

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.5.2014 na provedení díla „**Úprava horní části Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě**“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(*dále jen „objednatel“*)
2. **KB Stavební s.r.o.**
se sídlem Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing. Jánem Babelem, jednatelem společnosti
IČ: 29208181
DIČ: CZ29208181
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 43-6809400217/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65772.
(*dále jen „zhotovitel“*)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl.2 smlouvy o dílo, a to v souladu s dokumentem Změnový list č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1. Úpravy částí předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou vypracovány pro každou změnu samostatně a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.2.

Čl. 2

Smluvní strany se dohodly na změně Čl.3 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.5 odst.1. ve znění

1. *Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **29.8.2014**.*

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **29.8.2014**. Smluvní strany se současně dohodly na prodloužení tohoto termínu dokončení, a to o dobu přiměřenou vyvolanou koordinací s kulturní akcí „Slunohraní“ a koordinací s prováděním „Záchranného archeologického výzkumu“, nejdéle však o stejnou dobu, po kterou bude trvat zastavení prací vyvolané koordinací s kulturní akcí „Slunohraní“ a koordinací s prováděním „Záchranného archeologického výzkumu“. Posun termínu dokončení bude zástupcem objednatele ve věcech technických a zástupcem zhotovitele potvrzen zápisem ve stavebním deníku, a to bezodkladně po ukončení terénní části výzkumu ZAV II, jehož provedení je sjednáno „Dohodou o provedení záchranného archeologického výzkumu evidovanou u oprávněné organizace pod č. 149/2014“ ze dne 8.7.2014, uzavřenou mezi smluvními stranami město Nové Město na Moravě, IČ:00294900 a Pueblo - archeologická společnost, o.p.s., IČ:28966465.

Čl. 3

Smluvní strany se dohodly na změně Čl.5 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.5 odst.1. ve znění

1. *Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3 995 076,84 bez DPH**, (slovy : *TřiMilionyDevětSetDevadesátPětTisícSedmdesátŠest korunčeských osmdesát čtyři haléřů*) (dále jen „cena“).
sazba DPH k datu podpisu smlouvy činí : 21%,
celková výše ceny plus DPH k datu podpisu smlouvy činí **4 834 042,98 -Kč**,*

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. *Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4 129 832,84 bez DPH**, (slovy : *ČtyřiMilionyStoDvacetDevětTisícOsmsetTřicetDva korunčeských osmdesát čtyři haléřů*) (dále jen „cena“).
sazba DPH k datu podpisu smlouvy činí : 21%,
celková výše ceny plus DPH k datu podpisu smlouvy činí **4 997 097,74 -Kč**,*

Čl. 4

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Dodatek č.1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.

Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 86. řádné schůzi dne 7.7.2014 pod bodem č.1 programu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců . Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy dodatku č.1 smlouvy o dílo


Příloha č.1: Příloha č.2 smlouvy o dílo - Změnový list č.1
Příloha č.2: Příloha č.3 smlouvy o dílo - Položkové rozpočty jednotlivých změn předmětu plnění dle dokumentu Změnový list č.1

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě dne 21.7.2014

V Novém Městě na Moravě dne 21.7.2014


Za objednatele:



.....
Michal Šmarda
starosta

Za zhotovitele:

KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181, DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 480, 724 400 490



.....
Jan Babej
jednatel



Změnový list č. 1

Úprava horní části Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě

Vícepráce

1. **Předláždění projektem neuvažované plochy před ČS a přilehlého chodníku** 114 301,00 Kč

Rozšíření předmětu stavby o předláždění plochy (včetně nového podkladu a souvisejících obrubníků) před Českou spořitelnou včetně přilehlého chodníku na straně ke kostelu. Projektová dokumentace toto předláždění neuvažovala, plocha měla zůstat stávající.

2. **Změna materiálu - plocha u staré pošty - kostka + mozaika** 20 455,00 Kč

Plocha z kostek a mozaiky podél bývalé pošty se dle projektové dokumentace měla předláždít ze stávajících materiálů. Kostky jsou ale nevyhovující kvality a velmi rozdílných rozměrů. Jelikož má objednatel stejné kostky uloženy v zahradnictví, budou tyto použity. Stávající kostky budou odvezeny do zahradnictví. Vícepráce zahrnují dopravu stávajících nevyhovujících kostek do zahradnictví a nových v majetku investora ze zahradnictví.

SOUČET CELKEM			
	CENA bez DPH	DPH	CENA vč.DPH
Vícepráce celkem	134 756,00 Kč	28 299,00 Kč	163 055,00 Kč

Položkový rozpočet stavby - vícepráce

Datum: 16.7.2014

Stavba : 01

Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMNM

rozšíření úprav části Vratislavova nám.

Objednatel : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
59231 Nové Město na Moravě

IČO : 00294900
DIČ : CZ00294900

Zhotovitel : KB Stavební s.r.o.
Jamoborová 800
59231 Nové Město na Moravě

IČO : 29208181
DIČ : CZ29208181

Za zhotovitele :

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	134 756,00
DPH	21 %	28 299,00
Cena celkem za stavbu		163 055

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 102V Komunikace a zpevněné plochy - více	163 055	0	134 756	28 299	100,0
Celkem za stavbu	163 055	0	134 756	28 299	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 102V	01 Rozšíření u České spořitelny	138 305	0	114 302	24 003	84,8
SO 102V	02 Změna materiálu	24 750	0	20 455	4 295	15,2
Celkem za stavbu		163 055	0	134 756	28 299	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10,2	13 411	0	0	0	0
5 Komunikace	48,0	63 301	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-b	4,7	6 214	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3,6	4 708	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16,0	21 163	0	0	0	0
997 Přesun sutě	17,6	23 185	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	131 982	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Vedlejší rozpočtové náklady	2 775
Ztížené výrobní podmínky	0

Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	2 775

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rozšíření u České spořitelny	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102V		Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01		Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMNI	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel		KB Stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	111 527	Vedlejší rozpočtové náklady	2 775
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	111 527		
HZS	0		
ZRN+HZS	111 527	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	114 302	Ostatní náklady celkem	2 775

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	 KB Stavební s.r.o. Jamborova 800 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181 GSM: 724 400 480, 724 400 490	

Základ pro DPH	21,0 %	114 302 Kč
DPH	21,0 %	24 003 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		138 306 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 102V Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce	Rozšíření u České spořitelny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 411	0	0	0	0
5 Komunikace	63 301	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 214	0	0	0	0
997 Přesun sutě	13 550	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 051	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	111 527	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0	2,5	111 527	2 775
CELKEM VRN				2 775

Položkový rozpočet


Stavba :	01 Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMN	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 102V Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce	Rozšíření u České spořitelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky chodník u kostela	m2	22,00	20,00	440,00
2	113106521R00	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva "vozovka u České spořitelny"	m2	87,00	11,00	957,00
3	113107162U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	22,00	30,00	660,00
4	113107223R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	87,00	36,00	3 132,00
5	113201112U00	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	20,00	71,00	1 420,00
6	162601102R00	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Podkladní vrstvy: 22*0,2+87*0,3 odpočet pro dosypávky krajnic:-10*0,1	m3	29,50 30,50 -1,00	126,00	3 717,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,50	15,90	469,05
8	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	109,00	24,00	2 616,00
Celkem za 1 Zemní práce						13 411,05
Díl: 5		Komunikace				
9	564851111R00	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	109,00	120,00	13 080,00
10	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	87,00	261,00	22 707,00
11	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhuťnění	m3	1,00	117,00	117,00
12	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhuťnění dosypávky za obrubou zeminou z výkopu:10*0,1	m3	1,00 1,00	117,00	117,00
13	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	87,00	220,00	19 140,00
14	591412111U00	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěši lože z kameniva	m2	22,00	370,00	8 140,00
Celkem za 5 Komunikace						63 301,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
15	916241213U00	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého chodník a silnice u kostela	m	20,00	155,00	3 100,00
16	979024443U00	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	20,00	18,00	360,00
17	979071121R00	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	87,00	18,00	1 566,00
18	979071131R00	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	22,00	54,00	1 188,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						6 214,00
Díl: 997		Přesun sutě				
19	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km podklad z vozovek:87*0,4+22*0,235	t	39,97 39,97	184,00	7 354,48
20	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 39,97*5	t	199,85 199,85	11,00	2 198,35
21	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	39,97	100,00	3 997,00
Celkem za 997 Přesun sutě						13 549,83
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	92,34	163,00	15 051,18
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						15 051,18

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Změna materiálu	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102V		Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01		Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMNI	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel		KB Stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	20 455	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	20 455	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		20 455	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		20 455	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			 KB Stavební s.r.o. Jamborova 800 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181 ČSN: 724 400 480, 724 400 490	
Základ pro DPH		21,0 %	20 455 Kč	
DPH		21,0 %	4 296 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				24 751 Kč

Poznámka :

Stávající materiál určený k předláždění je nevyhovující (kvalita, rozměry)
Jedná se o plochu 222 m2 (odměřeno ze situace č.výkresu 2)

Stavba :	01 Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMNM	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 102V Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce	Změna materiálu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 708	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 112	0	0	0	0
997 Přesun sutě	9 635	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 455	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	20 455	0
Oborová přírážka	0	0,0	20 455	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	20 455	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	20 455	0
Zařízení staveniště	0	0,0	20 455	0
Provoz investora	0	0,0	20 455	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	20 455	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	20 455	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMN	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 102V Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce	Změna materiálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá bude poskytnuto objednatelem výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostky dlažební štípané pro mozaikovou dlažbu mozaika dlažební žula (skupina materiálu I/2) vel. 4/6 cm tř. I šedá 1t=8,5m2 (jednotková cena 2800,-/tunu dle pol. 24 SO 101) plocha před st. poštou a chodník k myší díře: (81+64)/8,5 odečet stávající kostky z plochy chodník u pošty: -(56+64)/8,5	T	2,94		
					17,06	
					-14,12	
2	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm bude poskytnuto objednatelem výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2) (jednotková cena 2050,-/tunu dle pol. 22 SO 102) náhrada za kostku u staré pošty: 222/5	T	44,40		
					44,40	
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
3	979087112R00	Nakládání dlažební kostky na dopravní prostředky cena pol. dle URS 116 * 0,8573	t	47,34	99,45	4 708,08
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 708,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu (jednotková cena pol. 53 SO102) (jednotková cena dle pol. 53 SO 102)	t	47,34	115,00	5 444,24
5	998223093R00	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 3 km cena pol. dle URS 16,4 * 0,8573	t	47,34	14,10	667,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 111,75
Díl: 997		Přesun sutě				
6	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 k Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km (jednotková cena 184,-/tunu dle pol. 47SO 102) Odvoz vyborané dlažby: (108+114)/5	t	44,40	184,00	8 169,60
					44,40	
7	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (jednotková cena 11,-/tunu dle pol. 48 SO 102) 44,4*3	t	133,20	11,00	1 465,20
					133,20	
	Celkem za	997 Přesun sutě				9 634,80