

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.5.2014, ve znění dodatku č.1 ze dne 21.7.2014, na provedení díla
„Úprava horní části Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

- Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
- KB Stavební s.r.o.**
se sídlem Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing. Jánem Babelem, jednatelem společnosti
IČ: 29208181
DIČ: CZ29208181
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 43-6809400217/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65772.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl.2 smlouvy o dílo, a to v souladu s dokumentem Změnový list č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 a tvoří jeho přílohu č.1. Úpravy částí předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou vypracovány pro každou změnu samostatně a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 a tvoří jeho přílohu č.2.

Čl. 2

Smluvní strany se dohodly na změně Čl.5 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.5 odst.1. ve znění

1. *Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4 129 832,84 bez DPH**, (slovy : ČtyřiMilionyStoDvacetDevětTisícOsmsetTřicetDva korunčeských osmdesát čtyři haléřů) (dále jen „cena“).
sazba DPH k datu podpisu smlouvy činí : 21%,
celková výše ceny plus DPH k datu podpisu smlouvy činí **4 997 097,74 -Kč**,*

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. *Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4 032 064,72 bez DPH**, (slovy : ČtyřiMilionyTřicetDvaTisícŠedesátČtyři korunčeských sedmdesát dva haléřů) (dále jen „cena“).
sazba DPH k datu podpisu smlouvy činí : 21%,
celková výše ceny plus DPH k datu podpisu smlouvy činí **4 878 798,31 -Kč**,*

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.2.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Dodatek č.2 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.

Tento dodatek č.2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 88. řádné schůzi dne 18.8.2014 pod bodem č.34 programu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.2 podpisem svých určených zástupců . Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy dodatku č.2 smlouvy o dílo

- Příloha č.1: Příloha č.4 smlouvy o dílo - Změnový list č.2
Příloha č.2: Příloha č.5 smlouvy o dílo - Položkové rozpočty jednotlivých změn předmětu plnění dle dokumentu Změnový list č.2

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě dne 19.8.2014

V Novém Městě na Moravě dne 19.8.2014



Za objednatele:



.....

Michal Šmarda
starosta

Za zhotovitele:



KB Stavební s.r.o.
Jambořova 800
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 480, 724 400 490

.....

Ján Babej
jednatel

Změnový list č. 2

Úprava horní části Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě

SO101 Chodníky a mlatové cesty v parku

Vícepráce

1. Zvětšení plochy mlatové cesty, zvětšení tloušťky mlatu, mozaika 81 395,74 Kč

U bočního vchodu do kostela (u rampy) bude z důvodu změny trasy nového bočního chodníku zvětšena plocha mlatové cesty. Dále bude zvětšena tloušťka horní vrstvy mlatu z 10 mm na 20 mm. Dlažba bočního chodníku u kostela bude provedena ze žulové mozaiky (ve výkazu výměr byla uvedena drobná kostka).

Méněpráce

1. Odpočet kladení drobných kostek, odpočet dlažebních desek u přechodu -45 956,90 Kč

Odpočet kladení drobných kostek bočního chodníku u kostela, odpočet dlažební desky v místě nástupní plochy na přechod pro chodce (nově zahrnuto v projektu přechodu)

SHRNUTÍ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ - SO101 Chodníky a mlatové cesty v parku

	CENA bez DPH	DPH 21 %	CENA s DPH
Vícepráce	81 395,74 Kč	17 093,11 Kč	98 488,85 Kč
Méněpráce	-45 956,90 Kč	-9 650,95 Kč	-55 607,85 Kč
Rozdíl	35 438,84 Kč	7 442,16 Kč	42 881,00 Kč

SO102 Komunikace a zpevněné plochy

Vícepráce

1. Podkladní vrstvy diagonály, kamenné obruby, zatěžkávací zkoušky 89 637,15 Kč

Doplnění podkladní vrstvy diagonály (100 mm mechanicky zpevněného kameniva) v místě od zvýšeného prahu po nové parkoviště (v místě, kde zůstávaly stávající podkladní vrstvy). Zvětšení množství osazení kamenných obrub v místě úpravy plochy parkoviště a v místě úpravy plochy u galerie. Provedení dvou statických zatěžkávacích zkoušek.

Méněpráce

1. Podkladní vrstvy diagonály, plochy dlažby, sloupek a řetěz. -221 842,11 Kč

Odpočet části podkladních vrstev diagonály a plochy před spojitelnou, které byly na základě provedených statických zatěžkávacích zkoušek ponechány stávající. Odpočet nerealizovaných ploch dlažby (menší plocha parkoviště, menší plocha u horácké galerie). Odpočet 1 ks zahrazovacího sloupku a příslušné délky řetězu (zmenšení velikosti parkovacích ploch).

SHRNUTÍ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ - SO102 Komunikace a zpevněné plochy

	CENA bez DPH	DPH 21 %	CENA s DPH
Vícepráce	89 637,15 Kč	18 823,80 Kč	108 460,95 Kč
Méněpráce	-221 842,11 Kč	-46 586,84 Kč	-268 428,95 Kč
Rozdíl	-132 204,96 Kč	-27 763,04 Kč	-159 968,00 Kč

SO401 Veřejné osvětlení

Měněpráce

1. Stávající sloup VO u parkovacích hodin -1 002,00 Kč

Odpočet nákladů na přemístění stávajícího sloupu VO u parkovacích hodin, sloup zůstane ponechán na stávajícím místě betonu.

SHRNUTÍ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ - SO401 Veřejné osvětlení

	CENA bez DPH	DPH 21 %	CENA s DPH
Vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Měněpráce	-1 002,00 Kč	-210,42 Kč	-1 212,42 Kč
Rozdíl	-1 002,00 Kč	-210,42 Kč	-1 212,42 Kč

SOUČET CELKEM

Vícepráce celkem	171 032,89 Kč	35 916,91 Kč	206 949,80 Kč
Měněpráce celkem	-268 801,01 Kč	-56 448,21 Kč	-325 249,22 Kč
Rozdíl	-97 768,12 Kč	-20 531,31 Kč	-118 299,43 Kč

Položkový rozpočet stavby

Datum: 7.8.2014

Stavba : 01

Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMNM

Objednatel : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
59231 Nové Město na Moravě

IČO : 00294900
DIČ : CZ00294900

Zhotovitel : KB Stavební s.r.o.
Jamoborová 800
59231 Nové Město na Moravě

IČO : 29208181
DIČ : CZ29208181

Za zhotovitele :

Za objednatele :

 KB Stavební s.r.o.
Jamoborová 800
59231 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 480, 724 400 490

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-97 768,00
DPH	21 %	-20 531,00
Cena celkem za stavbu		-118 299

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101V. Chodníky a mlátové cesty v parku - vícepráce 6.8.2014	42 881	0	35 439	7 442	-36,2
SO 102V. Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce 6.8.2014	-159 968	0	-132 205	-27 763	135,2
SO 401V. Veřejné osvětlení - vícepráce 6.8.2014	-1 212	0	-1 002	-210	1,0
Celkem za stavbu	-118 299	0	-97 768	-20 531	100,0



Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	30,9	-31 803	0	0	0	0
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích	1,0	-1 004	0	0	0	0
5 Komunikace	28,7	-29 610	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	3,9	-4 021	0	0	0	0
997 Přesun sutě	36,9	-37 985	0	0	0	0
998 Přesun hmot	-1,3	1 351	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	-103 071	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Vedlejší rozpočtové náklady	-2 537
Provedení estetické zatěžkávací zkoušky	7 840
Celkem za stavbu	5 303

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Změna k 6.8.2014	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101V2	Chodníky a mlátové cesty v parku - vícepr 6.8.2014		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMN		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	34 578	Vedlejší rozpočtové náklady	860
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	34 578		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	34 578	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	35 439	Ostatní náklady celkem	860
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis :	Podpis :
			 Datum: 23.11.2014 Podpis:  KB Stavební s.r.o. Jamborova 800 231 02 Nové Město na Moravě IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181 GSM: 724 400 480, 724 400 490	
Základ pro DPH	21,0 %			35 439 Kč
DPH	21,0 %			7 442 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				42 882 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 101V2 Chodníky a míátové cesty v parku - vícepr 6.8.	Změna k 6.8.2014

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 576	0	0	0	0
5 Komunikace	24 074	0	0	0	0
998 Přesun hmot	1 351	0	0	0	0
5 Komunikace	7 577	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	34 578	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0	2,5	34 578	860
CELKEM VRN				860

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMN	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101V2 Chodníky a mlátové cesty v parku - vícepr	Změna k 6.8.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	111301111R00	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek SO 101 pol.1 rozšíření mlát. cesty (bočního schody ke kostelu)	m2	15,12	34,00	514,08
						plocha mlát. cesty:5,04*1,5*2
						15,12
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 SO 101 pol.8 rozšíření mlát. cesty (bočního schody ke kostelu)	m3	4,54	63,00	285,77
						15,12*0,3
						4,54
3	162601102R00	Vodorovně přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 SO 101 pol.10 rozšíření mlát. cesty (bočního schody ke kostelu)	m3	4,54	155,00	703,08
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky SO 101 pol.11 rozšíření mlát. cesty (bočního schody ke kostelu)	m3	4,54	16,00	72,58
Celkem za 1 Zemní práce						1 575,50
Díl: 5						
Komunikace						
5	564201111R	Hlinitý písek fr.0/4 SO 101 pol.17 rozšíření mlát. cesty (bočního schody ke kostelu)	m2	15,12	18,00	272,16
6	564201111R01	Hlinitý písek fr.0/4 navýšení o 10 mm včetně materiálů a zpracování SO 101 pol.17 rozšíření mlát. cesty (bočního schody ke kostelu)	m2	1 763,12	13,50	23 802,12
						plochy parku:1748
						1 748,00
						rozšíření mlát. cesty (bočního schody ke kostelu):15,12
						15,12
Celkem za 5 Komunikace						24 074,28
Díl: 998						
Přesun hmot						
7	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný mlátovy chodník	t	35,56	38,00	1 351,46
Celkem za 998 Přesun hmot						1 351,46
Díl: 5						
Komunikace						
8	564752111R00	Podklad z vibrovaného stěrku VŠ tl 150 mm SO 101 pol.18 rozšíření mlát. cesty (bočního schody ke kostelu)	m2	15,12	165,00	2 494,80
9	564851111R00	Podklad ze stěrkořtře SD tl 150 mm SO 101 pol.19 rozšíření mlát. cesty (bočního schody ke kostelu)	m2	15,12	120,00	1 814,40
10	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm SO 101 pol.20 odečet původní položky	m2	-120,40	220,00	-26 488,00
11	591412111U00	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva cena podle SO 102 pol.24	m2	102,20	370,00	37 814,00
						"zpevněné plochy u kostela a místa pro přecházení":125
						125,00
						odečet místa pro přecházení:-11,7-9,7
						-21,40
						odpočet varovný pás z mozaiky:-3,5*0,4
						-1,40
12	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	-6,00	2 050,00	-12 300,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMN	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101V2 Chodníky a mlátové cesty v parku - vícepr	Změna k 6.8.2014


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SO 101 pol.21 odečet původní položky				
13	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá a světlá	t	3,68	2 800,00	10 290,00
		náhrada za pol. SO 101 pol.21 a 24				
		nákup a dovoz chybějící kostky pro původní plocha 30 m2 1t=8m2".30/8		3,75		
		odečet místa pro přecházení:-(11,7-9,7)/8		-0,25		
		varovný pás - mozaika bílá 1t=8m2 - jeden přechod:(3,5*0,4)/8		0,18		
14	583810940	deska dlažební, žula hladký povrch, 30x30 tl 5 cm	m2	-2,88	2 100,00	-6 048,00
		SO 101 pol.22 odpočet za neprovedený přechod				
		odečet přechodu - neprovádí se:-(2*4,8)*0,3		-2,88		
	Celkem za	5 Komunikace				7 577,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Změna k 6.8.2014	JKSO
Objekt			SKP
SO 102V2	Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce 6.8.20		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
01	Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMN		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-136 646	Vedlejší rozpočtové náklady	-3 400
Z PSV celkem	0	Provedení estetické zatěžkávací zkoušky	7 840
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-136 646		
HZS	0		
ZRN+HZS	-136 646	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-132 205	Ostatní náklady celkem	4 440

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :  KB Stavební s.r.o. Jamborova 800 Nové Město na Moravě	Jméno :
Datum :	Datum : 5/2/11 ICO: 29208181 DIČ: CZ29208181 GSM: 724 400 480, 724 400 490	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-132 205 Kč
DPH	21,0 %	-27 763 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-159 969 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace horní části Vratlavova náměstí NMNM	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 102V2 Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce 6.8	Změna k 6.8.2014	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-33 378	0	0	0	0
5 Komunikace	-61 262	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	-4 021	0	0	0	0
997 Přesun sutě	-37 985	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-136 646	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0	2,5	-136 646	-3 400
Provedení estetické zatěžkávací zkoušky	7 840	0,0	-136 646	7 840
CELKEM VRN				4 440

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace horní části Vratislavova náměstí MNM	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 102V2 Komunikace a zpevněné plochy - vícepráce	Změna k 6.8.2014


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113107223R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm SO 102 pol.4 Měněpráce - zmenšení ploch nových podkladních vrstev	m2	-472,95	36,00	-17 026,20
		Hlavní diagonála:-95*4,5		-427,50		
		Před spořitelnou:-10,1*4,5		-45,45		
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 SO 102 pol.6 odkopávky pro konstrukce vozovky a vjezdu v původních plochách zeleně	m3	-18,88	63,00	-1 189,44
		Odečet -plocha před galeri:-13,2*0,4		-5,28		
		Odečet -plocha u park. hodin u stromu:-34*0,4		-13,60		
3	162601102R00	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 SO 102 pol.8 zmenšený odvoz přebytku z odkopávky	m3	-18,88	126,00	-2 378,88
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky SO 102 pol.9 snížení podle odkopávky	m3	-18,88	15,90	-300,19
5	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním SO 102 pol.13 zmenšené plochy bez odstranění podkladních vrstev	m2	-520,15	24,00	-12 483,60
		U parkovacích hodin:-34		-34,00		
		Vjezd ke galerii (část):-13,2		-13,20		
		Hlavní diagonála:-95*4,5		-427,50		
		Před spořitelnou:-10,1*4,5		-45,45		
Celkem za 1 Zemní práce						-33 378,31
Díl: 5						
Komunikace						
6	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm SO 102 pol.19	m2	-520,15	261,00	-135 759,15
7	564 93-2111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 100 mm Doplnění podkladu od zvýšeného náběhu 10 cm k parkovišti	m2	541,60	146,00	79 073,60
		Od 27,3m do 95 m diagonály v šířce vozovky:(95-27,3)*8		541,60		
8	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm SO 102 pol.21 zmenšení dlažeb	m2	-20,80	220,00	-4 576,00
		U parkovacích hodin (odměřeno ze situace):-34		-34,00		
		Vjezd ke galerii (zúžení z 8 na 6,5 m):1,5*8,8		13,20		
Celkem za 5 Komunikace						-61 261,55
Díl: 9						
Ostatní konstrukce a práce-bourání						
9	912111112U00	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 1000 mm se z SO 102 pol.34	kus	-1,00	337,00	-337,00
10	749101600R	sloupek zahrazovací, výška 0,9m, historizující žár.zink., 2x zákla nátěr, finální nátěr SO 102 pol.35 zmenšení parkoviště	ks	-1,00	4 100,00	-4 100,00
11	749101610R	řetez SO 102 pol.36	m	-2,50	125,00	-312,50

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMN	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 102V2 Komunikace a zpevněné plochy - víceprac	Změna k 6.8.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	916241213U00	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého SO 102 pol.39	m	4,70	155,00	728,50
		Rozšíření zeleně u galerie:2,2		2,20		
		Rozšíření plochy u park.hodin:2,5		2,50		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				-4 021,00
Díl:	997	Přesun sutě				
13	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km SO 102 pol.49	t	-79,78	184,00	-14 678,93
		podklad z vozovek:-472,95*0,4		-189,18		
		dovoz MZK, II 100:541,6*0,202		109,40		
14	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů SO 102 pol.50	t	-398,88	11,00	-4 387,72
		-79,7768*5		-398,88		
15	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) SO 102 pol.52	t	-189,18	100,00	-18 918,00
		podklad z vozovek:-472,95*0,4		-189,18		
	Celkem za	997 Přesun sutě				-37 984,66

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Změna k 6.8.204	JKSO
Objekt			SKP
SO 401V2	Veřejné osvětlení - vícepráce 6.8.2014		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
01	Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMN		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-1 004	Vedlejší rozpočtové náklady 2
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-1 004	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-1 004	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-1 002	Ostatní náklady celkem 2
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
		 <p>KB Stavební s.r.o. Jamborova 800 592 31 Nové Město na Moravě Podpis: ČO: 29208181 DIČ: CZ29208181 GSM: 724 400 480, 724 400 490</p>	
Základ pro DPH		21,0 %	-1 002 Kč
DPH		21,0 %	-210 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-1 213 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMNM	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 401V2 Veřejné osvětlení - vícepráce 6.8.2014	Změna k 6.8.204

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích	-1 004	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-1 004	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	2	0,0	-1 004	2
CELKEM VRN				2

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Revitalizace horní části Vratislavova náměstí NMN	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 401V2 Veřejné osvětlení - vícepráce 6.8.2014	Změna k 6.8.204

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						
1	460050004R00	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4 SO 401 pol.23 odpočet posunovaného stožáru - bez přesunu	kus	-1,00	248,00	-248,00
2	460080014U00	Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění SO 401 pol.24 odpočet posunovaného stožáru - nyní bez přesunu patky sloupu VO - odečet 1ks:-0,6*0,6*1,0	m3	-0,36	2 100,00	-756,00
Celkem za 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						-1 004,00