



---

## **Dodatek č.2**

**ke Smlouvě o dílo č. 150822 uzavřené dne 07.09.2015  
ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 08.09.2015  
( dále jen jako „ smlouva o dílo “ ).**

**1. Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM  
IČ 00294900  
DIČ CZ00294900  
bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě  
č.ú. 1224751/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. TS služby s.r.o.**

se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě  
zapsaná v OR u KS v Brně, spis.zn. C 28680  
zastoupená Ing. Františkem Laštovičkou, jednatelem  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Šustr, provozní pracovník  
IČ 25509187  
DIČ CZ25509187  
bankovní spojení Komerční banka, a.s.  
č.ú. 27-1295630257/0100  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek číslo 2, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Úprava přechodu pro chodce Nové Město na Moravě – ul.Žďárská – pod nemocnicí“, mění a doplňuje následovně:

### **čl.I.**

**1. Mění se předmět plnění specifikovaný čl.1 smlouvy o dílo „Předmět plnění“ a jejími přílohami následovně:**

**- nebude provedena demontáž stožáru osvětlení**

**- z důvodu sjednocení materiálu vodičů na přípojovací rozvodnici bude jako přívodní vodič použit kabel AYKY 4x16 místo původně navrženého kabelu CYKY 4x16**

-----

Podrobně je změna specifikována v příloženém Položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č.5 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto dodatku.

**2. V čl.4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:**

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **105.466,38 Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.  
**Při současné platné sazbě DPH 21% činí cena vč.DPH 127.614,-- Kč.***

*Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“*

**ruší a nahrazuje textem:**

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **104.183,38 Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.  
**Při současné platné sazbě DPH 21% činí cena vč.DPH 126.062,-- Kč.***

*Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“*

**3. Ruší se příloha č.4 ke smlouvě o dílo „Položkový rozpočet zhotovitele“ a nahrazuje se novou přílohou č.5 ke smlouvě o dílo „Položkový rozpočet zhotovitele“.**

**čl.II.**

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 6. schůzi konané dne 20.04.2015 pod č. usnesení 47/6/RM/2015.
6. Nedílnou součástí dodatku je:  
Příloha č.5 smlouvy o dílo – Položkový rozpočet zhotovitele.

v Novém Městě na Moravě  
dne 05. října 2015

v Novém Městě na Moravě  
dne 05. října 2015

objednatel:



Michal Šmarda  
starosta



zhotovitel:

TS služby s.r.o.

Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě

☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187






Ing. František Laštovička  
jednatel

## **Položkový rozpočet zhotovitele**

---

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : SO 103	Název objektu : <i>přechod pro chodce - ul.Žďárská - pod nemocnicí</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>Úprava přechodu pro chodce</i>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Nové Město na Moravě	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : TS služby s.r.o.	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	258	
Z Montáž celkem	71 826	
R HSV celkem	31 853	
N PSV celkem	247	
ZRN celkem	104 183	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	104 183	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	104 183	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 5.10.2015	Jméno : Ing.F.Laštovička Datum : 5.10.2015 Podpis: 	Jméno : M.Smarda Datum : 5.10.2015 Podpis: 
	TS služby s.r.o. Soškova 1346 592 31 Nové Město na Moravě ☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187	 2
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	104 183,38 Kč
DPH	21 % činí :	21 879,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>126 062,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<i>Úprava přechodu pro chodce</i>
Objekt :	<i>přechod pro chodce - ul.Žďárská - pod nemocnicí</i>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 296	0	0	0	0
5 Komunikace	11 740	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15	0	0	0	0
783 Nátěry	0	247	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	258	64 852	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	6 975	0
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	18 801	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>31 853</b>	<b>247</b>	<b>258</b>	<b>71 826</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Úprava přechodu pro chodce</b>
Objekt :	<b>přechod pro chodce - ul.Žďárská - pod nemocnicí</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,50	185,50	278,25
2	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,50	16,70	25,05
3	171201211	Poplatek za uložení sypaniny	t	2,55	1,15	2,93
4	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší	m2	2,75	45,60	125,40
5	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva	m2	2,75	183,50	504,63
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,00	62,00	186,00
7	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub záhonových	m	2,00	36,00	72,00
8	182 30-1124.R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 20-25 cm, do 500 m2	m2	1,00	102,00	102,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>1 296,26</b>
<b>Díl: 5</b>						
<b>Komunikace</b>						
9	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	2,75	152,50	419,38
10	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,75	247,50	680,63
11	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1m2	ks	4,00	186,00	744,00
12	404442320R	Značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	ks	4,00	1 304,00	5 216,00
13	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým pl	m2	9,00	375,00	3 375,00
14	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,00	23,30	209,70
15	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s	m	3,00	258,00	774,00
16	916331112	Osazení obrubníku zahradního do betonového lože	ks	2,00	157,50	315,00
17	979024443	Očištění vybouraných obrubníků	m	3,00	1,15	3,45
18	979054451	Očištění vybourané zámkové dlažby	m2	2,75	1,15	3,16
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>11 740,31</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
19	997221551	Vodorovná doprava suti	t	0,65	1,15	0,74
20	997221559	Příplatek ZKD 1 km	t	2,58	1,15	2,97
21	997221855	Poplatek za uložení odpadu	t	0,65	1,15	0,74
22	998229112	Přesun hmot ruční	t	0,94	11,20	10,51
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>14,96</b>
<b>Díl: 783</b>						
<b>Nátěry</b>						
23	783903211	Nátěry elektrických zařízení systémy jednoslž. stožárů a výložníku do 6 m	m2	2,00	62,00	124,00
24	783903310	Nátěry elektrických zařízení systémy jednoslž. patic základní a 2x krycí	m2	2,00	51,50	103,00
25	783903510	Nátěry elektrických zařízení systémy jednoslž. zemních pásů 1xkrycí s proužky	m	1,00	19,80	19,80
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>246,80</b>
<b>Díl: M21</b>						
<b>Elektromontáže</b>						
26	740991100	Celková prohlídka el.rozvodu a zařízení	soub.	1,00	6 655,00	6 655,00
27	743131215	Montáž trubka plastová ohebná D do 63 mm uložená	m	14,00	23,30	326,20
28	345713520	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	14,00	18,40	257,60
29	743611111	Montáž vodičů uzem, FeZn páska D do 120mm	m	14,00	69,50	973,00
30	3544206220	Páska zemnicí	kg	14,70	58,00	852,60
31	354419860	svorka odbočovací SR 2	ks	1,00	30,00	30,00
32	743991100	Meření zemních odporů	ks	2,00	1 664,00	3 328,00
33	744432200	Montáž kabelů Cu sk. 2 uloženy volně	m	6,00	59,00	354,00
34	341095150	Vodič CYKYLo 3x1,5 mm2	m	6,00	23,50	141,00
35	744432400	Montáž kabelu Cu do sk.2	m	16,00	26,60	425,60
36	348341690	svítidlo průmyslové 250W Hornet	ks	2,00	4 860,00	9 720,00
37	347605100	Výbojka halogenová	ks	2,00	795,00	1 590,00
38	748719211	Montáž stožáru osvětlení	ks	2,00	2 440,00	4 880,00
39	316740680	stožár osvětlovací	ks	2,00	7 045,00	14 090,00
40	316777360r	Nádstavec pro zavěšení kabelu	ks	2,00	1 309,00	2 618,00
41	748721210	Montáž výložníku	ks	2,00	738,00	1 476,00
42	210 80-0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	16,00	25,60	409,60
43	748141131	Montáž svítidel	ks	2,00	1 331,00	2 662,00
44	744432500	Montáž kabelů CU sk.2	m	14,00	58,00	812,00
45	210 80-0114.RT1	Kabel CYKY 750 V 4x16 mm2 včetně dodávky kabelu 4x16 mm2	m	14,00	207,50	2 905,00
46	744991211	Zkouška izolační kabelů	ks	3,00	833,00	2 499,00
47	746211110	Ukončení vodič izolovaný	ks	2,00	108,00	216,00

## Položkový rozpočet



Stavba :	<b>Úprava přechodu pro chodce</b>
Objekt :	<b>přechod pro chodce - ul.Žďárská - pod nemocnicí</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	746212110	Ukončený vodič izolovaný na svorkovnici	ks	3,00	108,00	324,00
49	748719211	Demontáž stožáru osvětlení	ks	1,00	954,00	954,00
50	316770600	Vyložník	ks	2,00	2 210,00	4 420,00
51	748741000	Montáž elektrovýzbroje	ks	2,00	166,50	333,00
52	357138500	Rozvodnice stožárové	ks	2,00	553,00	1 106,00
53	210 22-0361.R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	1,00	533,00	533,00
54	354420920	Tyč zemničí 1,5m FeZn	ks	1,00	218,50	218,50
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>65 109,10</b>
<b>Díl:</b>	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				
55	460 01-0024.R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	km	0,02	2 110,00	42,20
56	460 05-0703.RT1	Základové konstrukce z monofilního betonu C25/30	ks	2,00	820,00	1 640,00
57	460 080012R	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	14,00	147,50	2 065,00
58	460 20-0133.RT2	Lože kabelů z písku	m	14,00	56,50	791,00
59	460421101	Krytí kabelů výstražnou folií	m	14,00	23,30	326,20
60	460 56-0133.RT1	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	14,00	20,10	281,40
61	460600021	Vodorovné přemístění horniny	m3	1,50	52,00	78,00
62	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění	m3	7,50	14,80	111,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				<b>6 974,80</b>
<b>Díl:</b>	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
64	012303000	Geodetické práce	soub.	1,00	6 105,00	6 105,00
65	013254000	Dokumentace skutečného provedení	soub.	1,00	500,00	500,00
66	031103000	Vybudování zařízení staveniště	soub.	1,00	1,15	1,15
67	032103000	Provoz zařízení staveniště	soub.	1,00	1 054,00	1 054,00
68	034503000	Veřejná publicita	soub.	1,00	12 435,00	12 435,00
69	039103000	Rozebírání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,00	1 109,00	1 109,00
70	043203000	Měření bez rozlišení	soub.	1,00	2 775,00	2 775,00
71	049103000	Neobsazeno	soub.	1,00		
72	049203000	Neprovedené práce - vytvoření 2 ks inf. tabulí	soub.	1,00	-3 895,00	-3 895,00
73	748719211	Neprovedené práce - demontáž stožáru osvětlení	ks	1,00	-954,00	-954,00
74	744432400	Změna materiálu - montáž kabelu Cu do sk.2	m	16,00	-26,60	-425,60
75	7444324001	Změna materiálu - montáž kabelu Al do sk.2	m	16,00	26,60	425,60
76	049203300	Změna materiálu - kabel CYKY 4x16	m	14,00	-207,50	-2 905,00
77	0492033001	Změna materiálu - kabel AYKY 4x16	m	14,00	184,00	2 576,00
	<b>Celkem za</b>	<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>18 801,15</b>