

4. 12. 2015

SANTIS, a. s.
Brněnská 126/38
591 39 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/4885-4/2015-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 2. 12. 2015

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci „Komunitní dům pro seniory Nové Město na Moravě - IO-05 KANALIZACE, IO-05.2 VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, IO-05.3 RETENČNÍ NÁDRŽ, IO-05.4 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE“ - odvedení dešťových odpadních vod z novostavby komunitního domu pro seniory přes retenční nádrž s řízeným odtokem 5 l/s kanalizační přípojkou do oddílné kanalizace dešťové ve správě VAS (dále jen stavba) pro:

- vyjádření k projektové dokumentaci
- realizaci stavby
- zahájení odvádění odpadních vod
- zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod
- vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

1. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, p. Miroslavem Novotným, zakázkové číslo 2015/14 (datum 11/2015) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS -- **bez připomínek.**

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

2.1. Před zahájením realizace stavby kanalizační přípojky požadujeme uzavřít s VAS po předložení územního souhlasu na stavbu kanalizační přípojky vydaného místně příslušným stavebním úřadem smlouvu na odvádění odpadních vod. Smlouva s VAS na odvádění odpadních vod, kontaktní telefon zákaznické oddělení VAS, Ing. Pitrunová (telefon 566 651 151).

- 2.2. Výše uvedená stavba se nachází v ochranném pásmu stávající stoky jednotné kanalizace DN 300 KA ve správě VAS (dále jen kanalizace), která nesmí být při realizaci zemních prací porušena. Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytyčení této kanalizace odpovědným pracovníkem VAS – mistr VaK Nové Město na Moravě, p. Fila (tel. 566 618 768, 602 142 624) (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*). Upozorňujeme na ochranné pásmo kanalizace v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23 v platném znění – 1,5 m. Případné škody na kanalizaci způsobené stavbou kanalizační přípojky hradí investor.

Dále upozorňujeme, že za případné:

- ❑ *vytyčení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek pro stávající nemovitosti a pozemky před zahájením realizace stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a na kanalizaci, neprokáže-li se opak.*
 - ❑ *škody na stávajících vodovodních a kanalizačních přípojkách pro stávající nemovitosti a pozemky způsobené stavbou hradí investor.*
- 2.3. K provedení odbočení (*navrtání na stávající řad oddílné kanalizace dešťové DN 300 BE, který je ve správě VAS, v úseku mezi kanalizačními šachtami č. 913 a 912*) má výhradní právo VAS Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci provozu VaK Nové Město na Moravě, kontaktní osoba – pan Fila.
- 2.4. Montážní práce kanalizační přípojky výše uvedené stavby VAS nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra VaK Nové Město na Moravě (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*), pana Filu:
- 2.4.1. Ke kontrole provedených podsypů potrubí, montáže, těsnosti kanalizační přípojky. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad viz **příloha č. 2.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra VaK Nové Město na Moravě o odstranění závad.

3. Zahájení odvádění odpadních vod je podmíněno:

- 3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.

4. Podmínky pro zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod

Předložení níže uvedených dokladů v termínu do zahájení vypouštění odpadních vod:

- 4.1. Geodetické zaměření trasy kanalizační přípojky v listinné podobě a v systému MicroStation (**data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN**) **před provedením obsypu a zásypu potrubí.**
- 4.2. Kopie formuláře č. 2.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.4.1.
- 4.3. Opravená projektová dokumentace kanalizační přípojky podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ❑ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ❑ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ❑ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ❑ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

5. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Komunitní dům pro seniory Nové Město na Moravě - IO-05 KANALIZACE, IO-05.2 VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, IO-05.3 RETENČNÍ NÁDRŽ, IO-05.4 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE“ VAS

souhlasí.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou



Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy

- ☐ Formulář č. 2.1. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>)
- ☐ Podklad pro vyplnění smlouvy (VAS upozorňuje, že veškeré informace jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/zrizeni-ukoncení-smlouvy>)
- ☐ Schéma zemních prací pro navrtávku kanal. přípojky

Na vědomí



VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec


SCHÉMA ZEMNÍCH PRACÍ PRO NAVRTÁVKU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

HORNÍ NAVRTÁVKA – PŮDORYS


BOČNÍ NAVRTÁVKA – PŮDORYS



HORNÍ NAVRTÁVKA – ŘEZ



BOČNÍ NAVRTÁVKA – ŘEZ



- NA NAVRTÁVKU MUSÍ BÝT PŘIPRAVENY ZEMNÍ PRÁCE DLE SCHÉMATU
- NAVRTÁVKA DO KANALIZAČNÍ ŠACHTY – STĚNA MŮŽE BÝT MAX.400mm, JINAK MUSÍ BÝT ODSEKÁNA Z VENKOVNÍ STRANY ŠACHTY
- NAVRTÁVANÉ OBETONOVÉ POTRUBÍ MUSÍ BÝT V MÍSTĚ VRTU OČIŠTĚNÉ OD BETONU
- PROCHÁZÍ-LI VÝKOPEM JINÉ PODZEMNÍ VEDENÍ, MUSÍ BÝT VÝKOP PŘÍMĚŘENĚ ZVĚTŠEN
- VÝKOP MUSÍ BÝT BEZ VODY A BAHNA
- VÝKOP V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ BUDE ZAPAŽEN OD HLOUBKY 1,20 m, V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ BUDE ZAPAŽEN OD HLOUBKY 1,50 m
- PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY MIN. ROZMĚRY MANIPULAČNÍHO PROSTORU
- VRTACÍ SOUPRAVA SE KOTVÍ POMOCÍ KOLÍKŮ DO ZEMĚ
- PŘI SJEDNÁNÍ PROVEDENÍ NAVRTÁVKY MUSÍ BÝT NAHLÁŠEN PRŮMĚR KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, OSAZENÍ PRVNÍHO KUSU Z KAMENINY
- ROVNÁ ROURA, KOLENO 30st, 45st, 60st, 90st. A PRŮMĚR d150 NEBO d200
- PŘI POUŽITÍ JINÉHO MATERIÁLU NEŽ KAMENINY SE MUSÍ POUŽÍT TYPOVÝ PŘECHODOVÝ KUS STEJNÉHO PROFILU
- JE-LI KANALIZAČNÍ STOKA Z PVC, MUSÍ SE NAHLÁSIT JEJÍ PROFIL A PŘÍPOJKA SE PROVÁDÍ PRO PRŮMĚRY DN150 A DN200.
- DÁLE JE TŘEBA NAHLÁSIT PROTŘEBNOU TVAROVKU PRO OSAZENÍ PRVNÍHO KUSU PŘÍPOJKY. VÝKOP JÁMY PRO MONTÁŽ JE 1000x800mm.

