



1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. KB Stavební s.r.o.

se sídlem Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Jánem Babejem**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Stanislav Ondráček

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 29208181

DIČ: CZ29208181

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-6809400217/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 65772

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo č. 160229

Čl. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „**Spojovací chodba a úprava dvorní části 2.ZŠ Nové Město na Moravě**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závažnými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace stavby ve stupni DPS „Stavba spojovací chodby vč. úpravy dvorní části ZŠ a stavba parkovacích stání“, zodp.projektant Ing.arch. Jitka Bidlová, PhD., Jírovcova 802/41, 623 00 Brno, v 08/2015, včetně dokladové části, resp. její části vztahující se k etapě 1 – Bourání přístřešku, etapě 2 – Spojovací chodba a etapě 3 – Školní dvůr (dále také jen „projektová dokumentace“). Předmětem plnění nejsou části vztahující se k etapě 4 – Parkoviště a etapě 5 – Herní prvky a vybavení dvora;
 - b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Spojovací chodba a úprava dvorní části 2.ZŠ Nové Město na Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);
 - c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a krycího listu;

- d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
- e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
- f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;
- b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího uživatele;
- c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě díla, zaškolení obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;
- d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 2/2015, o vedení digitální technické mapy města Nového Města na Moravě, a jeho předání objednateli a současně správci digitální technické mapy města - Oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě v digitální a papírové formě;
- e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD;
- f) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem na náklad zhotovitele;
- g) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého provozu;
- h) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění;
- i) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci;
- j) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě na CD ve formátu jpg;
- k) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
- l) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- m) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- n) zajištění bezpečného průchodu pro pěší (např. žáků, zaměstnanců a návštěvníků školy a školní jídelny, strážníků, apod.) do školy a školní jídelny, zásobování školy a školní jídelny, apod. po celou dobu provádění prací a to v případě, že práce budou probíhat

v době školního roku a za provozu školy a školní jídelny. Dále je povinen zajistit bezpečný průchod a průjezd pro veřejnost a dopravní obsluhu po ulici Leandra Čecha.

6. Další podmínky realizace stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, strážení, atd.).
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
- g) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolení řízení.
- h) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
- i) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).
- j) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajícího objektu a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele.
- k) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých prvků a materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu.
- l) zhotovitel je povinen přednostně odebírat materiál vhodný pro dílo dle této smlouvy z lomu města Nové Město na Moravě, bude-li kvalitou a cenou srovnatelný či lepší.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity.

Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
 - se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
 - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

Čl. 2 Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve v pátek dne 03.06.2016 ve 14:00 hod. (po vyučování), nejpozději v pondělí dne 27.06.2016. Zhotovitel se zavazuje, že **celé dílo dokončí** a objednateli předá **nejpozději** v pátek dne **26.08.2016**, přičemž:
 - 1.1. v týdnu od 06.06.2016 do 10.06.2016 mohou probíhat práce bez omezení;
 - 1.2. v týdnu od 13.06.2016 do 17.06.2016 nesmí v době výuky od 07:30 do 13:00 hod. probíhat práce způsobující hluk (po dobu výuky musí být v areálu klid, aby nebyla rušena probíhající výuka);
 - 1.3. v dalších týdnech mohou probíhat práce opět bez omezení;
 - 1.4. veškeré práce uvnitř stávajících objektů škol a školní jídelny (napojení na topné rozvody, rozvody elektro, výměna dveří, apod.) musí být dokončeny nejpozději do 12.08.2016, přičemž práce v těchto objektech nesmí trvat déle než 10 kalendářních dnů;
 - 1.5. veškeré práce spojené s vybudováním a zprovozněním nové vodoměrné šachty musí být dokončeny nejpozději do 12.08.2016, přičemž přerušení dodávky vody do objektu školy nesmí být delší než 7 dní;
 - 1.6. případné práce přípravného charakteru může zhotovitel provést po dohodě s objednatelem v předstihu před vlastním zahájením díla, a to v termínech a rozsahu dohodnutém s objednatelem formou samostatného zápisu (lze i do stavebního deníku) a za podmínek uvedených v čl.8, odst.29 této smlouvy o dílo.
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla dle čl.2, odst.1 této smlouvy.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o

předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.

Čl. 3 **Místo plnění**

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 4 **Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **5.181.484,-- Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).

K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech uvedených v čl. 4 odst. 4 této smlouvy.
4. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.
5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
 - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele;
 - b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
 - c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu;

nebo bude nižší.

6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelům a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujedná-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 5

Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelům odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1. – 5. dne následujícího po měsíci, kdy byly práce provedeny. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.
10. Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% sjednané ceny, a zbývající část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl.5 odst. 9 této smlouvy.
11. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel místo měsíční fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po dokončení díla, a to za dodržení podmínek uvedených v předchozích ustanoveních tohoto článku.
12. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami případně poskytnuté finanční podpory.
13. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnán.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

Čl. 6

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv uživatelů objektů – škol a školní jídelny a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele, s výjimkou:
 - spotřebního materiálu (např. zářivkových trubic, žárovek, apod.), kde se stanovuje délka záruční doby na 24 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
 - malířských a natěračských prací, kde se stanovuje délka záruční doby na 36 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 6 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po doručení reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz školy a školní jídelny byl narušen v míře co nejmenší.
7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630 odst.1, písm.c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě

porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
15. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
17. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.
18. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města. Zhotovitel je povinen:
 - a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť ohleduplně a opatrně,
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
 - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších a průjezd vozidel,
 - e) dodržovat při provádění díla limity pro hluchnost podle hygienických předpisů
 - f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.
19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
21. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.
22. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.
23. Při předání staveniště určí objednatel zhotoviteli místa napojení pro odběr pro odběr elektrické energie a vody. V určených místech si zhotovitel zajistí vlastní odběry médií. V případě, že to nebude možné, budou odběry pro stavbu měřeny odpočtovými měřidly, případně určeny odborným odhadem a přefakturovány zhotoviteli v cenách účtovaných stávajícímu odběrateli dodavatelem příslušného média, pokud nebude dohodnuto jinak.
24. Zhotovitel si pro potřeby provádění stavby zajistí vlastní sociální zařízení v rámci zařízení staveniště.
25. Dílo bude prováděno v přímém sousedství významných budov města, přičemž objekty, zejména jejich části, které nebudou dotčeny prováděním díla, budou uživatelé objektu – školy a školní jídelna průběžně využívat. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť ohleduplně a opatrně. Je povinen objekty a dílo zabezpečit tak, aby nemohlo dojít ke zranění žáků, zaměstnanců a návštěvníků školy a strážníků školní jídelny, zajistit jim bezpečný přístup do jimi užívaných částí objektů, objekty a

dílo zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k poškození či odcizení majetku (budovy, zařízení a inventáře škol a školní jídelny, apod.). Je mimo jiné povinen zajistit, aby se zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nepohybovali v jim nepředaných prostorách.

Dále je zhotovitel povinen v maximální možné míře zajistit stávající objekty, jejich stavební části a vybavení proti poškození a nadměrnému opotřebení svojí činností (ochrana podlah, vybavení, apod.). Zhotovitel nesmí používat vybavení a inventář škol a školní jídelny pro potřeby provádění díla. Dále je zhotovitel povinen učinit účinná opatření k zamezení šíření prachu do prostor škol a školní jídelny nedotčených prováděním díla.

26. V případě poškození vnitřních instalací v budovách, zejména počítačové sítě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a určenému zástupci uživatele objektu a dohodnout s nimi způsob provedení opravy. Dohodnuté řešení strany zapíše do stavebního deníku.
27. V případě poškození vnějšího pláště budov je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a určenému zástupci uživatele objektu a dohodnout s nimi způsob provedení opravy, a to tak, aby byl zachován celistvý a jednotný vzhled vnějšího pláště budovy. Dohodnuté řešení strany zapíše do stavebního deníku.
28. Na dobu od zahájení prací do 23.06.2016 včetně je zhotovitel povinen na svůj náklad zajistit pro žáky a zaměstnance ZŠ bezpečný průchod přes staveniště od hlavního vchodu do školy k bočnímu vstupu do školní jídelny (zásobovací rampě) a zpět a pro studenty, zaměstnance gymnázia, cizí strávníky a zaměstnance školní jídelny bezpečný průchod z ulice L.Čecha k bočnímu vstupu do školní jídelny (zásobovací rampě) a zpět a přístup a příjezd pro zásobování školní jídelny.
29. V případě provádění prací přípravného charakteru před vlastním zahájením díla dle čl. 2, odst. 1.6 musí být tyto práce prováděny mimo dobu výuky (vždy v pátek od 15:00 hod., v sobotu a v neděli) a staveniště pro tyto přípravné práce (např. pozemky a konstrukce dotčené touto činností) musí být na dobu vyučování (vždy v pondělí až čtvrtek celý den a v pátek do 15:00 hod.) uklizeno, upraveno a zajištěno tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob (žáků, zaměstnanců a návštěvníků školy, strávníků školní jídelny, apod.). V týdnu od 16.05.2016 do 20.05.2016 nesmějí práce probíhat vůbec. Dále je zhotovitel povinen po dobu provádění těchto prací zajistit bezpečný průchod pro pěší (žáky, zaměstnance a návštěvníky školy a školní jídelny, strávníky, apod.) do školy a školní jídelny.
30. Zhotovitel je povinen objednateli předložit konkrétní rozpis prací s termíny jejich provádění (harmonogram postupu prací) do 5 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá.

Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni kromě jiného činit zástupci zhotovitele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo

kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.

3. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
4. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
5. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 5 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo (není) dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - údaje o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 4 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
 - a) projekt skutečného provedení stavby;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.
9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele, kraje Vysočina, uživatelů objektů, jejich zaměstnanců, žáků a strážníků školní jídelny. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 5 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů;
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.
2. Dále si objednatel si objednatel vyhrazuje jednostranné právo odstoupit od smlouvy v případě, že realizaci díla z jakéhokoliv důvodu nebude možné zahájit v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Termíny realizace stanovené smlouvou jsou pro objednatele podstatnou náležitostí. Pokud nebude možné z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele tyto termíny dodržet, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl.6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
 - b) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu, které přesáhne 7 dnů, vyúčtuje objednatel zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč. Právo na smluvní pokutu sjednanou v předchozím bodě tím není dotčeno;
 - c) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
 - e) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - f) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
 - g) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - h) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatelem neodsouhlasenou změnu;
 - i) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;

- j) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl.15, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;
 - k) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1, 2 a 3 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč;
 - l) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst.1, písm.a) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.
6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 13 Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14 Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 15 Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

3. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
4. V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení dohodnutá v této smlouvě.

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
8. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
11. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 19.schůzi konané dne 18.01.2016 pod č.usnesení 24/19/RM/2016.
13. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č.1 – Krycí list nabídky a nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
15. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě dne - 2. 03. 2016

V Novém Městě na Moravě dne 04.02.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Stanislav Marek
místostarosta

KB
Stavební s.r.o.
Jamborova 800
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181 / DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 490 / 724 490 490

Ing. Ján Babej
jednatel



**Krycí list nabídky a
nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka **Spojovací chodba a úprava dvorní části 2.ZŠ Nové Město na Moravě**

zadavatel **MĚSTO Nové Město na Moravě**
Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900

uchazeč	KB Stavební s.r.o.		
sídlo	Jamborova 800		
	592 31 Nové Město na Moravě		
IČ	29208181	DIČ	CZ29208181
plátce DPH (uved'te ANO x NE)			ANO
telefon, fax	724 400 490		
e-mail	babej@kbstavebni.cz		
datová schránka	64bnnps		
pověř.zástupce pro další jednání:	Ing. Ján Babej		

nabídková cena

bez DPH

dle orientačního položkového výkazu výměr:	5 166 484,00
--	---------------------

ostatní:

(doplňte příp.další konkrétní položky, které jsou nutné pro řádné plnění díla; v případě potřeby je možné doplnit vlastní dílčí položkový rozpočet formou přílohy tohoto krycího listu a zde doplnit pouze souhrnnou cenu dle takového dílčího rozpočtu)

zajištění provizorního průchodu stavenišťem od 2.ZŠ k rampě školní jídelny	15 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

celkem

(tato cena bude vložena do nabídky el.systému
E-ZAK na profilu zadavatele.
<https://zakazky.nmm.cz/>)

5 181 484,00 Kč

termín zahájení

3.6.2016

termín dokončení

26.8.2016

poznámky:

datum
podpis

KB
Stavební

KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 00294900 DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 480, 724 400 490

4.2.2016

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.2.2016

Stavba : 01

Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZS


Objednatel : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
59231 Nové Město na Moravě

IČO : 00294900
DIČ : CZ00294900

Zhotovitel : KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800
59231 Nové Město na Moravě

IČO : 29208181
DIČ : CZ29208181

Za zhotovitele :

 KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800
59231 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 490, 724 400 490

Za objednatele :


- 7. 03. 2016

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 166 484,00
DPH	21 %	1 084 962,00
Cena celkem za stavbu		6 251 446

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO058 Etapa 1 Bourání přístřešku	130 590	0	107 925	22 664	2,1
SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	4 887 656	0	4 039 385	848 271	78,2
SO060 Etapa 3 Úprava dvorní části	1 233 201	0	1 019 174	214 027	19,7
Celkem za stavbu	6 251 446	0	5 166 484	1 084 962	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO058	01 Odtranění přístřešku	130 590	0	107 925	22 664	2,1
SO059	SO01 Bourací práce	170 329	0	140 768	29 561	2,7
SO059	SO02 Architektonicko - stavební a konstrukční řez	3 705 932	0	3 062 754	643 178	59,3
SO059	SO02-2 Ústřední topení	194 192	0	160 489	33 703	3,1
SO059	SO02-3 Elektro	169 732	0	140 274	29 458	2,7
SO059	SO05 Zpevněné plochy	317 095	0	262 062	55 033	5,1
SO059	SO06 Dešťová kanalizace	288 027	0	238 039	49 988	4,6
SO059	VRN Vedlejší rozpočtové práce	42 350	0	35 000	7 350	0,7
SO060	SO01 Bourací práce	117 396	0	97 022	20 375	1,9
SO060	SO02 Zpevněné plochy	881 729	0	728 702	153 027	14,1
SO060	SO03 Zdravotechnické instalace	200 069	0	165 346	34 723	3,2
SO060	SO04 Dvůr	24 327	0	20 105	4 222	0,4
SO060	VRN Vedlejší a ostatní náklady	9 680	0	8 000	1 680	0,2
Celkem za stavbu		6 251 446	0	5 166 484	1 084 962	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7,5	385 093	0	0	0	0
2 Zakládání	3,4	173 298	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,7	33 994	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,5	24 372	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	14,6	753 969	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování v	6,5	333 250	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1,0	0	49 708	0	0	0
712 Povlakové krytiny	2,3	0	120 173	0	0	0
713 Izolace tepelné	5,2	0	267 708	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0,1	0	7 720	0	0	0
732 Strojovny	0,3	0	15 360	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0,9	0	47 837	0	0	0
734 Armatury	0,2	0	9 042	0	0	0
735 Otopná tělesa	1,6	0	80 530	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	9,5	0	491 248	0	0	0
763 Konstrukce suché výstavby	4,0	0	206 075	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	1,6	0	81 100	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	12,1	0	625 092	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	3,6	0	186 102	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	2,3	0	118 171	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0,7	0	38 000	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	1,2	0	63 622	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby a tapety	0,4	0	21 367	0	0	0
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy	1,3	0	66 400	0	0	0
8 Trubní vedení	3,0	155 889	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	5,0	259 521	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,4	70 365	0	0	0	0
997 Přesun sutě	3,8	194 345	0	0	0	0
998 Přesun hmot	1,9	97 862	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	2,7	0	0	0	140 274	0
VRN1 Vedlejší rozpočtové práce	0,8	0	43 000	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	2 481 955	2 538 255	0	140 274	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště (Etapa 1)	6 000
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	6 000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Odstranění přístřešku	JKSO
Objekt			SKP
SO058	Etapa 1 Bourání přístřešku		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
01	Spojovací chodba vč. úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 101 925	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem 0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	101 925	Zařízení staveniště	6 000
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	101 925	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	107 925	Ostatní náklady celkem	6 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	107 925 Kč
DPH	21,0 %	22 664 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		130 590 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : 1
Objekt :	SO058 Etapa 1 Bourání přístřešku	Odstranění přístřešku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 440	0	0	0	0
997 Přesun sutě	45 485	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	101 925	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	101 925	0
Oborová přírážka	0	0,0	101 925	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	101 925	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	101 925	0
Zařízení staveniště	6 000	0,0	101 925	6 000
Provoz investora	0	0,0	101 925	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	101 925	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	101 925	0
CELKEM VRN				6 000

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZS	Rozpočet: 1
Objekt :	SO058 Etapa 1 Bourání přístřešku	Odstranění přístřešku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	981513114U00	Demolice konstrukcí objektu z betonu železového těžkou mechanizací	m3	22,58	2 500,00	56 440,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 440,00
Díl: 997		Přesun sutě				
2	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	54,41	250,00	13 602,04
3	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	924,94	18,00	16 648,90
4	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	54,41	280,00	15 234,28
	Celkem za	997 Přesun sutě				45 485,22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01	Bourací práce	JKSO	
Objekt			SKP	
SO059	Etapa 2 Stavba spojovací chodby		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	129 765	0	0
Z	PSV celkem	11 003		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	140 768		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	140 768	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	140 768	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		140 768 Kč
DPH	21,0 %		29 561 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			170 330 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : S001
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Bourací práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 486	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	345	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 988	0	0	0	0
997 Přesun sutě	81 945	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	418	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	41	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 037	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	3 507	0	0	0
CELKEM OBJEKT	129 765	11 003	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107241R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	306,00	23,00	7 038,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	133,00	56,00	7 448,00
	Celkem za	1 Zemní práce				14 486,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	317944321U00	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,01	31 400,00	345,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				345,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m	m2	14,40	100,00	1 440,00
5	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,78	1 994,00	3 553,31
6	962042334R00	Bourání pilířů z betonu prostého	m3	0,15	2 380,00	357,00
7	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	11,00	164,50	1 809,50
8	963051113R00	Bourání ŽB rampy, podesty schodiště monolitické tl přes 80 mm	m3	3,92	2 745,00	10 752,17
9	965081213U00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	25,00	49,60	1 240,00
10	966001210	Odstranění betonové lavičky dl. 1,20m	kus	2,00	300,00	600,00
11	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	6,00	150,00	900,00
12	966071821	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	6,41	165,00	1 057,65
13	966073812	Rozebrání vrat a vratek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
14	967031132R00	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,40	120,00	48,48
15	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,46	200,00	492,60
16	968082020	Vybourání plastových vstupních dveří vč. zárubně	m2	6,90	80,00	552,00
17	974031664R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníku hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,30	166,00	547,80
18	976071111R00	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	39,90	141,00	5 625,90
19	978015391R00	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 1	m2	28,34	60,40	1 711,98
20	97900-PC01	Demontáž stožáru na vlajku výšky cca 8,00m vč. očištění pro další použití	kus	2,00	150,00	300,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 988,38
Díl: 997		Přesun sutě				
21	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	24,11	380,00	9 160,66
22	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,11	200,00	4 821,40
23	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	409,82	18,00	7 376,74
24	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,11	280,00	6 749,96
25	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	57,25	200,00	11 450,60
26	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	973,30	18,00	17 519,42
27	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	57,25	81,00	4 637,49
28	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,27	280,00	7 634,20
29	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	29,99	420,00	12 594,96

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	997 Přesun sutě				81 945,43
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
30	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	6,80	50,00	340,00
31	764004861	Demontáž svodu do suti	m	1,20	65,00	78,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				418,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
32	766691914U00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,00	20,70	41,40
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				41,40
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
33	767141811	Demontáž stávajícího opláštění vstupu do jídelny	m2	59,80	68,00	4 066,40
34	767392803R00	Demontáž krytin střešních z plechů přístřešovaných	m2	40,80	72,80	2 970,24
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				7 036,64
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
35	771271812U00	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm	m	11,54	82,60	953,20
36	771271832U00	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	11,54	48,70	562,00
37	771471810U00	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	5,99	26,80	160,53
38	771571810U00	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	18,13	101,00	1 830,83
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic				3 506,56

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO02	Architektonicko - stavební a konstr	JKSO	
Objekt			SKP	
SO059	Etapa 2 Stavba spojovací chodby		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	743 414	0	0
Z	PSV celkem	2 319 339		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	3 062 754		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 062 754	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 062 754	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	3 062 754 Kč	
DPH		21,0 %	643 178 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 705 933 Kč	

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : SO02
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Architektonicko - stavební a konstrukční

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	58 533	0	0	0	0
2 Zakládání	173 298	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 788	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 133	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	333 250	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	90 849	0	0	0	0
998 Přesun hmot	63 564	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	49 708	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0	120 173	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	267 708	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	491 248	0	0	0
763 Konstrukce suché výstavby	0	206 075	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	80 682	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	625 051	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	174 641	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	114 665	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	38 000	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	63 622	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby a tapety	0	21 367	0	0	0
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy	0	66 400	0	0	0
CELKEM OBJEKT	743 414	2 319 339	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201401R00	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	20,00	8,10	162,00
2	111211131	Spálení listnatého klesu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,00	100,00	200,00
3	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	20,00	124,00	2 480,00
4	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	2,00	350,00	700,00
5	112151512	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 15 m	kus	1,00	900,00	900,00
6	112201111R00	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,00	470,00	940,00
7	132201101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,86	626,00	16 813,11
8	132201202R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	47,47	252,00	11 962,19
9	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	1,41	700,00	989,80
10	162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	123,80	35,50	4 395,01
11	162301411R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,00	420,50	841,00
12	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,00	108,50	217,00
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	48,06	171,00	8 218,60
14	171101105R00	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhuťných do 103 % PS	m3	6,90	106,50	734,74
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,68	15,90	440,10
16	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	35,74	70,20	2 508,74
17	174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním	m3	5,43	292,00	1 584,39
18	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	218,30	20,00	4 365,94
19	182201101R00	Svahování násypů	m2	2,15	37,30	80,16
	Celkem za	1 Zemní práce				58 532,77
Díl: 2		Zakládání				
20	271532212U00	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,33	1 090,00	4 714,25
21	274313711R00	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,54	2 980,00	1 612,18
22	274321411R00	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	25,28	2 980,00	75 322,48
23	274351215R00	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	3,30	386,50	1 277,00
24	274351216R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	3,30	81,50	269,28
25	274361821R00	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,06	30 080,00	32 005,12
26	275313711R00	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,68	2 980,00	5 006,40
27	279113142	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	14,36	890,00	12 783,96
28	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	39,52	1 020,00	40 307,34
	Celkem za	2 Zakládání				173 298,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
29	317121351R00	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 2400 mm	kus	1,00	286,00	286,00
30	5932110	překlad železobetonový prefabrikovaný 260x14x14 cm	kus	1,01	150,00	151,50
31	342272523U00	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,50	681,00	5 785,78
32	349231810	Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm	m2	2,70	950,00	2 565,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				8 788,28
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
33	413941123R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,39	7 375,00	2 868,88
34	130109800	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,42	29 200,00	12 264,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				15 132,88
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
35	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,84	140,00	5 157,60
36	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,50	120,00	1 019,52
37	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,34	320,00	9 070,08
38	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,51	840,00	2 948,40
39	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	11,08	70,00	775,60
40	621211061	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl přes 240 mm	m2	23,10	250,00	5 775,00
41	283722930	deska z pěnového polystyrenu EPS 70S Z 1000 x 500 x 1000 mm	m3	17,65	1 500,00	26 469,00
42	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 100 mm	m2	5,92	320,00	1 893,12
43	283764252	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 150 mm	m2	5,92	390,00	2 307,24
44	621611100	Nátěr pro venkovní použití sádrovláknitých desek	m2	6,86	180,00	1 234,80
45	621-PC01	M+D Fasádní obklad - cementotřískové desky tl. 20mm bez finální povrchové úpravy vč. dřevěného ro	m2	269,53	220,00	59 296,38
46	621-PC02	M+D Lezecká stěna - skladba viz fasáda S1 - cementotřískové desky tl. 24mm bez finální povrchu	m2	16,00	300,00	4 800,00
47	621-PC03	M+D mřížka ochranná proti škůdcům šířky 40mm, plastová (do vzduchové mezery provětrávané fasády)	m2	177,00	35,00	6 195,00
48	631311125U00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	25,80	3 120,00	80 508,48
49	631319000	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za povrchovou úpravu - ruční vyhlazení a zdrsnění rýžovým koštět	m3	5,16	780,00	4 027,92
50	631351101R00	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	19,00	210,00	3 989,58
51	631351102R00	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	19,00	65,00	1 234,87
52	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,85	21 710,00	18 475,21
53	632441004	Potěr anhydritový pro rozvody podlahového topení tl přes 70 do 75 mm	m2	151,10	420,00	63 462,00
54	632481213U00	Separční vrstva z PE fólie	m2	151,10	14,00	2 115,40
55	633111100	Povrchová úprava pro hlazený beton - minerální vsypová směs na bázi cementu, plniva a speciálních	m2	24,70	115,00	2 840,50
56	635111140	Násyp pod podlahy ze štěrkuodtl s udusáním	m3	6,49	1 100,00	7 139,00
57	635111200	Násyp pod podlahy ze štěrku se zhutněním	m3	17,63	980,00	17 280,34
58	635111243	Násyp pod podlahy ze štěrkuodtl se zhutněním	m3	3,75	1 100,00	4 126,10
59	637121110	Okapový chodník z kačírku tl 60 mm s udusáním	m2	6,52	170,00	1 108,40
Celkem za		6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				333 249,54
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
60	916371100	M+D lemování okapového chodníčku dřevěným prknem 30/200mm	m	32,60	95,00	3 097,00
61	919726120	M+D textilie odolná proti prorůstání kořenů	m2	10,43	150,00	1 564,80
62	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	2,00	400,00	800,00
63	749-04	Betonový sedák 400/400 x 2000mm, barva bílá, hladký povrch	kus	2,00	620,00	1 240,00
64	941111121U00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10	m2	403,57	48,00	19 371,55

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZS	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	941111221U00	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použit	m2	24 214,44	1,00	24 214,44
66	941111821U00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10	m2	403,57	29,00	11 703,65
67	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m	m2	150,00	75,00	11 250,00
68	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	207,99	76,70	15 952,83
69	953312122U00	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	2,40	156,00	374,40
70	449321	Přenosný přístroj hasící ruční práškový s hasící schopností 27A	kus	2,00	640,00	1 280,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 848,67
Díl: 998	Přesun hmot					
71	998011000	Přesun hmot pro budovy v do 6 m	t	254,26	250,00	63 564,00
Celkem za		998 Přesun hmot				63 564,00
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
72	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	183,50	7,80	1 431,30
73	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	31,92	17,70	565,04
74	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,07	29 000,00	1 914,00
75	711113100	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná hydroizolační stěrkou	m2	23,84	320,00	7 627,20
76	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	183,50	72,00	13 212,00
77	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	31,92	86,00	2 745,38
78	6283315	SBS modifikovaný asfal. pás s vložkou ze skleněné tkaniny	m2	249,33	85,00	21 193,31
79	998711101R00	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,35	758,00	1 020,27
Celkem za		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				49 708,49
Díl: 712	Povlakové krytiny					
80	712391171R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	194,37	31,80	6 180,87
81	693112	geotextilie	m2	234,75	30,00	7 042,50
82	712391172R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	40,43	41,40	1 673,72
83	693112	geotextilie	m2	48,86	30,00	1 465,92
84	712391382R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	33,42	4,60	153,73
85	583374030	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	2,76	860,00	2 371,02
86	712391482R00	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	33,42	0,51	17,04
87	583374030	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	0,55	860,00	473,86
88	712-PC03	M+D Hydroizolace - PVC folie tl. 1,50mm, polyesterová vložka, Å>=20000, odolnost proti pro	m2	48,86	298,00	14 561,47
89	712-PC05	M+D kačírková lišta	m	9,36	215,00	2 012,40
90	712-PC06	M+D Hydroizolace - PVC folie tl. 1,50mm, polyesterová vložka, Å>=20000, odolnost proti pov	m2	238,31	340,00	81 023,70
91	998712101R00	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	3,45	928,00	3 196,96
Celkem za		712 Povlakové krytiny				120 173,20
Díl: 713	Izolace tepelné					

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	713111131R00	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	157,32	65,00	10 225,80
93	6314801	deska z minerální vaty izolační $\lambda \leq 0,037$ W/mK tl. 200 mm	m2	165,19	155,00	25 603,83
94	713121111R00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	173,10	23,20	4 015,92
95	283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm, $\lambda \leq 0,037$ W/mK	m3	33,77	1 800,00	60 782,40
96	713121211U00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	104,52	12,30	1 285,63
97	631402730	pásek okrajový	m	106,61	20,00	2 132,26
98	713131000	M+D difúzní folie	m2	248,35	60,00	14 901,06
99	713131121R00	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	519,34	45,00	23 370,08
100	6314811	tepelná izolace z minerální vaty, $\lambda \leq 0,037$ W/mK , tl. 140mm	m2	272,52	70,00	19 076,05
101	6314815	tepelná izolace z minerální vaty, $\lambda \leq 0,037$ W/mK , tl. 50mm	m2	257,41	60,00	15 444,36
102	713131141R00	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	66,88	102,50	6 854,89
103	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	4,59	150,00	688,50
104	283764160	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 40 mm	m2	63,63	152,00	9 671,00
105	713131151R00	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	3,65	117,50	428,88
106	28376422	deska z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm	m2	1,15	230,00	265,19
107	28376423	deska z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm	m2	2,57	300,00	771,00
108	713141170	Montáž izolace tepelné střeš plochých mechanicky kotvené do dřev. záklopu	m2	164,18	65,00	10 671,70
109	283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm, $\lambda \leq 0,037$ W/mK	m3	23,45	1 800,00	42 201,00
110	713141174	Montáž izolace tepelné střeš plochých mechanicky kotvené do ŽB panelu	m2	40,27	95,00	3 825,84
111	283723210	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 200 mm	m2	41,08	300,00	12 323,40
112	998713101R00	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	4,70	675,00	3 169,13
Celkem za		713 Izolace tepelné				267 707,91
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
113	762086111U00	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	18,00	45,00	810,00
114	553-01	Trámová botka TR 80/150	kus	17,00	30,00	510,00
115	553-02	Trámová botka TR 120/160	kus	1,00	28,00	28,00
116	762123110R00	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	1 173,64	75,00	88 022,85
117	762123120R00	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	72,70	80,00	5 816,00
118	6051213	hranolky - C24 SM-JD-G 140/60, 180/60, 180/70	m3	10,51	15 000,00	157 590,00
119	605121	hranolky SI SM-JD-G 140/60	m3	1,23	15 000,00	18 420,00
120	762195000R00	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	11,73	524,00	6 148,62
121	762421024U00	Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	22,80	245,00	5 586,00
122	762431023U00	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	7,23	215,00	1 554,24
123	762431039	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku , spoje lepené parotěsnou páskou	m2	247,70	235,00	58 209,50

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
124	762439001U00	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	648,40	28,00	18 155,31
125	6051410	řezivo jehličnaté hranolky jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,67	6 800,00	11 335,60
126	762495000R00	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	1,67	16,90	28,17
127	762811210R00	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	164,18	70,00	11 492,60
128	605110710	řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	4,26	5 000,00	21 280,00
129	762822120R00	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	404,86	50,00	20 243,15
130	762822130R00	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	7,52	55,00	413,60
131	60512121	řezivo jehličnaté hranol SM jakost I	m3	4,07	6 015,00	24 487,07
132	60511041	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm	m3	4,48	5 085,00	22 760,46
133	762822150	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 s výměnami	m	5,92	80,00	473,60
134	60512121	řezivo jehličnaté hranol SM jakost I	m3	0,41	6 015,00	2 460,14
135	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	13,21	173,00	2 285,68
136	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	17,52	750,00	13 137,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				491 247,57
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				
137	763111314U00	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12, 5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	6,46	786,00	5 080,70
138	763111621U00	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka	m2	42,76	89,40	3 822,92
139	590305210	deska stavební sdk 'A' tl. 12,5 mm	m2	47,04	65,00	3 057,47
140	763111717U00	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	27,85	49,20	1 369,97
141	763111722U00	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	17,40	50,50	878,70
142	763121212U00	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce	m2	199,62	325,00	64 877,80
143	763121714U00	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	199,62	24,60	4 910,75
144	763121752U00	Příplatek k SDK stěně předsazené za zakřivení do plynulého oblouku	m2	32,31	235,00	7 591,68
145	763131511U00	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	194,28	480,00	93 254,40
146	763131751U00	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	160,42	20,30	3 256,51
147	2832923	parozábrana - folie, Sd > 100	m2	176,46	25,00	4 411,53
148	763131752U00	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	33,86	30,10	1 019,22
149	6315084	tepelná izolace z minerální vaty la <= 0,037 W/mK,	m2	34,54	70,00	2 417,66
150	763231120	Sádrovláknitý podhled deska pro venkovní použití 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	6,86	780,00	5 350,80
151	998763301U00	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	6,19	772,00	4 774,82
Celkem za		763 Konstrukce suché výstavby				206 074,92
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
152	764214606.1	K/1 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 540 mm	m	77,43	240,00	18 583,20
153	764011001	K/2 M+D Oplechování atiky - podkladní plech z PZ plechu tl. 0,8 mm rš 420 mm	m	24,00	210,00	5 040,00
154	764212664.1	K/3 Plechová okapnička z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm	m	6,80	145,00	986,00
155	764214600	K/4 Plechová atika z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 230 mm	m	11,81	136,00	1 606,16

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
156	764011002	K/5 M+D Poplastovaný plech pro napojení PVC folie , pozink tl. 0,55mm + PVC vrstva tl. 0,8mm, rš 150	m	11,81	210,00	2 480,10
157	764011003	K/5a M+D Poplastovaný plech pro napojení PVC folie, pozink tl. 0,55mm + PVC vrstva tl. 0,8mm, r	m	6,55	215,00	1 408,25
158	764011623.1	K/6 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 140 mm	m	13,37	180,00	2 406,60
159	764511662	K/7 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,00	198,00	792,00
160	764518620	K7a, K7b Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	16,50	167,00	2 755,50
161	764541002	K/8 M+D Podokapní žlab, DN 100mm z TiZn tl. 0,60. rš 230mm, barva - antracit	kus	6,80	172,00	1 169,60
162	764548002	K/9 M+D Svod kruhový DN100 včetně objímek, kolen a kotlíku z TiZn tl. 0,6m, barva - antracit	m	0,75	185,00	138,75
163	764548003	K/10 M+D Zaklapovací hák 100mm, rš 450mm, pásovina 4x30mm, pozink. ocel, barva - antracit	kus	4,00	87,00	348,00
164	764216643	K/11 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	23,18	380,00	8 808,40
165	764011401	K/12 Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 1	m	23,18	120,00	2 781,60
166	764218620	K/13 Oplechování ostění celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 200 mm	m	82,88	148,00	12 266,24
167	764011401.1	K/14 Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 1	m	82,88	85,00	7 044,80
168	7642186201.1	K/15 Oplechování nadpraží celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 200 mm	m	36,68	160,00	5 868,80
169	764011401.2	K/16 Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 1	m	36,68	125,00	4 585,00
170	998764101R00	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,20	1 344,00	1 612,80
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				80 681,80
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
171	766-C2/1	M+D Plastové okno 6-ti komorové 2900/3000mm, hloubka rámu 81mm, fixní, bezpečnostní folie	kus	4,00	24 906,00	99 624,00
172	766-C2/2	M+D Plastové okno 6-ti komorové 3000/3000mm, hloubka rámu 81mm fixní, bezpečnostní folie	kus	1,00	25 546,00	25 546,00
173	766-C2/3	M+D Plastové okno 6-ti komorové 4100/3000mm, hloubka rámu 81mm fixní, bezpečnostní folie	kus	1,00	35 429,00	35 429,00
174	766-C2/4	M+D Plastové okno 6-ti komorové 1500/3000mm, hloubka rámu 81mm, jednokřídlé, OS, prosklené s bo	kus	1,00	26 326,00	26 326,00
175	766-C2/5	M+D Plastové okno 6-ti komorové 1500/3000mm, hloubka rámu 81mm, jednokřídlé, prosklené OS s boč	kus	1,00	26 326,00	26 326,00
176	766-C2/6	M+D Plastové okno 6-ti komorové 3000/3000mm, hloubka rámu 81mm, posuvné křídlo š. 1500mm	kus	1,00	44 777,00	44 777,00
177	766-C2/7	M+D Plastové okno 6-ti komorové 2900/3000mm, hloubka rámu 81mm, jednokřídlé, pravé, prosklené,	kus	1,00	35 384,00	35 384,00
178	766-C2/8	M+D Plastové okno 6-ti komorové 1000/1300mm, hloubka rámu 81mm, otevíravé, sklopné	kus	1,00	5 085,00	5 085,00
179	766-C2/9	M+D Plastové okno 6-ti komorové 3000/2380mm, hloubka rámu 81mm, fixní	kus	1,00	22 297,00	22 297,00
180	766-C2/10	M+D Plastové okno 6-ti komorové 780/2380mm, hloubka rámu 81mm, OS	kus	1,00	8 363,00	8 363,00
181	766-C2/11	M+D Plastové okno 6-ti komorové 1000/2380mm, hloubka rámu 81mm, OS	kus	1,00	9 260,00	9 260,00
182	766-C2/12	M+D Plastové okno 6-ti komorové 3000/3000mm, hloubka rámu 81mm, dvoukřídlé, prosklené, do výšky	kus	1,00	58 865,00	58 865,00
183	766-D/1	M+D Plastové okno 6-ti komorové 2250/1300mm, hloubka rámu 81mm, otevíravé křídlo š.= 600mm	kus	1,00	10 370,00	10 370,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
184	766-D/2	M+D Plastové okno 6-ti komorové 1590/1300mm, hloubka rámu 81mm, otevíravé křídlo 400/400mm	kus	1,00	9 601,00	9 601,00
185	766-D/3	M+D Dveře vnitřní plné 800/1970mm vč. obložkové zárubně do zdi tl. 160mm	kus	1,00	8 235,00	8 235,00
186	766-D/4	M+D Protipožární dveře 1900/2800mm, 2křídle, prosklené, do výšky 850mm plné PO EW30DP1-C se sam	kus	1,00	107 232,00	107 232,00
187	766-D/5	M+D Protipožární dveře 1250/1970mm, 2křídle, plné PO EW15DP1-C se samozavíračem, ocelová zárubeň	kus	1,00	52 281,00	52 281,00
188	766-T/3	M+D Venkovní schodiště z dřevěných hranolů do šterkového lože včetně lože	kus	1,00	6 650,00	6 650,00
189	766-T/4.1	M+D Sedák z dřevěných hranolů do šterkového lože včetně lože	kus	1,00	11 400,00	11 400,00
190	766-T/4.2	M+D Sedák z dřevěných hranolů do šterkového lože včetně lože	kus	1,00	13 600,00	13 600,00
191	766-T/4.3	M+D Sedák z dřevěných hranolů do šterkového lože včetně lože	kus	1,00	8 400,00	8 400,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						625 051,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
192	767531100	O/2 M+D Vnější čistící rohož s gumovou vložkou 2000/1200mm, výška cca 17mm	kus	1,00	16 500,00	16 500,00
193	767531101	O/3 Venkovní vitrina 1740/1800mm	kus	1,00	3 420,00	3 420,00
194	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	87,37	56,00	4 892,61
195	133-80	Sloupek U box 120, dl. 3260mm - přivařeno k patečnímu plechu	kg	100,47	75,00	7 535,48
196	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	353,60	30,00	10 608,00
197	133-81	Ocelový rám U box 140	kg	406,64	56,00	22 771,84
198	767-Z/1	M+D Zábradlí kovové - vnitřní rampa, celková délka 13185mm	kus	1,00	16 812,00	16 812,00
199	767-Z/2	M+D Zábradlí kovové - vnitřní rampa, celková délka 13100mm	kus	1,00	58 760,00	58 760,00
200	767-Z/3	M+D Zábradlí kov/dřevo - vnější přístupový chodník , celková délka 12750mm	kus	1,00	32 876,00	32 876,00
201	998767101R00	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,53	879,00	464,99
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						174 640,91
Díl: 771	Podlahy z dlaždic					
202	771271113U00	Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických do malty š do 300 mm	m	8,66	309,00	2 674,40
203	771271232U00	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 200 mm	m	11,54	159,00	1 834,86
204	771474112U00	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	111,93	70,20	7 857,77
205	771574114U00	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	161,28	270,00	43 546,68
206	5976143	dlaždice keramické formát min. 29 x 29 cm, šedé	m2	193,04	250,00	48 259,75
207	771591111U00	Podlahy penetrace podkladu	m2	166,54	30,80	5 129,28
208	771991852	Očištění a břebroušení podkladu po odstranění dlažby	m2	23,38	150,00	3 506,70
209	998771101R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	4,59	404,50	1 855,44
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic						114 664,87
Díl: 776	Podlahy povlakové					
210	776573100	O/1 M+D Vnitřní čistící rohož s kobercovou a gumovou vložkou 3300/2000mm, výška cca 17mm	kus	1,00	38 000,00	38 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Architektonicko - stavební a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				38 000,00
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
211	783221131	Nátěry syntetické KDK barva základní antikorozní	m2	15,06	450,00	6 775,20
212	783783311U00	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	1 212,08	46,90	56 846,46
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				63 621,66
Díl:	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
213	784211000	Malby otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m, barba bílá	m2	200,54	38,00	7 620,63
214	784211100	Malby omyvatelné, otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m, barba - het - brillant -100	m2	312,42	44,00	13 746,44
	Celkem za	784 Dokončovací práce - malby a tapety				21 367,07
Díl:	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
215	786-T/1	M+D Zastínění okna 2740/2900mm - dřevěný rám s pevnými lamelami - smrk	kus	4,00	12 600,00	50 400,00
216	786-T/2	M+D Zastínění okna 3940/2900mm - dřevěný rám s pevnými lamelami - smrk	kus	1,00	16 000,00	16 000,00
	Celkem za	786 Dokončovací práce - čalounické úpravy				66 400,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO02-2	Ústřední topení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO059		Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01		Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel		KB Stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	160 489	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	160 489	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	160 489	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	160 489	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			160 489 Kč	
DPH 21,0 %			33 703 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			194 192 Kč	

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : SO02-2
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Ústřední topení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	7 720	0	0	0
732 Strojovny	0	15 360	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	47 837	0	0	0
734 Armatury	0	9 042	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	80 530	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	160 489	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	160 489	0
Oborová přírážka	0	0,0	160 489	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	160 489	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	160 489	0
Zařízení staveniště	0	0,0	160 489	0
Provoz investora	0	0,0	160 489	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	160 489	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	160 489	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZS	Rozpočet: SO02-2
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Ústřední topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
1	722181242U00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	96,50	80,00	7 720,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				7 720,00
Díl: 732	Strojovny					
2	426105850	čerpadlo oběhové teplovodní PN 10 H= max 6m Q = 6, 5 m3hod	kus	1,00	15 200,00	15 200,00
3	732429111R00	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	1,00	160,00	160,00
	Celkem za	732 Strojovny				15 360,00
Díl: 733	Rozvod potrubí					
4	733191926R00	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	2,00	270,50	541,00
5	733222205U00	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	65,50	440,00	28 820,00
6	733222206U00	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	31,00	596,00	18 476,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				47 837,00
Díl: 734	Armatury					
7	734211120U00	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,00	172,00	688,00
8	734291123U00	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,00	167,00	668,00
9	734291245U00	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,00	627,00	627,00
10	734292716U00	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00	491,00	1 964,00
11	734295112R00	Směšovací armatura trojcestná DN 25	kus	1,00	1 495,00	1 495,00
12	358226570	kompaktní regulátor pro konstantní výstupní teplotu, k instalaci na ventil	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
	Celkem za	734 Armatury				9 042,00
Díl: 735	Otopná tělesa					
13	735511085U00	Podlahové vytápění rozdělovač 5.cestný , uzav. ventily, průtokoměry	kus	2,00	5 650,00	11 300,00
14	735511102U00	Podlahové vytápění skříňka rozdělovače 5 cest	kus	2,00	4 760,00	9 520,00
15	735511203U00	Podlahové vytápění PEX/AL/PEX potrubí rozvodné 16x2 mm rozteč 150 mm	m	853,00	70,00	59 710,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				80 530,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO02-3	Elektro	JKSO	
Objekt			SKP	
SO059	Etapa 2 Stavba spojovací chodby		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	140 274	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	140 274	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		140 274	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		140 274	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	140 274 Kč
DPH		21,0 %	29 458 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	169 732 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : SO02-3
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Elektro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	140 274	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	140 274	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	140 274	0
Provoz investora	0	0,0	140 274	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	140 274	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	140 274	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO02-3
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M22-01	Elektromontáže - Silnoproduct samostatný rozpočet	soub	1,00	140 274,00	140 274,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				140 274,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO05	Zpevněné plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO059		Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01		Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel		KB Stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	262 062	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	262 062		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	262 062	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	262 062	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		262 062 Kč
DPH		21,0 %		55 033 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				317 095 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : SO05
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	55 012	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	174 402	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 466	0	0	0	0
998 Přesun hmot	7 182	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	262 062	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO05
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	82,80	49,30	4 082,04
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,40	136,00	1 414,40
3	162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	96,65	35,50	3 431,08
4	167101100	Nakládání výkopku, ornice do 100 m3	m3	86,25	65,00	5 606,25
5	171101104R00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 102 % PS	m3	30,00	80,60	2 418,00
6	181301102R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	375,00	39,90	14 962,50
7	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	375,00	28,00	10 500,00
8	0057241	osivo směs travní parková směs	kg	5,74	68,00	390,18
9	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	375,00	20,00	7 500,00
10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	134,50	35,00	4 707,50
	Celkem za	1 Zemní práce				55 011,95
Díl: 5		Komunikace pozemní				
11	564831110	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr. 0-63 tl 100 mm s rozprostřením a zhuťněním	m2	5,50	130,00	715,00
12	564851110	Podklad ze šterkodrtě fr. 0-63 ŠD tl 150 mm s rozprostřením a zhuťněním	m2	219,50	150,00	32 925,00
13	565145111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	90,50	350,00	31 675,00
14	566901170	Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 betonem tř. PB II (C 16/20) tl 150 mm	m2	2,63	320,00	840,00
15	571907100	Lože z drceného kam.fr. 4-8 s rozprostřením a zhuťn.	m2	5,50	350,00	1 925,00
16	572340110	Vyspravení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	5,25	2 100,00	11 025,00
17	573231111R00	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	152,50	65,00	9 912,50
18	577123111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,00	166,00	5 146,00
19	577133111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	121,50	214,00	26 001,00
20	596211110U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,00	272,00	1 088,00
21	5924511	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená	m2	4,08	490,00	1 999,20
22	596811220U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	125,00	187,00	23 375,00
23	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	126,25	220,00	27 775,00
	Celkem za	5 Komunikace pozemní				174 401,70
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
24	916331112U00	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	99,50	133,00	13 233,50
25	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	100,50	60,00	6 029,70
26	916991121U00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,00	2 530,00	2 517,35
27	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	10,50	39,10	410,55
28	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	10,50	80,50	845,25
29	952905220	Očištění podlah od hliněných nánosů tlakovou vodou	m2	121,50	20,00	2 430,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 466,35
Díl: 998		Přesun hmot				
30	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážd.	t	44,06	163,00	7 181,78
	Celkem za	998 Přesun hmot				7 181,78

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	S006	Dešťová kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
S0059	Etapa 2 Stavba spojovací chodby		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	233 615	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 424	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	238 039		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	238 039		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	238 039		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	238 039 Kč	
DPH		21,0 %	49 988 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				288 028 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : SO06
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Dešťová kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	84 949	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 600	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 483	0	0	0	0
8 Trubní vedení	106 040	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	34 542	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 424	0	0	0
CELKEM OBJEKT	233 615	4 424	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	238 039	0
Oborová přírážka	0	0,0	238 039	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	238 039	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	238 039	0
Zařízení staveniště	0	0,0	238 039	0
Provoz investora	0	0,0	238 039	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	238 039	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	238 039	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO06
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	59,45	270,00	16 051,77
2	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	59,45	20,00	1 189,02
3	133201101R00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,06	850,00	3 447,60
4	133201102R00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	4,06	550,00	2 230,80
5	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	56,85	70,00	3 979,36
6	151101102R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	82,68	140,00	11 575,20
7	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	56,85	18,00	1 023,26
8	151101112R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	82,68	60,00	4 960,80
9	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	11,31	60,00	678,60
10	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	4,06	20,00	81,12
11	151101301R00	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	4,06	40,00	162,24
12	151101901R00	Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m	m2	11,31	730,00	8 256,30
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	53,74	70,00	3 761,73
14	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	2,07	130,00	269,36
15	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,27	250,00	6 567,00
16	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	131,34	20,00	2 626,80
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,27	14,00	367,75
18	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (1m3=1,5t)	t	39,40	120,00	4 728,24
19	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,11	60,00	2 466,30
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,84	350,00	5 894,70
21	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	37,05	125,00	4 631,50
	Celkem za	1 Zemní práce				84 949,46
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
22	35831PC1	Bourání stávající kanalizační šachty, zemní práce, likvidace suti	soub	2,00	1 800,00	3 600,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 600,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
23	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,76	806,00	3 030,56
24	452311141U00	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,31	2 700,00	842,40
25	452386111R00	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	1,00	390,50	390,50
26	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací	kus	1,00	220,00	220,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 483,46
Díl: 8		Trubní vedení				
27	562305550	šachta vodoměrná samonosná 0,9/1,2/1,6 m s výstrojí žebříkem, poklopem pojezdovým	soub	1,00	24 000,00	24 000,00
28	871275221U00	Kanalizační potrubí tuhost třídy SN8 DN125	m	31,30	160,00	5 008,00
29	871355221U00	Kanalizační potrubí tuhost třídy SN8 DN200	m	15,50	180,00	2 790,00
30	877265271U00	Montáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	4,00	230,00	920,00
31	877275221U00	Montáž tvarovek dvouosé DN 125	kus	6,00	280,00	1 680,00
32	877355221U00	Montáž tvarovek dvouosé DN 200	kus	3,00	302,00	906,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO06
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,00	850,00	1 700,00
34	89262PC2	Zkouška šachet	kus	2,00	850,00	1 700,00
35	893811113	Osazení vodoměrné šachty hranaté samonosné	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
36	894812311U00	Revizní a čistící šachta typ DN 600 šachtové dno průtočné obnova stávající šachty	kus	2,00	5 580,00	11 160,00
37	894812333U00	Revizní a čistící šachta DN 600 šachtová roura světlé hloubky 3000 mm	kus	2,00	6 190,00	12 380,00
38	894812339U00	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty za uříznutí šachtové roury	kus	2,00	84,30	168,60
39	894812376U00	Revizní a čistící šachta DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem	kus	2,00	12 600,00	25 200,00
40	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční	kus	1,00	1 472,00	1 472,00
41	87739PC2	Odpojení a znovu připojení vodoměrné sestavy	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
42	286113890	odbočka kanalizační s hrdlem -125/125/45°	kus	4,00	140,00	560,00
43	286113940	odbočka kanalizační s hrdlem -200/125/45°	kus	3,00	320,00	960,00
44	286114030	odbočka kanalizační s hrdlem 300/125/45°	kus	1,00	1 620,00	1 620,00
45	562311600	lapač sítěšních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,00	280,00	1 120,00
46	592238520	dno pro uliční vpust'	kus	1,00	655,00	655,00
47	592238540	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem	kus	1,00	470,00	470,00
48	592238580	skruž pro uliční vpust' horní	kus	1,00	490,00	490,00
49	592238620	skruž pro uliční vpust' středová	kus	1,00	370,00	370,00
50	592238740	koš pozink. vysoký, pro rám 500/300	kus	1,00	360,00	360,00
51	592238760	rám zabetonovaný 500/500 mm	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
52	592238780	mříž D400 500/500 mm	kus	1,00	2 650,00	2 650,00
Celkem za 8 Trubní vedení						106 039,60
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
53	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení otevřený výkop	t	39,89	866,00	34 542,14
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						34 542,14
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
54	76799PC2	Úpravy u vodoměrné šachty - M+D+osazení zábradlí, štěřiny, povrchová úprava	soub	1,00	2 100,00	2 100,00
55	76799PC3	Průchodky u vodoměrné šachty	kus	3,00	750,00	2 250,00
56	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	43,50	1,70	73,95
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						4 423,95

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VRN	Vedlejší rozpočtové práce	JKSO	
Objekt			SKP	
SO059	Etapa 2 Stavba spojovací chodby		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	35 000	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	35 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		35 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		35 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	35 000 Kč	
DPH		21,0 %	7 350 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				42 350 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : VRN
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Vedlejší rozpočtové práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady	0	35 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	35 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	35 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	35 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	35 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	35 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	35 000	0
Provoz investora	0	0,0	35 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	35 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	35 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: VRN
Objekt :	SO059 Etapa 2 Stavba spojovací chodby	Vedlejší rozpočtové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	011002000	Průzkumné práce	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě - vypracování geometr	soub	1,00	6 500,00	6 500,00
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
4	013274001	Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
5	031002000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění	soub	1,00	12 000,00	12 000,00
6	034403000	Dočasná dopravní zařízení	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady				35 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01 Bourací práce	JKSO	
Objekt		SKP	
SO060	Etapa 3 Úprava dvorní části	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	97 022	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	97 022		
HZS	0		
ZRN+HZS	97 022	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	97 022	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	97 022 Kč
DPH	21,0	%	20 375 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			117 397 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč. úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : SO01
Objekt :	SO060 Etapa 3 Úprava dvorní části	Bourací práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	26 544	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 563	0	0	0	0
997 Přesun sutě	66 914	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	97 022	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO060 Etapa 3 Úprava dvorní části	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201401R00	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	14,00	8,10	113,40
2	111211131	Spálení listnatého kředu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	5,00	350,00	1 750,00
3	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	14,00	65,00	910,00
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	4,00	179,00	716,00
5	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	1,00	180,00	180,00
6	112201111R00	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,00	470,00	1 880,00
7	112201112R00	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00	899,00	899,00
8	113107241R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	413,00	23,00	9 499,00
9	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	142,00	56,00	7 952,00
10	162301411R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,00	420,50	2 102,50
11	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	5,00	108,50	542,50
	Celkem za	1 Zemní práce				26 544,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,56	2 550,00	1 435,65
13	962032432R00	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,31	519,00	681,45
14	966001210	Odstranění betonové lavičky dl. 1,20m	kus	2,00	300,00	600,00
15	976071111R00	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	6,00	141,00	846,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 563,10
Díl: 997		Přesun sutě				
16	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	63,95	200,00	12 790,96
17	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 248,46	18,00	22 472,33
18	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	73,44	84,00	6 168,88
19	997221810	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,30	280,00	8 482,88
20	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	40,47	420,00	16 999,08
	Celkem za	997 Přesun sutě				66 914,13

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO02	Zpevněné plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO060	Etapa 3 Úprava dvorní části		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	728 702	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	728 702		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	728 702	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	728 702	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	728 702 Kč	
DPH		21,0 %	153 027 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				881 730 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ SO060 Etapa 3 Úprava dvorní části	Rozpočet : SO02 Zpevněné plochy
----------------------	--	------------------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	102 855	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	579 567	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 164	0	0	0	0
998 Přesun hmot	27 116	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	728 702	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN	0			

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO02
Objekt :	SO060 Etapa 3 Úprava dvorní části	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	97,65	49,30	4 814,15
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	110,00	136,00	14 960,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,95	35,50	814,73
4	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	110,00	150,00	16 500,00
5	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	880,00	15,00	13 200,00
6	167101100	Nakládání výkopku, ornice do 100 m3	m3	22,95	170,00	3 901,50
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3,78	23,10	87,34
8	583312	kopaný písek bez větších zrn	t	3,60	150,00	540,00
9	583336	písek frakce 0-4, certifikace dle vyhlášky č. 238/2011	t	3,21	165,00	528,99
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	110,00	15,90	1 749,00
11	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	159,50	120,00	19 140,00
12	181301102R00	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	153,00	39,90	6 104,70
13	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	153,00	12,00	1 836,00
14	0057241	osivo směs travní parková směs	kg	2,34	69,00	161,53
15	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	153,00	20,00	3 060,00
16	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	858,70	18,00	15 456,60
	Celkem za	1 Zemní práce				102 854,53
Díl: 5		Komunikace pozemní				
17	564851110	Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 ŠD tl 150 mm	m2	819,00	139,50	114 250,50
18	564861110	Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 ŠD tl 200 mm	m2	40,00	169,50	6 780,00
19	567122110	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	40,00	219,50	8 780,00
20	593415130	Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 45 mm barevný kladený do štěrkopísku tl 4	m2	227,00	855,00	194 085,00
21	596412210U00	Kladení dlažby z vegetačních tváric pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	40,00	245,00	9 800,00
22	5922822	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm	kus	168,47	290,00	48 855,72
23	596811222U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	538,00	144,00	77 472,00
24	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	543,38	220,00	119 543,60
	Celkem za	5 Komunikace pozemní				579 566,82
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
25	916331112U00	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	85,20	133,00	11 331,60
26	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	86,05	60,00	5 163,12
27	916991121U00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,85	2 530,00	2 155,56
28	919726127	Geotextilie vodopropustná netkaná	m2	17,13	30,00	513,75
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 164,03
Díl: 998		Přesun hmot				
29	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	166,36	163,00	27 116,19
	Celkem za	998 Přesun hmot				27 116,19

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO03	Zdravotechnické instalace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO060	Etapa 3 Úprava dvorní části		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	165 346	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	165 346	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	165 346	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	165 346	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		165 346 Kč	
DPH 21,0 %		34 723 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			200 069 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : SO03
Objekt :	SO060 Etapa 3 Úprava dvorní části	Zdravotechnické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	42 210	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 800	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 755	0	0	0	0
8 Trubní vedení	49 849	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	31 050	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 682	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	165 346	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	165 346	0
Oborová přírážka	0	0,0	165 346	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	165 346	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	165 346	0
Zařízení staveniště	0	0,0	165 346	0
Provoz investora	0	0,0	165 346	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	165 346	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	165 346	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO03
Objekt :	SO060 Etapa 3 Úprava dvorní části	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,40	600,00	840,00
2	132201109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,40	150,00	210,00
3	132201201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,33	270,00	10 888,29
4	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	40,33	20,00	806,54
5	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,23	70,00	2 956,10
6	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,23	18,00	760,14
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,83	70,00	1 178,10
8	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,01	250,00	6 003,00
9	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	120,06	20,00	2 401,20
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,01	14,00	336,17
11	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (1m3=1,5t)	t	36,02	120,00	4 322,16
12	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,72	60,00	1 062,90
13	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,71	350,00	5 849,20
14	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	36,77	125,00	4 595,75
	Celkem za	1 Zemní práce				42 209,55
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	35831PC1	Bourání stávající kanalizační šachty, zemní práce, likvidace sutí	soub	1,00	1 800,00	1 800,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 800,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,90	806,00	4 755,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 755,40
Díl: 8		Trubní vedení				
17	871265221U00	Kanalizační potrubí tuhost třídy SN8 DN100	m	2,50	155,00	387,50
18	871275221U00	Kanalizační potrubí tuhost třídy SN8 DN125	m	46,80	160,00	7 488,00
19	877275221U00	Montáž tvarovek dvouosé DN 125	kus	4,00	250,00	1 000,00
20	877355221U00	Montáž tvarovek dvouosé DN 200	kus	3,00	302,00	906,00
21	877375221U00	Montáž tvarovek dvouosé DN 300	kus	1,00	450,00	450,00
22	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,00	850,00	1 700,00
23	894812311U00	Revizní a čistící šachta typ DN 600 šachtové dno průtočné obnova stávající šachty	kus	1,00	6 450,00	6 450,00
24	894812332U00	Revizní a čistící šachta šachtová roura světlé hloubky 2000 mm	kus	1,00	4 160,00	4 160,00
25	894812339U00	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty za užití šachtové roury	kus	1,00	120,00	120,00
26	894812361U00	Revizní a čistící šachta poklop do 25 t s betonovým prstencem	kus	1,00	7 540,00	7 540,00
27	89481PC10	Poklop plastový pochozí na stávající vpust'	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
28	87739PC1	Napojení na stávající kanalizaci	kus	3,00	2 390,00	7 170,00
29	89262PC2	Zkouška šachet	kus	1,00	850,00	850,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO03
Objekt :	SO060 Etapa 3 Úprava dvorní části	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	89262PC6	Výměna dešťového svodu D2,D3 montáž a dodávka, demontáž stávajících svodů , likvidace suti	soub	1,00	5 600,00	5 600,00
31	286113890	odbočka kanalizační s hrdlem -125/125/45°	kus	4,00	143,92	575,68
32	286113940	odbočka kanalizační s hrdlem -200/125/45°	kus	3,00	328,96	986,88
33	286114030	odbočka kanalizační s hrdlem 300/125/45°	kus	1,00	1 665,36	1 665,36
Celkem za		8 Trubní vedení				49 849,42
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
34	935932113	Odvodňovací žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem	m	45,00	690,00	31 050,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				31 050,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
35	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop	t	41,20	866,00	35 681,80
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				35 681,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO04	Dvůr	JKSO	
Objekt			SKP	
SO060	Etapa 3 Úprava dvorní části		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	20 105	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	20 105		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	20 105	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	20 105	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			20 105 Kč	
DPH 21,0 %			4 222 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			24 328 Kč	

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : SO04
Objekt :	SO060 Etapa 3 Úprava dvorní části	Dvůr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	504	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	19 460	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	141	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 105	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: SO04
Objekt :	SO060 Etapa 3 Úprava dvorní části	Dvůr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133202011U00	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,60	800,00	480,00
2	162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,60	40,00	24,00
	Celkem za	1 Zemní práce				504,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2, 00 m se zabetonováním	kus	2,00	180,00	360,00
4	553422	Sloupek k bráně ocelový 100/100mm dl. 2,30m, povrch. úprava žárový pozink	kus	2,00	850,00	1 700,00
5	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,00	600,00	600,00
6	553PC-01	Brána ocelová dvoukřídlá 3300/1600mm /ocelový uzavřený rám s jacklů/, zámek klika, povrch. úprav	kus	1,00	16 800,00	16 800,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				19 460,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí kovovou	t	0,28	500,00	141,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				141,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VRN	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO060	Etapa 3 Úprava dvorní části		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	8 000	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	8 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		8 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		8 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		8 000 Kč
DPH	21,0	%		1 680 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				9 680 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : VRN
Objekt :	SO060 Etapa 3 Úprava dvorní části	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN1 Vedlejší rozpočtové práce	0	8 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	8 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 000	0
Provoz investora	0	0,0	8 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: VRN
Objekt :	SO060 Etapa 3 Úprava dvorní části	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VRN1	Vedlejší rozpočtové práce				
1	012303000	Geodetické práce po výstavbě - vypracování geometr	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
2	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
3	031002000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	VRN1 Geodetické práce				8 000,00

Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	STAVBA SPOJOVACÍ CHODBY P.P.Č.220,219 A 221,K.Ú. NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
Projekt	SO1-SPOJOVACÍ CHODBA ELEKTROINSTALACE,BLESKOSVOD	
Investor	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
Z. č.	2502-15	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	13 600,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1	490,00	136,00
Montáž - materiál		60 785,00
Montáž - práce		51 241,00
Mezisoučet 1	14 090,00	112 162,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		6 722,00
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	14 090,00	118 884,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celk	14 090,00	118 884,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		3 000,00
Kompletační činnost		4 300,00
Náklady celkem		140 274,00

SPOJOVACÍ CHODBA ELEKTROINSTALACE, BLESKOSVOD

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál c	Montáž	Montáž ce	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky RS01								
ROZVODNICE DO ZDI 400/600/150 VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ								
600 x 400 x 200 mm	ks	1						
PROUDOVÝ CHRÁNIČ								
FI25-4p/0.03 typ468,30mA	ks	1						
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKT. "B"								
LPN4B/1 4A	ks	1						
LPN10B/1 10A	ks	6						
LPN16B/1 16A	ks	6						
OVLADAČ 230V, 10A KOMPLET								
M22-WRK3 PŘEPÍNAČ 1-0-2	ks	1						
ŘADOVÁ SVORKOVNICE								
RVA6	ks	4						
ROZVADŠČOVÝ VYPÍNAČ 3 PÓLOVÝ								
ASN32/3 32A	ks	1						
SVODIČ PŘEPĚTÍ 275V AC								
SVL275-TRÍDA C	ks	4						
STYKAČ 230V AC								
S2O-20 kont.2/0 (20A-AC1)	ks	1						
Specifikace dodávky celkem								
Dodávky								
Specifikace dodávky RS01	ks	1		13 600		1 320		14 920
Dodávky - celkem				13 600		1 320		
Elektromontáže								
ELEKTROINSTALACE								
TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM								
1416ED d 16 mm	m	30		156		528		684
KRABICE DO HOŘLAVÝCH HMOT HOŘLAVOSTI A-C3 (ZATÍŽENÍ max. 16A)								
KI68L/1 přístrojová 79x50	ks	25		375		670		1 045
KI68L/2 odbočná 79x50	ks	11		506		590		1 096
SVORKOVNICE KABICOVÁ								
5x1-2,5mm ²	ks	55		297		165		462
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA								
Průchod stěnou, stropem	dm ²	1		750				750
JYTY-O 4x1mm	m	95		10		1 378		1 388
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně	m	42		345		693		1 038
CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	172		1 583		2 725		4 308
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	185		1 702		2 930		4 632
CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně	m	135		2 025		2 376		4 401
CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně	m	30		462		528		990
CYKY-J 5x4 mm ² , pevně	m	25		1 063		484		1 547
KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ								
SYKFY 2x2x0.5	m	25		100		385		485

SPOJOVACÍ CHODBA ELEKTROINSTALACE,BLESKOSVOD

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál c	Montáž	Montáž ce	Cena	Cena celkem
KABEL.KANÁL Z PREFABRIKOVANÝCH BETON.ŽLABŮ NEASFALTOVANÝ								
T2N-31x26/20x20cm	m	25		4 200		1 500		5 700
UKONČENÍ KABELŮ DO								
5x4 mm2	ks	26				1 630		1 630
STROJEK SPÍNAČE								
1-pól.vyp.(1)	ks	1		73		38		111
sériov.přep.(5)	ks	2		198		80		278
střídav.přep.(6)	ks	2		158		80		238
kříž.přep.(7)	ks	2		228		90		318
KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ								
1 páčka	ks	5		140		50		190
2 páčky	ks	2		70		20		90
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ								
jednoduchý-sestavy budou upřesněny v průběhu realizac	ks	7		120		91		211
ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ								
230V,16A, 2p+PE	ks	8		736		482		1 218
230V,16A, 2p+PE,víčko,zapuštěná,TĚSNĚNÍ IP44	ks	3		458		180		638
MONTÁŽ ROZVODNIC								
do 50 kg	ks	1				380		380
SVÍTIDLO VČ.ZDROJE								
svítidlo Modus KSO 236 N 2x36 W T8 G 13 IP 40 opál b	ks	13		18 720		2 080		20 800
U VÍČKO ALKE SBÍTIDLU A	ks	4						
2x13W,IP20, STROPNÍ-B	ks	1		1 326		160		1 486
1x150W,IP54,HALOGENOVÉ,VČ.INFRAČIDLA-C	ks	3		729		480		1 209
INFRAČIDLO 230,V,10A,IP20	ks	6		2 520		840		3 360
TABLO ANTIVANDAL,2TLAČ.	ks	1		6 480		880		7 360
JMENOVA PLASTOVÁ S PROSVĚTLENÍM	ks	1						
TLAČÍTKO NEREZOVÉ PRO ANTIVANDAL	ks	1						
MODUL AUDIO PRO TWIDIB	ks	1						
SESTAVENÍ TABLA	ks	1				500		500
BSP16 DESKA ELEKTRONIKY PRO TWIDIB	ks	1						
HT255 BYTOVÝ TELEFON PRO TWIDIB	ks	1						
NAPÁJECÍ ZDROJ 12V,1.5A-DO RE	ks	1				480		480
ZÁMEK ELEKTRICKÝ	ks	1		600		194		794
POŠTOVNÉ A BALNÉ	ks	1						
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 450mm	ks	1				155		155
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Napojení na stávající zařízení	hod	5				1 100		1 100
Zednické výpomoci	hod	10				2 000		2 000
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	16				2 000		2 000
ELEKTROINSTALACE - celkem				46 130		28 942		75 072
BLESKOSVODY,UZEMNĚNÍ								

SPOJOVACÍ CHODBA ELEKTROINSTALACE, BLESKOSVOD

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál c	Montáž	Montáž ce	Cena	Cena celkem
AL DRÁT HROMOSVODOVÝ								
ALMgSi 8 , pevně	m	146		2 000		5 100		7 100
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	24		634		668		1 302
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně	m	115		3 070		3 200		6 270
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ								
CY10 Žlutozelený, pevně	m	20		393		396		789
CY16 Žlutozelený, pevně	m	20		672		396		1 068
CY25 Žlutozelený, pevně	m	10		667		198		865
PODPĚRA VEDENÍ								
PV23 na plech	ks	196		1 960		1 960		3 920
PODPĚRA VEDENÍ								
PV1a-15 150mm, do dřeva nebo zdiva	ks	40		462		600		1 062
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	208		1 513		3 400		4 913
SZa zkušební	ks	8		194		200		394
SK křížová	ks	9		159		500		659
SR2b pro pásek 30x4mm	ks	9		147		500		647
SR3b spoj pásek-drát	ks	8		134		400		534
SVORKA UZEMŇOVACÍ								
ZSA16 na potrubí	ks	2		22		116		138
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	2		28				28
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK								
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks	8		923		1 530		2 453
DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	16		308				308
SVORKOVNICE HLAVNÍHO								
Pospojování	ks	1		225		165		390
JÍMACÍ TYČ								
POMOCNÝ JÍMA Č0.6m	ks	13		520		650		1 170
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
štítek pro označení svodu	ks	8		24				24
tvarování mont.dílu	ks	30						
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN								
Revizní technik	hod	12				1 000		1 000
BLESKOSVODY, UZEMNĚNÍ - celkem				14 055		20 979		35 034
Podružný materiál		1		600				600
Elektromontáže - celkem				60 785		49 921		110 706

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	STAVBA SPOJOVACÍ CHODBY P.P.Č.220,219 A 221,K.Ú. NOVÉ MĚSTO NA MOR
Projekt	SO1-SPOJOVACÍ CHODBA ELEKTROINSTALACE,BLESKOSVOD
Investor	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Z. č.	2502-15
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	3
Procento PM % 2	5

