



Dodatek č.1

**ke Smlouvě o dílo č. 160229 uzavřené dne 02.03.2016
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. KB stavební s.r.o.

se sídlem Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 29208181

DIČ CZ29208181

zastoupená Ing. Jánem Babejem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Stanislav Ondráček

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 43-6809400217/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 65772

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.14, odst.1 smlouvy o dílo č. 160229 ze dne 02.03.2016 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Spojovací chodba a úprava dvorní části 2. ZŠ Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl.1 smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- doplňuje se odstranění a likvidace asfaltové izolace střechy původního přístřešku dle skutečnosti
- doplňuje se provedení opravy části hromosvodu dotčeného stavbou – odstranění jeho havarijního stavu
- mění a doplňuje se napojení dešťových svodů do kanalizace dle skutečného stavu původních rozvodů
- mění se rozsah odstranění, odvozu a likvidace odstraňovaných zpevněných ploch dle skutečnosti
- doplňuje se úprava původního slaboproudého rozvaděče ve fasádě školy
- mění se zatravnění části dvorečku mezi spoj.chodbou a budovou gymnázia na štěrkový zásyp
- mění se zatravnění pásu mezi dlažbou a budovou školní jídelny na štěrkový zásyp
- mění se tvar a způsob ukončení dlažby školního dvora u školní jídelny dle skutečných prostorových poměrů
- doplňuje se dodávka a montáž vegetační dlažby u vedlejšího schodiště do školní jídelny
- zvyšuje se rozsah provedení okapového chodníku mezi travnatými plochami a budovami školy a spojovací chodby
- doplňuje se výšková úprava dodatečně nalezené kanalizační šachty u budovy školní jídelny
- upravuje se opláštění cementotřískovými deskami a jeho nosného roštu dle technologického předpisu montáže
- doplňuje se provedení parotěsné zábrany do SDK podhledu
- doplňuje se provedení lokálního zesílení dřevěné nosné konstrukce dle konzultace se statikem

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto dodatku č.1, k němuž tvoří přílohu č.1.

2. V čl.4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **5.181.484,-- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **5.426.277,-- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“

čl.II.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku č.1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č.1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Tento dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 19. schůzi dne 18.01.2016 pod č. usnesení 24/19/RM/2016.

8. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 27. 07. 2016

v Novém Městě na Moravě
dne 25. 7. 2016

objednatel:



Stanislav Marek
místostarosta

zhotovitel:

 KB Stavební s.r.o.
Jankovská 800
502 31 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 480, 724 400 490

Ing. Ján Babej
jednatel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 01

Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZS

Objednatel : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
59231 Nové Město na Moravě

IČ : 00294900
DIČ : CZ00294900

Zhotovitel : KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800
59231 Nové Město na Moravě

IČ : 29208181
DIČ : CZ29208181

Za zhotovitele : 25.4.2016


KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800
59231 Nové Město na Moravě
IČ O: 29208181 DIČ : CZ29208181
ČSN: 724 400 480, 724 400 490

Za objednatele :

27. 07. 2016



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	244 793,00
DPH	21 %	51 407,00
Cena celkem za stavbu		296 200

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO099 Změny	296 200	0	244 793	51 407	100,0
Celkem za stavbu	296 200	0	244 793	51 407	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO099	01 SO058 Etapa 1 Bourání přístřešku - živič.krytí	31 886	0	26 352	5 534	10,8
SO099	02 SO060 Etapa 3 Oprava hromosvodu	17 463	0	14 432	3 031	5,9
SO099	03 SO060 Etapa 3 SO03 Děšťová kanalizace	29 669	0	24 520	5 149	10,0
SO099	04 SO060 Etapa 3 SO01 Bourání chodníků a pře	167 906	0	138 765	29 141	56,7
SO099	05 SO059 Etapa 2 SO02-3 Elektro	2 299	0	1 900	399	0,8
SO099	06 SO059 Etapa 2 SO05 Záměna zeleně ve dvo	7 371	0	6 092	1 279	2,5
SO099	07 SO060 Etapa 3 SO02 Zpevněné plochy	28 360	0	23 438	4 922	9,6
SO099	08 SO059 Etapa 2 SO02 Architektonicko - staveb	11 246	0	9 294	1 952	3,8
Celkem za stavbu		296 200	0	244 793	51 407	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	32,9	80 488	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,9	2 160	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,7	1 800	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1,6	3 907	0	0	0	0
5 Komunikace	8,1	19 716	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	-4,4	-10 781	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,1	202	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,6	0	1 442	0	0	0
712 Živičné krytiny	4,0	0	9 680	0	0	0

762	Konstrukce tesařské	6,5	0	16 000	0	0	0
763	Dřevostavby	0,4	0	911	0	0	0
783	Nátěry	1,2	0	3 002	0	0	0
8	Trubní vedení	2,9	7 113	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	1,2	2 921	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,1	309	0	0	0	0
997	Přesun sutě	31,2	76 392	0	0	0	0
998	Přesun hmot	1,5	3 624	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6,8	16 672	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	3,0	0	0	0	7 337	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,8	0	0	800	1 100	0
Celkem za stavbu		100,0	204 523	31 034	800	8 437	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	SO058 Etapa 1 Bourání přístřešku - JKSO	
Objekt		SKP	
SO099	Změny	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	16 672	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	9 680	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
	ZRN celkem	26 352	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
	ZRN+HZS	26 352	Ostatní náklady neuvedené		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	26 352	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 25.4.2016	Datum : 27.07.2016
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			

Základ pro DPH	21,0 %		26 352 Kč
DPH	21,0 %		5 534 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM		31 886 Kč
------------------------------	--	------------------

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZS	Rozpočet :	1
Objekt :	SO099 Změny		SO058 Etapa 1 Bourání přístřešku - živič

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0	9 680	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	16 672	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 672	9 680	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	26 352	0
Oborová přírážka	0	0,0	26 352	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	26 352	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	26 352	0
Zařízení staveniště	0	0,0	26 352	0
Provoz investora	0	0,0	26 352	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	26 352	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	26 352	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: 1
Objekt :	SO099 Změny	SO058 Etapa 1 Bourání přístřešku - živič.krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	712	Živičné krytiny				
1	712-001	Odstranění asfaltové izolace celoplošně přtlavené k plechové krytině	hod	44,00	220,00	9 680,00
	Celkem za	712 Živičné krytiny				9 680,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
2	97999999R01	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot asfaltová lepenka vážný listok	t	1,12	14 000,00	15 680,00
3	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,12	380,00	425,60
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,12	200,00	224,00
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,04	18,00	342,72
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				16 672,32

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	SO060 Etapa 3 Oprava hromosvodu	JKSO	
Objekt			SKP	
SO099	Změny		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	7 096	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	7 337	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	14 432	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		14 432	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		14 432	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 25.4.2016	Datum : 27.07.2016
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 KB Stavební s.r.o. Janbátova 80 402 31 Nové Město na Moravě IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181 GSM: 724 400 480, 724 400 490	

Základ pro DPH	21,0 %		2	14 432 Kč
DPH	21,0 %			3 031 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				17 463 Kč

Poznámka :
bez jídelny

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZS	Rozpočet : 2
Objekt :	SO099 Změny	SO060 Etapa 3 Oprava hromosvodu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 096	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	7 337	0
CELKEM OBJEKT	7 096	0	0	7 337	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 096	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 096	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 096	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 096	0
Zařízení staveniště	0	0,0	14 432	0
Provoz investora	0	0,0	14 432	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 432	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	14 432	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: 2
Objekt :	SO099 Změny	SO060 Etapa 3 Oprava hromosvodu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,76	600,00	5 256,00
		hloubka 0,3 m - provádění v rámci výkopu pro podkladní plochy: 2.ZS:73*0,4*0,3		8,76		
2	132201109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,76	150,00	1 314,00
3	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	8,76	60,00	525,60
	Celkem za	1 Zemní práce				7 095,60
Díl: M21		Elektromontáže				
4	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	76,65	54,52	4 178,96
		2.ZS:73*1,05		76,65		
5	210220101RT4	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10 včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	m	15,00	54,25	813,75
		nové připojení:5*3		15,00		
6	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/ včetně dodávky svorky SR 02	kus	12,00	12,00	144,00
		2.ZŠ:12		12,00		
7	M21-001	Průzkumné práce a revize	hod	10,00	220,00	2 200,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				7 336,71

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	SO060 Etapa 3 SO03 Děšťová kanál	JKSO	
Objekt			SKP	
SO099	Změny		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	24 520	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	24 520	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		24 520	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		24 520	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 15.4.2016	Datum : 27.07.2016
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
			

Základ pro DPH	21,0 %		24 520 Kč
DPH	21,0 %		5 149 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			29 670 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZS	Rozpočet : 3
Objekt :	SO099 Změny	SO060 Etapa 3 SO03 Děšťová kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 366	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 800	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 487	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 488	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 070	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	309	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	24 520	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	24 520	0
Oborová přírážka	0	0,0	24 520	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	24 520	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	24 520	0
Zařízení staveniště	0	0,0	24 520	0
Provoz investora	0	0,0	24 520	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	24 520	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	24 520	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZS	Rozpočet: 3
Objekt :	SO099 Změny	SO060 Etapa 3 SO03 Děšťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 dešťový svod u hl. vstupu:4,5*0,6*1,5 propojení D1 D2:16*0,6*0,5	m3	8,85 4,05 4,80	600,00	5 310,00
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	8,85	150,00	1 327,50
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m dešťový svod u hl. vstupu:4,5*0,6*0,5	m3	1,35 1,35	70,00	94,50
4	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 objem pro lože a obsyp: dešťový svod u hl. vstupu:4,5*0,6*0,55 propojení D1 D2:16*0,6*0,55	m3	6,77 1,49 5,28	250,00	1 691,25
5	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	33,83	20,00	676,50
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,77	14,00	94,71
7	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (1m3=1,5t) 6,765*1,5	t	10,15 10,15	120,00	1 217,70
8	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 8,85-6,765	m3	2,09 2,09	60,00	125,10
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (4,5+16)*0,6*0,4	m3	4,92 4,92	350,00	1 722,00
10	583373030	šterkopísek frakce 0-8 4,92*1,8	t	8,86 8,86	125,00	1 107,00
	Celkem za	1 Zemní práce				13 366,26
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	35831PC1	Bourání stávající kanalizační šachty, zemní práce, likvidace sutí	soub	1,00	1 800,00	1 800,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 800,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (4,5+16)*0,6*0,15	m3	1,85 1,85	806,00	1 487,07
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 487,07
Díl: 8		Trubní vedení				
13	871275221U00	Kanalizační potrubí tuhost třídy SN8 DN125 dešťový svod u hl. vstupu - dopojení:4,5 propojení od D1 k D2:16 propojení D4 - D5:2,5	m	23,00 4,50 16,00 2,50	160,00	3 680,00
14	877265271U00	Montáž lapače střešních splavenin DN 100 cena z rozpočtu etap.2	kus	2,00	230,00	460,00
15	877275221U00	Montáž tvarovek dvouosé DN 125	kus	2,00	250,00	500,00
16	286113890	odbočka kanalizační s hrdlem -125/125/45°	kus	2,00	143,92	287,84
17	562311600	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 cena z rozpočtu etap.2	kus	2,00	280,00	560,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 487,84
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
18	935932113	Odvodňovací žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem u zadního vstupu do jídelny:3	m	3,00 3,00	690,00	2 070,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: 3
Objekt :	SO099 Změny	SO060 Etapa 3 SO03 Děšť'ová kanalizace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				2 070,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
19	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,36	866,00	309,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				309,24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	SO060 Etapa 3 SO01 Bourání chod	JKSO	
Objekt			SKP	
SO099	Změny		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	138 765	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	138 765	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	138 765	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	138 765	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 25.4.2016	Datum : 27.07.2016
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	138 765 Kč
DPH	21,0 %	29 141 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		167 906 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : 4
Objekt :	SO099 Změny	SO060 Etapa 3 SO01 Bourání chodníků

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	62 373	0	0	0	0
997 Přesun sutě	76 392	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	138 765	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	138 765	0
Oborová přírážka	0	0,0	138 765	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	138 765	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	138 765	0
Zařízení staveniště	0	0,0	138 765	0
Provoz investora	0	0,0	138 765	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	138 765	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	138 765	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZS	Rozpočet: 4
Objekt :	SO099 Změny	SO060 Etapa 3 SO01 Bourání chodníků a přesuny


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm hmotnost pro beton tl. 0,10 m x 2,2t = 0,22t/m2, hmotnost pro asfalt tl. 0,03 m x 1,96t = 0,0588t/m2 celkem 200,4572t RTS cena 117,- upravená směrným indexem 0,938 etapa 2:306 etapa 3:413	m2	719,00	109,75	78 910,25
2	113107241R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm etapa 2	m2	-306,00	23,00	-7 038,00
3	113107241R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm etapa 3	m2	-413,00	23,00	-9 499,00
	Celkem za	1 Zemní práce				62 373,25
Díl: 997		Přesun sutě				
4	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1km hmotnost odstr. ploch 719 m2 (beton+asfalt):200,4572 odečet 2.etapa asfalt :-29,988 odečet 3.etapa asfalt:-40,474	t	130,00	200,00	25 999,04
5	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 129,9952*3	t	389,99	18,00	7 019,74
6	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	130,00	84,00	10 919,60
7	997221810	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) beton hmotnost odstr. ploch 719 m2 (beton):719*0,22	t	158,18	280,00	44 290,40
8	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) skutečná vrstva 3 cm 1,96t/m3:1,96*0,03*719 odečet původní množství etapa 2:-40,47 odečet původní množství etapa 3:-29,99	t	-28,18	420,00	-11 836,78
	Celkem za	997 Přesun sutě				76 392,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	SO059 Etapa 2 SO02-3 Elektro	JKSO	
Objekt			SKP	
SO099	Změny		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 100	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	800	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 900	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 900	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 900	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 25.7.2016	Datum : 27.07
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	2 1 900 Kč
DPH	21,0 %	399 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 299 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : 5
Objekt :	SO099 Změny	SO059 Etapa 2 SO02-3 Elektro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	800	1 100	0
CELKEM OBJEKT	0	0	800	1 100	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 100	0
Provoz investora	0	0,0	1 100	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 900	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 900	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: 5
Objekt :	SO099 Změny	SO059 Etapa 2 SO02-3 Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
1	22-001	Úprava venkovního slb rozvaděče	hod	5,00	220,00	1 100,00
2	22002	Revizní dvířka 250x400 plastová bílá se zámkem MKO	ks	1,00	800,00	800,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 900,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	SO059 Etapa 2 SO05 Záměna zeleně	JKSO	
Objekt			SKP	
SO099	Změny		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 092	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	6 092	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	6 092	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 092	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 25. 7. 2016	Datum : 27. 07. 2016
Podpis :	Podpis :  KB Stavební s.r.o. 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181 GSM: 724 400 480, 724 400 490	Podpis : 

Základ pro DPH	21,0 %	26 092 Kč
DPH	21,0 %	1 279 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		7 372 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZS	Rozpočet :	6
Objekt :	SO099 Změny	SO059 Etapa 2 SO05 Záměna zeleně vč	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	202	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 160	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 420	0	0	0	0
998 Přesun hmot	1 310	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 092	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 092	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 092	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 092	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 092	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 092	0
Provoz investora	0	0,0	6 092	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 092	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 092	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: 6
Objekt :	SO099 Změny	SO059 Etapa 2 SO05 Záměna zeleně ve dvorku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 dvorek u gymnázia:-7,8*3,1	m2	-24,18 -24,18	28,00	-677,04
2	182201101R00	Svahování násypů pol. 19 et.2 SO02	m2	24,18	37,30	901,91
3	0057241	osivo směs travní parková směs	kg	-0,34	68,00	-23,12
	Celkem za	1 Zemní práce				201,75
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm RTS cena 192- upravená indexem 0,938	m	12,00	180,00	2 160,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 160,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	464541111R00	Pohoz ze šterkodrti změnění 8-16 mm, z terénu RTS cena 1067- upravená indexem 0,938	m3	2,42	1 000,85	2 420,06
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 420,06
Díl: 998		Přesun hmot				
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	8,04	163,00	1 310,46
	Celkem za	998 Přesun hmot				1 310,46

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	SO060 Etapa 3 SO02 Zpevněné plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO099	Změny		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	21 996	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 442	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		23 438	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		23 438	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		23 438	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 15.7.2016	Datum : 27.07.2016
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		KB Stavební s.r.o. 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181 GSM: 724 400 480, 724 400 490	
Základ pro DPH	21,0 %		23 438 Kč
DPH	21,0 %		4 922 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			28 360 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : 7
Objekt :	SO099 Změny	SO060 Etapa 3 SO02 Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-2 549	0	0	0	0
5 Komunikace	19 716	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 625	0	0	0	0
998 Přesun hmot	3 204	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 442	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 996	1 442	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	23 438	0
Oborová přírážka	0	0,0	23 438	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	23 438	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	23 438	0
Zařízení staveniště	0	0,0	23 438	0
Provoz investora	0	0,0	23 438	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	23 438	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	23 438	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: 7
Objekt :	SO099 Změny	SO060 Etapa 3 SO02 Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181301102R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 u jídelny - náhrada za šterk:-28*0,9-5*0,3 u jídelny - náhrada za zatravnovací:-7,4*1,115	m2	-34,95 -26,70 -8,25	39,90	-1 394,54
2	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-34,95	12,00	-419,41
3	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-34,95	20,00	-699,02
4	0057241	osivo směs travní parková směs -34,951*0,015	kg	-0,52 -0,52	69,00	-36,18
	Celkem za	1 Zemní práce				-2 549,15
Díl: 5		Komunikace				
5	564861110	Podklad ze šterkodrtě fr. 0-63 ŠD tl 200 mm u jídelny - náhrada za zatravnovací:7,4*1,115	m2	8,25 8,25	169,50	1 398,54
6	596412210U00	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	8,25	245,00	2 021,50
7	637111115U00	Okapový chodník šterkopísek tl 30cm RTS cena 226,- upravená indexem 0,938 u jídelny - náhrada šterk:28*0,9	m2	25,20 25,20	212,00	5 342,40
8	916331112U00	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou doplnění u jídelny:4	m	4,00 4,00	133,00	532,00
9	916991121U00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 4*0,2*0,05	m3	0,04 0,04	2 530,00	101,20
10	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	4,04	60,00	242,40
11	5922822	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm 8,251*4,17*1,01	kus	34,75 34,75	290,00	10 077,70
	Celkem za	5 Komunikace				19 715,74
Díl: 8		Trubní vedení				
12	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kanalizační šachta u jídelny RTS 1733,-	kus	1,00	1 625,00	1 625,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 625,00
Díl: 998		Přesun hmot				
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	19,66	163,00	3 204,31
	Celkem za	998 Přesun hmot				3 204,31
Díl: 711		Izolace proti vodě				
14	711131230U00	Izolace vlhko S TECHNODREN 2015 Z1 RTS 136,- u jídelny - náhrada šterk:28*0,3 u ZŠ - okap chodník:9,5*0,3	m2	11,25 8,40 2,85	127,60	1 435,50
15	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m pol. 79 z Etapy 2	t	0,01	758,00	6,14
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 441,64

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8	SO059 Etapa 2 SO02 Architektonick	JKSO	
Objekt			SKP	
SO099	Změny		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-10 618	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	19 913	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		9 294	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		9 294	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		9 294	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 25.7. 2016	Datum : 27. 07. 2016
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 KB Stavební s.r.o. Jamborova 800 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181 GSM: 724 400 480, 724 400 490	
Základ pro DPH		21,0 %	2 9 294 Kč
DPH		21,0 %	1 952 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			11 246 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZS	Rozpočet : 8
Objekt :	SO099 Změny	SO059 Etapa 2 SO02 Architektonicko - s

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	-10 781	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	202	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	851	0	0	0	0
998 Přesun hmot	-890	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	16 000	0	0	0
763 Dřevostavby	0	911	0	0	0
783 Nátěry	0	3 002	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-10 618	19 913	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	9 294	0
Oborová přírážka	0	0,0	9 294	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	9 294	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	9 294	0
Zařízení staveniště	0	0,0	9 294	0
Provoz investora	0	0,0	9 294	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	9 294	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	9 294	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: 8
Objekt :	SO099 Změny	SO059 Etapa 2 SO02 Architektonicko - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	621-PC01	M+D Fasádní obklad - cementotřískové desky tl. 20mm bez finální povrchové úpravy vč. dřevěného ro pol. 45, změna dle technol. předpisu Cetris	m2	-269,53	220,00	-59 296,60
2	621-PC01-R	M+D Fasádní obklad - cementotřískové desky tl. 10mm bez finální povrchové úpravy vč. dřevěného ro 269,53	m2	269,53 269,53	180,00	48 515,40
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				-10 781,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	637121110	Okapový chodník z kačírku tl 60 mm s udusáním pol. 59 odečet ve dvorku:-3,2*0,2 nově u napojení ZŠ v ploše s trávníkem:9,15*0,2	m2	1,19 -0,64 1,83	170,00	202,30
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				202,30
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
4	916371100	M+D lemování okapového chodníčku dřevěným prknem 30/200mm odečet ve dvorku:-3,2 nově u napojení ZŠ v ploše s trávníkem:9,15	m	5,95 -3,20 9,15	95,00	565,25
5	919726120	M+D textilie odolná proti prorůstání kořenů odečet ve dvorku:-3,2*0,32 nově u napojení ZŠ v ploše s trávníkem:9,15*0,32	m2	1,90 -1,02 2,93	150,00	285,60
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				850,85
Díl: 998		Přesun hmot				
6	998011000	Přesun hmot pro budovy v do 6 m pol. 71	t	-3,56	250,00	-890,28
	Celkem za	998 Přesun hmot				-890,28
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
7	762086111U00	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg pol. 113 TR 160/170 pro ukotvení P1:2	kg	2,00 2,00	45,00	90,00
8	762123110R00	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 pol.116 zesílení pro P2 - stěna D6 a D11 pod HEB 200, SLo 140/60:3,36*4 zesílení pro P1 - stěna D20 a D11 pod P1, SLo 140/60:3,36*4	m	26,88 13,44 13,44	75,00	2 016,00
9	762195000R00	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn pol. 120	m3	0,25	524,00	130,16
10	553-99	Trámová botka TR 160/170 nákupní cena TR 160/170 pro ukotvení P1:2	kus	2,00 2,00	40,00	80,00
11	605121	hranolky SI SM-JD-G 140/60 pol. 119 zesílení pro P2 - stěna D6 a D11 pod HEB 200, SLo 140/60:(0,14*0,06)*3,36*4 zesílení pro P1 - stěna D20 a D11 pod P1, SLo 140/60:(0,14*0,06)*3,36*4 profěz 10%:0,2258*0,1	m3	0,25 0,11 0,11 0,02	15 000,00	3 726,00
12	6051410	řezivo jehličnaté hranolky jakost I 10 - 25 cm2 pol. 125 záměna vodorovných profilu 50/50 za 100/50	m3	1,38	6 800,00	9 380,60

Položkový rozpočet



Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: 8
Objekt :	SO099 Změny	SO059 Etapa 2 SO02 Architektonicko - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle technolog. Cetris				
		řezivo jehličnaté hranolky jakost I 10 - 25 cm2:				
		skladba S1 - vodorovný rošt:-(0,05*0,05)*362,00		-0,91		
		(0,05*0,1)*362,00		1,81		
		pro atiky - skladba S4a, S4b:-(0,05*0,05)*155,674		-0,39		
		(0,05*0,1)*155,674		0,78		
		pro skladbu S10 - vodorovný:-(0,05*0,04)*12,34		-0,02		
		(0,05*0,1)*12,34		0,06		
		4% profez:1,2078*0,04		0,05		
13	998762101R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,77	750,00	577,46
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				16 000,22
Díl:	763	Dřevostavby				
14	763131751U00	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	20,00	20,30	405,91
		pol. 146				
		Začátek provozního součtu				
		svislá část - viz detail atiky, výkres D14, D15 :8,886		8,89		
		4,868+3,165+12,176		20,21		
		12,663+5,402+15,211		33,28		
		1,032*8+1,027+2,262		11,55		
		3,8+0,9+3,8+0,9		9,40		
		Konec provozního součtu		83,32		
		83,3160*0,24		20,00		
15	2832923	parozábrana - folie, Sd > 100	m2	20,20	25,00	505,00
		pol.147				
	Celkem za	763 Dřevostavby				910,91
Díl:	783	Nátěry				
16	783783311U00	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	64,00	46,90	3 001,61
		pol. 212 navýšení dle řeziva				
		řezivo jehličnaté hranolky jakost I 10 - 25 cm2:				
		skladba S1 - vodorovný rošt:-(4*0,05)*362,00		-72,40		
		(2*0,05+2*0,1)*362,00		108,60		
		pro atiky - skladba S4a, S4b:-(4*0,05)*155,674		-31,13		
		(2*0,05+2*0,1)*155,674		46,70		
		pro skladbu S10 - vodorovný:-(2*0,05+2*0,04)*12,34		-2,22		
		(2*0,05+2*0,1)*12,34		3,70		
		zesílení pro P2 - stěna D6 a D11 pod HEB 200, SLo				
		140/60:(2*0,14+2*0,06)*3,36*4		5,38		
		zesílení pro P1 - stěna D20 a D11 pod P1, SLo				
		140/60:(2*0,14+2*0,06)*3,36*4		5,38		
	Celkem za	783 Nátěry				3 001,61