



NMNMSML20170266

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.1.2017 na provedení díla „**Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích – 2.etapa**“  
( dále jen jako „smlouva o dílo“ ).

### Smluvní strany

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Miroslav Špaček**

se sídlem Dobrá Voda 114, 594 51 Křižanov

IČ: 72311690

DIČ: CZ6812010084

bankovní spojení: Moneta Money Bank

č.ú.: 187111885/0600

zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Velké Meziříčí

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

### Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl.1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1.

Předmětem změny je:

1. Menší rozsah prací na zdi podél místní komunikace (menší rozsah bourání, zdění a spárování).
2. Menší rozsah prací na zdi na hrázi (menší rozsah bourání, zdění a spárování), vybudování nových základů pod částmi této zdi.
3. Provedení přezdění dna bezpečnostního přelivu, vybudování základu pod schody.
4. Provedení opravy římsy bezpečnostního přelivu.
5. Navýšení tonáže výztuže římsy – chyba ve výkazu výměr.

### Čl. 2

Smluvní strany se dohodly na změně Čl.4 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.4 odst.1. ve znění

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **421.810,84 Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

*Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.*

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **430.720,10 Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

*Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.*

### Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č.1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č.1. Dodatek č.1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 31. schůzi dne 14.11.2016 pod č. usnesení 29/31/RM/2016.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## Příloha dodatku č.1 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č.2 smlouvy o dílo – změnový položkový rozpočet zhotovitele

## Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě  
dne 15.6.2017

Za objednatele:

Michal Šmarda  
starosta



V Dobré Vodě  
dne 15.6.2017

Za zhotovitele:

**Miroslav Špaček**

Dobrá Voda 114, 594 51 Křižanov  
IČ: 723 11 690 DIČ: CZ6812010084

Miroslav Špaček

## Položkový rozpočet

Stavba: **1609**      **Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích II. etapa**  
 Objekt: **Z1**      **Změny v realizaci**  
 Rozpočet: **02**      **výrobní**

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

**Rozpis ceny:**

Celkem:

|                  |  |                 |
|------------------|--|-----------------|
| HSV              |  | 8 909,26        |
| PSV              |  | 0,00            |
| MON              |  | 0,00            |
| Vedlejší náklady |  | 0,00            |
| Ostatní náklady  |  | 0,00            |
| <b>Celkem:</b>   |  | <b>8 909,26</b> |

**Rekapitulace daní:**

|                |      |              |
|----------------|------|--------------|
| Základ pro DPH | 15 % | 0,00 CZK     |
| DPH            | 15 % | 0,00 CZK     |
| Základ pro DPH | 21 % | 8 909,26 CZK |
| DPH            | 21 % | 1 871,00 CZK |
| Zaokrouhlení   |      | -0,26 CZK    |

**Cena celkem:**

**10 780,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:


Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

13.06.2017

Podpis:



|           |      |                                                          |          |
|-----------|------|----------------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | 1609 | Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovích II. etapa | List č.2 |
| Objekt:   | Z1   | Změny v realizaci                                        |          |
| Rozpočet: | 02   | výrobní                                                  |          |

### Rekapitulace dílů

| Číslo   | Název                                           | Typ dílu | Celkem     |
|---------|-------------------------------------------------|----------|------------|
| 1609-01 | Rozdíl v bourání, zdění a spárování -zeď u MK   | HSV      | -14 827,18 |
| 1609-02 | Rozdíl v bourání, zdění a spárování-hráz vpravo | HSV      | 8 329,72   |
| 1609-03 | Rozdíl v bourání, zdění a spárování-hráz vlevo  | HSV      | 4 785,79   |
| 1609-04 | Přezdění dna bezpečnostního přelivu             | HSV      | 312,03     |
| 1609-05 | Základ pod schody                               | HSV      | 2 043,53   |
| 1609-06 | Navýšení počtu třmínek a trnů                   | HSV      | 7 610,53   |
| 1609-07 | Oprava římsy přelivu                            | HSV      | 654,84     |
|         |                                                 |          | 8 909,26   |

|           |      |                                                          |          |
|-----------|------|----------------------------------------------------------|----------|
| avba:     | 1609 | Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovích II. etapa | List č.3 |
| Objekt:   | Z1   | Změny v realizaci                                        |          |
| Rozpočet: | 02   | výrobní                                                  |          |

| Poř.                                                                     | Číslo        | Název                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena/MJ  | Cena              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------------|
| <b>Díl: 1609-01 Rozdíl v bourání, zdění a spárování -zed' u MK</b>       |              |                                                                                                                                                                    |    |           |          |                   |
| 1                                                                        | 962022491R00 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou                                                                                               | m3 | -2,95960  | 980,00   | -2 900,41         |
|                                                                          | Popis:       | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |    |           |          |                   |
|                                                                          | Výkaz výměr: | odpočet množství: -42,28*0,1*0,7                                                                                                                                   |    | -2,96     |          |                   |
| 2                                                                        | 01           | Zdivo nadzákladové obkladní z lomového kamene vč. vyspárování, z vybouraného očištěného kamene                                                                     | m3 | -2,95960  | 2 487,00 | -7 360,53         |
|                                                                          | Výkaz výměr: | odpočet množství: -42,28*0,1*0,7                                                                                                                                   |    | -2,96     |          |                   |
| 3                                                                        | 08           | Očištění a přespárování kamenného zdiva MC do min. hloubky 5 cm                                                                                                    | m2 | -25,36800 | 180,00   | -4 566,24         |
|                                                                          | Výkaz výměr: | Odpočet množství: -42,28*(0,7-0,1)                                                                                                                                 |    | -25,37    |          |                   |
| <b>Celkem za: 1609-01 Rozdíl v bourání, zdění a spárování -zed' u MK</b> |              |                                                                                                                                                                    |    |           |          | <b>-14 827,18</b> |

|                                                                           |              |                                                                                                                                                                    |    |          |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------------|
| <b>Díl: 1609-02 Rozdíl v bourání, zdění a spárování-hráz vpravo</b>       |              |                                                                                                                                                                    |    |          |          |                 |
| 4                                                                         | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                                                                                                                  | m3 | 2,74400  | 342,48   | 939,77          |
|                                                                           | Výkaz výměr: | výkop základu: 8,0*0,7*0,49                                                                                                                                        |    | 2,74     |          |                 |
| 5                                                                         | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3                                                                                                                 | m3 | 1,64640  | 159,66   | 262,86          |
|                                                                           | Výkaz výměr: | 8,0*0,7*0,49*0,6                                                                                                                                                   |    | 1,65     |          |                 |
| 6                                                                         | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                                  | m3 | 2,74400  | 196,15   | 538,24          |
|                                                                           | Výkaz výměr: | Odvoz výkopku základu: 8,0*0,7*0,49                                                                                                                                |    | 2,74     |          |                 |
| 7                                                                         | 274311511R00 | Beton základ. pasů prokl. kamenem C 12/15                                                                                                                          | m3 | 2,74400  | 1 945,80 | 5 339,28        |
|                                                                           | Výkaz výměr: | Nový základ: 8,0*0,7*0,49                                                                                                                                          |    | 2,74     |          |                 |
| 8                                                                         | 962022491R00 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou                                                                                               | m3 | 0,68387  | 980,00   | 670,19          |
|                                                                           | Popis:       | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |    |          |          |                 |
|                                                                           | Výkaz výměr: | bourání stáv zdiva po nový základ: (1,0-0,79)*8,0*0,585                                                                                                            |    | 0,98     |          |                 |
|                                                                           |              | odpočet stáv.zdi u požeráku: -(0,9*0,79-(0,8*0,5)/2)*0,585                                                                                                         |    | -0,30    |          |                 |
| 9                                                                         | 01           | Zdivo nadzákladové obkladní z lomového kamene vč. vyspárování, z vybouraného očištěného kamene                                                                     | m3 | 0,68387  | 2 487,00 | 1 700,78        |
|                                                                           | Výkaz výměr: | bourání stáv zdiva po nový základ: (1,0-0,79)*8,0*0,585                                                                                                            |    | 0,98     |          |                 |
|                                                                           |              | odpočet stáv.zdi u požeráku: -(0,9*0,79-(0,8*0,5)/2)*0,585                                                                                                         |    | -0,30    |          |                 |
| 10                                                                        | 08           | Očištění a přespárování kamenného zdiva MC do min. hloubky 5 cm                                                                                                    | m2 | -6,23000 | 180,00   | -1 121,40       |
|                                                                           | Výkaz výměr: | odpočet stáv.zdi u požeráku: -0,9*0,7                                                                                                                              |    | -0,63    |          |                 |
|                                                                           |              | odpočet v místě nového základu: -8,0*0,7                                                                                                                           |    | -5,60    |          |                 |
| <b>Celkem za: 1609-02 Rozdíl v bourání, zdění a spárování-hráz vpravo</b> |              |                                                                                                                                                                    |    |          |          | <b>8 329,72</b> |

|                                                                    |              |                                                    |    |         |        |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| <b>Díl: 1609-03 Rozdíl v bourání, zdění a spárování-hráz vlevo</b> |              |                                                    |    |         |        |          |
| 11                                                                 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ  | m3 | 3,92000 | 342,48 | 1 342,52 |
|                                                                    | Výkaz výměr: | Nový základ pod zed: 8,0*0,7*0,7                   |    | 3,92    |        |          |
| 12                                                                 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 2,35200 | 159,66 | 375,52   |

Zpracováno programem BUILDpower

|           |      |                                                          |          |
|-----------|------|----------------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | 1609 | Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovích II. etapa | List č.4 |
| Objekt:   | Z1   | Změny v realizaci                                        |          |
| Rozpočet: | 02   | výrobní                                                  |          |

| Poř.               | Číslo        | Název                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena/MJ  | Cena      |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|                    |              | Výkaz výměr: Nový základ pod zeď: 8,0*0,7*0,7*0,6                                                                                                                         |    | 2,35     |          |           |
| 13                 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                                         | m3 | 3,92000  | 196,15   | 768,91    |
|                    |              | Výkaz výměr: Nový základ pod zeď: 8,0*0,7*0,7                                                                                                                             |    | 3,92     |          |           |
| 14                 | 274311511R00 | Beton základ. pasů prokl. kamenem C 12/15                                                                                                                                 | m3 | 3,92000  | 1 945,80 | 7 627,54  |
|                    |              | Výkaz výměr: Nový základ pod zeď: 8,0*0,7*0,7                                                                                                                             |    | 3,92     |          |           |
| 15                 | 962022491R00 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou                                                                                                      | m3 | -1,15538 | 980,00   | -1 132,27 |
|                    |              | Popis: nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |    |          |          |           |
|                    |              | Výkaz výměr: Odpočet ponechaného zdiva u požeráku: -2,5*0,79*0,585                                                                                                        |    | -1,16    |          |           |
| 16                 | 01           | Zdivo nadzákladové obkladní z lomového kamene vč. vyspárování, z vybouraného očištěného kamene                                                                            | m3 | -1,15538 | 2 487,00 | -2 873,43 |
|                    |              | Výkaz výměr: Odpočet ponechaného zdiva u požeráku: -2,5*0,79*0,585                                                                                                        |    | -1,16    |          |           |
| 17                 | 08           | Očištění a přespárování kamenného zdiva MC do min. hloubky 5 cm                                                                                                           | m2 | -7,35000 | 180,00   | -1 323,00 |
|                    |              | Výkaz výměr: Odpočet spárování u požeráku: -2,5*0,7                                                                                                                       |    | -1,75    |          |           |
|                    |              | Odpočet spárování v místě nového základu: -8,0*0,7                                                                                                                        |    | -5,60    |          |           |
| Celkem za: 1609-03 |              | Rozdíl v bourání, zdění a spárování-hráz vlevo                                                                                                                            |    |          |          | 4 785,79  |

|                     |              |                                                                                                                                                                           |    |         |          |        |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|
| <b>Díl: 1609-04</b> |              | <b>Přezdění dna bezpečnostního přelivu</b>                                                                                                                                |    |         |          |        |
| 18                  | 962022491R00 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou                                                                                                      | m3 | 0,09000 | 980,00   | 88,20  |
|                     |              | Popis: nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |    |         |          |        |
|                     |              | Výkaz výměr: 0,9*0,5*0,20                                                                                                                                                 |    | 0,09    |          |        |
| 19                  | 01           | Zdivo nadzákladové obkladní z lomového kamene vč. vyspárování, z vybouraného očištěného kamene                                                                            | m3 | 0,09000 | 2 487,00 | 223,83 |
|                     |              | Výkaz výměr: 0,9*0,5*0,20                                                                                                                                                 |    | 0,09    |          |        |
| Celkem za: 1609-04  |              | Přezdění dna bezpečnostního přelivu                                                                                                                                       |    |         |          | 312,03 |

|                     |              |                                                    |    |         |          |          |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| <b>Díl: 1609-05</b> |              | <b>Základ pod schody</b>                           |    |         |          |          |
| 20                  | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ  | m3 | 0,79200 | 342,48   | 271,24   |
|                     |              | Výkaz výměr: Základ pod schodiště: 1,2*0,6*1,1     |    | 0,79    |          |          |
| 21                  | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 0,47520 | 159,66   | 75,87    |
|                     |              | Výkaz výměr: Základ pod schodiště: 1,2*0,6*1,1*0,6 |    | 0,48    |          |          |
| 22                  | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  | m3 | 0,79200 | 196,15   | 155,35   |
|                     |              | Výkaz výměr: Základ pod schodiště: 1,2*0,6*1,1     |    | 0,79    |          |          |
| 23                  | 274311511R00 | Beton základ. pasů prokl. kamenem C 12/15          | m3 | 0,79200 | 1 945,80 | 1 541,07 |
|                     |              | Výkaz výměr: Základ pod schodiště: 1,2*0,6*1,1     |    | 0,79    |          |          |
| Celkem za: 1609-05  |              | Základ pod schody                                  |    |         |          | 2 043,53 |

**Díl: 1609-06** Navýšení počtu třmínků a trnů

|           |      |                                                            |          |
|-----------|------|------------------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | 1609 | Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovících II. etapa | List č.5 |
| Objekt:   | Z1   | Změny v realizaci                                          |          |
| Rozpočet: | 02   | výrobní                                                    |          |

| Poř.                                             | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena/MJ   | Cena     |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 24                                               | 317361016R00 | Výztuž říms zdi a valů z oceli 10 505                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 0,23562  | 32 300,00 | 7 610,53 |
|                                                  | Výkaz výměr: | <p>třmínky: <math>((6,0/0,25*13+0,44/0,25+(0,9+1,1+2,5)/0,25+7,0/0,25+0,24)*1,5-375)*0,395/1000</math></p> <p>trny: <math>((6,0/0,25*13+0,44/0,25+(0,9+1,1+2,5)/0,25+7,0/0,25+0,24)*0,4*2-200)*0,888/1000</math></p> <p>podélná výztuž: <math>(90,7*8-576)*0,517/1000</math></p> |    | 0,07     |           |          |
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,08     |           |          |
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,09     |           |          |
| Celkem za: 1609-06 Navýšení počtu třmínků a trnů |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | 7 610,53 |

|                                         |              |                                                                                                                                                                      |    |         |          |        |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|
| <b>Díl: 1609-07</b>                     |              | <b>Oprava římsy přelivu</b>                                                                                                                                          |    |         |          |        |
| 25                                      | 317321020R00 | Římsy zdi a valů z betonu železového z betonu C 30/37                                                                                                                | m3 | 0,07200 | 3 150,00 | 226,80 |
|                                         | Výkaz výměr: | 0,9*0,4*0,2                                                                                                                                                          |    | 0,07    |          |        |
| 26                                      | 317353111R00 | Bednění říms zdi a valů jakéhokoliv tvaru zřízení                                                                                                                    | m2 | 0,36000 | 480,00   | 172,80 |
|                                         | Popis:       | přímých, zalomených nebo jinak zakřivených                                                                                                                           |    |         |          |        |
|                                         | Výkaz výměr: | 0,9*2*0,2                                                                                                                                                            |    | 0,36    |          |        |
| 27                                      | 317353112R00 | Bednění říms zdi a valů jakéhokoliv tvaru odbednění                                                                                                                  | m2 | 0,36000 | 85,00    | 30,60  |
|                                         | Popis:       | přímých, zalomených nebo jinak zakřivených                                                                                                                           |    |         |          |        |
|                                         | Výkaz výměr: | 0,9*2*0,2                                                                                                                                                            |    | 0,36    |          |        |
| 28                                      | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového                                                                                                                        | m3 | 0,07200 | 2 900,00 | 208,80 |
|                                         | Popis:       | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlehy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |         |          |        |
|                                         | Výkaz výměr: | 0,9*0,4*0,2                                                                                                                                                          |    | 0,07    |          |        |
| 29                                      | 10           | Naložení a odvoz vybourané ŽB římsy na skládku vč. skládkovného                                                                                                      | t  | 0,07200 | 220,00   | 15,84  |
|                                         | Výkaz výměr: | 0,9*0,4*0,2                                                                                                                                                          |    | 0,07    |          |        |
| Celkem za: 1609-07 Oprava římsy přelivu |              |                                                                                                                                                                      |    |         |          | 654,84 |