



NMNMSML20170402

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.6.2017 na provedení díla „**Chodník ul.Petrovická, Nové Město na Moravě, 1.etapa**“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupená Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci ze dne 20.12.2016

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka,a.s.

č.ú.: 1005845621/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl.1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet.

Čl. 2

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.9.2017 dohodly na změně Čl.2 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.2 odst.1. ve znění

1. *Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **10.10.2017**.*

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. *Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **20.10.2017**.*

Důvodem pro tuto změnu jsou komplikace se souvisejícími investicemi jiných investorů na staveništi (přeložka vodovodu - investor společnost SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASY ČR s.r.o. a novostavba plynovodu - investor PEGAS - ŠINCL, s.r.o.), kdy stavbu plynovodu nebylo možno ještě ani ke dni 7.9.2017 (datum podání žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla) s ohledem na stav její přípravy zahájit.

Čl. 3

Smluvní strany se dohodly na změně Čl.4 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.4 odst.1. ve znění

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3 587 839,08 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3 695 524,29 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. 4

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č.1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č.1. Dodatek č.1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 34. schůzi dne 13.2.2017 pod č. usnesení 29/34/RM/2017.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha dodatku č.1 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č.2 smlouvy o dílo – změnový list č.1 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě
dne 3. 10. 2017


Za objednatele:

Michal Šmarda
starosta



V Novém Městě na Moravě
dne 3. 10. 2017

Za zhotovitele:



Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

ZMĚNOVÝ LIST č.1**NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - CHODNÍK-ULICE ""PETROVICKÁ"" 1.ETAPA****Popis změn:****Změna 1 - SO101 UZ**

Při provádění odkopávek byla nalezena stará penetrace v rozsahu: plocha 1 (16,5m x 5m) 82,5m², plocha 2 (8,5m x 3m) 25,5m², celkem 108m² ve 3 vrstvách po 100 mm = 324 m²

Změna 2 - SO401 NEUZ

V km 0,315 pod odbočkou v místní komunikaci byl proveden místo překopu MK protlak (dl. 8m) pod komunikací z důvodu velmi dobrého stavu živního povrchu MK.

Změna 3 - SO301.1 NEUZ

Při výkopu rýhy byly objeveny v trase nové kanalizace staré betonové tarasy, které bylo nutné rozbít pomocí bouracího kladiva. Jedná se o 2 betonové pasy, rozměry 0,5x0,5x10m a 0,5x0,5x8m) = 4,5 m³.

Změna 4 - SO301.1 NEUZ

Při výkopu pro kanalizaci zjištěno velmi nestabilní podloží tvořené z mokřých jílu, které je pohyblivé i při samotné chůzi po nich. V místě uvažovaného většího zatížení na kanalizaci (vjezdy) byla provedena výměna jílu v tloušťce 0,2m za štěrkové lože ze štěrku 0-32 a 8-16.

Výpočet kubatury: $dl.(13,5+19+36,5)*š.1,3*v.0,2 = 17,94 \text{ m}^3$

Změna 5 - SO402 NEUZ

Ve výkazu výměr chybí protlak délky 10 m pro optický kabel v km 0,323.

Změna 6 - SO 401 NEUZ

Nevhodná zemina do zásypů rýh VO v chodníku a vjezdech. Výkaz výměr neobsahuje poplatky za skládku přebytečné zeminy.

	řez	rozměr rýhy š., hl. (m) bez obsypu		staničení (km)	délka (m)	objem bez obsypu (m ³)	plocha (m ²)	počet vrstev	plocha zásypu (m ²)
	A-A	0,5	0,5	0,349 - 0,339	10	2,50	5	2	10
	D-D	0,5	0,3	0,339 - 0,324	17,4	2,61	8,7	1	8,7
	D-D	0,5	0,3	0,312 - 0,294	21,3	3,20	10,65	1	10,65
	D-D	0,5	0,3	0,285 - 0,266	21,2	3,18	10,6	1	10,6
	A-A	0,5	0,5	0,266 - 0,247	18,2	4,55	9,1	2	18,2
						16,04			58,15

Změna 7 - SO 401 NEUZ

Výkaz výměr neobsahuje položky čerpání zastižené podzemní vody.

Rekapitulace změn: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - CHODNÍK-ULICE ""PETROVICKÁ"" 1.ETAPA

	Cena dle SOD	č. změny	změna (Kč)	Celkem (Kč)
SO 101-UZ - CHODNÍK - ULICE ""PETROVICKÁ""	1 289 306,21	1	-8 394,84	1 280 911,37
SO 101-NEUZ - CHODNÍK - ULICE ""PETROVICKÁ"" (neuznatelné položky dle požadavku SFDI ze dne 27.9.2017)		1	45 693,72	45 693,72
SO 301.2 UZ Dešťová kanalizace - přípojky k UV	69 526,14			69 526,14
SO 101 NEUZ Vedlejší a ostatní náklady	157 700,00			157 700,00
SO 101-NEUZ - CHODNÍK - ULICE ""PETROVICKÁ""	585 952,54			585 952,54
SO 301.1 NEUZ Dešťová kanalizace - stoka	805 921,19	3	8 154,00	830 364,71
		4	16 289,52	
		2	-1 858,32	
		6	19 547,53	
SO 401 NEUZ Veřejné osvětlení	541 743,20	7	6 753,60	566 186,01
SO 402 NEUZ Místní síť PSVEK	137 689,80	5	21 500,00	159 189,80
bez DPH	3 587 839,08		107 685,21	3 695 524,29

stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - CHODNÍK-ULICE ""PETROVICKÁ"" 1.ETAPA
 objekt: SO 101-UZ - CHODNÍK - ULICE ""PETROVICKÁ""

			Změna č.1 penetrace			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
001 - Zemní práce						
002	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	324,00000	58,00	18 792,00
004	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	-32,40000	72,00	-2 332,80
005	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-9,72000	12,00	-116,64
008	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-32,40000	53,00	-1 717,20
011	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-32,40000	33,00	-1 069,20
012	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	-32,40000	38,00	-1 231,20
099 - Přesun hmot						
064	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	74,52000	31,00	2 310,12
65	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	819,72000	7,00	5 738,04
070	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	74,52000	253,00	18 853,56
072	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-55,08000	35,00	-1 927,80
Změna č.1 penetrace celkem						37 298,88

SO 301.1 Dešťová kanalizace - stoka

[illegible]

Objekt:

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - CHODNÍK-ULICE ""PETROVICKÁ"" 1.ETAPA

SO 401 Veřejné osvětlení

[illegible]

			Změna 7 čerpání vody			
		Nové položky RTS 2017 - 20%				
115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	HOD	96,00000	65,28	6 266,88	
115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	12,00000	40,56	486,72	
Změna č.7 čerpání vody celkem						6 753,60

Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - CHODNÍK-ULICE ""PETROVICKÁ"" 1.ETAPA

Objekt: SO 402 Místní síť PSVEK

			Změna č.5 protlak			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl	M46	Zemní práce při montážích				
17	460300201RT3	PROTLAČENÍ OTVORU STROJNĚ DO 150MM PEVNÉ STĚNY, CHRÁNIČKA	M	10,00000	2 150,00	21 500,00
Změna č.5 protlak celkem						21 500,00