

ZTI - LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP					
podlaží	Kód místnosti		Název	ZTI TV	ZTI SV
07 HUDEBNÍ OBOR					
1	07	01	HUDEBNÍ NAUKA	ne	ano
1	07	02	SKLADIŠTĚ	ne	ne
1	07	03	ZVUKOVÁ REŽIE (NAHRÁVACÍ MÍSTNOST)	ne	ne
1	07	04	ŠATNA	ne	ano
1	07	05	ŠATNA	ne	ne
1	07	06	UČEBNA	ne	ano
1	07	07	UČEBNA	ne	ano
1	07	08	UČEBNA	ne	ano
1	07	09	KABINET	ne	ano
08 ŘEDITELSTVÍ					
1	08	10	CHODBA WC	ne	ne
1	08	11	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	ano	ano
1	08	12	TECH. MÍSTNOST	ne	ne
1	08	13	WC IMOBILNÍ	ano	ano
1	08	14	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	ano	ano
1	08	15	CHODBA WC	ne	ne
1	08	16	WC DÍVKY	ne	ano
1	08	17	WC DÍVKY	ne	ano
1	08	18	CHODBA WC	ne	ne
1	08	19	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	ano	ano
1	08	20	WC CHLAPCI	ne	ano
1	08	21	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	ano	ano
1	08	22	ARCHIV	ne	ne
1	08	23	KUCHYŇKA	ano	ano
1	08	24	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	ano	ano
1	08	25	VSTUPNÍ/ODKLÁDACÍ SÁL (VSTUPNÍ HALA)	ano	ano
07 KOMUNIKACE					
1	07	05	ZÁDVEŘÍ	ne	ne
1	07	06	VELKOSÁLOVÝ SÁL (VSTUPNÍ HALA)	ne	ne
1	07	07	SCHODIŠTĚ	ne	ne
1	07	08	SCHODIŠTĚ	ne	ne
1	07	09	VÝTAH	ne	ne
1	07	10	CHODBA	ne	ne

Celkový součet: 31

LEGENDA:

POTRUBÍ:

- VODA STUDENÁ (PP-RCT, PN22)
- VODA CIRKULAČNÍ (PP-RCT, PN22)
- VODA TEPLÁ (PP-RCT, PN22)
- VODA POŽÁRNÍ (OCEL ZÁVITOVÁ, POZINKOVANÁ)
- STÁVAJÍCÍ INSTALACE

ARMATURY:

- KK — KULOVÝ KOHOUT
- VK — VYVAŽOVACÍ VENTIL

OZNAČENÍ:

- **1** — STOUPACÍ POTRUBÍ, VODOVOD
- **ZP1** — ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT

POZNÁMKY:

1. ROZVODY VODY BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY č. 193/2007.
2. ROZVODY STUDENÉ, CIRKULAČNÍ A TEPLÉ VODY BUDOU V NEVYTÁPĚNÝCH PROSTORECH ZAIZOLOVÁNY IZOLACÍ V DVOJNÁSOBNÉ TLOUŠŤCE.
3. VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE.
4. PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ.
5. STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ZŮSTAVAJÍCÍ BEZE ZMĚNY vč PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ VODOVODU. DOJDE POUZE K NOVÉMU NAPOJENÍ NA ROZVOD STUDENÉ VODY. BUDE ZKONTROLOVÁN TECHNICKÝ STAV (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VODOVODNÍ BATERIE, OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY, PŘÍSLUŠENSTVÍ...).
6. TEPLOTA U VÝTOKU TEPLÉ VODY V DOSAHU ŽÁKŮ NESMÍ MÍT TEPLOTU VYŠŠÍ NEŽ 45°C.
7. VE VYUKOVÝCH PROSTORECH MUSÍ BÝT UMÍSTĚN ALESPOŇ 1 VÝTOK PITNÉ VODY.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 591,90 = STÁVAJÍCÍ 1.NP

SANTIS

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@atelierasantis.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@atelierasantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová	tel.: 606 727 471	e-mail: svandova@atelierasantis.cz
VYPRACOVAL	Jan Zezula	tel.: 601 121 781	e-mail: jan.zezula@atelierasantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@atelierasantis.cz

INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@muzmnm.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY	**ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ** (krátká dokončené úpravy)
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 - BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.4 TECHNICKÉ PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU	**1.NP VODOVOD**	měřítko 1 : 50	č. výkresu ZTI09
číslo zakázky	členění dokumentace	datum tisku	stupeň PD
2016/15/DPS	D.1	09/2017	**DPS**