

Smlouva o dílo č. 464-1/2017 ze dne 17.2.2017

Dodatek č. 1,

uzavřený podle §222/5 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.

ke stavbě

„Nové Město na Moravě – rekonstrukce ul. Drobného – II. etapa“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva

Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

26230470

CZ26230470

Komerční banka, a.s.

27-3948420257/0100

obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 38708

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu víceprací, specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění Termín dokončení stavby a Cena díla bez DPH takto:

2.1.1. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do 15.11.2017

2.1.2. Změny (vícepráce)
CELKEM NAVÝŠENÍ

325 501,64 Kč

Cena díla po dodatku č.1 bez DPH 3 993 177,59 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání


- 3.1. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 17.2.2017 zůstanou ve stejném znění.
- 3.2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je oceněný soupis prací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.10.2017


V Bystřici nad Pernštejnem, dne 27.10.2017

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
④ Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou



objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko



zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941
www.sph-stavby.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20170030F	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.1
---------	-----------	---

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko** IČO: 43383513
Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotoviteľ: **SPH stavby s.r.o.** IČO: **26230470**
Průmyslová 1414 DIČ: **CZ26230470**
59301 Bystrice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			313 638,84
PSV			0,00
MON			1 575,50
Vedlejší náklady			2 550,00
Ostatní náklady			7 737,30
Celkem			325 501,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	325 501,64 CZK
Základní DPH	21 %	68 355,00 CZK

Zaokrouhlení	0,36 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	393 857,00 CZK
--------------------------	-----------------------

V

dne



**Stavíme na
pevných základech**

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230476
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sphstavbystavovitele.cz

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

④ Vodárenská, 2
591 01, Žďár nad Sázavou

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Drobného - vybourání a zaslepení stávajícího topného	0	15 165	3 185	18 350	5
1	Vybourání a zaslepení stávajícího topného	0	15 165	3 185	18 350	5
2	Drobného - prodloužení vodovodu	0	211 172	44 346	255 518	65
1	Prodloužení vodovodu	0	174 861	36 721	211 582	54
2	Prodloužení vodovodu - povrchy	0	36 310	7 625	43 936	11
3	Kříčkova - rekonstrukce vodovodu, úprava	0	21 083	4 427	25 510	6
1	Křížení a souběh stávajících ing. sítí	0	21 083	4 427	25 510	6
4	Kříčkova - rekonstrukce vodovodu, úprava	0	78 082	16 397	94 480	24
1	Ztížené vykopávky	0	19 900	4 179	24 079	6
2	Přeložení kanalizačního řadu	0	18 367	3 857	22 225	6
3	Bourání stávající armaturní šachty	0	20 501	4 305	24 806	6
4	Ocelová chránička	0	4 149	871	5 020	1
5	Vybourání a zaslepení stávajícího topného	0	15 165	3 185	18 350	5
Celkem za stavbu		0	325 502	68 355	393 857	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			111 603,13	34
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 594,58	2
5	Komunikace	HSV			28 949,25	9
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			4 160,25	1
57	Kryty šterkových a živichných komunikací	HSV			2 887,50	1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			1 155,00	0
8	Trubní vedení	HSV			102 258,02	31
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			30 330,00	9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			14 615,36	4
97	Prorážení otvorů	HSV			2 440,63	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 072,27	1
M21	Elektromontáže	MON			770,00	0

M23	Montáže potrubí	MON			525,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			280,50	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 572,85	2
VN	Vedlejší náklady	VN			2 550,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			7 737,30	2
Cena celkem					325 501,64	100

Položkový rozpočet

S:	20170030F	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č. 1
O:	1	Drobného - vybourání a zaslepení stávajícího topného kanálu
R:	1	Vybourání a zaslepení stávajícího topného kanálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				15 165,00
1	9 R 01	30.8.2017 - rypadlo CAT 313	Sh	4,50000	900,00	4 050,00
2	9 R 02	30.8.2017 - nákladní automobil TATRA 815	Sh	4,50000	600,00	2 700,00
3	9 R 03	30.8.2017 - rypadlo CAT 424 + kladivo	Sh	4,50000	1 000,00	4 500,00
4	9 R 04	30.8.2017 - pracovník	Hod	4,50000	220,00	990,00
5	9 R 05	30.8.2017 - vyřezání ocel. potrubí	Kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
6	9 R 06	30.8.2017 - betonová směs pro zaslepení stávajícího topného kanálu	m3	0,50000	1 850,00	925,00

Položkový rozpočet

S:	20170030F	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.1
O:	2	Drobného - prodloužení vodovodu
R:	1	Prodloužení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				47 880,08
1	113106231	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové, dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	5,50000	38,00	209,00
2	113107530	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka, vrstvy 300 mm	m2	5,50000	120,00	660,00
3	113107550	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka, vrstvy 500 mm	m2	5,50000	200,00	1 100,00
4	113108310	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	5,50000	150,00	825,00
5	113202111	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00000	30,00	60,00
6	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	2,20000	180,00	396,00
7	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	8,80000	100,00	880,00
8	120001101	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	15,40000	250,00	3 850,00
9	132201212	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3. hloubení strojně	m3	43,45000	150,00	6 517,50
10	132301212	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4. hloubení strojně	m3	57,99200	160,00	9 278,72
11	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	184,44000	25,00	4 611,00
12	151101111	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	184,44000	10,00	1 844,40
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	50,72100	35,00	1 775,24
14	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	28,59450	65,00	1 858,64
15	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	28,59450	15,00	428,92
16	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	72,84750	55,00	4 006,61
17	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	20,14440	90,00	1 813,00
18	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	28,59450	80,00	2 287,56
19	130901121R01	Demontáž stáv.vodovodního potrubí, včetně armatur, hydrantů a tvarovek, bez ZP	m	33,00000	35,00	1 155,00
20	58337320	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	34,58793	125,00	4 323,49
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 687,83
21	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm	m3	6,71000	370,00	2 482,70
22	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí, z betonu prostého C 12/15	m3	0,52815	2 450,00	1 293,97
23	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	3,03720	300,00	911,16
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 160,25
24	566901111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těžným nebo šterkopískem	m3	1,50000	640,00	960,00
25	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	2,97500	390,00	1 160,25
26	566904111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem	t	0,68000	3 000,00	2 040,00
Díl: 57		Kryty šterkových a živichých komunikací				2 887,50
27	572952112	Vyspravení krytů po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes 50, do 70 mm	m2	5,50000	525,00	2 887,50
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				1 155,00

Položkový rozpočet

S:	20170030F	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.1
O:	2	Drobného - prodloužení vodovodu
R:	1	Prodloužení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	596215041	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	5,50000	210,00	1 155,00
Díl: 8 Trubní vedení						18 684,50
29	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 100 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
30	851601102	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 100 mm	m	4,00000	120,00	480,00
31	851601104	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 150 mm	m	29,00000	150,00	4 350,00
32	857262121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v, otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě DN 100 mm	kus	2,00000	400,00	800,00
33	857312121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v, otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě DN 150 mm	kus	2,00000	450,00	900,00
34	871171121	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	5,50000	20,00	110,00
35	871251121	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	5,00000	45,00	225,00
36	877252121	Montáž elektrotvarovek Přířázka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm	kus	2,00000	120,00	240,00
37	879172199	Příplatky za montáž vodovodních přípojek, DN 32-80 mm	kus	1,00000	350,00	350,00
38	891181111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní, souprav (bez poklopů) DN 40 mm	kus	1,00000	380,00	380,00
39	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub, osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150 mm	kus	1,00000	750,00	750,00
40	892241111	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	5,50000	15,00	82,50
41	892271111	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	9,00000	15,00	135,00
42	892351111	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	29,00000	18,00	522,00
43	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	1,00000	1 500,00	1 500,00
44	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	5,50000	18,00	99,00
45	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	9,00000	45,00	405,00
46	892353111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	29,00000	70,00	2 030,00
47	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	350,00	350,00
48	857263131U01	Montáž spojek DN 100	kus	1,00000	120,00	120,00
49	857313131T01	Montáž spojek DN 150	ks	1,00000	150,00	150,00
50	891163221R01	Montáž tvarovek isiflo	kus	1,00000	200,00	200,00
51	28653327.A	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 110 mm	kus	2,00000	1 253,00	2 506,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						12 000,00
52	914992001R01	Přechodné dopravní značení, včetně projektu dopravního značení a schválení	soubor	0,20000	60 000,00	12 000,00
Díl: 8 Trubní vedení						67 139,59
53	28613432	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; l =, 100 000,0 mm	m	5,58250	35,00	195,39
54	286134406	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; l = 6 000,0 mm	m	5,07500	173,00	877,98
55	28653599T1	Nákržek lemový d110 PE100 SDR17+příruba PN10 d110/DN100	ks	2,03000	863,00	1 751,89

Položkový rozpočet

S:	20170030F	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.1
O:	2	Drobného - prodloužení vodovodu
R:	1	Prodloužení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
56	286543273R1	Isiflo spojka 2.1.100.4240 D42/40	kus	1,00000	681,00	681,00
57	28654333	ventil přímý pro topení, vodovod; DN 40 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; plocha sedla mosaz; ovládání, manuální; pracovní teplota do 60 ° C; médium voda; připojení svaření	kus	1,00000	520,00	520,00
58	42228258R1	HAWLE šoupátko 2800 d40/2" pro dom.přip. - voda	kus	1,01000	3 076,00	3 106,76
59	42273330R1	Navrtávací pás Hacom č.3350 150 DN150/2"	kus	1,01000	902,00	911,02
60	42291313MR2	Teleskopická zemní souprava s plovoucím poklopem RENKO R6 11 1.32-2.25m	kus	1,01000	2 420,00	2 444,20
61	4229136001T1	Poklop uliční kulatý malý Euro 7.2.1	ks	1,00000	609,00	609,00
62	4239278001T1	Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům	soubor	1,00000	664,00	664,00
63	54823030T1	Orientační tabulka, na plotě, zdi	ks	1,00000	143,00	143,00
64	55251131	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 100,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný, násuvný; PFA 85 bar; uvnitř VCM; vně krycí vrstva epoxi, zinko-Al povlak 400 g/m2	m	4,00000	860,00	3 440,00
65	55251133	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 150,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný, násuvný; PFA 79 bar; uvnitř VCM; vně krycí vrstva epoxi, zinko-Al povlak 400 g/m2	m	29,00000	1 090,00	31 610,00
66	55259105	Uni plus spojka 9.5.1.110 d110	kus	1,01000	2 980,00	3 009,80
67	55259106R1	Orion spojka 9.4.4.100 DN100 104-133mm, spojení TLT a LT	kus	1,01000	4 055,00	4 095,55
68	42294206	Příruba jištěná, DN 150	kus	1,00000	6 640,00	6 640,00
69	42294204	Příruba jištěná AVK, DN 100	kus	1,00000	4 610,00	4 610,00
70	55259820	Přechod přír. FFR DN 150/100, L 200 mm	kus	1,00000	1 830,00	1 830,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				800,00
71	917862111	Osazení silničního nebo chodňkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože, z betonu prostého C 12/15	m	2,00000	205,00	410,00
72	919735112	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,00000	65,00	390,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				252,50
73	979024441	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoli lože a s, jakoukoliv výplní spár	m	2,00000	30,00	60,00
74	979054441	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár, kamenivem těžkým	m2	5,50000	35,00	192,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 333,22
75	998273101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu	t	58,33052	40,00	2 333,22
Díl: M21		Elektromontáže				770,00
76	210800625	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně	m	5,50000	6,00	33,00
77	210800626	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně	m	33,00000	6,00	198,00
78	34142156R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti	m	5,50000	14,00	77,00
79	34142157R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti	m	33,00000	14,00	462,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				280,50
80	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	33,00000	8,50	280,50
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 543,05

Položkový rozpočet

S:	20170030F	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.1
O:	2	Drobného - prodloužení vodovodu
R:	1	Prodloužení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
81	979990113T00	Poplatek za skládku - živice	t	1,75000	80,00	140,00
82	979990114T00	Poplatek za skládku - štěrk	t	9,68000	80,00	774,40
83	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1. km	t	11,43000	25,00	285,75
84	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	45,72000	5,00	228,60
85	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,43000	10,00	114,30
Díl: VN Vedlejší náklady						2 550,00
86	005111020T	Geodetické vytyčení stavby	Soubor	0,15000	4 000,00	600,00
87	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
88	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,15000	3 000,00	450,00
Díl: ON Ostatní náklady						7 737,30
89	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,15000	1 250,00	187,50
90	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,15000	12 500,00	1 875,00
91	005241030T	Vyhotovení geometrického plánu	Soubor	0,15000	3 000,00	450,00
92	005301010RT	Pitná voda z veřejné sítě	m3	5,10000	98,00	499,80
93	005301020RT	Práce spojené s napojením na stávající vodovod	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
94	005301030RT	Vypuštění, odvzdušnění, odkalení	Soubor	0,15000	3 000,00	450,00
95	005311011T	Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních	Soubor	0,10000	250,00	25,00
96	005331010T	Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu	Soubor	0,10000	2 500,00	250,00

Položkový rozpočet

S:	20170030F	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.1
O:	2	Drobného - prodloužení vodovodu
R:	2	Prodloužení vodovodu - povrchy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 601,00
1	113107640	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 400 mm	m2	36,30000	40,00	1 452,00
2	113108410	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	36,30000	30,00	1 089,00
3	113202111	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00000	30,00	60,00
Díl: 5		Komunikace				28 949,25
4	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	36,30000	114,00	4 138,20
5	573211111	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	36,30000	15,50	562,65
6	564752114R01	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl. 180 mm	m2	36,30000	120,00	4 356,00
7	565151111R01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenino OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	36,30000	308,00	11 180,40
8	577112114	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	36,30000	240,00	8 712,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				590,00
9	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože, z betonu prostého C 12/15	m	2,00000	205,00	410,00
10	592175060R1	Obrubník Best MONO II 100x15/12-25 cm, přírodní	kus	2,00000	90,00	180,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				527,83
11	998225111	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	21,11310	25,00	527,83
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 642,30
12	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1	t	40,47000	25,00	1 011,75
13	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	40,47000	5,00	202,35
14	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	40,47000	60,00	2 428,20

Položkový rozpočet

S:	20170030F	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.1
O:	3	Kříčkova - rekonstrukce vodovodu, úsek 1
R:	1	Křížení a souběh stávajících ing. sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 082,50
1	119001412	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	4,50000	350,00	1 575,00
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	36,60000	100,00	3 660,00
3	130001101	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	63,39000	250,00	15 847,50

Položkový rozpočet

S:	20170030F	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.1
O:	4	Kříčkova - rekonstrukce vodovodu, úsek 2
R:	1	Ztlížené vykopávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 900,00
1	119001412	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	8,00000	350,00	2 800,00
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	23,00000	100,00	2 300,00
3	130001101	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	59,20000	250,00	14 800,00

Položkový rozpočet

S:	20170030F	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.1
O:	4	Kříčkova - rekonstrukce vodovodu, úsek 2
R:	2	Přeložení kanalizačního řadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				750,00
1	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	1,25000	600,00	750,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				646,75
2	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého C 12/15	m3	0,32500	1 990,00	646,75
Díl: 8		Trubní vedení				16 433,93
3	810391111	Přeseknutí betonové trouby DN do 400 mm	kus	1,00000	250,00	250,00
4	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 300 mm	m	2,50000	220,00	550,00
5	877375241T01	Montáž manžety DN 300	kus	2,00000	380,00	760,00
6	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým C 12/15	m3	1,07500	2 100,00	2 257,50
7	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	5,00000	320,00	1 600,00
8	55291001.A	Vložka BC 16/300 pro d355mm	kus	1,00000	1 104,00	1 104,00
9	55291211R1	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 360W	kus	2,00000	3 690,00	7 380,00
10	59710699.A	trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m	m	2,53750	998,00	2 532,43
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				149,22
11	998275101	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	3,73058	40,00	149,22
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				387,50
12	171201201RT11	Poplatek za skládku - vybouraná kanalizace	t	2,50000	100,00	250,00
13	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1. km	t	2,50000	25,00	62,50
14	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,00000	5,00	50,00
15	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,50000	10,00	25,00

Položkový rozpočet

S:	20170030F	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.1
O:	4	Kříčkova - rekonstrukce vodovodu, úsek 2
R:	3	Bourání stávající armaturní šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				17 087,50
1	1 R 01	Ochranné bednění stávající vodoměrné šachty	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
2	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým, kladivem	m3	5,83500	2 500,00	14 587,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 225,36
3	997221551	Vodorovná doprava sutl do 1 km	t	14,58750	30,00	437,63
4	997221559	Příplatek za další 1 km	t	131,28750	6,00	787,73
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 188,13
5	997013802	Poplatek za uložení-odpad železobetonový	t	14,58750	150,00	2 188,13

Položkový rozpočet

S:	20170030F	Nové Město n.M.-rek. vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa - dodatečné práce č.1
O:	4	Kříčkova - rekonstrukce vodovodu, úsek 2
R:	4	Ocelová chránička

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 302,05
1	14221291	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x6,3 mm	m	1,54500	1 490,00	2 302,05
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 260,00
2	452313121	Bloky pro potrubí z betonu B 10	m3	0,60000	2 100,00	1 260,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				62,00
3	998273101	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	1,55000	40,00	62,00
Díl: M23		Montáže potrubí				525,00
4	230200116	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 50	m	1,50000	350,00	525,00