




POHLED ČELNÍ
M = 1 : 20




PŮDORYS




ZÁKLADY



ŘEZ A – A'



POHLED BOČNÍ



LEGENDA :

- 1 – SESTAVA PŘÍPOJKOVÝCH SKŘÍNÍ PRO PLYN A ELEKTRO – 2980 x 500 x 1200 mm
VÝROBCE: RADKOVICE U BUDČE, TEL. +420 608 826 236, +420 568 446 060
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STANDARTNÍ ZALITÉ BÍLÉ TERACO, DVÍŘKA SVĚTLÉ ŠEDÁ
UMÍSTĚNÍ SKŘÍNÍ (VLEVO, VPRAVO) DLE CELKOVÉ SITUACE
- 2 – PODKLADNÍ BETON C12/15
- 3 – ŠALOVACÍ DÍLEC ŠD – 3 (500 x 400 x 250 mm) – 31 kg/ks
VÝROBCE: "PROAGRO RADEŠŇSKÁ SVRATKA a.s.", VÝROBNA BOHDALEC
- 4 – BETON C12/15 (VÝPŇ DÍLCŮ)
- 5 – VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉHO PÁSU 25 x V8 DL 900 mm
- 6 – SVISLÝ PROSTUP PRO POTRUBÍ PLYNU NEBO KABELU – VYTVOŘIT Z DESEK PPS TL 20 mm
PRO NTL A NN PRŮRAZ ŠALOVACÍM DÍLCEM
PRO PŘÍVODNÍ POTRUBÍ STL PLYNU VYSEKAT DRÁŽKU PO CELÉ VÝŠCE

