


VODOVODNÍ ŘAD d63 a d160 Z TRUB PE SDR11 a SDR17 - SESTAVA ODBOČENÍ OD DODAVATELE TVAROVEK TITAN-METALPLAST s.r.o.



POZ.	POPIS	OZNAČENÍ TYPU	OBJ. ČÍSLO	KS
SOUČÁST VODOVODNÍCH ŘADŮ				
1	ELEKTROVAROVKA SEDLOVÁ – NAVRTÁVACÍ T-KUS ODBOČKOVÝ S UZAVÍRACÍM VENTILEM, VČETNĚ SPODNÍHO TRMENU, PRODLOUŽENÉHO VÝSTUPNÍHO HRDLA A ELEKTROREDUKCE d63/32 – SDR11 d63–32 – SDR11 d160–32	KIT +GF+ KIT +GF+	193–155–034 193–155–094	4 8
2	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO NAVRTÁVACÍ T-KUS ODBOČKOVÝ S UZAVÍRACÍM VENTILEM – Rd 1.15–1.80m	+GF+	160–050–522	12
3	– ULIČNÍ POKLOP VENTILKOVÝ PLASTOVÝ S VÍČKEM Z LITINY – PLOVOUCÍ ULIČNÍ POKLOP Z TVÁRNÉ LITINY KULATÝ	PLAST LITINA	7.2.11 7.2.1	2 10
4	PODKLADOVÁ DESKA PLASTOVÁ PRO VENTILKOVÝ ULIČNÍ POKLOP KULATÝ	–	7.2.10	2
5	ISIFLO SPOJKA T–100 2.1.100 + ISIFLO ZÁSLEPKA T–145 2.1.145 – d32	2.1.100+2.1.145	2.1.100.32+2.1.145.32	12

UNIPROJEKT STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel: 566651192, 605407990 e-mail: blaha.stan@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT STANSLAV BLAHA IČO: 15261182	
	PROJEKTANT: STANSLAV BLAHA	AUTORIZACE:
	STAVEBNÍK: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
	IČO: 00294900	
MÍSTO STAVBY: POHLEDEC		
KRAJ: VYSOČINA		
NÁZEV AKCE:		
OBYTNÝ SOUBOR 12 RD "POHLEDEC" TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		FORMÁT: 2 A4 DATUM: 07/2017 STUPEŇ: DPS ZAKÁZKA: 114-P-2017 MĚŘÍTKO: -
ČÁST:	D. DOKUMENTACE INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
STAVEBNÍ OBJEKT:	D.3 S004 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	
OBSAH:	VZOROVÉ SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	
		REVIZE: -
		VÝKRES Č.: D.3.7