



NMNMSML20180163



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OBCHODNÍ PODMÍNKY (návrh Smlouvy o dílo)

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **STAREDO s.r.o.**

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. oddíl C, 57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo č. ZAK-004-2018

Čl. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatelě dílo „**Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Na financování nákladů této stavby bude čerpána dotace poskytnutá prostřednictvím MAS Zubří země.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:

a) jednostupňová projektová dokumentace stavby ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby „Vestavba výtahu v budově č.p. 860 v Novém Městě na Moravě“, vypracovaná společností SANTIS a.s., Žďár nad Sázavou, v 11/2016, číslo zakázky 2016/13/DSP+DPS, včetně dokladové části

výkaz výměr 2016/13/DSP + DPS vypracovaný společností SANTIS a.s., Žďár nad Sázavou, v 12/2016, číslo zakázky 2016/13/DPS

projektová dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce učebny technických prací v budově č. p. 860 v Novém Městě na Moravě“, vypracovaná Ing. Martinem Šolcem, se sídlem Smrková 1639, 592 31 Nové Město na Moravě, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 72311215, v 12/2017 (dále také jen Projektová dokumentace nebo „PD“)

nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu nabídky a harmonogramu postupu prací;

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);

c) podmínky poskytnutí dotace v rámci 3. výzvy prostřednictvím MAS Zubří země s vazbou na příslušnou výzvu č. 68 ŘO IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, číslo výzvy 015/06_16_075/CLLD_15_01_046, název projektu „**Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě**“, registrační číslo projektu CZ.006.4.59/0.0./0.0./16_075/0005569 formulované ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, které jsou v aktuálním znění přístupné na <http://www.zubrizeme.cz/irop/>;

d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;

e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;

f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;
- b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího uživatele;
- c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení obsluhy včetně předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;
- d) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě;
- e) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
- f) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem na náklad zhotovitele;
- g) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
- h) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění;
- i) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;
- j) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě ve formátu jpg;
- k) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
- l) zařízení staveniště v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- m) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- n) zajištění publicity po dobu realizace stavby – dodání a osazení na viditelném místě celobarevného plakátu o minimálním rozměru A3, splňující požadavky na publicitu MAS Zubří země. Obsahovat musí m.j. název stavby („Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě“), hlavní cíl projektu a větu „Projekt Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě“ je spolufinancován Evropskou unií“. Návrh tohoto plakátu je zhotovitel povinen předložit objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení;
- o) zajištění publicity po dokončení stavby – dodání a osazení na místě snadno viditelném pro veřejnost trvalé pamětní desky o rozměrech minimálně 300 x 400 mm, která bude



obsahovat minimálně název projektu a hlavní cíl projektu. Návrh této trvalé pamětní desky je zhotovitel povinen předložit objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.

6. Další podmínky realizace stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení plakátem dle čl.1, odst.5, písm.n) této smlouvy.
- g) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.
- h) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
- i) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.
- j) **zhotovitel je povinen práce provádět se zřetelem na to, že se jedná o školské zařízení, přičemž je nutné mít na paměti, že po převážnou dobu výstavby bude objekt v plném provozu a budou se v něm pohybovat žáci navštěvující základní školu. Do přilehlého objektu školní jídelny pak dochází ostatní veřejnost a studenti gymnázia.**

Zhotovitel je povinen tuto skutečnost respektovat a realizovat stavbu v souladu se závazným harmonogramem stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a úzce spolupracovat se zástupci investora i vedením školy ve věci koordinace prací ve vztahu k provozu budovy školy. Zhotovitel je vždy povinen zabezpečit bezpečné koridory pro přístup do školy a následný pohyb v ní.

- k) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hluchnost, přepojování přípojek, atd.).



- l) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.
- m) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých prvků a materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu.
- n) dílo musí být provedeno m.j. v souladu s podmínkami dotace poskytnuté v rámci 3. výzvy prostřednictvím MAS Zubří země s vazbou na příslušnou výzvu č. 68 ŘO IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, číslo výzvy 015/06_16_075/CLLD_15_01_046, formulované ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, které jsou v aktuálním znění přístupné na <http://www.zubrizeme.cz/irop/>.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

- 7. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
- 8. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
 - se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
 - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
- 9. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním neprovedených položek či jejich částí.



10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.
12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.
13. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

Čl. 2 Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **22.02.2019**. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejdříve dne **02.07.2018**.
Zadavatel preferuje co nejkratší dobu realizaci prací a to s ohledem na to, že budova základní školy bude plně v provozu a po převážnou dobu výstavby se v ní budou pohybovat žáci, učitelé a ostatní pracovníci školy.
2. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatелеm dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.
3. Časový průběh výstavby je dán harmonogramem postupu prací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
4. Případné zastavení stavby objednatелеm z důvodu nesprávného provádění prací, porušování bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).



Čl. 3 Místo plnění

Místem plnění a předání díla je katastrální území Nové Město na Moravě, objekt budovy č. 860, Základní škola Leandra Čecha – blíže dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 4 Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4 530 245,- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou.
3. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 a součástí této smlouvy.
4. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
 - a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (méněpracem)
 - b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (vícepracem)
5. Při změnách – méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
6. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
 - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
 - b) položkami ceníků cenové soustavy, ve které je zpracován nabídkový položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;



- c) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a) a b). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
- d) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a), b), nebo c) pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny materiálu a strojů platí stejné podmínky;

nebo bude nižší.

- 7. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.
- 8. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
- 9. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.
- 10. Zhotovitel je povinen do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo provést důkladnou kontrolu projektové dokumentace a položkových rozpočtů za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, výkazech výměr a položkových rozpočtech, které nebyly do té doby zjištěny, vyčíslit objemové i finanční rozdíly a předat v této lhůtě objednateli požadavek na úpravu rozsahu a ceny díla z tohoto důvodu. K později podaným požadavkům na úpravu rozsahu a ceny díla nebude přihlíženo.

Čl. 5

Platební podmínky

- 1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané



hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je faktura neúplná. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, „provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a „zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlaseně, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatel vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoli platbě za plnění dle této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývajících část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel



zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínky, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 10% ze sjednané ceny platnou nejméně 300 kalendářních dnů. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla.

10. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, do 15 dnů po odstranění posledního z nich, nebo po uplynutí doby její splatnosti.
11. Bankovní záruku podle předchozích dvou odstavců tohoto článku lze nahradit rovněž složením jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na bankovní účet objednatele vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 6015-1224751/0100, variabilní symbol 220. Složená jistina pak bude plnit funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Jistinu či její zbývající část vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v preambuli této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem do 15 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel zhotoviteli jistinu či její zbývající část do 15 dnů po odstranění posledního z nich. Jistina není úročena.
12. Zhotovitel je povinen objednateli předat faktury, protokoly a soupisy provedených prací rovněž elektronicky ve formátech .xls a .pdf (scan), případně v jiné formě požadované poskytovatelem dotace.
13. Zhotovitel je povinen na každý vystavený účetní a daňový doklad uvést text: „Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě“, registrační číslo projektu „CZ.006.4.59/0.0./0.0./16_075/0005569“.
14. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.

Čl. 6

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů objektu a bytů, pozemků a vlastníků dotčených



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započítáním odstraňování reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pokud zhotovitel provede odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, pak nemusí objednatel opravu uznat jako správnou a dostačující,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8 Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele (subdodavatele), pomocí kterého prokazoval v zadávacím/výběrovém řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel (subdodavatel) musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím/výběrovém řízení.
7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.
13. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
14. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich montáže uhrazeny.

15. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
16. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
17. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
18. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.
19. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města na objektu občanské vybavenosti (základní škola). Zhotovitel je povinen:
 - a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť ohleduplně a opatrně,
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
 - d) dodržovat při provádění díla limity pro hluchnost podle hygienických předpisů,
 - e) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,
 - f) provést opatření, aby při realizaci stavby nedošlo k poškození výplní otvorů (např. jejich zakrytí),



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- g) po celou dobu realizace stavby zajistit bezpečný přístup do objektu č. 860,
 - h) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a zabezpečit prostor staveniště tak, aby do prostoru staveniště a na lešení nevnikly nepovolané osoby,
 - i) průběžně informovat provozovatele školského zařízení o harmonogramu prací, nutných omezeních, apod., a to minimálně vyvěšením písemné informace u hlavního vstupu do objektu,
 - j) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.
19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty změn díla rovněž elektronicky ve formátech .xls a .pdf, případně v jiné formě požadované poskytovatelem dotace.
22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, které na něm lze spravedlivě požadovat a které budou současně požadovány poskytovatelem dotace.
23. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.
24. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.
25. V případě zájmu zhotovitele zajistí objednatel prostřednictvím uživatele objektu určení míst pro napojení zhotovitele na odběry elektrické energie 230/380 V a vody, a to při předání staveniště. V určených místech budou odběry pro stavbu měřeny odpočtovými měřidly, které zajistí zhotovitel a uživatelem objektu přefakturovány zhotoviteli v cenách účtovaných stávajícímu odběrateli dodavatelem příslušného média, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen přizvat provozovatele objektu k provedení odečtů při zahájení stavby neprodleně po osazení odpočtových měřidel a při dokončení stavby těsně před jejich demontáží. Dále je povinen provozovateli objektu umožnit průběžnou kontrolu stavu měřidel kdykoliv v průběhu stavby. Uživatelem objektu je 2. ZŠ, Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě.
26. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

27. Zhotovitel je po celou dobu realizace stavby povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
28. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín realizace) firma (název a identifikační údaje zhotovitele)“.
29. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
30. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to zejména:
- a) včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.
 - b) poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem zajistí sjednání opatření a nápravu.
 - c) nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik
 - d) dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
 - e) zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:

- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své podzhotovitele, a to smluvně.



Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělkami a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělkami musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělkami i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělkami neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
 - a) projekt skutečného provedení stavby;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednateli.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.
4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje mimo jiné též:
 - nepřiznání, krácení nebo vratka finanční podpory / dotace z důvodů zapříčiněných zhotovitelem, a to vč. penále a pokut;
 - pokuty udělené objednateli za - uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
 - b) prodloužení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl.6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli bankovní záruku nebo nesloží jistinu dle ustanovení čl.5 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti ve výši 10.000,- Kč;
 - c) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
 - e) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - f) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
 - g) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - h) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatelem neodsouhlasenou změnu;
 - i) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl.8, odst. 6 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou jednotlivou změnu. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení podmínek poskytovatele dotace z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i krácení dotace či vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;
 - j) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;
 - k) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;
 - l) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl.15, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč;



- m) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl.8, odst.20 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;
 - n) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1, a 2 a čl.13, odst. 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč;
 - o) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst.1, písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 13 Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14 Doba trvání smlouvy a změna závazku

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.



Čl. 15 Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 15 dnů od podpisu této smlouvy, pokud jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
3. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
4. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
5. V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení sjednaná v této smlouvě.
6. Dílo je spolufinancováno z dotačních prostředků – podpořeno v rámci 3. výzvy MAS Zubří země s vazbou na příslušnou výzvu č. 68 ŘO Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, číslo výzvy 015/06_16_075/CLLD_15_01_046, název projektu „**Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě**“, registrační číslo projektu CZ.006.4.59/0.0./0.0./16_075/0005569. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se stavbu provést v takové kvalitě a rozsahu (vč. potřebných dokladů), aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro čerpání dotace.
7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že poskytovatel dotace je oprávněn k zajišťování veškerých podkladů a údajů u zhotovitele v souvislosti s výkonem veřejnoprávní kontroly poskytovatele dotace u objednatele s ohledem na poskytnuté finanční prostředky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim na vyžádání poskytnout veškerou dokumentaci projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy vč. jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) minimálně do konce roku 2028.



Čl. 16 Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
13. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 48. schůzi konané dne 15. 01. 2018 pod bodem č. 23/48/RM/2018.
15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č.1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č.2 – Harmonogram postupu prací v týdenním členění
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

17. 04. 2018

V Novém Městě na Moravě

Za objednatele:

Michal Šmarda
starosta



V Novém Městě na Moravě, dne

Za zhotovitele:

STARĚDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 15.01.2018

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SANTIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 530 245,00
DPH základní	21,00%	ze	4 530 245,00	951 351,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				5 481 596,50


STAREDO s.r.o.
 Maršovská 1358
 592 31 Nové Město na Mor.
 IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 15.01.2018

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: SANTIS a.s.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 530 245,00	5 481 596,50	
SO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ	2 775 301,04	3 358 114,34	STA
1.1, 1.2, 1.3	1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavební konstrukční řešení, 1.3 Pozární bezpečnost, řešení	2 691 937,04	3 257 243,84	Soupis
1.4 a)	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	83 364,00	100 870,50	Soupis
PS-01	VÝTAH	921 250,00	1 114 712,50	PRO
INT 3	MODERNIZACE UČEBEN - UČEBNA DÍLEN	275 588,50	333 462,10	STA
ON, VN	OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY	558 105,46	675 307,66	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VYTÁHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
 Objekt: SO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
 Soupis: 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě Datum: 15.01.2018
 Zadavatel: IČ:
 Město Nové Město na Moravě DIČ:
 Uchazeč: IČ:
 Dle výběrového řízení DIČ:
 Projektant: IČ:
 SANTIS a.s. DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH				2 691 937,04
DPH základní	21,00%	ze	2 691 937,04	565 306,78
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				3 257 243,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
 Objekt: 50-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
 Soupis: 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požární bezpečnost. řešení
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum: 15.01.2018
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	2 691 937,04
HSV - Práce a dodávky HSV	2 318 529,00
1 - Zemní práce	40 700,00
2 - Zakládání	112 100,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	497 420,00
4 - Vodorovné konstrukce	117 890,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	929 885,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	476 784,00
99 - Přesun hmot	143 750,00
PSV - Práce a dodávky PSV	363 008,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 202,22
713 - Izolace tepelné	2 806,32
714 - Akustická a protlotřesová opatření	84 370,00
763 - Konstrukce suché výstavby	72 798,00
767 - Konstrukce zámečnické	144 666,50
784 - Dokončovací práce - malby	43 165,00
INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ	2 000,00
PBR - Doplnění	13 500,00
M21 - Elektromontáže D+M	10 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-13 DP5b - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
 Objekt: SO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ŽS
 Soupis: 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení
 Místo: Nové Město na Moravě Datum: 15.01.2018
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 691 937,04

HSV - Práce a dodávky HSV 2 318 529,00

1 - Zemní práce 40 700,00

1	K	1222011021198R13 16	SU01.2 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin. Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Včetně příplatku za zřízení výkopů v uzavřeném prostoru. Včetně úpravy a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu s dočleněním a se ztuhlutím (přidávané parametry hutnění viz PD).	m3	16,000	1 500,00	24 000,00	
---	---	------------------------	--	----	--------	----------	-----------	--

SU01.2 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
 Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v uzavřeném prostoru.
 Včetně úpravy a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu s dočleněním a se ztuhlutím (přidávané parametry hutnění viz PD).

Poznámka k položce:
 SU01.2 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
 Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v uzavřeném prostoru.
 Včetně úpravy a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu s dočleněním a se ztuhlutím (přidávané parametry hutnění viz PD).

Včetně ochrany základové spáry před poškozením.
 Včetně ručního (případně drobné mechanizmy) dočlenění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně zajištěné.

Viz odkaz SU01.2 na výkř. č. 02 - Podorys základy - nový stav.
 Viz výkresová dokumentace, TZ a PR stavy. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.2 Výkopové práce - hornina tř. 3

16,0 m3

Součet

16,000

16,000

2	K	1627011061529R13 16	SU01.2 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání	m3	16,000	250,00	4 000,00	
---	---	------------------------	--	----	--------	--------	----------	--

SU01.2 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
 Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
 Včetně příplatku za zřízení provádění prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:

SU01.2 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
 Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
 Včetně příplatku za zřízení provádění prací v uzavřeném prostoru.

Převýšené zemina bude dle postupu výstavby etapově přepravována osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci.

Viz odkaz SU01.2 na výkř. č. 02 - Podorys základy - nový stav.
 Viz výkresová dokumentace, TZ a PR stavy. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.2 Vodorovné přemístění výkopku na skládku

16,0 m3; Výkopek - odvoz na skládku

Součet

16,000

16,000

3	K	17410110498596R 1316	D-M SU01.2 Dověz vhodné zeminy - kamenitopíštěný materiál frakce 0-64 mm s vhodné vlhkostí, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	m3	8,000	350,00	2 800,00	
---	---	-------------------------	---	----	-------	--------	----------	--

D-M SU01.2 Dověz vhodné zeminy - kamenitopíštěný materiál frakce 0-64 mm s vhodné vlhkostí, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
 Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:

Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz odkaz SU01.2 na výkř. č. 02 - Podorys základy - nový stav.
 Viz výkresová dokumentace, TZ a PR stavy. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.2 Dověz vhodné zeminy

8,0 m3

Součet

8,000

8,000

4	K	1712011019752R13 16	SU01.2 Uložení sypání do náspů s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin - rozproštění a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby.	m3	8,000	350,00	2 800,00	
---	---	------------------------	--	----	-------	--------	----------	--

SU01.2 Uložení sypání do náspů s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin - rozproštění a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:

Zemina na mezideponii nemá degradovat.

Viz odkaz SU01.2 na výkř. č. 02 - Podorys základy - nový stav.
 Viz výkresová dokumentace, TZ a PR stavy. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.2 Rozproštění a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

8,0 m3

Součet

8,000

8,000

5	K	167101104952R13 16	SU01.2 Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	8,000	200,00	1 600,00	
---	---	-----------------------	--	----	-------	--------	----------	--

SU01.2 Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Viz odkaz SU01.2 na výkř. č. 02 - Podorys základy - nový stav. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.					
			SU01.2 Nakládání zeminy na dopravní prostředek 8,0 "m3; Násypy" Součet		8,000			
6	K	162301101913R1316	SU01.2 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m. Včetně příplatku za zřízení provádění prací v uzavřeném prostoru.	m3	8,000	250,00	2 000,00	
			SU01.2 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m. Včetně příplatku za zřízení provádění prací v uzavřeném prostoru. Poznámka k položce: SU01.2 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m. Včetně příplatku za zřízení provádění prací v uzavřeném prostoru. Viz odkaz SU01.2 na výkř. č. 02 - Podorys základy - nový stav. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.					
			SU01.2 Vodorovné přemístění zeminy 8,0 "m3; Odvoz z mezidopie" Součet		8,000			
7	K	174101101959SR1318	SU01.2 Násyp sypaninou z vhodné zeminy (kamenitopísčitého materiálu frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti) - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrstvách	m3	8,000	250,00	2 000,00	
			SU01.2 Násyp sypaninou z vhodné zeminy (kamenitopísčitého materiálu frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti) - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za zřízení provádění prací v uzavřeném prostoru. Poznámka k položce: SU01.2 Násyp sypaninou z vhodné zeminy (kamenitopísčitého materiálu frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti) - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhuštění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD). Včetně příplatku za zřízení provádění prací v uzavřeném prostoru. Postup provádění viz TZ. Viz odkaz SU01.2 na výkř. č. 02 - Podorys základy - nový stav. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.					
			SU01.2 Provedení násypů 8,0 "m3" Součet		8,000			
8	K	1327313216R1316	D-M Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C16/20.	m3	0,500	3 000,00	1 500,00	
			D-M Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C16/20. Poznámka k položce: Při provádění lze předpokládat drobné výškové úpravy v závislosti na kvalitě podlaží. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část základy - nový stav.					
			Lokální sanace základové spáry 0,50 "m3"		0,500			
			2 - Zakládání				112 100,00	
9	K	27336182R1316	D-M Příplatek za zřízení - ruční provádění části základových konstrukcí. Včetně provedení podchyzení stávajících základových konstrukcí.	HZS	40,000	200,00	8 000,00	
			D-M Příplatek za zřízení - ruční provádění části základových konstrukcí. Včetně provedení podchyzení stávajících základových konstrukcí. Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednorázové ceně. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část základy - nový stav.					
10	K	27932281191968R1316	D-M SU01.2 Podbetonávky základových konstrukcí - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC1. Včetně zřízení a odstranění bednění. Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.	m3	3,382	10 000,00	33 820,00	
			D-M SU01.2 Podbetonávky základových konstrukcí - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC1. Včetně zřízení a odstranění bednění. Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru. Poznámka k položce: Konstrukce lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti. Výška úrovně základové spáry je určena orientačně a bude upravena na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD. Nutno sledovat do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky. Včetně vytvoření a provedení prostupů, drátů, sekacích prací, provedení chrániltek vř. utěsnění, těsních plechů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěrným. Prostupy v míse oosaosního betonu a podbetonávky obalit izolací. Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcí oddělovat plovoucí páskou. Všechny dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnicím profilem. Všechny pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou. Požadované charakteristiky betonu - viz PD. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD. Viz odkaz SU01.2 na výkř. č. 02 - Podorys základy - nový stav. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.					
			SU01.2 Podbetonávky - monolitické 0,50*2,32*2,45 "m3" Mezisoučet 2,818*1,20 "m3; Betonáž přímo do výkopu"		2,818			
11	K	27932281191968R1316	D-M SU01.2 Podbetonávky stávajících základových konstrukcí (podchyzení základu příčky) - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC1. Včetně zřízení a odstranění bednění. Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.	m3	1,200	10 000,00	12 000,00	
			D-M SU01.2 Podbetonávky stávajících základových konstrukcí (podchyzení základu příčky) - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC1. Včetně zřízení a odstranění bednění. Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.					

PC	Ty	Kód	Papís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Konstrukce lze zateplovat až po nabytí předepsané pevnosti.</i> <i>Výška úrovně základové spáry je určena orientačně a bude upravena na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.</i> <i>Nutno založit do únosné zeminy, do nezamrzlé hloubky.</i> <i>Včetně vytvoření a provedení prostupů, drátů, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd.</i> <i>Prostupy opatřit typovou prostupovou a dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonáky obalit izolací.</i> <i>Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddělovat pěnovou páskou.</i> <i>Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.</i> <i>Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.</i> <i>Podrovné charakteristiky betonu - viz PD.</i> <i>Podrovnky na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.</i> <i>Viz odkaz SU01.2 na výkř. č. 02 - Podrovné základy - nový stav.</i> <i>Viz výkresová dokumentace, TZ a PDR stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.</i>					
			SU01.2 Podchycení základu příčky - monolitické 1,0 "m3" Mezisoučet 1,0"1,20 "m3); Betonáž přímo do výkopu"		1,000 1,000 1,200			
12	K	631311136 A17R1316	D-M SU01.1 Výtahové prohlubění - železobetonová jámka - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2. Včetně zřízení a odstranění bednění. Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru. <i>D-M SU01.1 Výtahové prohlubění - železobetonová jámka - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2.</i> <i>Včetně zřízení a odstranění bednění.</i> <i>Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Konstrukce lze zateplovat až po nabytí předepsané pevnosti.</i> <i>Výška úrovně základové spáry je určena orientačně a bude upravena na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.</i> <i>Nutno založit do únosné zeminy, do nezamrzlé hloubky.</i> <i>Včetně vytvoření a provedení prostupů, drátů, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd.</i> <i>Prostupy opatřit typovou prostupovou a dotěsněním.</i> <i>Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddělovat pěnovou páskou.</i> <i>Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.</i> <i>Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.</i> <i>Podrovné charakteristiky betonu - viz PD.</i> <i>Podrovnky na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.</i> <i>Viz odkaz SU01.1 na výkř. č. 02 - Podrovné základy - nový stav.</i> <i>Viz výkresová dokumentace, TZ a PDR stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.</i>	m3	2,440	15 000,00	36 600,00	
			SU01.1 ŽB výtahové prohlubění 0,387+0,351+0,880+0,282+0,317 "m3" Mezisoučet 2,218"1,10 "m3"		2,218 2,218 2,440			
13	K	631311136A17R1316	D-M SU01.1 Výtahové prohlubění - úprava stěny instalačního kanálu v tl. 100 mm - nové vybetonování - monolitické z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2. Včetně zřízení a odstranění bednění. Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru. <i>D-M SU01.1 Výtahové prohlubění - úprava stěny instalačního kanálu v tl. 100 mm - nové vybetonování - monolitické z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2.</i> <i>Včetně zřízení a odstranění bednění.</i> <i>Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Konstrukce lze zateplovat až po nabytí předepsané pevnosti.</i> <i>Výška úrovně základové spáry je určena orientačně a bude upravena na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.</i> <i>Nutno založit do únosné zeminy, do nezamrzlé hloubky.</i> <i>Včetně vytvoření a provedení prostupů, drátů, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd.</i> <i>Prostupy opatřit typovou prostupovou a dotěsněním.</i> <i>Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddělovat pěnovou páskou.</i> <i>Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.</i> <i>Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.</i> <i>Podrovné charakteristiky betonu - viz PD.</i> <i>Podrovnky na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.</i> <i>Viz odkaz SU01.1 na výkř. č. 01 a 02 - Podrovné základy - bourací práce a nový stav.</i> <i>Viz výkresová dokumentace, TZ a PDR stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.</i>	m3	0,083	50 000,00	4 150,00	
			SU01.1 Úprava stěny instalačního kanálu 0,171,50"0,50 "m3" Mezisoučet 0,075"1,10 "m3"		0,075 0,075 0,083			
14	K	273361a869196R1316	D-M SU01.1 Výztuž železobetonové výtahové prohlubně - železobetonové jámky - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) a úpravy stěny instalačního kanálu - výztuž svařovanými KARI sítěmi 8x8/150x150 mm. Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy), včetně pozvačování. Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru. <i>D-M SU01.1 Výztuž železobetonové výtahové prohlubně - železobetonové jámky - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) a úpravy stěny instalačního kanálu - výztuž svařovanými KARI sítěmi 8x8/150x150 mm.</i> <i>Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy), včetně pozvačování.</i> <i>Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, atd.)</i> <i>Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Konstrukce lze zateplovat až po nabytí předepsané pevnosti.</i> <i>D-M SU01.1 Výztuž železobetonové výtahové prohlubně - železobetonové jámky - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) a úpravy stěny instalačního kanálu - výztuž svařovanými KARI sítěmi 8x8/150x150 mm.</i> <i>Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy), včetně pozvačování.</i> <i>Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, atd.)</i> <i>Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.</i> <i>Konstrukce lze zateplovat až po nabytí předepsané pevnosti.</i> <i>Podrovné charakteristiky betonu - viz PD.</i> <i>Podrovnky na kvalitě, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.</i> <i>Viz odkaz SU01.1 na výkř. č. 02 - Podrovné základy - nový stav.</i> <i>Viz výkresová dokumentace, TZ a PDR stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.</i>	t	0,443	30 000,00	13 290,00	
			Výztuž ŽB výtahové prohlubně a úpravy stěny instalačního kanálu 413,04+30,0 "kg" Mezisoučet 443,04/1000 "t"		443,040 443,040 0,443			
15	K	2793228119296R1316	D-M SU02.2/NP2 Podkladní beton tl. 80 mm, monolitický ze železobetonu tř. C 25/30-XC2, včetně vyztužení pomocí KARI sítě 8x8/150x150 mm. Včetně zřízení a odstranění bednění. Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru. <i>D-M SU02.2/NP2 Podkladní beton tl. 80 mm, monolitický ze železobetonu tř. C 25/30-XC2, včetně vyztužení pomocí KARI sítě 8x8/150x150 mm.</i> <i>Včetně zřízení a odstranění bednění.</i> <i>Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.</i>	m3	0,528	5 000,00	2 640,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Konstrukce lze zařazovat až po nabytí předepsané pevnosti. Výška urovně základové spáry je určena orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi! Iai, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD. Nutno založit do únosné zeminy, do nezamrzlé hloubky. Včetně vyhotovení a provedení prostupu, drážek, setaků, prací, provedení chemické nř. ušlechtlé, státních plechu, profilu, atd. Prostupy opatřit typovou prostuplou s dotěněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonové oblasti izolací. Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcí oddělovat pásovou páskou. Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnicím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnicí páskou. Požadované charakteristiky betonu viz PD. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci viz TZ a PD. Viz odstavce SU02.2 na výkr. č. 02 - Podorys INP - nový stav. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavit. Zejména část Soupis stavebních úprav.								
			SU02.2 / NP2 Podkladní beton tl. 80 mm					
			0,08*5,50 "m3"		0,440			
			Metisoučet		0,440			
			0,440*1,20 "m3; Betonáž přímo do výkopu"		0,528			
16	K	273313611191R1316	D=M Příplatek k základovým konstrukcím - příplatek za provedení dilatací (úprava a provedení dilatací dle PD a TZ). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, těsnění, atd.) ...	m2	16,000	100,00	1 600,00	
D=M Příplatek k základovým konstrukcím - příplatek za provedení dilatací (úprava a provedení dilatací dle PD a TZ). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, těsnění, atd.) ... Poznámka k položce: D=M Příplatek k základovým konstrukcím - příplatek za provedení dilatací (úprava a provedení dilatací dle PD a TZ). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, těsnění, atd.) ... Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnicím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnicí páskou. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci viz TZ a PD. Viz odstavce SU01.1 na výkr. č. 02 - Podorys základů - nový stav. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavit. Zejména část Soupis stavebních úprav.								
Základové konstrukce - příplatek za provedení dilatací 16,0 "m2"								
Součet								
3 - Světlé a kompletní konstrukce								
497 420,00								
17	K	32 CD01118CD019R1316	D=M Stavební výpomoci a úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. Např. prostupy, otvory, průrazy, drážky, zasklívy, zapravení, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	H2S	40,000	200,00	8 000,00	
D=M Stavební výpomoci a úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. Např. prostupy, otvory, průrazy, drážky, zasklívy, zapravení, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotlivé ceně. Požadavky a vlastnosti viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavit. Zejména část Soupis bouracích prací a soupis stavebních úprav.								
18	K	33190185KO092R1316	D=M SU02.4, SU03.4 Ocelové konstrukce. Materiál - ocel Fe 360. Požární odolnost dle PŘ - náter s odolností dle PŘ (profily výtahové šachty). Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St 2; náter dle stupně korozní agresivity C1, odstín dle		5,438	90 000,00	489 420,00	
D=M SU02.4, SU03.4 Ocelové konstrukce. Materiál - ocel Fe 360. Požární odolnost dle PŘ - náter s odolností dle PŘ (profily výtahové šachty). Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St 2; náter dle stupně korozní agresivity C1, odstín dle PD. Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně pomocných profilů a montážním okem pro montáž výtahu. Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, dilatace, těsnění, ložiska, zavěšování volných konců profilů, draboty a spojovací materiál, pomocná ocelová konstrukce, atd.). Poznámka k položce: D=M SU02.4, SU03.4 Ocelové konstrukce. Materiál - ocel Fe 360. Požární odolnost dle PŘ - náter s odolností dle PŘ (profily výtahové šachty). Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St 2; náter dle stupně korozní agresivity C1, odstín dle PD. Včetně kotvení prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně pomocných profilů a montážním okem pro montáž výtahu. Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, dilatace, těsnění, ložiska, zavěšování volných konců profilů, draboty a spojovací materiál, pomocná ocelová konstrukce, atd.). Pozn: Ocelové konstrukce výtahové šachty a stropu. Viz výpis prvků OK na výkrese ST01 - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu viz TZ a stavební konstrukční část. Viz odstavce SU02.4, SU03.4 a odstavce C na výkr. č. ST01 - Stropní a ocelové konstrukce a na výkr. č. 04, 06, 08, 10 - Podorys INP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavit. Zejména část Soupis stavebních úprav.								
SU02.4, SU03.4 Ocelové konstrukce 5437,90 "kg" 5 437,900 Součet 5 437,900 5437,90/1000 "t" 5,438								
4 - Vodorovné konstrukce								
117 890,00								
19	K	411321414R1316	D=M SU02.4 TR1 Pozinkovaný trapezový plech TR 40/160 oboustranně lakovaný, tl. 0,88 mm. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. Povrchová úprava trapezového plechu TR1 - pozink. + lakování. Požární odolnost dle PŘ. Včetně podpěrné konstrukce	m2	53,000	700,00	37 100,00	
D=M SU02.4 TR1 Pozinkovaný trapezový plech TR 40/160 oboustranně lakovaný, tl. 0,88 mm. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD. Povrchová úprava trapezového plechu TR1 - pozink. + lakování. Požární odolnost dle PŘ. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně D=M pomocné ocelové konstrukce (zavěšení trapezových plechů, výměny, atd.). Včetně D=M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotvení prvky, zesilovací plechy, výměny, pomocné oplechování, atd.). Včetně řešení a provedení prostupů včetně pomocných OK. Včetně řešení dilatací. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, draboty a spojovací materiál, atd.).								

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

[illegible]

SU02.4. Trapezový plech TR1 - 105 průřez 51,0 °x27				52,000
Průř.	SU02.4. Pozinkovaný lakovaný plech 105/100 mm pro posuvné oplotování. Výrobce: Vládko, s.r.o. Banská Bystrica, Slovensko Převládající úroveň plechu: 105 mm Podkladní materiál: plech - lakovaný.			
20	41.12.802/98358.11 6	78.000	600,00	1% 800,00
Včetně podpůrné konstrukce. Včetně D-M vespřevých dop.				

[illegible]

SU02.4. Přehledné opěrkové zídky (B3 300 mm) - průřez			
		28,0 m ²	28.000
Z1	K 411.371/441 TR SKH1316	D=4. SU02.4 Nabetonizovaná (stropní konstrukce) trapezovitých ploch z betonu železobetonu (bez výstupů v č. 3/3/10, tl. 100 mm (60-40 mm)). Vnější podzemní kontrolovací (před betonáží) podlaží: 7t pod. max. 1,5 m). Vnější řešení a provádění prostupu. Vnější	10.000,00 5.250
		m3	5.250

SÚDZ 4. Nadberanská trapezových plechů		5,000 5,250			
5,00*1,50 m ²					
5,00*1,05 m ²					
22	K 41121414 TBESK62196	D=4. SÚDZ 4. Výstuž nadberanských trapezových plechů - seřazená kódy str. 84d/150x150 mm. Včetně dalšího kování (vt. povrchové spravy), včetně posuvníků. Včetně vteřného přiléhavosti a doplňků inženýr. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řešení pr.		10 000,00	100 500,00
				0,150	
				€	

SU02.4 Výztuž nadbetonávky trapézových plechů
350,0 "kg"
Součet
350,0/1000 "t"

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	968072605296301R1316	SU01.1 Zpětná montáž stropu instalačního kanálu tl. cca 120 mm ze železobetonu. Včetně upravy spár u navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně nálo	m3	0,198	5 000,00	990,00	

SU01.1 Zpětná montáž stropu instalačního kanálu tl. cca 120 mm ze železobetonu.
Včetně upravy spár u navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd.
Včetně náložní vybouraných hmot na mezkládce na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže.

Poznámka k položce:

SU01.1 Zpětná montáž stropu instalačního kanálu tl. cca 120 mm ze železobetonu.
Včetně upravy spár u navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd.
Včetně náložní vybouraných hmot na mezkládce na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU01.1 na výkř. č. 01 a 02 - Podpory stálých - bezúdržbové práce a nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PD stavy. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.1 Zpětná montáž stropu instalačního kanálu

0,120*1,100*1,500 "m3"

Součet

0,198

0,198

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

929 885,00

24	K	62 CD01 1.1.1 R1316	D=M SU01.4 Opláštění výtahové šachty - montované opláštění speciálním bezpečnostním sklem - typ dle PD a TZ. Bodové kotvení na DK. Včetně řešení dilatačních spár a mezery (u stropu) pro větrání šachty. Včetně veškerého příslušenství, vybavení a dop	m2	62,700	11 000,00	689 700,00	
----	---	---------------------	---	----	--------	-----------	------------	--

D=M SU01.4 Opláštění výtahové šachty - montované opláštění speciálním bezpečnostním sklem - typ dle PD a TZ.
Bodové kotvení na DK.
Včetně řešení dilatačních spár a mezery (u stropu) pro větrání šachty.
Včetně veškerého příslušenství, vybavení a doplňků (např. úsvětní, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, oplechování, lemování, lištování, tmele, včetně pomocné ocelové konstrukce, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).

Poznámka k položce:

D=M SU01.4 Opláštění výtahové šachty - montované opláštění speciálním bezpečnostním sklem - typ dle PD a TZ.
Bodové kotvení na DK.

Včetně řešení dilatačních spár a mezery (u stropu) pro větrání šachty.
Včetně veškerého příslušenství, vybavení a doplňků (např. úsvětní, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, oplechování, lemování, lištování, tmele, včetně pomocné ocelové konstrukce, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).

Pozn.: V místě ovládací výtahu - nímlikový plech elox.

Technické požadavky (např. akustika, PDR, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace - vlastnosti - požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PD stavy. Zejména část Soupis stavebních úprav.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU01.4 na výkř. č. 04, 06, 08, 10 - Podpory 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav a výkř. č. 12 - Výtahová šachta - rozvířný pohled.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PD stavy. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.4 Opláštění výtahové šachty - spec. bezpečnostní sklo

57,0 "m2"

57,000

5,70 "m2; Prořez 10X"

5,700

Součet

62,700

25	K	631 NP2012161R1316	D=M SU02.2 / NP2 Nová podlaha tl. 90 mm s nátlapem z teracové dlažby tl. 30 mm (typ dle stávající dlažby), lepení tmelem - popis viz TZ a PD. Včetně podkladní vrstvy - cementový potěr tl. 60 mm - popis viz TZ a PD. Včetně soklíku z teracové dlažby vý	m2	6,050	3 000,00	18 150,00	
----	---	--------------------	--	----	-------	----------	-----------	--

D=M SU02.2 / NP2 Nová podlaha tl. 90 mm s nátlapem z teracové dlažby tl. 30 mm (typ dle stávající dlažby), lepení tmelem - popis viz TZ a PD.
Včetně podkladní vrstvy - cementový potěr tl. 60 mm - popis viz TZ a PD.
Včetně soklíku z teracové dlažby výšky cca 100 mm - popis viz TZ a PD (8,10 m).
Včetně řešení návaznosti na stávající nátlapnou vrstvu podlahy.
Včetně nivoletace a vyrovnání podkladu.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Poznámka k položce:

D=M SU02.2 / NP2 Nová podlaha tl. 90 mm s nátlapem z teracové dlažby tl. 30 mm (typ dle stávající dlažby), lepení tmelem - popis viz TZ a PD.
Včetně podkladní vrstvy - cementový potěr tl. 60 mm - popis viz TZ a PD.

Včetně soklíku z teracové dlažby výšky cca 100 mm - popis viz TZ a PD (8,10 m).
Včetně řešení návaznosti na stávající nátlapnou vrstvu podlahy.

Včetně nivoletace a vyrovnání podkladu.

Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd. ...).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: D-M SU02.3 / NP1 Nava podlaha tl. 100 mm s naslappem z terasové dlažby tl. 30mm (typ dlažby stávající dlažby) lepení omietem - popis viz TZ a PD. Výkres soustavy vrstev - cementový potěr tl. 50 mm + PE fólie tl. 0,2 mm + krociová izolace z extrudovaného polystyrenu APS tl. 10mm - popis viz TZ a PD. Včetně soklíků z terasové dlažby výšky cca 100 mm - popis viz TZ a PD (3x,50 mm). Včetně řešení návěznosti na stávající nákladovou vrstvu podlahy. Včetně niveleže a vyrovnání podkladu. Včetně dilatací - úprava dlaže PD a TZ. Včetně příslušenství (sítovky, lišty, profily, tmele, trubkování, atd.). Včetně příplatku za provedení do mozaiky - podlahový viz TZ. Provedení dlažby dle kladového schéma. Včetně úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnání sířka, atd.). Popis nákladové vrstvy podlahy - typ soklíků - viz TZ a PD. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD. Viz odkaz SU02.3 na výkř. č. 04, 06, 08 - Podorys 2NP, 3NP, 4NP - nový stav. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.					
			SU02.3 / NP1 48,50 "m2" Součet 48,50*1,10 "m2"			48,500 48,500 53,350		
27	K	612311 A11aR1316	D-M SU03.2 Vyspravení vnitřních omítek stěn - omítka vápenná (stávající) - vyspravení v rozsahu cca 15%. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.). Včetně pomůcek prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.	m2	297,000	100,00	29 700,00	
			Poznámka k položce: D-M SU03.2 Vyspravení vnitřních omítek stěn - omítka vápenná (stávající) - vyspravení v rozsahu cca 15%. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.). Včetně pomůcek prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd. Poznámka k položce: D-M SU03.2 Vyspravení vnitřních omítek stěn - omítka vápenná (stávající) - vyspravení v rozsahu cca 15%. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.). Včetně pomůcek prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD. Viz odkaz SU03.2 na výkř. č. 04, 06, 08, 10 - Podorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.					
			SU03.2 Vyspravení - vnitřní omítka stěn 270,0 "m2" 270,0*1,10 "m2"			270,000 297,000		
28	K	612311 A11bR1316	D-M SU03.2 Doplnění vnitřních omítek stěn v místě bourání - omítka hrubá - štuková. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.). Včetně pomůcek prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.	m2	77,000	350,00	26 950,00	
			Poznámka k položce: D-M SU03.2 Doplnění vnitřních omítek stěn v místě bourání - omítka hrubá - štuková. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.). Včetně pomůcek prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd. Poznámka k položce: D-M SU03.2 Doplnění vnitřních omítek stěn v místě bourání - omítka hrubá - štuková. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.). Včetně pomůcek prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD. Viz odkaz SU03.2 na výkř. č. 04, 06, 08, 10 - Podorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.					
			SU03.2 Doplnění vnitřní omítky stěn - hrubá - štuková omítka 70,0 "m2" 70,0*1,10 "m2"			70,000 77,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							476 784,00	
29	K	968072605296108R1316	B.1 Vybourání stávající podlahy 1NP včetně podkladních vrstev (celková tl. cca 150 mm). Včetně vykopání zeminy v tl. 1500 mm (předpoklad T3). Bourání včetně soklíků (6,5 m), povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, a	m2	9,500	200,00	1 900,00	
			Poznámka k položce: B.1 Vybourání stávající podlahy 1NP včetně podkladních vrstev (celková tl. cca 150 mm). Včetně vykopání zeminy v tl. 1500 mm (předpoklad T3). Bourání včetně soklíků (6,5 m), povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasklení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návěznost na ponechané části podlah - oděrním souvrství). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, katetních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskládce. Včetně příplatku za stížení prací v uzavřeném prostoru. Poznámka k položce: B.1 Vybourání stávající podlahy 1NP včetně podkladních vrstev (celková tl. cca 150 mm). Včetně vykopání zeminy v tl. 1500 mm (předpoklad T3). Bourání včetně soklíků (6,5 m), povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasklení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návěznost na ponechané části podlah - oděrním souvrství). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, katetních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskládce. Včetně příplatku za stížení prací v uzavřeném prostoru. Pozn. - Předpokládaná skladba: - terasová dlažba, - za asfaltové hydroizolace, - betonová mazanina se sv. sítí. Pozn. - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ. Viz odkaz B.1 na výkř. č. 03 - Podorys 1NP - bourací práce Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.					
			B.1 9,5 "m2" Součet 9,500			9,500 9,500		
30	K	968072605296108R1316	B.2 Vybourání části stávajícího železobetonového základového pasu včetně výztuže a následného zapravení. Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasklení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, katetních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskládce. Včetně příplatku za stížení prací v uzavřeném prostoru	m3	0,200	5 000,00	1 000,00	
			Poznámka k položce: B.2 Vybourání části stávajícího železobetonového základového pasu včetně výztuže a následného zapravení. Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasklení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, katetních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mestskládce. Včetně příplatku za stížení prací v uzavřeném prostoru					

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: B.2 Vybourání částí stávajícího železobetonového základového pesu včetně vyzužte a následného zapravení. Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasklení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mezikládek. Včetně příplatku za třílení prací v uzavřeném prostoru. Pozn.: - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ. Viz odkaz B.2 na výkř. č. 01 - Podorys základy - bourací práce. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.								
B.2 0,2 "m3" Součet								
31	K	968072605296138 1316	B.3 Vybourání stávajících stropních konstrukcí včetně podlahy 2NP-4NP (celková tl. cca 250+150 mm). Bourání včetně soklů (19,5 m), povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení	m2	60,500	1 500,00	211 750,00	
Poznámka k položce: B.3 Vybourání stávajících stropních konstrukcí včetně podlahy 2NP-4NP (celková tl. cca 250+150 mm). Bourání včetně soklů (19,5 m), povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasklení na hlavní trase. Včetně řešení spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návržnost na ponechané části podlah - odězáním souvrství). Včetně podpěrné konstrukce. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mezikládek. Pozn.: - Přepočítávací složba: - terasové dlažby, - maltové leše, - žs asfaltová hydroizolace, - cementový potěr, - železobeton, - stropní panely - PZD desky tl. 250 mm. Pozn.: - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ. Viz odkaz B.3 na výkř. č. 05, 07, 09 - Podorys 2NP, 3NP, 4NP - bourací práce. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.								
B.3 60,5 "m2" Součet								
32	K	968072605296148 1316	B.4 Demontáž stávajícího kazetového minerálního podhledu 1NP-4NP včetně nosného ráosu a příslušenství (revizní otvory, mřížky, úspávky, profily, atd.). Bourání včetně povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasklení na hlavní trase. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mezikládek.	m2	145,000	200,00	29 000,00	
Poznámka k položce: B.4 Demontáž stávajícího kazetového minerálního podhledu 1NP-4NP včetně nosného ráosu a příslušenství (revizní otvory, mřížky, úspávky, profily, atd.). Bourání včetně povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasklení na hlavní trase. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mezikládek. Pozn.: - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ. Viz odkaz B.4 na výkř. č. 03, 05, 07, 09 - Podorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - bourací práce. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.								
B.4 145,0 "m2" Součet								
33	K	968072605296088 1316	B.4 Demontáž stávajících svítidel v kazetovém podhledu v 1NP-4NP. Včetně odpojení od zdroje el. energie. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní p	kus	24,000	250,00	6 000,00	
Poznámka k položce: B.4 Demontáž stávajících svítidel v kazetovém podhledu v 1NP-4NP. Včetně odpojení od zdroje el. energie. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na mezikládek. Pozn.: - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ. Viz odkaz B.4 na výkř. č. 03, 05, 07, 09 - Podorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - bourací práce. Viz výkresová dokumentace, TZ a PRB stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.								
B.4 24,0 "ks" Součet								

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	96807260529616BR 1316	B.5 Demontáž stávajícího interiérového vybavení (nástenné obrazy, dřevěné dekorace, atd.). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meztřídě.	kus	20,000	100,00	2 000,00	
B.5 Demontáž stávajícího interiérového vybavení (nástenné obrazy, dřevěné dekorace, atd.). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meztřídě. Poznámka k položce: B.5 Demontáž stávajícího interiérového vybavení (nástenné obrazy, dřevěné dekorace, atd.). Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meztřídě. Pozn. - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.								
B.5					20,0 "ks"	20,000		
Součet						20,000		
35	K	96807260529626BR 1316	B.5 Demontáž stávajícího dřevěného obkladu interiéru. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meztřídě.	m ²	10,000	150,00	1 500,00	
B.5 Demontáž stávajícího dřevěného obkladu interiéru. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meztřídě. Poznámka k položce: B.5 Demontáž stávajícího dřevěného obkladu interiéru. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meztřídě. Pozn. - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.								
B.5					10,0 "m ² "	10,000		
Součet						10,000		
36	K	96807260529627BR 1316	B.6 Demontáž stávajících reproduktorů školního rozhlasu. Včetně odpojení od zdroje el. energie. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek.	kus	4,000	500,00	2 000,00	
B.6 Demontáž stávajících reproduktorů školního rozhlasu. Včetně odpojení od zdroje el. energie. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meztřídě. Poznámka k položce: B.6 Demontáž stávajících reproduktorů školního rozhlasu. Včetně odpojení od zdroje el. energie. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meztřídě. Pozn. - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.								
B.6					4,0 "ks"	4,000		
Součet						4,000		
37	K	96807260529628BR 1316	B.6 Zabezpečení stávajících rozvodů slaboproudou proti porušení a poškození. B.6 Zabezpečení stávajících rozvodů slaboproudou proti porušení a poškození.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
Poznámka k položce: B.6 Zabezpečení stávajících rozvodů slaboproudou proti porušení a poškození. Pozn. - Zásady provádění bouracích prací - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.								
B.6					1,0 "ks"	1,000		
Součet						1,000		
38	K	96807260529619BR 1316	SL01.1 Úprava stěny instalačního kanálu v tl. 100 mm - vybourání stávající železobetonové stěny včetně výztuže a následného zapravení. Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasklení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meztřídě. Včetně příplatku za zužování prací v uzavřeném prostoru.	m ³	0,075	4 000,00	300,00	
SL01.1 Úprava stěny instalačního kanálu v tl. 100 mm - vybourání stávající železobetonové stěny včetně výztuže a následného zapravení. Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zasklení na hlavní trase. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meztřídě. Včetně příplatku za zužování prací v uzavřeném prostoru.								

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: SU01.1 Úprava stěny instalačního kanálu v tl. 120 mm - vybourání stávající železobetonové stěny včetně vyzruče a následného zapravení. Bourání včetně příslušných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na konci atd. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziukládce. Včetně příplatku za těžší práci v uzavřeném prostoru. Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ. Viz odkaz SU01.1 na výkř. č. 01 a 02 - Podroby základy - bourací práce a nový sít. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.								
			SU01.1 Úprava stěny instalačního kanálu 0,111,5*0,5 "m3"		0,075			
			Součet		0,075			
39	K	968072605796310R1316	SU01.1 Demontáž stropu instalačního kanálu tl. cca 120 mm ze železobetonu. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziukládce.	m3	0,198	8 000,00	1 584,00	
Poznámka k položce: SU01.1 Demontáž stropu instalačního kanálu tl. cca 120 mm ze železobetonu. Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziukládce. Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ. Viz odkaz SU01.1 na výkř. č. 01 a 02 - Podroby základy - bourací práce a nový sít. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.								
			SU01.1 Demontáž stropu instalačního kanálu 0,120*1,100*1,500 "m3"		0,198			
			Součet		0,198			
40	K	96 CD02 aa92R1316	Ochrana stávajících rozvodů, přeložky, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a technologie. Včetně vybourání zařizovacích předmětů. Včetně vybourání kotvicích prvků. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků	HZS	45,000	250,00	11 250,00	
Ochrana stávajících rozvodů, přeložky, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a technologie. Včetně vybourání zařizovacích předmětů. Včetně vybourání kotvicích prvků. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziukládce. Poznámka k položce: Ochrana stávajících rozvodů, přeložky, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a technologie. Včetně vybourání zařizovacích předmětů. Včetně vybourání kotvicích prvků. Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Včetně podpěrné konstrukce. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziukládce. Pozn.: V místě stavebních úprav vedou v podhledu rozvody, které bude nutné ochránit po dobu výstavby. Pozn.: Pokud dojde při realizaci ke styku se stávajícími rozvody, je nutno stávající síť přeložit případně ověřit možnost zrušení. Všechny sítě v řešeném prostoru budou odpojeny nebo zaslepeny. Po odpojení a zaslepení je nutno odborně ověřit, zda např. všechny šlity elektro rozvodů jsou bez proudu, že v řešeném prostoru neteče voda, apod. Uchazeč nacezí tuto položku na základě přehledů a místního šetření. Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část Soupis bouracích prací. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
41	K	96 CD02 a9251R1316	D-M Začištění, oprava, doplnění a zapravení stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací. Řešení dilatací. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziukládce.	HZS	40,000	100,00	4 000,00	
D-M Začištění, oprava, doplnění a zapravení stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací. Řešení dilatací. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziukládce. Poznámka k položce: Např. začištění, vypravení a zapravení stávajících stěn, stropních konstrukcí, podkladů, podlah, povrchových úprav, atd. Vyplnění spár a řešení návazností mezi novými a stávajícími konstrukcemi. Vypravení a vyrovnaní podkladů. Řešení dilatací, atd. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘR stavby. Zejména část Soupis bouracích prací. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
42	K	OST 100OPROVS1316	D-M Provitrování příčky / zábrany např. SDK desky jednostranně na ocelový rošt - ochrana stávajících prostor školy proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních pracích. Pracovní montáž před začátkem stavebních prací. Včetně následné demontáže a	m2	245,000	400,00	98 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

D+M Provizorní příčky / zábrany (např. SDK desky jednostranné na ocelový rošt) - ochrana stávajících prostor školy proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních pracích.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
D+M Provizorní příčky / zábrany (např. SDK desky jednostranné na ocelový rošt) - ochrana stávajících prostor školy proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních pracích.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.

Dolazné umístění na dobu provádění stavebních prací.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘŘ stavby.

Provizorní příčka
215,0×30,0 "m2" 245,000

43	K	OST2100PR965R1316	D+M Provizorní příčky - zaplachtování - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních pracích. Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací. Včetně následné demontáže a odstranění. Včetně utěsnění u navazujících ko	m2	245,000	50,00	12 250,00	
----	---	-------------------	---	----	---------	-------	-----------	--

D+M Provizorní příčky - zaplachtování - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních pracích.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
D+M Provizorní příčky - zaplachtování - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních pracích.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd.

Dolazné umístění na dobu provádění stavebních prací.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘŘ stavby.

Zaplachtování
215,0×30,0 "m2" 245,000

44	K	941111121R1316	D+M Lešení (veškeré druhy lešení). Včetně montáže, demontáže, příplatků, zábradlí, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd.	soub or	1,000	70 000,00	70 000,00	
----	---	----------------	--	---------	-------	-----------	-----------	--

D+M Lešení (veškeré druhy lešení).
Včetně montáže, demontáže, příplatků, zábradlí, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘŘ stavby.

45	K	952901110R1316	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří.	m2	40,000	200,00	8 000,00	
----	---	----------------	--	----	--------	--------	----------	--

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘŘ stavby.

40,0 "m2" 40,000

46	K	95290111191096R1316	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a	m2	375,000	30,00	11 250,00	
----	---	---------------------	--	----	---------	-------	-----------	--

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m.

Poznámka k položce:
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘŘ stavby.

99 - Přesun hmot 143 750,00

47	K	997013511aR1316	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziklášky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)	t	115,000	250,00	28 750,00	
----	---	-----------------	--	---	---------	--------	-----------	--

Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziklášky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

Poznámka k položce:
Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziklášky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.

48	K	99701383191R1316	Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.	soub or	1,000	40 000,00	40 000,00	
----	---	------------------	--	---------	-------	-----------	-----------	--

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pozn. Druhý a množství odpadu - způsob jejich likvidace viz SZ.</i> <i>Viz výkresová dokumentace, TZ a PR stavy.</i>					

49	K	9980100224R1316	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	250,00	300,00	75 000,00	
			Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m <i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou zvislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice vodorovnou dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy výšky do 24 m</i>					

PSV - Práce a dodávky PSV

363 008,04

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 202,22

50	K	7111311011R1316	D+M SU03.2 Provedení protilejového nátěru na betonové konstrukce - vnitřní povrch šachtové jímky výtahu. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.). Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.	m2	9,900	350,00	3 465,00	
----	---	-----------------	---	----	-------	--------	----------	--

D+M SU03.2 Provedení protilejového nátěru na betonové konstrukce - vnitřní povrch šachtové jímky výtahu.

Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).

Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:

D+M SU03.2 Provedení protilejového nátěru na betonové konstrukce - vnitřní povrch šachtové jímky výtahu.

Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).

Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd.

Prostupy opatřit typovou prstaplahou s dotěsněním.

Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.

Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci viz TZ a PD.

Viz odraz SU03.2 na výkr. č. 02 - Podklady základy - nový stav.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PR stavy. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU03.2 Protilejový nátěr

9,0 "m2"

Součet

9,0*1,10 "m2"

9,000

9,000

9,900

51	K	711131101VIR1316	D+M SU02.1 Hydroizolace proti zemi vlhkosti - penetrační nátěr ALP. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.). Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.	m2	26,400	20,00	528,00	
----	---	------------------	--	----	--------	-------	--------	--

D+M SU02.1 Hydroizolace proti zemi vlhkosti - penetrační nátěr ALP.

Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).

Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd.

Prostupy opatřit typovou prstaplahou s dotěsněním.

Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.

Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci viz TZ a PD.

Viz odraz SU02.1 na výkr. č. 02 - Podklady základy - nový stav.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PR stavy. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.1 Hydroizolace proti zemi vlhkosti - ALP

24,0 "m2"

24,0*1,10 "m2"

24,000

26,400

52	K	7111311011VIR1316	D+M SU02.1 Hydroizolace proti zemi vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (skelná tkanina) - vodorovná část. Natavením. Plynotěsné spoje. Včetně napojení na stávající HL. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.). Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.	m2	11,440	350,00	4 004,00	
----	---	-------------------	--	----	--------	--------	----------	--

D+M SU02.1 Hydroizolace proti zemi vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (skelná tkanina) - vodorovná část.

Natavením. Plynotěsné spoje.

Včetně napojení na stávající HL.

Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).

Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:

D+M SU02.1 Hydroizolace proti zemi vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (skelná tkanina) - vodorovná část.

Natavením. Plynotěsné spoje.

Včetně napojení na stávající HL.

Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).

Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd.

Prostupy opatřit typovou prstaplahou s dotěsněním.

Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.

Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci viz TZ a PD.

Viz odraz SU02.1 na výkr. č. 02 - Podklady základy - nový stav.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PR stavy. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.1 Hydroizolace proti zemi vlhkosti - MAP - vodorovná část

10,40 "m2"

10,40*1,10 "m2"

10,400

11,440

53	K	7111311011V2R1316	D+M SU02.1 Hydroizolace proti zemi vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (skelná tkanina) - svislá část. Natavením. Plynotěsné spoje. Včetně napojení na stávající HL. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.). Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.	m2	14,960	400,00	5 984,00	
----	---	-------------------	---	----	--------	--------	----------	--

D+M SU02.1 Hydroizolace proti zemi vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (skelná tkanina) - svislá část.

Natavením. Plynotěsné spoje.

Včetně napojení na stávající HL.

Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).

Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru.

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: D-M SU02.1 Hydroizolace proti zemní vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (ukázná tkanina) - svislá část. Materiálem: Plynové spoje. Včetně napojení na stávající HL. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupu, řešení dilatací, těsnění, atd.). Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru. Včetně vytvoření a provedení prostupu, provedení chráničů vč. ušlechťení, technických plechů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou praxí s dostatečným. Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnicím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD. Viz odkaz SU02.1 na výkř. č. 02 - Podpora základů - nový stavební úkol. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavební. Zejména část Soupis stavebních úprav.					
			SU02.1 Hydroizolace proti zemní vlhkosti - MAP - svislá část 13,60 "m2" 13,60*1,10 "m2"					
54	K	9987112029122013	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 24 m	%	174,460	5,00	872,30	
			Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 24 m					
55	K	998711292212122015	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšení přesun do 100 m	%	174,460	2,00	348,92	
			Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšení přesun do 100 m					
			713 - Izolace tepelné					
								2 806,32
56	K	7131311351961316	D-M SU02.1 Zateplení výtahové prohlubně (svislé) - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupu, řešení dilatací, těsnění, atd.). Včetně příplatku	m3	0,264	10 000,00	2 640,00	
			D-M SU02.1 Zateplení výtahové prohlubně (svislé) - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupu, řešení dilatací, těsnění, atd.). Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru. Poznámka k položce: D-M SU02.1 Zateplení výtahové prohlubně (svislé) - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupu, řešení dilatací, těsnění, atd.). Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném prostoru. Včetně vytvoření a provedení prostupu, provedení chráničů vč. ušlechťení, technických plechů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou praxí s dostatečným. Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnicím profilem. Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD. Viz odkaz SU02.1 na výkř. č. 02 - Podpora základů - nový stavební úkol. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavební. Zejména část Soupis stavebních úprav.					
			SU02.1 Zateplení výtahové prohlubně - svislé - XPS, tl. 50 mm 0,240 "m3" Součet 0,240*1,10 "m3"					
57	K	9987132029121616	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	23,760	5,00	118,80	
			Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m					
58	K	9987132922122015	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšení přesun do 100 m	%	23,760	2,00	47,52	
			Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšení přesun do 100 m					
			714 - Akustická a protiočesová opatření					
								84 370,00
59	K	714131101 V9191316	D-M Antivibrační desky, tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).	kus	24,000	3 000,00	72 000,00	
			D-M Antivibrační desky, tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). Poznámka k položce: Pozn.: V místě spoje ocelové konstrukce výtahové šachty a ocelové stropní konstrukce. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz odkaz A na výkř. č. 02 - Stropní a ocelové konstrukce. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavební. Zejména část Soupis stavebních úprav.					
60	K	7141311010V9191316	D-M Antivibrační desky, tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
			D-M Antivibrační desky, tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.). Poznámka k položce: Pozn.: Kvalitní ocelové konstrukce výtahové šachty a nosné železobetonové konstrukce pomocí antivibrační desky. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz odkaz B na výkř. č. 02 - Stropní a ocelové konstrukce. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavební. Zejména část Soupis stavebních úprav.					
61	K	998714202919652161	Přesun hmot procentní pro akustická a protiočesová opatření v objektech v do 24 m	%	910,000	5,00	4 550,00	
			Přesun hmot procentní pro akustická a protiočesová opatření v objektech v do 24 m					
62	K	99871429221	Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšení přesun do 100 m	%	910,000	2,00	1 820,00	
			Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšení přesun do 100 m					
			763 - Konstrukce suché výstavby					
								72 798,00
63	K	7631314510P39191316	D-M SU02.4 Protipožární SDK podhled na ocelový rošt v systému (požární odolnost dle PŘ). Podhled ze sádkoarmovaných desek s požární odolností dle PŘ, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně provedení svítlých částí podhledů. Včetně veškerých	m2	132,000	520,00	68 640,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D-M SU02.4 Protipožární SDK podhled na ocelový rošt v systému (požární odolnost dle PBR). Podhled ze sádkoakrylátových desek s požární odolností dle PBR konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně provedení svývěh částí podhledu. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, poklady montážních, udržitelných a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních upávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, upávek, lisování, atd.). Včetně řešení dilatací. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. Včetně tmelení spár s výztužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. Poznámka k položce: D-M SU02.4 Protipožární SDK podhled na ocelový rošt v systému (požární odolnost dle PBR). Podhled ze sádkoakrylátových desek s požární odolností dle PBR konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně provedení svývěh částí podhledu. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, poklady montážních, udržitelných a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních upávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, upávek, lisování, atd.). Včetně řešení dilatací. Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. Včetně tmelení spár s výztužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. Technické požadavky (např. akustika, PBR, tepel, vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ. Pozn. - Konkrétní sádky je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků. Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD. Viz odkaz SU02.4 na výřez č. 04, 06, 08, 10 - Podroby 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBR stavy. Zejména část Soupis stavebních úprav.								
64	K	9987632019196562 0131	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	693,000	5,00	3 465,00	
65	K	99876329421	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšení přesun do 1000 m	%	693,000	1,00	693,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> D-M SU03.2 Malba interiéru steny disperzní omývatelná, včetně penetrace Vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lity, atd.). Včetně pomocných prací - vyčištění a vysoušení osování, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd. Pozn.: Do výšky 2,0 m jednotlivých podlaží. <i>Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.</i> Viz odkaz SU03.2 na výkř. č. 04, 06, 08, 10 - Podorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nové stropy. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.								
			SU03.2 Malba disperzní omývatelná - stěny					
			140,0-70,0 "m2"		210,000			
			Součet		210,000			
			210,0*1,10 "m2"		231,000			
INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ							2 000,00	
71	K	968072605296160R1316	B.5 Zpětná montáž stávajícího interiérového vybavení (nástěnné obrazy, dřevěné dekorace, atd.). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na mezistádce na dopravní prostředek, vodorovně	kus	20,000	100,00	2 000,00	
B.5 Zpětná montáž stávajícího interiérového vybavení (nástěnné obrazy, dřevěné dekorace, atd.). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na mezistádce na dopravní prostředek, vodorovně přepravy a složení v místě zpětné montáže. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.</i> Včetně přímou hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.								
			B.5					
			20,0 "ks"		20,000			
			Součet		20,000			
PBŘ - Doplnění							13 500,00	
72	K	PBŘ CD01 DR1316	D-M PBŘ - Výpočet požární odolnosti ocelových konstrukcí. D-M PBŘ - Výpočet požární odolnosti ocelových konstrukcí.	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.								
73	K	PBŘ CD01 9R1316	D-M PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - plikogramy, informační systém (značení únikových cest, protipožárního vybavení, rozváděčů, uzávěrů, ...). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd.	kus	10,000	150,00	1 500,00	
D-M PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - plikogramy, informační systém (značení únikových cest, protipožárního vybavení, rozváděčů, uzávěrů, ...). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. <i>Poznámka k položce:</i> Včetně přímou hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.								
74	K	PBŘ PHP PR-R1316	D-M PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasicí schopnost dle PBŘ. Včetně D-M držáků na hasicí přístroj a plastových skříněk. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd.	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
D-M PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasicí schopnost dle PBŘ. Včetně D-M držáků na hasicí přístroj a plastových skříněk. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. <i>Poznámka k položce:</i> Pozn.: 1x 700, např. CO2 (u rozváděče vytáhu) Včetně přímou hmot. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.								
			Přenosný hasicí přístroj					
			1 "ks"		1,000			
M21 - Elektromontáže D-M							10 400,00	
75	K	968072605296180R1316	SU03.3 Zpětná montáž stávajících svítidel do kazetového podhledu v 1NP-4NP. Včetně vyčištění, případné úpravy a napojení na zdroj el. energie. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na mezistádce na dopravní prostředek, vodorovně přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže.	kus	24,000	350,00	8 400,00	
SU03.3 Zpětná montáž stávajících svítidel do kazetového podhledu v 1NP-4NP. Včetně vyčištění, případné úpravy a napojení na zdroj el. energie. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na mezistádce na dopravní prostředek, vodorovně přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže. <i>Poznámka k položce:</i> SU03.3 Zpětná montáž stávajících svítidel do kazetového podhledu v 1NP-4NP. Včetně vyčištění, případné úpravy a napojení na zdroj el. energie. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na mezistádce na dopravní prostředek, vodorovně přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže. <i>Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.</i> Viz odkaz SU03.3 na výkř. č. 04, 06, 08, 10 - Podorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nové stropy. Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.								
			SU03.3					
			24,0 "ks"		24,000			
			Součet		24,000			
76	K	968072605296770R1316	SU03.5 Zpětná montáž stávajícího rozhlasového zařízení - reproduktorů ikolního rozhlasu v 1NP-4NP. Včetně napojení na zdroj el. energie. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na mezistádce na dopravní prostředek, vodorovně přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže.	kus	4,000	500,00	2 000,00	
SU03.5 Zpětná montáž stávajícího rozhlasového zařízení - reproduktorů ikolního rozhlasu v 1NP-4NP. Včetně napojení na zdroj el. energie. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na mezistádce na dopravní prostředek, vodorovně přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> SU03.5 Zpětná montáž stávajícího rozhlasového zařízení reproduktoru školního rozhlasu v INP - INP Včetně napojení na zdroj el. energie. Včetně veškerého příslušenství, napájení, loževních a spojovacích prvků, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na meziukládek na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže <i>Přiznávky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci viz TZ a PD.</i> <i>Viz odkaz SU03.5 na výkř. č. 04, 06, 08, 10 - Půlnoční INP, DNP, JNP - napájení</i> <i>Viz výkresová dokumentace, TZ a PBR stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav</i> Včetně přesunu hmot.								
		SU03.5						
		4,0 "ks"			4,000			
		Součet			4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVE č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
 Objekt: SO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
 Soupis: 1.4 a) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 15.01.2018

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				83 364,00
DPH základní	21,00%	ze	83 364,00	17 506,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				100 870,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
Objekt: SO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
Soupis: 1.4 a) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: Nové Město na Moravě
Datum: 15.01.2018
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	83 364,00
M21 - Elektromontáže D+M	83 364,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	32 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
 Objekt: SO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
 Soupis: 1.4 a) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
 Místo: Nové Město na Moravě Datum: 15.01.2018
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 364,00	
M21 - Elektromontáže D+M							83 364,00	
1	K	2	Demontáž, vyčištění a opětovná montáž zářivkového svítidla o výkonu 2x36W	ks	16,000	500,00	8 000,00	
			Demontáž, vyčištění a opětovná montáž zářivkového svítidla o výkonu 2x36W					
2	K	3	Tlačítko spínače osvětlení	ks	4,000	171,00	684,00	
			Tlačítko spínače osvětlení					
3	K	4	Nouzové svítidlo 11W/230V IP20, 60 min	ks	4,000	1 460,00	5 840,00	
			Nouzové svítidlo 11W/230V IP20, 60 min					
4	K	5	Jistič 20B/3, In=10kA	ks	1,000	580,00	580,00	
			Jistič 20B/3, In=10kA					
5	K	6	úprava zapojení stáv. rozv.RMS8	hod	5,000	200,00	1 000,00	
			úprava zapojení stáv. rozv.RMS8					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>					
6	K	341-4215B	Vodič silový pevně uložený CYA 10 mm2	m	50,000	35,00	1 750,00	
			Vodič silový pevně uložený CYA 10 mm2					
7	K	341-42157	Vodič silový pevně uložený CYA 6,00 mm2	m	1,000	30,00	30,00	
			Vodič silový pevně uložený CYA 6,00 mm2					
8	K	210 81-0005.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Bx1.5	m	120,000	32,00	3 840,00	
			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Bx1.5					
9	K	210 81-0005.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	140,000	32,00	4 480,00	
			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx1.5					
10	K	7	Kabel UTP Cat.5E vč. dodávky kabelu	m	100,000	25,00	2 500,00	
			Kabel UTP Cat.5E vč. dodávky kabelu					
11	K	8	Nápojení sdíl. kabelu na stáv. datový RACK	hod	1,000	500,00	500,00	
			Nápojení sdíl. kabelu na stáv. datový RACK					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>					
12	K	9	Zásuvka RJ45/5E IP44	ks	1,000	420,00	420,00	
			Zásuvka RJ45/5E IP44					
13	K	210 81-0017.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx4	m	50,000	75,00	3 750,00	
			Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx4					
14	K	210 01-0001.RT1	Trubka ohebná pod omtku, typ 23.. 13 mm včetně dodávky trubky PVC 13mm	m	50,000	56,00	2 800,00	
			Trubka ohebná pod omtku, typ 23.. 13 mm včetně dodávky trubky PVC 13mm					
15	K	210 01-0321.RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením kruhová vč.dodávky krabice +svork+vičko	kus	5,000	53,00	265,00	
			Krabice odbočná KR 68, se zapojením kruhová vč. dodávky krabice +svork+vičko					
16	K	210 01-0301.RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky krabice+vičko+Zástroub	kus	5,000	57,00	285,00	
			Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč. dodávky krabice+vičko+Zástroub					
17	K	1	Výchozí revize NH, vč. revizní zprávy	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Výchozí revize NH, vč. revizní zprávy					
18	K	Pol18a12	Revizní technik	hod	16,000	350,00	5 600,00	
			Revizní technik					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>					
19	K	20.2	Spolupráce s rev. technikem	hod	16,000	300,00	4 800,00	
			Spolupráce s rev. technikem					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>					
20	K	10	sekání drážky 5x5cm	m	20,000	52,00	1 040,00	
			sekání drážky 5x5cm					
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M							32 200,00	
21	K	Pol1297	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Zabezpečení staveniště					
22	K	Pol1491.010	D+M Požární ucpávky	stupa	1,000	8 000,00	8 000,00	
			D+M Požární ucpávky					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
23	K	Pol97	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	75,000	50,00	3 750,00	
			Montážní, těsnící a spojovací materiál					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>					
24	K	Pol1491.011	D+M Stavební výpomocí a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek	HZS	30,000	200,00	6 000,00	
			D+M Stavební výpomocí a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>D+M Stavební výpomocí a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), stlažení a předání vybouraných hmot osobě opravně s nakládání a odpady. Včetně poplatků.</i>					
			<i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>					
25	K	Pol18a109	Uvedení do provozu, vyzkoušení vč. provedení zkoušek, seřízení, vyregulování	hod	16,000	200,00	3 200,00	
			Uvedení do provozu, vyzkoušení vč. provedení zkoušek, seřízení, vyregulování					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>					
26	K	Pol97.1	Mechanizace, plošiny, stavební lešení	stupa	1,000	6 000,00	6 000,00	
			Mechanizace, plošiny, stavební lešení					
27	K	Pol1461	Přesun hmot	t	0,750	5 000,00	3 750,00	
			Přesun hmot					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-13 DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
Objekt: PS-01 - VÝTAH

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 15.01.2018

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
SANTIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			921 250,00
DPH základní	21,00%	2#	921 250,00
DPH snížená	15,00%	2#	0,00
Cena s DPH			1 114 712,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
 Objekt: PS-01 - VÝTAH
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum: 15.01.2018
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	921 250,00
PSV - Práce a dodávky PSV	880 000,00
798 - Osobní výtah	880 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	41 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-13 DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVE č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
 Objekt: PS-01 - VÝTAH
 Místo: Nové Město na Moravě Datum: 15.01.2018
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **921 250,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **880 000,00**

798 - Osobní výtah **880 000,00**

1	K	PSO3919134719R1316	D+M PS-01 Výtah V1 - osobní výtah pro přepravu osob s nosností 630 kg / 8 osob. Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-01. Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. montážní, kotvení a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, signální a řídicí moduly, pohon, náhradní zdroj vč. propojení a kabeláže, komunikační prvky, zdvihový mechanismus, vybavení, ovládání a signalizace, bezpečnostní prvky, rozvaděč vč. vybavení a kabeláže, povrchové úpravy, ozvláštňování, větrání, propojovací kabeláž, hasicí přístroj, revizní otvory, atd.). Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. montážní, k	kus	1,000	880 000,00	880 000,00	
---	---	--------------------	--	-----	-------	------------	------------	--

D+M PS-01 Výtah V1 - osobní výtah pro přepravu osob s nosností 630 kg / 8 osob.

Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-01.

Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. montážní, kotvení a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, signální a řídicí moduly, pohon, náhradní zdroj vč. propojení a kabeláže, komunikační prvky, zdvihový mechanismus, vybavení, ovládání a signalizace, bezpečnostní prvky, rozvaděč vč. vybavení a kabeláže, povrchové úpravy, ozvláštňování, větrání, propojovací kabeláž, hasicí přístroj, revizní otvory, atd.).

Poznámka k položce:

D+M PS-01 Výtah V1 - osobní výtah pro přepravu osob s nosností 630 kg / 8 osob.

Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-01.

Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. montážní, kotvení a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, signální a řídicí moduly, pohon, náhradní zdroj vč. propojení a kabeláže, komunikační prvky, zdvihový mechanismus, vybavení, ovládání a signalizace, bezpečnostní prvky, rozvaděč vč. vybavení a kabeláže, povrchové úpravy, ozvláštňování, větrání, propojovací kabeláž, hasicí přístroj, revizní otvory, atd.).

Pozn.:

Signální a řídicí moduly:

BD - nepřetržitý monitoring stavu ocelových vláken plochého lana

DZ - indikace dveří v nástupišti

EAP - náhradní zdroj pro automatické sjetí výtahu v případě výpadku proudu - neslouží pro napájení výtahu v případě evakuace.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PD stavby.

Viz PS-01 Výtah.

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M **41 250,00**

2	K	Pol1491.011	D+M Stavební výpomocí a úpravy související s instalací osobního výtahu. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s naložením a odpady. Včetně poplatku. Včetně na	HZS	55,000	200,00	11 000,00	
---	---	-------------	---	-----	--------	--------	-----------	--

D+M Stavební výpomocí a úpravy související s instalací osobního výtahu.

Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s naložením a odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:

D+M Stavební výpomocí a úpravy související s instalací osobního výtahu.

Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívký, zapravení, přeložení, atd. ...

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s naložením a odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PD stavby.

Viz PS-01 Výtah.

3	K	Pol18a109	Uvedení do provozu, vyzkoušení vč. provedení zkoušek, seřízení, vyregulování Uvedení do provozu, vyzkoušení vč. provedení zkoušek, seřízení, vyregulování	hod	35,000	250,00	8 750,00	
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	--

Uvedení do provozu, vyzkoušení vč. provedení zkoušek, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

4	K	Pol197.1	Mechanizace, plošiny, stavební ležení Mechanizace, plošiny, stavební ležení	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Mechanizace, plošiny, stavební ležení

5	K	Pol1461	Přesun hmot Přesun hmot	t	1,500	1 000,00	1 500,00	
---	---	---------	----------------------------	---	-------	----------	----------	--

Přesun hmot

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
 Objekt: INT 3 - MODERNIZACE UČEBEN - UČEBNA DÍLEN

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

Datum: 15.01.2018

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTI15 a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	275 588,50
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	275 588,50	57 873,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	333 462,09
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018		
Objekt:	INT 3 - MODERNIZACE UCEBEN - UCEBNA DILEN		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	15.01.2018
Zadavatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	SANTIS a.s.
Uchazeč:	Dle výběrového řízení		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	275 588,50
PSV - Práce a dodávky PSV	275 588,50
D010 - Centrální vysavač D+M	60 000,00
D5 - Interaktivní tabule D+M	52 000,00
D13 - Projektor D+M	145 000,00
D14 - Externí audio D+M	20 500,00
D9 - Instalace D+M	20 000,00
784 - Dokončovací práce - malby	18 588,50
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	11 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVE č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
 Objekt: INT 3 - MODERNIZACE UCEBEN - UCEBNA DILEN
 Místo: Nové Město na Moravě Datum: 15.01.2018
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SAHTIS a.s.
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 275 588,50

PSV - Práce a dodávky PSV

275 588,50

D010 - Centrální vysavač D+M

60 000,00

1	K	Pol33010	Centrální vysavač včetně veškerého příslušenství a doplňků.	ks	1,000	60 000,00	60 000,00	
---	---	----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

Centrální vysavač včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:

Centrální vysavač:

- sací agregát + sací hadice (1ks)
- hadice metráž prům. 35mm (4,0m)
- sací hubice prům. 35mm (1ks)
- koncovka hadice (1ks)
- vnitřní díl zsanuvky (4ks)
- hadicová zsanuvka bílá/bílá (4ks)
- rameček k zsanuvce bílá/bílá (4ks)
- výfuková mřížka plast (1ks)
- sada tří kartáčků (1ks)
- montáž agregátu (1soubor)
- montáž rozvodu CV včetně práce (15m)
- montáž vnitřního dílu zsanuvky (4ks)
- kompletace zsanuvky (4ks)
- přeusun hmot (1soubor)
- vyřezání a betonáž podlahy (1soubor)
- příprava uchycení zsanuvky pod pokry (4ks)

D5 - Interaktivní tabule D+M

52 000,00

2	K	Pol33	interaktivní dotyková tabule	ks	1,000	34 000,00	34 000,00	
---	---	-------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

Interaktivní dotyková tabule

Poznámka k položce:

Interaktivní dotyková tabule s rozměry aktivní plochy : 188x117,3 cm, 4 současně dotyky, funkce "chyť a doty" - automatické rozpoznání psaní (pero), ovládání (prst), mazání (dlaň, nebo houčička), inteligentní políčka s možností změny barvy popisu (černá, modrá, zelená, červená), systém umožňuje okamžitý digitální vstup/pops do zobrazené aplikace, popisovatelný povrch, 4 kamerová DVIIT technologie, záruka 60 měsíců

3	K	21	pojezd pro interaktivní tabuli včetně postranních tabulových křídel	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
---	---	----	---	----	-------	-----------	-----------	--

pojezd pro interaktivní tabuli včetně postranních tabulových křídel

D13 - Projektor D+M

145 000,00

4	K	Pol34	Dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností	ks	1,000	50 000,00	50 000,00	
---	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	--

Dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností

Poznámka k položce:

Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA 1280x800 (16:10), 3100 ANSI, kontrast: 3000:1, životnost lampy: 3000hodin, zvuk: 1x16 W reproduktor, Výstupy: HDMI, S-Video, RGB, USB, záruka 36 měsíců stroje/36 měsíců lampy

5	K	Pol35	Konzola projektoru	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	-------	--------------------	----	-------	----------	----------	--

Konzola projektoru

Poznámka k položce:

originální, v ceně projektoru

6	K	Pol36	Drobný instalační materiál	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
---	---	-------	----------------------------	----	-------	----------	----------	--

Drobný instalační materiál

7	K	Pol37	Software smart Notebook 16	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	-------	----------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

Software smart Notebook 16

Poznámka k položce:

Autorský nástroj - DV pro přípravu interaktivních cvičení musí je plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace a widgety, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Autorský nástroj je kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, iOS, prostředí v českém jazyce. Aplikace s obdobnými funkcemi pro tablety platformy IOS.

8	K	Pol38	montáž dataprojektoru a interaktivní tabule s celkovou projekcí, uvedení do provozu	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	--

montáž dataprojektoru a interaktivní tabule s celkovou projekcí, uvedení do provozu

9	K	Pol39	USB, VGA, audio vedení	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	-------	------------------------	----	-------	----------	----------	--

USB, VGA, audio vedení

D14 - Externí audio D+M

20 500,00

10	K	Pol40	Externí audio	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
----	---	-------	---------------	----	-------	-----------	-----------	--

Externí audio

Poznámka k položce:

Ozvučení s montáží na tabuli/zed, 2x20W, včetně zesilovače, automatické zapínání/vypínání, ovládání hlasitosti

11	K	Pol41	Montáž reproduktů	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
----	---	-------	-------------------	----	-------	----------	----------	--

Montáž reproduktů

D9 - Instalace D+M

20 000,00

12	K	Pol29	celkové sestavení a montáž dílny (nábytek, vybavení)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	--

celkové sestavení a montáž dílny (nábytek, vybavení)

13	K	Pol30	celková doprava	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	-------	-----------------	----	-------	-----------	-----------	--

celková doprava

784 - Dokončovací práce - malby

18 588,50

14	K	784452 81392029R1316	D+M Malba interiéru - stěny - disperzní oteruvzdorná, včetně penetrace. Vhodnou technologii. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lísťy, atd.). Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení	m ²	30,800	40,00	1 232,00	
----	---	-------------------------	--	----------------	--------	-------	----------	--

D+M Malba interiéru - stěny - disperzní oteruvzdorná, včetně penetrace.

Vhodnou technologii.

Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lísťy, atd.).

Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Poznámka k položce:

D+M Malba interiéru - stěny - disperzní oteruvzdorná, včetně penetrace

Vhodnou technologii.

Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lísťy, atd.).

Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Pozn: Od výšky 2,0 m jednotlivých podlaží

Malba disperzní oteruvzdorná - stěny

28,0 "m²"

Součet

28,0*1,10 "m²"

28,000

28,000

30,800

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	784452 B1392000R1316	D+M Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. Vhodnou technologii. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lisy, atd.). Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení.	m ²	62,700	95,00	5 956,50	

D+M Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace.
Vhodnou technologii.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lisy, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.
Poznámka k položce:
D+M Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace.
Vhodnou technologii.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lisy, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.
Pozn. Do výšky 2,0 m jednotlivých podlaží.

Malba disperzní omyvatelná - stěny
57,0 "m²"
Součet
57,0+1,10 "m²"

57,000
57,000
62,700

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

11 400,00

16	K	Pol1970	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	25,000	100,00	2 500,00	
----	---	---------	--	----	--------	--------	----------	--

Montážní, těsnící a spojovací materiál
Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

17	K	Pol1491.0110	D+M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdivky, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředky	HZS	24,000	200,00	4 800,00	
----	---	--------------	---	-----	--------	--------	----------	--

D+M Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdivky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředky, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
Poznámka k položce:
D+M Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdivky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředky, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

18	K	Pol18a109	Uvedení do provozu, vyzkoušení vč. provedení zkoušek, seřízení, vyregulování	hod	8,000	200,00	1 600,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

Uvedení do provozu, vyzkoušení vč. provedení zkoušek, seřízení, vyregulování
Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

19	K	Pol461	Přesun hmot	t	0,500	5 000,00	2 500,00	
----	---	--------	-------------	---	-------	----------	----------	--

Přesun hmot

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVE č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
 Objekt: ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 15.01.2018

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				558 105,46
DPH základní	21,00%	ze	558 105,46	117 202,15
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				675 307,61
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVE Ě.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
Objekt: ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NAKLADY
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 15.01.2018
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeč: Díle výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

558 105,46

OST - Ostatní D+M

558 105,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-16-13 DP5b - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
 Objekt: ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NAKLADY
 Místo: Nové Město na Moravě Datum: 15.01.2018
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 558 105,46

OST - Ostatní D+M 558 105,46

1	K	OST CD-01 14R1316	Prověra DPS, výkazy výměr a položkových rozpočtů dle obchodních podmínek.	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Prověra DPS, výkazy výměr a položkových rozpočtů dle obchodních podmínek.

Poznámka k položce:

Pozn.: Za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, vyzkoušen výměr a položkových rozpočtech, které nebyly do té doby zjištěny, včetně vyčištění objemových i finančních rozdílů.

2	K	DIO CD015965.R1316	Pasportizace stavení a okolí (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby, dopravu materiálu, atd.) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	--------------------	--	--------	-------	----------	----------	--

Pasportizace stavení a okolí (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby, dopravu materiálu, atd.) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.

Poznámka k položce:

Pozn.: Před zahájením prací je vhodné dohodnout způsob řešení škod, způsobených stavební činností - např. odpovědnost objednatele při přepravě nadměrných nákladů a poškození komunikací.

3	K	DIO CD015965.I.R1316	Zajištění bezpečného a neperušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou - po celou dobu provádění prací.	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
---	---	----------------------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

Zajištění bezpečného a neperušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou - po celou dobu provádění prací.

4	K	DIO CD015965.IR1316	Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzávěrek, zvláštního užívání veřejných ploch (např. skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	---------------------	--	--------	-------	----------	----------	--

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzávěrek, zvláštního užívání veřejných ploch (např. skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

5	K	OST 07191553992R1316	Demontáž, vystěhování a příprava části stávajícího řešeného prostoru k provádění bouracích prací. Včetně D+M případného zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním nebo porušením v průběhu stavebních úprav. Včetně nálo	HZS	50,000	200,00	10 000,00	
---	---	----------------------	--	-----	--------	--------	-----------	--

Demontáž, vystěhování a příprava části stávajícího řešeného prostoru k provádění bouracích prací.

Včetně D+M případného zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním nebo porušením v průběhu stavebních úprav.

Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení a uchování na meziskládku k opětovnému využití a následné opětovné montáži.

Poznámka k položce:

Demontáž, vystěhování a příprava části stávajícího řešeného prostoru k provádění bouracích prací.

Včetně D+M případného zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním nebo porušením v průběhu stavebních úprav.

Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení a uchování na meziskládku k opětovnému využití a následné opětovné montáži.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

6	K	OST 07291553982R1316	Zpětné nastěhování a montáž zařízení do části stávajícího řešeného prostoru (např. nábytek, vybavení, zařízení, atd.). Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, předmětů a prvků. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v řešeném	HZS	50,000	200,00	10 000,00	
---	---	----------------------	--	-----	--------	--------	-----------	--

Zpětné nastěhování a montáž zařízení do části stávajícího řešeného prostoru (např. nábytek, vybavení, zařízení, atd.).

Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, předmětů a prvků.

Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v řešeném prostoru.

Poznámka k položce:

Zpětné nastěhování a montáž zařízení do části stávajícího řešeného prostoru (např. nábytek, vybavení, zařízení, atd.).

Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, předmětů a prvků.

Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v řešeném prostoru.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

7	K	OST 07191399872R1316	Vymezení řešeného prostoru části stávajícího stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního materiálu. Včetně opatření proti vstupu nepovolených osob.	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	----------------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Vymezení řešeného prostoru části stávajícího stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního materiálu.

Včetně opatření proti vstupu nepovolených osob.

8	K	OST 2391693R1316	Provozní opatření po dobu výstavby.	kus	1,000	100 000,00	100 000,00	
---	---	------------------	-------------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

Provozní opatření po dobu výstavby.

Poznámka k položce:

Pozn.: Zhotovitel je povinen respektovat provoz investora.

Pozn.: Včetně příplatku za práci v nepracovní dny (minimalizace kolizí s chodem stav. provozu, atd.).

9	K	OST CD-01 230063	Zajištění pravidelného denního ukládání všech řešených stavebních prostor včetně navazujících komunikačních prostor.	HZS	150,000	200,00	30 000,00	
---	---	------------------	--	-----	---------	--------	-----------	--

Zajištění pravidelného denního ukládání všech řešených stavebních prostor včetně navazujících komunikačních prostor.

Poznámka k položce:

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

10	K	OST 33959R1316	Zpracování technologického postupu jednotlivých prací - harmonogramu stavebních prací. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení.	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
----	---	----------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací - harmonogramu stavebních prací. Včetně průběžné aktualizace.

Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

11	K	OST 33963R1316	Zpracování technologického postupu bouracích prací - podchycení - vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	----------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Zpracování technologického postupu bouracích prací - podchycení - vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné aktualizace.

Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Pro zvlášť nebezpečné práce prováděné ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup.</i>								
12	K	OST 339873R1316	Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
13	K	OST CD-01 105	Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem. Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
14	K	OST CD-01 VD3R1316	Zpracování výrobní technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů. Výrobní dokumentace velkých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
15	K	OST CD-01.219.1R1316	Zpracování výrobní technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů Výrobní dokumentace velkých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD. Dokumentace skutečného provedení stavby.	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
16	K	OST CD-01 23R1316	Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek. Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
17	K	OST CD-01.23R1316	Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy. Včetně zřízení a napojení na odborná místa inženýrských sítí. Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostoru. <i>Poznámka k položce: Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.</i>	soubor	1,000	94 305,46	94 305,46	
18	K	OST CD-01 1716R1316	Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě). <i>Poznámka k položce: Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.</i>	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
19	K	OST CD-01 103	Předání a převzetí staveniště Předání a převzetí staveniště <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>	HZS	8,000	250,00	2 000,00	
20	K	OST CD-01 13.1R1316	Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta). Rozměry: min. 2x1,5 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. <i>Poznámka k položce: Povinné údaje o provádění stavby (min.): vizualizace a název stavby, termíny realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projektantovi, TDS, datacím stolu, atd.</i>	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
21	K	OST CD-01 13.1239	Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt. Rozměry: min. 0,3x0,4 mm. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. <i>Poznámka k položce: Povinné údaje o realizované stavbě (min.): název stavby, termíny realizace, informace o investitorovi, datacím stolu, atd.</i>	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
22	K	OST CD-01 153	Oznamování prací archeologickému útvaru. Včetně nákladů na dohled (bez zjištění pozitivních nálezů).	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
23	K	OST 3373.1	Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spár <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>	HZS	8,000	250,00	2 000,00	
24	K	OST CD-01 26.R1316	Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>	HZS	40,000	100,00	4 000,00	
25	K	OST CD-01.193	Náklady na zemní opatření. Náklady na zemní opatření. <i>Poznámka k položce: Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ...</i>		1,000	5 000,00	5 000,00	
26	K	OST CD-01.193	Náklady na letní opatření. Náklady na letní opatření. <i>Poznámka k položce: Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ...</i>		1,000	5 000,00	5 000,00	
27	K	OST 07.1 9155392R131	Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd. Včetně velkého příslušenství, doplnků, kotvení a spojovacích prvků, atd. <i>Poznámka k položce: Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd. Včetně velkého příslušenství, doplnků, kotvení a spojovacích prvků, atd.</i>	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
28	K	OST CD-01 8.13R1316	Koordináční činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordináční činnosti se subdodavateli. Koordináční činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordináční činnosti se subdodavateli.	HZS	150,000	100,00	15 000,00	
29	K	OST CD-01 913321713	Koordináční činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli. <i>Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>	HZS	75,000	100,00	7 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	OST CD-01 11.1121713	Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně. Včetně zpráv o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).	HZS	45,000	100,00	4 500,00	
Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně. Včetně zpráv o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.). Poznámka k položce: Pozn.: Formát .jpg. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
31	K	OST CD-01 183	Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek.								
32	K	OST CD-01 21.13213	Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.								
33	K	OST CD-01 223R1316	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).	HZS	40,000	250,00	10 000,00	
Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu). Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
34	K	OST CD-01 19.1.13	Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodětků zjištěných při předání díla, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd.	HZS	16,000	250,00	4 000,00	
Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodětků zjištěných při předání díla, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd. Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
35	K	OST CD-01925131	Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd. Včetně doložení certifikátů a dalších dokladů. Kompletní vyzkoušení všech částí díla.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd. Včetně doložení certifikátů a dalších dokladů. Kompletní vyzkoušení všech částí díla. Poznámka k položce: Pozn.: Pro stavební část.								
36	K	OST CD-01 24.13	Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby								
37	K	OST CD-01 11.1121713	Předání a převzetí stavby.	HZS	8,000	250,00	2 000,00	
Předání a převzetí stavby. Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
38	K	OST CD-01 253	Zaúčtování služeb. Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů, manuálů a další dokumentace.	HZS	12,000	150,00	4 800,00	
Zaúčtování služeb. Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů, manuálů a další dokumentace. Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
39	K	OST CD-01 20.1.13	Ekologická likvidace odpadů	t	10,000	2 000,00	20 000,00	
Ekologická likvidace odpadů								
40	K	OST CD-01 253.19	Přesun hmot - mimostaveništní doprava	t	5,000	2 000,00	10 000,00	
Přesun hmot - mimostaveništní doprava								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	1	Základní sazba DPH
	2	Snížená sazba DPH
	3	Nulová sazba DPH
	4	Základní sazba DPH přenesená
	5	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	1	Stavební objekt
	2	Provozní soubor
	3	Inženýrský objekt
	4	Vedlejší a ostatní náklady
	5	Ostatní náklady
eGTypPolozky	HSV	Položka typu HSV
	PSV	Položka typu PSV
	M	Položka typu M
	OST	Položka typu OST

Časový harmonogram stavby

stavba: Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě

zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, Nové Město na Moravě

měsíc	červenec 2018	srpen 2018	září 2018	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019	únor 2019
tyden								
název prací								
Vestavba výtahu								
Bourací práce								
Zemní práce a základové konstrukce								
Ocelové konstrukce								
Postupná betonáž stropů								
Hrubé stavební práce								
Sádrokartonové konstrukce								
Hrubé rozvody (ELEKTRO)								
Výtah včetně proskleného opláštění šachty								
Teracová dlažba								
Minerální podhledy								
Malby a nátěry								
Dokončovací práce								
Modernizace učebna dílen								

Dne : 20. 3. 2018

Zpracoval : Ing. Zdeněk Kutra

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495



