NMNMSML20180192

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 180208 uzavřené dne 08.02.2018
(dále jen jako „ smlouva o dílo ").

1. **Město Nové Město na Moravě**
   se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
   IČ 00294900
   DIČ CZ00294900
   zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města
   ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic
   Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic
   Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
   bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě
   č.ú. 1224751/0100
   (dále jen „objednatel")

a

2. **SPH stavby s.r.o.**
   se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
   IČ: 26230470
   DIČ: CZ26230470
   zastoupená **Ing. arch. Petrem Horáčkem**, jednatelem
   ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
   Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
   bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
   č.ú.: 27-3948420257/0100
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 38708
   (dále jen „zhotovitel")

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše

specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Nové Město na Moravě – opravy povrchů MK částí ul. Smetanova, Tyršova, Školní a Vratislavovo nám.", mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- doplňuje se provedení předláždění části chodníku na ul.Smetanova u křižovatky s ul.Drobného vč. reliéfní dlažby u přechodu pro chodce
- zvyšuje se rozsah výměny poškozených silničních obrub
- zvyšuje se rozsah odstranění starého a provedení nového živičného povrchu komunikací
- doplňuje se zapravení rýhy podélného výkopu v ul. Smetanova
- doplňuje se přepojení a úpravy silničních vpustí na ul. Tyršova
- doplňuje se vyplnění nalezené nefunkční kanalizace cementopopílkovou suspenzí
- doplňuje se provedení úpravy zakončení chodníků na ul. Školní u služebny MP, u nájezdů k OD Halina vč. nezbytného předláždění přilehlých částí chodníků
- doplňuje se předláždění části plochy před galanterií v návaznosti na novou úpravu ploch u přechodu pro chodce
- doplňuje se provedení betonového lože části kamenných obrub na Vratislavově nám.
- ruší se zpracování části písemností, publicita po dobu provádění stavby a fotodokumentace

Změna je způsobena zejména změnou stavu MK oproti stavu v době zpracování dokumentace oprav. Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. 4 „Cena díla" odst. 1 smlouvy o dílo se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3.442.535,53 Kč bez DPH**,*
(dále jen „cena").
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů."

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3.728.752,63 Kč bez DPH**,*
(dále jen „cena").
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů."

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 47. schůzi dne 04.12.2017 pod bodem č. 44/47/RM/2017.

8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

9. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 21. 05. 2018

objednatel:

.....
Stanislav Marek
místostarosta

v Bystřici nad Pernštejnem
dne 21. 05. 2018

zhotovitel:

Stavíme na pevných základech

s.r.o.
myslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem
DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941
www.sph-stavby.cz

.....
Ing. arch. Petr Horáček
jednatel

příloha č.2 ke smlouvě o dílo č. 180208 ze dne 08.02.2018
příloha č.1 k Dodatku č.1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20180040Ab** **Celoplošná oprava povrchů vozovek v Novém Městě na Moravě - změny**

Objednatel: **Město Nové Město na Moravě** IČO: **00294900**
Vratislavovo náměstí 103 DIČ: **CZ00294900**
59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.** IČO: **26230470**
Průmyslová 1414 DIČ: **CZ26230470**
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			243 230,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-28 000,00
Celkem			**215 230,94**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**215 230,94** CZK
Základní DPH	**21** %	**45 199,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,06** CZK
Cena celkem s DPH		**260 430,00 CZK**

v Bystřici nad Pernštejnem dne 21. 05. 2018

Novém Městě na Moravě 21. 05. 2018

sph Stavíme na pevných ...ch

...Z 593 01 Pernstejnem DIČ CZ26230470 tel. +420 566 560 941 www.sph-stavby.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ON, VN	**OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY**	**0**	**-28 000**	**-5 880**	**-33 880**	**-13**
5	ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJ...	0	-28 000	-5 880	-33 880	-13
1	**Smetanova**	**0**	**139 475**	**29 290**	**168 764**	**65**
1	Úpravy v místě přechodu u křižovatky s u	0	7 483	1 571	9 054	3
2	Obruby	0	2 605	547	3 151	1
4	Asf. plocha - křižovatka s ul. Malou	0	5 400	1 134	6 534	3
5	Oprava rýhy po výkopu kanalizace	0	123 987	26 037	150 025	58
2	**Tyršova**	**0**	**103 756**	**21 789**	**125 545**	**48**
1	Úprava UV	0	63 756	13 389	77 145	30
2	Výplň staré kanalizace, zrušení šachty př	0	40 000	8 400	48 400	19
Celkem za stavbu		0	215 231	45 199	260 429	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			4 000,00	2
1	Zemní práce	HSV			36 102,10	17
4	Vodorovné konstrukce	HSV			625,24	0
5	Komunikace	HSV			96 670,68	45
8	Trubní vedení	HSV			30 284,09	14
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			26 566,00	12
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			40 000,00	19
96	Bourání konstrukcí	HSV			11,25	0
97	Prorážení otvorů	HSV			556,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 528,45	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 886,63	2
OST	Ostatní D+M	ON			-28 000,00	-13
Cena celkem					215 230,94	100

Položkový rozpočet

S:	20180040Ab	Celoplošná oprava povrchů vozovek v Novém Městě na Moravě - změny
O:	ON, VN	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	5	ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: OST		**Ostatní D+M**				**-28 000,00**
1	OST339873R1711	Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.Včetně odspouhlasení navrženého řešení, bezpečnostním technikem.	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
2	OSTCD01R1711	Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.Výrobní, dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
3	OSTCD0117163R1	Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání, objednateli v listinné podobě).	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
4	OSTCD013193R17	Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu, stavby (celobarevná tabule či plachta).Rozměry: min. 2x1,5 m.Včetně předložení návrhu k	kus	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
5	OSTCD011111R17	Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně.Včetně zprávy o postupu prací, doložené, fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).	HZS	-40,00000	200,00	-8 000,00
6	OSTCD019252R17	Vypracování podrobného provozního řádu stavby s uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze, veškerých zařízení, způsobu a intervalů údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek	kus	-1,00000	500,00	-500,00

Položkový rozpočet

S:	20180040Ab	Celoplošná oprava povrchů vozovek v Novém Městě na Moravě - změny
O:	1	Smetanova
R:	1	Úpravy v místě přechodu u křižovatky s ul. Drobného

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**2 000,00**
1	0 R 01	Příplatek za lokální stavební práce	HZS	8,00000	250,00	2 000,00
Díl: 1		**Zemní práce**				**576,00**
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové, dla	m2	12,00000	48,00	576,00
Díl: 5		**Komunikace**				**4 502,56**
3	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	12,00000	320,00	3 840,00
4	592451158	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	1,61600	410,00	662,56
Díl: 97		**Prorážení otvorů**				**364,00**
5	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár, kamenivem těženým	m2	10,40000	35,00	364,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**40,26**
6	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	0,67104	60,00	40,26

Položkový rozpočet

S:	20180040Ab	Celoplošná oprava povrchů vozovek v Novém Městě na Moravě - změny
O:	1	Smetanova
R:	2	Obruby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**2 000,00**
1	0 R 01	Příplatek za lokální stavební práce	HZS	8,00000	250,00	2 000,00
Díl: 1		**Zemní práce**				**72,00**
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové, dla	m2	1,50000	48,00	72,00
Díl: 5		**Komunikace**				**480,00**
3	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	1,50000	320,00	480,00
Díl: 97		**Prorážení otvorů**				**52,50**
4	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár, kamenivem těženým	m2	1,50000	35,00	52,50

Položkový rozpočet

S:	20180040Ab	Celoplošná oprava povrchů vozovek v Novém Městě na Moravě - změny
O:	1	Smetanova
R:	4	Asf. plocha - křižovatka s ul. Malou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**800,00**
1	11112120354R171	Příprava území - frézování stávající vrchní asfaltové vrstvy (v tl. cca 40 mm; plocha 1950 m2)., Včetně řezání spár.Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy,	m3	0,80000	1 000,00	800,00
Díl: 5		**Komunikace**				**4 600,00**
2	564CD011339652R	D+M Asfaltobeton ACO 11 - celoplošná oprava stávajícího povrchu komunikace - nová horní vrstva, as	m2	20,00000	230,00	4 600,00

Položkový rozpočet

S:	20180040Ab	Celoplošná oprava povrchů vozovek v Novém Městě na Moravě - změny
O:	1	Smetanova
R:	5	Oprava rýhy po výkopu kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**18 680,00**
1	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka, vrstvy 200 mm	m2	93,40000	200,00	18 680,00
Díl: 5		**Komunikace**				**74 635,94**
2	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	16,81200	420,00	7 061,04
3	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem	t	21,48200	2 950,00	63 371,90
4	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	93,40000	30,00	2 802,00
5	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	93,40000	15,00	1 401,00
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**25 086,00**
6	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	210,00000	50,00	10 500,00
7	919795112T01	Výztuž asfaltu geokompozit (specifikace viz.výkr.č.4)	m2	132,60000	110,00	14 586,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**2 297,64**
8	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	38,29400	60,00	2 297,64
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**3 287,68**
9	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1, km	t	41,09600	40,00	1 643,84
10	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	164,38400	10,00	1 643,84

Položkový rozpočet

S:	20180040Ab	Celoplošná oprava povrchů vozovek v Novém Městě na Moravě - změny
O:	2	Tyršova
R:	1	Úprava UV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**15 974,10**
1	113106222R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z, drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice	m2	0,15000	50,00	7,50
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové, dla	m2	3,30000	48,00	158,40
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka, vrstvy 200 mm	m2	12,00000	200,00	2 400,00
4	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka, vrstvy 250 mm	m2	12,00000	125,00	1 500,00
5	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	8,00000	100,00	800,00
6	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	0,30500	2 100,00	640,50
7	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	10,12080	190,00	1 922,95
8	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	6,60000	240,00	1 584,00
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	24,00000	56,00	1 344,00
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	24,00000	18,00	432,00
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	16,72080	75,00	1 254,06
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	4,94400	160,00	791,04
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	4,94400	18,00	88,99
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,77680	75,00	883,26
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	2,91540	180,00	524,77
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	4,94400	150,00	741,60
17	58337332R	štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C	t	5,00574	180,00	901,03
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**625,24**
18	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	1,07800	580,00	625,24
Díl: 5		**Komunikace**				**12 452,18**
19	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	7,85400	420,00	3 298,68
20	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem	t	2,20000	2 950,00	6 490,00
21	567122111V01	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm, tl.10 cm	m2	4,00000	320,00	1 280,00
22	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	0,15000	690,00	103,50
23	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	4,00000	320,00	1 280,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**30 284,09**

Položkový rozpočet

S:	20180040Ab	Celoplošná oprava povrchů vozovek v Novém Městě na Moravě - změny
O:	2	Tyršova
R:	1	Úprava UV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	6,00000	45,00	270,00
25	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	6,00000	60,00	360,00
26	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	6,00000	25,00	150,00
27	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00
28	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	2,00000	550,00	1 100,00
29	899204211R01	Demontáž mříží litina+rám 150kg-	kus	1,00000	250,00	250,00
30	286111903R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 6 000, ,0 mm	kus	1,09300	1 149,00	1 255,86
31	286506011R1	Koleno kanalizační PVC SDR 34 DN 150/15°, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	2,03000	68,00	138,04
32	286506013R1	Koleno kanalizační PVC SDR 34 DN 150/45°, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	2,03000	71,00	144,13
33	286506021R1	Koleno kanalizační PVC SDR 34 DN 150/90°, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	2,03000	86,00	174,58
34	55291203R1	Univerzální třmenové sedlo 90st. kolmé DN 150 pro potrubí DN 500	kus	2,00000	2 049,00	4 098,00
35	55340394R	rám s mříží uliční vpusti; rozměr 500/500 mm; zatížení 40 t	kus	2,00000	2 268,00	4 536,00
36	592238740R	horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C, 40/50; XA1	kus	2,02000	401,00	810,02
37	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	kus	2,02000	365,00	737,30
38	592238747R	skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm	kus	2,02000	1 722,00	3 478,44
39	592238750R	dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50	kus	2,02000	486,00	981,72
40	8 R 01	Napojení UV na stávající kanalizační řad, bez dodávky sedla	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**1 480,00**
41	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	12,00000	50,00	600,00
42	919795112T01	Výztuž asfaltu geokompozit (specifikace viz.výkr.č.4)	m2	8,00000	110,00	880,00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**11,25**
43	979071122R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou, maltou	m2	0,15000	75,00	11,25
Díl: 97		**Prorážení otvorů**				**140,00**
44	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár, kamenivem těženým	m2	4,00000	35,00	140,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**2 190,55**
45	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	18,25459	120,00	2 190,55
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**598,95**

Položkový rozpočet

S:	20180040Ab	Celoplošná oprava povrchů vozovek v Novém Městě na Moravě - změny
O:	2	Tyršova
R:	1	Úprava UV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
46	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1, km	t	2,37000	40,00	94,80
47	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,48000	10,00	94,80
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,37000	15,00	35,55
49	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	0,61000	180,00	109,80
50	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	1,76000	150,00	264,00

Položkový rozpočet

S:	20180040Ab	Celoplošná oprava povrchů vozovek v Novém Městě na Moravě - změny
O:	2	Tyršova
R:	2	Výplň staré kanalizace, zrušení šachty před KD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**40 000,00**
1	936452117R00	Výplň cementopopílkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 500	m	70,00000	400,00	28 000,00
2	93 R 01	Vybourání stávající revizní kanalizační šachty	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20180040Bb	**Nové Město na Moravě-Obnova povrchů Školní ulice a části Vratislavova náměstí - změny**

Objednatel:	**Město Nové Město na Moravě**	IČO: **00294900**
	Vratislavovo náměstí 103	DIČ: **CZ00294900**
	59231 Nové Město na Moravě	
Zhotovitel:	**SPH stavby s.r.o.**	IČO: **26230470**
	Průmyslová 1414	DIČ: **CZ26230470**
	59301 Bystřice nad Pernštejnem	
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			70 986,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**70 986,16**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**70 986,16** CZK
Základní DPH	**21** %	**14 907,00** CZK
Zaokrouhlení		**-0,16** CZK
Cena celkem s DPH		**85 893,00 CZK**

v Bystřici nad Pernštejnem dne 21. 05. 2018

v Novém Městě na Moravě 21 21. 05. 2018

sph Stavíme na pevných základech

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941
www.sph-stavby.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
3	**Školní**	**0**	**28 544**	**5 994**	**34 538**	**40**
1	Výměna žulových obrub a předláždění u	0	3 886	816	4 703	5
2	Příjezd k Halině	0	9 297	1 952	11 250	13
3	Před dřevěnou bránou - předláždění cho	0	11 421	2 398	13 819	16
4	Předláždění před vchodem u galanterie	0	3 939	827	4 766	6
4	**Vratislavovo náměstí**	**0**	**42 442**	**8 913**	**51 355**	**60**
1	Osazení kamen. obrub kolem výkopu no	0	10 836	2 276	13 112	15
2	Asfaltové plochy - navýšení	0	31 606	6 637	38 244	45
Celkem za stavbu		0	70 986	14 907	85 893	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 253,00	10
5	Komunikace	HSV			34 389,00	48
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			17 682,20	25
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 766,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 582,50	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 137,66	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 175,80	3
Cena celkem					70 986,16	100

Položkový rozpočet

S:	20180040Bb	Nové Město na Moravě-Obnova povrchů Školní ulice a části Vratislavova náměstí - změny
O:	3	Školní
R:	1	Výměna žulových obrub a předláždění vjezdu u MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**375,00**
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z mozaiky	m2	2,70000	50,00	135,00
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	3,00000	80,00	240,00
Díl: 5		**Komunikace**				**1 053,00**
3	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva	m2	2,70000	390,00	1 053,00
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**720,00**
4	917131111V02	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15, beton C20/25	m	3,00000	240,00	720,00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**1 677,50**
5	96 R 01	Doprava a výběr materiálu na stavbu	HZS	5,00000	250,00	1 250,00
6	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s, jakoukoliv výplní spár	m	3,00000	75,00	225,00
7	979071131R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým, nebo vápennou maltou	m2	2,70000	75,00	202,50
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**60,90**
8	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	1,01508	60,00	60,90

Položkový rozpočet

S:	20180040Bb	Nové Město na Moravě-Obnova povrchů Školní ulice a části Vratislavova náměstí - změny
O:	3	Školní
R:	2	Příjezd k Halině

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**870,00**
1	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při, provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	6,00000	65,00	390,00
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,00000	80,00	480,00
Díl: 5		**Komunikace**				**2 646,00**
3	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	6,00000	16,00	96,00
4	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50,	m2	6,00000	275,00	1 650,00
5	572531111TA0	Oprava trhlin š.nad 5mm v podkladní vrstvě asfaltobetonu	m	6,00000	150,00	900,00
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**3 006,20**
6	917461111V02	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15, beton C20/25	m	7,00000	330,00	2 310,00
7	917862111V02	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, beton C20/25	m	1,00000	225,00	225,00
8	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,00000	50,00	350,00
9	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1,01000	120,00	121,20
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**36,00**
10	938908411T00	Očištění povrchu krytu	m2	6,00000	6,00	36,00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**2 450,00**
11	96 R 01	Doprava a výběr materiálu na stavbu	HZS	8,00000	250,00	2 000,00
12	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s, jakoukoliv výplní spár	m	6,00000	75,00	450,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**137,20**
13	998225111R00	Přesun hmot komunikaci a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	2,28664	60,00	137,20
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**151,80**
14	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1, km	t	0,66000	40,00	26,40
15	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,64000	10,00	26,40
16	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	0,66000	150,00	99,00

Položkový rozpočet

S:	20180040Bb	Nové Město na Moravě-Obnova povrchů Školní ulice a části Vratislavova náměstí - změny
O:	3	Školní
R:	3	Před dřevěnou bránou - předláždění chodníku a osazení obrub

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**520,00**
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z, drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	13,00000	40,00	520,00
Díl: 5		**Komunikace**				**5 070,00**
2	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	13,00000	390,00	5 070,00
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**3 120,00**
3	917131111V02	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15, beton C20/25	m	13,00000	240,00	3 120,00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**2 455,00**
4	96 R 01	Doprava a výběr materiálu na stavbu	HZS	8,00000	250,00	2 000,00
5	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	13,00000	35,00	455,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**255,99**
6	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	4,26650	60,00	255,99

Položkový rozpočet

S:	20180040Bb	Nové Město na Moravě-Obnova povrchů Školní ulice a části Vratislavova náměstí - změny
O:	3	Školní
R:	4	Předláždění před vchodem u galanterie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**288,00**
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplni spár v jakékoliv ploše, ze zámkové, dla	m2	6,00000	48,00	288,00
Díl: 5		**Komunikace**				**2 340,00**
2	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva	m2	6,00000	390,00	2 340,00
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**1 250,00**
3	93 R 01	Doprava a výběr materiálu na stavbu	HZS	5,00000	250,00	1 250,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**61,20**
4	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	1,02000	60,00	61,20

Položkový rozpočet

S:	20180040Bb	Nové Město na Moravě-Obnova povrchů Školní ulice a části Vratislavova náměstí - změny
O:	4	Vratislavovo náměstí
R:	1	Osazení kamen. obrub kolem výkopu nové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**10 836,00**
1	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (pouze lože, osazení obrub financuje SVAK)	m3	5,16000	2 100,00	10 836,00



Položkový rozpočet

S:	20180040Bb	Nové Město na Moravě-Obnova povrchů Školní ulice a části Vratislavova náměstí - změny
O:	4	Vratislavovo náměstí
R:	2	Asfaltové plochy - navýšení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**5 200,00**
1	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při, provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	80,00000	65,00	5 200,00
Díl: 5		**Komunikace**				**23 280,00**
2	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	80,00000	16,00	1 280,00
3	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50,	m2	80,00000	275,00	22 000,00
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**480,00**
4	938908411T00	Očištění povrchu krytu	m2	80,00000	6,00	480,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**622,37**
5	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	10,37280	60,00	622,37
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**2 024,00**
6	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1, km	t	8,80000	40,00	352,00
7	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	35,20000	10,00	352,00
8	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	8,80000	150,00	1 320,00