



Zadavatel : Město Nové Město na Moravě  
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
IČ: 00294900

## Vysvětlení zadávací dokumentace 2

název veřejné zakázky:

### „Sportovní hala Nové Město na Moravě

ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

Zadavatel na základě žádosti zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

#### **Dotazy:**

1) V návrhu SoD uvádíte v čl. č.8, odstavec 18, informaci o spoluúčasti zhotovitele na uvedení stavby do zkušebního provozu. Bude se zhotovitel na zkušebním provozu podílet finančně? Bude probíhat zkušební provoz na náklady zhotovitele nebo ho již bude řešit objednatel u zkolaudované stavby? Jak dlouho bude zkušební provoz probíhat?

*Odpověď: Čl. 8, odst. 18 stanoví povinnost zhotovitele (a jeho podzhotovitelů) zúčastnit se řízení vedeného stavebním úřadem k uvedení stavby do zkušebního provozu a řízení vedeného stavebním úřadem k uvedení stavby do trvalého provozu (kolaudačního řízení) a poskytnout při nich požadované informace. Zadávací dokumentace neobsahuje požadavky, aby se zhotovitel finančně podílel na zkušebním provozu, nebo že by zkušební provoz měl probíhat na jeho náklady. Veškeré informace ke zkušebnímu provozu jsou obsaženy v dokladové části projektové dokumentace.*

2) V návrhu SoD uvádíte v čl. č.1, odstavec 6, písmeno j): „ **zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování žáků, učitelů a návštěvníků přilehlého objektu základní školy a obyvatel okolních bytových domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.** Předpokládáme, že tuto skutečnost je třeba spíše neprovádět(?) Žádáme proto o úpravu SoD.

*Odpověď: Čl. 1, odst.6, písm. j) je formulován správně („... aby docházelo ... v co nejmenším rozsahu.“)*

3) Zadávací podmínky – 6.6.Profesionální způsobilost – z jakého důvodu je nutné předložit osvědčení o autorizaci pro obor „Dopravní stavby“? Předmětem plnění je výstavba sportovní haly, kde je dopad do dopravní infrastruktury v minoritě. Je nutné podle toho článku doložení autorizovaného inženýra, když článku 6.7. zadávacích podmínek lze doložit jednoho stavbyvedoucího objektů dopravních staveb s autorizací inženýr nebo technik?

*Odpověď: Vzhledem k tomu, že část stavby (IO 03) je povolena speciálním stavebním úřadem a řeší realizaci dopravních staveb, je požadavek na profesionální způsobilost v oboru „Dopravní stavby“ relevantní. Pro obor „Dopravní stavby“ stačí k prokázání jak profesionální způsobilosti dodavatele, tak technické způsobilosti stavbyvedoucího autorizovaný technik nebo autorizovaný stavitel.*

4) Ve výkazu výměr je v záložce 1.1, 1.2, 1.3 – 1.1 Archi.... V oddíle 9 – Ostatní konstrukce a práce – bourání uvedena položka č. 72. D+M Lešení. Předpokládáme, že součástí této položky má být jak dovoz lešení na stavbu, montáž, demontáž a pronájem lešení. Prosíme o stanovení metrů čtverečních plochy fasádního a pomocného lešení tak, abychom mohli stanovit přesnou cenu za nájem ve stanoveném čase. V této položce má být uvedena i částka za prostorové lešení, případně montážní věže, které budou nezbytné pro montáž instalací na vaznících haly?

*Odpověď: Výměry jsou uvedené v poznámce položky. Do položky musí uchazeč zahrnout veškeré lešení nutné pro realizaci stavby (včetně jeho dovozu, montáže, demontáže, pronájmu).*

5) Předpokládáme, že při vyplňování hodnot u přesunu hmot v části PSV si můžeme stanovit % i částku tak, aby nám vyšla požadovaná hodnota?*Odpověď:Procentní přesuny hmot doplní uchazeč.*

6) Byla pro sportovní halu provedena akustická studie? Pokud ano, prosíme o její doplnění.

*Odpověď: Akustická studie byla zpracována pro účely stavebního povolení. Rozsah a provedení akustických podhledů v DPS jsou v souladu s akustickou studií zpracovanou na konkrétní ref. výrobek.*

7) Prosíme o přesný výčet a specifikaci dilatačních profilů jak pro betonové konstrukce, tak i pro obklady a dlažby – materiál, typ, množství? Výkaz výměr je zmiňuje pouze ve velice obecné úrovni v Poznámkách k položkám. Případně se odkazuje výkaz výměr na PD a TZ, kde ale bližší specifikace materiálu není.

*Odpověď: Dilatace statická (objektová) není navržena, ostatní dilatace (např. nášlapných a konstrukčních vrstev podlah) jsou součástí těchto konstrukcí a budou řešeny v rámci výrobní dokumentace.*

8) Žádáme o zodpovězení níže uvedených dotazů:

- V záložce 1.4 a) Zařízení pro vytápění, MaR, oddíl D3 - Armatury D+M – jsou nesrovnalosti v počtech armatur montáž / dodávka: např. pro armatury se 2 závity není ve VV samostatně montáž obsažena, pro armatury se 2 závity je ve VV montáž pouze pro 2 ks, ale dodávka 30 ks

- V záložce 1.4 a) Zařízení pro vytápění, MaR, oddíl D3 - D4 - Otopná tělesa D+M – dle našeho názoru jsou ve VV dvě položky uvedeny dvakrát:

84	K	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	k s	11,000		0,00
----	---	--------------	--	--------	--------	--	------

Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých

85	K	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	k s	13,000		0,00
----	---	--------------	--	--------	--------	--	------

Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých

91	K	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles 10-11	k s	11,000		0,00
----	---	--------------	--------------------------------------	--------	--------	--	------

Tlakové zkoušky otopných těles 10-11

92	K	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	k s	13,000		0,00
----	---	--------------	--------------------------------------	--------	--------	--	------

Tlakové zkoušky otopných těles 20-22

- V záložce 1.4 a) Zařízení pro vytápění, MaR – dle našeho názoru je chyba ve VV v počtu termostatických hlavíc a přípojovacích armatur na otopná tělesa

Odpověď: nalezené nesrovnalosti byly opraveny v přiloženém výkazu výměr- (revize 2), který je též zveřejněn v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.nmm.cz/> v odd. Zadávací dokumentace.

**V důsledku opraveného výkazu výměr zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 19.11.2018, 11.00 h.**

Příloha: výkaz výměr-revize2

v Novém Městě na Moravě dne 12.10.2018

Mgr. Daniela Krejčí v.r.  
administrátor VZ