

LEGENDA BAREV A ZNAČEK

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ
- SO 201 — OKRAJE REKONSTRUOVANÉHO MOSTU
- NOVÉ ZÁBRADLÍ
- PŘEMÍSTĚNÝ SLOUP VO — SO 401
- NOVÉ OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
- UV — NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ S KALIŠTĚM, SIFONEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU

NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x250 VYSTUPUJÍCÍ 10 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE	85,5 m (včetně oblouků)
NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150 NÁJEZDOVÝ, MAX 2 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE	11,0 m (včetně oblouků)
NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150/250 PŘECHODOVÝ	4,0 m
NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x250 VYSTUPUJÍCÍ 8 cm NAD POVRCH CHODNÍKU	23,0 m (včetně oblouků)
NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x200 ZAPUŠTĚNÝ DO ÚROVNĚ POVRCHU OKOLNÍ DLAŽBY	30,0 m (včetně oblouků)
	30,0 m (včetně oblouků)

89,5 m2	NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH KOMUNIKACE
141,7 m2	NOVÝ TRÁVNÍK DOPLNĚNÍ ORNICE, ODPLEVELENÍ, ZATRAVNĚNÍ
42,5 m2	ZÁMKOVÁ DLAŽBA NOVÝCH CHODNÍKŮ – BETONOVÁ ŠEDÁ PARKETA tl. 60 mm
9,5 m2	ZÁMKOVÁ DLAŽBA NOVÝCH CHODNÍKŮ SLEPECKÁ – BETONOVÁ ČERVENÁ SLEPECKÁ PARKETA tl. 60 mm
15,6 m2	ZÁMKOVÁ DLAŽBA VYVÝŠENÉHO PŘECHODU – BETONOVÁ ČERVENÁ PARKETA tl. 80 mm
12,0 m2	ZÁMKOVÁ DLAŽBA VYVÝŠENÉHO PŘECHODU – BETONOVÁ ČERNÁ PARKETA tl. 80 mm
10,0 m2	ZÁMKOVÁ DLAŽBA VYVÝŠENÉHO PŘECHODU – BETONOVÁ BÍLÁ PARKETA tl. 80 mm

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- SDĚLOVACÍ KABEL NADZEMNÍ VEDENÍ
- PLYN
- KANALIZACE
- VODOVOD
- VEDENÍ NN – PODZEMNÍ
- VEDENÍ NN – NADZEMNÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NOVÉ SÍTĚ

- SO 401 — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ, V CHRÁNIČCE
- SO 401 — HDPE CHRÁNIČKY PRO OPTICKOU SÍŤ
- NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI DO KAN. ŘADU, DN 150

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval
Ing. Jiří ČERVINKA	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka

ENVIGEST PRO s.r.o.
Žďárská 990
592 31 Nové Město na Moravě
IČ 29319382
www.envigest.cz
tel. 777 616 825 envigest@envigest.cz

Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31

Místo stavby: KÚ Nové Město n. M., par. č. 275/4, 732/1, 810/2, 1711/1, 1711/2, 1733/1, 1737/1, 1756, 3936/3, 3936/8

Okres: Žďár nad Sázavou | Kraj: Vysočina

Akce:

Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce

Formát	A2
Datum	10/2017
Stupeň	DPS
Číslo zakázky	1608
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	C101.2

Obsah: SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE

SO 101 - KOMUNIKACE, CHODNÍK, PŘECHOD PRO CHODCE

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.