



NMNMSML20190505

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **COLAS CZ, a.s.**

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství – oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava – region Vysočina

zastoupená **Michalem Altrichterem**, ředitelem oblasti Jih

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, na základě plné moci ze dne 28.12.2018

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina

Petr Matějčík, hlavní stavbyvedoucí

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č.ú.: 117825233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. B 6556

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo č. 1911232303

Čl. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „**Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace pro provedení stavby „Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě“, zpracovaná fy SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou v 06/2017 pod zak.č. 2015/11/DPS, ve znění revize č. 1 ze dne 13.09.2019, včetně dokladové části (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“)

- b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) zveřejněná objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení na profilu zadavatele <https://zakazky.nmmn.cz/> (dále také jen „zadávací dokumentace“);
- c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu nabídky a harmonogramu postupu prací;
- d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
- e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
- f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány,

přičemž objednatel nad rámec výše uvedených bodů stanovuje následující **požadavky na asfaltové povrchy**:

- tloušťky navržených asfaltových vrstev v projektové dokumentaci i v soupisu prací jsou tloušťky **minimální** a musí být dodrženy v celé ploše prováděného asfaltového povrchu
- **mezerovitost horní asfaltové vrstvy musí být po zhutnění v rozmezí 3 – 5 %**, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění
- mezerovitost spodní asfaltové vrstvy je stanovena dle ČSN, tj. platí normový požadavek, který je v rozmezí 2,5 – 8,5 %, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;
- b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího uživatele;
- c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;
- d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 2/2015, o vedení digitální technické mapy města Nového Města na Moravě a jeho předání objednateli a současně správci digitální technické mapy města - Oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě v digitální a papírové formě;
- e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě;
- f) dodání geometrických plánů pro zápis změn do katastru nemovitostí a příp. majetkové vypořádání ověřených katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení;

- g) dodání protokolů o stanovení míry zhutnění jednotlivých asfaltových vrstev radiosondou či jiným prokazatelným způsobem;
- h) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
- i) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem na náklad zhotovitele;
- j) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
- k) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění;
- l) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;
- m) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě ve formátu jpg;
- n) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
- o) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- p) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;

6. Další podmínky realizace stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby vytýčení inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto zhotovitel sám na vlastní náklady.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
- g) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolení řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.
- h) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
- i) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.

- j) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování jednotlivých uživatelů domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.
 - k) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hluchnost, přepojování přípojek, atd.).
 - l) práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 18:00 hod. do 07:00 hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.
 - m) **zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu stavby bezpečný pohyb chodců po ulici Tyršova.**
 - n) **zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit bezpečný přístup do bytových domů a ostatních objektů s přístupy z ulice Tyršova a u objektu č. p. 852 po celou dobu stavby bezpečný přístup pro imobilní obyvatele tohoto domu a příjezd pro osobní vozidla přepravující imobilní osoby až ke vchodu domu (např. uzavřením chodníku z ulice Tyršova ke sportovní hale po etapách, tak aby byl přístup a příjezd neustále umožněn).**
 - o) zhotovitel je povinen zajistit při zahájení stavby přesunutí nádob na domovní i separovaný odpad z míst nedostupných pro svozové vozidlo na místa pro něj dostupná (určená odpovědným pracovníkem objednatele) a při dokončení stavby pak zpětné přesunutí nádob na jejich nová stanoviště, pokud nebude dohodnuto jinak.
 - p) zhotovitel je povinen nejpozději 21 dnů před zahájením prací předat objednateli informace potřebné pro zpracování výlukových řádů MHD.
 - q) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.
 - r) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých vybouraných prvků a materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu (zejména materiál vzniklý frézováním asfaltových povrchů, stávající dlažby, apod.)
 - s) **zhotovitel je povinen na převzatém staveništi umožnit souběžnou realizaci staveb jiných investorů, a to zejména přeložku rozvodů NN pod investorem společností E-ON a přeložku telekomunikačních a datových rozvodů pod investorem společností PODA, CETIN a města Nové Město na Moravě, příp. dalších staveb. Práce je zhotovitel povinen na své náklady řádně koordinovat tak, aby došlo k řádnému a včasnému dokončení všech staveb v lokalitě.**
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity.

Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
 - se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
 - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním neprovedených položek či jejich částí.
11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.
13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.
14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

Čl. 2 Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 01.06.2020. Zhotovitel se zavazuje, že **dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 06.09.2020, přičemž doba provádění nepřekročí 14 týdnů.**
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby,

předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.

4. Časový průběh výstavby je dán harmonogramem postupu prací, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
5. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

Čl. 3 Místo plnění

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 4 Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **7.595.932,06 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.
2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.
3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou.
4. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 a součástí této smlouvy.
5. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
 - a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (méněpracem)
 - b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (vícepracem)

přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:

- a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;

- c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).
6. Při změnách – méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.
7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
 - b) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednatele poskytnout;
 - c) pokud nelze použít způsob uvedený pod písm. a), nebo b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny materiálu a strojů platí stejné podmínky;
- nebo budou nižší.
8. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel připraví a předloží objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží matematickým výpočtem), který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.
9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednájí-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 5 Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle

ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je faktura neúplná. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná, přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, „provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a „zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývajících část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínky, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývajících část do 30 dnů po úspěšném uvedení díla do provozu a odstranění posledního z nich.

10. Zhotovitel je povinen objednateli předat protokoly a soupisy provedených prací rovněž elektronicky ve formátu xls, pokud jej o to objednatel požádá.
11. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZodPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZodPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnán.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZodPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

Čl. 6

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků a provozovatelů dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.

Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započítáním odstraňování reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující.
6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedení pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvnému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.
13. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

14. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich montáže uhrazeny.
15. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
16. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
17. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
18. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.
19. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města. Zhotovitel je povinen:
 - a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť ohleduplně a opatrně,
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
 - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších,
 - e) dodržovat při provádění díla limity pro hluchnost podle hygienických předpisů,
 - f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,
 - g) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a řádně zabezpečit prostor staveniště,

- h) průběžně informovat nájemníky přilehlých domů o nutných omezeních, apod., a to minimálně vyvěšením písemné informace u hlavních vstupů do domů,
 - i) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.
19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
 21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls.
 22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, které na něm lze spravedlivě požadovat.
 23. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i přeložek inženýrských sítí a přípojek pro potřeby této stavby.
 24. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.
 25. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění záchranného archeologického výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.
 26. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní režii, pokud nebude dohodnuto jinak.
 27. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
 28. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
 29. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (*název stavby*) realizovala v (*termín realizace*) firma (*název a identifikační údaje zhotovitele*)“.
 30. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 31. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to zejména:

- a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.
- b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem zajistí sjednání opatření a nápravu.
- c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik
- d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
- e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:

- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své podzhotovitele.

Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.

5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělkami a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělkami musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělkami i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělkami neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
- a) projekt skutečného provedení stavby;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.
- Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.
9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

- 1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
- 2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
- 3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.
- 4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje mimo jiné též:
 - pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;
 - pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

- 1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:

- a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
- b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
- c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.

- 2. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného právního předpisu, nebo když uvede objednatel v omyl.

Dále si objednatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít pro provedení stavby pravomocné stavební povolení.

V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.

- 3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

- 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.

- 5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
- b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
- d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
- f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatelem neodsouhlasenou změnu;
- h) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl. 8, odst. 6 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou změnu;
- i) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;
- j) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;

- k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč;
 - l) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 20 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti;
 - m) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení čl. 1, odst. 6, písm. c) a čl. 8, odst. 11 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu objednatele ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání nápravy v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;
 - n) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1, 2 a 3 a čl. 13, odst. 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč;
 - o) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.
6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 13 Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14 Doba trvání smlouvy a změna závazku

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

Čl. 15

Ostatní ujednání

- 1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 10 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
- 2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
- 5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení sjednaná v této smlouvě.

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla, apod.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.
7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
13. Tato smlouva byla sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 12. schůzi konané dne 16.09.2019 pod bodem č. 8/12/RM/2019.
15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací v týdenním členění
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

- 6. 01. 2020

V Novém Městě na Moravě

30. 12. 2019

V Jihlavě

Za objednatele:

.....
Michal Šmarda
starosta

Za zhotovitele:

.....
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.

příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1911232303

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REV

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 30.12.2019

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:
SANTIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	7 595 932,06
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	7 595 932,06	ze	1 595 145,80
snižená	15,00%	ze	0,00	ze	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 191 077,86
-------------------	----------	------------	---------------------

6. 01. 2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - RE
Místo: Nové Město na Moravě **Datum:** ##
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě **Projektant:** SANTIS a.s.
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 595 932,06	9 191 077,86	
IO-01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ	2 034 067,30	2 461 221,50	ING
IO-02	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	302 237,50	365 707,40	ING
IO-02.1, IO-02.2	IO-02.1 KTÚ, IO-02.2 SADOVÉ ÚPRAVY	302 237,50	365 707,40	Soupis
IO-03	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	3 646 017,76	4 411 681,56	ING
IO-03.1-IO-03.3	IO-03.1 PARKOVIŠTĚ, IO-03.2 CHODNÍK, IO-03.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	3 354 162,00	4 058 536,10	Soupis
IO-03 g)	PŘÍSTŘEŠEK NA TŘÍDĚNÝ ODPAD	291 855,76	353 145,56	Soupis
IO-04	ODVODNĚNÍ	27 500,00	33 275,00	ING
IO-05, IO-06	IO-05 PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ, IO-06 OPTICKÉ VEDENÍ	1 407 091,50	1 702 580,80	ING
ON, VN	OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY	179 018,00	216 611,80	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 30.12.2019

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

SANTIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 034 067,30

DPH základní

21,00%

ze

2 034 067,30

427 154,13

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 461 221,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTO A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č. 1
Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 30.12.2019
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 034 067,30

HSV - Práce a dodávky HSV

2 034 067,30

1 - Zemní práce

2 006 792,30

8 - Trubní vedení

690,00

OST - Ostatní

9 315,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

17 270,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTO A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1
Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 30.12.2019
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 034 067,30

HSV - Práce a dodávky HSV

2 034 067,30

1 - Zemní práce

2 006 792,30

1	K	1151012017RT1115	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.	hod	480,000	6,00	2 880,00	
---	---	------------------	--	-----	---------	------	----------	--

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.

Poznámka k položce:

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby.

Odhad - 20 dní

20*24 "hod

480,000

2	K	1151013017R1115	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	37,00	740,00	
---	---	-----------------	--	-----	--------	-------	--------	--

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

Poznámka k položce:

Počet dní je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby.

Odhad - 20 dní

20 "dní"

20,000

3	K	OST CD-01 153R1115	Oznámení prací archeologickému ústavu včetně provedení archeologického dohledu (záchranného archeologického výzkumu) při zemních pracích (dohled archeologa za účelem obhlídky lokality). Včetně nákladů na dohled a ostatních nákladů (bez pozitivních nálezů)	kus	1,000	115,00	115,00	
---	---	-----------------------	--	-----	-------	--------	--------	--

Oznámení prací archeologickému ústavu včetně provedení archeologického dohledu (záchranného archeologického výzkumu) při zemních pracích (dohled archeologa za účelem obhlídky lokality).
Včetně nákladů na dohled a ostatních nákladů (bez pozitivních nálezů).

Poznámka k položce:

Pozn.:

Archeologický ústav AV ČR.

Pozn.: Případný archeologický náález vyvolaný zemními pracemi a následný podrobný archeologický výzkum není součástí stavby.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

4	K	1111212035R1115	Příprava území - kácení a odstranění nevzrostlé zeleně / drobné náletové zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k oprávněné osobě k	kus	12,000	1 302,00	15 624,00	
---	---	-----------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

Příprava území - kácení a odstranění nevzrostlé zeleně / drobné náletové zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů.

Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypaní podzemních částí kácené zeleně - zasypaní velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčité zemina spojitě f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Poznámka k položce:

Příprava území - kácení a odstranění nevzrostlé zeleně / drobné náletové zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů.

Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypaní podzemních částí kácené zeleně - zasypaní velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčité zemina spojitě f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Pozn.: Cca 12 keřů a drobných stromů. Soupis viz TZ.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby.

5	K	1111212035R1115	Příprava území - kácení a odstranění vzrostlé zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady). Včetně oprávněné osobě k nakládání s odpady.	kus	14,000	4 201,00	58 814,00	
---	---	-----------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

Příprava území - kácení a odstranění vzrostlé zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů.

Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypaní podzemních částí kácené zeleně - zasypaní velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčité zemina spojitě f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Poznámka k položce:
*Příprava území - kácení a odstranění vzrostlé zeleně (přip. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypaní podzemních částí kácené zeleně - zasypaní velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčité zeminu spojitě f 0-63 mm) se zhuštěním + úprava terénu.*

Pozn.: 14 ks stromů (5x javor + 6x douglaska + 2x habr + 1x smrk).

Soupis viz TZ, viz samostatné povolení kácení.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby.

6	K	111121203544R111 5r	Příprava území - frézování stávající vrchní asfaltové vrstvy (celková předpokládaná plocha 160 m ² v tl. cca 90 mm), včetně obrubníků. Včetně řezání spár. Včetně naložení asfaltových směsí na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku z	m ³	14,500	3 819,00	55 375,50	
---	---	------------------------	---	----------------	--------	----------	-----------	--

**Příprava území - frézování stávající vrchní asfaltové vrstvy (celková předpokládaná plocha 160 m² v tl. cca 90 mm), včetně obrubníků. Včetně řezání spár.
Včetně naložení asfaltových směsí na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).**

Pozn.:
Ve frézované části komunikace se nachází 1ks šachty.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby.

Poznámka k položce:
*Příprava území - frézování stávající vrchní asfaltové vrstvy (celková předpokládaná plocha 160 m² v tl. cca 90 mm), včetně obrubníků. Včetně řezání spár.
Včetně naložení asfaltových směsí na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).*

Pozn.:
Ve frézované části komunikace se nachází 1ks šachty.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby.

7	K	11112120352R115	Příprava území - rozebrání stávajícího chodníku z betonové zámkové dlažby, včetně obrubníků. Včetně řezání spár. Včetně uložení na palety. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (do 10 km) a uskladnění na místě určeném investorem, n	m ²	1 015,000	189,00	191 835,00	
---	---	-----------------	--	----------------	-----------	--------	------------	--

**Příprava území - rozebrání stávajícího chodníku z betonové zámkové dlažby, včetně obrubníků. Včetně řezání spár.
Včetně uložení na palety.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (do 10 km) a uskladnění na místě určeném investorem, na pozemku investora.**

Poznámka k položce:
*Příprava území - rozebrání stávajícího chodníku z betonové zámkové dlažby, včetně obrubníků. Včetně řezání spár.
Včetně uložení na palety.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (do 10 km) a uskladnění na místě určeném investorem, na pozemku investora.*

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby.

8	K	11112120350R1115	Příprava území - odstranění lože a stávajících podkladních vrstev pod zámkovou dlažbou (celková předpokládaná plocha 1015 m ² v tl. cca 300 mm). Vč. vybourání a odstranění stávajících betonových obrubníků (600 m). Včetně naložení na dopravní prostředek,	m ³	240,000	806,00	193 440,00	
---	---	------------------	--	----------------	---------	--------	------------	--

**Příprava území - odstranění lože a stávajících podkladních vrstev pod zámkovou dlažbou (celková předpokládaná plocha 1015 m² v tl. cca 300 mm).
Vč. vybourání a odstranění stávajících betonových obrubníků (600 m).
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).**

Poznámka k položce:
*Příprava území - odstranění lože a stávajících podkladních vrstev pod zámkovou dlažbou (celková předpokládaná plocha 1015 m² v tl. cca 300 mm).
Vč. vybourání a odstranění stávajících betonových obrubníků (600 m).
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).*

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	11112120354R1115	Příprava území - frézování stávající vrchní asfaltové vrstvy (celková předpokládaná plocha 870 m ² v tl. cca 40 mm), včetně obrubníků. Včetně řezání spár. Včetně naložení asfaltových směsí na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku z	m ³	40,000	1 590,00	63 600,00	

Příprava území - frézování stávající vrchní asfaltové vrstvy (celková předpokládaná plocha 870 m² v tl. cca 40 mm), včetně obrubníků. Včetně řezání spár.
Včetně naložení asfaltových směsí na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Poznámka k položce:

Příprava území - frézování stávající vrchní asfaltové vrstvy (celková předpokládaná plocha 870 m² v tl. cca 40 mm), včetně obrubníků. Včetně řezání spár.
Včetně naložení asfaltových směsí na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Pozn.:

Ve frézované části komunikace se nachází 1 ks šachty a 5 ks uličních vpustí.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby.

10	K	11112120353R1115	Příprava území - demontáž stávajících prvků městského mobiliáře, včetně příslušenství (kotevní prvky, úchyty, patky, atd.). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy v rámci staveniště a uskladnění v místě staveniště pro zpětné použití.	kus	6,000	2 480,00	14 880,00	
----	---	------------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Příprava území - demontáž stávajících prvků městského mobiliáře, včetně příslušenství (kotevní prvky, úchyty, patky, atd.). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy v rámci staveniště a uskladnění v místě staveniště pro zpětné použití.
Včetně vybourání jejich základových konstrukcí (cca 0,20 m³ betonu / 1 základ). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypaní podzemních částí - zasypaní velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčité zemina spojitě f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Poznámka k položce:

Příprava území - demontáž stávajících prvků městského mobiliáře, včetně příslušenství (kotevní prvky, úchyty, patky, atd.). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy v rámci staveniště a uskladnění v místě staveniště pro zpětné použití.
Včetně vybourání jejich základových konstrukcí (cca 0,20 m³ betonu / 1 základ). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypaní podzemních částí - zasypaní velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčité zemina spojitě f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Pozn.: 2 ks lavičky, 3 ks odpadkové koše, 1 ks reklamní plocha.

Soupis viz TZ.

Viz odkaz č. 1 na výkres č. HTÚ 01

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby.

11	K	11112120355R1115	Příprava území - demontáž stávajících dopravních značek, včetně příslušenství (sloupek, úchyty, patky, kotevní prvky, atd.). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy v rámci staveniště a uskladnění v místě staveniště pro zpětné použití.	kus	2,000	383,00	766,00	
----	---	------------------	--	-----	-------	--------	--------	--

Příprava území - demontáž stávajících dopravních značek, včetně příslušenství (sloupek, úchyty, patky, kotevní prvky, atd.). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy v rámci staveniště a uskladnění v místě staveniště pro zpětné použití.
Včetně vybourání jejich základových konstrukcí (cca 0,15 m³ betonu / 1 patka). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypaní podzemních částí - zasypaní velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčité zemina spojitě f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Poznámka k položce:

Příprava území - demontáž stávajících dopravních značek, včetně příslušenství (sloupek, úchyty, patky, kotevní prvky, atd.). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy v rámci staveniště a uskladnění v místě staveniště pro zpětné použití.
Včetně vybourání jejich základových konstrukcí (cca 0,15 m³ betonu / 1 patka). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypaní podzemních částí - zasypaní velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčité zemina spojitě f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Pozn.: 2 ks (P2) Hlavní pozemní komunikace + C2a Příkladový směr jízdy přímo a B01 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech).

Soupis viz TZ.

Viz odkaz č. 2 na výkres č. HTÚ 01

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby.

12	K	11112120356R1115	Příprava území - demontáž stávajících dopravních značek, včetně příslušenství (sloupek, úchyty, patky, kotevní prvky, atd.). Včetně vybourání jejich základových konstrukcí (cca 0,15 m ³ betonu / 1 patka). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	
----	---	------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Příprava území - demontáž stávajících dopravních značek, včetně příslušenství (sloupek, úchyty, patky, kotevní prvky, atd.).
Včetně vybourání jejich základových konstrukcí (cca 0,15 m³ betonu / 1 patka). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypaní podzemních částí - zasypaní velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčité zemina spojitě f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Příprava území - demontáž stávajících dopravních značek, včetně příslušenství (sloupek, úchyty, patky, kotevní prvky, atd.).</i> <i>Včetně vybourání jejich základových konstrukcí (cca 0,15 m3 betonu / 1 patka). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodoravné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).</i> <i>Včetně potřebného zasypaní podzemních částí - zasypaní velmi vhodnou zemínou (D+M kamenitopísčítá zemina spojitě f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.</i> <i>Pozn.: 2 ks (B29 Zákaz stání).</i> <i>Soupis viz TZ.</i> <i>Viz odkaz č. 3 na výkres č. HTÚ 01</i> <i>Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby.</i>								
13	K	1111211030119R115	Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území.	HZS	16,000	115,00	1 840,00	
<i>Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území.</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Povinností uchazeče je místní šetření, prohlídka řešeného území a vyhodnocení rozsahu přípravy území. Veškeré skutečnosti, zjištěné z místního šetření musí uchazeč zahrnout do položky Příprava území.</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i> <i>Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
14	K	111101103a59R1115	Odstranění travin, drnu a příp. humusní vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha	ha	0,183	67 059,00	12 271,80	
<i>Odstranění travin, drnu a příp. humusní vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně naložení na dopravní prostředek, vodoravné přepravy a likvidace.</i> <i>Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
<i>Odstranění travin, drnu</i> <i>1830,0 "m2"</i> 1 830,000 <i>1830,0/10000 "ha"</i> 0,183								
15	K	12110112398922R1115	Sejmutí ornice (drnu) v předpokládané průměrné tloušťce 150 mm, s naložením na dopravní prostředek.	m3	280,000	138,00	38 640,00	
<i>Sejmutí ornice (drnu) v předpokládané průměrné tloušťce 150 mm, s naložením na dopravní prostředek.</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
<i>Sejmutí ornice (drnu), předpokládaná průměrná tl. 150 mm</i> <i>280,0 "m3"</i> 280,000								
16	K	12110120917592R1115	Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky (meziúponie v místě areálu), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na vzdálenost do 250 m	m3	150,000	161,00	24 150,00	
<i>Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky (meziúponie v místě areálu), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na vzdálenost do 250 m</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz odkaz č. 6a+6b na výkres č. HTÚ 01</i> <i>Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
<i>Ornice - uložení na meziúponie</i> <i>80,0+70,0 "m3"</i> 150,000								
17	K	12110112392955R1115	Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku (odvoz přebytečné ornice k jinému použití v souladu s předpisy na ochranu ZPF), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby	m3	130,000	310,00	40 300,00	
<i>Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku (odvoz přebytečné ornice k jinému použití v souladu s předpisy na ochranu ZPF), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Pozn.: Způsob nakládání s přebytečnou ornici - viz technická zpráva HTÚ.</i> <i>Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
<i>Ornice - odvoz k jinému použití</i> <i>130,0 "m3"</i> 130,000								
18	K	1221011019R1115	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.	m3	751,800	334,00	251 101,20	
<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 od 100 do 1 000 m3.</i> <i>Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.</i>								

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 60%

1260+15-22"m3; Figura F1 - F2"

1 253,000

Součet

1 253,000

1253,0*0,6 "m3; 60% výkopu v hornině tř. 1+2"

751,800

19	K	122201102119R1115	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepidlost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem	m3	375,900	334,00	125 550,60	
----	---	-------------------	--	----	---------	--------	------------	--

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepidlost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Poznámka k položce:

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepidlost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 3 - 30%

1260+15-22"m3; Figura F1 - F2"

1 253,000

Součet

1 253,000

1253,0*0,30 "m3; 30% výkopu v hornině tř. 3"

375,900

20	K	122301101521R1115	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepidlost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem	m3	125,300	374,00	46 862,20	
----	---	-------------------	--	----	---------	--------	-----------	--

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepidlost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Poznámka k položce:

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepidlost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 4 - 10%

1260+15-22"m3; Figura F1 - F2"

1 253,000

Součet

1 253,000

1253,0*0,10 "m3; 10% výkopu v hornině tř. 4"

125,300

21	K	122301101529R1115	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek - sut' do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.	m3	22,000	863,00	18 986,00	
----	---	-------------------	---	----	--------	--------	-----------	--

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek - sut' do 100 m3.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Poznámka k položce:

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - sut'

22,0 "m3"

22,000

Součet

22,000

22	K	162301101a91.33R1115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.	m3	20,000	345,00	6 900,00	
----	---	----------------------	--	----	--------	--------	----------	--

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Poznámka k položce:

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vodorovné přemístění zeminy					
			10,0 "m3; Odvoz na mezideponii"		10,000			
			10,0 "m3; Odvoz z mezideponie"		10,000			
			Součet		20,000			
23	K	162701106155R1115	Vodorovné přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení n	m3	22,000	405,00	8 910,00	

Vodorovné přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Suť bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě op	m3	1 243,000	405,00	503 415,00	
--	--	--	--	----	-----------	--------	------------	--

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

			Vodorovné přemístění výkopku na skládku					
			1243,0 "m3; Výkopek - odvoz na skládku"		1 243,000			
			Součet		1 243,000			
25	K	17410110419853R1115	D+M Dovož velmi vhodné zeminy - štěrkodrt frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	m3	10,000	722,00	7 220,00	

D+M Dovož velmi vhodné zeminy - štěrkodrt frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:

Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

			Dovož velmi vhodné zeminy					
			10,0 "m3"		10,000			
			Součet		10,000			
26	K	171201101987529R1115	Uložení sypaniny do naspýsů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovňování zeminy na mezideponii v místě stavby.	m3	10,000	132,00	1 320,00	

Uložení sypaniny do naspýsů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovňování zeminy na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:

Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Viz odkaz č. 7 na výkres č. HTÚ 01

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Rozprostření a urovňování zeminy na mezideponii v místě stavby

10"m3"

10,000

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					10,000			
27	K	16710110a9851R11 15	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	10,000	105,00	1 050,00	
Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy. <i>Poznámka k položce:</i> Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. Nakládání zeminy na dopravní prostředek 10 "m3; Násypy" Součet								
					10,000			
28	K	174101101959652R 1115	Náryp sypaninou z velmi vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku HTÚ	m3	10,000	132,00	1 320,00	
Náryp sypaninou z velmi vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku HTÚ <i>Poznámka k položce:</i> Postup provádění viz TZ. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. Provedení násypů 10,0+0,0 "m3; F1 + F2" Součet								
					10,000			
29	K	sanace_LOK4217R1 115r	D+M Lokální sanace (předpokládaná tl. 200 mm) výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitého materiálu f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepidlost), nal	m3	2,000	1 150,00	2 300,00	
D+M Lokální sanace (předpokládaná tl. 200 mm) výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitého materiálu f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepidlost), naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitého materiálu frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ). Pozn.: Figura F2. Postup provádění viz TZ. Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů. Nevhodná a přebytková zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. <i>Poznámka k položce:</i> D+M Lokální sanace (předpokládaná tl. 200 mm) výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitého materiálu f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepidlost), naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitého materiálu frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ). Pozn.: Figura F2. Postup provádění viz TZ. Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů. Nevhodná a přebytková zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ. Lokální sanace (F2) 2,0 "m3" Součet								
					2,000			
30	K	sanace_PLa967R11 15r	D+M Lokální sanace (předpokládaná tl. 200 mm) výměnou nevhodného podloží (stavební sut') za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitého materiálu f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odtěžení, naložení na dopravní prostředek, vo	m3	26,000	876,00	22 776,00	
D+M Lokální sanace (předpokládaná tl. 200 mm) výměnou nevhodného podloží (stavební sut') za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitého materiálu f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odtěžení, naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitého materiálu frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ). Pozn.: Figura F1+F2. Postup provádění viz TZ. Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů. Sut' bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: D-M Lokální sanace (předpokládána tl. 200 mm) výměnou nevhodného podlaží (stavební sut) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopisčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepihost), naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně D-M velmi vhodné zeminy - kamenitopisčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ). Pozn.: Figura F1+F2. Postup provádění viz TZ. Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů. Sut bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.								
Lokální sanace (F1+F2)								
26,0 "m3"						26,000		
Součet						26,000		
31	K	sanace_PL4217R1115	D+M Plošná sanace tl. 200 mm výměnou nevhodného podlaží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopisčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepihost), naložení na dopravní	m3	420,000	541,00	227 220,00	
D-M Plošná sanace tl. 200 mm výměnou nevhodného podlaží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopisčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepihost), naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně D-M velmi vhodné zeminy - kamenitopisčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ). Pozn.: Figura F1. Postup provádění viz TZ. Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů. Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.								
Poznámka k položce: D-M Plošná sanace tl. 200 mm výměnou nevhodného podlaží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopisčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepihost), naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně D-M velmi vhodné zeminy - kamenitopisčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ). Pozn.: Figura F1. Postup provádění viz TZ. Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů. Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.								
Plošná sanace (F1)								
420,0 "m3"						420,000		
Součet						420,000		
32	K	1819511229159R1115	Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 6 s vytvářením a se zhutněním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.	m2	2 143,000	15,00	32 145,00	
Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 6 s vytvářením a se zhutněním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD. Poznámka k položce: Postup provádění viz TZ. Úprava zemní plochy v nárypu + výkopu - vytváření dle požadavků výkresu HTÚ + přehutnění. Včetně vyrovnání výškových rozdílů, včetně vyspádování a řešení odvodnění (vč. odvodňovací rýhy a jímacích šachet) - dle požadavků PD a TZ. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.								
Úprava zemní plochy HTÚ se zhutněním								
2100,0+43,0 "m2; F1+F2"						2 143,000		
Součet						2 143,000		
33	K	1819511029159R1115	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 6 s vytvářením a se zhutněním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.	m2	2 143,000	15,00	32 145,00	
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 6 s vytvářením a se zhutněním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Postup provádění viz TZ.</i> <i>Úprava pláně v náskypu + výkopu - vytvářené dle požadavků výkresu HTÚ + přehutnění.</i> <i>Včetně vyrovnání výškových rozdílů, včetně vyspádování a řešení odvodnění (vč. odvodňovací rýhy a jímacích šachet) - dle požadavků PD a TZ.</i> <i>Včetně ručního (případně drobné mechanizmy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná.</i> <i>Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
Úprava pláně HTÚ se zhutněním 2100,0+43,0 "mZ; F1+F2" Součet								
						2 143,000		
						2 143,000		

8 - Trubní vedení

690,00

34	K	8950111 CD31R1115	D+M Provizorní sběrné čerpací jímky na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací. Včetně veškerého příslušenství a doplňků.	kus	6,000	115,00	690,00	
D+M Provizorní sběrné čerpací jímky na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Provizorní sběrné čerpací jímky.</i> <i>Typ, provedení, polohu a hloubku čerpací jímky je nutné konzultovat s hydrogeologem dle skutečných poměrů na staveništi tak, aby nedošlo k poklesu hladiny podzemní vody.</i> <i>Včetně přesunu hmot.</i> <i>Viz odkaz č. 5 na výkres č. HTÚ 01</i> <i>Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
Sběrná čerpací jímka 6,0 "ks								
						6,000		

OST - Ostatní

9 315,00

35	K	MO CD02a9R1115	D+M Dočasná ochrana stromů v zářezu a v blízkosti stavebních prací (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textilie a zásypu pomocí substrátu). Včetně kotevnic prvků, příslušenství a doplňků.	m	27,000	345,00	9 315,00	
D+M Dočasná ochrana stromů v zářezu a v blízkosti stavebních prací (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textilie a zásypu pomocí substrátu). Včetně kotevnic prvků, příslušenství a doplňků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně přesunu hmot.</i> <i>Pozn.: Druh ochrany a možnost odstranění při konečných terénních úpravách nutno posoudit přímo na staveništi za dozoru zahradního specialisty.</i> <i>Pozn.: Předpoklad 9 stromů.</i> <i>Viz odkaz č. 4 na výkres č. HTÚ 01</i> <i>Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.</i>								

0 - Všeobecné konstrukce a práce

17 270,00

36	K	OST CD-01 26R1115	Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace, vyhodnocení kva	HZS	40,000	288,00	11 520,00	
Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace, vyhodnocení kvality zemní plochy a pláně, atd.). <i>Poznámka k položce:</i> <i>Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace, vyhodnocení kvality zemní plochy a pláně, atd.).</i> <i>Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
37	K	OST202a9596R1115	Kontrola a porovnání návaznosti na stávající osový a výškový systém ostatních stavebních objektů (komunikace, vedení IS, ostatní stávající objekty). Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD.	kus	1,000	5 750,00	5 750,00	
Kontrola a porovnání návaznosti na stávající osový a výškový systém ostatních stavebních objektů (komunikace, vedení IS, ostatní stávající objekty). Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Provést po výškovém vytyčení stavby.</i> <i>Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.</i>								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1
Objekt: IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: IO-02.1, IO-02.2 - IO-02.1 KTÚ, IO-02.2 SADOVÉ ÚPRAVY

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 30.12.2019

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
SANTIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	302 237,50
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	302 237,50	63 469,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	365 707,38
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTO A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č. 1
Objekt: IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: IO-02.1, IO-02.2 - IO-02.1 KTÚ, IO-02.2 SADOVÉ ÚPRAVY
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 30.12.2019
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

302 237,50

HSV - Práce a dodávky HSV

302 237,50

1 - Zemní práce

233 066,00

2 - Zakládání

49 070,50

99 - Přesun hmot

20 101,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

19 296,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍST A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č. 1
Objekt: IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
Soupis: IO-02.1, IO-02.2 - IO-02.1 KTÚ, IO-02.2 SADOVÉ ÚPRAVY
Místo: Nové Město na Moravě
Datum: 30.12.2019
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

302 237,50

HSV - Práce a dodávky HSV

302 237,50

1 - Zemní práce

233 066,00

1	K	16710110a98513R115	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	10,000	105,00	1 050,00	
---	---	--------------------	---	----	--------	--------	----------	--

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy.
Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání zeminy na dopravní prostředek
10,0 "m3; Násypy"

10,000

Součet

10,000

2	K	162301101a91033R1115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.	m3	10,000	153,00	1 530,00	
---	---	----------------------	--	----	--------	--------	----------	--

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění zeminy
0,0 "m3; Odvoz na mezideponii"
10,0 "m3; Odvoz z mezideponie"

0,000

10,000

Součet

10,000

3	K	17410110195963R1115	Násp sypaninou z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku HTÚ	m3	10,000	132,00	1 320,00	
---	---	---------------------	---	----	--------	--------	----------	--

Násp sypaninou z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku HTÚ

Poznámka k položce:
Postup provádění viz TZ.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Provedení násypů
10,0 "m3"

10,000

Součet

10,000

4	K	16710110295R1115	Nakládání ornice na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině třídy 1 až 4	m3	150,000	105,00	15 750,00	
---	---	------------------	--	----	---------	--------	-----------	--

Nakládání ornice na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině třídy 1 až 4

Poznámka k položce:
Přesun ornice z mezideponie do místa využití - naložení na dopravní prostředek.

Ornice musí splňovat manipulační zásady ochrany půdního fondu.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Naložení ornice na dopravní prostředek

150,0 "m3; Naložení ornice na dopravní prostředek - na mezideponii ornice"

150,000

5	K	1623011019596R1115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m.	m3	150,000	161,00	24 150,00	
---	---	--------------------	--	----	---------	--------	-----------	--

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m.

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití.

Ornice musí splňovat manipulační zásady ochrany půdního fondu.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití

150,0 "m3; Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití"

150,000

6	K	181301113959R1115	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvislé ploše do 1 000 m2, tl. vrstvy cca 150 mm	m2	880,000	54,00	47 520,00	
---	---	-------------------	---	----	---------	-------	-----------	--

Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvislé ploše do 1 000 m2, tl. vrstvy cca 150 mm

Poznámka k položce:
Tloušťka ornice cca 150 mm.

Ornice musí splňovat manipulační zásady ochrany půdního fondu.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Rozprostření a urovňání ornice v tl. cca 150 mm - rovina nebo svah do 1:1								
880,0 "m2"					880,000			
7	K	18340CD0111959R115	Příprava půdy před ozeleněním a výsadbou.	m2	880,000	26,00	22 880,00	
Příprava půdy před ozeleněním a výsadbou. Poznámka k položce: Popis: 1. Vybírání kamenů s průměrem větším než 5 cm a jiného odpadu (např. stavební zbytky, atd.). Včetně naložení, odvozu a likvidace tohoto odpadu. 2. D+M Vylepšení půdy - zapravení písku do svrchní vrstvy ornice (25 kg/m2). Včetně dovozu materiálu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 3. Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:1. 4. Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:1. 5. Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:1. 6. D+M Chemické odplevelení před založením kultury / trávniku, plochy nad 20 m2 postřikem na šířku v rovině a svahu do 1:1. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.								
Příprava půdy před ozeleněním a výsadbou								
880,0 "m2"					880,000			
8	K	180402CD01959R115	D+M Založení parkového trávníku, včetně následného ošetření.	m2	880,000	35,00	30 800,00	
D+M Založení parkového trávníku, včetně následného ošetření. Poznámka k položce: Popis: 1. D+M Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:1, včetně závlivky. Parková směs - travní směs louka, výsevek 30 g/m2 osiva. 2. Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:1. 3. D+M Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1 umělým hnojivem na šířku. Hnojivo NPK granulované, množství 30 g/m2. 4. Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1. 5. Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km v rovině nebo ve svahu do 1:1 - 2x (první dva seče provede dodavatel). Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.								
Založení trávníku + následné ošetření								
880,0 "m2"					880,000			
9	K	18310111CD02R115	D+M Výsadba dřevin - vzrostlé listnaté stromy, včetně následného ošetření.	kus	6,000	6 325,00	37 950,00	
D+M Výsadba dřevin - vzrostlé listnaté stromy, včetně následného ošetření. Poznámka k položce: Popis: 1. Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. I až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu přes 1,0 m3. 2. D+M Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:1, při průměru balu přes 600 mm. Základní výsadba - listnaté stromy: - druh a počet viz TZ a výkres č. 01 Situace KTÚ a sadových úprav 3. D+M Ukotvení dřeviny třemi (stromy ve vel. nad 10/15) frézovanými impregnovanými kůly průměru do 100 mm délky do 2 m. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, katevnických a upevňovacích prvků, atd. 4. D+M Ukotvení dřeviny jedním (stromy ve vel. 8/10) frézovaným impregnovaným kulem průměru do 100 mm délky do 2 m. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, katevnických a upevňovacích prvků, atd. 5. D+M Obalení kmene stromů pletenou rákosovou rahoží. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, katevnických a upevňovacích prvků, atd. 6. D+M Mulčovací materiál (navrstvená drčená borka), tl. 100 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení, rozprostření a urovňání. 7. D+M Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1 - přihnojení + provedení závlivky rostlin - 50l/kus. Pozn.: Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě. Listnaté stromy budou vysazeny ve vel. 8/10 a 12/15 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m. Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzdrust musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru. Rostliny se vysazují tak, aby kořenový krček zůstal v úrovni terénu. Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.								
Výsadba dřevin + následné ošetření								
6 "ks"					6,000			
10	K	18310111CD0R1115	D+M Výsadba dřevin - keře a půdokryvné rostliny, včetně následného ošetření.	kus	67,000	748,00	50 116,00	
D+M Výsadba dřevin - keře a půdokryvné rostliny, včetně následného ošetření.								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Popis: 1. Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu do 1,0 m³. 2. D+M Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:1, při průměru balu do 600 mm. Základní výsadba - keře a půdokryvné rostliny: - druh a počet viz TZ a výkres č. 01 Situace KTÚ a sadových úprav 3. D+M Mulčovací materiál (navršená dřevná borka), tl. 100 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení, rozprášení a uravňání. 6. D+M Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1 - přihnojení + provedení závlivky rostlin - 10l/kus. Pozn.: Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě. Keře budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokázaný bal úměrný velikosti dřeviny, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru. Rostliny se vysazují tak, aby kořenový krček zůstal v úrovni terénu. Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.								
Výsadba keřů a půdokryvných rostlin + následné ošetření 67 "ks" 67,000								
2 - Zakládání							49 070,50	
11	K	2131CD019.10R1115	D+M Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m², 100% kokosové vlákna, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm (množství: 2 - 4	m²	345,000	121,00	41 745,00	
D+M Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m², 100% kokosové vlákna, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm (množství: 2 - 4 ks/m²). Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Poznámka k položce: D+M Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m², 100% kokosové vlákna, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm (množství: 2 - 4 ks/m²). Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Pozn.: Protierozní zpevnění svahu. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.								
Kokosová geotextilie 300,0*1,15 "m²" 345,000								
12	K	21314CD019.1R1115	D+M Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie 68 g/m² ze 100% PP (použití k celoplošnému mulčování), v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 15 cm (množství: 2 - 4 ks/m²).	m²	104,650	70,00	7 325,50	
D+M Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie 68 g/m² ze 100% PP (použití k celoplošnému mulčování), v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 15 cm (množství: 2 ks/m²). Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Poznámka k položce: D+M Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie 68 g/m² ze 100% PP (použití k celoplošnému mulčování), v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 15 cm (množství: 2 ks/m²). Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.								
Mulčovací geotextilie ((6,0*4,0)+(67*1,0))*1,15 "m²" 104,650								
99 - Přesun hmot							20 101,00	
13	K	997013511a191591115	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nab	t	0,200	1 150,00	230,00	
Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby) Poznámka k položce: Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby) Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.								
14	K	998231311115	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,000	575,00	575,00	
Přesun hmot pro sadovnícké a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m								
0 - Všeobecné konstrukce a práce							19 296,00	
15	K	OST 0496522R1115	D+M Dokončovací práce, probíhající do převzetí investorem. D+M Dokončovací práce, probíhající do převzetí investorem.	HZS	40,000	288,00	11 520,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Cílem je dosáhnout stavu, který při navazující péči zaručuje další rozvoj.
Zahrnuje všechny činnosti, které jsou nutné k dosažení stavu převzetí (např. sečení, zalévání, přihnojování, odplevelování, atd.).

Včetně přesunu hmot.

Počet hodin je předpoklad. Pokud uchazeč shledá tento předpoklad ze nedostatečný, zahledí ho v jednotkové ceně.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

16	K	MO CD02a97952R1115	Odstranění dočasné ochrany stromů v zářezu a v blízkosti stavebních prací (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textilie a zásypu pomocí substrátu). Včetně odstranění kotevních prvků, veškerého příslušenství a doplňků. Včetně naložení	m	27,000	288,00	7 776,00	
----	---	-----------------------	--	---	--------	--------	----------	--

Odstranění dočasné ochrany stromů v zářezu a v blízkosti stavebních prací (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textilie a zásypu pomocí substrátu).
Včetně odstranění kotevních prvků, veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládku.

Poznámka k položce:
Odstranění dočasné ochrany stromů v zářezu a v blízkosti stavebních prací (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textilie a zásypu pomocí substrátu).
Včetně odstranění kotevních prvků, veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládku.

Pozn.: Při provádění terénních úprav nutno projednat vhodnost odstranění ochrany stromů v zářezu se zahradním specialistou přímo na staveništi.
Pozn.: Předpoklad 9 stromů.

Včetně přesunu hmot.

Viz odkaz č. 4 na výkrese č. HTÚ 01.
Viz odkaz č. 1 na výkr. č. 01 Situace KTÚ a sadových úprav.
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1
Objekt: IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: IO-03.1-IO-03.3 - IO-03.1 PARKOVIŠTĚ, IO-03.2 CHODNÍK, IO-03.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 30.12.2019

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
SANTIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 354 162,00
DPH základní	21,00%	ze	3 354 162,00	704 374,02
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				4 058 536,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTO A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1
Objekt: IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: IO-03.1-IO-03.3 - IO-03.1 PARKOVIŠTĚ, IO-03.2 CHODNÍK, IO-03.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Místo: Nové Město na Moravě
Datum: 30.12.2019
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	3 354 162,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 354 162,00
5 - Komunikace	2 624 323,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	519 757,00
99 - Přesun hmot	33 350,00
MO - Mobiliář	176 732,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	122 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTO A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č. 1
 Objekt: IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 Soupis: IO-03.1-IO-03.3 - IO-03.1 PARKOVIŠTĚ, IO-03.2 CHODNÍK, IO-03.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 Místo: Nové Město na Moravě Datum: 30.12.2019
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 354 162,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 354 162,00

5 - Komunikace

2 624 323,00

1	K	5646CD01339654R115	D+M Parkovací stání z betonové vegetační zámkové dlažby s distančními nálsky (vymezujícími spáru š. 30 mm) a se zkosenými hranami, tl. 80 mm (rozměry viz PD). Odstín dle PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvo	m2	900,000	1 106,00	995 400,00	
---	---	--------------------	--	----	---------	----------	------------	--

D+M Parkovací stání z betonové vegetační zámkové dlažby s distančními nálsky (vymezujícími spáru š. 30 mm) a se zkosenými hranami, tl. 80 mm (rozměry viz PD). Odstín dle PD.
 Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
 Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
 Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
 Včetně řešení odvodnění.
 Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Poznámka k položce:

D+M Parkovací stání z betonové vegetační zámkové dlažby s distančními nálsky (vymezujícími spáru š. 30 mm) a se zkosenými hranami, tl. 80 mm (rozměry viz PD). Odstín dle PD.
 Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
 Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
 Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
 Včetně řešení odvodnění.
 Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Konstrukce:

vegetační zámková dlažba - 80 mm,
 lože z kameniva f 0-4 mm - 40 mm,
 ŠD A f 0-63 mm - 150 mm,
 ŠD B f 0-63 mm - 150 mm.

Včetně příplatku za kladení dlažby více barev / typů (např. dělení parkovacích stání V10b - 330,0 m atd.).

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Betonová vegetační zámková dlažba

900,0 "m2"

900,000

Součet

900,000

2	K	5646CD01339655R115	D+M Odvodňovací pás u parkovacích stání z plastové zatravnívací dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstín dle PD. Včetně vyplnění štrkem (fr. 0-32mm), s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně dovozu, složení, rozp	m2	61,000	1 069,00	65 209,00	
---	---	--------------------	---	----	--------	----------	-----------	--

D+M Odvodňovací pás u parkovacích stání z plastové zatravnívací dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstín dle PD.
 Včetně vyplnění štrkem (fr. 0-32mm), s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
 Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
 Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
 Včetně řešení odvodnění.
 Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Poznámka k položce:

D+M Odvodňovací pás u parkovacích stání z plastové zatravnívací dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstín dle PD.
 Včetně vyplnění štrkem (fr. 0-32mm), s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
 Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
 Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
 Včetně řešení odvodnění.
 Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Konstrukce:

vegetační plastová dlažba 300/300 mm (vyplněna štrkem) - 50 mm,
 lože z kameniva f 0-4 mm - 40 mm,
 ŠD A f 0-63 mm - 200mm.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Plastová vegetační dlažba

61,0 "m2"

61,000

Součet

61,000

3	K	564CD011339652R115	D+M Asfaltobeton ACO 11 - celoplošná rekonstrukce stávajícího povrchu části ul. Tyršova - nová horní vrstva asfaltobetonu ACO 11 tl. 40mm. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně řešení odvodnění. Včetně napojení na navazující zpevně	m2	870,000	450,00	391 500,00	
---	---	--------------------	--	----	---------	--------	------------	--

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

D+M Asfaltobeton ACO 11 - celoplošná rekonstrukce stávajícího povrchu části ul. Tyršova - nová horní vrstva asfaltobetonu ACO 11 tl. 40mm.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.
Včetně úpravy stávajících ovládacích prvků vodovodu a kanalizace (v opravované části komunikace se nachází 1ks šachty a 5ks uličních vpustí).

Poznámka k položce:

D+M Asfaltobeton ACO 11 - celoplošná rekonstrukce stávajícího povrchu části ul. Tyršova - nová horní vrstva asfaltobetonu ACO 11 tl. 40mm.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.
Včetně úpravy stávajících ovládacích prvků vodovodu a kanalizace (v opravované části komunikace se nachází 1ks šachty a 5ks uličních vpustí).

Konstrukce:

Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 - 40 mm.

Pozn.:

Navržené tloušťky asfaltových vrstev jsou tloušťky MINIMÁLNÍ a musí být dodrženy v celé ploše budovaného asfaltového povrchu.
Mezerovitost horní asfaltové vrstvy (ACO 11) bude po ztutnění v rozmezí 3-5% (doložit protokolem a zkoušce ztutnění).

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Asfaltobeton ACO 11

870,0 "m2"

870,000

Součet

870,000

4	K	5646CD01339653R115	D+M Chodník z betonové zámkové dlažby se zkosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstín dle PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu	m2	656,000	877,00	575 312,00	
---	---	--------------------	--	----	---------	--------	------------	--

D+M Chodník z betonové zámkové dlažby se zkosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstín dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně ztutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Poznámka k položce:

D+M Chodník z betonové zámkové dlažby se zkosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstín dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně ztutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Včetně příplatku za úpravu nivelety stávajících ovládacích prvků kanalizace a vodovodu (předpoklad 3ks).

Včetně příplatku za kladení dlažby více barev / typů (např. podélná dělicí čára V1a - 210m atd.).

Konstrukce:

zámková dlažba DL80 - 80 mm,
lože z kameniva f 0-4 mm - 40 mm,
ŠD A - 200 mm.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Betonová zámková dlažba, typ kvádr

656,0 "m2"

656,000

Součet

656,000

5	K	5646CD01339657R115	D+M Chodník z betonové zámkové dlažby se zkosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ "T". Odstín dle PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.	m2	220,000	856,00	188 320,00	
---	---	--------------------	---	----	---------	--------	------------	--

D+M Chodník z betonové zámkové dlažby se zkosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ "T". Odstín dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně ztutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: D+M Chodník z betonové zámkové dlažby se skosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ "T". Odstín dle PD. Včetně dovozu, složení, rozpráštění a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně ztuhnutí podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění. Včetně napojení na navazující zpevněné plochy. Konstrukce: zámková dlažba DL80 - 80 mm, laže z kameniva f 0-4 mm - 40 mm, ŠD A - 200 mm. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Betonová zámková dlažba, tvar I 220,0 "m²" Součet						220,000	220,000	
6	K	5646CD01339661R115	Oprava stávající zpevněné plochy "před prádelnou" - předláždění betonové zámkové dlažby. Včetně ručního rozebrání stávající zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a uskladnění v rámci staveniště. Včetně D+M kontroly, srovnání, doplnění ŠD A (předpoklad 30% - tj. 5 m³), přehutnění konstrukčních vrstev (parametry hutnění viz. PD).	m ²	80,000	612,00	48 960,00	
Oprava stávající zpevněné plochy "před prádelnou" - předláždění betonové zámkové dlažby. Včetně ručního rozebrání stávající zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a uskladnění v rámci staveniště. Včetně D+M kontroly, srovnání, doplnění ŠD A (předpoklad 30% - tj. 5 m³), přehutnění konstrukčních vrstev (parametry hutnění viz. PD). Včetně pokládky původní dlažby. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně řešení odvodnění. Včetně napojení na navazující zpevněné plochy. Poznámka k položce: Oprava stávající zpevněné plochy "před prádelnou" - předláždění betonové zámkové dlažby. Včetně ručního rozebrání stávající zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a uskladnění v rámci staveniště. Včetně D+M kontroly, srovnání, doplnění ŠD A (předpoklad 30% - tj. 5 m³), přehutnění konstrukčních vrstev (parametry hutnění viz. PD). Včetně pokládky původní dlažby. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně řešení odvodnění. Včetně napojení na navazující zpevněné plochy. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Oprava plochy "před prádelnou" 80,0 "m²" Součet						80,000	80,000	
7	K	5646CD01339661aR1115	D+M Oprava stávající zpevněné plochy "spojovací chodník ul. Tyršova - sportovní hala" - betonová zámková dlažba se skosenými hranami tl.80mm (rozměry viz. PD), typ "T". Odstín dle PD. Včetně D+M kontroly, srovnání, doplnění ŠD A (předpoklad 20% - tj. 32 m³), přehutnění konstrukčních vrstev (parametry hutnění viz. PD).	m ²	160,000	700,00	112 000,00	
D+M Oprava stávající zpevněné plochy "spojovací chodník ul. Tyršova - sportovní hala" - betonová zámková dlažba se skosenými hranami tl.80mm (rozměry viz. PD), typ "T". Odstín dle PD. Včetně D+M kontroly, srovnání, doplnění ŠD A (předpoklad 20% - tj. 32 m³), přehutnění konstrukčních vrstev (parametry hutnění viz. PD). Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně řešení odvodnění. Včetně napojení na navazující zpevněné plochy. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. Poznámka k položce: D+M Oprava stávající zpevněné plochy "spojovací chodník ul. Tyršova - sportovní hala" - betonová zámková dlažba se skosenými hranami tl.80mm (rozměry viz. PD), typ "T". Odstín dle PD. Včetně D+M kontroly, srovnání, doplnění ŠD A (předpoklad 20% - tj. 32 m³), přehutnění konstrukčních vrstev (parametry hutnění viz. PD). Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně řešení odvodnění. Včetně napojení na navazující zpevněné plochy. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Oprava plochy "před prádelnou" 160,0 "m²" Součet						160,000	160,000	
8	K	5646CD01339652R1115	Předláždění betonové zámkové dlažby (pro provedení veřejného osvětlení). Včetně ručního rozebrání stávající zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a uskladnění v rámci staveniště. Včetně D+M nových podkladních vrstev v celé ploše + přehutnění podklad (parametry hutnění viz PD).	m ²	60,000	625,00	37 500,00	
Předláždění betonové zámkové dlažby (pro provedení veřejného osvětlení). Včetně ručního rozebrání stávající zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a uskladnění v rámci staveniště. Včetně D+M nových podkladních vrstev v celé ploše + přehutnění podkladních vrstev (parametry hutnění viz. PD). Včetně ztuhnutí podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně pokládky původní dlažby. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně řešení odvodnění. Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Předláždění betonové zámkové dlažby (pro provedení veřejného osvětlení). Včetně ručního razebrání stávající zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby a uskladnění v rámci staveniště. Včetně D+M nových podkladních vrstev v celé ploše + přehutnění podkladních vrstev (parametry hutnění viz. PD). Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně pokládky původní dlažby. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu. Včetně řešení odvodnění. Včetně napojení na navazující zpevněné plochy. Konstrukce: zámková dlažba, lože z kameniva f 0-4 mm - 40 mm, ŠD A - 200 mm. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Předláždění betonové zámkové dlažby					60,000			
60,0 "m2"					60,000			
Součet					60,000			
9	K	5646CD01339651R115	D+M Varovný a signální pás - betonová zámková dlažba ze slepecké reliéfní zámkové dlažby tl. 80 mm, typ kvádr. Rozměry viz PD. Odstín červený. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a s	m2	34,000	1 008,00	34 272,00	
D+M Varovný a signální pás - betonová zámková dlažba ze slepecké reliéfní zámkové dlažby tl. 80 mm, typ kvádr. Rozměry viz PD. Odstín červený. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu. Včetně řešení odvodnění. Včetně napojení na navazující zpevněné plochy. Poznámka k položce: D+M Varovný a signální pás - betonová zámková dlažba ze slepecké reliéfní zámkové dlažby tl. 80 mm, typ kvádr. Rozměry viz PD. Odstín červený. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu. Včetně řešení odvodnění. Včetně napojení na navazující zpevněné plochy. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Varovný a signální pás					34,000			
34 "m2"					34,000			
Součet					34,000			
10	K	5646CD01339663R115	D+M Umělá vodící linie - betonová dlažba š. 400mm s podélnými vodícími drážkami (trapézový tvar). Rozměry viz PD. Odstín bílý. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přeby	m2	85,000	1 298,00	110 330,00	
D+M Umělá vodící linie - betonová dlažba š. 400mm s podélnými vodícími drážkami (trapézový tvar). Rozměry viz PD. Odstín bílý. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu. Včetně řešení odvodnění. Včetně napojení na navazující zpevněné plochy. Poznámka k položce: D+M Umělá vodící linie - betonová dlažba š. 400mm s podélnými vodícími drážkami (trapézový tvar). Rozměry viz PD. Odstín bílý. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu. Včetně řešení odvodnění. Včetně napojení na navazující zpevněné plochy. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Umělá vodící linie					85,000			
85 "m2"					85,000			
Součet					85,000			
11	K	5646CD01339667R115	D+M Přídlažba - proužek z žulových kostek 100/100mm. Odstín viz PD. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu. Včetně napojení na navazující zpevněné	m	210,000	312,00	65 520,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

D+M Přídlažba - proužek z žulových kostek 100/100mm.
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Poznámka k položce:
D+M Přídlažba - proužek z žulových kostek 100/100mm.
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přídlažba

210"m"

Součet

210,000

210,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

519 757,00

12	K	9141111119R1115	D+M Svislé dopravní značení, základní velikost. Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie. Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný. Včetně D+M hliníkových úchyť a patek; vč	kus	5,000	5 175,00	25 875,00	
----	---	-----------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

D+M Svislé dopravní značení, základní velikost.
Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie.
Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný.
Včetně D+M hliníkových úchyť a patek; včetně kotevních šroubů.
Včetně D+M základových patek z betonu C 12/15 (rozměry viz PD a TZ; 0,15 m3 / 1 patka).
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.

Pozn.:
5x IP12+O1 (vyhrazené parkoviště se symbolem O1)

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Poznámka k položce:
D+M Svislé dopravní značení, základní velikost.
Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie.
Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný.
Včetně D+M hliníkových úchyť a patek; včetně kotevních šroubů.
Včetně D+M základových patek z betonu C 12/15 (rozměry viz PD a TZ; 0,15 m3 / 1 patka).
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.

Pozn.:
5x IP12+O1 (vyhrazené parkoviště se symbolem O1)

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Svislé dopravní značení

5 "ks"

Součet

5,000

5,000

13	K	9141111119aR1115	D+M Svislé dopravní značení, základní velikost. Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie. Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný. Včetně D+M hliníkových úchyť a patek; vč	kus	4,000	5 175,00	20 700,00	
----	---	------------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

D+M Svislé dopravní značení, základní velikost.
Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie.
Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný.
Včetně D+M hliníkových úchyť a patek; včetně kotevních šroubů.
Včetně D+M základových patek z betonu C 12/15 (rozměry viz PD a TZ; 0,15 m3 / 1 patka).
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.

Pozn.:
4x IP6 (přechod pro chodce) na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: D+M Svislé dopravní značení, základní velikost. Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tří. 1, sedmiletá certifikovaná fólie. Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný. Včetně D+M hliníkových úchytů a patek; včetně katevích šroubů. Včetně D+M základových patek z betonu C 12/15 (rozměry viz PD a TZ; 0,15 m3 / 1 patka). Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zemínou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství, katevích prvků, atd. Pozn.: 4x IP6 (přechod pro chodce) na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Svislé dopravní značení								
4 "ks"						4,000		
Součet						4,000		
14	K	9141111129R1115	M Nové osazení stávajícího svislého dopravního značení (stávající dopravní značka, sloupek, úchyty, patky, katevní prvky). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětného osazení. Včetně D+M základových patek z be	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	
M Nové osazení stávajícího svislého dopravního značení (stávající dopravní značka, sloupek, úchyty, patky, katevní prvky). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětného osazení. Včetně D+M základových patek z betonu C 12/15 (rozměry viz PD a TZ; 0,15 m3 / 1 patka). Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zemínou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství, katevích prvků, atd. Poznámka k položce: M Nové osazení stávajícího svislého dopravního značení (stávající dopravní značka, sloupek, úchyty, patky, katevní prvky). Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětného osazení. Včetně D+M základových patek z betonu C 12/15 (rozměry viz PD a TZ; 0,15 m3 / 1 patka). Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zemínou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství, katevích prvků, atd. Pozn.: Dopravní značky demontovány v rámci IO-01 a uloženy v rámci staveniště. Pozn.: 1x P2 (hlavní pozemní komunikace) + C2a (příkazný směr jízdy přímo) 1x B01 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Svislé dopravní značení - stávající								
2 "ks"						2,000		
Součet						2,000		
15	K	9152311129R1115	D+M Vodorovné dopravní značení - plošné - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva. Včetně veškerého příslušenství a doplňků.	kus	5,000	1 150,00	5 750,00	
D+M Vodorovné dopravní značení - plošné - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Poznámka k položce: Označení parkovacího stání pro imobilní V10f, O1 - 5 ks. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.								
16	K	9152311119R1115	D+M Vodorovné dopravní značení - plošné - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva. Včetně veškerého příslušenství a doplňků.	kus	3,000	2 875,00	8 625,00	
D+M Vodorovné dopravní značení - plošné - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Poznámka k položce: Označení přechodu pro chodce V7 - 3 ks. Pozn.: Každý přechod obsahuje plošný nátěr cca 9m2 (12 ploch * 0,75m2) + vodící pás přechodu. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.								
17	K	9152311121R1115	D+M Vodorovné dopravní značení - plošné - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva. Včetně veškerého příslušenství a doplňků.	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
D+M Vodorovné dopravní značení - plošné - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Poznámka k položce: Vyznačení autobusové zastávky V11a - 100,0 m čáry + 2" nápis BUS. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	9169CD01235966R115	D+M Silniční obrubník betonový BO 15/15, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových	m	235,000	417,00	97 995,00	

D+M Silniční obrubník betonový BO 15/15, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Poznámka k položce:

D+M Silniční obrubník betonový BO 15/15, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.

Obruby budou v obloucích a razích z typových zaoblených a rohových prvků.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Silniční obrubník BO 15/15

235 "m"

235,000

19	K	9169CD01235968R115	D+M Silniční obrubník betonový BO 15/30, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových	m	16,000	717,00	11 472,00	
----	---	--------------------	--	---	--------	--------	-----------	--

D+M Silniční obrubník betonový BO 15/30, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Poznámka k položce:

D+M Silniční obrubník betonový BO 15/30, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.

Obruby budou v obloucích a razích z typových zaoblených a rohových prvků.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Silniční obrubník BO 15/30

16,0 "m"

16,000

20	K	9169CD01235977R115	D+M Silniční obrubník betonový BO 10/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových	m	130,000	394,00	51 220,00	
----	---	--------------------	--	---	---------	--------	-----------	--

D+M Silniční obrubník betonový BO 10/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: D+M Silniční obrubník betonový BO 10/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku. Vrch obruby osadit dle požadavků PD. Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Silniční obrubník BO 10/25 130,0 "m" 130,000								
21	K	9169CD01235965R115	D+M Silniční obrubník betonový BO 15/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových	m	200,000	469,00	93 800,00	
D+M Silniční obrubník betonový BO 15/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku. Poznámka k položce: D+M Silniční obrubník betonový BO 15/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku. Vrch obruby osadit dle požadavků PD. Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Silniční obrubník BO 15/25 200,0 "m" 200,000								
22	K	9169CD01235967R115	D+M Sadový obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a n	m	350,000	378,00	132 300,00	
D+M Sadový obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku. Poznámka k položce: D+M Sadový obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku. Vrch obruby osadit dle požadavků PD. Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.								
Sadový obrubník BO 5/20 330 + 20 "m" 350,000								
23	K	9197712151R1115	D+M Řezání spáry v místě napojení stávající a nové komunikace.	m	66,000	115,00	7 590,00	
D+M Řezání spáry v místě napojení stávající a nové komunikace.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pozn.: Stupňovité napojení na stávající zpevněné plochy.</i> <i>Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
21,0+20+19+6 "m; Spára - řezání"					66,000			
24	K	91977121510R1115	D+M Provedení detailů termoplasty v místech napojení nových asfaltových ploch na ostatní konstrukce (stávající zpevněné plochy, obrubníky, přídlažba atd.) - zalití termoplastickou hmotou svislých spár. Pozn.: Stupňovité napojení na stávající zpevněné	m	290,000	127,00	36 830,00	
D+M Provedení detailů termoplasty v místech napojení nových asfaltových ploch na ostatní konstrukce (stávající zpevněné plochy, obrubníky, přídlažba atd.) - zalití termoplastickou hmotou svislých spár. <i>Poznámka k položce:</i> <i>D+M Provedení detailů termoplasty v místech napojení nových asfaltových ploch na ostatní konstrukce (stávající zpevněné plochy, obrubníky, přídlažba atd.) - zalití termoplastickou hmotou svislých spár.</i> <i>Pozn.: Stupňovité napojení na stávající zpevněné plochy.</i> <i>Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.</i>								
290,0 "m; Spára - termoplastická hmota"					290,000			
99 - Přesun hmot							33 350,00	
25	K	998225111.19217	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným	t	29,000	1 150,00	33 350,00	
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným								
MO - Mobiliář							176 732,00	
26	K	MO CD02c 3866R1115	M Zpětná montáž stávajících odpadkových košů. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětného osazení. Včetně D+M monolitické základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ (cca 0,20 m3 / 1 zákl)	ks	3,000	5 750,00	17 250,00	
M Zpětná montáž stávajících odpadkových košů. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětného osazení. Včetně D+M monolitické základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ (cca 0,20 m3 / 1 základ) / případné kotvení do betonové zámkové dlažby. Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zemínou vč. zhutnění. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků. <i>Poznámka k položce:</i> <i>M Zpětná montáž stávajících odpadkových košů.</i> <i>Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětného osazení.</i> <i>Včetně D+M monolitické základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ (cca 0,20 m3 / 1 základ) / případné kotvení do betonové zámkové dlažby.</i> <i>Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zemínou vč. zhutnění.</i> <i>Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků.</i> <i>Pozn.: Demontáž a uložení na staveništi v rámci IO-01.</i> <i>Viz odkaz č. 1 na výkr. č. 01 Situace zpevněných ploch.</i> Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.								
27	K	MO CD02c 3867R1115	M Zpětná montáž stávajících laviček. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětného osazení. Včetně D+M monolitické základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ (cca 0,20 m3 / 1 základ) / při	ks	2,000	5 750,00	11 500,00	
M Zpětná montáž stávajících laviček. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětného osazení. Včetně D+M monolitické základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ (cca 0,20 m3 / 1 základ) / případné kotvení do betonové zámkové dlažby. Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zemínou vč. zhutnění. Včetně D+M nového nátěru. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků.								

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: M Zpětná montáž stávajících laviček. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětného osazení. Včetně D+M monolitické základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ (cca 0,20 m3 / 1 základ) / případné kotvení do betonové zámkové dlažby. Včetně zemních prací, výkopů, záspů velmi vhodnou zemínou vč. zhutnění. Včetně D+M nového nádtěru. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvících prvků. Pozn.: Demontáž a uložení na staveništi v rámci IO-01. Viz odkaz č. 1 na výkr. č. 01 Situace zpevněných ploch. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.								

28	K	MO CD02c 3868R1115	M Zpětná montáž reklamní plochy. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětného osazení. Včetně D+M monolitické základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ (cca 0,20 m3 / 1 základ) / případn	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	
----	---	-----------------------	---	----	-------	-----------	-----------	--

M Zpětná montáž reklamní plochy.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětného osazení.
Včetně D+M monolitické základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ (cca 0,20 m3 / 1 základ) / případné kotvení do betonové zámkové dlažby.
Včetně zemních prací, výkopů, záspů velmi vhodnou zemínou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvících prvků.

Poznámka k položce:

M Zpětná montáž reklamní plochy.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětného osazení.
Včetně D+M monolitické základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ (cca 0,20 m3 / 1 základ) / případné kotvení do betonové zámkové dlažby.
Včetně zemních prací, výkopů, záspů velmi vhodnou zemínou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvících prvků.

Pozn.: Demontáž a uložení na staveništi v rámci IO-01.

Viz odkaz č. 1 na výkr. č. 01 Situace zpevněných ploch.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

29	K	MO CD02c13866R1115	D+M Parkovací zarážky / dorazy pod kola. Konstrukce - PVC odolné proti chemikáliím a povětrnostním vlivům, těžko hořlavé. Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ. Včetně místa pro umístění cedulky nebo odrazky. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, k	ks	104,000	138,00	14 352,00	
----	---	-----------------------	--	----	---------	--------	-----------	--

D+M Parkovací zarážky / dorazy pod kola.
Konstrukce - PVC odolné proti chemikáliím a povětrnostním vlivům, těžko hořlavé.
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Včetně místa pro umístění cedulky nebo odrazky.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvících prvků (kotvení šrouby do zp. plochy), atd.

Poznámka k položce:

D+M Parkovací zarážky / dorazy pod kola.
Konstrukce - PVC odolné proti chemikáliím a povětrnostním vlivům, těžko hořlavé.
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Včetně místa pro umístění cedulky nebo odrazky.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvících prvků (kotvení šrouby do zp. plochy), atd.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

0 - Všeobecné konstrukce a práce

122 130,00

30	K	DIO CD0159653R1115	Provedení zkoušky hutnění, včetně vyhotovení a doložení protokolu hutnění - pro dodržení mezerovitosti horní a spodní asfaltové vrstvy.	soub or	1,000	11 500,00	11 500,00	
----	---	-----------------------	---	------------	-------	-----------	-----------	--

Provedení zkoušky hutnění, včetně vyhotovení a doložení protokolu hutnění - pro dodržení mezerovitosti horní a spodní asfaltové vrstvy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Mezerovitost horní asfaltové vrstvy (ACO 11) bude po zhutnění v rozmezí 3-5% (doložit protokolem o zkoušce zhutnění). Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.								
31	K	DIO CD015965R1115	Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace. Včetně zajištění provizorního dopravního značení.	kus	1,000	74 750,00	74 750,00	
Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace. Včetně zajištění provizorního dopravního značení. <i>Poznámka k položce:</i> Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.								
32	K	OST 1159652R1115	D+M Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, krytu komunikací, atd.).	HZS	40,000	575,00	23 000,00	
D+M Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, krytu komunikací, atd.). <i>Poznámka k položce:</i> Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.								
33	K	OST 129651115	Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě.	HZS	16,000	575,00	9 200,00	
Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě. <i>Poznámka k položce:</i> Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. Včetně přesunu hmot. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.								
34	K	OST 02a9590R1115	Kontrola a prověření předpokladů PD (před zahájením prací) - výškové a polohové umístění na stávající zpevněné plochy.	HZS	8,000	460,00	3 680,00	
Kontrola a prověření předpokladů PD (před zahájením prací) - výškové a polohové umístění na stávající zpevněné plochy. <i>Poznámka k položce:</i> Pozn.: Výškové umístění na stávající komunikaci je odvozeno dle okolních zaměřených bodů; v rámci provádění zpevněných ploch musí být tento předpoklad ověřen. Počet hodin je předpoklad. Pokud uchazeč shledá tento předpoklad za nedostatečný, zohlední ho v jednotkové ceně. Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-11-DP5_R1 - PARKOVACÍ MÍSTO A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1
Objekt: IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: IO-03 g) - PŘÍSTŘEŠEK NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 30.12.2019

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
SANTIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				291 855,76
DPH základní	21,00%	ze	291 855,76	61 289,71
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				353 145,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DP5_R1 - PARKOVACÍ MÍSTO A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1
Objekt: IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: IO-03 g) - PŘÍSTŘEŠEK NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 30.12.2019

Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

291 855,76

HSV - Práce a dodávky HSV

291 855,76

1 - Zemní práce

7 535,00

2 - Zakládání

46 517,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

232 052,00

99 - Přesun hmot

5 751,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTO A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1
Objekt: IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: IO-03 g) - PRÍSTŘEŠEK NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Místo: Nové Město na Moravě
Datum: 30.12.2019
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

291 855,76

HSV - Práce a dodávky HSV

291 855,76

1 - Zemní práce

7 535,00

1	K	115101R1115	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.	hod	120,000	58,00	6 960,00	
---	---	-------------	--	-----	---------	-------	----------	--

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.
Poznámka k položce
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavby. Zejména část HTÚ a IO-03.

Odhad - 5 dní
5*24 "hod"

120,000

2	K	115101R1115	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	115,00	575,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------	--

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
Poznámka k položce
Počet dní je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavby. Zejména část HTÚ a IO-03.

Odhad - 5 dní
5 "dní"

5,000

2 - Zakládání

46 517,76

3	K	27932Z8119296bR1115	D+M Základové patky - monolitické, z betonu prostého tř. C25/30-XC2-XA2-XF1.	m3	6,912	6 730,00	46 517,76	
---	---	---------------------	--	----	-------	----------	-----------	--

D+M Základové patky - monolitické, z betonu prostého tř. C25/30-XC2-XA2-XF1.
Poznámka k položce
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti
Výška úrovně základové spáry je určena orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD
Nutno založit do únosné zeminy, do nezamrzlé hloubky.
Včetně výkopových prací, nakládání na dopravní prostředek, odvoz a likvidace předáním oprávněné osobě.
Požadované charakteristiky betonu - viz PD
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘ stavby. Zejména část IO-03.

Základový pas - monolitický
0,3*0,8*4*6 "m3"
Mezisoučet
5,76*1,20 "m3; Betonáž přímo do výkopu"

5,760
5,760
6,912

3 - Svislé a kompletní konstrukce

232 052,00

4	K	331901SK4921929R1115	D+M Typový přístřešek pro kontejnery na odpady určený pro 3 ks konejnerů o objemu 1100l, rozměry viz. PD Včetně kotvení do základové konstrukce a dalšího kování. Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (na	kus	4,000	58 013,00	232 052,00	
---	---	----------------------	---	-----	-------	-----------	------------	--

D+M Typový přístřešek pro kontejnery na odpady určený pro 3 ks konejnerů o objemu 1100l, rozměry viz. PD
Včetně kotvení do základové konstrukce a dalšího kování.
Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
Viz textová a výkresová část.
Poznámka k položce:
D+M Typový přístřešek pro kontejnery na odpady určený pro 3 ks konejnerů o objemu 1100l, rozměry viz. PD
Včetně kotvení do základové konstrukce a dalšího kování
Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
Viz textová a výkresová část.

Reklamní vlnkový stožár
4 "ks"

4,000

99 - Přesun hmot

5 751,00

5	K	997013831918R1115	Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.	soubor	1,000	1,00	1,00	
---	---	-------------------	--	--------	-------	------	------	--

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Pozn.: Druhy a množství odpadů - způsob jejich likvidace - viz SZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část IO-03.

6	K	998153131787R111	Přesun hmot	t	1,000	5 750,00	5 750,00	
---	---	------------------	-------------	---	-------	----------	----------	--

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-11-DP5_R1 - PARKOVACÍ MÍSTO A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1

Objekt: IO-04 - ODVODNĚNÍ

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 30.12.2019

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

SANTIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	27 500,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	27 500,00	5 775,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 275,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTO A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1
Objekt: IO-04 - ODVODNĚNÍ
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 30.12.2019
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	27 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	27 500,00
8 - Trubní vedení	27 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DP5_R1 - PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1

Objekt: IO-04 - ODVODNĚNÍ

Místo: Nové Město na MoravěDatum: 30.12.2019

Zadavatel: Město Nové Město na MoravěProjektant: SANTIS a.s.

Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

27 500,00

8 - Trubní vedení

27 500,00

1	K	1 CD121115	Kontrola technického stavu stávající uliční vpusti a stávajícího kanalizačního potrubí od uliční vpusti po stoku (kamerová zkouška a vyčištění vpusti vč. kalového koše).	kus	5,000	5 500,00	27 500,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Kontrola technického stavu stávající uliční vpusti a stávajícího kanalizačního potrubí od uliční vpusti po stoku (kamerová zkouška a vyčištění vpusti vč. kalového koše).

Poznámka k položce:
V případě nevyhovujícího technického stavu bude uliční vpust vyměněna za novou, vč. kanalizačního potrubí a napojení na kanalizační stoku (předpoklad 100%):
- vč. hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 1000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 včetně příplatku za lepicost + naložení na dopravní prostředek + odvoz na skládku + poplatek za likvidaci (předpoklad 7m3 na jednu vpust).
- vč. pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 3,5 m (předpoklad 15m2 na jednu vpust).
- vč. demontáže stávající vpustě a kanalizačního potrubí + odvoz na skládku + poplatek za likvidaci (předpoklad 5,0 m potrubí na jednu vpust).
- vč. D+M lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku fr.0-4 (předpoklad 0,5m3 na jednu vpust).
- vč. D+M uliční vpust pro odkanalizování pojezdů s litinovou vtokovou mříží D 400, včetně napojení na potrubí. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd.
- vč. D+M dešťová kanalizace. Materiál + profil: KT/PVC DN 200, včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štitky, atd.), včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (předpoklad 5,0m na jednu vpust).
- vč. D+M napojení potrubí do stávající kanalizační stoky, včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, chrániček, atd.
- vč. D+M - obrys potrubí - štrkopiesek F 0-8 (2000 kg/m3) - (předpoklad 2,5m3 na jednu vpust).
- vč. D+M zásep rýh z velmi vhodné zeminy, včetně zhutnění. Včetně dovozu velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitého materiálu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby) - (předpoklad 4m3 na jednu vpust).

Včetně přesunu hmot.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1
Objekt: IO-05, IO-06 - IO-05 PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ, IO-06 OPTICKÉ VEDENÍ

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 30.12.2019

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
SANTIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 407 091,50
DPH základní	21,00%	ze	1 407 091,50	295 489,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				1 702 580,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTO A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1
Objekt: IO-05, IO-06 - IO-05 PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ, IO-06 OPTICKÉ VEDENÍ
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 30.12.2019
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 407 091,50
M21 - Elektromontáže D+M	477 380,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech D+M - viz Seznam referenčních standardů	42 337,00
M46 - Zemní práce při montážích D+M	840 844,50
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	46 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTO A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č.1
Objekt: IO-05, IO-06 - IO-05 PŘELOŽKA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ, IO-06 OPTICKÉ VEDENÍ
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 30.12.2019
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 407 091,50

M21 - Elektromontáže D+M

477 380,00

1	K	3	svítidlo LED 53W IP65 4000K vč. montáže typ odsouhlasit správcem VO	ks	9,000	6 496,00	58 464,00	
			svítidlo LED 53W IP65 4000K vč. montáže typ odsouhlasit správcem VO					
2	K	3.1	svítidlo LED 28W IP28 4000K vč. montáže (pro přechody) typ odsouhlasit správcem VO	ks	6,000	8 124,00	48 744,00	
			svítidlo LED 28W IP28 4000K vč. montáže (pro přechody) typ odsouhlasit správcem VO					
3	K	4	sloup vo atyp. délky 10m (pro vo a přechody) vč. 2ks výložníku 2m a montáže	ks	1,000	10 622,00	10 622,00	
			sloup vo atyp. délky 10m (pro vo a přechody) vč. 2ks výložníku 2m a montáže					
4	K	4.1	sloup vo atyp. délky 10m vč. 1ks výložníku 2m a montáže	ks	8,000	8 943,00	71 544,00	
			sloup vo atyp. délky 10m vč. 1ks výložníku 2m a montáže					
5	K	4.2	sloup vo třístupňový k přechodům vč. 1ks výložníku 2m a montáže	ks	5,000	9 625,00	48 125,00	
			sloup vo třístupňový k přechodům vč. 1ks výložníku 2m a montáže					
6	K	4.3	stožárová svorkovnice s pojistkou 10A vč. montáže	ks	14,000	677,00	9 478,00	
			stožárová svorkovnice s pojistkou 10A vč. montáže					
7	K	4.4	kabelová spojka pro AYKY 4x50 vč. montáže	ks	8,000	935,00	7 480,00	
			kabelová spojka pro AYKY 4x50 vč. montáže					
8	K	210 80-0106.RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený ve stožáru včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	200,000	33,00	6 600,00	
			Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený ve stožáru včetně dodávky kabelu 3Cx2,5					
9	K	210 90-1072.RT1	Kabel sílový AYKY 1kV 4 x 50 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu AYKY 4bX50	m	762,000	114,00	86 868,00	
			Kabel sílový AYKY 1kV 4 x 50 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu AYKY 4bX50					
10	K	345-71147.03r	Kabelová chránička, 450N, 52,0/63,0mm, červená, dvoupřístřková ohebná korugovaná chránička, HDPE, IP67	m	50,000	41,00	2 050,00	
			Kabelová chránička, 450N, 94,0/110,0mm, červená, dvoupřístřková ohebná korugovaná chránička, HDPE, IP67					
11	K	345-71147.04r	Kabelová chránička, 450N, 52,0/63,0mm, červená, dvoupřístřková ohebná korugovaná chránička, HDPE, IP67	m	24,000	41,00	984,00	
			Kabelová chránička, 450N, 52,0/63,0mm, červená, dvoupřístřková ohebná korugovaná chránička, HDPE, IP67					
12	K	210 22-0022.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	648,000	38,00	24 624,00	
			Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm					
13	K	210 22-0302.RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S	kus	66,000	50,00	3 300,00	
			Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S					
14	K	210 22-0302.RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1	kus	15,000	44,00	660,00	
			Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1					
15	K	5	smršťovací návlečka vodiče FeZn10 včetně montáže	m	7,000	165,00	1 155,00	
			smršťovací návlečka vodiče FeZn10 včetně montáže					
16	K	5.1	ochranný nátěr zemních spojů včetně dodávky barvy	ks	66,000	39,00	2 574,00	
			ochranný nátěr zemních spojů včetně dodávky barvy					
17	K	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	100,000	20,00	2 000,00	
			Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
18	K	210 10-0006.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	kus	160,000	54,00	8 640,00	
			Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2					
19	K	7	Demontáž stáv. rozvodů vo vč. stožárů. Včetně likvidace demontovaného a vybouraného materiálu.	hod	120,000	396,00	47 520,00	
			Demontáž stáv. rozvodů vo vč. stožárů. Včetně likvidace demontovaného a vybouraného materiálu. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>					
20	K	20.2	Spolupráce s rev. technikem	hod	8,000	396,00	3 168,00	
			Spolupráce s rev. technikem <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>					
21	K	Pol18a12	Revizní technik	hod	8,000	495,00	3 960,00	
			Revizní technik <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>					
22	K	1	Výchozí revize NN vč. 6x revizní zprávy	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
			Výchozí revize NN vč. 6x revizní zprávy					
23	K	2	Dokumentace skut. stavu vč. geodet. zaměření 6x tisk projektu + 2x CD	ks	1,000	27 500,00	27 500,00	
			Dokumentace skut. stavu vč. geodet. zaměření 6x tisk projektu + 2x CD					

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech D+M - viz Seznam referenčních standardů

42 337,00

24	K	220 06-0471.R00	Uzavření konce trubky PEHD	kus	12,000	131,00	1 572,00	
			Uzavření konce trubky PEHD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	6	Kabelový okos vč. komory a montáže	kus	1,000	22 495,00	22 495,00	
			Kabelový okos vč. komory a montáže					
26	K	6.1	trubka HDPE12/8 vč. montáže	m	65,000	21,00	1 365,00	
			trubka HDPE12/8 vč. montáže					
27	K	6.2	trubka HDPE 40/33 vč. montáže	m	345,000	49,00	16 905,00	
			trubka HDPE 40/33 vč. montáže					

M46 - Zemní práce při montážích D+M

840 844,50

28	K	460 01-0022.RT3	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 1000 m	km	1,000	1 100,00	1 100,00	
			Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 1000 m					

29	K	460 05-0701.RT11 12	Hloubení jam do 5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin. Včetně příplatku za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního	m3	31,500	979,00	30 838,50	
----	---	------------------------	---	----	--------	--------	-----------	--

Hloubení jam do 5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.

Včetně příplatku za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.

Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.

Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:

Hloubení jam do 5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.

Včetně příplatku za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.

Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.

Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Pozn.: Jáma pro stožár J nepatk. do 10 m.

30	K	460 05-0701.RT11 3	Hloubení jam do 5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin. Včetně příplatku za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního ve	m3	11,250	979,00	11 013,75	
----	---	-----------------------	--	----	--------	--------	-----------	--

Hloubení jam do 5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.

Včetně příplatku za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.

Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.

Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:

Hloubení jam do 5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.

Včetně příplatku za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.

Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.

Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Pozn.: Jáma pro stožár J nepatk. do 10 m.

31	K	460 05-0701.RT110	Hloubení jam do 5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin. Včetně příplatku za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního ve	m3	2,250	1 056,00	2 376,00	
----	---	-------------------	--	----	-------	----------	----------	--

Hloubení jam do 5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.

Včetně příplatku za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.

Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.

Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:

Hloubení jam do 5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.

Včetně příplatku za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.

Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.

Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Pozn.: Jáma pro stožár J nepatk. do 10 m.

32	K	460 10-0001.RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	5,000	1 243,00	6 215,00	
----	---	-----------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu

33	K	460 10-0002.RT1	Pouzdrový základ 250x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	9,000	1 672,00	15 048,00	
----	---	-----------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Pouzdrový základ 250x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu

34	K	460 08-0002.RT1	Betonový základ do bednění (včetně bednění) uložení betonu do dřevěného bednění	m3	12,000	2 585,00	31 020,00	
----	---	-----------------	---	----	--------	----------	-----------	--

Betonový základ do bednění (včetně bednění) uložení betonu do dřevěného bednění

35	K	460 08-0101.RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu. Včetně likvidace vybouraného materiálu.	m3	2,500	2 915,00	7 287,50	
----	---	-----------------	--	----	-------	----------	----------	--

Rozbourání betonového základu vybourání betonu.

Včetně likvidace vybouraného materiálu.

36	K	Pol3230021116	Hloubení zapazených rýh šířky 800 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 od 100 do 1 000 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin. Včetně příplatku za ztížení výkopávkou	m3	276,500	979,00	270 693,50	
----	---	---------------	--	----	---------	--------	------------	--

Hloubení zapazených rýh šířky 800 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 od 100 do 1 000 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Včetně příplatku k cenám za lepihost hornin.

Včetně příplatku za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení.

Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.

Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Hloubení zapažených rýh šířky 800 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 od 100 do 1 000 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepidlost hornin. Včetně příplatku za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení. Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).								

37	K	Pol330021116	Hloubení zapažených rýh šířky 800 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepidlost hornin. Včetně příplatku za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení.	m3	98,750	979,00	96 676,25	
----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	--

Hloubení zapažených rýh šířky 800 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepidlost hornin.
Včetně příplatku za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených rýh šířky 800 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepidlost hornin.
Včetně příplatku za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

38	K	Pol330021116	Hloubení zapažených rýh šířky 800 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek. Včetně příplatku k cenám za lepidlost hornin. Včetně příplatku za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení.	m3	19,750	1 056,00	20 856,00	
----	---	--------------	--	----	--------	----------	-----------	--

Hloubení zapažených rýh šířky 800 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepidlost hornin.
Včetně příplatku za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených rýh šířky 800 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepidlost hornin.
Včetně příplatku za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

39	K	460 42-0321.RT1	Zakrytí kabelu beton. deskou 50/15/4, podélně lože a zásep z prosáté zeminy	m	260,000	106,00	27 560,00	
----	---	-----------------	---	---	---------	--------	-----------	--

Zakrytí kabelu beton. deskou 50/15/4, podélně lože a zásep z prosáté zeminy

40	K	17410210099859911237	D+M. Dovoz zeminy pro zásep, obsypy a podsypy. Zásypy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčité materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Obsypy + podsypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100+100 mm. Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitel	m3	440,000	539,00	237 160,00	
----	---	----------------------	--	----	---------	--------	------------	--

D+M. Dovoz zeminy pro zásep, obsypy a podsypy.
Zásypy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčité materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti.
Obsypy + podsypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100+100 mm.
Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně postupného provádění jednotlivých vrstev (v tloušťce dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a ztuhnutí po vrstvách dle požadavků PD.

Poznámka k položce:
D+M. Dovoz zeminy pro zásep, obsypy a podsypy.
Zásypy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčité materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti.
Obsypy + podsypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100+100 mm.
Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně postupného provádění jednotlivých vrstev (v tloušťce dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a ztuhnutí po vrstvách dle požadavků PD.

Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - Je věci uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

41	K	460 62-0015.RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 5 ruční vyrovnání a ztuhnutí	m2	500,000	39,00	19 500,00	
----	---	-----------------	--	----	---------	-------	-----------	--

Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 5 ruční vyrovnání a ztuhnutí

42	K	8	zemní výstražná páska pvc	m	500,000	17,00	8 500,00	
----	---	---	---------------------------	---	---------	-------	----------	--

zemní výstražná páska pvc

43	K	15111203980292034898	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m. Včetně následného odstranění pažení a rozeprání stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.	m2	1 000,000	55,00	55 000,00	
----	---	----------------------	--	----	-----------	-------	-----------	--

Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozeprání stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

46 530,00

44	K	Pol01297	Koordinace s ostatními profesemi	HZS	30,000	396,00	11 880,00	
----	---	----------	----------------------------------	-----	--------	--------	-----------	--

Koordinace s ostatními profesemi

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

45	K	Pol02297	Koordinace se správcí vedení	HZS	40,000	396,00	15 840,00	
----	---	----------	------------------------------	-----	--------	--------	-----------	--

Koordinace se správcí vedení

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

46	K	Pol1297	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
----	---	---------	------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Zabezpečení staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	Pol97	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	100,000	22,00	2 200,00	
Montážní, těsnící a spojovací materiál Poznámka k položce: Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
48	K	Pol18a1	Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování	hod	8,000	396,00	3 168,00	
Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
49	K	Pol97.1.2	Mechanizace, plošiny, stavební lešení	soub	1,000	7 392,00	7 392,00	
Mechanizace, plošiny, stavební lešení								
50	K	Pol461.2	Přesun hmot	t	1,000	550,00	550,00	
Přesun hmot								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTÁ A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č. 1

Objekt: ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 30.12.2019

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

SANTIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

179 018,00

DPH základní	21,00%	ze	179 018,00	37 593,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

216 611,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTĚ A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č. 1
Objekt: ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 30.12.2019
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	179 018,00
OST - Ostatní D+M	179 018,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-11-DPS_R1 - PARKOVACÍ MÍSTO A CHODNÍK NA UL. TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - REVIZE Č. 1
Objekt: ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Místo: Nové Město na Moravě Datum: 30.12.2019
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

179 018,00

OST - Ostatní D+M

179 018,00

1	K	OST CD-0115 R1115	Prověрка DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek.	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	
---	---	-------------------	--	--------	-------	----------	----------	--

Prověрка DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek.

Poznámka k položce:

Pozn.: Za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkovém rozpočtu, které nebyly do té doby zjištěny. Včetně vyčíslení objemových i finančních rozdílů.

2	K	OST CD-01 105 R1115	Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce	kus	1,000	110,00	110,00	
---	---	---------------------	--	-----	-------	--------	--------	--

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce

3	K	DIO CD015965.R11115	Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	
---	---	---------------------	--	--------	-------	----------	----------	--

Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.

Poznámka k položce:

Pozn.: Před zahájením prací je vhodné dohodnout způsob řešení škod, způsobených stavební činností - např. odpovědnost objednatele při přepravě nadměrných nákladů a poškození komunikací, při provádění stavebních prací, atd.

4	K	DIO CD01565.12R1115	Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.	soubor	1,000	6 600,00	6 600,00	
---	---	---------------------	--	--------	-------	----------	----------	--

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

5	K	DIO CD015965.10R1115	Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v prostoru dotčeném stavbou - po celou dobu provádění prací.	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	
---	---	----------------------	---	--------	-------	----------	----------	--

Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v prostoru dotčeném stavbou - po celou dobu provádění prací.

6	K	DIO CD00565.12R1115	Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích	soubor	1,000	26 400,00	26 400,00	
---	---	---------------------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích

7	K	OST 3395R1115	Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení.	kus	1,000	11,00	11,00	
---	---	---------------	--	-----	-------	-------	-------	--

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Poznámka k položce:

8	K	OST 339873R1115	Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.	kus	1,000	11,00	11,00	
---	---	-----------------	---	-----	-------	-------	-------	--

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

9	K	OST CD-01 R1115	Zpracování výrobní technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů. Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.	kus	1,000	110,00	110,00	
---	---	-----------------	---	-----	-------	--------	--------	--

Zpracování výrobní technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů. Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

10	K	OST CD-01.1R1115	Dokumentace skutečného provedení stavby.	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
----	---	------------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Dokumentace skutečného provedení stavby.

11	K	OST CD-01 23.1R1115	Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
----	---	---------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.

12	K	OST CD-01.R1115	Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy. Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
----	---	-----------------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy. Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Minimální rozsah viz dokumentace v částí DSP, DPS.</i>								
13	K	OST CD-01 17163R1115	Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě).	kus	1,000	110,00	110,00	
Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě). <i>Poznámka k položce:</i> <i>Minimální rozsah viz dokumentace v částí DSP, DPS.</i>								
14	K	OST CD-01017163R1115	Příplatek za pronájem sousedních pozemků pro zařízení staveniště a ZOV.	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
Příplatek za pronájem sousedních pozemků pro zařízení staveniště a ZOV. <i>Poznámka k položce:</i>								
15	K	OST CD-01 103R1115	Předání a převzetí staveniště	HZS	8,000	58,00	464,00	
Předání a převzetí staveniště <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>								
16	K	OST CD-01 3.193R1115	Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta). Rozměry: min. 2x1,5 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta). Rozměry: min. 2x1,5 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Povinné údaje o prováděné stavbě (min.) - vizualizace a název stavby, termíny realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projektantovi, TDS, atd.</i>								
17	K	OSTCD-01 13.123R1115	Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky. Rozměry: min. 0,3x0,4m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky. Rozměry: min. 0,3x0,4m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Povinné údaje o realizované stavbě (min.) - název stavby, termíny realizace, informace o investorovi, atd.</i>								
18	K	OST CD-01.121R1115	Geodetické vytyčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytyčení a ověření polohy dle podkladů správců) + zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ...	HZS	100,000	165,00	16 500,00	
Geodetické vytyčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytyčení a ověření polohy dle podkladů správců) + zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ... <i>Poznámka k položce:</i> Včetně vytyčovacích výkresů. <i>Pozn.: Vytyčení inženýrských sítí bude potvrzeno správcem areálu, popř. vlastníkem sítí.</i> <i>Pozn.: Podklady jsou uvedeny v protokolu o existenci sítí s přílohami stanovisek správců (v tomto protokolu vlastník pozemku / správce areálu potvrdil úplnost údajů v něm uvedených - seznam veřejných správců v řešeném území a úplnost podkladů k vnitroareálovým sítím). GD je povinen na základě těchto podkladů IS vytyčit, popř. si podklad v případě ztráty platnosti vyžádat nově před započatím prací a to i v případě, že uvažované práce budou ve větší vzdálenosti od předpokládaného vedení IS.</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>								
19	K	OST CD-01.121R1115	Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.	kus	1,000	38 500,00	38 500,00	
Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.								
20	K	OST 3373.1R1115	Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar	HZS	40,000	11,00	440,00	
Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	OST CD-01 26.13R1115	Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace	HZS	100,000	11,00	1 100,00	
Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace <i>Poznámka k položce:</i> Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
22	K	OST CD-01.193.1R115	Náklady na zimní opatření.	soubor	1,000	1,00	1,00	
Náklady na zimní opatření. <i>Poznámka k položce:</i> Opatření proti povětrnostním vlivům, např. zvýšení nákladů na energie, speciální technologické postupy prací v zimním období, ...								
23	K	OST CD-0193.1R1115	Náklady na letní opatření.	soubor	1,000	1,00	1,00	
Náklady na letní opatření. <i>Poznámka k položce:</i> Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ...								
24	K	OST 07.1 91553R1115	Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.								
25	K	OST CD-01 8.13R1115	Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli.	HZS	500,000	6,00	3 000,00	
Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli. <i>Poznámka k položce:</i> Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
26	K	OST CD-01 91332R1115	Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli.	HZS	250,000	6,00	1 500,00	
Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli. <i>Poznámka k položce:</i> Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
27	K	OST CD-01 11.11R1115	Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně. Včetně zpráv o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).	HZS	40,000	55,00	2 200,00	
Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně. Včetně zpráv o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.). <i>Poznámka k položce:</i> Pozn.: Formát .jpg. Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
28	K	OST CD-01 183R1115	Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek.	soubor	1,000	110,00	110,00	
Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek.								
29	K	OST CD-01 21132R1115	Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	
Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.								
30	K	OST CD-01223213R1115	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).	HZS	100,000	11,00	1 100,00	
Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu). <i>Poznámka k položce:</i> Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
31	K	OST CD-019.1.13R1115	Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd.	HZS	16,000	110,00	1 760,00	
Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd. <i>Poznámka k položce:</i> Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.								
32	K	OST CD-019251R1115	Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd. Včetně doložení certifikátů a dalších dokladů. Komplexní vyzkoušení všech částí díla.	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	
Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd. Včetně doložení certifikátů a dalších dokladů. Komplexní vyzkoušení všech částí díla.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Pozn.: Mimo revizí uvedených jinde.
Pozn.: Pro stavební část.

33	K	OST CD-019252R1115	Vypracování podrobného provozního řádu stavby s uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze veškerých zařízení, způsobu a intervalů údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek, revizí, apod.	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
----	---	--------------------	---	-----	-------	----------	----------	--

Vypracování podrobného provozního řádu stavby s uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze veškerých zařízení, způsobu a intervalů údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek, revizí, apod.

34	K	OST CD-01219547R1115	Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.	HZS	40,000	330,00	13 200,00	
----	---	----------------------	---	-----	--------	--------	-----------	--

Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

35	K	OST CD-01162R1115	Předání a převzetí stavby.	HZS	8,000	55,00	440,00	
----	---	-------------------	----------------------------	-----	-------	-------	--------	--

Předání a převzetí stavby.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

36	K	OST CD-01253.1R1115	Zaučení obsluhy. Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů a další dokumentace.	HZS	8,000	55,00	440,00	
----	---	---------------------	---	-----	-------	-------	--------	--

Zaučení obsluhy.
Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů a další dokumentace.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

37	K	OST CD-0120.1.R1115	Ekologická likvidace odpadů	t	10,000	1,00	10,00	
----	---	---------------------	-----------------------------	---	--------	------	-------	--

Ekologická likvidace odpadů

38	K	OST CD-01253.19.111	Přesun hmot	t	10,000	1 100,00	11 000,00	
----	---	---------------------	-------------	---	--------	----------	-----------	--

Přesun hmot

příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1911232303

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ V TÝDENNÍM ČLENĚNÍ

Harmonogram: 1911232303 Město Nové Město na Moravě-Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

[illegible]

