

LEGENDA

HRANICE PARCEL

HRANICE PLOCH DLE KN

ZAMĚŘENÍ AKTUÁLNÍ

HRANICE NOVÝCH PLOCH

65 m — NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x250 VYSTUPUJÍCÍ 10 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE

45 m — NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150 NÁJEZDOVÝ, MAX 4 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE

1 m — NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150/250 PŘECHODOVÝ

16 m — NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x250 VYSTUPUJÍCÍ 6 cm NAD POVRCH CHODNÍKU VE FUNKCI VODÍCÍ LINIE

4 m — NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x250 ZAPUŠTĚNÝ DO ÚROVNĚ DLAŽBY

7 m — NOVÝ BETONOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x80x200 ZAPUŠTĚNÝ DO ÚROVNĚ DLAŽBY

6 m — BETONOVÁ PALISÁDA TYPU DITON ALTA VE SPÁDU KOPÍRUJÍCÍ HORNÍ ÚROVEŇ PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU BARVA PŘÍRODNÍ, ROZMĚRY 18x12x40 AŽ 18x12x80

146 m2 — ZÁMKOVÁ DLAŽBA VČETNĚ PODKLADU – BETONOVÉ ÍČKO PŘÍRODNÍ tl. 80 mm

250 m2 — ZÁMKOVÁ DLAŽBA VČETNĚ PODKLADU – PŘÍRODNÍ BETONOVÁ PARKETA 200x100 mm, tl. 80 mm

13 m2 — ZÁMKOVÁ DLAŽBA PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU – PÍSKOVÁ BETONOVÁ PARKETA 200x100 mm, tl. 80 mm

6 m2 — PŘESKLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY – BETONOVÉ ÍČKO PŘÍRODNÍ tl. 80 mm

1,5 m2 — DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBY Z ŽULY LEŠTĚNÉ FORMÁTY A SKLADBA DLE STÁVAJÍCÍ

57 m2 — NOVÝ TRÁVNÍK

PŘESAZOVANÝ KEŘ

KEŘ BEZ ÚPRAV

LEGENDA SÍTÍ

SDĚLOVACÍ KABEL – PODZEMNÍ

SDĚLOVACÍ KABEL – NEZAMĚŘENÝ

VEDENÍ NN

VEDENÍ VN

ZRUŠENÉ PODZEMNÍ VEDENÍ NN

ZRUŠENÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VN

VODOVOD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

TEPLOVOD

KABEL PODA

KABEL SATT

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA NOVÝCH PŘÍPOJEK (ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM PROJEKTU)

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval
Ing. Jan ČERVINKA	Ing. Jan ČERVINKA	Ing.arch. Eliška Ondráková

ENVIGEST PRO s.r.o.
Žďárská 990
592 31 Nové Město na Moravě
IČ 29319382
www.envigest.cz
envigest@envigest.cz

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103

Místo stavby: KÚ NMNM, p.č. 34/1, 35/2, 35/3, 35/7, 45/1

Okres: Žďár nad Sázavou | Kraj: Vysočina

Akce:
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO KULTURNÍ DŮM V NMNM
CELOPLOŠNÁ OPRAVA POVRCHŮ

Obsah:
SITUACE DOPRAVNÍ STAVBY - NOVÝ STAV

Formát	A2+
Datum	10/2020
Stupeň	
Číslo zakázky	20P22
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	D.101.3

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.