

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Modernizace učeben Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860 - příprava pro technické práce

Stavební úpravy

| | |
|---------------|---|
| Místo stavby: | Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860 592 31 Nové Město na Moravě |
| Investor: | Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě |
| Projektant: | Ing. Martin Šolc, Smrková 1639, 592 31 Nové Město na Moravě |
| Datum: | únor 2021 |

Základní charakteristika stavby a její účel:

Projekt řeší modernizaci učeben - příprava pro ruční práce na ZŠ v Novém Městě na Moravě, Leandra Čecha 860.

Příprava pro ruční práce

1) Stávající dřevěná příčka a stávající zděná příčka bude demontována. Dále budou vybourány stávající vstupní vchodové dveře včetně zárubně. Ty budou nahrazeny protihlukovými dřevěnými dvoukřídlovými dveřmi, povrch HPL laminát, neprůzvučnost 38 dB - průchod většího křídla 900 mm.

2) Nově bude osazena sádkartonová příčka tl.125 mm s minerální vatou včetně vnitřních dveří 900/1970 mm - jednokřídlové, dřevěné - povrch CPL laminát vč. ocelové lakované zárubně.

3) Kompletně budou rekonstruovány rozvody elektroinstalace vč. rozvaděče RS-1 - viz samostatný projekt elektro.

Dodávka a montáž elektroinstalace - viz samostatná projektová dokumentace a výkaz výměr.

4) Podlaha bude vyspravena a bude osazena nová keramická dlažba.

5) Stávající venkovní dveře do ulice Sportovní budou z důvodu bezpečnosti opatřeny venkovní mříží – rozměr dveří je 960/1940 mm.

6) Stávající okno do dvora bude vybouráno. Nově budou osazeny plastové dveře s nadsvětlíkem (celkový rozměr 800/250 mm) a nové plastové okno (rozměr 1200/1500 mm). Odstín dle stávajících výplní otvorů naproti.

Nové Město na Moravě, únor 2021

Vypracoval: Ing. Martin Šolc