


ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z KAMENINY




ULOŽENÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE ČSN EN 1610.
PRO BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP POTRUBÍ BUDE POUŽIT ŠTĚRKOPÍSEK U POTRUBÍ DO DN200 0 – 22mm, OD DN250 0 – 32mm.
MATERIÁLY POUŽITÉ V ÚČINNÉ VRSTVĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE POTRUBÍ.
KRYCÍ OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUŠŤCE DLE POŽADAVKU VÝROBCE POUŽITÉHO POTRUBÍ.
OBSYP MÁ ZAJIŠŤOVAT DOSTATEČNOU POSTRANNÍ PODPORU PRO POTRUBÍ, A PROTO JE JEJ TŘEBA DOSTATEČNĚ ZHUTNIT. POŽADAVKY NA ZÁSYPOVÝ MATERIÁL A JEHO ZHUTNĚNÍ ZÁVISÍ NA TOM, ZDA SE VEDENÍ NACHÁZÍ POD ZPEVNĚNOU NEBO VOLNOU PLOCHOU.
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM. ŠÍŘKOU VÝKOPU SE ROZUMÍ VZDÁLENOST STĚN VÝKOPU NEBO PAŽENÍ MĚŘENÁ VE VÝŠCE VRCHOLU POTRUBÍ.
DLE VYHLÁŠKY Č. 591/2006 Sb. BUDE RÝHA VÝKOPU V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3m A V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5m PAŽENA. V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE PROVEDENO PAŽENÍ OD HLOUBKY 0.7m. DLE ČSN 733055 MÁ BÝT VÝKOP ZAPAŽEN PŘI HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 1,3 m V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A PŘI HLOUBCE 1,5 m V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ.
PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA NA KAŽDOU STRANU O 0,15 m.
NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPŮ SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0.8m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 Sb.

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HUTNĚNÍ OBSYPU DLE ČSN 733055:
SKLON SVAHU VÝKOPU > 75st. NEBO PAŽENÝ VÝKOP

- OD MENŠÍ NEŽ 0,4 m = OD + 0.7 m (x)
- OD MEZI 0.4 – 1.0 m = OD + 0.8 m (x)
- OD VĚTŠÍ NEŽ 1.0 m = OD + 0.9 m (x)

HLOUBKY VÝKOPŮ JSOU POČÍTÁNY OD STÁVAJÍCÍHO TERÉNU.
V PROSTORU NOVÉHO OBYTNÉHO SOUBORU BUDOU VÝKOPY PRO ULOŽENÍ VODOVODU POČÍTÁNY OD STÁVAJÍCÍHO TERÉNU PO SEJMUTÍ ORNICE V TL. 0.3m

ZPĚTNÝ ZÁSYP RÝH JE POČÍTÁN DO STEJNÉ ÚROVNĚ, OD KTERÉ JE UVAŽOVÁNO S VÝKOPY.

<div></div> <div>STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĀR NAD SĀZAVOU tel: 566651192, 605407990 e-mail: blaha.stan@gmail.com</div>	ZODP.PROJEKTANT PROJEKTANT:		STANISLAV BLAHA IČO: 15261182				
	STAVEBNÍK:		STANISLAV BLAHA		AUTORIZACE:	PARÉ:	
	MÍSTO STAVBY:		SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽDĀRSKO, VODÁRENSKÁ 2, 591 01 ŽDĀR NAD SĀZAVOU				IČO: 43383513
	KRAJ:		POHLEDEC				
VYSOČINA							
NÁZEV AKCE:						FORMÁT: 2 A4	
POHLEDEC - NOVOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE PRO RD						DATUM: 03/2022	
						STUPEŇ: DPS	
						ZAKÁZKA: 2021/BI/48	
						MĚŘÍTKO: 1 : 20	
ČÁST:		D. DOKUMENTACE LINOVÉ TRASY				REVIZE: -	
STAVEBNÍ OBJEKT:		D.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				VÝKRES Č.: D.2.10	
OBSAH:		ULOŽENÍ POTRUBÍ Z KT VE VÝKOPU					