



NMNMSML20240330



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic
Ing. Zuzana Janovská, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

bankovní spojení: Česká národní banka

č.ú.: 94-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. HB Golf s.r.o.

se sídlem Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupená **Milanem Kolářem, MBA**, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Vlastimil Arnot, technický přípravař

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 27513688

DIČ: CZ27513688

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Havlíčkův Brod

č.ú.: 276333148/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn.:C 23499

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto



Smlouvu o dílo

přičemž se pro účely této smlouvy doplňuje vymezení pojmů takto:

- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
- c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
- d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
- e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Čl. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo **„Odbahnění rybníka Předehřívák a tůně nad rybníkem Předehřívák“** (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Na financování této stavby bude čerpán finanční příspěvek dle podmínek 8. výzvy SC 1.6. AOPK OPŽP ZMV.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace pro provádění stavby **„Odbahnění rybníka Předehřívák a vybudování tůní, část SO 01 a 02“**, zpracovaná fy Golík VH s.r.o., Babice nad Svitavou 162, a 664 01 Babice nad Svitavou, v 04/2024 pod zak. č. S23_10, včetně dokladové části (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“). Předmětem plnění není SO 03;



- b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Odbahnění rybníka Předeřívák a tůň nad rybníkem Předeřívák“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) zveřejněná objednatelem jako zadavatelem v rámci výběrového řízení na profilu zadavatele <https://zakazky.nmmn.cz/> (dále také jen „zadávací dokumentace“);
- c) pravidla pro financování opatření dle 8.výzvy SC 1.6 - AOPK OPŽP ZMV dostupných webových stránkách <https://dotace.nature.cz/vyzvy/>
- d) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
- e) souhlas vodoprávního úřadu, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
- f) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;
- b) předání zaměření stavby do digitální technické mapy města, formát dgn. v souladu s vyhláškou města Nové Město na Moravě č. 2/2015, o vedení digitální technické mapy města Nového Města na Moravě a jeho předání objednateli a současně správci digitální technické mapy města - Oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě v digitální a papírové formě;
- c) dodání projektu skutečného provedení stavby v počtu 2 ks;



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



- d) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
- e) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
- f) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- g) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či se zadavatelem dohodnutého stavu.

6. Další podmínky realizace stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření;
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, objížděk, objízdných tras autobusové dopravy (pokud bude třeba), zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek;
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.);
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi;
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby;



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



- f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele;
 - g) stavba musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolenáčního řízení, zadavatel požaduje komplexní dodávku stavby;
 - h) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru;
 - i) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek;
 - j) dílo musí být provedeno m.j. v souladu s podmínkami pravidel pro financování opatření specifikovaných pro 8.výzvu SC 1.6 - AOPK OPŽP ZMV
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení



Spolufinancováno
Evropskou unií



díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi;

- zhotoviteli změnou rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním neprovedených položek či jejich částí, přičemž:

- zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.

14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

Čl. 2 Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve dne 02.09.2024. Zhotovitel se zavazuje, že **dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 02.12.2024.**



Spolufinancováno
Evropskou unií



2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.
4. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

Čl. 3

Místo plnění

1. Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 4

Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši: 899.095,06,- **Kč bez DPH**,
(slovy : osm set devadesát devět tisíc devadesát pět korun českých šest haléřů korun českých)
(dále jen „cena“)

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou.
3. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 a součástí této smlouvy.
4. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
 - a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (méněpracem);
 - b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (vícepracem);

příčemž k této situaci může dojít mimo jiné když:

 - a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
 - c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
 - d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).
5. Při změnách – méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.
6. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
 - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
 - b) položkami ceníků ÚRS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednatele poskytnout;
 - c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) nebo b) pak hodinovou sazbou ve výši 270,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny materiálu a strojů platí stejné podmínky;

nebo budou nižší.

7. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel připraví a předloží objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží matematickým výpočtem), který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.
8. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
9. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 5

Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je faktura neúplná. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná, přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.



2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, „provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a „zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem. Faktury je zhotovitel povinen objednateli doručit vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení odsouhlaseného zjišťovacího protokolu.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.



9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 10% ze sjednané ceny platnou nejméně 290 kalendářních dnů. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla.
10. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, do 15 dnů po odstranění posledního z nich, nebo po uplynutí doby její splatnosti.
11. Bankovní záruku podle předchozích dvou odstavců tohoto článku lze nahradit rovněž složením jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na bankovní účet objednatele vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 6015-1224751/0100, variabilní symbol 391. Složená jistina pak bude plnit funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Jistinu či její zbývající část vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet pod výše uvedeným variabilním symbolem do 15 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel zhotoviteli jistinu či její zbývající část do 15 dnů po odstranění posledního z nich. Jistina není úročena.
12. Zhotovitel je povinen objednateli předat faktury, protokoly a soupisy provedených prací rovněž elektronicky ve formátech xls a pdf (scan), případně v jiné formě požadované poskytovatelem finančního příspěvku, pokud jej o to objednatel požádá.
13. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytovatele finančního příspěvku.

Čl. 6

Součinnost objednatele



1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů objektů a bytů, pozemků a vlastníků a provozovatelů dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.

Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vadu odstranit ve výše uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započítáním odstraňování reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující.
6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedení pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávací dokumentací veřejné zakázky „Odbahnění rybníka Předeřhřívák a tůň nad rybníkem Předeřhřívák“. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její



kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele či osobu, pomocí kterého/které prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel či osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla původním podzhotovitelem či osobou prokázána ve výběrovém řízení, což je zhotovitel povinen doložit.
7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
10. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na



to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit příslušné doklady (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávní smlouvy), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.
12. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.
13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.
15. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.



Spolufinancováno
Evropskou unií



16. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich montáže uhrazeny.
17. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomit zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
18. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
19. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls a pdf, případně v jiné formě požadované poskytovatelem finančního příspěvku.



Spolufinancováno
Evropskou unií



22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, které na něm lze spravedlivě požadovat a které budou současně požadovány poskytovatelem finančního příspěvku.
23. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i případných přeložek inženýrských sítí a přípojek pro potřeby této stavby.
24. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.
25. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
26. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (*název stavby*) realizovala v (*termín realizace*) firma (*název a identifikační údaje zhotovitele*) za finanční podpory AOPK - OPŽP“
27. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
28. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
29. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to zejména:
- a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.
 - b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem zajistí sjednání opatření a nápravu.
 - c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik
 - d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.



e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:

- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své podzhotovitele.

Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.



3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.



Spolufinancováno
Evropskou unií



2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat;
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení;
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převzme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami.
7. Pokud objednatel převzme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělkami a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělkami musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělkami i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělkami neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
 - a) projekt skutečného provedení stavby;
 - b) seznam zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;



- c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
- d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
- e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
- f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.

- 9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

- 1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
- 2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
- 3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.
- 4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje mimo jiné též:
 - nepřiznání, krácení nebo vrátka finančního příspěvku z důvodů zapříčiněných zhotovitelem, a to vč. penále a pokut;
 - pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;



- pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.
2. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného právního předpisu, nebo v případě, že zhotovitel uvede objednatele v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.
3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
 - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;



- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
- d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
- f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatel neodsouhlasenou změnu;
- h) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl. 8, odst. 6 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou změnu. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení podmínek poskytovatele finančního příspěvku z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i krácení finančního příspěvku či vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;
- i) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. i) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;
- j) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;
- k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;
- l) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 23 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;
- m) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení čl. 1, odst. 6, písm. f) a čl. 8, odst. 13 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu objednatele ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání nápravy v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;
- n) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1, 2 a 3 a čl. 13, odst. 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně odstupné ve výši 100.000,- Kč;



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



- o) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 13

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14

Doba trvání smlouvy a změna závazku

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

Čl. 15

Ostatní ujednání

- 1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 15 dnů od podpisu této smlouvy, pokud jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
- 2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
- 5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení sjednaná v této smlouvě.
- 6) Dílo je spolufinancováno z prostředků Operačního programu Životního prostředí. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se stavbu provést v takové kvalitě a rozsahu (vč. potřebných dokladů), aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro čerpání finančního příspěvku.
- 7) Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že poskytovatelé finančního příspěvku jsou oprávněni k zajišťování veškerých podkladů a údajů u zhotovitele v souvislosti s výkonem veřejnoprávní kontroly poskytovatele finančního příspěvku u objednatele s ohledem na poskytnuté finanční prostředky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli finančního příspěvku nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim na vyžádání poskytnout veškerou dokumentaci projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.



- 8) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy vč. jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 5 let od jejího dokončení.

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení podmínek finančního příspěvku, apod.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.
7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.



8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 29. schůzi konané dne 29.04.2024 pod bodem č. 18/29/RM/2024.
15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.



Spolufinancováno
Evropskou unií



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY


V Novém Městě na Moravě 11. 06. 2024

V Olešné 3. 6. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Michal Šmarda
starosta



HB GOLF s.r.o. ®

Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 275 13 688 DIČ: CZ27513688

Obch. Rejstřík KS HK odd. C vl. 23499

Milan Kolář, MBA

jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: bob_dps_SO01_02

Stavba: Odbahnění rybníka Předeřívák a vybudování tůní - část 1

KSO:
Místo: k. ú. Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2024

Zadavatel
Město Nové Město na Moravě

IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900

Uchazeč:
HB Golf s.r.o., Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 27513688
DIČ: CZ27513688

Projektant:
Golík VH, s. r. o.

IČ: 02247267
DIČ: CZ02247267

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Veškeré v rozpočtu uvedené konstrukce a práce budou provedeny v souladu s Technickými podmínkami této DPS._x000D_
x000D

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	899,095.06
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	899,095.06	188,809.96
DPH snížená	12.00%	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	1,087,905.02
------------	---	-----	--------------

HB GOLF s.r.o. ®

Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 275 13 688, DIČ: CZ27513688

Obch. rejstřík KS HK odd. C vl. 23499

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: bob_dps_SO01_02

Stavba: Odbahnění rybníka Předeřívák a vybudování tůní - část 1

Místo: k. ú. Nové Město na Moravě Datum: 6. 5. 2024

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: Golik VH, s. r. o.

Uchazeč: HB Golf s.r.o., Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		899,095.06	1,087,905.02	
SO 01	Odbahnění rybníka Předeřívák	571,791.15	691,867.29	STA
SO 02	Tůně nad rybníkem Předeřívák	181,523.91	219,643.93	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	145,780.00	176,393.80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odbahnění rybníka Předeřívák a vybudování tuní - část 1
Objekt: SO 01 - Odbahnění rybníka Předeřívák

KSO: k. ú. Nové Město na Moravě

Zadávatel: Město Nové Město na Moravě

Uchazeč: HB Golf s.r.o., Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant: Golik VH, s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 6. 5. 2024

IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900

IČ: 27513688
DIČ: CZ27513688

IČ: 02247267
DIČ: CZ02247267

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		571,791.15	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	571,791.15	21.00%	120,076.14
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	691,867.29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Návrh :
Odbahnění rybníka Předehřívák a vybudování tunel - část I
Objekt :
SO 01 - Odbahnění rybníka Předehřívák
Místo : k. ú. Nové Město na Moravě
Zadavatel : Město Nové Město na Moravě
Objednatel : HB Golf s.r.o., Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum : 6. 5. 2024
Projektant : Golik VH, s. r. o.
Zpracovatel :

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	571,791.15
HSV - Práce a dodávky HSV	571,791.15
1 - Zemní práce	547,494.13
2 - Zakládání	17,604.59
4 - Vodorovné konstrukce	2,853.60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2,660.90
998 - Přesun hmot	1,177.93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odbahnění rybníka Předešřívák a vybudování tuní - část 1
Objekt: SO 01 - Odbahnění rybníka Předešřívák

Místo: k. ú. Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: HB Golf s.r.o., Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum: 6. 5. 2024
Projektant: Golik VH, s. r. o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							571,791.15	
D HSV Práce a dodávky HSV							571,791.15	
D 1 Zemní práce							547,494.13	
1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	110.000	14.00	1,540.00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV odstr_ker				Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 https://podminky.urs.cz/temy/CS_URS_2024_01/111251203 110 "mýcení ZPD - viz B.1 Inventarizace dřevin"				
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	110.000	300.00	33,000.00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC P VV kacení_300				Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/temy/CS_URS_2024_01/112101101 Poznámka k položce _x000D_ Na PB rybníka bude provedeno kacení náletových dřevin, pařezy nebudou odstraňovány _x000D_ Součástí je i provácení sjezdu s SO 02 110 "ks - viz B.1 Inventarizace dřevin"				
3	K	11210-R01	Nařezání kmenů pokácených stromů na metry a zajištění jejich odprodeje jako palivového dřeva	kpl.	1.000	10,000.00	10,000.00	
PP				Nařezání kmenů pokácených stromů na metry a zajištění jejich odprodeje jako palivového dřeva				
4	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	110.000	305.00	33,550.00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC P VV kacení_300				Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm https://podminky.urs.cz/temy/CS_URS_2024_01/112155215 Poznámka k položce _x000D_ Všechné rozhrnutí štepku v ploše kacení				
5	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	110.000	19.88	2,186.80	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC P VV odstr_ker				Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého https://podminky.urs.cz/temy/CS_URS_2024_01/112155315 Poznámka k položce _x000D_ Všechné rozhrnutí štepku v ploše mýcení				
6	K	115001103	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	m	78.000	412.20	32,151.60	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC P VV VV				Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250 https://podminky.urs.cz/temy/CS_URS_2024_01/115001103 Poznámka k položce _x000D_ Předpokládá se dočasné potrubí PVC KG DN200 přikotvené ke kulům ve dně nadržu _x000D_ Dočasné převádění vody po dobu realizace 78 "viz Technickou zprávu a přílohu D.1.1"				
7	K	11500-R04	Dodávka, osazení a demontáž provizorních česlí - rozměry 1.0 x 0.5 m	kpl.	1.000	3,000.00	3,000.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dodávka, osazení a demontáž provizorních česlí - rozměry 1.0 x 0.5 m <i>Přehledná a použitelná, VHM</i> <i>Před naložením do potrubí hladce ošlepeny, převazem česle s vodotěsnými těsněními 20 - 40 mm, minimální rozměry česlí - 1.0 x 0.5 m</i>					
8	K	11500-R05	Zajištění čištění česlí po dobu stavby 1x denně <i>Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění stavby (od zahájení prázdnění, do napuštění rybníka po provozní hladinu) pravidelné čištění a údržbu česlí 1 x denně v pracovní i nepracovní dny.</i>	kpl.	1.000	3,000.00	3,000.00	
9	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa <i>Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopisti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa</i> <i>Hlas: "vypuštění nádrží, demontáž ÚRS 2024 01 12 1203602"</i> <i>Přehledná a použitelná, VHM</i> <i>ÚRS odvozuje náklady, VHM</i> <i>ÚRS přemístění na MD: odvoz po odvodnění</i> <i>0,70*2400 "m2"</i>	m3	1,680.000	85.00	142,800.00	CS ÚRS 2024 01
			nanos Součet		1,680.000 1,680.000			
10	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně <i>Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3</i> <i>Hlas: "výkopávky strojně, demontáž ÚRS 2024 01 12 124253100"</i> Natěžení materiálu pro násyp dočasné hrázky <i>hrázka</i> Výkop - vyvedení obtokového potrubí do odpadního koryta <i>8</i> obtok_napojeni Součet	m3	11.000	142.10	1,563.10	CS ÚRS 2024 01
			Natěžení materiálu pro násyp dočasné hrázky <i>hrázka</i> Výkop - vyvedení obtokového potrubí do odpadního koryta <i>8</i> Součet		3.000 8.000 11.000			
11	K	127751101	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 strojně <i>Výkopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3</i> <i>Hlas: "výkopávky strojně, demontáž ÚRS 2024 01 12 127751101"</i> Odtěžení dočasné sypané hrázky <i>hrázka</i>	m3	3.000	250.00	750.00	CS ÚRS 2024 01
			Odtěžení dočasné sypané hrázky <i>hrázka</i>		3.000			
12	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa <i>Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m</i> <i>Hlas: "vodorovné přemístění nánosů, demontáž ÚRS 2024 01 12 162253101"</i> Přemístění na MD <i>0,10*nanos "10% přemístění na MD"</i>	m3	168.000	25.83	4,339.44	CS ÚRS 2024 01
			Přemístění na MD <i>0,10*nanos "10% přemístění na MD"</i>		168.000			
13	K	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosů při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m <i>Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3101 za každých dalších i započatých 40 m přes 60 m</i> <i>Hlas: "výkopávky strojně, demontáž ÚRS 2024 01 12 162253901"</i> <i>0,10*nanos "10% přemístění na MD"</i>	m3	168.000	25.83	4,339.44	CS ÚRS 2024 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění nánosů při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m <i>0,10*nanos "10% přemístění na MD"</i>		168.000			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m</i> <i>Hlas: "vodorovné přemístění, demontáž ÚRS 2024 01 12 162351103"</i> "Přemístění zeminy z napojení obtokového potrubí na MD a zpět do zásypu" obtok_napojeni*2 "Přemístění nánosů na místo uložení" nanos Součet	m3	1,696.000	58.00	98,368.00	CS ÚRS 2024 01
			"Přemístění zeminy z napojení obtokového potrubí na MD a zpět do zásypu" obtok_napojeni*2 "Přemístění nánosů na místo uložení" nanos Součet		16.000 1,680.000 1,696.000			
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 <i>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i> <i>Hlas: "výkopávky strojně, demontáž ÚRS 2024 01 12 167151111"</i> <i>0,10*nanos "naložení 10% přemístění přes MD"</i> obtok_napojeni "naložení na MD" Součet	m3	176.000	30.00	5,280.00	CS ÚRS 2024 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 0,10*nanos "naložení 10% přemístění přes MD" obtok_napojeni "naložení na MD" Součet		168.000 8.000 176.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	3.000	138.00	414.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
	VV		Uložení zeminy z dočasné hrázky v místě.					
	VV		hrázka		3.000			
17	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	3.000	234.00	702.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zemní hrázky přivodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171153101					
	VV		Uvažováno jako násyp dočasné hrázky z místního materiálu					
	VV		0,75*4 "Zemní hrázka v korytě na přítoku do rybníka"		3.000			
	VV	hrázka	Součet		3.000			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	176.000	15.00	2,640.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		0,10*nanos "uložení na MD 10% - přemístění přes MD"		168.000			
	VV		obtok_napojení "uložení na MD"		8.000			
	VV		Součet		176.000			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8.000	135.00	1,080.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		Zpětný hutněný zásyp - vyvedení obtokového potrubí do odpadního koryta					
	VV		obtok_napojení		8.000			
20	K	181006115R	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 s vysahováním okrajů	m2	5,355.000	8.00	42,840.00	
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	P		Poznámka k položce: „0000“ Vytěžený sediment bude rozprostřen na p. č. 3355/8, k. ú. Nové Město na Moravě. Sediment bude uložen a po odvodnění vysahován a urovnán tak, aby okraj sedimentu byl min. 3 m od parcelní hranice; max. tl sedimentu byla 40 cm, na straně proti svahu byl zachován sklon 3 – 5°a (pro plynulý odtok vody), na ostatních okrajích byl sklon sedimentu cca 1:8 – 1:10.					
	VV		"plocha rozprostření nánosů" 5355		5,355.000			
21	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	415.000	25.00	10,375.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111131					
	P		Poznámka k položce: „0000“ Uvedení pozemku dočasného záboru na pozemcích parc. č. 3347/1 a 3347/9 do původního stavu. Zejména vyrovnaní koleji od průjezdu stavební techniky.					
	VV		"Viz přílohu D.1.1					
	VV		"plocha dočasného záboru pozemků č. 3347/1 a 3347/9" 415		415.000			
22	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,470.000	5.00	32,350.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121					
	VV		"plocha uložení sedimentu na pozemku p. č. 3355/8" 5355		5,355.000			
	VV	oseti_spec	Mezisoučet		5,355.000			
	VV		"plocha dočasného záboru pozemků č. 3347/1 a 3347/9" 415		415.000			
	VV		"plocha rozprostření kulturní vrstvy půdy na ploše MD" sejmuti		700.000			
	VV	oseti_travou	Mezisoučet		1,115.000			
	VV		Součet		6,470.000			
23	M	0057-R23	osivo směs travní speciální	kg	107.100	105.00	11,245.50	
	PP		osivo směs travní speciální					
	VV		Druhově obohacená travní směs bez hybridů nebo polyploidů nebo regionální travní směs pro Žďárské vrchy a Vysočinu.					
	VV		oseti_spec*200/10000 "200 kg/ha"		107.100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	22.300	105.00	2,341.50	CS ÚRS 2024 01
			osivo směs travní krajinná-rovinná oseti_ travou*200/10000 "200 kg/ha"		22.300			
25	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	700.000	7.50	5,250.00	CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2024_01_181951111 Úprava plochy MD. 700 "viz D.1.1"		700.000			
26	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	5,770.000	0.50	2,885.00	CS ÚRS 2024 01
			Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2024_01_183403151 "plocha rozprostření nanosu" 5355 "plocha dočasného záboru pozemku č. 3347/1 a 3347/9" 415 Součet		5,355.000 415.000 5,770.000			
27	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	5,355.000	0.55	2,945.25	CS ÚRS 2024 01
			Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2024_01_183403152 "plocha rozprostření nanosu" 5355		5,355.000			
28	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	6.000	602.70	3,616.20	CS ÚRS 2024 01
			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2024_01_184818232 6 "viz. D.1.1"		6.000			
29	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3.000	698.60	2,095.80	CS ÚRS 2024 01
			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2024_01_184818233 3 "viz. D.1.1"		3.000			
30	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1.000	791.00	791.00	CS ÚRS 2024 01
			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2024_01_184818234 1 "viz. D.1.1"		1.000			
31	K	18481-R02	Vyvázání větví stromů v prostoru stavby (zřízení a odstranění)	kus	10.000	250.00	2,500.00	
			Vyvázání větví stromů v prostoru stavby (zřízení a odstranění) Připravená a položená "sokol" Měrná jednotka: 1 kus vyvážaného stromu					
32	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	194.100	220.00	42,702.00	CS ÚRS 2024 01
			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2024_01_185804312 oseti_ travou*0,010*3 oseti_spec*0,010*3 Součet		33.450 160.650 194.100			
33	K	18585-R22	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 300 m	m3	194.100	25.00	4,852.50	
			Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 300 m voda		194.100			
	D	2	Zakládání				17,604.59	
34	K	232311111	Opracování kůlů ze dřeva D do 120 mm	m3	0.283	8,500.00	2,405.50	CS ÚRS 2024 01
			Opracování kůlů ze dřeva průměru do 120 mm https://podminky.urso.cz/item/CS_URS_2024_01_232311111 kuly		0.283			
35	K	232321111	Zaražení dřevěných pilot svise D do 120 mm hl do 2 m	m	28.800	200.00	5,760.00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zaražení nebo nastražení a zabaranění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/232331111					
VV			Zarežení dřevěných kůlů pro kotvení dočasného potrubí					
VV			1,2 * 24 "ks"		28.800			
VV		kuly_zarazeni	Součet		28.800			
36	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0.297	3,970.00	1,179.09	CS ÚRS 2024 01
PP			tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m					
VV			Kůly pro kotvení potrubí					
VV			0,100*2*pi/4 * 1,5*24 "ks"		0.283			
VV		kuly	Součet		0.283			
VV			kuly*1,05 "5% ztratné"		0.297			
37	K	232331111	Vytažení dřevěných kůlů svislých D do 120 mm l do 2 m	m	28.800	200.00	5,760.00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytažení dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, zabaraněných na délku od 0 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/232331111					
VV			kuly_zarazeni		28.800			
38	K	23233-R03	Odklizení a likvidace dřevěných kůlů	kpl.	1.000	2,500.00	2,500.00	
PP			Odklizení a likvidace dřevěných kůlů					
D	4		Vodorovné konstrukce				2,853.60	
39	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	2.400	1,189.00	2,853.60	CS ÚRS 2024 01
PP			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112					
VV			Opevnění hrazky					
VV			3,0*4,0*0,2		2.400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2,660.90	
40	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400	m	6.000	88.90	533.40	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919541111					
VV			Ocelová chránička pod sjezdem pro dočasné převedení vody					
VV			6,0 "viz Technickou zprávu a přílohu D.1.1"		6.000			
41	M	1401-R06	dodávka dočasné trubky D 324x6,0mm	m	6.000	225.00	1,350.00	
			dodávka dočasné trubky D 324x6,0mm					
PP			Náklady na dočasné použití ocelové trubky.					
			Uvedené množství je celkové množství potřebných trub neredukované obrátovostí.					
			Obrátovost dočasně použitého materiálu je třeba zohlednit v nabídkové ceně této položky.					
			Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.					
42	K	91954-R07	Odstranění propustku z trub ocelových DN do 400	m	1.555	500.00	777.50	
PP			Odstranění propustku z trub ocelových DN do 400					
D	998		Přesun hmot				1,177.93	
43	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	6.929	170.00	1,177.93	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Odbahnění rybníka Předehřívák a vybudování tuni - část 1
Objekt
SO 02 - Tůně nad rybníkem Předehřívák

KSO
Místo k. ú. Nové Město na Moravě

Zadavatel
Město Nové Město na Moravě

Uchazeč
HB Golf s.r.o., Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant
Golík V.H., s. r. o.

Zpracovatel

Poznámka

CC-CZ
Datum 6. 5. 2024
IC 00294900
DIČ CZ00294900
IC 27513688
DIČ CZ27513688
IC 02247267
DIČ CZ02247267
IC
DIČ

Cena bez DPH		181,523.91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	181,523.91 0.00	21.00% 12.00%	38,120.02 0.00
Cena s DPH		v CZK	219,643.93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Odbahnění rybníka Předehřívák a vybudování tuní - část 1
Objekt **SO 02 - Tůň nad rybníkem Předehřívák**
Místo k. ú. Nové Město na Moravě
Zadavatel Město Nové Město na Moravě
Uchazeč HB Golf s.r.o., Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum: 6. 5. 2024
Projektant: Golik VH, s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		181,523.91
HSV - Práce a dodávky HSV		181,523.91
1 - Zemní práce		167,535.98
2 - Zakládání		10,696.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2,250.00
998 - Přesun hmot		1,041.93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odbahnění rybníka Předeštrivak a vybudování tunel - část 1

Objekt: SO 02 - Tůně nad rybníkem Předeštrivák

Místo: k. ú. Nové Město na Moravě

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Uchazeč: HB Golf s.r.o., Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum: 6. 5. 2024

Projektant: Golik VH, s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							181,523.91	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					181,523.91	
D	1	Zemní práce					167,535.98	
1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	30.000	14.00	420.00	CS ÚRS 2024 01
			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
			ÚRS, Odbahňovací práce CS ÚRS 2024 01 111251203					
		odstr_ker	30 "mýcení ZPD - viz B.1 Inventarizace dřevin"		30.000			
2	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	30.000	20.00	600.00	CS ÚRS 2024 01
			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého					
			ÚRS, Odbahňovací práce CS ÚRS 2024 01 112155315					
			Plánovaná práce - 00000					
			Včetně naložení štěrku v ploše mýcení					
			odstr_ker		30.000			
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	12.000	60.00	720.00	CS ÚRS 2024 01
			Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
			ÚRS, Odbahňovací práce CS ÚRS 2024 01 113151111					
			panely		12.000			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	672.000	60.20	40,454.40	CS ÚRS 2024 01
			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
			ÚRS, Odbahňovací práce CS ÚRS 2024 01 115101201					
			Čerpání 24/7 po dobu 14 dní, 2 čerpadla					
			24*7*2 * 2 "místa"		672.000			
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14.000	34.51	483.14	CS ÚRS 2024 01
			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
			ÚRS, Odbahňovací práce CS ÚRS 2024 01 115101301					
			14 "dní"		14.000			
6	K	11510-R09	Zřízení a odstranění čerpací jímky	kus	2.000	3,450.00	6,900.00	
			Zřízení a odstranění čerpací jímky					
			ÚRS, Odbahňovací práce CS ÚRS 2024 01 11510-R09					
			Plánovaná práce - 00000					
			Předpokládaný výnos 3 m kusů					
7	K	12111-R21	Odstranění lesní hrabanky na zamokřených plochách	m2	670.000	29.19	19,557.30	
			Odstranění lesní hrabanky na zamokřených plochách					
			Sejmutí hrabanky tl. 0.30 m - rovina (zamokřená)					
			670 "viz přílohu D.1.1"		670.000			
			sejmuti_rov		670.000			
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	12111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	100.800	25.00	2,520.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/12111201					
	VV		Sejmutí hrabanky tl. 0.30 m - svah,					
	VV		100,8 "viz přílohu D.1.1"		100.800			
	VV	sejmuti_svah	Součet		100.800			
9	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	17.800	350.00	6,230.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100					
	VV		Viz přílohu D.1.2 a D.2.2					
	VV		"Terénní úpravy sjezdu od SO 01 - výkop" 5		5.000			
	VV	sjezd	Mezisoučet		5.000			
	VV		Výkop mikrotúní a zasakovacích zářezů v hum. vrstvě hl. do 0.3 m					
	VV		dl. rýh x počet x plocha v PF + plocha mikrotúní x počet x hl.					
	VV		((12*2+7*4)*0,2)+(2*6*0,2)		12.800			
	VV	mikrotune	Mezisoučet		12.800			
	VV		Součet		17.800			
10	K	127751101	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	10.560	250.00	2,640.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výkopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/127751101					
	VV		0,30*vykop "30% pod hladinou vody"		10.560			
11	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24.640	260.00	6,406.40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251102					
	VV		Viz přílohu D.1.2 a D.2.2					
	VV		Výkop pro snížení PB potoka nad tůň č. 4					
	VV		0,4*8		3.200			
	VV		Výkopy pro tůň (v nivě toku, pod vodou), separace materiálů					
	VV		((50*0,5)+(25*(0,3+0,3)))+(40*(0,3+0,3))+(10*(0,25+0,3)))-((50+25+40+10)*0,3)		32.000			
	VV	vykop	Součet		35.200			
	VV		0,70*vykop "70% nad hladinou vody"		24.640			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	540.680	58.00	31,359.44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	VV		sejmuti_rov*0,300 "přemístění na MD"		201.000			
	VV		sejmuti_svah*0,300 "přemístění na MD"		30.240			
	VV		vykop "přemístění na MD"		35.200			
	VV		tes_vrstva "přemístění z MD"		27.000			
	VV		ohum_rov*0,300 "přemístění z MD"		181.740			
	VV		prebytek "přemístění na místo rozproštění"		65.500			
	VV		Součet		540.680			
13	K	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5.000	75.60	378.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451105					
	VV		Orvoz zeminy z SO 02 do prostoru SO 03					
	VV		odvoz		5.000			
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	279.240	30.00	8,377.20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			tes_vrstva "naložení na MD"		27.000			
			ohum_rov*0,300 "naložení na MD"		181.740			
	odvoz		5,0 "naložení pro odvoz zeminy do prostoru SO 03"		5.000			
			Mezisoučet		213.740			
			Naložení pro odvoz a rozprostření přebytku zeminy a hrabanky					
			vykop+mikrotune-tes_vrstva-odvoz		16.000			
			(sejmutí_rov+sejmutí_svah-ohum_rov)*0,300		49.500			
	prebytek		Mezisoučet		65.500			
			Součet		279.240			
15	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	5.000	154.00	770.00	CS ÚRS 2024 01
			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných					
			Úloz. sypaniny do násypů strojně CS ÚRS 2024 01 171151131					
			sjezd "úprava terénu - vytvoření sjezdu - násyp"		5.000			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	271.440	15.00	4,071.60	CS ÚRS 2024 01
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
			Úloz. sypaniny na skládky CS ÚRS 2024 01 171251201					
			sejmutí_rov*0,300 "uložení na MD"		201.000			
			sejmutí_svah*0,300 "uložení na MD"		30.240			
			vykop "uložení na MD"		35.200			
			odvoz "uložení zeminy na MD v prostoru SO 03"		5.000			
			Součet		271.440			
17	K	172153103	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š přes 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	27.000	85.00	2,295.00	CS ÚRS 2024 01
			Zřízení těsnicího jádra nebo těsnicí vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m					
			Zřízení těsnicího jádra CS ÚRS 2024 01 172153103					
			Zatěsnění tůň č. 2-4 hutněním jílovitou zeminou tl. 30 cm					
			Viz přílohu D.1.2 a D.2.2					
			(25+40+10)*0,3*1,2		27.000			
	tes_vrstva		Součet		27.000			
18	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	655.000	15.00	9,825.00	CS ÚRS 2024 01
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			Rozprostření ornice CS ÚRS 2024 01 181351113					
			Rozprostření hrabanky a zeminy ze skryvek a výkopu tl. 0.1 m					
			prebytek/0,100		655.000			
19	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	605.800	20.00	12,116.00	CS ÚRS 2024 01
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
			Rozprostření ornice CS ÚRS 2024 01 181351115					
			Viz přílohu D.1.2 a D.2.2					
			Rozprostření hrabanky tl. 0.3 m v ploše TZ a DZ					
			(670+100,8)-(70+25+60+10)		605.800			
20	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	12.000	7.00	84.00	CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění					
			Úprava pláně CS ÚRS 2024 01 181912111					
			panely		12.000			
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	20.000	12.00	240.00	CS ÚRS 2024 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			Úprava pláně CS ÚRS 2024 01 181951112					
			"Úprava sjezdu" 20		20.000			
22	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	5.000	602.70	3,013.50	CS ÚRS 2024 01
			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818233								
23	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	5.000	698.60	3,493.00	CS ÚRS 2024 01
PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818233								
24	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2.000	791.00	1,582.00	CS ÚRS 2024 01
PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818234								
25	K	18481-R02	Vyvázání větví stromů v prostoru stavby (zřízení a odstranění)	kus	12.000	250.00	3,000.00	
PP Vyvázání větví stromů v prostoru stavby (zřízení a odstranění)								
P Poznámka k položce: _\000D_								
P Měrná jednotka: 1 kus vyvazovaného stromu								
D 2 Zakládání							10,696.00	
26	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	12.000	108.00	1,296.00	CS ÚRS 2024 01
PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291211111								
VV ŽB panely tl. 150 mm v prostoru křížení s podz. kabelem NN								
VV panely 12 "m2"								
27	M	59381-R08	panel silniční 3,00x1,00x0,15m - dočasné použití	kus	4.000	2,350.00	9,400.00	
panel silniční 3,00x1,00x0,15m								
PP Náklady na dočasné použití panelů.								
Uvedené množství je celkové množství potřebných panelů neredukované obratovostí.								
Obratovost dočasně použitého materiálu je třeba zohlednit v nabídkové ceně této položky.								
Dočasně použitý materiál zůstává majetkem zhotovitele.								
VV panely/3								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2,250.00	
28	K	9-R10	Uložení drobnějšího pařezu do tůmě, vč. naložení a přemístění z 1,1 km	kus	3.000	750.00	2,250.00	
PP Uložení drobnějšího pařezu z kácení v rámci SO 03 do tůmě č. 2-4, vč. naložení a přemístění z 1,1 km								
D 998 Přesun hmot							1,041.93	
29	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	6.129	170.00	1,041.93	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998331011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt
Číslo
Objekt
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Objekt
Místo
k. ú. Nové Město na Moravě

Objekt
Město Nové Město na Moravě

Objekt
HB Golf s.r.o., Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

Objekt
Golík VH, s. r. o.

Objekt

Objekt

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2024
IC:
DIČ: CZ00294900
IC:
DIČ: CZ27513688
IC:
DIČ: CZ02247267
IC:
DIČ:

Cena bez DPH 145,780.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
001 Základní	145,780.00	21.00%	30,613.80
002 Sazba	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 176,393.80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odbahnění rybníka Předehřívák a vybudování tuni - část 1
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k. ú. Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: HB Golf s.r.o., Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum: 6. 5. 2024
Projektant: Golik VH, s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	145,780.00
VON - Vedlejší a ostatní náklady	145,780.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Udržování rybníka Předešlák a vybudování tunel - část 1
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k. ú. Nové Město na Moravě
Zakazatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: HB Golf s.r.o., Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum: 6. 5. 2024
Projektant: Golik VH, s. r. o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145,780.00	
D. VON Vedlejší a ostatní náklady							145,780.00	
1	K	v01	Zařízení staveniště - zřízení, údržba a odstranění Zařízení staveniště - zřízení, údržba a odstranění Včetně vybavení staveniště dle požadavků havarijního plánu a plánu BOZP. Zajištění vody a elektřiny.	kpl.	1.000	35,000.00	35,000.00	
2	K	v02	Zajištění provizorní komunikace od MD do rybníka dl. 20 m š. 3 m Zajištění provizorní komunikace od MD do rybníka dl. 20 m š. 3 m Položka zahrnuje: - zřízení dočasné komunikace - dodávku všech materiálů - odstranění a odklizení všech hmot vč. jejich likvidace a případných poplatků	kpl.	1.000	15,000.00	15,000.00	
3	K	v03	Odlov a záchranný transfer ryb a dalších vodních živočichů Odlov a záchranný transfer ryb a dalších vodních živočichů Prováděno souběžně s prázdněním rybníka v souladu s vyjádřením AOPK.	kpl.	1.000	7,980.00	7,980.00	
4	K	v04	Zpracování, projednání a schválení havarijního plánu Zpracování, projednání a schválení havarijního plánu	kpl.	1.000	10,000.00	10,000.00	
5	K	v05	Zpracování, projednání a schválení povodňového plánu Zpracování, projednání a schválení povodňového plánu	kpl.	1.000	5,000.00	5,000.00	
6	K	v06	Udržování stavbou dotčených veřejných komunikací sjezdů a v čistotě (čištění vozidel a komunikací) Udržování stavbou dotčených veřejných komunikací sjezdů a v čistotě (čištění vozidel a komunikací)	kpl.	1.000	5,000.00	5,000.00	
7	K	v07	Aktualizace vyjádření k existenci inž. sítí, geodetické vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem Aktualizace vyjádření k existenci inž. sítí, geodetické vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem Hodnotná k položce v06 Zejména bude provedeno vytyčení všech objektů ve správě Vahv a s především sekundárního vodovodního systému v prostoru stavby, a dále místní a přežijí stávajícího přechodu inženýrských geodetických sítí sítí	kpl.	1.000	3,300.00	3,300.00	
8	K	v08	Geodetické vytýčení	kpl.	1.000	10,000.00	10,000.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Položka zahrnuje zejména: - geodetické vytýčení SO před zahájením stavebních prací - geodetické vytýčení hranice stavby, plochy zařízení staveniště, ploch sejmutí ornice, ploch mezideponií, ploch dřevin do kterých se nesmí zasahovat, atd. - kontrolní geodetické měření při provádění stavby - zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby					
9	K	v09	Detailní fotodokumentace postupu prací, konstrukcí (zejména zakrývaných), včetně třídění a popisu fotografií	kpl.	1.000	1,000.00	1,000.00	
PP			Detailní fotodokumentace postupu prací, konstrukcí (zejména zakrývaných), včetně třídění a popisu fotografií					
10	K	v10	Fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před a po realizaci díla	kpl.	1.000	1,000.00	1,000.00	
PP			Fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před a po realizaci díla					
11	K	v11	Kontrolní systém pro zjišťování případného úniku závadných látek na staveništi	kpl.	1.000	1,000.00	1,000.00	
PP			Kontrolní systém pro zjišťování případného úniku závadných látek na staveništi					
12	K	v12	Prokazatelné oznámení zahájení prací dotčeným orgánům, organizacím a vlastníkům nemovitostí	kpl.	1.000	1,000.00	1,000.00	
PP			Prokazatelné oznámení zahájení prací dotčeným orgánům, organizacím a vlastníkům nemovitostí					
13	K	v13	Uvedení dočasné užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka)	kpl.	1.000	5,500.00	5,500.00	
PP			Uvedení dočasné užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka)					
14	K	v14	Součinnost při výkonu koordinátora bezpečnosti práce	kpl.	1.000	2,000.00	2,000.00	
PP			Součinnost při výkonu koordinátora bezpečnosti práce v rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce.					
15	K	v15	Zajištění prohlášení odpovědné osoby za vedení stavby o provedených pracích	kpl.	1.000	2,000.00	2,000.00	
PP			Zajištění prohlášení odpovědné osoby za vedení stavby o provedených pracích (držitel autorizace dle zákona 360/1992 Sb. v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství příp. vodohospodářské stavby).					
16	K	v16	Geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu aktuální katastrální mapy	kpl.	1.000	16,000.00	16,000.00	
PP			Geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu aktuální katastrální mapy					
17	K	v17	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1.000	25,000.00	25,000.00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					

