



NMNMSML20240476

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení Budovatelů: STAREDO - SPH

se sídlem Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing. Zdeněk Kutra, jednající za společnost

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednající za společnost

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Společník č. 1: (leader)

Se sídlem:

Zápis v OR:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě

KS v Brně, oddíl C, vložka 57672

Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti

28270495

CZ28270495

Komerční banka a.s.

43-1583790247

Společník č. 1:

Se sídlem:

Zápis v OR:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti

26230470

CZ26230470

Komerční banka, a.s.

27-3948420257

Společníci budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. ZAK-006-2024 ze dne 20.02.2024, jejímž předmětem je řádné provedení díla
"Rekonstrukce ul. Budovatelů, Nové Město na Moravě"

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 Smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1, současně je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 6 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Důvodem změny podle výše uvedeného odst. 6 je zjištění nesouladu skutečného stavu podloží a stávajících vrstev komunikace s předpoklady v prováděcí projektové dokumentaci, změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně textu odst. 1 Čl. 4 Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. 4 ve znění:

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle Čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **9.880.332,00 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle Čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **10.391.943,98 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Čl. 3

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.


6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu.
8. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 17. schůzi konané dne 16.10.2023 pod bodem č. 24/17/RM/2023.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Změnový list č. 1 se změnovým položkovým rozpočtem.

V Novém Městě na Moravě


11. 09. 2024

Dne

Za objednatele:



Michal Šmarda
starosta



2

V Novém Městě na Moravě

Dne 10. 9. 2024

Za zhotovitele:

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710



Nové Město na Moravě

602 004 95

Ing. Zdeněk Kutra
jednatel za společnost

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ke smlouvě o dílo č. ZAK-006-2024 ze dne 20. 2. 2024

Stavba: **REKONSTRUKCE UL. BUDOVATELŮ, Nové Město na Moravě**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31

Zhotovitel: Sdružení Budovatelů, Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě

TDS: ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD

9.880.332,- Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

Oprava komunikací ul. Budovatelů, Nové Město na Moravě

1. **Výměry obrub, dlažeb, asfaltů - Budovatelů** – úprava výměr dle zaměření skutečného provedení
2. **Odvodnění pláně komunikace - Budovatelů** – doplnění chybějícího odvodnění pláně
3. **Úpravy kanalizace** – bourání objevené šachty na teplovodu, odpočet litinových poklopů s logem VAS, úpravy stávajících šachet, zřízení štěrbinového žlabu
4. **Rozšíření základových patek pro přístřešky** – na základě aktualizovaného požadavku na přístřešky
5. **Úprava podkladních vrstev vozovky - Budovatelů** – úprava provedení podkladních vrstev na základě zjištěného skutečného stavu podloží a stávajících vrstev
6. **Úprava datové sítě - Budovatelů** – úprava výměr dle skutečného provedení na základě požadavků správce
7. **Mlatový chodník** – napojení komunikace pro pěší na stávající chodník k bazénu
8. **Odstranění tují, dovoz ornice** – odstranění živého plotu z tují u Autocentra Hudec, doplnění chybějící ornice na plynulé terénní úpravy
9. **Úprava dopravního značení - Budovatelů** – změna v dopravním značení na základě požadavků správce

Oprava komunikací ul. Hornická, Nové Město na Moravě

10. **Výměry obrub, dlažeb, asfaltů - Hornická** – úprava výměr dle zaměření skutečného provedení
11. **Úprava datové sítě - Hornická** – úprava výměr dle skutečného provedení na základě požadavků správce
12. **Úprava dopravního značení - Hornická** – změna v dopravním značení na základě požadavků správce

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v příložených Rozpočtech.

Tabulka Více a méněprací

Označení prací	Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)						Součet (v Kč bez DPH)
	Odstavec 4		Odstavec 6		Odstavec 7		
	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	
1.	-304 937,51	290 983,40					-13 954,11
2.	0,00	91 116,26					91 116,26
3.	-122 400,00	122 675,66					275,66
4.	0,00	12 764,00					12 764,00
5.			-99 158,40	350 962,76			251 804,36
6.	-87 598,70	203 592,66					115 993,96
7.	0,00	15 000,00					15 000,00
8.	0,00	23 400,00					23 400,00
9.	-14 108,75	4 402,07					-9 706,68
10.	-61 824,70	89 045,80					27 221,10
11.	-4 115,40	0,00					-4 115,40
12.	0,00	1 812,83					1 812,83
CELKEM	-594 985,06	854 792,68	-99 158,40	350 962,76	0,00	0,00	511 611,98
	1 449 777,74						
	Součet změn v absolutní hodnotě						

Cena za Dodatečné stavební práce
NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

511.611,98 Kč bez DPH
10.391.943,98 Kč bez DPH

Vypracoval: Ing. Jan Červinka – TDS
Datum: 05. září 2024

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací ul. Budovatelů, Hornická Nové Město n. M. - vícepráce, méněpráce

Objekt:

01 - Výměry obrub, dlažeb, asfaltů - Budovatelů

Místo:

Datum: 05.09.2024

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

Projektant:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -13 954,11

D 5		Komunikace				102 955,29		
11	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-119,784	25,00	-2 994,60	
PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2						
		Poznámka k položce:						
		Infiltrační postřik emulzí PI-E 1,0 kg/m2.						
P		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV		Rozšíření komunikace u květinčky: 15.0699=15,070 [A] Oprava krytu komunikace u květinčky: 104.7142=104,714 [B] Celkem: A+B=119,784 [C]						
VV		Součet						
VV		-119,784						
						0,000		
						-119,784		
12	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-1 886,814	25,00	-47 170,35	
PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2						
		Poznámka k položce:						
		Infiltrační postřik emulzí PI-E 1,0 kg/m2.						
P		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV		1886.8137=1 886,814 [A]						
VV		Součet						
VV		-1886,814						
						0,000		
						-1 886,814		
13	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-145,348	20,00	-2 906,96	
PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2						
		Poznámka k položce:						
		Spojovací postřik PS-C (CP) 0,3 - 0,6 kg/m2.						
P		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV		REKAPITULACE - ASFALTY						
VV		-145,348						
						-145,348		
14	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	-145,348	340,00	-49 418,32	
PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM						
		Poznámka k položce:						
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení						
P		podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovací proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
VV		REKAPITULACE - ASFALTY						
VV		-145,348						
						-145,348		
15	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	-145,348	310,00	-45 057,88	
PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM						
		Poznámka k položce:						
		50 mm ACP 16+.						
P		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení						
		podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovací proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
VV		REKAPITULACE - ASFALTY						
VV		-145,348						
						-145,348		
4	K	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	44,600	1 800,00	80 280,00	

PP DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA

Poznámka k položce:
Zpevněná plocha. Žulová kostka 8/12 šedá.
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W WV			REKAPITULACE - DLAŽBY 44,6	44,600				
5	K	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	81,067	700,00	56 746,90	
PP			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Poznámka k položce: Betonová dlažba 20/20/8, šedá. - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W WV			REKAPITULACE - DLAŽBY 81,067	81,067				
6	K	58251.1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	5,015	800,00	4 012,00	
PP			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Poznámka k položce: Bet. dlažba stejného typu, jako u chodníku před vstupem do Městských lázní. - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W WV			REKAPITULACE - DLAŽBY 5,015	5,015				
7	K	58271	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1,620	3 500,00	5 670,00	
PP			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA Poznámka k položce: Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky reflexní k okolnímu povrchu. Dlažba z umělého kamene, černá barva, tl. min. 60 mm. - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W WV			REKAPITULACE - DLAŽBY 1,62	1,620				
8	K	58401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	76,995	750,00	57 746,25	
PP			VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM Poznámka k položce: Betonová vegetační dlažba šedá, 20/20/8, šířka spár min. 300 mm, spár vyplnit drceným kamenivem. - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W WV			REKAPITULACE - DLAŽBY 76,995	76,995				
9	K	58401.1	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	4,045	850,00	3 438,25	
PP			VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM Poznámka k položce: Vodorovné dopravní značení V10b Betonová vegetační dlažba černá, 20/20/8, šířka spár min. 300 mm, spáry vyplnit drceným kamenivem. - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W WV			REKAPITULACE - DLAŽBY 4,045	4,045				
10	K	587205	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	85,220	500,00	42 610,00	
PP			PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	C
			Poznámka k položce: Předláždění chodníku před vstupem do Městských lázní. - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582					
	P		REKAPITULACE - DLAŽBY					
	WV		85,22		85,220			
	W							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				-116 909,40	
1	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	45,760	500,00	22 880,00	
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM					
	P		Poznámka k položce: Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 mm. Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	WV		REKAPITULACE - OBRUBNÍKY					
	W		45,76		45,760			
2	K	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-13,840	1 700,00	-23 528,00	
	PP		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	P		Poznámka k položce: OP6 do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3. Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	WV		REKAPITULACE - OBRUBNÍKY					
	W		-13,84		-13,840			
3	K	917424.2	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000	2 200,00	17 600,00	
	PP		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	P		Poznámka k položce: Přechodové obrubníky OP6 do betonového lože s boční opěrou C25/30r XF3. Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	WV		REKAPITULACE - OBRUBNÍKY					
	W		8		8,000			
16	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	-326,931	80,00	-26 154,48	
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM					
	P		Poznámka k položce: Proříznutí AC-krytu podél obrubníku pro zalití asf. zálivkou spár. položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	WV		326.9308=326,931 [A]					
	W		Součet		0,000			
	W		-326,931		-326,931			
17	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	-342,376	80,00	-27 390,08	
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM					
	P		Poznámka k položce: Proříznutí AC-krytu podél obrubníku pro zalití asf. zálivkou spár. položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	WV		70.0641+164.7572+107.5548=342,376 [A]					
	W		Součet		0,000			
	W		-342,376		-342,376			
18	K	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	-326,931	120,00	-39 231,72	
	PP		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2					
	P		Poznámka k položce: Asf. zálivka spáry podél obrub. položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil					
	WV		326.9308=326,931 [A]					
	W		Součet		0,000			
	W		-326,931		-326,931			
19	K	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	-342,376	120,00	-41 085,12	
	PP		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2					
	P		Poznámka k položce: Asf. zálivka spáry podél obrub. položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil					
	WV		70.0641+164.7572+107.5548=342,376 [A]					
	W		Součet		0,000			
	W		-342,376		-342,376			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací ul. Budovatelů, Hornická Nové Město n. M. - vícepráce, méněpráce

Objekt: 02 - Odvodnění pláně komunikace - Budovatelů

Místo: Datum: 05.09.2024
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							91 116,26	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				91 116,26	
D	1		Zemní práce				19 837,81	
1	K	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	36,900	432,90	15 974,01	
	PP		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ					
	W		"hlavník" 290*0,3*0,3		26,100			
	W		"odbočky, po 30 m" 12*0,3*0,3*10		10,800			
	W		Součet		36,900			
2	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	36,900	81,03	2 990,01	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m					
	W		"v rámci stavby" 36,9		36,900			
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	36,900	23,68	873,79	
	PP		Uložení sypaniny do násypů nez hutněných					
	W		"v rámci stavby" 36,9		36,900			
D	2		Zakládání				44 863,76	
4	K	212532111	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	12,300	1 279,46	15 737,36	
	PP		Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm					
	W		"hlavní" 290*0,3*0,1		8,700			
	W		"odbočky" 12*0,3*0,1*10		3,600			
	W		Součet		12,300			
5	K	212561111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	24,600	1 184,00	29 126,40	
	PP		Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm					
	W		"hlavní" 290*0,3*0,2		17,400			
	W		"odbočky" 12*0,3*0,2*10		7,200			
	W		Součet		24,600			
D	8		Trubní vedení				26 414,69	
8	K	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	410,000	17,02	6 978,20	
	PP		Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm					
	W		"hlavník" 290		290,000			
	W		"odbočky" 12*10		120,000			
	W		Součet		410,000			
7	K	8 R 01	Vyvedení drenáže do terénu	ks	10,000	300,00	3 000,00	
	PP		Vyvedení drenáže do terénu					
6	K	871318111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	430,500	38,18	16 436,49	
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot					
	W		410*1,05		430,500			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací ul. Budovatelů, Hornická Nové Město n. M. - vícepráce, méněpráce

Objekt:

03 - Úpravy kanalizace

Místo:

Datum: 05.09.2024

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

Projektant:

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							275,66	
D 0 Všeobecné konstrukce a práce							500,00	
7	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,000	250,00	500,00	
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
P			Poznámka k položce: Betónová suť. zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
D 4 Vodorovné konstrukce							950,40	
8	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,288	3 300,00	950,40	
PP			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					
P			Poznámka k položce: Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - ú					
VV			1,2*1,2*0,1		0,144			
VV			1,2*1,2*0,1		0,144			
VV			Součet		0,288			
D 5 Komunikace							3 900,00	
9	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	6,000	150,00	900,00	
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					
P			Poznámka k položce: ŠD A, B, tl. min. 15 cm. - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
VV			2*1,5		3,000			
VV			2*1,5		3,000			
VV			Součet		6,000			
10	K	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	6,000	500,00	3 000,00	
PP			PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC					
P			Poznámka k položce: Předláždění chodníku před vstupem do Městských lázní. - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582					
VV			v místě nové zřizovaných UV					
VV			3		3,000			
VV			3		3,000			
VV			Součet		6,000			
D 8 Potrubí							-99 400,00	
11	K	8_R_01	PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00	
PP			PROPOJENÍ SE STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM					
12	K	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	10 000,00	20 000,00	
PP			VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ					
P			Poznámka k položce: Materiál beton C 40/50 s vysokou odolností proti obrusu, proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1. Díly jsou spojovány profily typu péro polodrážka, spojování dílů tmelem s pevností min. 45 MPa. Vodotěsnost dílců je dle ČSN EN 1917. Síla stěny UV je 65 mm. Dílec pro odtok opatřen sifonem se zápachovou uzávěrou. Vystrojení kalovým košem d.385 výšky 600 mm. položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce					
2	K	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	-18,000	6 800,00	-122 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			LITINOVÝ POKLOP D400					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Poklop dle specifikace VAS.					
W			<i>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</i>					
W			-17		-17,000			
W			-1		-1,000			
W			Součet		-18,000			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				94 325,26	
D	1		Zemní práce				1 153,26	
13	K	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	6,000	192,21	1 153,26	OTSKP 2023
PP			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ					
W			3		3,000			
W			3		3,000			
W			Součet		6,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				93 172,00	
1	K	9 R 01	Ubourání stáv. šachty na teplovodu vč. zabetonování a zásypu	kpl	3,000	15 200,00	45 600,00	
PP			Ubourání stáv. šachty na teplovodu vč. zabetonování a zásypu					
3	K	9 R 01.1	ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 140/140 D400	M	4,000	4 468,00	17 872,00	
PP			ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 140/140 D400					
4	K	9 R 02	NAPOJENÍ NA KANALIZACI	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			NAPOJENÍ NA KANALIZACI					
5	K	9 R 03	OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŠACHTY (BEZ DODÁVKY MATERIÁLU)	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŠACHTY (BEZ DODÁVKY MATERIÁLU)					
6	K	9 R 04	OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŠACHTY (VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU)	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŠACHTY (VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU)					
14	K	917424_R	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM (ZNOVUPOLOŽENÍ, BEZ DODÁVKY MATERIÁLU)	M	6,000	450,00	2 700,00	
PP			CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
P			<i>Poznámka k položce:</i> OP6 do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3. <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>					
W			3		3,000			
W			3		3,000			
W			Součet		6,000			
15	K	96687.1	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00	
PP			VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací ul. Budovatelů, Hornická Nové Město n. M. - vícepráce, méněpráce

Objekt: 04 - Rozšíření základových patek pro přístřešky

Místo: Datum: 05.09.2024

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 764,00

D		2	Základy				12 764,00	
1	K	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	3,191	4 000,00	12 764,00	
PP			ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 rozšíření k požad. Betónové patky pro přístřešky. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření P - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úprava povrchu včetně doplnění konstrukcí a vybarvení úprav VV "rozpočet" -3,019 VV skutečnost - změna rozměru VV 2*8*(0,3*0,3*1) 1,440 VV 2*8*(0,3*0,3*1) 1,440 VV 2*8*(0,3*0,3*1) 1,440 VV 2*8*(0,3*0,3*1) 1,440 VV 1*5*(0,3*0,3*1) 0,450 VV Součet 3,191					

PP	VOZOVK
W	II. etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Dosypání/vyrovnání stávajících podkladních vrstev - prům. tl. 5 cm ŠD					
	W		km 0,215 - 0,300 (KÚ)					
	W		85*5,5		467,500			
5	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	550,000	150,00	82 500,00	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			ŠD A, B, tl. min. 15 cm.					
	P		- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	W		I. etapa					
	W		Dosypání/vyrovnání stávajících podkladních vrstev - prům. tl. 15 cm ŠD					
	W		km 0,065 - 0,150					
	W		85*5,5		467,500			
	W		km 0,180 - 0,195					
	W		15*5,5		82,500			
	W		Součet		550,000			
6	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	632,500	200,00	126 500,00	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			ŠD B, tl. min. 20 cm.					
	P		- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	W		I. etapa					
	W		Výměna stávajících podkladních vrstev - km 0,000 - 0,065					
	W		65*5,5		357,500			
	W		Výměna stávajících podkladních vrstev - km 0,150 - 0,180					
	W		30*5,5		165,000			
	W		Mezisoučet		522,500			
	W		II. etapa					
	W		Výměna stávajících podkladních vrstev - km 0,195 - 0,215					
	W		20*5,5		110,000			
	W		Mezisoučet		110,000			
	W		Součet		632,500			
7	K	56334_R	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM (BEZ DODÁVKY KAMENIVA)	M2	632,500	70,00	44 275,00	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			ŠD B, tl. min. 20 cm.					
	P		- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	W		I. etapa					
	W		Zřízení vrstvy z původní ŠD vrstvy					
	W		Výměna stávajících podkladních vrstev - km 0,000 - 0,065					
	W		65*5,5		357,500			
	W		Výměna stávajících podkladních vrstev - km 0,150 - 0,180					
	W		30*5,5		165,000			
	W		Mezisoučet		522,500			
	W		II. etapa					
	W		Výměna stávajících podkladních vrstev - km 0,195 - 0,215					
	W		20*5,5		110,000			
	W		Mezisoučet		110,000			
	W		Součet		632,500			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací ul. Budovatelů, Hornická Nové Město n. M. - vícepráce, méněpráce

Objekt: 06 - Úprava datové sítě - Budovatelů

Místo: Datum: 05.09.2024

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 115 993,96

D		7	Přidružená stavební výroba			115 993,96		
1	K	7	Kompletní zemní práce pro chráničky pro optické sítě	M	123,760	300,00	37 128,00	
PP		Kompletní zemní práce pro chráničky pro optické sítě						
		Poznámka k položce:						
		Ruční výkop v ochranném pásmu IS.						
		Položka obsahuje: odvoz přebytečné výkopové zeminy na schválenou skládku a poplatky za skládku.						
		REKAPITULACE - OPTIKA						
VV		123,76			123,760			
9	K	7 R 01	KABELOVÁ CHRÁNIČKA KORUGOVANÁ OHEBNÁ 110 MM	M	314,120	78,00	24 501,36	
PP		KABELOVÁ CHRÁNIČKA KORUGOVANÁ OHEBNÁ 110 MM						
2	K	7.2	DS 2xmikroHDPE12/8	M	99,110	120,00	11 893,20	
PP		DS 2xmikroHDPE12/8						
		Poznámka k položce:						
		Položka obsahuje: – dodávku a pokládku materiálu DS – zřízení lože						
		rýhy z vhodného materiálu, vč. dodávky materiálu. – zásyp rýhy						
		vhodným materiálem, vč. hutnění a dodávky materiálu.						
		REKAPITULACE - OPTIKA						
VV		99,11			99,110			
3	K	7.3	DS 1x svazek 7x 12/8, 2xmikroHDPE12/8	M	156,770	270,00	42 327,90	
PP		DS 1x svazek 7x 12/8, 2xmikroHDPE12/8						
		Poznámka k položce:						
		Položka obsahuje: – dodávku a pokládku materiálu DS – zřízení lože						
		rýhy z vhodného materiálu, vč. dodávky materiálu. – zásyp rýhy						
		vhodným materiálem, vč. hutnění a dodávky materiálu.						
		REKAPITULACE - OPTIKA						
VV		156,77			156,770			
4	K	7.4	DS 2x svazek 7x 12/8, 2xmikroHDPE12/8	M	-113,510	370,00	-41 998,70	
PP		DS 2x svazek 7x 12/8, 2xmikroHDPE12/8						
		Poznámka k položce:						
		Položka obsahuje: – dodávku a pokládku materiálu DS – zřízení lože						
		rýhy z vhodného materiálu, vč. dodávky materiálu. – zásyp rýhy						
		vhodným materiálem, vč. hutnění a dodávky materiálu.						
		REKAPITULACE - OPTIKA						
VV		-113,51			-113,510			
5	K	7.5	DS 3x svazek 7x 12/8, 2xmikroHDPE12/8	M	-80,000	570,00	-45 600,00	
PP		DS 3x svazek 7x 12/8, 2xmikroHDPE12/8						
		Poznámka k položce:						
		Položka obsahuje: – dodávku a pokládku materiálu DS – zřízení lože						
		rýhy z vhodného materiálu, vč. dodávky materiálu. – zásyp rýhy						
		vhodným materiálem, vč. hutnění a dodávky materiálu.						
		REKAPITULACE - OPTIKA						
VV		-80			-80,000			
6	K	7.6	DS 1x svazek 4x 10/8, 2xmikroHDPE10/8	M	249,030	240,00	59 767,20	
PP		DS 1 x svazek 4x 10/8, 2xmikroHDPE10/8						
		REKAPITULACE - OPTIKA						
VV		249,03			249,030			
7	K	7.7	DS 2x svazek 4x 10/8, 2xmikroHDPE10/8	M	34,550	305,00	10 537,75	
PP		DS 2x svazek 4x 10/8, 2xmikroHDPE10/8						
		REKAPITULACE - OPTIKA						
VV		34,55			34,550			
8	K	7.8	DS 3x svazek 4x 10/8, 2xmikroHDPE10/8	M	36,710	475,00	17 437,25	
PP		DS 1x svazek 4x 10/8, 2xmikroHDPE10/8						
		REKAPITULACE - OPTIKA						
VV		36,710			36,710			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací ul. Budovatelů, Hornická Nové Město n. M. - vícepráce, méněpráce

Objekt: 07 - Mlatový chodník

Místo: Datum: 05.09.2024
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 000,00	
D	5		Komunikace pozemní				15 000,00	
1	K	5 R 01	ZŘÍZENÍ MLATOVÉHO CHODNÍKU	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			ZŘÍZENÍ MLATOVÉHO CHODNÍKU					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací ul. Budovatelů, Hornická Nové Město n. M. - vícepráce, méněpráce

Objekt: 08 - Odstranění tují, dovoz ornice

Místo: Datum: 05.09.2024

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 400,00	
D HSV			Práce a dodávky HSV				23 400,00	
D 1			Zemní práce				23 400,00	
1	K	1 R 01	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH TÚJÍ S ODVOZEM A LIKVIDACÍ	KPL	1,000	13 500,00	13 500,00	
PP			ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH TÚJÍ S ODVOZEM A LIKVIDACÍ					
2	K	3 R 01	DODÁVKA ORNICE VČETNĚ ROZPROSTŘENÍ	M3	18,000	550,00	9 900,00	
PP			DODÁVKA ORNICE VČETNĚ ROZPROSTŘENÍ					

Stavba:

Objekt:

Místo:

Datum: 05.09.2024

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

-9 706,68

D		9	Ostatní konstrukce a práce				-9 706,68	
1	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	11,375	102,16	1 162,07	OTSKP 2023
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
W			V4 (0,25)					
W			14*0,25	3,500				
W			13,9*0,25	3,475				
W			V7 (0,20)					
W			5,5*2*0,2*2	4,400				
W			Součet	11,375				
2	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-16,925	550,00	-9 308,75	
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
P			Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			V4 (0,25): (12.7157+13.9998+13.9)*0,25=10,154 [A] V2b (1,5/1,5/0,25): 27.0849*0,25=6,771 [B] Celkem: A+B=16,925					
W			[C]					
W			Součet	0,000				
W			-16,925	-16,925				
3	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	-6,000	800,00	-4 800,00	
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
P			Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					
W			V10f: 6=6,000 [A]					
W			Součet	0,000				
W			-6	-6,000				
4	K	91551_R	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY (BARVOU)	KUS	6,000	540,00	3 240,00	
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
P			Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					
W			V10f					
W			6	6,000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací ul. Budovatelů, Hornická Nové Město n. M. - vícepráce, méněpráce

Objekt: 10 - Výměry obrub, dlažeb, asfaltů - Hornická

Místo: Datum: 05.09.2024

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 221,10	
D		0	Všeobecné konstrukce a práce				3 678,45	
6	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	24,523	150,00	3 678,45	
PP POPLATKY ZA SKLÁDKU								
Poznámka k položce:								
AC vrstvy.								
zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením								
odpadu na skládce.								
VV 11,147*2,2					24,523			
D		1	Zemní práce				9 474,95	
7	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	11,147	750,00	8 360,25	
PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM								
Poznámka k položce:								
Odstranění asf. krytu komunikace v tl. 10 cm.								
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými								
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se								
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného								
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání –								
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
VV 111,47*0,1					11,147			
8	K	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	111,470	10,00	1 114,70	
PP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II								
Poznámka k položce:								
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru								
zhutnění určuje projekt.								
D		5	Komunikace				54 280,40	
9	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-611,000	25,00	-15 275,00	
PP INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2								
Poznámka k položce:								
Infiltrační postřik emulzí PI-E 1,0 kg/m2.								
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném								
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení								
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení,								
ukončení								
VV 611=611,000 [A]								
VV Součet					0,000			
VV -611					-611,000			
10	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	111,470	20,00	2 229,40	
PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2								
Poznámka k položce:								
Spojovací postřik PS-C (CP) 0,3 - 0,6 kg/m2.								
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném								
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení								
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení,								
ukončení								
VV REKAPITULACE - ASFALTY								
VV 111,470					111,470			
11	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	111,470	340,00	37 899,80	
PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM								
Poznámka k položce:								
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle								
předepsaného technologického předpisu. zhutnění vrstvy v předepsané								
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,								
včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél								
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,								
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění								
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,								
vpustí, šachet a pod.								
VV REKAPITULACE - ASFALTY								
VV 111,470					111,470			
12	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	111,470	310,00	34 555,70	
PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM								
Poznámka k položce:								
50 mm ACP 16+.								
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle								
předepsaného technologického předpisu. zhutnění vrstvy v předepsané								
tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,								
včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél								
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,								
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění								
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,								
vpustí, šachet a pod.								
VV REKAPITULACE - ASFALTY								
VV 111,470					111,470			
3	K	58251	DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-2,280	700,00	-1 596,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA					
			<i>Poznámka k položce:</i> Betonová dlažba 20/20/8, šedá. - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
P								
VV			REKAPITULACE - DLÁŽBY					
VV			-2,28			-2,280		
4	K	58261B	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-0,160	800,00	-128,00	
PP			KRYTY Z BETON DLÁŽDIC BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM					
			<i>Poznámka k položce:</i> Betonová dlažba s podélnými drážkami, černá. - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
P								
VV			REKAPITULACE - DLÁŽBY					
VV			-0,16			-0,160		
5	K	58271	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-0,973	3 500,00	-3 405,50	
PP			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA					
			<i>Poznámka k položce:</i> Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky reflexní k okolnímu povrchu. Dlažba z umělého kamene, černá barva, tl. min. 60 mm. - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
P								
VV			REKAPITULACE - DLÁŽBY					
VV			-0,973			-0,973		
D		9	Ostatní konstrukce a práce				-40 212,70	
1	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	2,415	500,00	1 207,50	
PP			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM					
			<i>Poznámka k položce:</i> Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 mm. Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
P								
VV			REKAPITULACE - OBRUBNÍKY					
VV			2,415			2,415		
2	K	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-9,362	1 700,00	-15 915,40	
PP			CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
			<i>Poznámka k položce:</i> OP6 do betonového lože s boční opěrkou C25/30n-XF3. Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
P								
VV			REKAPITULACE - OBRUBNÍKY					
VV			-9,362			-9,362		
13	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	-127,524	80,00	-10 201,92	
PP			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
			<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody Napojení na stáv. vozovku/chodník: 6.2007+5.9931+8.6597+5.4546=26,308 [A] Profíznutí+zálivka podél obrub: 23.4577+35.1651+41.6846+27.2164=127,524 [					
P								
VV								
VV			Součet			0,000		
VV			-127,524			-127,524		
14	K	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	-127,524	120,00	-15 302,88	
PP			TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2					
			<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě nezahrnuje těsnící profil					
P								
VV			Napojení na stáv. vozovku/chodník: 6.2007+5.9931+8.6597+5.4546=26,308 [A] Profíznutí+zálivka podél obrub: 23.4577+35.1651+41.6846+27.2164=127,524 [					
VV			Součet			0,000		
VV			-127,524			-127,524		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací ul. Budovatelů, Hornická Nové Město n. M. - vícepráce, méněpráce

Objekt: 11 - Úpravy datové sítě - Hornická

Místo: Město Nové Město na Moravě Datum: 05.09.2024

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -4 115,40

D		7	Přidružená stavební výroba				-4 115,40	
1	K	7	Kompletní zemní práce pro chráničky pro optické sítě	M	-7,220	300,00	-2 166,00	
PP		Kompletní zemní práce pro chráničky pro optické sítě						
		Poznámka k položce:						
		Ruční výkop v ochranném pásmu IS.						
		Položka obsahuje: odvoz přebytečné výkopové zeminy na schválenou skládku a poplatky za skládku.						
		REKAPITULACE - OPTIKA						
W								
W								
						-7,220		
2	K	7.1	DS 1x svazek 7x 12/8, 2xmikroHDPE12/8	M	-7,220	270,00	-1 949,40	
PP		DS 1x svazek 7x 12/8, 2xmikroHDPE12/8						
		Poznámka k položce:						
		Položka obsahuje: – dodávku a pokládku materiálu DS – zřízení lože						
		rýhy z vhodného materiálu, vč. dodávky materiálu. – zásyp rýhy						
		vhodným materiálem, vč. hutnění a dodávky materiálu.						
		REKAPITULACE - OPTIKA						
W								
W								
						-7,22		
						-7,220		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikací ul. Budovatelů, Hornická Nové Město n. M. - vícepráce, méněpráce

Objekt: 12 - Úprava dopravního značení - Hornická

Místo: Datum: 05.09.2024

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 812,83

D 9		Ostatní konstrukce a práce					1 812,83	
1	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	17,745	102,16	1 812,83	OTSKP 2023
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
W			V5 (0,5)					
W			(2,93+3+5+10+2,81+3)*0,5					
W			V1a (0,125)					
W			(5+15+5+5+5)*0,125					
W			Součet					

