

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Dotaz zájemce o veřejnou zakázku - stavbu „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v NMNM“ ze dne 23.10 2024.

Dotaz: Ve stavebním objektu **SO-07 Zemník rekultivovaný dvěma tůněmi** je položka č. 23 - R 09 - **Vytvoření ekologických prvků - úkrytů pro vodní a suchozemské živočichy** - mn. 330 m³. Žádáme zadavatele o upřesnění této položky (z jakého materiálu se položka skládá atd)

Odpověď zpracovatele projektu:

Pro rekonstrukci hráze Zichova rybníka bude nutné získat kvalitní zeminu ze zemníku severně od vlastního rybníka (asi 500 m od areálu firmy Medin, na pozemku města NMNM, který je však součástí ZPF. Bylo by nutné provést vynětí ze ZPF a zaplatit za něj odvod. V těsném sousedství se ale nachází evidovaný, přirozený mokřad (také na pozemku města NMNM) - ani tento mokřad není dosud vyjmutý ze ZPF. Bylo dohodnuto, že vytěžený zemník na zem. půdě může být rekultivován výkopkem z mokřadu a zůstane součástí ZPF, když budou výsledkem 2 tůně s volnou hladinou vody uvnitř mokřadu a když potřebná plocha pro tůně bude vyjmuta ze ZPF, ale nebude třeba platit odvod za vynětí. Podoba tůní má být co nejbližší přirozenému vzniku s pozvolnými svahy a bylo doporučeno vybudovat jednoduché úkryty pro vodní i suchozemské živočichy - jednak přímo uvnitř tůní (pod hladinou i nad ní) a také v sousedství tůní na terénu. Má být použit výkopek a drny z tůní, větve z odstraňovaných 5 stromů, plevelný, bylinný porost, odstraňovaný z povrchu mokřadu v místě tůní, event. i několik pařezů (těch 5, které se budou odstraňovat v ploše tůní, resp. i několik z těch, které se budou převážet k uložení do vytěženého zemníku z lokl. č. 1.

Znamená to, že výkopek a drny z tůní, které se použijí na zbudování úkrytů (a jinak by se převážely k zaplnění vytěženého zemníku) převezeny nebudou, ale z rozsahu převozu se odečítat nebudou, protože je bude nutné také převážet a to za ztížených podmínek k jednotl. úkrytům a tůním (zřejmě bagrem).

Vlastní budování úkrytů uvnitř tůní bude probíhat tak, že se prvně vybuduje jakási kostra z menších pařezů a prostory mezi nimi se budou pomocí bagru vyplňovat střídavě zeminou, drny, větvemi a zelenou hmotou bylinného plevelu. Nelze připustit, aby se do tůní prostě všechny hmoty nahrnuly buldozerem.

Jednotlivé tůně budou vyplňovány různě, aby výsledek byl co nejrozmanitější - co do vzhledu i velikosti. Zřízení úkrytů na terénu bude jednodušší, ale i zde bude vyžadována různorodost a ukládání materiálů bagrem. Doporučuji, aby před zahájením těchto prací proběhla konzultace se zástupci Správy CHKO ve Žďáře nad Sáz. k upřesnění postupu - zajistí stavební dozor.

Ve Žďáře nad Sáz. dne 23.10.2024
Zpracoval Ing. Nečas V.