

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: 21E011-2024 Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, NM

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Objednatel: IČO: DIČ:

Základ pro sníženou DPH: 15 % CZK  
Základ pro základní DPH: 21 % CZK

Cena celkem bez DPH: CZK

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	21E011-2024	Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, ...	List č. 2
---------	-------------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

1	SO 3
1	Rozpočet
2	SO 4
1	Rozpočet
3	Ostatní a vedlejší náklady
1	Rozpočet

Stavba:	21E011-2024	Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, ...	List č. 3
---------	-------------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,00000
98	Demolice	HSV		0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
765	Krytiny tvrdé	PSV		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				0,00000

Stavba:	21E011-2024	Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, ...	List č.4
---------	-------------	---	----------

## Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje:      **1**  
**SO 3**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

### Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	Rozpočet	9
		9

## Položkový soupis

Stavba:	21E011-2024	Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, ...	List č. 5
Objekt:	1	SO 3	
Soupis:	1	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, Výkaz výměr: (12,3*3+(12-1,8)*2)*0,6*1	m3	34,38 34,38	801-3	RTS 24/ I
Díl:	98	<b>Demolice</b>				
2	981014315R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % výšky do 35 m, Výkaz výměr: objem mimo střešní krytinu a základové pasy: 53,2*12,3	m3	654,36 654,36	800-6	RTS 24/ I
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
3	998982123R00	Přesun hmot pro demolice objektů jiným způsobem jiným způsobem, výšky do 21 m (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení	t	428,66	800-6	RTS 24/ I
Díl:	765	<b>Krytiny tvrdé</b>				
4	765323830R00	Demontáž azbestocementové krytiny z vlnovek, na dřevěné nebo ocelové konstrukci, do suti Výkaz výměr: 6,6*2*12,7	m2	167,64 167,64	800-765	RTS 24/ I
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
5	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, Výkaz výměr: základy: 68,7 budova: 359,898 azbest: 3,68808	t	432,29 68,70 359,90 3,69	800-6	RTS 24/ I
6	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m Vzdálenost dle možností dodavatele - případnou větší vzdálenost zohlední dodavatel v jednotkové ceně	t	432,29	800-6	RTS 24/ I
7	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	68,76	801-3	RTS 23/ II
8	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	359,90	801-3	RTS 24/ I
9	979990201R00	Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky, , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	3,69	801-3	RTS 24/ I

Stavba:	21E011-2024	Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, ...	List č.6
---------	-------------	---	----------

## Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje:       **2**  
                                  **SO 4**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

### Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	Rozpočet	6
		6

## Položkový soupis

Stavba:	21E011-2024	Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, ...	List č. 7
Objekt:	2	SO 4	
Soupis:	1	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				
1	113109430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	147,41	822-1	RTS 24/ I
	Výkaz výměr:	betonová plocha A: 4,5*6,7		30,15		
		betonová plocha B: 14,3*8,2		117,26		
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				
2	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	49,54	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech				
	Výkaz výměr:	Jímka C: 6,4*4,8*0,4*2+(6,4*2+4*2)*3*0,4		49,54		
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
3	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	225,02	800-6	RTS 24/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,				
	Výkaz výměr:	plochy A a B: 106,1352		106,14		
		jímka C: 118,8864		118,89		
4	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	225,02	800-6	RTS 24/ I
		Vzdálenost dle možnosti dodavatele - případnou větší vzdálenost zohlední dodavatel v jednotkové ceně				
5	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	106,14	801-3	RTS 23/ II
6	979990108R00	Poplatek za uložení, železobeton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	118,89	801-3	RTS 23/ II

Stavba:	21E011-2024	Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, ...	List č.8
---------	-------------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 3

Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	Rozpočet	10
		10

## Položkový soupis

Stavba:	21E011-2024	Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, ...	List č. 9
Objekt:	3	Ostatní a vedlejší náklady	
Soupis:	1	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00		Vlastní
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00		Vlastní
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00		Vlastní
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00		Vlastní
5	1	Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech	soub.	1,00		Vlastní
6	2	Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SOD	soub.	1,00		Vlastní

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
7	3	Zpracování technologického postupu jednotlivých bouracích prací	soubor	1,00		Vlastní
8	4	Prověření odpojení budov od technické infrastruktury, případné odpojení	soubor	1,00		Vlastní
9	5	Fotodokumentace z průběhu stavby	soubor	1,00		Vlastní
10	6	Naložení, odvoz a likvidace komunálního odpadu z SO3	soubor	1,00		Vlastní