



NÁSLEDNÁ REKULTIVACE VYTĚŽENÉHO ZEMNÍKU

VYBUDOVÁNÍM 2 TŮNÍ NA PL. 1.335 m² V PROSTORU ROZVINUTÉHO MOKŘADU V SOUŠEDSTVÍ ZEMNÍKU

Přejezd inž. sítí z panelů

Dočasná příjezdová cesta – 367 m

Přejezd z panelů rozm.2x3x0,15 m. Sejmout ornice v tl. 20 cm, lože: prosívka v tl. 10 cm.

Z E M N Í K
0,39 ha

MOKŘAD

MOKŘAD

LEGENDA

- ZÁJMOVÁ OBLAST PRO VYJÁDRĚNÍ DOTČENÝCH VODOPRÁVNÍCH ZÁJEMCŮ
- - - HRANICE ZEMNÍKU PRO ZICHŮV RYBNÍK–0,39 ha
- VRTANÁ SONDA č. 4 GEOL. PRŮZKUMU PRO ZEMNÍK S NADMOŘ. VÝŠKOU 606,74
- PLOCHA TŮNÍ – T1= 451 m²; T2=470 m² (Celkem 921 m²)
- - - PŘEDPOKLÁDANÉ SKLÁDKY SEJMNUTÉ ORNICE

T1 = 451 m²
T2 = 470 m²
T1 + T2 = 921 m²

POZNÁMKA:

PŘI TĚŽBĚ ZEMINY V ZEMNÍKU, ANI PŘI NÁSLEDNÉ REALIZACI TŮNÍ NESMÍ BÝT ZASAHOVÁNO DO OCHRANNÉHO PÁSMU VTL PLYNOVODU, ANI VÝKOPOVÝMI PRACEMI, ANI UKLÁDÁNÍM VYTĚŽENÉHO VÝKOPKU.

Souřad. systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Investor:	Město N.Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31	Ing. Václav Nečas
Okres:	Žďár nad Sázavou	Projektování vodohospodářských staveb
Kat.území:	Nové Město na Moravě	Lesní 31, 591 02 Žďár nad Sáz. 2
Stavba:	Odbahnění a rekonstrukce ryb. Zichův v Novém Městě na Moravě	IČ: 121 38 495
Příloha:	Výtyčovací situace na lokalitě 2 v měř. 1:500	Datum: Listopad 2023
		Stupeň: DPS
		Měřítka: 1:500
		Přil. čís.: C.7.