

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Bc. Jaroslavem Lemperou**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Ing. Zuzana Janovská, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

Česká národní banka

č.ú.: 94-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. **STAREDO s.r.o.**

se sídlem Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo č. ZAK-007-2025

příčemž se pro účely této smlouvy doplňuje vymezení pojmů takto:

- a) objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
- c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
- d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.);
- e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Čl. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „**Fotbalové hřiště Vlachovická, Nové Město na Moravě – I. etapa**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat



jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Na financování nákladů této stavby bude čerpána finanční podpora (dotace) z Fondu Vysočiny v rámci programu „Sportovní infrastruktura 2024“.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace ve stupni DPS „Fotbalová hřiště Vlachovická, Nové Město na Moravě“, zpracovaná fy GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí v 08/2024 pod zak.č. 605, včetně dokladové části, resp. její části, týkající se I. etapy (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“);
 - b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Fotbalové hřiště Vlachovická, Nové Město na Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) zveřejněná objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího/výběrového řízení na profilu zadavatele <https://zakazky.nmm.cz/> (dále také jen „zadávací dokumentace“);
 - c) podmínky poskytnutí finanční podpory (dotace) z Fondu Vysočiny, program „Sportovní infrastruktura 2024“, které jsou v aktuálním znění přístupné na <https://www.fondvysočiny.cz/dotace/zadosti/FV02919> ;
 - d) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu nabídky a harmonogramu postupu prací;
 - e) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
 - f) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
 - g) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány,

přičemž objednatel nad rámec výše uvedených bodů stanovuje následující **požadavky na asfaltové povrchy**:

- tloušťky navržených asfaltových vrstev v projektové dokumentaci i v soupisu prací jsou tloušťky **minimální** a musí být dodrženy v celé ploše prováděného asfaltového povrchu
- **mezerovitost horní asfaltové vrstvy musí být po zhutnění v rozmezí 3 – 5 %**, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění
- mezerovitost spodní asfaltové vrstvy je stanovena dle ČSN, tj. platí normový požadavek, který je v rozmezí 2,5 – 8,5 %, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.
4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.
5. Součástí díla je rovněž:
 - a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;



NMNMSML20250085

- b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího uživatele;
- c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů v odpovídajícím rozsahu;
- d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy takto:

Při aktualizaci základní prostorové situace (ZPS) zhotovitel:

- předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - o výkres ve formátech DGN a PDF
 - o technická zpráva ve formátu DOCX
 - o seznam souřadnic ve formátu TXT
 - o tabulka s rozměry nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV) (<https://vys.krajdtm.cz/portal-vys/>). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD), a to:
 - o ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
 - o zpracovaný v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška DTM), v platném znění,
 - o obsahující části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
 - o vyhotovený s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví města zhotovitel:

- předá geodetické zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s §2 a §3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM a ve formátu DGN v7, nebo DWG, DXF nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4, odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření).
- předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.
- předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ, město Nové Město na Moravě jako vlastník a správce dešťové kanalizace,



Metropolitní síť města, místních komunikací a veřejného osvětlení má ID SUBJ-00000513). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Pro případ pasportizace údajů nad rámec obsahu DTM kraje zhotovitel předá ještě další údaje, a to pro DTM obce:

- předá objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí pasportu komunikací, zeleně a dalších v samostatném výkresu pasport.dgn, v němž bude každý z jevů zpracován jako samostatná vrstva.

- e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle platných předpisů, a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě;
- f) dodání geometrických plánů pro zápis změn do katastru nemovitostí a příp. majetkové vypořádání ověřených katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení;
- g) dodání protokolů o stanovení míry zhutnění jednotlivých asfaltových vrstev radiosondou či jiným prokazatelným způsobem;
- h) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
- i) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem na náklad zhotovitele;
- j) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
- k) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 541/2020 Sb., v platném znění;
- l) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;
- m) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě ve formátu jpg;
- n) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
- o) zařízení staveniště v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- p) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- q) zajištění publicity po dobu realizace stavby – celou dobu výstavby viditelně označit staveniště dvěma billboardy min. o rozměru 5,1 x 1,8 m. Grafické provedení billboardů musí odpovídat manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. Návrh těchto billboardů je zhotovitel povinen předložit objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.

6. Další podmínky realizace stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby vytýčení inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto zhotovitel sám na vlastní náklady.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, objížděk (pokud bude třeba), zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp.



NMNMSML20250085

potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- f) stavba musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami povolení stavby vč. všech jejich změn a s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolených řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.
- g) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
- h) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek, pokud nebude dohodnuto jinak.
- i) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování okolí imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.
- j) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na ni.
- k) práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 19:00 hod. do 06:30 hod., o sobotách od 18:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.
- l) zhotovitel nesmí po celou dobu realizace díla omezit provoz a bezpečný pohyb chodců po přilehlé silnici a cyklostezce nad míru nezbytně nutnou.
- m) zhotovitel je povinen v rámci možností technologických postupů při realizaci díla učinit vše pro zachování příjezdu a přístupu ke spodní ploše budoucího hlavního hřiště, umožnit parkování na ní, či jiné její využití a umožnit transport materiálu ze zemníku přes tuto plochu na přilehlou silnici. Přerušení možnosti příjezdu a přístupu je možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozí dohodě s objednatelem.
- n) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.
- o) dílo musí být provedeno m.j. v souladu s podmínkami poskytnutí finanční podpory (dotace) z Fondu Vysočiny v rámci programu „Sportovní infrastruktura 2024“, které jsou v aktuálním znění přístupné na <https://www.fondvysočiny.cz/dotace/zadosti/FV02919>.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.



NMNMSML20250085

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 7 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
 - zhotoviteli změnou rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním neprovedených položek či jejich částí, přičemž:
- zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.
13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.
14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

Čl. 2 Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 02.06.2025. Zhotovitel se zavazuje, že **dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 30.04.2026.**



NMNMSML20250085

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.
4. Časový průběh výstavby je dán orientačním harmonogramem postupu prací, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
5. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

Čl. 3 Místo plnění

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 4 Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **59.671.000,- Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou.
4. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 a součástí této smlouvy.
5. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
 - a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (méněpracem)
 - b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (vícepracem)



přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:

- a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
- c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).

6. Při změnách – méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
- b) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
- c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) nebo b), pak hodinovou sazbou ve výši 325,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku). Pro ceny materiálu a strojů platí stejné podmínky;

nebo budou nižší.

8. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel připraví a předloží objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží matematickým výpočtem), který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.

9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.

10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujedná-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 5

Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední



den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je faktura neúplná. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná, přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, „provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a „zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím prokazatelném obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývajících část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 10% ze sjednané ceny platnou nejméně 290 kalendářních dnů. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla.

10. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději při předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, do 15 dnů po odstranění posledního z nich, nebo po uplynutí doby její splatnosti.
11. Bankovní záruku podle předchozích dvou odstavců tohoto článku lze nahradit rovněž složením jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na bankovní účet objednatele vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 6015-1224751/0100, variabilní symbol 272. Složená jistina pak bude plnit funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději při předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a sjednané lhůtě nesloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Jistinu či její zbývající část vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v preambuli této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem do 15 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel zhotoviteli jistinu či její zbývající část do 15 dnů po odstranění posledního z nich. Jistina není úročena.
12. Zhotovitel je povinen objednateli předat faktury, protokoly a soupisy provedených prací rovněž elektronicky ve formátech xls a pdf (scan), případně v jiné formě požadované poskytovatelem dotace, pokud jej o to objednatel požádá.
13. Zhotovitel je povinen na každý vystavený účetní a daňový doklad uvést text: „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02919.0017“.
14. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytovatele finanční podpory (dotace).

Čl. 6

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů objektů, pozemků a vlastníků a provozovatelů dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla – rozhodnutí o schválení stavebního záměru a vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele, s výjimkou:
 - dodávky strojů, zařízení, technologií a výrobků, k nimž budou poskytnuty záruční listy. V tomto případě je záruční doba shodná se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
 - spotřebního materiálu (např. zářivkových trubíc, žárovek, apod.), kde se stanovuje délka záruční doby na 24 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
 - malířských prací, kde se stanovuje délka záruční doby na 36 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započítím odstraňování reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující.
6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahující se k provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele či osobu, pomocí kterého/které prokazoval v zadávacím/výběrovém řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel či osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla původním podzhotovitelem či osobou prokázána v zadávacím/výběrovém řízení, což je zhotovitel povinen doložit.
7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
10. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.



NMNMSML20250085

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit příslušné doklady (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávní smlouvy), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.
12. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.
13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.
15. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
16. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich montáže uhrazeny.
17. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka



NMNMSML20250085

pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

18. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
19. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
20. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.
21. Stavba bude prováděna v okrajovém území města se zvýšenými sportovními a rekreačními aktivitami. Zhotovitel je povinen:
 - a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně,
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
 - d) dodržovat při provádění díla limity pro hluchnost podle hygienických předpisů,
 - e) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,
 - f) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a zabezpečit prostor staveniště tak, aby do prostoru staveniště nevnikly nepovolené osoby,
 - g) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.
22. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
24. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty změn díla rovněž elektronicky ve formátech xls a pdf, případně v jiné formě požadované poskytovatelem finanční podpory.
25. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, které na něm lze spravedlivě požadovat a které budou současně požadovány poskytovatelem finanční podpory.

26. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.
27. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.
28. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní režii.
29. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
30. Objednatel je oprávněn si ponechat pro svoji potřebu některé z vybouraných prvků a materiálů, které nebudou odpadem.
31. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (*název stavby*) realizovala v (*termín realizace*) firma (*název a identifikační údaje zhotovitele*)“ a dále objekt či objekty trvalé publicity dle požadavků poskytovatele finanční podpory (dotace).
32. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění záchranného archeologického výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.
33. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
34. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
35. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to zejména:
 - a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.
 - b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem zajistí sjednání opatření a nápravu.
 - c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik
 - d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
 - e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:

- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy



(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;

- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své podzhotovitele.

Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami, a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení, a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převzme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.
7. Pokud objednatel převzme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
 - a) projekt skutečného provedení stavby;
 - b) pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze od zařízení, která jsou součástí odevzdávaného díla;
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;

f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.
4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje mimo jiné též:
 - nepřiznání, krácení nebo vrátka finanční podpory / dotace z důvodů zapříčiněných zhotovitelem, a to vč. penále a pokut;
 - pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;
 - pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) ne zahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.



NMNMSML20250085

2. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného právního předpisu, nebo uvede objednatele v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy, pokud mu nebude poskytnuta finanční podpora (dotace) z Fondu Vysočiny.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.
4. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
6. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
 - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení;
 - e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
 - f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatelem neodsouhlasenou změnu;
 - h) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl. 8, odst. 6 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou změnu. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení podmínek poskytovatele finanční podpory z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i krácení finanční podpory či vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;
 - i) při neoznačení staveniště billboardy dle čl. 1, odst. 5, písm. q) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;
 - j) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;
 - k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;
 - l) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 23 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této

povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;

- m) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení čl. 1, odst. 6, písm. c) a čl. 8, odst. 13 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu objednatele ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání nápravy v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;
- n) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

- 7. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.
- 8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
- 9. Vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1, 2, 3 a 4 a v čl. 13, odst. 2 této smlouvy sjednávají smluvní strany možnost zrušení této smlouvy zaplacením odstupného druhé smluvní straně ve výši 200.000,- Kč.

Čl. 13 Vyšší moc

- 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
- 2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14 Doba trvání smlouvy a změna závazku

- 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
- 2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

Čl. 15 Ostatní ujednání

- 1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 15 dnů od podpisu této smlouvy, pokud jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
- 2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
- 5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení sjednaná v této smlouvě.
- 6) Dílo je spolufinancováno z Fondu Vysočiny v rámci programu „Sportovní infrastruktura 2024“, ID FV02919.0017.
- 7) **Objednatel má v úmyslu činit kroky k získání i další finanční podpory na tuto stavbu (předpoklad z Národní sportovní agentury v rámci programu „Standardizovaná sportovní infrastruktura“). V případě, že objednatel na tuto stavbu další finanční podporu získá, budou finanční toky i další náležitosti řízeny rovněž podle příslušné metodiky poskytovatele této další finanční podpory. Zhotovitel je povinen se řídit všemi předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání finanční podpory, a to již od doby zpracování a podání žádosti o finanční podporu. Objednatel bude zhotovitele o zpracování a podání žádosti o poskytnutí této další finanční podpory, jakož i o podmínkách pro poskytnutí této další finanční podpory informovat, a to bez zbytečného odkladu. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se s objednatelem účinně spolupracovat tak, aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro úspěšné čerpání i této další případné finanční podpory.**
- 8) Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že poskytovatelé finanční podpory jsou oprávněni k zajišťování veškerých podkladů a údajů u zhotovitele v souvislosti s výkonem veřejnoprávní kontroly poskytovatele finanční podpory u objednatele s ohledem na poskytnuté finanční prostředky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli finanční podpory nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim na vyžádání poskytnout veškerou dokumentaci projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
- 9) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy vč. jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení.

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení podmínek finanční podpory, apod.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.
7. Objednateli svěřil zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
13. Tato smlouva byla uzavřena v elektronické podobě.
14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 38. schůzi konané dne 11.11.2024 pod bodem č. 32/38/RM/2024.



15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 – Orientační harmonogram postupu prací v týdenním členění
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě
dne: *dle el. podpisu*

V Novém Městě na Moravě
dne: *dle el. podpisu*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Jaroslav
Lempera

Digitálně podepsal
Bc. Jaroslav Lempera
Datum: 2025.03.05
10:30:56 +01'00'

.....
Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Ing.
Zdeněk
Kutra

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Kutra
Datum: 2025.02.14
08:54:46 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk Kutra
jednatel

příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ZAK-007-2025

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE

Osnova pro vyplnění-rozpočtu.

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	1690
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

1)Ocenit rozpočet je nejlépe tak, že se ocení cenami nejprve položky hlavního rozpočtu a automaticky se samy přepíší dle vzorců listů(objektů) .(V případě zamčených buněk ocenit nezamčené neobarvené buňky v hlavním rozpočtu)

2)K soutěži, pokud nebude v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, stačí vyplnit a odevzdat vytištěné a podepsané listy(soupisy prací a dodávek-rozpočtů) první části barevně neoznačené(krycí list,objekty,rekapitulace-skupin a podskupin,hlavní soupis prací a dodávek-rozpočet) . Ostatní v elektronické podobě.

3)Upozorňuji na povinnost uchazeče si přezkontrolovat funkčnost vzorců.(Může dojít při přepisu na elektronická média či vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců)U zamčených nezasahovat do struktury listů a buněk.

4)Upozorňuji na vyplnění nejen ceny, ale i na rozepsání na dodávku a montáž.(např:omítky,betony apod.)

5)Upozorňuji na vyplnění VORN. Položky s nul.množstvím u pol.s % se vepisuje množství automaticky z cen položek.

6)Upozorňuji na popisy a komentáře RTS(především zda je položka s materiálem , agregována a pod)

7)Upozorňuji na informace u krycího listu rozpočtu/soupisu prací a dodávek

Vyhotovil:

11.12.2024

Pohodová 326, 671 68 Šanov

Autorizovaný technik pro pozemní stavby

ČKIT – 1005850

Mobil:602 757310

bohuslav@rozpocty-hemala.cz

www.rozpocty-hemala.cz

Odkaz na ceníkovou soustavu použitou pro zpracování rozpočtu stránka 2.

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.

vydává

CERTIFIKÁT

č. CSP - D224009850

Bohuslav Hemala

a potvrzuje, že držitel tohoto certifikátu je oprávněným
uživatelé software

**Ceník stavebních prací 5.9
s cenovou úrovní databáze RTS, a.s.
II/2024**

V Praze dne 3.10.2024

Pavla Butorová

Ing. Pavla Butorová

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	1690
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady			
HSV	Dodávky	25 197 135,98	Práce přesčas	0,00			0,00
	Montáž	19 525 756,46	Bez pevné podl.	0,00			0,00
PSV	Dodávky	6 415 036,79	Kulturní památka	0,00			0,00
	Montáž	2 121 063,19					0,00
"M"	Dodávky	1 305 710,98					0,00
	Montáž	3 505 656,13					0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		1 600 640,47					
ZRN celkem		59 671 000,00	DN celkem	0,00			0,00
			DN celkem z obj.	0,00			0,00
Základ 0%		0,00 Kč					
Základ 12%		0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH		59 671 000,00 Kč
Základ 21%		59 671 000,00 Kč	DPH 21%	12 530 910,00 Kč	Celkem včetně DPH		72 201 910,00 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Informace pro uchazeče k VŘ:

- a) veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho částí v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	Zhotovitel:	STAREDO, s.r.o., Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO01.21	Stavební část objekt SO 01.2 Kabiny 2	4 981 726,77	2 709 914,09	7 691 640,86	644,12
SO01.22	ZTI	396 440,52	364 998,01	761 438,53	42,35
SO01.23	Vzduchotechnika	395 770,85	148 209,78	543 980,63	1,30
SO01.24	Vytápění	929 789,24	1 175 028,21	2 104 817,45	2,56
SO01.25	Elektroinstalace_silnoproud a hromosvod	296 369,22	529 420,19	825 789,41	3,49
SO01.26	SLP_datové rozvody, ozvučení	276 785,15	266 825,49	543 610,64	1,38
SO01.27	Slaboproud_ACS, PZTS	51 734,52	88 629,44	140 363,96	0,47
SO01.28	ZÁCHYTNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM STŘECH	50 471,72	27 246,28	77 718,00	0,08
SO03.11	Tréninkové hřiště	12 548 624,48	5 329 763,19	17 878 387,67	5 815,92
SO03.21	Drenáže pro tréninkové hřiště	876 850,28	1 128 008,29	2 004 858,57	671,15
SO03.31	Vybavení hřiště	274 240,81	50 759,19	325 000,00	0,00
SO04.11	Oplocení	2 662 474,23	989 811,08	3 652 285,31	276,34
SO05.12	Opěrné stěny_OP3 a OP4	1 699 046,70	617 043,75	2 316 090,45	203,23
SO11.11	Příprava území + HTÚ	342 528,61	3 279 608,51	3 622 137,12	633,29
SO12.11	Dopravní a zpevněné plochy	988 510,20	338 157,68	1 326 667,88	475,92
SO13.11	Venkovní úpravy_Terénní úpravy	0,00	282 200,00	282 200,00	0,00
SO13.21	Venkovní úpravy_Sadové úpravy	187 855,24	754 742,96	942 598,20	7,31
SO15.11	Přívod vody do areálu_pitná voda	157 118,82	433 465,43	590 584,25	160,69
SO15.21	Přívod vody do areálu_voda pro zavlažování	92 250,35	274 981,19	367 231,54	101,50
SO16.11	Studna	188 059,18	251 362,26	439 421,44	16,80
SO18.11	Splašková kanalizace	391 945,45	757 346,63	1 149 292,08	193,95
SO19.11	Dešťová kanalizace	1 767 417,97	2 134 856,60	3 902 274,57	678,31
SO19.21	Dešťová kanalizace_akumulační nádrže	658 295,58	1 606 377,64	2 264 673,22	219,64
SO23.11	Přípojka silnoproudu a slaboproudu	441 433,78	459 453,26	900 887,04	92,47
SO24.11	Areál.rozvody_silnoproud_Osvětlení trénink.hřiště	1 860 481,25	1 107 087,85	2 967 569,10	346,64
SO25.11	Areálové rozvody_slaboproudu	209 702,70	441 078,85	650 781,55	72,80
SO26.11	Drenáže_přeložky drenáží	191 960,14	350 007,07	541 967,22	195,34
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	828 328,53	856 733,32	0,00
		Celkem:			59 671 000,00

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO01.21		Stavební část objekt SO 01.2 Kabiny 2					4 981 726,77	2 709 914,09	7 691 640,86	9 306 885,44		644,12	
	SO01.21	13	Hloubené vykopávky					0,00	45 157,28	45 157,28	54 640,31		0,00	
1	SO01.21	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	6,583	550,00	21	0,00	3 620,65	3 620,65	4 380,99	0,00	0,00	RTS II / 2024
2	SO01.21	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,583	10,00	21	0,00	65,83	65,83	79,65	0,00	0,00	RTS II / 2024
3	SO01.21	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	59,244	700,00	21	0,00	41 470,80	41 470,80	50 179,67	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	16	Přemístění výkopku					0,00	17 568,57	17 568,57	21 257,97		0,00	
4	SO01.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	65,827	20,00	21	0,00	1 316,54	1 316,54	1 593,01	0,00	0,00	RTS II / 2024
5	SO01.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	6,583	90,00	21	0,00	592,47	592,47	716,89	0,00	0,00	RTS II / 2024
6	SO01.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	59,244	90,00	21	0,00	5 331,96	5 331,96	6 451,67	0,00	0,00	RTS II / 2024
7	SO01.21	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	51,638	100,00	21	0,00	5 163,80	5 163,80	6 248,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
8	SO01.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	51,638	100,00	21	0,00	5 163,80	5 163,80	6 248,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	17	Konstrukce ze zemin					0,00	13 942,26	13 942,26	16 870,13		0,00	
9	SO01.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	51,638	150,00	21	0,00	7 745,70	7 745,70	9 372,30	0,00	0,00	RTS II / 2024
10	SO01.21	166101151R00	Přehození výkopku z hor.5-7 _mezi stěnami základůl po vrstvách	m3	51,638	120,00	21	0,00	6 196,56	6 196,56	7 497,84	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	27	Základy					493 939,57	213 283,93	707 223,50	855 740,44		276,58	
11	SO01.21	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	45,367	1 400,00	21	42 310,93	21 202,87	63 513,80	76 851,70	2,16	97,99	RTS II / 2024
12	SO01.21	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 _podkladní pod desku	m3	9,310	3 500,00	21	29 325,31	3 259,69	32 585,00	39 427,85	2,53	23,51	RTS II / 2024
13	SO01.21	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC,XA1-(CZ,F,1)	m3	33,215	4 000,00	21	121 300,54	11 559,46	132 860,00	160 760,60	2,53	83,87	RTS II / 2024
14	SO01.21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	21,294	900,00	21	4 480,37	14 684,23	19 164,60	23 189,17	0,04	0,83	RTS II / 2024
15	SO01.21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	21,294	150,00	21	0,00	3 194,10	3 194,10	3 864,86	0,00	0,00	RTS II / 2024
16	SO01.21	273353101R00	Bednění kotev.otvorů desek do 0,01 m2, hl. 0,25 m	kus	6,000	250,00	21	101,70	1 398,30	1 500,00	1 815,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
17	SO01.21	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	4,212	42 000,00	21	138 236,33	38 667,67	176 904,00	214 053,84	1,07	4,52	RTS II / 2024
18	SO01.21	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	4,760	3 350,00	21	14 254,36	1 691,64	15 946,00	19 294,66	2,53	12,02	RTS II / 2024
19	SO01.21	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30,XC3,XA1-(CZ,F,1)	m3	18,700	4 000,00	21	68 292,04	6 507,96	74 800,00	90 508,00	2,53	47,22	RTS II / 2024
20	SO01.21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	122,400	680,00	21	25 160,14	58 071,86	83 232,00	100 710,72	0,04	4,79	RTS II / 2024
21	SO01.21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	122,400	150,00	21	0,00	18 360,00	18 360,00	22 215,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
22	SO01.21	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)	t	1,812	47 000,00	21	50 477,86	34 686,14	85 164,00	103 048,44	1,00	1,82	RTS II / 2024
	SO01.21	31	Zdi podpěrné a volné					407 012,10	126 667,25	533 679,35	645 752,01		91,87	
23	SO01.21	311238523R00	Zdivo z cihelných tvárnic P15,PD tl. 300 mm viz.PD	m2	163,165	2 300,00	21	305 595,00	69 684,50	375 279,50	454 088,20	0,25	40,23	RTS II / 2024
24	SO01.21	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	2,000	100,00	21	80,05	119,95	200,00	242,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
25	SO01.21	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky na MC	m3	0,287	7 500,00	21	1 107,42	1 045,08	2 152,50	2 604,53	1,90	0,55	RTS II / 2024
26	SO01.21	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rabciovým pletivem	m2	4,752	500,00	21	379,60	1 996,40	2 376,00	2 874,96	0,01	0,03	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
27	SO01.21	311112125RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 250 mm,zalití tvárníc betonem C 25/30 atika	m2	82,600	1 600,00	21	86 351,81	45 808,19	132 160,00	159 913,60	0,59	48,91	RTS II / 2024
28	SO01.21	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení spádová nadbetonávka atiky	m2	6,195	680,00	21	1 458,62	2 753,98	4 212,60	5 097,25	0,04	0,24	RTS II / 2024
29	SO01.21	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	6,195	150,00	21	0,00	929,25	929,25	1 124,39	0,00	0,00	RTS II / 2024
30	SO01.21	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,323	42 000,00	21	9 675,07	3 890,93	13 566,00	16 414,86	1,02	0,33	RTS II / 2024
31	SO01.21	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	0,623	4 500,00	21	2 364,53	438,97	2 803,50	3 392,24	2,53	1,58	RTS II / 2024
	SO01.21	34	Stěny a příčky					126 774,93	54 675,07	181 450,00	219 554,50		16,48	
32	SO01.21	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	48,450	150,00	21	1 414,25	5 853,25	7 267,50	8 793,68	0,00	0,05	RTS II / 2024
33	SO01.21	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	52,300	120,00	21	1 056,54	5 219,46	6 276,00	7 593,96	0,00	0,00	RTS II / 2024
34	SO01.21	342255028RT1	Příčky z desek autoklávaného betonu FB(EN772-1)2,8N.mm-2,na tenkovrdtvou maltu tl. 150 mm viz.PD	m2	81,160	1 200,00	21	71 508,59	25 883,41	97 392,00	117 844,32	0,11	9,11	RTS II / 2024
35	SO01.21	342248154R00	Příčky z cihelných tvárníc PD tl. 140 mm _lepené tenkovrstvě viz.PD	m2	57,195	1 100,00	21	46 161,31	16 753,19	62 914,50	76 126,55	0,12	7,03	RTS II / 2024
36	SO01.21	317147322R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150 x 250 x 1500 mm	kus	1,000	1 000,00	21	861,36	138,64	1 000,00	1 210,00	0,04	0,04	RTS II / 2024
37	SO01.21	317121047RT4	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm,124 x 24,9 x 15 cm	kus	4,000	1 300,00	21	4 661,75	538,25	5 200,00	6 292,00	0,04	0,16	RTS II / 2024
38	SO01.21	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	2,000	700,00	21	1 111,12	288,88	1 400,00	1 694,00	0,05	0,09	RTS II / 2024
	SO01.21	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					909 330,91	294 466,45	1 203 797,36	1 456 594,81		140,56	
39	SO01.21	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	5,545	4 500,00	21	20 892,26	4 060,24	24 952,50	30 192,53	2,75	15,25	RTS II / 2024
40	SO01.21	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	62,462	500,00	21	6 098,92	25 132,08	31 231,00	37 789,51	0,01	0,49	RTS II / 2024
41	SO01.21	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	62,462	120,00	21	0,00	7 495,44	7 495,44	9 069,48	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	SO01.21	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,961	47 000,00	21	31 167,48	13 999,52	45 167,00	54 652,07	1,02	0,98	RTS II / 2024
43	SO01.21	423321111R00	Zabetonování podélných spár mezi nosníky_u HEA	m3	0,250	10 000,00	21	2 112,67	387,33	2 500,00	3 025,00	2,76	0,69	RTS II / 2024
44	SO01.21	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22	t	0,170	15 000,00	21	5,75	2 544,25	2 550,00	3 085,50	0,02	0,00	RTS II / 2024
45	SO01.21	13486315	Tyč ocelová HEA 200, S235JR	t	0,194	35 000,00	21	6 790,00	0,00	6 790,00	8 215,90	1,00	0,19	RTS II / 2024
46	SO01.21	411364122R00_1	Prvek Isokorb pro přerušení tepelného mostu tl.120mm,lambdā=0,036W/mk	kus	26,630	3 500,00	21	91 044,75	2 160,25	93 205,00	112 778,05	0,01	0,26	RTS I / 2024
47	SO01.21	411120033_K1	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 25 cm viz.PD	m2	182,790	3 650,00	21	559 920,05	107 263,45	667 183,50	807 292,04	0,43	78,30	RTS I / 2024
48	SO01.21	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí - spáry,viz.PD	m3	4,570	6 500,00	21	20 238,98	9 466,02	29 705,00	35 943,05	2,57	11,74	RTS II / 2024
49	SO01.21	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)_do spár viz.PD	t	0,268	47 000,00	21	8 885,61	3 710,39	12 596,00	15 241,16	1,02	0,27	RTS II / 2024
50	SO01.21	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	53,314	220,00	21	992,28	10 736,80	11 729,08	14 192,19	0,00	0,12	RTS II / 2024
51	SO01.21	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	53,314	60,00	21	0,00	3 198,84	3 198,84	3 870,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
52	SO01.21	970251250R00	Rezáni železobetonu hl. řezu 250 mm - příplatek na polovinu, tvarování a jiný rozměr panelů nebo řez panelů	m	18,400	1 500,00	21	4 376,28	23 223,72	27 600,00	33 396,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
53	SO01.21	411200021RAB	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2_dobetonávka kolem VZT,tloušťka 25 cm, bednění, výztuž viz.PD	m2	1,360	3 000,00	21	1 378,44	2 701,56	4 080,00	4 936,80	0,67	0,92	RTS II / 2024
54	SO01.21	411200021RAB	Zabetonování C20/25-XC3_ otvorů ve stropu _tloušťka do 25 cm, bednění, výztuž_úprava panelového stropu pro kotvení desky _stříška viz.PD	m2	26,400	3 000,00	21	26 758,03	52 441,97	79 200,00	95 832,00	0,67	17,80	RTS II / 2024
55	SO01.21	411120031_S	Stříška montovaná z panelů tl. spádovaná 15-20 cm	m2	42,360	3 650,00	21	128 669,39	25 944,61	154 614,00	187 082,94	0,32	13,53	RTS I / 2024
	SO01.21	60	Omítky ze suchých směsí					72 641,96	94 026,60	166 668,56	201 668,96		7,64	
56	SO01.21	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý i penetrace	m2	201,426	70,00	21	7 028,76	7 071,06	14 099,82	17 060,78	0,00	0,06	RTS II / 2024
57	SO01.21	602011188R00	Omítka na stěnách silikonová barevná , ručně tl.1,5mm	m2	100,713	380,00	21	22 998,56	15 272,38	38 270,94	46 307,84	0,00	0,23	RTS II / 2024
58	SO01.21	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	34,200	80,00	21	1 682,55	1 053,45	2 736,00	3 310,56	0,00	0,01	RTS II / 2024
59	SO01.21	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková tl. do 2mm viz.PD	m2	17,100	700,00	21	8 403,52	3 566,48	11 970,00	14 483,70	0,00	0,08	RTS II / 2024
60	SO01.21	602011202R00	Postřík na stěnách cementový , strojně	m2	284,548	70,00	21	5 525,74	14 392,62	19 918,36	24 101,22	0,01	1,42	RTS II / 2024
61	SO01.21	602011211R00	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová, strojně skl.S2 viz.PD	m2	284,548	280,00	21	27 002,84	52 670,60	79 673,44	96 404,86	0,02	5,83	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO01.21	62	Úprava povrchů vnější					141 734,23	85 733,57	227 467,80	275 236,04		2,19	
62	SO01.21	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	22,625	50,00	21	355,10	776,15	1 131,25	1 368,81	0,00	0,00	RTS II / 2024
63	SO01.21	622315515R00	Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PU,Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K pod zemí	m2	10,260	1 000,00	21	7 605,51	2 654,49	10 260,00	12 414,60	0,01	0,10	RTS II / 2024
64	SO01.21	622315523RV1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 120 mm,zakončeny stěrkou s výztužnou tkaninou,,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K	m2	17,100	1 100,00	21	10 668,00	8 142,00	18 810,00	22 760,10	0,01	0,23	RTS II / 2024
65	SO01.21	622315511R00	Izolace suterénu systém , XPS 80 mm, bez PÚ	m2	44,460	700,00	21	18 075,75	13 046,25	31 122,00	37 657,62	0,01	0,33	RTS II / 2024
66	SO01.21	622315513R00	Izolace suterénu systém , XPS 120 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K	m2	10,260	900,00	21	6 058,34	3 175,66	9 234,00	11 173,14	0,01	0,09	RTS II / 2024
67	SO01.21	11161753	Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l na asf. izolaci	l	150,480	100,00	21	15 048,00	0,00	15 048,00	18 208,08	0,00	0,11	RTS II / 2024
68	SO01.21	622315333RV1	Zatepl. systém fasáda, EPS F šedý tl.120 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	m2	100,713	1 000,00	21	49 276,12	51 436,88	100 713,00	121 862,73	0,01	1,07	RTS II / 2024
69	SO01.21	622315513R00	Izolace suterénu systém , XPS 120 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K_atika bok	m2	22,243	850,00	21	12 404,40	6 502,15	18 906,55	22 876,93	0,01	0,20	RTS II / 2024
70	SO01.21	11161753	Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l na asf. izolaci	l	88,972	250,00	21	22 243,00	0,00	22 243,00	26 914,03	0,00	0,06	RTS II / 2024
	SO01.21	63	Podlahy a podlahové konstrukce					169 740,26	57 970,75	227 711,01	275 530,32		46,74	
71	SO01.21	632416230RT4	Potěr betonový , silo, tl. 30 mm,20 MPa, samonivelační na izolaci proti vodě	m2	197,250	500,00	21	68 097,84	30 527,16	98 625,00	119 336,25	0,06	11,08	RTS II / 2024
72	SO01.21	632443311R00	Potěr cementový,samonivelační 30MPa, tl. 50 mm	m2	168,912	460,00	21	56 877,05	20 822,47	77 699,52	94 016,42	0,11	18,77	RTS II / 2024
73	SO01.21	632443312R00	Potěr přípl. zkd 5 mm na tl.67mm	m2	675,648	30,00	21	17 880,17	2 389,27	20 269,44	24 526,02	0,01	7,51	RTS II / 2024
74	SO01.21	632443312R00	Potěr přípl. zkd 5 mm_do systémové desky podl.topení	m2	844,560	30,00	21	22 350,21	2 986,59	25 336,80	30 657,53	0,01	9,38	RTS II / 2024
75	SO01.21	631317110R00	Rezáni dilatační spáry hl. 0-67 mm, beton prostý(nebo vložení dilatačních syst.prvků)	m	12,845	100,00	21	702,55	581,95	1 284,50	1 554,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
76	SO01.21	776981124R00	Lišta nerezová podlahová dilatační, systémová pro epox.stěrky(bezprahové dveře) a pod.	m	12,845	350,00	21	3 832,44	663,31	4 495,75	5 439,86	0,00	0,01	RTS II / 2024
	SO01.21	64	Výplně otvorů					17 924,75	5 875,25	23 800,00	28 798,00		0,19	
77	SO01.21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,000	1 200,00	21	49,90	2 350,10	2 400,00	2 904,00	0,02	0,04	RTS II / 2024
78	SO01.21	553310772	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 800 x 1970 mm L, P,Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD	kus	2,000	3 500,00	21	7 000,00	0,00	7 000,00	8 470,00	0,02	0,04	RTS II / 2024
79	SO01.21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,000	1 200,00	21	49,90	2 350,10	2 400,00	2 904,00	0,02	0,04	RTS II / 2024
80	SO01.21	553310773	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 900 x 1970 mm L, P,Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD	kus	2,000	3 500,00	21	7 000,00	0,00	7 000,00	8 470,00	0,02	0,04	RTS II / 2024
81	SO01.21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,000	1 200,00	21	24,95	1 175,05	1 200,00	1 452,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
82	SO01.21	553310775P	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 900 x 1970 mm,El 30, Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD	kus	1,000	3 800,00	21	3 800,00	0,00	3 800,00	4 598,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
	SO01.21	711	Izolace proti vodě					131 078,50	84 015,11	215 093,61	260 263,27		2,79	
83	SO01.21	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, ALP v množství 0,33 kg/m2,včetně dodávky asfaltového penetračn	m2	207,113	50,00	21	7 441,87	2 913,78	10 355,65	12 530,34	0,00	0,07	RTS II / 2024
84	SO01.21	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením,2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	207,113	280,00	21	4 110,67	53 880,97	57 991,64	70 169,88	0,00	0,17	RTS II / 2024
85	SO01.21	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvicí,spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střech viz.PD	m2	238,180	160,00	21	38 108,80	0,00	38 108,80	46 111,65	0,00	1,07	RTS II / 2024
86	SO01.21	628522691	Pás modifikovaný asfalt mineral,z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 um) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2).	m2	238,180	160,00	21	38 108,80	0,00	38 108,80	46 111,65	0,00	1,07	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
87	SO01.21	711112002RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovým lakem	m2	27,040	70,00	21	940,23	952,57	1 892,80	2 290,29	0,00	0,02	RTS II / 2024
88	SO01.21	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	27,040	280,00	21	575,14	6 996,06	7 571,20	9 161,15	0,00	0,03	RTS II / 2024
89	SO01.21	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvicí, spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střeš viz_PD	m2	62,192	160,00	21	9 950,72	0,00	9 950,72	12 040,37	0,00	0,28	RTS II / 2024
90	SO01.21	712348104RT1	Prostup pro kabely s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu do 50 mm	kus	1,000	1 500,00	21	1 155,54	344,46	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
91	SO01.21	712348104RT3	Prostup izolací s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu 110 mm	kus	6,000	1 800,00	21	8 516,70	2 283,30	10 800,00	13 068,00	0,00	0,03	RTS II / 2024
92	SO01.21	711212601RT2	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	166,200	200,00	21	22 170,02	11 069,98	33 240,00	40 220,40	0,00	0,05	RTS II / 2024
93	SO01.21	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,787	2 000,00	21	0,00	5 574,00	5 574,00	6 744,54	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	712	Izolace střeš (živičné krytiny)					698 934,17	249 778,89	948 713,06	1 147 942,80		30,88	
94	SO01.21	180407111R00	Položení travního koberce, střešcha	m2	155,938	70,00	21	165,39	10 750,27	10 915,66	13 207,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
95	SO01.21	00590010	Koberec vegetační, REGIONÁLNÍ SMES + SUBSTRÁT PRO SUCHOMILNÉ ROSTLINY, Pro zelenou střeš viz_PD	m2	163,735	700,00	21	114 614,50	0,00	114 614,50	138 683,55	0,00	0,16	RTS II / 2024
96	SO01.21	711409111R00	Montáž drenážní rohože na sucho	m2	187,200	10,00	21	0,00	1 872,00	1 872,00	2 265,12	0,00	0,00	RTS II / 2024
97	SO01.21	28323332A	Drenážní fólie s oboustr. PP textilií, polyetylenu HDPE a geotex.150g na horní 300g/m2 spodní-retence vody min.tl.nopové folie 25mm systém 4+1h.viz_PD	m2	215,280	250,00	21	53 820,00	0,00	53 820,00	65 122,20	0,00	0,29	RTS I / 2024
98	SO01.21	712311106RZ4	Povlaková krytina střeš do 10°, asfalt.pen.emulze,včetně emulze 0,4 kg/m2	m2	224,313	35,00	21	4 827,88	3 023,07	7 850,96	9 499,66	0,00	0,10	RTS II / 2022
99	SO01.21	712341559R00	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením_pro parotěs	m2	224,313	140,00	21	2 876,43	28 527,39	31 403,82	37 998,62	0,00	0,08	RTS II / 2024
100	SO01.21	628522691	Pás modifikovaný asfalt mineral,z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 um) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2).	m2	257,960	210,00	21	54 171,60	0,00	54 171,60	65 547,64	0,00	1,16	RTS II / 2024
101	SO01.21	712851559R00	Provedení povlakové krytiny střeš, samostatně vytažení povlaku, samolepicí asfaltové pásy	m2	211,300	200,00	21	0,00	42 260,00	42 260,00	51 134,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
102	SO01.21	62852269	Pás modif. asfalt samolep,pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu tl.3mm, samolepicí vložka nosná - skleněná tkanina, jemný posyp viz_PD	m2	242,995	160,00	21	38 879,20	0,00	38 879,20	47 043,83	0,00	0,85	RTS II / 2024
103	SO01.21	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	211,300	140,00	21	2 709,56	26 872,44	29 582,00	35 794,22	0,00	0,07	RTS II / 2024
104	SO01.21	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvicí, spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střeš viz_PD	m2	242,995	180,00	21	43 739,10	0,00	43 739,10	52 924,31	0,00	1,09	RTS II / 2024
105	SO01.21	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	211,300	140,00	21	2 709,56	26 872,44	29 582,00	35 794,22	0,00	0,07	RTS II / 2024
106	SO01.21	62843073	Pás modifikovaný(pro zelené střešy), pás s vysokou odoln.proti prorůstání kořínků přidavek proti kořenovému růstu min. tl. 5,3 mm bídl.posyp viz_PD	m2	242,995	180,00	21	43 739,10	0,00	43 739,10	52 924,31	0,01	1,41	RTS II / 2024
107	SO01.21	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střešy, bez dodávky	m3	15,594	80,00	21	0,00	1 247,52	1 247,52	1 509,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
108	SO01.21	10371520	Substrát střešní extenzivní	m3	17,153	2 000,00	21	34 306,00	0,00	34 306,00	41 510,26	1,00	17,15	RTS II / 2024
109	SO01.21	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střešy, bez dodávky chodníčky	m3	3,659	80,00	21	0,00	292,72	292,72	354,19	0,00	0,00	RTS II / 2024
110	SO01.21	58333664	Kamenivo téženě frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	4,025	2 500,00	21	10 062,50	0,00	10 062,50	12 175,63	1,60	6,44	RTS II / 2024
111	SO01.21	712391172R00	Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie-pro chodníčky a pod.	m2	47,120	40,00	21	153,79	1 731,01	1 884,80	2 280,61	0,00	0,00	RTS II / 2024
112	SO01.21	69366081	Geotextilie netkaná UV, 500 g/m2,ze 100 % polypropylenové střeže	m2	51,832	40,00	21	2 073,28	0,00	2 073,28	2 508,67	0,00	0,03	RTS II / 2024
113	SO01.21	712348001RT7	Kačírková lišta z Al plechu ke krytinám do 10° z asfaltových pásů,včetně dodávky lišty výšky 100 mm viz_PD	m	114,200	500,00	21	46 452,40	10 647,60	57 100,00	69 091,00	0,00	0,10	RTS II / 2024
114	SO01.21	713141125R00	Montáž tepelné izolace střeš, na lepidlo PUK, desky	m2	568,360	130,00	21	29 339,87	44 546,93	73 886,80	89 403,03	0,00	0,19	RTS II / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
115	SO01.21	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150,Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K	m3	42,008	2 800,00	21	117 622,40	0,00	117 622,40	142 323,10	0,03	1,05	RTS II / 2024
116	SO01.21	28375972	Deska spádová EPS 150,Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K	m3	24,823	3 200,00	21	79 433,60	0,00	79 433,60	96 114,66	0,03	0,62	RTS II / 2024
117	SO01.21	28375982	Klín atikový EPS 100 x 100 x 1000 mm a pod.	m	34,476	500,00	21	17 238,00	0,00	17 238,00	20 857,98	0,00	0,01	RTS II / 2024
118	SO01.21	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	30,884	1 000,00	21	0,00	30 884,00	30 884,00	37 369,64	0,00	0,00	RTS II / 2024
119	SO01.21	998712194R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 1 km substrát a rohož, včetně jeřábu a pod.	t	17,610	350,00	21	0,00	6 163,50	6 163,50	7 457,84	0,00	0,00	RTS II / 2024
120	SO01.21	998712199R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny za další 1 km	t	1408,800	10,00	21	0,00	14 088,00	14 088,00	17 046,48	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	713	Izolace tepelné					79 826,46	33 921,23	113 747,69	137 634,70		0,63	
121	SO01.21	713311111R00	Montáž tepelné izolace těles, ploch rovných, rohožemi, 1 vrstvá kotvené do konstrukce věnců a průvlaků	m2	37,032	150,00	21	569,67	4 985,13	5 554,80	6 721,31	0,00	0,02	RTS II / 2024
122	SO01.21	28376355.A	Deska XPS mřížkováná tl. do 50 mm zelená viz.PD	m2	38,884	150,00	21	5 832,60	0,00	5 832,60	7 057,45	0,00	0,04	RTS II / 2024
123	SO01.21	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do dilatační spáry panely	m2	13,100	100,00	21	81,04	1 228,96	1 310,00	1 585,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
124	SO01.21	28375460	Deska izolační XPS univerzální viz.PD	m3	0,432	3 000,00	21	1 296,00	0,00	1 296,00	1 568,16	0,03	0,01	RTS II / 2024
125	SO01.21	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	166,200	30,00	21	0,00	4 986,00	4 986,00	6 033,06	0,00	0,00	RTS II / 2024
126	SO01.21	283753529	Mirelon pas B +AL izolační tl. 10(systemový k podl.topení) mm šířka 1000 mm_včetně řezu do 150mm viz.PD	m	29,085	105,00	21	3 053,93	0,00	3 053,93	3 695,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
127	SO01.21	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	168,912	50,00	21	0,00	8 445,60	8 445,60	10 219,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
128	SO01.21	713191100RT9	Položení separační fólie,včetně dodávky fólie tl.0,2mm viz.PD	m2	168,912	55,00	21	1 786,89	7 503,27	9 290,16	11 241,09	0,00	0,00	RTS II / 2024
129	SO01.21	28375705	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK viz.PD	m3	17,736	3 100,00	21	54 981,60	0,00	54 981,60	66 527,74	0,03	0,44	RTS II / 2024
130	SO01.21	713141322R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 2 vrstvy(dřevocem.deska a XPS), na kotvy (8 kusy/m2) atika viz.PD	m2	8,400	300,00	21	987,78	1 532,22	2 520,00	3 049,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
131	SO01.21	28376355.A	Deska XPS mřížkováná tl. do 50 mm zelená viz.PD	m2	9,240	200,00	21	1 848,00	0,00	1 848,00	2 236,08	0,00	0,01	RTS II / 2024
132	SO01.21	713141326R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 250 mm, 2 vrstvy, na kotvy (8 kusy/m2) u okapu viz.PD	m2	10,480	250,00	21	846,38	1 773,62	2 620,00	3 170,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
133	SO01.21	713141337R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 300 mm, 3 vrstvy, na kotvy (8 kusy/m2) u okapu viz.PD	m2	10,480	300,00	21	931,57	2 212,43	3 144,00	3 804,24	0,00	0,00	RTS II / 2024
134	SO01.21	283754601	Deska izolační XPS- univerzální	m3	2,537	3 000,00	21	7 611,00	0,00	7 611,00	9 209,31	0,04	0,09	RTS II / 2024
135	SO01.21	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,627	2 000,00	21	0,00	1 254,00	1 254,00	1 517,34	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	762	Konstrukce tesařské					59 175,16	56 406,84	115 582,00	139 854,22		2,25	
136	SO01.21	762441122R00	Montáž obložení ukončení stěny z desek na bázi dřeva, 2 vrstvy, šroubováním_pro tep.isolaci a oplechování	m2	26,880	1 350,00	21	5 121,16	31 166,84	36 288,00	43 908,48	0,00	0,00	RTS II / 2024
137	SO01.21	762441112R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	21,840	950,00	21	0,00	20 748,00	20 748,00	25 105,08	0,00	0,00	RTS II / 2024
138	SO01.21	59590741	Deska cementotřískové tl. 20 P+D viz.PD	m2	83,160	650,00	21	54 054,00	0,00	54 054,00	65 405,34	0,03	2,25	RTS II / 2024
139	SO01.21	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,246	2 000,00	21	0,00	4 492,00	4 492,00	5 435,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	764	Konstrukce klempířské					65 109,94	61 929,19	127 039,13	153 717,35		0,84	
140	SO01.21	764928306R00	Zhotovení (výroba) a montáž oplechování atik z lakovaného plechu, rš 800 mm	m	34,000	350,00	21	257,98	11 642,02	11 900,00	14 399,00	0,00	0,05	RTS II / 2024
141	SO01.21	13851110	K01_Plech tabulový_Atika_ Zárove pozinkovaný_poplastovaný či lakovaný tloušťka 0,6 mm RAL 9005_včetně doplňků viz.PD	m2	27,241	650,00	21	17 706,65	0,00	17 706,65	21 425,05	0,01	0,26	RTS II / 2024
142	SO01.21	764918101R00	Zhotovení (výroba) a montáž krytiny hladké z ocel.lak.plechu do 30°	m2	45,271	1 000,00	21	0,00	45 271,00	45 271,00	54 777,91	0,00	0,00	RTS II / 2024
143	SO01.21	13851110_02	K02_Plech tabulový_Striska_ Zárove pozinkovaný_falcovaného typu_poplastovaný či lakovaný tloušťka 0,6 mm RAL 9005_včetně doplňků viz.PD	m2	52,062	650,00	21	33 840,30	0,00	33 840,30	40 946,76	0,01	0,50	RTS I / 2024
144	SO01.21	765799313R00	Montáž fólie -pod plech	m2	45,271	80,00	21	289,51	3 332,17	3 621,68	4 382,23	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
145	SO01.21	67352442	Syst.folie sep. a mikroventilací,folie lehkého typu s nakaširovanou struktur. rohoží, Tl. vícevrstvé folie 0,6 mm Tl. struktur. rohože 8mm viz.PD	m2	52,062	250,00	21	13 015,50	0,00	13 015,50	15 748,76	0,00	0,03	RTS II / 2024
146	SO01.21	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,842	2 000,00	21	0,00	1 684,00	1 684,00	2 037,64	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	766	Konstrukce truhlářské					94 726,78	4 962,22	99 689,00	120 623,69		0,29	
147	SO01.21	766119111R00	SS02 a SS04_M Stěny kabin WC 2boxů 2x dveře DS1(WC komplet)+DS2(výlevka M_JAZ) RAL9005viz.PD	m2	8,375	500,00	21	133,98	4 053,52	4 187,50	5 066,88	0,00	0,00	RTS II / 2024
148	SO01.21	60756020_SS2_4	D_Syst.WC stěna 2,05m s 2 dveřmi 0,7*1,97+del.stěny 1,42*2m-Deska kompaktní odolná mech.chem.vlh.vlivům,včetně doplňků AL a nerez. kování a pod viz.PD	m2	9,213	9 500,00	21	87 523,50	0,00	87 523,50	105 903,44	0,03	0,27	RTS I / 2024
149	SO01.21	766119111R00	SS03_M_Paravanu_viz.PD	m2	0,675	500,00	21	10,80	326,70	337,50	408,38	0,00	0,00	RTS II / 2024
150	SO01.21	60756020_SS3	2ks_D_Syst.Paravan 0,45*0,75m2_děl.zástěny - Deska kompaktní odolná mech.chem.vlh.vlivům ,včetně doplňků AL a pod viz.PD	m2	0,743	9 500,00	21	7 058,50	0,00	7 058,50	8 540,79	0,03	0,02	RTS I / 2024
151	SO01.21	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,291	2 000,00	21	0,00	582,00	582,00	704,22	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					1 005 029,33	278 620,67	1 283 650,00	1 553 216,50		5,43	
152	SO01.21	766601213RT2	Těsnění okenní a dveřní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	40,300	200,00	21	2 826,66	5 233,34	8 060,00	9 752,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
153	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,475	1 000,00	21	154,11	2 320,89	2 475,00	2 994,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
154	SO01.21	55389111	1ks_DHE1_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,sklo_mléčné P4A EM_JAZ SAM viz.PD	m2	2,475	23 100,00	21	57 172,50	0,00	57 172,50	69 178,73	0,02	0,05	RTS II / 2024
155	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,475	1 000,00	21	154,11	2 320,89	2 475,00	2 994,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
156	SO01.21	55389111_1a	1ks_DHE1a_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,sklo_mléčné P4A EM_JAZ SAM viz.PD	m2	2,475	23 100,00	21	57 172,50	0,00	57 172,50	69 178,73	0,02	0,05	RTS I / 2024
157	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,475	1 000,00	21	154,11	2 320,89	2 475,00	2 994,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
158	SO01.21	55389111_2	1ks_DHE2_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR_plné_M_JAZ viz.PD	m2	2,475	23 100,00	21	57 172,50	0,00	57 172,50	69 178,73	0,02	0,05	RTS I / 2024
159	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,475	1 000,00	21	154,11	2 320,89	2 475,00	2 994,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
160	SO01.21	55389111_2a	1ks_DHE2a_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR_plné_M_JAZ Mřížka 500/100 viz.PD	m2	2,475	23 100,00	21	57 172,50	0,00	57 172,50	69 178,73	0,02	0,05	RTS I / 2024
161	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	4,500	1 000,00	21	280,20	4 219,80	4 500,00	5 445,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
162	SO01.21	55389111_4a	1ks_DHE4a_dveře AL dvojkřídlé 2x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR_plné_M_JAZ 2xmřížka 500/100 viz.PD	m2	4,500	22 000,00	21	99 000,00	0,00	99 000,00	119 790,00	0,02	0,09	RTS I / 2024
163	SO01.21	767657320R00	Montáž vrat sekčních., do 9 m2	kus	1,000	12 000,00	21	390,14	11 609,86	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
164	SO01.21	553446433_VE	1ks_VE1_Rychloběžná vrata s integ.dveřmi_3,5x2,35m_Ud=1W/m2K_3_3_2_RC2_pl ná_RAL9005_EL_pohon_i manuál._kabel_propoj_EM_JAZ SAM přísl. unikové viz.PD	kus	1,000	87 000,00	21	87 000,00	0,00	87 000,00	105 270,00	0,42	0,42	RTS I / 2024
165	SO01.21	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením_pod dveře Profil podkladní izol.pod dveřní a stěnové prvky 60x200x1200 mm , Tepelná vodivost: 0,08 W/mK viz.PD	m2	1,980	250,00	21	108,84	386,16	495,00	598,95	0,00	0,01	RTS II / 2024
166	SO01.21	283769934	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd	kus	9,000	1 015,00	21	9 135,00	0,00	9 135,00	11 053,35	0,01	0,07	RTS II / 2024
167	SO01.21	767643110R00	1ks DO1.1_Ocelové dveře_WC_0,8*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ WC_RAL9005viz.PD	kus	1,000	33 400,00	21	33 400,00	0,00	33 400,00	40 414,00	0,04	0,04	RTS II / 2024
168	SO01.21	553407012	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd	kus	1,000	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
169	SO01.21	767643110R00	1ks DO1.1a_Ocelové dveře_WC_0,8*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ WC_RAL9005viz.PD	kus	1,000	33 400,00	21	33 400,00	0,00	33 400,00	40 414,00	0,04	0,04	RTS I / 2024
170	SO01.21	553407012_1.1a												

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
171	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kynvých 1kfíd	kus	1,000	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
172	SO01.21	553407013	1ks DO2.1_Ocelové dveře_0,9*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_W C_RAL9005 viz.PD	kus	1,000	39 400,00	21	39 400,00	0,00	39 400,00	47 674,00	0,04	0,04	RTS II / 2024
173	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kynvých 1kfíd	kus	1,000	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
174	SO01.21	553407013_2.1a	1ks DO2.1a_Ocelové dveře_0,9*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_W C_RAL9005 mřížka 600/400 viz.PD	kus	1,000	39 400,00	21	39 400,00	0,00	39 400,00	47 674,00	0,04	0,04	RTS I / 2024
175	SO01.21	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	1,000	2 500,00	21	109,65	2 390,35	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
176	SO01.21	55345553	1ks DOP 1_Ocelové dveře_požární EW15DP3+C_0,9*1970m_falcované_nezateplené_M_ JAZ WC_RAL9005viz.PD	kus	1,000	41 700,00	21	41 700,00	0,00	41 700,00	50 457,00	0,08	0,08	RTS I / 2024
177	SO01.21	767111180R00	Montáž stěn nosných s rámovou výplní s drátěných sítí včetně kotev do stěn,podlahy a stropů viz.PD	m2	19,020	1 000,00	21	1 940,94	17 079,06	19 020,00	23 014,20	0,00	0,01	RTS II / 2024
178	SO01.21	37501308	Z01_STENA_OC.NOSNA RAMOVA KONSTRUKCE 30/30/1mm,S VÝPLNÍ SVAŘOVANOU SÍTÍ S OKY.50/50/3mm+sloupky_RAL9005 viz.PD	m2	20,922	2 500,00	21	52 305,00	0,00	52 305,00	63 289,05	0,00	0,00	RTS II / 2024
179	SO01.21	767651210R00	Montáž branky_dveří otočné do drátěné stěny	kus	1,000	2 000,00	21	138,29	1 861,71	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
180	SO01.21	55342605_1	ZD1_Oc.dveře 0,9x2,17m_drát.ýplň_RAL9005_manuální_M_JAZ_B_d o drátěné stěnyviz.PD	kus	1,000	10 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,03	0,03	RTS I / 2024
181	SO01.21	767651210R00	Montáž branky_dveří otočné do drátěné stěny	kus	1,000	2 000,00	21	138,29	1 861,71	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
182	SO01.21	55342605_1a	ZD1a_Oc.dveře 0,9x2,17m_drát.ýplň_RAL9005_manuální_M_JAZ_B_d o drátěné stěnyviz.PD	kus	1,000	10 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,03	0,03	RTS I / 2024
183	SO01.21	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	3,000	200,00	21	49,87	550,13	600,00	726,00	0,01	0,04	RTS II / 2024
184	SO01.21	42981183	Z2_Roura hladká d 150, délka 1 m,- standardní pozinkovaný plech do příčky	ks	1,000	500,00	21	500,00	0,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
185	SO01.21	42981186	Z4 a Z5 Roura hladká d 200,- standardní pozinkovaný plech do příčky	ks	2,000	750,00	21	1 500,00	0,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
186	SO01.21	767811100R00	Montáž větracích mřížek	kus	1,000	200,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
187	SO01.21	42972855	Z25_Mřížka větrací kruhová_AL přírodní odstín_protidešťová žaluzie se sítkou na ETICS viz.PD	kus	1,000	450,00	21	450,00	0,00	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
188	SO01.21	767811100R00	Montáž větracích mřížek	kus	5,000	200,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
189	SO01.21	429727822_3	Z2_3_Mřížka kruhová_AL_přírodní_ průměr 150 mm_interiérová viz.PD	kus	2,000	450,00	21	900,00	0,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
190	SO01.21	429727823_4	Z2_4_Mřížka kruhová_AL_přírodní_ průměr 200 mm_interiérová viz.PD	kus	2,000	500,00	21	1 000,00	0,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
191	SO01.21	429727823_5	Z2_5_Mřížka kruhová_AL_přírodní_ průměr 200 mm_interiérová viz.PD	kus	1,000	500,00	21	500,00	0,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
192	SO01.21	766664912R00	Výřezání otvoru v dveřních křídlech z tvrd. dřeva	kus	3,000	500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
193	SO01.21	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	3,000	500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
194	SO01.21	42972820A	Mřížka čtyřhranná ventilační do dveří 500x100mm nerezová viz.PD	kus	3,000	600,00	21	1 800,00	0,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
195	SO01.21	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	4,000	500,00	21	20,68	1 979,32	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
196	SO01.21	54917025	Zavírač dveří hydraulický	kus	1,000	2 000,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
197	SO01.21	767427231R00_MV	Provětr.fasáda,deska cementotřískové tl 20mm na AL profily, MV tl.16 cm,tep.minerální izol.lamda=0,034 W-m-2-K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD	m2	91,390	3 700,00	21	247 688,67	90 454,33	338 143,00	409 153,03	0,04	3,37	RTS I / 2024
198	SO01.21	767427231R00_XP	Provětr.fasáda,deska cementotřískové tl 20mm na AL profily, lepený XPS tl.16 cm,tep. izol.lamda=0,034 W-m- 2-K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD	m2	10,365	4 000,00	21	30 369,32	11 090,68	41 460,00	50 166,60	0,04	0,38	RTS I / 2024
199	SO01.21	767427232R00	Oštění pr.fas.deska cementotřískové tl 20mm na AL profily,MV tl.16 cm,tep.minerál_izol.lamda=0,034 W-m- 2-K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD	m	43,900	1 800,00	21	18 494,71	60 525,29	79 020,00	95 614,20	0,01	0,32	RTS II / 2024
200	SO01.21	767427236R00A	Spodní,horní a boční perfor.větrací ukončení provětrávané fasády systémové AL(nebo nerez) mřížka s podkladní sítkou proti hmyzu viz.PD	m	145,200	350,00	21	9 776,63	41 043,37	50 820,00	61 492,20	0,00	0,19	RTS I / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
201	SO01.21	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	5,426	2 000,00	21	0,00	10 852,00	10 852,00	13 130,92	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	77	Podlahy					61 560,51	33 598,74	95 159,25	115 142,69		1,16	
202	SO01.21	778511112R00	Stěnová stěrka int., syst.Epoxi-cementová stěrka,povrch stěn a vlhkých prostor v interiéru viz.PD	m2	126,879	750,00	21	61 560,51	33 598,74	95 159,25	115 142,69	0,01	1,16	RTS II / 2024
	SO01.21	777	Podlahy ze syntetických hmot					185 999,81	46 770,39	232 770,20	281 651,94		3,58	
203	SO01.21	777811211R00A	Podlahová polyuretanová stěrka_systémová,2komponentní, barevná RAL 7023 samonivelační PUR pryskyřice viz.PD	m2	168,912	1 350,00	21	185 999,81	42 031,39	228 031,20	275 917,75	0,02	3,58	RTS I / 2024
204	SO01.21	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy a stěny syntetické, výšky do 6 m	t	4,739	1 000,00	21	0,00	4 739,00	4 739,00	5 734,19	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	784	Malby					41 917,72	164 910,08	206 827,80	250 261,64		0,89	
205	SO01.21	784161_X	Penetrace podkladu nátěrem omyvatelný nátěr viz.PD	m2	1034,139	20,00	21	5 202,42	15 480,36	20 682,78	25 026,16	0,00	0,18	RTS II / 2024
206	SO01.21	7841655X	Malba bílá, bez penetrace, 1 x_omyvatelný nátěr viz.PD	m2	1034,139	90,00	21	15 871,70	77 200,81	93 072,51	112 617,74	0,00	0,24	RTS II / 2024
207	SO01.21	7841655X2	Malba bílá, bez penetrace, 2 x_omyvatelný nátěr viz.PD	m2	1034,139	90,00	21	20 843,61	72 228,90	93 072,51	112 617,74	0,00	0,48	RTS II / 2024
	SO01.21	787	Zasklívání					10 250,52	3 989,48	14 240,00	17 230,40		0,03	
208	SO01.21	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	0,480	1 000,00	21	14,56	465,44	480,00	580,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
209	SO01.21	63465134_03	O03_Zrcadlové sklo_pro lepení do stěrky 600x800mm viz.PD	m2	0,552	3 000,00	21	1 656,00	0,00	1 656,00	2 003,76	0,01	0,01	RTS I / 2024
210	SO01.21	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 5 m2	m2	2,360	1 500,00	21	83,95	3 456,05	3 540,00	4 283,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
211	SO01.21	63465134_05	O05_Zrcadlové sklo_pro lepení do stěrky 600x800mm viz.PD	m2	2,832	3 000,00	21	8 496,00	0,00	8 496,00	10 280,16	0,01	0,03	RTS I / 2024
212	SO01.21	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	t	0,034	2 000,00	21	0,00	68,00	68,00	82,28	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	94	Lešení a stavební výtahy					23 965,25	48 428,59	72 393,84	87 596,55		1,68	
213	SO01.21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m(všechny vnitřní ostatní konstrukce)	m2	253,368	130,00	21	11 591,97	21 345,87	32 937,84	39 854,79	0,00	0,40	RTS II / 2024
214	SO01.21	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	216,600	160,00	21	12 373,28	22 282,72	34 656,00	41 933,76	0,01	1,28	RTS II / 2024
215	SO01.21	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	240,000	20,00	21	0,00	4 800,00	4 800,00	5 808,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					6 404,99	14 118,85	20 523,84	24 833,85		0,04	
216	SO01.21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	168,912	70,00	21	171,71	11 652,13	11 823,84	14 306,85	0,00	0,01	RTS II / 2024
217	SO01.21	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu(množství bude dle PBR)	kus	3,000	500,00	21	233,28	1 266,72	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
218	SO01.21	44984114	Přístroj hasicí práškový(pěnový) dle zprávy PBR viz.PD	kus	3,000	2 000,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,01	0,03	RTS II / 2024
219	SO01.21	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	3,000	200,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
220	SO01.21	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	3,000	200,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	H01	Budovy občanské výstavby					0,00	178 819,50	178 819,50	216 371,60		0,00	
221	SO01.21	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	596,065	300,00	21	0,00	178 819,50	178 819,50	216 371,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	61	Úprava povrchů vnitřní					178 648,94	440 277,32	618 926,26	748 900,77		11,37	
222	SO01.21	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	436,624	300,00	21	34 794,63	96 192,57	130 987,20	158 494,51	0,00	1,60	RTS II / 2024
223	SO01.21	602011231RT3	Omítka na stěnách jednovrstvá vápenocementová, tloušťka vrstvy 5 mm, strojně	m2	436,624	220,00	21	14 289,97	81 767,31	96 057,28	116 229,31	0,01	2,79	RTS II / 2024
224	SO01.21	602011241RT3	Štuk na stěnách vnitřní strojně,tloušťka vrstvy 4 mm	m2	395,074	160,00	21	13 129,31	50 082,53	63 211,84	76 486,33	0,00	1,94	RTS II / 2024
225	SO01.21	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek	m2	1354,263	80,00	21	54 007,96	54 333,08	108 341,04	131 092,66	0,00	0,43	RTS II / 2024
226	SO01.21	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., nebo lišt	m	35,300	100,00	21	177,66	3 352,34	3 530,00	4 271,30	0,00	0,15	RTS II / 2024
227	SO01.21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	22,625	60,00	21	424,64	932,86	1 357,50	1 642,58	0,00	0,00	RTS II / 2024
228	SO01.21	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	14,797	700,00	21	1 436,07	8 921,83	10 357,90	12 533,06	0,06	0,85	RTS II / 2024
229	SO01.21	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	55,900	65,00	21	0,00	3 633,50	3 633,50	4 396,54	0,00	0,00	RTS II / 2024
230	SO01.21	283502511	Profil rohový se síťovinou, l = 2500 mm_interiér	kus	27,300	60,00	21	1 638,00	0,00	1 638,00	1 981,98	0,00	0,01	RTS I / 2024
231	SO01.21	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy a schodiště,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	166,510	350,00	21	13 934,18	44 344,32	58 278,50	70 516,99	0,00	0,68	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
232	SO01.21	601011213RT1	Omitka na střepech/podhledech jádrova vápenocementová lehčená strojně,tloušťka vrstvy 10 mm včetně vyplnění spar panelů	m2	166,510	350,00	21	12 516,04	45 762,46	58 278,50	70 516,99	0,01	1,82	RTS II / 2024
233	SO01.21	601011241RT3	Štuk na střepech a schodišti ,tloušťka vrstvy 4 mm	m2	166,510	200,00	21	7 398,93	25 903,07	33 302,00	40 295,42	0,01	0,93	RTS II / 2024
234	SO01.21	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky strop-přechodový můstky	m2	499,530	100,00	21	24 901,55	25 051,45	49 953,00	60 443,13	0,00	0,16	RTS II / 2024
	SO01.22		ZTI					396 440,52	364 998,01	761 438,53	921 340,62		42,35	
	SO01.22	725	Zařizovací předměty					164 445,05	31 294,95	195 740,00	236 845,40		0,52	
235	SO01.22	725014131RT1	Klozet z bílého diturvitu závěsný , sedátko s poklopem a brzdou vč.sedátka v bílé barvě,úpl.objem splach.vody max.6 litrů,obj. splach.vody 3,5L viz.PD	kus	3,000	6 500,00	21	17 165,27	2 334,73	19 500,00	23 595,00	0,02	0,05	RTS II / 2024
236	SO01.22	28696752	Tlačítko pro podomítkové moduly viz.PD	kus	3,000	1 150,00	21	3 450,00	0,00	3 450,00	4 174,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
237	SO01.22	725122231R00	D+M Pisoár s radarovým splachovačem,+baterie viz.PD	ks	2,000	12 000,00	21	22 770,39	1 229,61	24 000,00	29 040,00	0,02	0,03	RTS II / 2024
238	SO01.22	725100001RA0	D+M_Umyvadlo (60), stojánková baterie(maximální průtok vody 6 litrů/min.), zápachová uzávěrka viz.PD	kus	4,000	5 000,00	21	14 345,50	5 654,50	20 000,00	24 200,00	0,02	0,08	RTS II / 2024
239	SO01.22	725017333R00	Umyvátka na šrouby 500 x 230 mm, bílé viz.PD	ks	2,000	2 000,00	21	2 649,36	1 350,64	4 000,00	4 840,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
240	SO01.22	725823111R00	Baterie umyvadlová(umyvátka) stojánková, ruční, bez otvírání odpadu viz.PD	kus	2,000	2 000,00	21	3 538,09	461,91	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
241	SO01.22	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel viz.PD	ks	6,000	2 000,00	21	10 641,39	1 358,61	12 000,00	14 520,00	0,01	0,05	RTS II / 2024
242	SO01.22	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40	kus	6,000	400,00	21	1 377,29	1 022,71	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
243	SO01.22	725860213R00	Sifon umyvadlový	kus	6,000	200,00	21	787,54	412,46	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
244	SO01.22	725292035R00	D+M Držák na toaletní papír nerezový viz.PD	ks	3,000	600,00	21	1 493,28	306,72	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
245	SO01.22	725292041R00	D+M Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l viz.PD	ks	8,000	1 500,00	21	10 168,42	1 831,58	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
246	SO01.22	725292061R00	D+M WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu viz.PD	ks	5,000	1 300,00	21	5 960,08	539,92	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
247	SO01.22	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků viz.PD	ks	16,000	300,00	21	474,64	4 325,36	4 800,00	5 808,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
248	SO01.22	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou viz.PD	ks	2,000	6 000,00	21	10 523,09	1 476,91	12 000,00	14 520,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
249	SO01.22	725810402R00	Ventil rohový	ks	12,000	200,00	21	1 199,42	1 200,58	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
250	SO01.22	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	11,000	250,00	21	231,77	2 518,23	2 750,00	3 327,50	0,02	0,18	RTS II / 2024
251	SO01.22	55149061	Zrcadlo k umyvadlům do 600 x 400 mm_dle umyvadla nerozbitné viz.PD	kus	2,000	2 000,00	21	4 000,00	0,00	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
252	SO01.22	55149031	Koš odpadkový nerezový obsah 5 l _závěsný viz.PD	kus	5,000	1 200,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
253	SO01.22	55149010	Zásobník na papírové ručníky _nerez	kus	4,000	2 500,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
254	SO01.22	725823134RT1A	Baterie k výlevce s s hadicí a výsuv. sprchou,standardní viz.PD	kus	2,000	3 300,00	21	5 959,02	640,98	6 600,00	7 986,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
255	SO01.22	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	1,000	600,00	21	442,56	157,44	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
256	SO01.22	953943111R00	Osazení kovových či plastových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	2,000	200,00	21	33,25	366,75	400,00	484,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
257	SO01.22	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300 x 300 mm	kus	2,000	350,00	21	700,00	0,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
258	SO01.22	725845811RT1	Baterie termostatická sprchová nástěnná, bez příslušenství(maximální průtok vody 8 litrů/min)	ks	4,000	5 500,00	21	20 014,42	1 985,58	22 000,00	26 620,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
259	SO01.22	725849302R00	Montáž držáku sprchy_sada viz.PD	kus	4,000	120,00	21	140,29	339,71	480,00	580,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
260	SO01.22	55144163	Sprchová sada _kvalitní nerez držák s posuv.kotvou,růžice talířová či hranatá velká,hadice min1,2m _ viz.PD	kus	4,000	2 000,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
261	SO01.22	953941511R00	Osazení věšáků _Nerez dvouhřáček viz.PD	kus	4,000	330,00	21	59,98	1 260,02	1 320,00	1 597,20	0,01	0,02	RTS II / 2024
262	SO01.22	48441583A	Nerez dvouhřáček _do koupelen viz.PD	kus	4,000	580,00	21	2 320,00	0,00	2 320,00	2 807,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
263	SO01.22	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,520	1 000,00	21	0,00	520,00	520,00	629,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	726	Instalační prefabrikáty					44 395,35	11 816,65	56 212,00	68 016,52		0,41	
264	SO01.22	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	5,000	300,00	21	142,92	1 357,08	1 500,00	1 815,00	0,02	0,12	RTS II / 2024
265	SO01.22	726211121R00	Modul pro WC UP320, h. 1080 mm viz.PD	ks	3,000	6 000,00	21	15 654,41	2 345,59	18 000,00	21 780,00	0,01	0,03	RTS II / 2024
266	SO01.22	726211367R00	Modul-výlevka viz.PD	ks	2,000	6 000,00	21	10 464,24	1 535,76	12 000,00	14 520,00	0,01	0,02	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
267	SO01.22	347061832R00	Stěna úprava kolem závěsného boxu WC	m2	6,075	4 000,00	21	18 133,78	6 166,22	24 300,00	29 403,00	0,04	0,24	RTS II / 2024
268	SO01.22	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,412	1 000,00	21	0,00	412,00	412,00	498,52	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	13	Hloubené vykopávky					0,00	50 400,00	50 400,00	60 984,00		0,00	
269	SO01.22	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	36,000	1 400,00	21	0,00	50 400,00	50 400,00	60 984,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	16	Přemístění výkopku					0,00	26 716,80	26 716,80	32 327,33		0,00	
270	SO01.22	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	14,880	60,00	21	0,00	892,80	892,80	1 080,29	0,00	0,00	RTS II / 2024
271	SO01.22	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	21,120	90,00	21	0,00	1 900,80	1 900,80	2 299,97	0,00	0,00	RTS II / 2024
272	SO01.22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	591,360	15,00	21	0,00	8 870,40	8 870,40	10 733,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
273	SO01.22	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	14,880	100,00	21	0,00	1 488,00	1 488,00	1 800,48	0,00	0,00	RTS II / 2024
274	SO01.22	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m - zpětné	m3	14,880	60,00	21	0,00	892,80	892,80	1 080,29	0,00	0,00	RTS II / 2024
275	SO01.22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, _certifikovaná skládka k recyklaci zeminy	m3	21,120	600,00	21	0,00	12 672,00	12 672,00	15 333,12	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	17	Konstrukce ze zemin					8 498,83	15 893,17	24 392,00	29 514,32		29,10	
276	SO01.22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	36,000	20,00	21	0,00	720,00	720,00	871,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
277	SO01.22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	14,880	150,00	21	0,00	2 232,00	2 232,00	2 700,72	0,00	0,00	RTS II / 2024
278	SO01.22	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	36,000	120,00	21	0,00	4 320,00	4 320,00	5 227,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
279	SO01.22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním šterkopisku frakce 0 - 4 mm	m3	17,120	1 000,00	21	8 498,83	8 621,17	17 120,00	20 715,20	1,70	29,10	RTS II / 2024
	SO01.22	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					1 868,47	2 131,53	4 000,00	4 840,00		7,56	
280	SO01.22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,000	1 000,00	21	1 868,47	2 131,53	4 000,00	4 840,00	1,89	7,56	RTS II / 2024
	SO01.22	711	Izolace proti vodě					1 085,91	4 914,09	6 000,00	7 260,00		0,02	
281	SO01.22	711767588R00	Opracování prostupů - střecha a strop troubu, D do 200 mm	kus	4,000	1 500,00	21	1 085,91	4 914,09	6 000,00	7 260,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
	SO01.22	721	Vnitřní kanalizace					97 712,30	58 240,80	155 953,10	188 703,25		1,26	
282	SO01.22	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	86,000	20,00	21	0,00	1 720,00	1 720,00	2 081,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
283	SO01.22	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm	m	2,000	900,00	21	626,36	1 173,64	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
284	SO01.22	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	8,000	900,00	21	2 680,17	4 519,83	7 200,00	8 712,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
285	SO01.22	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	25,000	1 100,00	21	12 180,42	15 319,58	27 500,00	33 275,00	0,00	0,06	RTS II / 2024
286	SO01.22	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	30,000	900,00	21	9 877,22	17 122,78	27 000,00	32 670,00	0,00	0,06	RTS II / 2024
287	SO01.22	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,000	1 100,00	21	1 445,92	4 054,08	5 500,00	6 655,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
288	SO01.22	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	10,000	350,00	21	1 009,11	2 490,89	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
289	SO01.22	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	2,000	300,00	21	167,07	432,93	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
290	SO01.22	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	5,000	350,00	21	575,02	1 174,98	1 750,00	2 117,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
291	SO01.22	894431313RBAA	Šachta _revizní šachta ve vnitřním prostoru viz.PD	kus	1,000	18 000,00	21	16 436,55	1 563,45	18 000,00	21 780,00	0,06	0,06	RTS II / 2024
292	SO01.22	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu i vpustí	kus	4,000	3 000,00	21	7 973,18	4 026,82	12 000,00	14 520,00	0,26	1,03	RTS II / 2024
293	SO01.22	28698455	Žlab podlahový plastový s kombinovaným sifonem a nerezovým roštem, l = 850 mm _boční u zadní stěny	kus	4,000	8 000,00	21	32 000,00	0,00	32 000,00	38 720,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
294	SO01.22	721273200RT3	Souprava ventilační střešní,souprava větrací hlavice PP D 110 mm _vnitřní kanalizace viz.PD	kus	2,000	1 000,00	21	1 619,23	380,77	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
295	SO01.22	725869204R00	Montáž uzávěrek zápachových, D 40 mm	kus	2,000	200,00	21	79,48	320,52	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
296	SO01.22	28654741	Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok _Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 mm viz.PD	kus	2,000	1 500,00	21	3 000,00	0,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
297	SO01.22	721177725R00	Čistící kus _odpadní svislé, D 110 mm	kus	2,000	600,00	21	701,33	498,67	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
298	SO01.22	721223426RT1	Vpust _podlahová se zápachovou uzávěrkou,s živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm viz.PD	kus	2,000	3 800,00	21	7 341,26	258,74	7 600,00	9 196,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
299	SO01.22	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	6,000	100,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
300	SO01.22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	7,000	100,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
301	SO01.22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	5,000	150,00	21	0,00	750,00	750,00	907,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
302	SO01.22	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,259	900,00	21	0,00	1 133,10	1 133,10	1 371,05	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO01.22	722	Vnitřní vodovod					61 176,12	82 062,88	143 239,00	173 319,19		0,61	
303	SO01.22	722172311R00	Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm viz.PD	m	25,000	400,00	21	2 269,12	7 730,88	10 000,00	12 100,00	0,00	0,10	RTS II / 2024
304	SO01.22	722172312R00	Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm viz.PD	m	7,000	500,00	21	893,49	2 606,51	3 500,00	4 235,00	0,01	0,04	RTS II / 2024
305	SO01.22	722172313R00	Potrubí plastové PP-R , D 32 x 4,4 mm, PN 16 viz.PD	m	11,000	600,00	21	2 205,68	4 394,32	6 600,00	7 986,00	0,01	0,06	RTS II / 2024
306	SO01.22	722172314R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16 viz.PD	m	11,000	900,00	21	4 582,56	5 317,44	9 900,00	11 979,00	0,01	0,06	RTS II / 2024
307	SO01.22	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 22 mm viz.PD	m	25,000	100,00	21	576,71	1 923,29	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
308	SO01.22	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 25 mm viz.PD	m	7,000	100,00	21	170,83	529,17	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
309	SO01.22	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 32 mm viz.PD	m	11,000	100,00	21	266,61	833,39	1 100,00	1 331,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
310	SO01.22	722181212RV9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 40 mm viz.PD	m	11,000	120,00	21	336,95	983,05	1 320,00	1 597,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
311	SO01.22	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	110,000	40,00	21	227,40	4 172,60	4 400,00	5 324,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
312	SO01.22	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	11,000	20,00	21	3,72	216,28	220,00	266,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
313	SO01.22	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	92,000	20,00	21	27,40	1 812,60	1 840,00	2 226,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
314	SO01.22	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	12,000	180,00	21	0,00	2 160,00	2 160,00	2 613,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
315	SO01.22	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	4,000	150,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
316	SO01.22	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	12,000	100,00	21	0,00	1 200,00	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
317	SO01.22	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	14,000	180,00	21	188,63	2 331,37	2 520,00	3 049,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
318	SO01.22	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	8,000	200,00	21	145,27	1 454,73	1 600,00	1 936,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
319	SO01.22	722172965R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 32 mm	kus	8,000	300,00	21	470,94	1 929,06	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
320	SO01.22	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. viz.PD	m	15,000	450,00	21	1 636,19	5 113,81	6 750,00	8 167,50	0,00	0,06	RTS II / 2024
321	SO01.22	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. viz.PD	m	24,000	550,00	21	3 611,02	9 588,98	13 200,00	15 972,00	0,01	0,13	RTS II / 2024
322	SO01.22	722172333R00	Potrubí plastové PP-R D 32 x 5,4 mm, PN 20 viz.PD	m	17,000	650,00	21	3 889,19	7 160,81	11 050,00	13 370,50	0,01	0,09	RTS II / 2024
323	SO01.22	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 32 mm	m	17,000	200,00	21	1 794,23	1 605,77	3 400,00	4 114,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
324	SO01.22	722181215RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 25 mm	m	24,000	200,00	21	2 511,69	2 288,31	4 800,00	5 808,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
325	SO01.22	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	15,000	150,00	21	1 116,17	1 133,83	2 250,00	2 722,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
326	SO01.22	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	29,000	300,00	21	0,00	8 700,00	8 700,00	10 527,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
327	SO01.22	722190225R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 mm	ks	1,000	6 500,00	21	4 660,80	1 839,20	6 500,00	7 865,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
328	SO01.22	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	6,000	250,00	21	790,84	709,16	1 500,00	1 815,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
329	SO01.22	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	1,000	200,00	21	137,18	62,82	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
330	SO01.22	722238315R00	Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD	kus	3,000	950,00	21	2 327,00	523,00	2 850,00	3 448,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
331	SO01.22	722238334R00	Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, s vypouštěním, DN 32 mm viz.PD	kus	1,000	950,00	21	783,02	166,98	950,00	1 149,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
332	SO01.22	722238613R00	Ventil vodovodn, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 25 mm viz.PD	kus	1,000	280,00	21	128,94	151,06	280,00	338,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
333	SO01.22	722238614R00	Ventil vodovodn, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD	kus	1,000	350,00	21	177,24	172,76	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
334	SO01.22	722237121R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm viz.PD	kus	1,000	350,00	21	242,95	107,05	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
335	SO01.22	722238514R00	Filtr vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD	kus	1,000	600,00	21	431,50	168,50	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
336	SO01.22	722238713R00	Šoupátko vodovodní, vnitřní závit, DN 25 mm viz.PD	kus	3,000	680,00	21	1 637,24	402,76	2 040,00	2 468,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
337	SO01.22	725530151R00	Ventil pojistný DN 20 mm viz.PD	kus	1,000	1 300,00	21	1 098,41	201,59	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
338	SO01.22	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G1"	kus	1,000	600,00	21	343,31	256,69	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
339	SO01.22	38821352	Vodoměr lopatkový na studenou vodu DN 25 viz.PD	kus	1,000	5 000,00	21	5 000,00	0,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
340	SO01.22	724231125R00	Příslušenství vodáren, manometr D 100	ks	1,000	700,00	21	668,44	31,56	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
341	SO01.22	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	ks	1,000	700,00	21	211,36	488,64	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
342	SO01.22	48466608	Nádoba expanzní membránová 80 l viz.PD	kus	1,000	9 500,00	21	9 500,00	0,00	9 500,00	11 495,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
343	SO01.22	732421312R00	D+M Čerpadlo oběhové UPS 25-40 viz.PD	ks	1,000	6 500,00	21	6 114,11	385,89	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
344	SO01.22	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,609	1 000,00	21	0,00	609,00	609,00	736,89	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					8 194,65	5 772,35	13 967,00	16 900,07		0,03	
345	SO01.22	767396101R00	Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2	ks	4,000	300,00	21	102,58	1 097,42	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
346	SO01.22	27344354	Manžeta prostupová EPDM 76 - 152 mm (střecha a stropem)	kus	4,000	1 500,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
347	SO01.22	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,000	250,00	21	354,07	4 645,93	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
348	SO01.22	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz	kg	19,800	60,00	21	1 188,00	0,00	1 188,00	1 437,48	0,00	0,02	RTS II / 2024
349	SO01.22	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	2,200	250,00	21	550,00	0,00	550,00	665,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
350	SO01.22	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,029	1 000,00	21	0,00	29,00	29,00	35,09	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	38 500,00	38 500,00	46 585,00		0,00	
351	SO01.22	909 R00	Hzs-zednické výpomoci neuvedené v položkách a úpravy prostupy a zapravení konstrukcí a pod.	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
352	SO01.22	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
353	SO01.22	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
354	SO01.22	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů	h	28,000	350,00	21	0,00	9 800,00	9 800,00	11 858,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
355	SO01.22	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů	h	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
356	SO01.22	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace pro všechny dotčené objekty, neuvedené v položkách objektů	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	94	Lešení a stavební výtahy					2 973,85	5 476,15	8 450,00	10 224,50		0,10	
357	SO01.22	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	65,000	130,00	21	2 973,85	5 476,15	8 450,00	10 224,50	0,00	0,10	RTS II / 2024
	SO01.22	H01	Budovy občanské výstavby					0,00	11 498,70	11 498,70	13 913,43		0,00	
358	SO01.22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	38,329	300,00	21	0,00	11 498,70	11 498,70	13 913,43	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	61	Úprava povrchů vnitřní					4 664,49	5 305,51	9 970,00	12 063,70		1,24	
359	SO01.22	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	6,200	500,00	21	1 581,06	1 518,94	3 100,00	3 751,00	0,07	0,42	RTS II / 2024
360	SO01.22	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10 cm maltou z SMS	m	8,000	150,00	21	662,73	537,27	1 200,00	1 452,00	0,03	0,26	RTS II / 2024
361	SO01.22	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	15,000	130,00	21	987,31	962,69	1 950,00	2 359,50	0,02	0,37	RTS II / 2024
362	SO01.22	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	31,000	120,00	21	1 433,40	2 286,60	3 720,00	4 501,20	0,01	0,19	RTS II / 2024
	SO01.22	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					1 425,51	11 684,49	13 110,00	15 863,10		1,49	
363	SO01.22	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,500	3 395,00	21	527,39	1 170,11	1 697,50	2 053,98	0,04	0,02	RTS II / 2024
364	SO01.22	970056130R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 130 mm	m	0,500	1 825,00	21	224,24	688,26	912,50	1 104,13	0,00	0,00	RTS II / 2024
365	SO01.22	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	31,000	150,00	21	379,13	4 270,87	4 650,00	5 626,50	0,02	0,57	RTS II / 2024
366	SO01.22	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	15,000	190,00	21	192,45	2 657,55	2 850,00	3 448,50	0,03	0,41	RTS II / 2024
367	SO01.22	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	8,000	315,00	21	102,29	2 417,71	2 520,00	3 049,20	0,05	0,44	RTS II / 2024
368	SO01.22	971038231R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	12,000	40,00	21	0,00	480,00	480,00	580,80	0,00	0,05	RTS II / 2024
	SO01.22	S	Přesuny suti					0,00	3 289,93	3 289,93	3 980,82		0,00	
369	SO01.22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,638	300,00	21	0,00	491,40	491,40	594,59	0,00	0,00	RTS II / 2024
370	SO01.22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,276	20,00	21	0,00	65,52	65,52	79,28	0,00	0,00	RTS II / 2024
371	SO01.22	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,638	300,00	21	0,00	491,40	491,40	594,59	0,00	0,00	RTS II / 2024
372	SO01.22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,638	300,00	21	0,00	491,40	491,40	594,59	0,00	0,00	RTS II / 2024
373	SO01.22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,864	15,00	21	0,00	687,96	687,96	832,43	0,00	0,00	RTS II / 2024
374	SO01.22	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,150	3 000,00	21	0,00	450,00	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
375	SO01.22	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	1,147	400,00	21	0,00	458,80	458,80	555,15	0,00	0,00	RTS II / 2024
376	SO01.22	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,341	450,00	21	0,00	153,45	153,45	185,67	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.23		Vzduchotechnika					395 770,85	148 209,78	543 980,63	658 216,56		1,30	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		SO01.23	709VD						362 594,45	100 028,65	462 623,10	559 773,95	0,53	
377	SO01.23	728416223R00	VZT_Zařízení č. 9 - Větrání prostor šaten, sprch a WC č. 2.1.01 až 2.1.05 Zařízení 9.1+9.1a_Montáž větrací jednotky s rekuperací, centrální, průtok vzduchu do 1000 m3/hod.včetně venkovní jednotky viz.PD	kus	1,000	40 000,00	21	1 134,61	38 865,39	40 000,00	48 400,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
378	SO01.23	429501063_Z9	Z9.1+9.1a_Vnitř.venk.,větrací,vzt.jednotka s rekup.tepla,filtrací, el.dohřevem a přímým chlazením,vč. příslušenství a MaR_podrobněji viz.popsy a.PD	kus	1,000	260 000,00	21	260 000,00	0,00	260 000,00	314 600,00	0,17	0,17	RTS II / 2024
379	SO01.23	222611411R00	Montáž komunikačních zařízení viz.PD	kus	1,000	2 000,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
380	SO01.23	4052010_Z9	Komunikační modul pro venkovní jednotku - Ovládání inverteru typ viz.PD	kus	1,000	9 300,00	21	9 300,00	0,00	9 300,00	11 253,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
381	SO01.23	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm	kus	1,000	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
382	SO01.23	42973512.A_Z9.2	Z9.2_Kruhový tlumič hluku s děrovaným plechem, pr.250, l=900.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 1.3.9.19.38.19.11.9 dB). viz.PD	kus	1,000	2 600,00	21	2 600,00	0,00	2 600,00	3 146,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
383	SO01.23	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm	kus	1,000	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
384	SO01.23	42973512.A_Z9.3	Z9.3_Kruhový tlumič hluku s děrovaným plechem, pr.250, l=1200.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 2.4.11.24.50.24.13.11 dB). viz.PD	kus	1,000	4 000,00	21	4 000,00	0,00	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
385	SO01.23	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	12,000	30,00	21	0,00	360,00	360,00	435,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
386	SO01.23	4297266262	Ventil talířový přívodní plastový 125 viz:PD	kus	12,000	150,00	21	1 800,00	0,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
387	SO01.23	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	4,000	30,00	21	0,00	120,00	120,00	145,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
388	SO01.23	4297266252	Ventil talířový odvodní plastový 125 viz.PD	kus	4,000	120,00	21	480,00	0,00	480,00	580,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
389	SO01.23	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	3,000	30,00	21	0,00	90,00	90,00	108,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
390	SO01.23	4297266254	Ventil talířový odvodní plastový 200 viz.PD	kus	3,000	250,00	21	750,00	0,00	750,00	907,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
391	SO01.23	728212713R00	Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 300 mm	kus	1,000	350,00	21	0,00	350,00	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
392	SO01.23	42972151	Střešní ventilační hlavice pr. 250 mm viz.PD	kus	1,000	2 300,00	21	2 300,00	0,00	2 300,00	2 783,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
393	SO01.23	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	19,000	150,00	21	0,00	2 850,00	2 850,00	3 448,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
394	SO01.23	42981184	VZT potrubí_spirálně vynutá roura d 160, délka 1 m viz.PD	m	20,710	430,00	21	8 905,30	0,00	8 905,30	10 775,41	0,00	0,04	RTS II / 2024
395	SO01.23	141 R00_9	Příplatek ke tvarovce_vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 160/40% viz.PD	m	19,000	80,00	21	0,00	1 520,00	1 520,00	1 839,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
396	SO01.23	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm viz.PD	m	41,000	150,00	21	0,00	6 150,00	6 150,00	7 441,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
397	SO01.23	141 R00_910	Příplatek ke tvarovce_vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 250/40% viz.PD	m	41,000	80,00	21	0,00	3 280,00	3 280,00	3 968,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
398	SO01.23	42981188	VZT potrubí_spirálně vynutá roura d 250, délka 1 m viz:PD	m	44,690	520,00	21	23 238,80	0,00	23 238,80	28 118,95	0,00	0,14	RTS II / 2024
399	SO01.23	222611451R00	Montáž ostatních zařízení_montáž chladicího potrubí a pod.	hod	12,000	200,00	21	0,00	2 400,00	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
400	SO01.23	19631826	Potrubí měděné předizolované 9,52x6,35,Chladivové potrubí izolované 9,52x6,35 vč. komunikačního kabelu a chladiwa viz.PD	m	13,200	850,00	21	11 220,00	0,00	11 220,00	13 576,20	0,00	0,02	RTS II / 2024
401	SO01.23	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá	m2	6,000	150,00	21	192,32	707,68	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
402	SO01.23	27244757	Pás izolační kaučukový AL tl. 32 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e1_i2) viz.PD	m2	6,600	800,00	21	5 280,00	0,00	5 280,00	6 388,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
403	SO01.23	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá	m2	3,000	150,00	21	96,16	353,84	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
404	SO01.23	27244756	Pás izolační kaučukový AL tl. 25 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2_i1) viz.PD	m2	3,300	750,00	21	2 475,00	0,00	2 475,00	2 994,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
405	SO01.23	210010755RT2	D+M_Instalační plastová elektrokrabice s DIN lištou pro komunikační modul viz.PD	kus	1,000	1 200,00	21	941,12	258,88	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
406	SO01.23	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	22,000	50,00	21	90,97	1 009,03	1 100,00	1 331,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
407	SO01.23	55399994_9.16	Doplňkové oc.pozink. profily pod kondenzační jednotku na podstavec připravený stavbou viz.PD	kg	22,000	200,00	21	4 400,00	0,00	4 400,00	5 324,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
408	SO01.23	900 R24	Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně propojení řídicí jednotky s kond.i., čidla viz.PD	h	12,000	650,00	21	0,00	7 800,00	7 800,00	9 438,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
409	SO01.23	141 R00_917	Dodávka prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně propojení řídicí jednotky s kond.i., čidla viz.PD	sada	1,000	25 000,00	21	0,00	25 000,00	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
410	SO01.23	767995101R00	Výroba a montáž _Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	57,000	50,00	21	201,82	2 648,18	2 850,00	3 448,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
411	SO01.23	55399994_9	Kotvící a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD	kg	49,500	100,00	21	4 950,00	0,00	4 950,00	5 989,50	0,00	0,05	RTS II / 2024
412	SO01.23	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD	kg	6,480	50,00	21	324,00	0,00	324,00	392,04	0,00	0,01	RTS II / 2024
413	SO01.23	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD	kg	6,600	50,00	21	330,00	0,00	330,00	399,30	0,00	0,01	RTS II / 2024
414	SO01.23	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	2,000	500,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
415	SO01.23	42981709_9	Potrubí vzduchotechnické d 110 mm _chránička přetočení nad střechou _smanžetam i pro parotěs a asfl.kvrtinu viz.PD	m	2,000	4 000,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
416	SO01.23	712348104RT3	Prostup pro kabely s manžetou z asfaltového pásu _průměr prostupu 110 mm viz.PD	kus	1,000	2 200,00	21	1 734,88	465,12	2 200,00	2 662,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
417	SO01.23	712348105RT3	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu,průměr prostupu 110 mm viz.PD	kus	1,000	2 000,00	21	1 545,42	454,58	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
418	SO01.23	220060411R00	Utěsnění otvoru D 110mm z plast. hmot, tlakové _hránička potrubí k venkovní VZT jednotce s kabelem pro ovládání a pod.viz.PD	kus	2,000	400,00	21	394,04	405,96	800,00	968,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
419	SO01.23	222611215R00	Montáž zapojení koncových kontaktů, pohonů, protipožárních klapek, apod.	kus	2,000	400,00	21	0,00	800,00	800,00	968,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
420	SO01.23	42971273	Klapka požární kruhová d 250 mm	kus	2,000	2 455,00	21	4 910,00	0,00	4 910,00	5 941,10	0,01	0,02	RTS II / 2024
421	SO01.23	728211214R00	Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2	kus	2,000	70,00	21	0,00	140,00	140,00	169,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
422	SO01.23	42982139_113	Oc.pozink. potrubí, sk.I - čtyřhran-kruh 350x200-pr.250/ l=200 mm viz.PD	m2	2,000	500,00	21	1 000,00	0,00	1 000,00	1 210,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
	SO01.23	728VD	Zařízení č. 10 - Větrání prostor WC spávce a úklidu č. 2.1.07					10 427,17	2 967,33	13 394,50	16 207,35		0,01	
423	SO01.23	728614512R00	Mtž ventilátoru nízkotl. do d 200 mm	kus	1,000	500,00	21	0,00	500,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
424	SO01.23	429148051	Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a kul.ložisky - pro potrubí prům.100 mm, 110 m3/h při 90 Pa ,230V, 61W, 0.4A, hm.4 kg viz:PD	kus	1,000	3 800,00	21	3 800,00	0,00	3 800,00	4 598,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
425	SO01.23	728212511R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 100 mm	kus	1,000	50,00	21	0,00	50,00	50,00	60,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
426	SO01.23	429853059_10	Spojovací manžeta VBM 100 viz.PD	kus	1,000	250,00	21	250,00	0,00	250,00	302,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
427	SO01.23	728212411R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm	kus	1,000	40,00	21	0,00	40,00	40,00	48,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
428	SO01.23	429853255	Klapka zpětná těsná 100 viz.PD	kus	1,000	300,00	21	300,00	0,00	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
429	SO01.23	728312121R00	Montáž tlumiče kruhového do d 100 mm	kus	1,000	300,00	21	0,00	300,00	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
430	SO01.23	28651021_10	Kruhový tlumič hluku prům. 100 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 125Hz - 10,17,34,50,50,49,28 dB) viz.PD	kus	1,000	2 000,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
431	SO01.23	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	2,000	50,00	21	0,00	100,00	100,00	121,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
432	SO01.23	4297266052	Ventil talířový odvodní plastový 100 viz.PD	kus	2,000	120,00	21	240,00	0,00	240,00	290,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
433	SO01.23	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	6,000	180,00	21	0,00	1 080,00	1 080,00	1 306,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
434	SO01.23	42981304	Potrubí vzduchotechnické z pozinkovaného plechu d 100 mm viz.PD	m	6,000	400,00	21	2 400,00	0,00	2 400,00	2 904,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
435	SO01.23	141 R00_105	Příplatek ke tvarovce _vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 100/ 30% tvarovek viz.PD	m	6,000	100,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
436	SO01.23	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá	m2	1,000	150,00	21	32,05	117,95	150,00	181,50	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
437	SO01.23	27244756	Pas izolační kaučukový AL tl. 25 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubi e2_i1) viz.PD	m2	1,100	750,00	21	825,00	0,00	825,00	998,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
438	SO01.23	767995101R00	Výroba a montáž_Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	3,000	50,00	21	10,62	139,38	150,00	181,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
439	SO01.23	55399994_10	Kotvící a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD	kg	2,200	100,00	21	220,00	0,00	220,00	266,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
440	SO01.23	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD	kg	0,550	50,00	21	27,50	0,00	27,50	33,28	0,00	0,00	RTS II / 2024
441	SO01.23	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD	kg	0,550	40,00	21	22,00	0,00	22,00	26,62	0,00	0,00	RTS II / 2024
442	SO01.23	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	1,000	40,00	21	0,00	40,00	40,00	48,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
443	SO01.23	429727830	Mřížka kruhová se sítkou průměr 100 mm viz.PD	kus	1,000	300,00	21	300,00	0,00	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.23	72	Zařízení č. 11 - Větrání prostor skladu, technické místnosti, dílny a garáže č. 2.1.0					17 726,08	3 192,92	20 919,00	25 311,99		0,02	
444	SO01.23	728614512R00	Mtž ventilátoru nízkotl. do d 200 mm	kus	4,000	500,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
445	SO01.23	429148051_11	Malý axiální nástěnný ventilátor DN150, se zpětnou klapkou, Údaje elektro: 230V/50Hz, max.příkon 29W, hmotnost 1,25 kg, 150 m3/ při 35 Pa viz:PD	kus	4,000	3 300,00	21	13 200,00	0,00	13 200,00	15 972,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
446	SO01.23	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	4,000	50,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
447	SO01.23	429727832	Mřížka kruhová se sítkou průměr 150 mm viz.PD	kus	4,000	350,00	21	1 400,00	0,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
448	SO01.23	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	6,000	150,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
449	SO01.23	42981184	VZT potrubí_spirálně vynutá roua d 160, délka 1 m viz.PD	m	6,540	450,00	21	2 943,00	0,00	2 943,00	3 561,03	0,00	0,01	RTS II / 2024
450	SO01.23	767995101R00	Výroba a montáž_Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	2,000	50,00	21	7,08	92,92	100,00	121,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
451	SO01.23	55399994_10	Kotvící a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD	kg	1,320	100,00	21	132,00	0,00	132,00	159,72	0,00	0,00	RTS II / 2024
452	SO01.23	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD	kg	0,440	50,00	21	22,00	0,00	22,00	26,62	0,00	0,00	RTS II / 2024
453	SO01.23	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD	kg	0,440	50,00	21	22,00	0,00	22,00	26,62	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.23	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00		0,00	
454	SO01.23	222611451R00	Montáž ostatních zařízení_propojení el.silové VZT zařízení s pod.	hod	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.23	90	Hodinové zučtovací sazby (HZS)					0,00	25 550,00	25 550,00	30 915,50		0,00	
455	SO01.23	909 R00	Hzs-zednické výpomoci neuvedené v položkách a úpravy povrchů_zapravení konstrukcí po prostupech zdívm a stropem a pod.	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
456	SO01.23	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - technického potrubí na stavbě	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
457	SO01.23	904 R01	Komplexní vyzkoušení	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
458	SO01.23	900 RT4	HZS - uvedení VZT zařízení do provozu,Vyregulování vzduchotechnických zařízení, seřízení množství vzduchu na koncových elementech a ventilátor.viz.PD	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
459	SO01.23	900 RT4	HZS - seznámení obsluhy s provozem a údržbou VZT zařízení	h	4,000	350,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
460	SO01.23	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
461	SO01.23	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů	h	1,000	350,00	21	0,00	350,00	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
462	SO01.23	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.23	H72	Zdravotně technické instalace					0,00	1 336,00	1 336,00	1 616,56		0,00	
463	SO01.23	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,668	2 000,00	21	0,00	1 336,00	1 336,00	1 616,56	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.23	61	Úprava povrchů vnitřní					4 758,43	6 941,57	11 700,00	14 157,00		0,14	
464	SO01.23	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m_vnitřní	m2	90,000	130,00	21	4 758,43	6 941,57	11 700,00	14 157,00	0,00	0,14	RTS I / 2024
	SO01.23	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					264,71	2 895,29	3 160,00	3 823,60		0,60	
465	SO01.23	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	4,000	70,00	21	0,00	280,00	280,00	338,80	0,00	0,02	RTS II / 2024
466	SO01.23	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	7,000	110,00	21	68,15	701,85	770,00	931,70	0,03	0,18	RTS II / 2024
467	SO01.23	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	5,000	400,00	21	186,83	1 813,17	2 000,00	2 420,00	0,08	0,38	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
468	SO01.23	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,000	110,00	21	9,74	100,26	110,00	133,10	0,03	0,03	RTS II / 2024	
	SO01.23	S	Přesuny sutí					0,00	1 798,03	1 798,03	2 175,61		0,00		
469	SO01.23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,745	300,00	21	0,00	223,50	223,50	270,44	0,00	0,00	RTS II / 2024	
470	SO01.23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,235	20,00	21	0,00	44,70	44,70	54,09	0,00	0,00	RTS II / 2024	
471	SO01.23	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,745	300,00	21	0,00	223,50	223,50	270,44	0,00	0,00	RTS II / 2024	
472	SO01.23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,745	300,00	21	0,00	223,50	223,50	270,44	0,00	0,00	RTS II / 2024	
473	SO01.23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km(bude dle skutečné vz.skládky nebo recyklační linky)	t	26,075	15,00	21	0,00	391,13	391,13	473,26	0,00	0,00	RTS II / 2024	
474	SO01.23	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,150	3 000,00	21	0,00	450,00	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
475	SO01.23	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,521	400,00	21	0,00	208,40	208,40	252,16	0,00	0,00	RTS II / 2024	
476	SO01.23	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,074	450,00	21	0,00	33,30	33,30	40,29	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24		Vytápění					929 789,24	1 175 028,21	2 104 817,45	2 546 829,11		2,56		
	SO01.24	12	Odkopávky a prokopávky					0,00	41 040,00	41 040,00	49 658,40		0,00		
477	SO01.24	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	273,600	150,00	21	0,00	41 040,00	41 040,00	49 658,40	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	13	Hloubené vykopávky					0,00	290 029,81	290 029,81	350 936,07		0,00		
478	SO01.24	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	265,067	550,00	21	0,00	145 786,85	145 786,85	176 402,09	0,00	0,00	RTS II / 2024	
479	SO01.24	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	265,067	10,00	21	0,00	2 650,67	2 650,67	3 207,31	0,00	0,00	RTS II / 2024	
480	SO01.24	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	192,381	600,00	21	0,00	115 428,60	115 428,60	139 668,61	0,00	0,00	RTS II / 2024	
481	SO01.24	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	192,381	10,00	21	0,00	1 923,81	1 923,81	2 327,81	0,00	0,00	RTS II / 2024	
482	SO01.24	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	38,476	630,00	21	0,00	24 239,88	24 239,88	29 330,25	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	16	Přemístění výkopku					0,00	87 032,40	87 032,40	105 309,20		0,00		
483	SO01.24	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	768,178	20,00	21	0,00	15 363,56	15 363,56	18 589,91	0,00	0,00	RTS II / 2024	
484	SO01.24	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	457,448	50,00	21	0,00	22 872,40	22 872,40	27 675,60	0,00	0,00	RTS II / 2024	
485	SO01.24	162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m	m3	38,476	50,00	21	0,00	1 923,80	1 923,80	2 327,80	0,00	0,00	RTS II / 2024	
486	SO01.24	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	1,346	100,00	21	0,00	134,60	134,60	162,87	0,00	0,00	RTS II / 2024	
487	SO01.24	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m	m3	1,346	90,00	21	0,00	121,14	121,14	146,58	0,00	0,00	RTS II / 2024	
488	SO01.24	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m _zpět	m3	273,600	80,00	21	0,00	21 888,00	21 888,00	26 484,48	0,00	0,00	RTS II / 2024	
489	SO01.24	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m _zpět	m3	457,448	50,00	21	0,00	22 872,40	22 872,40	27 675,60	0,00	0,00	RTS II / 2024	
490	SO01.24	162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m _zpět	m3	37,130	50,00	21	0,00	1 856,50	1 856,50	2 246,37	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	17	Konstrukce ze zemin					0,00	326 080,14	326 080,14	394 556,97		0,00		
491	SO01.24	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	168,333	500,00	21	0,00	84 166,50	84 166,50	101 841,47	0,00	0,00	RTS II / 2024	
492	SO01.24	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	168,333	400,00	21	0,00	67 333,20	67 333,20	81 473,17	0,00	0,00	RTS II / 2024	
493	SO01.24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	550,404	150,00	21	0,00	82 560,60	82 560,60	99 898,33	0,00	0,00	RTS II / 2024	
494	SO01.24	172103109R00	Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS	m3	766,832	120,00	21	0,00	92 019,84	92 019,84	111 344,01	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	18	Povrchové úpravy terénu					0,00	91 200,00	91 200,00	110 352,00		0,00		
495	SO01.24	182301135R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, nad 500m2	m2	912,000	100,00	21	0,00	91 200,00	91 200,00	110 352,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	807,60	807,60	977,20		0,00		
496	SO01.24	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,346	600,00	21	0,00	807,60	807,60	977,20	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					0,00	24 047,50	24 047,50	29 097,48		0,00		
497	SO01.24	451595111R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	48,095	500,00	21	0,00	24 047,50	24 047,50	29 097,48	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	731	Kotelny					230 346,74	30 863,26	261 210,00	316 064,10		0,16		
498	SO01.24	731303321R00	Montáž tepelného čerpadla země-voda typ reverzibilní, topného výkonu do 20 kW	kus	1,000	30 000,00	21	0,00	30 000,00	30 000,00	36 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
499	SO01.24	4847651142	TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ-VODA, TEPELNÝ VÝKON 12,42kW (0/35°C), COP 4,52 (0/35°C), VEST. OBĚHOVÁ ČERPADLA, TROJCESTNÝ VENTIL, EL.kotel6kW a regulátor viz PD	kus	1,000	230 000,00	21	230 000,00	0,00	230 000,00	278 300,00	0,16	0,16	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
500	SO01.24	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	2,000	200,00	21	346,74	53,26	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
501	SO01.24	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,162	5 000,00	21	0,00	810,00	810,00	980,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	732	Strojovny					166 209,23	11 582,77	177 792,00	215 128,32		0,40	
502	SO01.24	4843470132	Nádoba akumulací , objem 203 l, 6 bar viz.PD	kus	1,000	25 000,00	21	25 000,00	0,00	25 000,00	30 250,00	0,05	0,05	RTS II / 2024
503	SO01.24	732351107R00	Nádoby expanzní tlak.s memb. glykol 50%, 50 l viz.PD	kus	1,000	4 000,00	21	3 060,69	939,31	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
504	SO01.24	732331514R00	D+M Nádoby expanzní tlak.s memb., 35 l viz.PD	ks	1,000	3 000,00	21	2 823,40	176,60	3 000,00	3 630,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
505	SO01.24	731249212R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 800 l pro TUV viz.PD	ks	1,000	8 000,00	21	2 407,43	5 592,57	8 000,00	9 680,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
506	SO01.24	4843470248_A	Ohřivač vody stojatý objem 770 litrů, plocha výměníků 2,6m2 + 6,2m2 vč tepelné izolace a doplňků voz.PD	kus	1,000	95 000,00	21	95 000,00	0,00	95 000,00	114 950,00	0,24	0,24	RTS II / 2024
507	SO01.24	724251101R00	Montáž zásobníku teplé vody, akumulacího, objem do 500 l	ks	1,000	2 200,00	21	575,01	1 624,99	2 200,00	2 662,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
508	SO01.24	735141518RT3A	Elektrické přírub topné těleso včetně provozního a, havarijního termostatu výkon 18,kW, 400V	kus	1,000	25 000,00	21	24 308,56	691,44	25 000,00	30 250,00	0,06	0,06	RTS II / 2024
509	SO01.24	722219101R00	Montáž armatur změkčovačích viz.PD	kus	1,000	1 500,00	21	845,13	654,87	1 500,00	1 815,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
510	SO01.24	43632450A	Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování viz:PD	kus	1,000	8 500,00	21	8 500,00	0,00	8 500,00	10 285,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
511	SO01.24	732199100RM1	Montáž orientačního štítku,včetně dodávky štítku	ks	16,000	300,00	21	3 689,01	1 110,99	4 800,00	5 808,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
512	SO01.24	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,396	2 000,00	21	0,00	792,00	792,00	958,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	733	Rozvod potrubí					71 382,71	32 767,29	104 150,00	126 021,50		0,13	
513	SO01.24	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mmV položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	10,000	650,00	21	4 264,19	2 235,81	6 500,00	7 865,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
514	SO01.24	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	30,000	900,00	21	20 216,55	6 783,45	27 000,00	32 670,00	0,00	0,05	RTS II / 2024
515	SO01.24	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	12,000	1 500,00	21	14 557,15	3 442,85	18 000,00	21 780,00	0,00	0,03	RTS II / 2024
516	SO01.24	733178113R00	potrubí PE-Xa z vysokotlacte zesíleného polyetylénu, 17x2,0 viz:PD	m	7,000	500,00	21	2 368,88	1 131,12	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
517	SO01.24	733178115R00	potrubí PE-Xa z vysokotlacte zesíleného polyetylénu,25x2,3 viz:PD	m	43,000	600,00	21	19 285,50	6 514,50	25 800,00	31 218,00	0,00	0,03	RTS II / 2024
518	SO01.24	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	40,000	15,00	21	12,00	588,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
519	SO01.24	722181215RW2	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 45 mm,,V polože je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	12,000	200,00	21	1 244,38	1 155,62	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
520	SO01.24	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 22 mm,dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	17,000	150,00	21	1 264,99	1 285,01	2 550,00	3 085,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
521	SO01.24	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 32 mm,dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	73,000	200,00	21	7 704,63	6 895,37	14 600,00	17 666,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
522	SO01.24	733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	12,000	30,00	21	8,63	351,37	360,00	435,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
523	SO01.24	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	50,000	20,00	21	23,73	976,27	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
524	SO01.24	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	6,000	180,00	21	229,84	850,16	1 080,00	1 306,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
525	SO01.24	733167003R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1	kus	2,000	250,00	21	202,24	297,76	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
526	SO01.24	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,130	2 000,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	712	Izolace střech (živičné krytiny)					2 311,10	706,90	3 018,00	3 651,78		0,01	
527	SO01.24	712348104RT1	Prostup pro PE potrubí s manžetou z asfaltového pásu,do průměr prostupu pro potrubí DN 50 mm viz.PD	kus	2,000	1 500,00	21	2 311,10	688,90	3 000,00	3 630,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
528	SO01.24	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,009	2 000,00	21	0,00	18,00	18,00	21,78	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	734	Armatury					35 836,49	5 547,51	41 384,00	50 074,64		0,02	
529	SO01.24	734235123R00	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz.PD	kus	8,000	750,00	21	4 799,00	1 201,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
530	SO01.24	734235122R00	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz.PD	kus	2,000	500,00	21	737,32	262,68	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
531	SO01.24	734293273R00	Kohout kulový_filtr_páčka DN 25 viz.PD	kus	1,000	2 500,00	21	2 318,05	181,95	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
532	SO01.24	734235132R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 20 viz:PD	kus	2,000	700,00	21	1 121,68	278,32	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
533	SO01.24	734209115R00	Montáž armatur závitových,se Zzávity, G 1	kus	1,000	150,00	21	8,44	141,56	150,00	181,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
534	SO01.24	5512001875	Filtr magnetický XL, 1" F x 1" F, otočný viz.PD	kus	1,000	7 000,00	21	7 000,00	0,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
535	SO01.24	734255111R00	Ventil pojistný, DN 15 x 2,5 bar viz.PD	kus	3,000	700,00	21	1 761,59	338,41	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
536	SO01.24	734209115R00	Montáž armatur závitových,se Zzávity, G 1	kus	1,000	150,00	21	8,44	141,56	150,00	181,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
537	SO01.24	422837832A	Systémový oddělovač - zábrana proti zpětnému, průtoku viz:PD	kus	1,000	6 500,00	21	6 500,00	0,00	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
538	SO01.24	222611113R00	Montáž _Termomanometr 120 A, do 4 barů viz.PD	kus	2,000	700,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
539	SO01.24	38842012	Termomanometr I120 R, do 4 barů viz.PD	kus	2,000	900,00	21	1 800,00	0,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
540	SO01.24	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 viz.PD	kus	10,000	350,00	21	2 944,54	555,46	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
541	SO01.24	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 viz.PD	kus	8,000	330,00	21	2 275,48	364,52	2 640,00	3 194,40	0,00	0,01	RTS II / 2024
542	SO01.24	734215123R00	Ventil odvzdušňovací ruční DN 10 viz.PD	kus	2,000	120,00	21	156,27	83,73	240,00	290,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
543	SO01.24	734266446R00	Šroubení dvoutr.rohov.termo. DN15 viz.PD	kus	1,000	2 000,00	21	1 893,23	106,77	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
544	SO01.24	734266426R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 viz.PD	kus	2,000	1 000,00	21	1 791,46	208,54	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
545	SO01.24	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK_viz.PD	kus	6,000	160,00	21	720,99	239,01	960,00	1 161,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
546	SO01.24	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,022	2 000,00	21	0,00	44,00	44,00	53,24	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	735	Otopná tělesa					22 369,32	2 766,68	25 136,00	30 414,56		0,12	
547	SO01.24	735171134R00	D+M _Těleso trubkové komfortní , v. 1820 mm, dl. 600 mm viz.PD	kus	1,000	6 000,00	21	5 450,71	549,29	6 000,00	7 260,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
548	SO01.24	735157685R00	D+M Otopné těleso panelové ventil 22, v. 900 mm, dl. 900 mm viz.PD	kus	2,000	9 000,00	21	16 909,54	1 090,46	18 000,00	21 780,00	0,05	0,10	RTS II / 2024
549	SO01.24	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých	kus	1,000	200,00	21	1,89	198,11	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
550	SO01.24	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých	kus	2,000	350,00	21	7,17	692,83	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
551	SO01.24	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,118	2 000,00	21	0,00	236,00	236,00	285,56	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	736	Podlahové vytápění					143 395,52	33 492,48	176 888,00	214 034,48		0,36	
552	SO01.24	736322111R00	Systém. deska s kroc. izolací 30-2 viz.PD	m2	150,000	550,00	21	70 048,07	12 451,93	82 500,00	99 825,00	0,00	0,26	RTS II / 2024
553	SO01.24	736323115RT3	Potrubí PE-Xa _D 17x2 mm, do desky,rozteč 100 mm	m2	6,000	800,00	21	3 546,98	1 253,02	4 800,00	5 808,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
554	SO01.24	736323115RT5	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky,rozteč 150 mm viz.PD	m2	13,000	520,00	21	5 090,05	1 669,95	6 760,00	8 179,60	0,00	0,01	RTS II / 2024
555	SO01.24	736323115RT7	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky,rozteč 200 mm viz.PD	m2	135,000	400,00	21	40 938,75	13 061,25	54 000,00	65 340,00	0,00	0,07	RTS II / 2024
556	SO01.24	736323912R00	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm viz.PD	m	40,000	40,00	21	783,97	816,03	1 600,00	1 936,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
557	SO01.24	736323913R00	Ochranná trubka PE pro trubku 20 x 2,0 mm viz.PD	m	10,000	50,00	21	275,67	224,33	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
558	SO01.24	736326305R00	Sestava rozdělovač/sběrač , šesticečný, bez skříňe viz.PD	kus	1,000	15 000,00	21	14 175,82	824,18	15 000,00	18 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
559	SO01.24	736326823R00	Skříň rozdělovače pod omítku viz.PD	kus	1,000	3 500,00	21	3 139,70	360,30	3 500,00	4 235,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
560	SO01.24	736326913R00	Šroubení svěrné pro PE-Xa 17x2,0 mm viz.PD	kus	12,000	200,00	21	1 796,51	603,49	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
561	SO01.24	222611215R00	Montáž zapojení _Termopohon bez proudu zavřeno 30 x 1,5, 230 V, vč montáže a napojení na el. Rozvod viz.PD	kus	3,000	500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
562	SO01.24	551293312	Termopohon 30 x 1,5, 230 V viz.PD	kus	3,000	1 200,00	21	3 600,00	0,00	3 600,00	4 356,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
563	SO01.24	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,364	2 000,00	21	0,00	728,00	728,00	880,88	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					9 859,50	11 166,50	21 026,00	25 441,46		0,10	
564	SO01.24	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky _Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení jednotky, potrubí, Konstrukce ocelová-Spojovací materiál _Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení jednotky, potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	45,000	350,00	21	4 777,50	10 972,50	15 750,00	19 057,50	0,00	0,05	RTS II / 2024
565	SO01.24	55399999		kg	42,900	100,00	21	4 290,00	0,00	4 290,00	5 190,90	0,00	0,04	RTS II / 2024
566	SO01.24	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	6,600	120,00	21	792,00	0,00	792,00	958,32	0,00	0,01	RTS II / 2024
567	SO01.24	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,097	2 000,00	21	0,00	194,00	194,00	234,74	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	68 950,00	68 950,00	83 429,50		0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
568	SO01.24	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
569	SO01.24	900 R02	HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické výpomoci- průrazy , rýhy, niky a zapravení	h	60,000	350,00	21	0,00	21 000,00	21 000,00	25 410,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
570	SO01.24	904 R01	Tlakové zkoušky,topná zkouška	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
571	SO01.24	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletační činnost	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
572	SO01.24	904 R01	Uvedení tepelného čerpadla do provozu	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
573	SO01.24	900 RT9	Naprogramování a uvedení tepelného čerpadla do provozu	h	30,000	350,00	21	0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
574	SO01.24	900 RT4	HZS - seznámení obsluhy s provozem a údržbou zařízení	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
575	SO01.24	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
576	SO01.24	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů	h	1,000	350,00	21	0,00	350,00	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
577	SO01.24	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	M23	Montáže potrubí					245 381,61	102 803,89	348 185,50	421 304,46		1,25	
578	SO01.24	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	900,000	60,00	21	0,00	54 000,00	54 000,00	65 340,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
579	SO01.24	286134113	Potrubí PE100 RC d40 - 900 m (3 okruhů a 300m) viz.PD	m	945,000	80,00	21	75 600,00	0,00	75 600,00	91 476,00	0,00	0,41	RTS II / 2024
580	SO01.24	230180018R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5	m	85,000	65,00	21	0,00	5 525,00	5 525,00	6 685,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
581	SO01.24	286134117	Potrubí PE100 RC d50 - 85 m viz.PD	m	89,250	130,00	21	11 602,50	0,00	11 602,50	14 039,03	0,00	0,06	RTS II / 2024
582	SO01.24	900 RT2	Ředění a plněnímonoethylenglykol 450 litrů viz.PD	h	24,000	350,00	21	0,00	8 400,00	8 400,00	10 164,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
583	SO01.24	24554242	D_Monoethylenglykol 450 litrů	l	450,000	200,00	21	90 000,00	0,00	90 000,00	108 900,00	0,00	0,49	RTS II / 2024
584	SO01.24	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm	m	85,000	30,00	21	50,44	2 499,56	2 550,00	3 085,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
585	SO01.24	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	900,000	20,00	21	304,63	17 695,37	18 000,00	21 780,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
586	SO01.24	894431321RD_Z	Plastová kruhová šachta pro napojení 5 okruhů vč litinového poklopu,D 425mm do hl.2m, pojízdná viz.PD	kus	1,000	55 000,00	21	49 579,31	5 420,69	55 000,00	66 550,00	0,11	0,11	RTS II / 2024
587	SO01.24	732111144R00A	Vystrojení šachty rozdělovačem a sběračem s uzavěří a reg průtoku vč elektro spojek a montáže viz.PD	kus	1,000	25 000,00	21	18 244,73	6 755,27	25 000,00	30 250,00	0,20	0,20	RTS II / 2024
588	SO01.24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,254	2 000,00	21	0,00	2 508,00	2 508,00	3 034,68	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	M46	Zemní práce při montážích					2 697,02	11 302,98	14 000,00	16 940,00		0,01	
589	SO01.24	460300201RT3	Protlačení trouby strojné a pod.do D150 mm, pevné stěny,chránička ocel. 70,0 x 5,0 mm	m	1,400	10 000,00	21	2 697,02	11 302,98	14 000,00	16 940,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
	SO01.24	S	Přesuny sutí					0,00	2 840,50	2 840,50	3 437,01		0,00	
590	SO01.24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,300	300,00	21	0,00	390,00	390,00	471,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
591	SO01.24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,900	20,00	21	0,00	78,00	78,00	94,38	0,00	0,00	RTS II / 2024
592	SO01.24	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,300	300,00	21	0,00	390,00	390,00	471,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
593	SO01.24	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,300	300,00	21	0,00	390,00	390,00	471,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
594	SO01.24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,500	15,00	21	0,00	682,50	682,50	825,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
595	SO01.24	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,150	3 000,00	21	0,00	450,00	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
596	SO01.24	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,910	400,00	21	0,00	364,00	364,00	440,44	0,00	0,00	RTS II / 2024
597	SO01.24	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,240	400,00	21	0,00	96,00	96,00	116,16	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.25		Elektroinstalace_sílnoproud a hromosvod					296 369,22	529 420,19	825 789,41	999 205,19		3,49	
	SO01.25	M204VD	Rozvaděč RH2					69 456,15	19 853,85	89 310,00	108 065,10		0,10	
598	SO01.25	220110564R00	Montáž celoplech.rozvaděče viz.PD	kus	1,000	5 000,00	21	25,05	4 974,95	5 000,00	6 050,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
599	SO01.25	35712224	Rozvodnicová skříň _max.šířky 800mm _prostorová rezerva 30% viz.PD	kus	1,000	25 000,00	21	25 000,00	0,00	25 000,00	30 250,00	0,07	0,07	RTS II / 2024
600	SO01.25	650072245R00	Montáž vypínače do 125 A viz.PD	kus	2,000	750,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
601	SO01.25	35811703B	Vypínač 80A, 400V viz.PD	kus	1,000	1 050,00	21	1 050,00	0,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
602	SO01.25	35811703A	Vypínač 125A, 400V viz.PD	kus	1,000	1 050,00	21	1 050,00	0,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
603	SO01.25	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni	kus	12,000	500,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
604	SO01.25	35822002315	Jistič 3-pólový, 25B-3 viz.PD	kus	2,000	900,00	21	1 800,00	0,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
605	SO01.25	35822002314	Jistič , 3-pólový, 20B-3 viz.PD	kus	1,000	900,00	21	900,00	0,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
606	SO01.25	35822002329	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-10C-3 viz.PD	kus	1,000	1 000,00	21	1 000,00	0,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
607	SO01.25	35822002313	Jistič 3-pólový,16B-3 viz.PD	kus	8,000	800,00	21	6 400,00	0,00	6 400,00	7 744,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
608	SO01.25	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skřini nad 25A	kus	6,000	600,00	21	0,00	3 600,00	3 600,00	4 356,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
609	SO01.25	35822002317	Jistič 3-pólový 40B-3 viz.PD	kus	3,000	1 500,00	21	4 500,00	0,00	4 500,00	5 445,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
610	SO01.25	35822002316	Jistič 3-pólový, 32B-3 viz.PD	kus	1,000	950,00	21	950,00	0,00	950,00	1 149,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
611	SO01.25	358244030FV01	Svodič přepětí T1-T2 viz.PD	kus	2,000	9 000,00	21	18 000,00	0,00	18 000,00	21 780,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
612	SO01.25	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	19,000	130,00	21	0,00	2 470,00	2 470,00	2 988,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
613	SO01.25	35822001013	Jistič 1 pól. 10B-1 viz.PD	kus	3,000	220,00	21	660,00	0,00	660,00	798,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
614	SO01.25	35822001015	Jistič 1 pól.16B-1 viz.PD	kus	15,000	180,00	21	2 700,00	0,00	2 700,00	3 267,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
615	SO01.25	358225507	Spoušť napěťová 230V viz.PD	kus	1,000	850,00	21	850,00	0,00	850,00	1 028,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
616	SO01.25	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	2,000	220,00	21	0,00	440,00	440,00	532,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
617	SO01.25	358891503A	Chránič proudový 10/2/003 viz.PD	kus	2,000	1 200,00	21	2 400,00	0,00	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	
618	SO01.25	650063631R00	Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 25 A	kus	1,000	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
619	SO01.25	358890405B	Chránič proudový 25/4/003 viz.PD	kus	2,000	1 000,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
620	SO01.25	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	4,000	60,00	21	8,18	231,82	240,00	290,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
621	SO01.25	210020952RT1	Obal na schema a bez.tabulka,včetně dodávky	kus	4,000	100,00	21	162,92	237,08	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.25	M210VD	Elektromonráže_silnoprúd					186 552,38	379 026,12	565 578,50	684 349,99		0,57	
622	SO01.25	210201521R00	Svítlidlo LED technické stropní,nástěnné přisazené	kus	40,000	500,00	21	0,00	20 000,00	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
623	SO01.25	348360141_13	13 - Venkovní svítidlo přisazené na fasádu, 230V, IP54, 4000K (osvětlení revizní šachty) viz.PD	kus	5,000	820,00	21	4 100,00	0,00	4 100,00	4 961,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
624	SO01.25	3481410803_12	12 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54, 18W, 4000K, IK08 viz.PD	kus	2,000	1 700,00	21	3 400,00	0,00	3 400,00	4 114,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
625	SO01.25	3483283511_11	11 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	2,000	1 250,00	21	2 500,00	0,00	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
626	SO01.25	3483283511_10	10 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	1,000	1 250,00	21	1 250,00	0,00	1 250,00	1 512,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
627	SO01.25	3483283511_9	9 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	1,000	1 250,00	21	1 250,00	0,00	1 250,00	1 512,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
628	SO01.25	34828442_5	5 - Nouzové svítidlo s piktogramem, IP65, 3W, 3h, IP65, IK07 viz.PD	kus	3,000	2 150,00	21	6 450,00	0,00	6 450,00	7 804,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
629	SO01.25	3481410801_4	4 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54, 24W, 4000K, IK08 viz.PD	kus	6,000	1 250,00	21	7 500,00	0,00	7 500,00	9 075,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
630	SO01.25	3481410802_2	2 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54,30W, 4000K, IK08 viz.PD	kus	9,000	1 250,00	21	11 250,00	0,00	11 250,00	13 612,50	0,00	0,01	RTS II / 2024
631	SO01.25	3483283511_1	1 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155 lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	7,000	1 300,00	21	9 100,00	0,00	9 100,00	11 011,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
632	SO01.25	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu viz.PD	kus	5,000	250,00	21	938,77	311,23	1 250,00	1 512,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
633	SO01.25	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu IP20 viz.PD	kus	2,000	250,00	21	361,50	138,50	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
634	SO01.25	210110045RT6B	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu IP44 viz.PD	kus	2,000	250,00	21	361,50	138,50	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
635	SO01.25	650051141R00	Montáž spínače _pohybového viz.PD	kus	7,000	230,00	21	0,00	1 610,00	1 610,00	1 948,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
636	SO01.25	371661030	pohybový spínač osvětlení 360°, vysoká citlivost, mikrokontakt, IP44, možnost manuálního spínání tlačítkem viz.PD	kus	7,000	1 200,00	21	8 400,00	0,00	8 400,00	10 164,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
637	SO01.25	222330102R00	Osazení tlačítka viz.PD	kus	1,000	200,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
638	SO01.25	35813801.X	Tlačítko nástěnné prosvětlené IP20 viz.PD	kus	1,000	600,00	21	600,00	0,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
639	SO01.25	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky krabice pro přístroj, hluboká viz.PD	kus	57,000	100,00	21	470,15	5 229,85	5 700,00	6 897,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
640	SO01.25	210010321RT1A	Krabice univerzální KU a odbočná KO ,vč.dod._Odbočná krabice, pro průměr kabelu 8-14 mm, včetně víčka a montáže viz.PD	kus	100,000	300,00	21	3 955,57	26 044,43	30 000,00	36 300,00	0,00	0,01	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
641	SO01.25	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh,vč.dod._Odbočná krabice, pro průměr kabelu 8-14 mm, IP54, včetně svorkovnice a montáže viz PD	kus	41,000	300,00	21	1 621,78	10 678,22	12 300,00	14 883,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
642	SO01.25	210010120R00	M_Kanál parapetní PVC š. do 215 mm _parapetní žlab viz PD	m	9,000	200,00	21	0,00	1 800,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
643	SO01.25	3457099955	Parapetní žlab dvoukomorový 160x65, plastový, oddělený stíněním slaboproudu a silnoproudu viz.PD	m	9,450	550,00	21	5 197,50	0,00	5 197,50	6 288,98	0,00	0,02	RTS II / 2024
644	SO01.25	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE _16A,včetně dodávky zásuvky a rámečku viz PD	kus	26,000	300,00	21	4 604,28	3 195,72	7 800,00	9 438,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
645	SO01.25	210111021RT1A	Zásuvka do parapetního žlabu a podlahových krabic 230V, 16A, IP20,včetně dodávky zásuvky viz.PD	kus	6,000	330,00	21	686,86	1 293,14	1 980,00	2 395,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
646	SO01.25	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE,včetně dodávky zásuvky _zásuvka polozapuštěná s přepětovou ochranou 230V, 16A, IP20 viz PD	kus	1,000	1 300,00	21	1 058,61	241,39	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
647	SO01.25	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení,včetně dodávky zásuvky _dvojjzásuvka polozapuštěná jednoduchá 230V, 16A, IP20 viz.PD	kus	3,000	250,00	21	258,83	491,17	750,00	907,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
648	SO01.25	210111062R00	M _Zásuvka domovní polozapuštěná 16A,400V viz.PD	kus	1,000	250,00	21	0,00	250,00	250,00	302,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
649	SO01.25	35811071	zásuvka polozapuštěná/nástěnná 400V, 16A viz.PD	kus	1,000	330,00	21	330,00	0,00	330,00	399,30	0,00	0,00	RTS II / 2024
650	SO01.25	210190156R00	Montáž skříní _uzamykatelná ovládací skříní svítidel a zásuvek pro hrací plochu, plastová, omíštěná pod omítkou, viz PD	kus	1,000	3 000,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
651	SO01.25	28600561X	Uzamykatelná ovládací skříní svítidel a zásuvek pro hrací plochu, plastová, omíštěná pod omítkou, viz PD	kus	1,000	3 300,00	21	3 300,00	0,00	3 300,00	3 993,00	0,02	0,02	
652	SO01.25	210_0001VD	D+M _napojení pískár 12VAC viz.PD	ks	2,000	2 000,00	21	2 869,57	1 130,43	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	
653	SO01.25	210_0002VD	M _Nápojení 1f a 3f kabelových vývodů pro technologie (VZT, VYT apod.) viz.PD	ks	25,000	550,00	21	0,00	13 750,00	13 750,00	16 637,50	0,00	0,00	
654	SO01.25	210810045RT1	Kabel CYKY 3x1,5 _včetně dodávky kabelu _kabel CYKY 30x1,5mm2 viz.PD	m	242,000	80,00	21	4 603,06	14 756,94	19 360,00	23 425,60	0,00	0,04	RTS II / 2024
655	SO01.25	210810045RT1	Kabel CYKY 3x1,5 _včetně dodávky kabelu _kabel CYKY 3Jx1,5mm2 viz.PD	m	481,000	80,00	21	9 149,06	29 330,94	38 480,00	46 560,80	0,00	0,08	RTS II / 2024
656	SO01.25	210810046RT3	Kabel CYKY 3Cx2,5 _včetně dodávky kabelu _kabel CYKY 3Jx2,5mm2 viz.PD	m	453,000	85,00	21	12 879,12	25 625,88	38 505,00	46 591,05	0,00	0,10	RTS II / 2024
657	SO01.25	210810055RT1	Kabel CYKY 5 x 1,5 mm2,včetně dodávky kabelu _ kabel CYKY 5Jx1,5mm2viz.PD	m	64,000	90,00	21	1 934,82	3 825,18	5 760,00	6 969,60	0,00	0,01	RTS II / 2024
658	SO01.25	210810056RT1	Kabel CYKY 5x2,5 _včetně dodávky kabelu _kabel CYKY 5Jx2,5mm2 viz.PD	m	68,000	95,00	21	2 902,12	3 557,88	6 460,00	7 816,60	0,00	0,02	RTS II / 2024
659	SO01.25	210810057RT1	Kabel CYKY 5x4,včetně dodávky kabelu _ kabel CYKY 5Jx4mm2 viz.PD	m	20,000	150,00	21	1 684,05	1 315,95	3 000,00	3 630,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
660	SO01.25	210810041RT1	Kabel CYKY 2 x 1,5 mm2,včetně dodávky kabelu _ kabel CYKY 20x1,5mm2viz.PD	m	167,000	65,00	21	1 889,15	8 965,85	10 855,00	13 134,55	0,00	0,02	RTS II / 2024
661	SO01.25	210810057RT2	Kabel CYKY 5 žil 4 až 16 mm _včetně dodávky kabelu _kabel CYKY 5Jx6mm2 viz.PD	m	26,000	200,00	21	3 223,05	1 976,95	5 200,00	6 292,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
662	SO01.25	220264144R00A	D+M _Kabelový _drátěný žlab 250x50 s přepážkou, pozinkováno, s příslušenstvím viz.PD	m	30,000	850,00	21	20 125,56	5 374,44	25 500,00	30 855,00	0,00	0,04	RTS II / 2024
663	SO01.25	210800545RT1	Vodič H07V-U (CY) 2,5 mm2,včetně dodávky vodiče vodič CY zel.-žlutý 2,5mm2 viz.PD	m	164,000	65,00	21	1 790,31	8 869,69	10 660,00	12 898,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
664	SO01.25	210800546RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2,včetně dodávky vodiče _vodič CY zel.-žlutý 4mm2 viz.PD	m	45,000	70,00	21	760,15	2 389,85	3 150,00	3 811,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
665	SO01.25	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče _vodič CY zel.-žlutý 6mm2viz.PD	m	75,000	75,00	21	1 798,23	3 826,77	5 625,00	6 806,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
666	SO01.25	210800549RT1	Vodič H07V-U (CY) 16 mm2, včetně dodávky vodiče _vodič CY zel.-žlutý 16mm2 viz.PD	m	25,000	95,00	21	1 296,10	1 078,90	2 375,00	2 873,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
667	SO01.25	210010019R00	M _Trubka tuhá, 40 mm	m	40,000	55,00	21	0,00	2 200,00	2 200,00	2 662,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
668	SO01.25	345710965	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040LA viz.PD	m	42,000	70,00	21	2 940,00	0,00	2 940,00	3 557,40	0,00	0,01	RTS II / 2024
669	SO01.25	210010018R00	M _Trubka tuhá, 32 mm	m	67,000	60,00	21	0,00	4 020,00	4 020,00	4 864,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
670	SO01.25	345710964	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032LA viz.PD	m	70,350	60,00	21	4 221,00	0,00	4 221,00	5 107,41	0,00	0,02	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
671	SO01.25	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm	m	135,000	50,00	21	0,00	6 750,00	6 750,00	8 167,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
672	SO01.25	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD	m	141,750	40,00	21	5 670,00	0,00	5 670,00	6 860,70	0,00	0,03	RTS II / 2024
673	SO01.25	222260607R0A	M_Lišta vkladací LV 60x40, na úchyt.body,zavíčkování	m	25,000	125,00	21	0,00	3 125,00	3 125,00	3 781,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
674	SO01.25	34572178	lišta plastová (60x40) s příslušenstvím viz.PD	m	26,250	125,00	21	3 281,25	0,00	3 281,25	3 970,31	0,00	0,01	RTS II / 2024
675	SO01.25	222260603R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování	m	55,000	100,00	21	0,00	5 500,00	5 500,00	6 655,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
676	SO01.25	34572172	lišta plastová (20x20) s příslušenstvím viz.PD	m	57,750	25,00	21	1 443,75	0,00	1 443,75	1 746,94	0,00	0,01	RTS II / 2024
677	SO01.25	210010001RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky viz.PD	m	168,000	50,00	21	1 484,95	6 915,05	8 400,00	10 164,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
678	SO01.25	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně dodávky viz.PD	m	98,000	50,00	21	1 006,53	3 893,47	4 900,00	5 929,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
679	SO01.25	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm,včetně dodávky viz.PD	m	64,000	70,00	21	1 544,92	2 935,08	4 480,00	5 420,80	0,00	0,01	RTS II / 2024
680	SO01.25	211010001RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6,včetně dodávky hmoždinky	kus	217,000	30,00	21	213,41	6 296,59	6 510,00	7 877,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
681	SO01.25	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	72,000	35,00	21	0,00	2 520,00	2 520,00	3 049,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
682	SO01.25	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	68,000	40,00	21	0,00	2 720,00	2 720,00	3 291,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
683	SO01.25	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	280,000	20,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
684	SO01.25	141 R00	D+M_Pomocný upevňovací konstrukční materiál (úhelníky, lanka, ...) a Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci	sada	1,000	25 000,00	21	12 841,53	12 158,47	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
685	SO01.25	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál aostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž (záslepky, konektory, atypické prvky apod.)	sada	1,000	10 000,00	21	3 138,69	6 861,31	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
686	SO01.25	650023211R00X	Požární ucpávka prostupu v předělu PU do rozměru 100/100 viz.PD	sada	1,000	7 500,00	21	2 916,67	4 583,33	7 500,00	9 075,00	0,00	0,00	
687	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	30,000	350,00	21	0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
688	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	21,000	350,00	21	0,00	7 350,00	7 350,00	8 893,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
689	SO01.25	909 R00	zednické výpomocy neuvedené v položkách výkazu	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
690	SO01.25	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	16,000	350,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
691	SO01.25	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
692	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
693	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	32,000	350,00	21	0,00	11 200,00	11 200,00	13 552,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
694	SO01.25	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	30,000	350,00	21	0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
695	SO01.25	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
696	SO01.25	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	32,000	350,00	21	0,00	11 200,00	11 200,00	13 552,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
697	SO01.25	220890084R00	Dílečná montážní dokumentace _Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
698	SO01.25	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
699	SO01.25	220890084R00	Doplnění podkladů od dodavatelů příp. Zař.	h	5,000	350,00	21	0,00	1 750,00	1 750,00	2 117,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.25	M211VD	Elektromontáže _hromosvod					31 593,27	83 341,73	114 935,00	139 071,35		0,42	
700	SO01.25	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 ,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm viz.PD	m	215,000	125,00	21	9 194,31	17 680,69	26 875,00	32 518,75	0,00	0,21	RTS II / 2024
701	SO01.25	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm,včetně dodávky drátu FeZn 10 mm viz.PD	m	15,000	120,00	21	661,83	1 138,17	1 800,00	2 178,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
702	SO01.25	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm viz.PD	m	72,000	120,00	21	2 954,60	5 685,40	8 640,00	10 454,40	0,00	0,08	RTS II / 2024
703	SO01.25	210220010R00	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2	m	12,000	15,00	21	0,00	180,00	180,00	217,80	0,00	0,00	RTS II / 2022
704	SO01.25	23152101	Kaučuk	kg	2,000	600,00	21	1 200,00	0,00	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
705	SO01.25	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm i na rovnou střechu viz.PD	m	85,000	260,00	21	1 454,02	20 645,98	22 100,00	26 741,00	0,00	0,01	RTS II / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
706	SO01.25	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky SS	kus	36,000	160,00	21	597,71	5 162,29	5 760,00	6 969,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
707	SO01.25	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky SZ	kus	6,000	200,00	21	335,81	864,19	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
708	SO01.25	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/- svorka spojovací páska-páska FeZn viz.PD	kus	26,000	240,00	21	851,74	5 388,26	6 240,00	7 550,40	0,00	0,01	RTS II / 2024
709	SO01.25	210220372RT1	Uhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva,včetně ochran.trubky OT 1,7m + 2 držáky do zdi	kus	6,000	720,00	21	1 837,67	2 482,33	4 320,00	5 227,20	0,00	0,02	RTS II / 2022
710	SO01.25	210220401RT1	Označení svodu štitky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štitku	kus	6,000	30,00	21	11,63	168,37	180,00	217,80	0,00	0,00	RTS II / 2022
711	SO01.25	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	6,000	135,00	21	0,00	810,00	810,00	980,10	0,00	0,00	RTS II / 2022
712	SO01.25	210192553R00	Svorkovnice hl. pospojování HOP	kus	1,000	350,00	21	0,00	350,00	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
713	SO01.25	35441450	Podpěra vedení do zdíva PV1p-55_Podpěra OBO55 plast. svod viz.PD	kus	36,000	35,00	21	1 260,00	0,00	1 260,00	1 524,60	0,00	0,00	RTS II / 2022
714	SO01.25	35441544	Podpěra vedení na ploché střeš -beton PV 21d viz.PD	kus	76,000	20,00	21	1 520,00	0,00	1 520,00	1 839,20	0,00	0,07	RTS II / 2022
715	SO01.25	650111915R00	Montáž jímací tyče do 3 m, na konstrukci	kus	5,000	610,00	21	0,00	3 050,00	3 050,00	3 690,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
716	SO01.25	35444172	Jímací tyč AlMgSi 1500 vč.betonových podstavců viz.PD	kus	4,000	1 400,00	21	5 600,00	0,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
717	SO01.25	35443175	Jímací tyč AlMgSi 2500 vč.nosné konstrukce viz.PD	kus	1,000	1 900,00	21	1 900,00	0,00	1 900,00	2 299,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
718	SO01.25	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,000	3 400,00	21	2 213,95	1 186,05	3 400,00	4 114,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
719	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize hromosvodů, 6x tisk revizní zprávy	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
720	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	4,000	350,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
721	SO01.25	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
722	SO01.25	909 R00	Zabezpečení pracovište i pravidelný hrubý úklid	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
723	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
724	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
725	SO01.25	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
726	SO01.25	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	1,000	350,00	21	0,00	350,00	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
727	SO01.25	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.25	61	Úprava povrchů vnitřní					4 638,99	21 596,41	26 235,40	31 744,83		0,49	
728	SO01.25	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	168,000	70,00	21	1 245,20	10 514,80	11 760,00	14 229,60	0,00	0,09	RTS II / 2024
729	SO01.25	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	162,000	80,00	21	2 671,10	10 288,90	12 960,00	15 681,60	0,00	0,25	RTS II / 2024
730	SO01.25	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou _zapravení otvorů	m2	2,180	650,00	21	722,70	694,30	1 417,00	1 714,57	0,07	0,15	RTS II / 2024
731	SO01.25	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,492	200,00	21	0,00	98,40	98,40	119,06	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.25	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					4 128,42	21 571,58	25 700,00	31 097,00		1,90	
732	SO01.25	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m	3,000	1 500,00	21	1 513,24	2 986,76	4 500,00	5 445,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
733	SO01.25	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	168,000	50,00	21	1 468,21	6 931,79	8 400,00	10 164,00	0,00	0,25	RTS II / 2024
734	SO01.25	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 3 x 7 cm	m	98,000	60,00	21	615,85	5 264,15	5 880,00	7 114,80	0,00	0,44	RTS II / 2024
735	SO01.25	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	64,000	70,00	21	485,16	3 994,84	4 480,00	5 420,80	0,01	0,61	RTS II / 2024
736	SO01.25	460680021RT1	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm,do průměru 6 cm	kus	24,000	60,00	21	22,02	1 417,98	1 440,00	1 742,40	0,00	0,07	RTS II / 2024
737	SO01.25	460680021R00	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	4,000	80,00	21	5,03	314,97	320,00	387,20	0,00	0,01	RTS II / 2024
738	SO01.25	460680022RT2	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	4,000	90,00	21	9,28	350,72	360,00	435,60	0,01	0,02	RTS II / 2024
739	SO01.25	971038591R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, nad 15 cm_pro rozvaděč	m3	0,320	1 000,00	21	9,64	310,36	320,00	387,20	1,50	0,48	RTS II / 2024
	SO01.25	S	Přesuny suti					0,00	4 030,51	4 030,51	4 876,92		0,00	
740	SO01.25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,051	300,00	21	0,00	615,30	615,30	744,51	0,00	0,00	RTS II / 2024
741	SO01.25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,102	20,00	21	0,00	82,04	82,04	99,27	0,00	0,00	RTS II / 2024
742	SO01.25	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	2,051	300,00	21	0,00	615,30	615,30	744,51	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
743	SO01.25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,051	300,00	21	0,00	615,30	615,30	744,51	0,00	0,00	RTS II / 2024	
744	SO01.25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,428	15,00	21	0,00	861,42	861,42	1 042,32	0,00	0,00	RTS II / 2024	
745	SO01.25	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,150	3 000,00	21	0,00	450,00	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
746	SO01.25	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	1,286	400,00	21	0,00	514,40	514,40	622,42	0,00	0,00	RTS II / 2024	
747	SO01.25	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,615	450,00	21	0,00	276,75	276,75	334,87	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.26		SLP_datové rozvody, ozvučení					276 785,15	266 825,49	543 610,64	657 768,87		1,38		
	SO01.26	M651VD	RACK					111 494,74	42 045,26	153 540,00	185 783,40		0,00		
748	SO01.26	651_01VD	Datový rozvaděč 19" - rozvaděč pro datové a telekomunikační účely - uzamykatelný - 60 x 60 x 181 cm viz.PD	ks	1,000	20 000,00	21	15 338,72	4 661,28	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00		
749	SO01.26	651_02VD	Přepínač switch 19" PoE - 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W. Typ přepínače: Řízený, Přepínač vrstev: L3 viz.PD	ks	1,000	45 000,00	21	38 100,12	6 899,88	45 000,00	54 450,00	0,00	0,00		
750	SO01.26	651_03VD	Záložní zdroj - UPS 19" 1U Line-Interactive UPS, Jednofázová, provedení Rack, Výkon (VA) 1500, Výkon (W) 900 viz.PD	ks	1,000	25 000,00	21	22 838,25	2 161,75	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00		
751	SO01.26	651_04VD	Zemní svorka pro 19" rozvaděče viz.PD	ks	2,000	500,00	21	595,58	404,42	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00		
752	SO01.26	651_05VD	19" rozvodný panel, 1U, 8x zásuvka podle CSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m, podsvícený vypínač viz.PD	ks	3,000	900,00	21	2 215,94	484,06	2 700,00	3 267,00	0,00	0,00		
753	SO01.26	651_06VD	19" kovová police s perforací, 1U, hloubka 550mm, nosnost 40kg viz.PD	ks	4,000	1 100,00	21	3 270,97	1 129,03	4 400,00	5 324,00	0,00	0,00		
754	SO01.26	651_07VD	19" vyvazovací panel, 1U plastový, RAL 9005 viz.PD	ks	9,000	600,00	21	3 929,41	1 470,59	5 400,00	6 534,00	0,00	0,00		
755	SO01.26	651_08VD	Kovový vyvazovací háček do 19" skříně, 40x40 mm viz.PD	ks	6,000	150,00	21	275,00	625,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00		
756	SO01.26	651_09VD	Kovový vyvazovací háček do 19" skříně, 40x80 mmviz.PD	ks	4,000	180,00	21	279,18	440,82	720,00	871,20	0,00	0,00		
757	SO01.26	651_10VD	19" patch panel 24xRJ45 Cat.5e UTP 1U černý – beznástrojový viz.PD	ks	9,000	4 000,00	21	22 415,10	13 584,90	36 000,00	43 560,00	0,00	0,00		
758	SO01.26	651_11VD	Výsuvná 19" optická vana s čelem pro 24 x SC, E2000, LC adaptér, 1U, černá viz.PD	ks	1,000	1 600,00	21	1 088,44	511,56	1 600,00	1 936,00	0,00	0,00		
759	SO01.26	651_12VD	Adaptér SC-SM, SC OS2 viz.PD	ks	24,000	40,00	21	152,08	807,92	960,00	1 161,60	0,00	0,00		
760	SO01.26	651_13VD	Pigtail SC 9/125 OS2 2m viz.PD	ks	24,000	400,00	21	800,00	8 800,00	9 600,00	11 616,00	0,00	0,00		
761	SO01.26	651_14VD	Montážní sada, obsahuje 20 x plovoucí maticí, 20 x šroub a 20 x plastovou podložku. viz.PD	ks	2,000	130,00	21	195,96	64,04	260,00	314,60	0,00	0,00		
	SO01.26	M652VD	Ozvučení					99 271,38	37 118,62	136 390,00	165 031,90		0,00		
762	SO01.26	652_015VD	Rozhlasová ústředna - mic + 3 mic/line + 2 line + 1 emg vstupy, 6 zón, 500 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka. FM tuner.Bluetooth, IR viz.PD	ks	1,000	30 000,00	21	23 456,68	6 543,32	30 000,00	36 300,00	0,00	0,00		
763	SO01.26	652_016VD	Přepážkový mikrofon s výběrem - gong, priorita, výběr z 6 zón, indikace, kardioidní char., napájení z ústředny viz.PD	ks	1,000	8 000,00	21	7 109,79	890,21	8 000,00	9 680,00	0,00	0,00		
764	SO01.26	652_017VD	Bezdrátový mikrofon diverzitní ruční - kompletní sada, true-diverzitní, UHF, PLL, IR zpětný přenos, automatické nalazení, spárování, skenování. viz.PD	ks	2,000	6 300,00	21	10 953,66	1 646,34	12 600,00	15 246,00	0,00	0,00		
765	SO01.26	652_018VD	Reentrantní reproduktor, 60 W / 100 V, 120 – 18 000 Hz, 110 dB viz.PD	ks	2,000	8 300,00	21	14 752,82	1 847,18	16 600,00	20 086,00	0,00	0,00		
766	SO01.26	652_019VD	Stíněný signálový kabel, včetně koncovky XLR / XLR pro připojení mikrofonu viz.PD	m	154,000	65,00	21	6 842,28	3 167,72	10 010,00	12 112,10	0,00	0,00		
767	SO01.26	652_020VD	Reproduktorový kabel pro 100V rozvody 2x1,5 mm2 viz.PD	m	218,000	60,00	21	7 024,44	6 055,56	13 080,00	15 826,80	0,00	0,00		
768	SO01.26	652_021VD	Koncový zesilovač 100V viz.PD	ks	1,000	35 000,00	21	26 724,26	8 275,74	35 000,00	42 350,00	0,00	0,00		
769	SO01.26	652_022VD	D+M_Pomocný materiál potřebný k připojení viz.PD	sada	1,000	3 000,00	21	1 320,00	1 680,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00		
770	SO01.26	652_023VD	D+M_Doplnění systému ozvučení - nespecifikovany materiál (konektory, kotvící a upevňovací materiál apod.) viz.PD	sada	1,000	2 500,00	21	1 087,44	1 412,56	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00		
771	SO01.26	900 RT9	Nastavení a oživení systému viz.PD	h	16,000	350,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO01.26	M653VD	Rozvody					45 289,07	41 197,93	86 487,00	104 649,27		0,06	
772	SO01.26	653_0025VD	Konektor RJ45 - Cat.5e UTP na drát pro zakončení volného vývodu viz.PD	ks	2,000	80,00	21	9,28	150,72	160,00	193,60	0,00	0,00	
773	SO01.26	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky Elektroinstalační krabice KU 68 viz.PD	kus	16,000	120,00	21	247,65	1 672,35	1 920,00	2 323,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
774	SO01.26	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh,vč.dodávky krabice _Elektroinstalační rozbočovací krabice viz.PD	kus	28,000	130,00	21	479,94	3 160,06	3 640,00	4 404,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
775	SO01.26	653_0028VD	Wifi 7 Point:trípásmový, stropní, BE19000, 11520Mbps 6GHz + 5760Mbps 5GHz + 1376Mbps 2,4GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7, 2× 10Gbps RJ-45, viz PD	ks	1,000	15 000,00	21	14 771,81	228,19	15 000,00	18 150,00	0,00	0,00	
776	SO01.26	653_0029VD	Wifi 6 Point: dvoupásmový, venkovní, AX1800, 1201Mbps 5GHz + 574Mbps 2,4GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, 1× GbE LAN, PoE+, Omada SDN_IP67_viz PD	ks	1,000	7 000,00	21	6 555,29	444,71	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	
777	SO01.26	222290103R00	M_Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e	kus	10,000	230,00	21	0,00	2 300,00	2 300,00	2 783,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
778	SO01.26	371202013	Datová zásuvka Cat.5e 2xRJ45 viz.PD	kus	7,000	230,00	21	1 610,00	0,00	1 610,00	1 948,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
779	SO01.26	371202010A	Datová zásuvka IP54 STP Cat.5e 2xRJ45 viz.PD	kus	3,000	600,00	21	1 800,00	0,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
780	SO01.26	653_0030VD	Vnitřní nestíněný datový kabel UTP, 4x2x0,5 , Cat.5e, viz.PD	m	344,000	30,00	21	4 741,62	5 578,38	10 320,00	12 487,20	0,00	0,00	
781	SO01.26	653_0031VD	Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5 , Cat.5e, PE viz.PD	m	344,000	35,00	21	5 351,11	6 688,89	12 040,00	14 568,40	0,00	0,00	
782	SO01.26	210800509RT1	D+M_Zemnicí vodič CY 16 zelenožlutý pro uzemnění přepětové ochrany viz.PD	m	45,000	70,00	21	2 207,94	942,06	3 150,00	3 811,50	0,00	0,01	RTS II / 2024
783	SO01.26	210010001RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P16 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	m	79,000	30,00	21	418,97	1 951,03	2 370,00	2 867,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
784	SO01.26	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P21 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	m	45,000	35,00	21	323,53	1 251,47	1 575,00	1 905,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
785	SO01.26	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P29 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	m	35,000	35,00	21	422,44	802,56	1 225,00	1 482,25	0,00	0,01	RTS II / 2024
786	SO01.26	210010019R00	M_Trubka tuhá, 40 mm	m	20,000	55,00	21	0,00	1 100,00	1 100,00	1 331,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
787	SO01.26	345710965	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040LA viz.PD	m	21,000	50,00	21	1 050,00	0,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,01	RTS II / 2024
788	SO01.26	210010018R00	M_Trubka tuhá, 32 mm	m	34,000	55,00	21	0,00	1 870,00	1 870,00	2 262,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
789	SO01.26	345710964	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032LA viz.PD	m	35,700	35,00	21	1 249,50	0,00	1 249,50	1 511,90	0,00	0,01	RTS II / 2024
790	SO01.26	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm	m	75,000	50,00	21	0,00	3 750,00	3 750,00	4 537,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
791	SO01.26	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD	m	78,750	30,00	21	2 362,50	0,00	2 362,50	2 858,63	0,00	0,01	RTS II / 2024
792	SO01.26	220270264R00	Zatažení vodiče 4x2x0,5 do trubek	m	533,000	15,00	21	0,00	7 995,00	7 995,00	9 673,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
793	SO01.26	653_0032VD	D+M_Pomocný vyvazovací a označovací materiál kabeláže viz.PD	sada	1,000	3 000,00	21	1 687,50	1 312,50	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	
	SO01.26	M654VD	Ostatní					14 583,34	106 526,66	121 110,00	146 543,10		0,00	
794	SO01.26	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	176,000	35,00	21	0,00	6 160,00	6 160,00	7 453,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
795	SO01.26	141 R00	Pomocný spojovací, instalační a nespecifikovaný materiál a jeho montáž (kotvící a upevňovací materiál, záslepky, konektory, atypické prvky apod.)	sada	1,000	25 000,00	21	14 583,34	10 416,66	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
796	SO01.26	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	22,000	350,00	21	0,00	7 700,00	7 700,00	9 317,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
797	SO01.26	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h	16,000	350,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
798	SO01.26	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu Prostupy zdívem Stavební přípomocce	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
799	SO01.26	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz Zaškolení obsluhy	h	24,000	350,00	21	0,00	8 400,00	8 400,00	10 164,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
800	SO01.26	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
801	SO01.26	2208900084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
802	SO01.26	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
803	SO01.26	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	14,000	350,00	21	0,00	4 900,00	4 900,00	5 929,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
804	SO01.26	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
805	SO01.26	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	52,000	350,00	21	0,00	18 200,00	18 200,00	22 022,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
806	SO01.26	220890084R00	Díleňská montážní dokumentace_Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
807	SO01.26	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky	h	16,000	350,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
808	SO01.26	220890084R00	Doplnění podkladů od dodavatelů příp. Zař.	h	5,000	350,00	21	0,00	1 750,00	1 750,00	2 117,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
809	SO01.26	220890084R00	Měření optického a metalického vedení - měřicí protokoly	h	7,000	350,00	21	0,00	2 450,00	2 450,00	2 964,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
810	SO01.26	220890084R00	PPV /přidružené pracovní výkony	h	26,000	350,00	21	0,00	9 100,00	9 100,00	11 011,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.26	61	Úprava povrchů vnitřní					3 679,25	18 388,13	22 067,38	26 701,53		0,34	
811	SO01.26	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	124,000	70,00	21	919,07	7 760,93	8 680,00	10 502,80	0,00	0,07	RTS II / 2024
812	SO01.26	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	164,000	80,00	21	2 704,08	10 415,92	13 120,00	15 875,20	0,00	0,25	RTS II / 2024
813	SO01.26	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou _zapravení otvorů	m2	0,220	500,00	21	56,10	53,90	110,00	133,10	0,07	0,01	RTS II / 2024
814	SO01.26	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,337	467,00	21	0,00	157,38	157,38	190,43	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.26	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					2 467,37	18 932,63	21 400,00	25 894,00		0,98	
815	SO01.26	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	124,000	60,00	21	1 300,41	6 139,59	7 440,00	9 002,40	0,00	0,18	RTS II / 2024
816	SO01.26	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 5x5 cm	m	164,000	65,00	21	1 116,50	9 543,50	10 660,00	12 898,60	0,00	0,74	RTS II / 2024
817	SO01.26	460680021RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm,do průměru 6 cm	kus	22,000	150,00	21	50,46	3 249,54	3 300,00	3 993,00	0,00	0,06	RTS II / 2024
	SO01.26	S	Přesuny sutí					0,00	2 616,26	2 616,26	3 165,67		0,00	
818	SO01.26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,181	300,00	21	0,00	354,30	354,30	428,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
819	SO01.26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,362	20,00	21	0,00	47,24	47,24	57,16	0,00	0,00	RTS II / 2024
820	SO01.26	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,181	300,00	21	0,00	354,30	354,30	428,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
821	SO01.26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,181	300,00	21	0,00	354,30	354,30	428,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
822	SO01.26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,068	15,00	21	0,00	496,02	496,02	600,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
823	SO01.26	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,200	3 000,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
824	SO01.26	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	0,627	400,00	21	0,00	250,80	250,80	303,47	0,00	0,00	RTS II / 2024
825	SO01.26	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,354	450,00	21	0,00	159,30	159,30	192,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.27		Slaboproud_ACS, PZTS					51 734,52	88 629,44	140 363,96	169 840,39		0,47	
	SO01.27	M21	Elektromontáže					49 603,16	72 833,84	122 437,00	148 148,77		0,03	
826	SO01.27	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2_včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5 viz.PD	m	22,000	40,00	21	209,23	670,77	880,00	1 064,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
827	SO01.27	210_0001VD	D+M_Sběrníková venkovní čtečka RFID - IP65, IK08, 125 kHz viz.PD	ks	5,000	2 300,00	21	9 820,17	1 679,83	11 500,00	13 915,00	0,00	0,00	
828	SO01.27	210_0002VD	D+M_Popisné štítky, vč. montáževiz.PD	ks	5,000	190,00	21	818,06	131,94	950,00	1 149,50	0,00	0,00	
829	SO01.27	210_0003VD	D+M_instalační krabice, plast, rozměry 90x90mm, krytí IP40, odolnost do 400V viz.PD	ks	5,000	140,00	21	543,98	156,02	700,00	847,00	0,00	0,00	
830	SO01.27	210_0004VD	D+M_Sběrníkový modul (relé), ze sběrnice ústředny 12 V (9-15 V), -10 až + 40 °C, 5/45 mA, spínání 16 A max, třída ochrany II viz.PD	ks	5,000	1 100,00	21	4 602,57	897,43	5 500,00	6 655,00	0,00	0,00	
831	SO01.27	210_0005VD	D+M_Přepětová ochrana pro sběrnici 12 V (9-15 V), -10 až + 40 °C, 5 mA viz.PD	ks	1,000	3 300,00	21	2 483,74	816,26	3 300,00	3 993,00	0,00	0,00	
832	SO01.27	900 RT4	Připojení na silnoproud a zemnění	h	6,000	170,00	21	0,00	1 020,00	1 020,00	1 234,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
833	SO01.27	210860201R00	M_Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm	m	94,000	15,00	21	0,00	1 410,00	1 410,00	1 706,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
834	SO01.27	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	98,700	10,00	21	987,00	0,00	987,00	1 194,27	0,00	0,00	RTS II / 2024
835	SO01.27	210_0006VD	D+M_Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e viz.PD	ks	113,000	35,00	21	1 655,58	2 299,42	3 955,00	4 785,55	0,00	0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
836	SO01.27	210_0007VD	D+M_NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, VA, bez HDD, VGA, HDMI, max HDD 2 viz.PD	ks	1,000	5 500,00	21	4 400,00	1 100,00	5 500,00	6 655,00	0,00	0,00	
837	SO01.27	210_0008VD	D+M_HDD Disky pro zálohu 2x2TB viz.PD	sada	1,000	2 100,00	21	1 984,14	115,86	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	
838	SO01.27	210800546RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2,včetně dodávky vodiče vodič CY zel.-žlutý 4mm2 viz.PD	m	48,000	25,00	21	289,58	910,42	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
839	SO01.27	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče vodič CY zel.-žlutý 6mm2viz.PD	m	80,000	35,00	21	895,12	1 904,88	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
840	SO01.27	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm	m	20,000	45,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
841	SO01.27	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD	m	21,000	20,00	21	420,00	0,00	420,00	508,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
842	SO01.27	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm,včetně dodávky_Instalační trubka ohebná 1225 - tmavě šedá viz.PD	m	59,000	30,00	21	485,12	1 284,88	1 770,00	2 141,70	0,00	0,01	RTS II / 2024
843	SO01.27	141 R00	Pomocný spojovací, instalační a nespecifikovaný materiál a jeho montáž (kotvící a upevňovací materiál, záslepky, konektory, atypické prvky apod.)	sada	2,000	1 000,00	21	1 263,41	736,59	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
844	SO01.27	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
845	SO01.27	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
846	SO01.27	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu Prostupy zdívm Stavební přípomoce	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
847	SO01.27	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz Zaškolení obsluhy	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
848	SO01.27	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
849	SO01.27	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
850	SO01.27	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
851	SO01.27	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
852	SO01.27	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
853	SO01.27	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
854	SO01.27	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace_Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
855	SO01.27	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
856	SO01.27	220890084R00	Značení trasy vedení_59m	h	4,000	350,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
857	SO01.27	210_0009VD	D+M_Ustředna s vestavěnými GSM/GPRS, LAN komunikátory a rádiovým modulem viz.PD	ks	1,000	18 000,00	21	13 507,26	4 492,74	18 000,00	21 780,00	0,00	0,00	
858	SO01.27	210_0010VD	D+M_Sběrníkový přístupový modul s klávesnicí a RFID (klávesnice) viz.PD	ks	1,000	4 000,00	21	3 146,07	853,93	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	
859	SO01.27	210_0011VD	D+M_Víceúčelová montážní krabice viz.PD	ks	5,000	110,00	21	362,93	187,07	550,00	665,50	0,00	0,00	
860	SO01.27	220270264R00	Zatažení vodiče 4x2x0,5 do trubek	m	113,000	15,00	21	0,00	1 695,00	1 695,00	2 050,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
861	SO01.27	210_0012VD	D+M_Protipožární ucpávky viz.PD	ks	2,000	1 500,00	21	1 729,21	1 270,79	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	
	SO01.27	61	Úprava povrchů vnitřní					1 180,81	6 461,96	7 642,77	9 247,75		0,11	
862	SO01.27	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	59,000	70,00	21	437,30	3 692,70	4 130,00	4 997,30	0,00	0,03	RTS II / 2024
863	SO01.27	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	42,000	80,00	21	692,51	2 667,49	3 360,00	4 065,60	0,00	0,06	RTS II / 2024
864	SO01.27	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou _zapravení otvorů	m2	0,200	500,00	21	51,00	49,00	100,00	121,00	0,07	0,01	RTS II / 2024
865	SO01.27	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,113	467,00	21	0,00	52,77	52,77	63,85	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.27	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					950,55	8 319,45	9 270,00	11 216,70		0,33	
866	SO01.27	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	59,000	60,00	21	618,75	2 921,25	3 540,00	4 283,40	0,00	0,09	RTS II / 2024
867	SO01.27	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 5x5 cm	m	42,000	65,00	21	285,93	2 444,07	2 730,00	3 303,30	0,00	0,19	RTS II / 2024
868	SO01.27	460680021RT1	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 15 cm,do průměru 6 cm	kus	20,000	150,00	21	45,87	2 954,13	3 000,00	3 630,00	0,00	0,05	RTS II / 2024
	SO01.27	S	Přesuny suti					0,00	1 014,19	1 014,19	1 227,17		0,00	
869	SO01.27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,531	300,00	21	0,00	159,30	159,30	192,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
870	SO01.27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,062	20,00	21	0,00	21,24	21,24	25,70	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
871	SO01.27	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,531	300,00	21	0,00	159,30	159,30	192,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
872	SO01.27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,531	300,00	21	0,00	159,30	159,30	192,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
873	SO01.27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,868	25,00	21	0,00	371,70	371,70	449,76	0,00	0,00	RTS II / 2024
874	SO01.27	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,200	15,00	21	0,00	3,00	3,00	3,63	0,00	0,00	RTS II / 2024
875	SO01.27	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	0,172	400,00	21	0,00	68,80	68,80	83,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
876	SO01.27	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,159	450,00	21	0,00	71,55	71,55	86,58	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.28		ZACHYTNY BEZPECNOSTNI SYSTEM STŘECH					50 471,72	27 246,28	77 718,00	94 038,78		0,08	
	SO01.28	712	Izolace střech (živičné krytiny)					2 940,26	3 679,74	6 620,00	8 010,20		0,06	
877	SO01.28	712961901R00	Provedení údržby povlakové krytiny střech,proniků ventilací ap.asf.pásky fólií lepenou, zalití okrajů	kus	5,000	300,00	21	340,21	1 159,79	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
878	SO01.28	712971801RT1	Překrytí spár asf.pásem přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva -pás ve specifikaci	m	5,000	500,00	21	100,06	2 399,94	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
879	SO01.28	62843073	Pás modifikovaný(pro zelené střechy), pás s vysokou odoln.proti prorůstání kořínků přidavek proti kořenovému růstu min. tl. 5.3 mm bídl.posvp viz.PD	m2	10,000	250,00	21	2 500,00	0,00	2 500,00	3 025,00	0,01	0,06	RTS II / 2024
880	SO01.28	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,060	2 000,00	21	0,00	120,00	120,00	145,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.28	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					47 531,46	15 516,54	63 048,00	76 288,08		0,02	
881	SO01.28	767842370R00	Kotvicí bod dl.700 mm nerez, beton.střech tl.80 mm plochá střecha	kus	5,000	8 500,00	21	27 471,84	15 028,16	42 500,00	51 425,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
882	SO01.28	767849131R00	Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD	kus	5,000	400,00	21	1 931,07	68,93	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
883	SO01.28	767849142R00	Montážní lano 14 mm, délka 23 m	kus	1,000	8 500,00	21	8 324,72	175,28	8 500,00	10 285,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
884	SO01.28	767849142R0A	Set na osobní ochranu,pro zachytne systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD	kus	1,000	10 000,00	21	9 803,83	196,17	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
885	SO01.28	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,024	2 000,00	21	0,00	48,00	48,00	58,08	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.28	90	Hodinové účtovací sazby (HZS)					0,00	8 050,00	8 050,00	9 740,50		0,00	
886	SO01.28	905 R01	Výchozí prohlídka-výtahové zkoušky - revize systému-předání do užívání(včetně výjezdu a dopravy)	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
887	SO01.28	909 R00	Úprava podkladu,kotvení,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce	h	13,000	350,00	21	0,00	4 550,00	4 550,00	5 505,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO03.11		Tréninkové hřiště					12 548 624,48	5 329 763,19	17 878 387,67	21 632 849,08		5 815,92	
	SO03.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	10 240,00	10 240,00	12 390,40		0,00	
888	SO03.11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 4ks patky pro zemní pouzdra	m3	2,560	2 000,00	21	0,00	5 120,00	5 120,00	6 195,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
889	SO03.11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 4ks patky pro vypínací tyče pro zemní pouzdra	m3	2,560	2 000,00	21	0,00	5 120,00	5 120,00	6 195,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO03.11	16	Přemístění výkopku					0,00	614,40	614,40	743,42		0,00	
890	SO03.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	5,120	20,00	21	0,00	102,40	102,40	123,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
891	SO03.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	5,120	100,00	21	0,00	512,00	512,00	619,52	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO03.11	27	Základy					20 538,60	6 853,40	27 392,00	33 144,32		13,23	
892	SO03.11	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	5,120	4 000,00	21	18 705,24	1 774,76	20 480,00	24 780,80	2,53	12,93	RTS II / 2024
893	SO03.11	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	7,680	750,00	21	1 833,36	3 926,64	5 760,00	6 969,60	0,04	0,30	RTS II / 2024
894	SO03.11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	7,680	150,00	21	0,00	1 152,00	1 152,00	1 393,92	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO03.11	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					739 468,32	1 131 058,80	1 870 527,12	2 263 337,82		1 642,11	
895	SO03.11	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod umělý trávník tl. do 100 mm drené kamenivo 8/16 s dorovnáním vrstvy 4/8	m2	8890,000	100,00	21	0,00	889 000,00	889 000,00	1 075 690,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
896	SO03.11	583425601	Kamenivo drené 8/16 viz.PD	t	1085,469	480,00	21	521 025,12	0,00	521 025,12	630 440,40	1,00	1 085,47	RTS II / 2024
897	SO03.11	583424801	Kamenivo drené 4/8 viz.PD	t	197,358	500,00	21	98 679,00	0,00	98 679,00	119 401,59	1,00	197,36	RTS II / 2024
898	SO03.11	631571001R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující tl.20mm	m3	195,580	1 500,00	21	119 764,20	173 605,80	293 370,00	354 977,70	1,84	359,28	RTS II / 2024
899	SO03.11	457549110R00	Filtrační vrstvy,šterkodrt',příp.za přesné urovnání	m3	195,580	350,00	21	0,00	68 453,00	68 453,00	82 828,13	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO03.11	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					1 858 813,57	274 786,43	2 133 600,00	2 581 656,00		3 822,70		
900	SO03.11	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm se zhutněním viz.PD	m2	8890,000	240,00	21	1 858 813,57	274 786,43	2 133 600,00	2 581 656,00	0,43	3 822,70	RTS II / 2024	
	SO03.11	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot					9 929 803,98	3 358 406,57	13 288 210,55	16 078 734,77		337,89		
901	SO03.11	589181120R00	Provedení krytu sportovních ploch z umělého travníku, pro fotbalové hřiště ,travník, podložka,náspypískový min.18kg/m2 viz.PD	m2	8890,000	650,00	21	2 526 788,77	3 251 711,23	5 778 500,00	6 991 985,00	0,03	308,84	RTS II / 2024	
902	SO03.11	284130307A	Travník umělý třetí generace ,tkaný tl.50mm, včetně prefabrikované podložky tl.10mm viz.PD	m2	9779,000	750,00	21	7 334 250,00	0,00	7 334 250,00	8 874 442,50	0,00	28,65	RTS II / 2024	
903	SO03.11	589181916R00	Lajnování sport.ploch vlepením,uměl.travník,š.10cm,D+M podkladní pásy, lepidla, pásu š.10 cm umělého travníku v odlišné barvě vlepením viz.PD	m	719,221	150,00	21	68 765,21	39 117,94	107 883,15	130 538,61	0,00	0,40	RTS II / 2024	
904	SO03.11	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	337,887	200,00	21	0,00	67 577,40	67 577,40	81 768,65	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.11	H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	547 803,60	547 803,60	662 842,36		0,00		
905	SO03.11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	5478,036	100,00	21	0,00	547 803,60	547 803,60	662 842,36	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.21		Drenáže pro tréninkové hřiště					876 850,28	1 128 008,29	2 004 858,57	2 425 878,87		671,15		
	SO03.21	13	Hloubené vykopávky					0,00	373 234,67	373 234,67	451 613,95		0,00		
906	SO03.21	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	26,311	550,00	21	0,00	14 471,05	14 471,05	17 509,97	0,00	0,00	RTS II / 2024	
907	SO03.21	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	26,311	10,00	21	0,00	263,11	263,11	318,36	0,00	0,00	RTS II / 2024	
908	SO03.21	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	30,041	500,00	21	0,00	15 020,50	15 020,50	18 174,81	0,00	0,00	RTS II / 2024	
909	SO03.21	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	30,041	10,00	21	0,00	300,41	300,41	363,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
910	SO03.21	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	236,802	650,00	21	0,00	153 921,30	153 921,30	186 244,77	0,00	0,00	RTS II / 2024	
911	SO03.21	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	270,369	700,00	21	0,00	189 258,30	189 258,30	229 002,54	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.21	16	Přemístění výkopku					0,00	96 908,96	96 908,96	117 259,84		0,00		
912	SO03.21	171206111R00	Uložení zemin do náspýpředeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	563,523	20,00	21	0,00	11 270,46	11 270,46	13 637,26	0,00	0,00	RTS II / 2024	
913	SO03.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	56,352	90,00	21	0,00	5 071,68	5 071,68	6 136,73	0,00	0,00	RTS II / 2024	
914	SO03.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	507,171	90,00	21	0,00	45 645,39	45 645,39	55 230,92	0,00	0,00	RTS II / 2024	
915	SO03.21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	56,352	100,00	21	0,00	5 635,20	5 635,20	6 818,59	0,00	0,00	RTS II / 2024	
916	SO03.21	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	127,445	100,00	21	0,00	12 744,50	12 744,50	15 420,85	0,00	0,00	RTS II / 2024	
917	SO03.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	56,352	90,00	21	0,00	5 071,68	5 071,68	6 136,73	0,00	0,00	RTS II / 2024	
918	SO03.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	127,445	90,00	21	0,00	11 470,05	11 470,05	13 878,76	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.21	17	Konstrukce ze zemin					57 405,80	101 565,55	158 971,35	192 355,33		163,82		
919	SO03.21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	96,365	1 200,00	21	57 405,80	58 232,20	115 638,00	139 921,98	1,70	163,82	RTS II / 2024	
920	SO03.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ,kanalizace	m3	183,797	150,00	21	0,00	27 569,55	27 569,55	33 359,16	0,00	0,00	RTS II / 2024	
921	SO03.21	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm ,rýhy	m3	96,365	120,00	21	0,00	11 563,80	11 563,80	13 992,20	0,00	0,00	RTS II / 2024	
922	SO03.21	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,000	700,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.21	21	Úprava podloží a základové spáry					385 898,41	235 516,93	621 415,34	751 912,56		443,32		
923	SO03.21	212561111R00	Výplň odvodňov. tratívodů kam. hrubě drcen.8-16 mm	m3	248,220	1 400,00	21	251 852,64	95 655,36	347 508,00	420 484,68	1,67	413,29	RTS II / 2024	
924	SO03.21	212572121R00	Lože tratívodu z kameniva drobného těženého 0-4 viz.PD	m3	14,893	1 400,00	21	9 622,19	11 228,01	20 850,20	25 228,74	1,92	28,60	RTS II / 2024	
925	SO03.21	212971110R00	Opláštění tratívodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	2773,760	35,00	21	12 779,75	84 301,85	97 081,60	117 468,74	0,00	0,47	RTS II / 2024	
926	SO03.21	69366077	Geotextilie netkaná UV, 300 g/m2 viz.PD	m2	3189,824	35,00	21	111 643,84	0,00	111 643,84	135 089,05	0,00	0,96	RTS II / 2024	
927	SO03.21	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	443,317	100,00	21	0,00	44 331,70	44 331,70	53 641,36	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.21	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					11 106,75	10 941,25	22 048,00	26 678,08		23,91		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
928	SO03.21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	19,528	1 000,00	21	9 121,84	10 406,16	19 528,00	23 628,88	1,13	22,11	RTS II / 2024
929	SO03.21	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,720	3 500,00	21	1 984,91	535,09	2 520,00	3 049,20	2,50	1,80	RTS II / 2024
	SO03.21	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)					117 331,53	110 175,67	227 507,20	275 283,71		36,39	
930	SO03.21	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhuštěním a urovnáním povrchu ve spádův pod žlabovky a beton viz.PD	m3	41,184	1 400,00	21	0,00	57 657,60	57 657,60	69 765,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
931	SO03.21	465929112R00	Kladení tvárcí kanálků, na MC, s vyplní spár odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD	m2	79,853	600,00	21	16 859,15	31 052,65	47 911,80	57 973,28	0,21	16,93	RTS II / 2024
932	SO03.21	592275171	Žlab betonový prefabrikovaný TBZ 50/65/16, Beton C30/37-XF4 viz.PD	kus	245,700	200,00	21	49 140,00	0,00	49 140,00	59 459,40	0,06	15,31	RTS II / 2024
933	SO03.21	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm C16/20 podkladní pro žlabovky	m2	16,380	4 000,00	21	51 332,38	14 187,62	65 520,00	79 279,20	0,25	4,15	RTS II / 2024
934	SO03.21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	36,389	200,00	21	0,00	7 277,80	7 277,80	8 806,14	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO03.21	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					248 121,60	136 826,90	384 948,50	465 787,69		1,95	
935	SO03.21	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	239,000	100,00	21	2 487,68	21 412,32	23 900,00	28 919,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
936	SO03.21	286111121	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	9,810	450,00	21	4 414,50	0,00	4 414,50	5 341,55	0,00	0,03	RTS II / 2024
937	SO03.21	286111122	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 2000 mm	kus	2,180	900,00	21	1 962,00	0,00	1 962,00	2 374,02	0,01	0,01	RTS II / 2024
938	SO03.21	286111123	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 6000 mm	kus	43,600	2 400,00	21	104 640,00	0,00	104 640,00	126 614,40	0,02	0,68	RTS II / 2024
939	SO03.21	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	116,000	90,00	21	62,26	10 377,74	10 440,00	12 632,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
940	SO03.21	28651652.A	Koleno kanalizační 110/ 45° PVC pro SN 8 viz.PD	kus	56,000	70,00	21	3 920,00	0,00	3 920,00	4 743,20	0,00	0,02	RTS II / 2024
941	SO03.21	286572021	Přechod drenážní na KG-ME, PE-HD DN 100	kus	56,000	250,00	21	14 000,00	0,00	14 000,00	16 940,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
942	SO03.21	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC pro SN8 viz.PD	kus	4,000	180,00	21	720,00	0,00	720,00	871,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
943	SO03.21	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 200(160/110) viz.PD	kus	56,000	180,00	21	78,07	10 001,93	10 080,00	12 196,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
944	SO03.21	28651703.A	Odbočka kanalizační 160/110 pro SN8 viz.PD	kus	56,000	250,00	21	14 000,00	0,00	14 000,00	16 940,00	0,00	0,06	RTS II / 2024
945	SO03.21	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	1576,000	60,00	21	7 867,35	86 692,65	94 560,00	114 417,60	0,00	0,03	RTS II / 2024
946	SO03.21	286139911	Trubka drenážní , PE-HD DN 100, SN 8, perforovaná viz.PD	m	1654,800	50,00	21	82 740,00	0,00	82 740,00	100 115,40	0,00	1,08	RTS II / 2024
947	SO03.21	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	56,000	80,00	21	29,75	4 450,25	4 480,00	5 420,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
948	SO03.21	28611328.A	Zátka PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	56,000	200,00	21	11 200,00	0,00	11 200,00	13 552,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
949	SO03.21	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez vyplně rýh	t	1,946	2 000,00	21	0,00	3 892,00	3 892,00	4 709,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO03.21	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					56 986,17	34 413,83	91 400,00	110 594,00		1,77	
950	SO03.21	894431311RBB	Sachta 1, D 425 mm, dl.šach.roury do 1,50 m(1,29m), 90° dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,000	13 500,00	21	11 799,31	1 700,69	13 500,00	16 335,00	0,09	0,09	RTS II / 2024
951	SO03.21	894431322RAB	Sachta 2, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0(1,86) m, 1 přítok 160,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,000	13 500,00	21	11 953,92	1 546,08	13 500,00	16 335,00	0,09	0,09	RTS II / 2024
952	SO03.21	894431321RBB	Sachta 3, D 425 mm, dl.šach.roury 2,1m, 90° dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,000	13 500,00	21	11 918,25	1 581,75	13 500,00	16 335,00	0,09	0,09	RTS II / 2024
953	SO03.21	894411020RAJ	D+M Vpust uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem,DN 150, mříž plast 500x500 40 t, hl. viz.PD	kus	2,000	13 500,00	21	20 036,45	6 963,55	27 000,00	32 670,00	0,75	1,49	RTS II / 2024
954	SO03.21	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	239,000	20,00	21	1 278,25	3 501,75	4 780,00	5 783,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
955	SO03.21	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	239,000	80,00	21	0,00	19 120,00	19 120,00	23 135,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO03.21	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	28 424,55	28 424,55	34 393,71		0,00	
956	SO03.21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	189,497	150,00	21	0,00	28 424,55	28 424,55	34 393,71	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO03.31		Vybavení hřiště					274 240,81	50 759,19	325 000,00	393 250,00		0,00	
	SO03.31	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					274 240,81	50 759,19	325 000,00	393 250,00		0,00	
957	SO03.31	950-01VD	D+M Strídačka dvouradá -18míst.včetně zastřešení viz.PD	sada	2,000	120 000,00	21	214 468,08	25 531,92	240 000,00	290 400,00	0,00	0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
958	SO03.31	950-0012VD	D+M Strídačka pro rozhodčí atyp, včetně zastřešení viz.PD	sada	1,000	45 000,00	21	34 772,73	10 227,27	45 000,00	54 450,00	0,00	0,00	
959	SO03.31	950-0013VD	D+M Základy, obruba, dlažby, kotvení 2x přístřešků strídaček a 1xpřístřešek rozhodčí viz.PD	sada	1,000	40 000,00	21	25 000,00	15 000,00	40 000,00	48 400,00	0,00	0,00	
	SO04.11		Oplocení					2 662 474,23	989 811,08	3 652 285,31	4 419 265,23		276,34	
	SO04.11	13	Hloubené vykopávky					300,31	89 389,00	89 689,31	108 524,07		0,19	
960	SO04.11	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	5,871	1 000,00	21	0,00	5 871,00	5 871,00	7 103,91	0,00	0,00	RTS II / 2024
961	SO04.11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	5,871	10,00	21	0,00	58,71	58,71	71,04	0,00	0,00	RTS II / 2024
962	SO04.11	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	54,590	750,00	21	0,00	40 942,50	40 942,50	49 540,43	0,00	0,00	RTS II / 2024
963	SO04.11	132201119R00	Přípl.za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor.3, STROJNĚ	m3	54,590	10,00	21	0,00	545,90	545,90	660,54	0,00	0,00	RTS II / 2024
964	SO04.11	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	52,839	800,00	21	300,31	41 970,89	42 271,20	51 148,15	0,00	0,19	RTS II / 2024
	SO04.11	16	Přemístění výkopku					0,00	12 463,00	12 463,00	15 080,23		0,00	
965	SO04.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předs. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	113,300	20,00	21	0,00	2 266,00	2 266,00	2 741,86	0,00	0,00	RTS II / 2024
966	SO04.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	60,461	90,00	21	0,00	5 441,49	5 441,49	6 584,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
967	SO04.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	52,839	90,00	21	0,00	4 755,51	4 755,51	5 754,17	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO04.11	21	Úprava podloží a základové spáry					48 974,58	27 451,42	76 426,00	92 475,46		104,84	
968	SO04.11	211571121R00	Výplň odvodňovacích žebírek kamen.drobným drceným pod a kolem podhrabové desky viz.PD	m3	54,590	1 400,00	21	48 974,58	27 451,42	76 426,00	92 475,46	1,92	104,84	RTS II / 2024
	SO04.11	27	Základy					184 929,01	20 555,99	205 485,00	248 636,85		148,24	
969	SO04.11	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	58,710	3 500,00	21	184 929,01	20 555,99	205 485,00	248 636,85	2,53	148,24	RTS II / 2024
	SO04.11	31	Zdi podpěrné a volné					185 746,35	145 950,00	331 696,35	401 352,58		12,21	
970	SO04.11	318110011RT1	OPL1_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	14,000	1 050,00	21	0,00	14 700,00	14 700,00	17 787,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
971	SO04.11	592331841	OPL1_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	14,000	685,00	21	9 590,00	0,00	9 590,00	11 603,90	0,09	1,20	RTS II / 2024
972	SO04.11	55399994_DR1	OPL1_Typový držák pro 2D sloupy_4ks koncový ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	4,838	350,00	21	1 693,30	0,00	1 693,30	2 048,89	0,00	0,00	RTS II / 2024
973	SO04.11	55399994_DR2	OPL1_Typový držák pro 2D sloupy_10ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	17,280	350,00	21	6 048,00	0,00	6 048,00	7 318,08	0,00	0,02	RTS II / 2024
974	SO04.11	318110011RT1	OPL3_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	58,000	1 050,00	21	0,00	60 900,00	60 900,00	73 689,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
975	SO04.11	592331841	OPL3_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	58,000	685,00	21	39 730,00	0,00	39 730,00	48 073,30	0,09	4,99	RTS II / 2024
976	SO04.11	55399994_DR1	OPL3_Typový držák pro 2D sloupy_12ks koncový oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	14,515	350,00	21	5 080,25	0,00	5 080,25	6 147,10	0,00	0,01	RTS II / 2024
977	SO04.11	55399994_DR2	OPL3_Typový držák pro 2D sloupy_51ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	88,128	350,00	21	30 844,80	0,00	30 844,80	37 322,21	0,00	0,09	RTS II / 2024
978	SO04.11	318110011RT1	OPL6_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	18,000	1 050,00	21	0,00	18 900,00	18 900,00	22 869,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
979	SO04.11	592331841	OPL6_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	18,000	685,00	21	12 330,00	0,00	12 330,00	14 919,30	0,09	1,55	RTS II / 2024
980	SO04.11	55399994_DR1	OPL6_Typový držák pro 2D sloupy_4ks koncový ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	4,838	350,00	21	1 693,30	0,00	1 693,30	2 048,89	0,00	0,00	RTS II / 2024
981	SO04.11	55399994_DR2	OPL6_Typový držák pro 2D sloupy_2ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	3,200	350,00	21	1 120,00	0,00	1 120,00	1 355,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
982	SO04.11	55399994_DR3	OPL6_Atypický držák pro 2D sloupy_24ks koncový ,pro fezané šikmé desky ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	49,766	350,00	21	17 418,10	0,00	17 418,10	21 075,90	0,00	0,05	RTS II / 2024
983	SO04.11	318110011RT1	OPL7_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	49,000	1 050,00	21	0,00	51 450,00	51 450,00	62 254,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
984	SO04.11	592331841	OPL7_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	49,000	685,00	21	33 565,00	0,00	33 565,00	40 613,65	0,09	4,21	RTS II / 2024
985	SO04.11	55399994_DR1	OPL7_Typový držák pro 2D sloupy_10ks koncový ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	12,096	350,00	21	4 233,60	0,00	4 233,60	5 122,66	0,00	0,01	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
986	SO04.11	55399994_DR2	OPL7_Typový držák pro 2D sloupy_40ks oboustranných _ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	64,000	350,00	21	22 400,00	0,00	22 400,00	27 104,00	0,00	0,06	RTS II / 2024
	SO04.11	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					2 242 523,97	614 412,88	2 856 936,85	3 456 893,59		10,86	
987	SO04.11	767914130R00	OPL_1_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	40,000	300,00	21	0,00	12 000,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
988	SO04.11	553424530_183	OPL1_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	64,050	500,00	21	32 025,00	0,00	32 025,00	38 750,25	0,01	0,45	RTS II / 2024
989	SO04.11	553424530_203	OPL1_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	10,150	500,00	21	5 075,00	0,00	5 075,00	6 140,75	0,01	0,07	RTS II / 2024
990	SO04.11	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _7ks mezisloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	21,000	300,00	21	0,00	6 300,00	6 300,00	7 623,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
991	SO04.11	55399994_SL3	OPL1_Typový sloupky pro 2D oplocení _7ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	83,145	350,00	21	29 100,75	0,00	29 100,75	35 211,91	0,00	0,08	RTS II / 2024
992	SO04.11	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _7ks sloupky dl.8,5m do betonu viz.PD	m	59,500	300,00	21	0,00	17 850,00	17 850,00	21 598,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
993	SO04.11	55399994_SL8	OPL1_Typový sloupky pro 2D oplocení _7ks sloup dl.8,5m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	235,577	350,00	21	82 451,95	0,00	82 451,95	99 766,86	0,00	0,24	RTS II / 2024
994	SO04.11	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _2ks sloupky brány 1 dl.8,5m do betonu +1ks rozpěry nad bránou dl.do5m viz.PD	m	22,000	300,00	21	0,00	6 600,00	6 600,00	7 986,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
995	SO04.11	55399994_SLB1	OPL1_Typový sloupky pro 2D oplocení _2ks sloup dl.8,5m, +1ks rozpěry nad bránou,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	126,950	350,00	21	44 432,50	0,00	44 432,50	53 763,33	0,00	0,13	RTS II / 2024
996	SO04.11	767995106R00	OPL1_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	143,310	250,00	21	7 799,55	28 027,95	35 827,50	43 351,28	0,00	0,01	RTS II / 2024
997	SO04.11	55399994_BR1	OPL1_Oc.kvojkříkla brána z uz. profilů do otvoru 5x5m, včetně pantů a uzamykání _ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součástí plotu) viz.PD	kg	154,775	100,00	21	15 477,50	0,00	15 477,50	18 727,78	0,00	0,15	RTS II / 2024
998	SO04.11	944944101R00	OPL1_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	200,000	100,00	21	4 112,38	15 887,62	20 000,00	24 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
999	SO04.11	70921404_ZS	OPL1_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	220,000	200,00	21	44 000,00	0,00	44 000,00	53 240,00	0,00	0,04	RTS II / 2024
1000	SO04.11	55399991_LA	OPL1_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	20,363	500,00	21	10 181,50	0,00	10 181,50	12 319,62	0,00	0,02	RTS II / 2024
1001	SO04.11	767914130R00	OPL_2_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	40,000	300,00	21	0,00	12 000,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1002	SO04.11	553424530_203	OPL2_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	81,200	500,00	21	40 600,00	0,00	40 600,00	49 126,00	0,01	0,58	RTS II / 2024
1003	SO04.11	767915110R00	OPL2_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _8ks mezisloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	24,000	300,00	21	0,00	7 200,00	7 200,00	8 712,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1004	SO04.11	55399994_SL3	OPL2_Typový sloupky pro 2D oplocení _8ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	87,984	350,00	21	30 794,40	0,00	30 794,40	37 261,22	0,00	0,09	RTS II / 2024
1005	SO04.11	767915110R00	OPL2_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _9ks sloupky dl.8,5m do betonu viz.PD	m	59,500	300,00	21	0,00	17 850,00	17 850,00	21 598,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1006	SO04.11	55399994_SL8	OPL2_Typový sloupky pro 2D oplocení _9ks sloup dl.8,5m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	302,885	350,00	21	106 009,75	0,00	106 009,75	128 271,80	0,00	0,30	RTS II / 2024
1007	SO04.11	944944101R00	OPL2_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	200,000	100,00	21	4 112,38	15 887,62	20 000,00	24 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
1008	SO04.11	70921404_ZS	OPL2_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	220,000	200,00	21	44 000,00	0,00	44 000,00	53 240,00	0,00	0,04	RTS II / 2024
1009	SO04.11	55399991_LA	OPL2_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	20,363	500,00	21	10 181,50	0,00	10 181,50	12 319,62	0,00	0,02	RTS II / 2024
1010	SO04.11	767914130R00	OPL_3_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	151,000	300,00	21	0,00	45 300,00	45 300,00	54 813,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1011	SO04.11	553424530_203	OPL3_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	25,882	500,00	21	12 941,00	0,00	12 941,00	15 658,61	0,01	0,18	RTS II / 2024
1012	SO04.11	553424530_183	OPL3_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	259,320	500,00	21	129 660,00	0,00	129 660,00	156 888,60	0,01	1,84	RTS II / 2024
1013	SO04.11	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _2ks mezisloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	6,000	300,00	21	0,00	1 800,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1014	SO04.11	55399994_SL3	OPL3_Typový sloupky pro 2D oplocení _2ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	23,756	350,00	21	8 314,60	0,00	8 314,60	10 060,67	0,00	0,02	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1015	SO04.11	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _59ks sloupů dl.6,2m do betonu viz.PD	m	373,116	300,00	21	0,00	111 934,80	111 934,80	135 441,11	0,00	0,00	RTS II / 2024
1016	SO04.11	55399994_SL8	OPL3_Typový sloup pro 2D oplocení _51ks sloup dl.6,2m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	1448,305	350,00	21	506 906,75	0,00	506 906,75	613 357,17	0,00	1,45	RTS II / 2024
1017	SO04.11	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupů brány 2 dl.6,2m do betonu +2ks rozpěry nad bránou dl.do4m viz.PD	m	32,800	300,00	21	0,00	9 840,00	9 840,00	11 906,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
1018	SO04.11	55399994_SLB2	OPL3_Typový sloup pro 2D oplocení _4ks sloup dl.6,2m, +2ks rozpěry nad bránou _ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	189,270	350,00	21	66 244,50	0,00	66 244,50	80 155,85	0,00	0,19	RTS II / 2024
1019	SO04.11	767995106R00	2ks_OPL3_Vyroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	264,624	250,00	21	14 401,98	51 754,02	66 156,00	80 048,76	0,00	0,01	RTS II / 2024
1020	SO04.11	55399994_BR2	OPL3_2ks Oc.kvojkříkla brána z uz. profilu do otvoru 4x5m, včetně pantů a uzamykání _ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	285,794	100,00	21	28 579,40	0,00	28 579,40	34 581,07	0,00	0,29	RTS II / 2024
1021	SO04.11	944944101R00	OPL3_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	453,000	100,00	21	9 314,54	35 985,46	45 300,00	54 813,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
1022	SO04.11	70921404_ZS	OPL3_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	498,300	185,00	21	92 185,50	0,00	92 185,50	111 544,46	0,00	0,10	RTS II / 2024
1023	SO04.11	55399991_LA	OPL3_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	75,089	500,00	21	37 544,50	0,00	37 544,50	45 428,85	0,00	0,08	RTS II / 2024
1024	SO04.11	767995106R00	OPL3_2ks_Vyroba a montáž kov. atypických konstr._oc.bránka z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	77,589	100,00	21	1 689,09	6 069,81	7 758,90	9 388,27	0,00	0,00	RTS II / 2024
1025	SO04.11	55399994_BR3	OPL3_2ks Oc. bránka z uz. profilu do otvoru 1x2m, včetně pantů a uzamykání _ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	83,796	150,00	21	12 569,40	0,00	12 569,40	15 208,97	0,00	0,08	RTS II / 2024
1026	SO04.11	767914130R00	OPL_4_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	34,200	300,00	21	0,00	10 260,00	10 260,00	12 414,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
1027	SO04.11	553424530_203	OPL4_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	72,897	500,00	21	36 448,50	0,00	36 448,50	44 102,69	0,01	0,52	RTS II / 2024
1028	SO04.11	767915110R00	OPL4_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _10ks sloupů dl.6,2m do betonu viz.PD	m	62,000	300,00	21	0,00	18 600,00	18 600,00	22 506,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1029	SO04.11	55399994_SL8	OPL4_Typový sloup pro 2D oplocení _10ks sloup dl.6,2m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	245,475	450,00	21	110 463,75	0,00	110 463,75	133 661,14	0,00	0,25	RTS II / 2024
1030	SO04.11	767915110R00	OPL4_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupů brány 4+5 dl.6,2m do betonu +2ks rozpěry nad bránou dl.do4m viz.PD	m	31,300	300,00	21	0,00	9 390,00	9 390,00	11 361,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
1031	SO04.11	55399994_SLB4	OPL4_Typový sloup pro 2D oplocení _4ks sloup dl.6,2m, +2ks rozpěry nad bránou _ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	180,615	450,00	21	81 276,75	0,00	81 276,75	98 344,87	0,00	0,18	RTS II / 2024
1032	SO04.11	767995106R00	1ks_OPL4_Vyroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	132,312	100,00	21	2 880,40	10 350,80	13 231,20	16 009,75	0,00	0,01	RTS II / 2024
1033	SO04.11	55399994_BR4	OPL4_1ks Oc.dvojkřídla brána z uz. profilu do otvoru 4x5m, včetně pantů a uzamykání _ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	142,897	150,00	21	21 434,55	0,00	21 434,55	25 935,81	0,00	0,14	RTS II / 2024
1034	SO04.11	944944101R00	OPL4_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	102,600	210,00	21	4 430,27	17 115,73	21 546,00	26 070,66	0,00	0,01	RTS II / 2024
1035	SO04.11	70921404_ZS	OPL4_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	112,860	185,00	21	20 879,10	0,00	20 879,10	25 263,71	0,00	0,02	RTS II / 2024
1036	SO04.11	55399991_LA	OPL4_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	18,454	450,00	21	8 304,30	0,00	8 304,30	10 048,20	0,00	0,02	RTS II / 2024
1037	SO04.11	767995106R00	OPL4_1ks_Vyroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	124,980	100,00	21	2 720,78	9 777,22	12 498,00	15 122,58	0,00	0,01	RTS II / 2024
1038	SO04.11	55399994_BR5	OPL4_1ks Oc.kvojkříkla bránaa z uz. profilu do otvoru 2,5*5m, včetně pantů a uzamykání _ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	134,978	150,00	21	20 246,70	0,00	20 246,70	24 498,51	0,00	0,13	RTS II / 2024
1039	SO04.11	767914130R00	OPL_5_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	5,400	300,00	21	0,00	1 620,00	1 620,00	1 960,20	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1040	SO04.11	553424530_203	OPL5_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	11,181	500,00	21	5 590,50	0,00	5 590,50	6 764,51	0,01	0,08	RTS II / 2024
1041	SO04.11	767915110R00	OPL5_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _3ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	9,000	300,00	21	0,00	2 700,00	2 700,00	3 267,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1042	SO04.11	55399994_SL3	OPL5_Typový sloupky pro 2D oplocení _3ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	35,634	350,00	21	12 471,90	0,00	12 471,90	15 091,00	0,00	0,04	RTS II / 2024
1043	SO04.11	55399994_BR6	OPL5_2ks Oc. bránka z uz. profilu do otvoru 1x2m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součástí plotu) viz.PD	kg	83,796	250,00	21	20 949,00	0,00	20 949,00	25 348,29	0,00	0,08	RTS II / 2024
1044	SO04.11	767914130R00	OPL6_Montáž oplocení rámového H do 2,5 m_výplň i na bránu	m	21,400	300,00	21	0,00	6 420,00	6 420,00	7 768,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
1045	SO04.11	553424530_403	OPL6_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2430 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	43,642	500,00	21	21 821,00	0,00	21 821,00	26 403,41	0,01	0,31	RTS II / 2024
1046	SO04.11	553424530_183	OPL6_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	12,883	500,00	21	6 441,50	0,00	6 441,50	7 794,22	0,01	0,09	RTS II / 2024
1047	SO04.11	767915110R00	OPL6_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	12,000	300,00	21	0,00	3 600,00	3 600,00	4 356,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1048	SO04.11	55399994_SL3	OPL6_Typový sloupky pro 2D oplocení _4ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	47,511	450,00	21	21 379,95	0,00	21 379,95	25 869,74	0,00	0,05	RTS II / 2024
1049	SO04.11	767915110R00	OPL6_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _14ks sloupky dl.3,6m do betonu viz.PD	m	50,400	300,00	21	0,00	15 120,00	15 120,00	18 295,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
1050	SO04.11	55399994_SL3	OPL6_Typový sloupky pro 2D oplocení _14ks sloupek dl.3,6m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	199,547	450,00	21	89 796,15	0,00	89 796,15	108 653,34	0,00	0,20	RTS II / 2024
1051	SO04.11	767914130R00	OPL7_Montáž oplocení rámového H do 2 m_výplň viz.PD	m	121,500	300,00	21	0,00	36 450,00	36 450,00	44 104,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1052	SO04.11	553424530_183	OPL7_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	224,568	500,00	21	112 284,00	0,00	112 284,00	135 863,64	0,01	1,59	RTS II / 2024
1053	SO04.11	767915110R00	OPL7_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _46ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	150,000	300,00	21	0,00	45 000,00	45 000,00	54 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1054	SO04.11	55399994_SL3	OPL7_Typový sloupky pro 2D oplocení _46ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	546,381	350,00	21	191 233,35	0,00	191 233,35	231 392,35	0,00	0,55	RTS II / 2024
1055	SO04.11	767915110R00	OPL7_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupky dl.3,6m do betonu viz.PD	m	14,400	300,00	21	0,00	4 320,00	4 320,00	5 227,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
1056	SO04.11	55399994_SL3	OPL7_Typový sloupky pro 2D oplocení _4ks sloupek dl.3,6m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	57,013	350,00	21	19 954,55	0,00	19 954,55	24 145,01	0,00	0,06	RTS II / 2024
1057	SO04.11	767991923R00	Rezáni oplocení 2D kotoučem, nebo stříhem _řezy ošetřit nátěrem viz.PD	m	61,540	160,00	21	586,05	9 260,35	9 846,40	11 914,14	0,00	0,00	RTS II / 2024
1058	SO04.11	970251100R00	Rezáni železobetonu hl. řezu 100 mm _desky podhrabové	m	18,900	80,00	21	225,49	1 286,51	1 512,00	1 829,52	0,00	0,01	RTS II / 2024
1059	SO04.11	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	10,855	1 000,00	21	0,00	10 855,00	10 855,00	13 134,55	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO04.11	H15	Objekty pozemní zvláštní					0,00	79 588,80	79 588,80	96 302,45		0,00	
1060	SO04.11	998152111R00	Přesun hmot, zdí a valy samostatné z dílců do 20 m	t	265,296	300,00	21	0,00	79 588,80	79 588,80	96 302,45	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO05.12		Opěrné stěny_OP3 a OP4					1 699 046,70	617 043,75	2 316 090,45	2 802 469,44		203,23	
	SO05.12	13	Hloubené vykopávky					0,00	45 600,00	45 600,00	55 176,00		0,00	
1061	SO05.12	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	40,000	650,00	21	0,00	26 000,00	26 000,00	31 460,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1062	SO05.12	138501201R00	Výkop _dolamování _včetně říplatku za ruční dočištění zákl.spáry po stroji v hor.6 i úprava pláné	m3	20,000	700,00	21	0,00	14 000,00	14 000,00	16 940,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1063	SO05.12	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	10,000	550,00	21	0,00	5 500,00	5 500,00	6 655,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1064	SO05.12	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,000	10,00	21	0,00	100,00	100,00	121,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO05.12	16	Přemístění výkopku					0,00	15 300,00	15 300,00	18 513,00		0,00	
1065	SO05.12	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	70,000	20,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1066	SO05.12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	10,000	90,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1067	SO05.12	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	60,000	90,00	21	0,00	5 400,00	5 400,00	6 534,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1068	SO05.12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	10,000	100,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1069	SO05.12	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	30,000	100,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1070	SO05.12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	10,000	90,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1071	SO05.12	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	30,000	90,00	21	0,00	2 700,00	2 700,00	3 267,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO05.12	17	Konstrukce ze zemin					0,00	14 000,00	14 000,00	16 940,00		0,00	
1072	SO05.12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,000	150,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1073	SO05.12	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 _mezi stěnami opěrných zdí po vrstvách	m3	10,000	200,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1074	SO05.12	166101151R00	Přehození výkopku z hor.5-7 _mezi stěnami opěrných zdí po vrstvách	m3	30,000	200,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO05.12	27	Základy					15 739,92	32 899,58	48 639,50	58 853,80		12,62	
1075	SO05.12	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 _podkladní deska pod prefabrikáty	m3	4,997	3 500,00	21	15 739,92	1 749,58	17 489,50	21 162,30	2,53	12,62	RTS II / 2024
1076	SO05.12	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu ve spádů _pod žlabovky a beton viz.PD	m3	22,250	1 400,00	21	0,00	31 150,00	31 150,00	37 691,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO05.12	32	Zdi přehradní a opěrné					1 327 389,61	213 004,81	1 540 394,42	1 863 877,25		157,38	
1077	SO05.12	320101112R00	Osazení bet.a ZB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg, včetně úpravy spar	m3	41,278	4 000,00	21	10 565,25	154 546,75	165 112,00	199 785,52	0,08	3,40	RTS II / 2024
1078	SO05.12	59384547_OP3	OP3_Stěna opěrná dl.2950mm_ prefabrikovaná tvaru T z betonu pohledového C30/37 a výztuže B500 B _otvory odvodňovací 80mm.viz.PD	m3	41,278	22 000,00	21	908 116,00	0,00	908 116,00	1 098 820,36	2,56	105,47	RTS I / 2024
1079	SO05.12	320101112R00	Osazení bet.a ZB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg,včetně úpravy spar	m3	18,396	3 395,00	21	3 996,36	58 458,06	62 454,42	75 569,85	0,08	1,51	RTS II / 2024
1080	SO05.12	59384547_OP4	OP4_Stěna opěrná dl.1375mm_ prefabrikovaná tvaru T z betonu pohledového C30/37 a výztuže B500 B _otvorv odvodňovací 80mm.viz.PD	m3	18,396	22 000,00	21	404 712,00	0,00	404 712,00	489 701,52	2,56	47,00	RTS I / 2024
	SO05.12	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					31 135,02	22 122,58	53 257,60	64 441,70		5,10	
1081	SO05.12	411120012RA0	OP3_Strop montovaný z desek PZD _C25/30,výztuž B 500B, tloušťka 10 cm _zákrýt revizní chodby dl.27450mm šířky do 680mm viz.PD	m2	18,666	2 200,00	21	24 007,19	17 058,01	41 065,20	49 688,89	0,21	3,93	RTS II / 2024
1082	SO05.12	411120012RA0	OP4_Strop montovaný z desek PZD _C25/30,výztuž B 500B, tloušťka 10 cm _zákrýt revizní chodby dl.8150mm šířky do 680mm viz.PD	m2	5,542	2 200,00	21	7 127,82	5 064,58	12 192,40	14 752,80	0,21	1,17	RTS II / 2024
	SO05.12	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)					56 074,72	5 334,23	61 408,95	74 304,83		5,93	
1083	SO05.12	465929112R00	Kladení tvárnice kanálků, na MC, s výplní spár _odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD	m2	12,662	650,00	21	2 896,07	5 334,23	8 230,30	9 958,66	0,21	2,68	RTS II / 2024
1084	SO05.12	59227002A	Deska žlabová betonová š. 340 mm přírodní viz.PD	kus	151,939	350,00	21	53 178,65	0,00	53 178,65	64 346,17	0,02	3,25	RTS I / 2024
	SO05.12	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					7 935,84	2 193,36	10 129,20	12 256,33		6,42	
1085	SO05.12	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm C16/20 _podkladní pro žlabovky	m2	25,323	400,00	21	7 935,84	2 193,36	10 129,20	12 256,33	0,25	6,42	RTS II / 2024
	SO05.12	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot					5 208,27	2 388,93	7 597,20	9 192,61		3,84	
1086	SO05.12	581114115R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 8-12 cm spádový dobetonávka ke žlabovkám viz.PD	m2	12,662	600,00	21	5 208,27	2 388,93	7 597,20	9 192,61	0,30	3,84	RTS II / 2024
	SO05.12	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)					160 516,08	22 548,92	183 065,00	221 508,65		11,06	
1087	SO05.12	597092323R00	D+M _Vpust polymerbetonová rozměr 500 x 235 x 670 mm, DN 160 viz.PD	kus	2,000	7 000,00	21	13 765,55	234,45	14 000,00	16 940,00	0,11	0,23	RTS II / 2024
1088	SO05.12	597092353RU1	D+M_Krycí rošt_ mústkový SW 12 mm, litina k dané systémové vpusti viz.PD	kus	2,000	1 500,00	21	2 947,37	52,63	3 000,00	3 630,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
1089	SO05.12	597092253RU3	Krycí rošt V 150 S, C 250,dl.500 mm,mústkový SW 12 mm, litina k danému systémovému žlabu viz.PD	kus	36,000	1 000,00	21	35 021,17	978,83	36 000,00	43 560,00	0,01	0,20	RTS II / 2024
1090	SO05.12	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton C250,včetně betonového lože viz.PD	m	36,365	1 000,00	21	17 727,32	18 637,68	36 365,00	44 001,65	0,25	9,17	RTS II / 2024
1091	SO05.12	592272230001	Žlab 2_ polymerbetonový V150S - 0.0, rozměr 1000 x 185 x 210 mm.C 250 viz.PD	kus	2,000	2 000,00	21	4 000,00	0,00	4 000,00	4 840,00	0,03	0,06	RTS II / 2024
1092	SO05.12	59227223011	Žlab 2_ polymerbetonový V150S - 1, rozměr 1000 x 185 x 210 - 215 mm. C250 viz.PD	kus	4,000	2 000,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,03	0,12	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
1093	SO05.12	59227223021	Zlab_2_ polymerbetonový V150S - 2, rozměr 1000 x 185 x 215 - 220 mm, C250 viz.PD	kus	4,000	2 000,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,03	0,12	RTS II / 2024	
1094	SO05.12	59227223031	Zlab_2_ polymerbetonový V150S - 3, rozměr 1000 x 185 x 220 - 225 mm, C250 viz.PD	kus	4,000	2 000,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,03	0,12	RTS II / 2024	
1095	SO05.12	59227223041	Zlab_2_ polymerbetonový V150S - 4, rozměr 1000 x 185 x 225 - 230 mm, C250 viz.PD	kus	4,000	2 000,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,03	0,12	RTS II / 2024	
1096	SO05.12	592272230501	Zlab_2_ polymerbetonový V150S - 5, rozměr 1000 x 185 x 230 - 235 mm, C250 viz.PD	kus	3,000	2 000,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,03	0,09	RTS II / 2024	
1097	SO05.12	59227223061	Zlab_2_ polymerbetonový V150S - 6, rozměr 1000 x 185 x 235 - 240 mm, C250 viz.PD	kus	3,000	2 000,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,03	0,09	RTS II / 2024	
1098	SO05.12	59227223071	Zlab_2_ polymerbetonový V150S - 7, rozměr 1000 x 185 x 240 - 245 mm, C250 viz.PD	kus	3,000	2 200,00	21	6 600,00	0,00	6 600,00	7 986,00	0,03	0,10	RTS II / 2024	
1099	SO05.12	59227223081	Zlab_2_ polymerbetonový V150S - 8, rozměr 1000 x 185 x 245 - 250 mm, C250 viz.PD	kus	3,000	2 200,00	21	6 600,00	0,00	6 600,00	7 986,00	0,03	0,10	RTS II / 2024	
1100	SO05.12	59227223091	Zlab_2_ polymerbetonový V150S - 9, rozměr 1000 x 185 x 250 - 255 mm, C250 viz.PD	kus	2,000	2 200,00	21	4 400,00	0,00	4 400,00	5 324,00	0,03	0,07	RTS II / 2024	
1101	SO05.12	592272231001	Zlab_2_ polymerbetonový V150S - 10, rozměr 1000 x 185 x 255 - 260 mm, C250 viz.PD	kus	2,000	2 200,00	21	4 400,00	0,00	4 400,00	5 324,00	0,03	0,07	RTS II / 2024	
1102	SO05.12	592272231011	Zlab_2_ polymerbetonový V150S - 10.0, rozměr 1000 x 185 x 260 mm, C250 viz.PD	kus	2,000	2 200,00	21	4 400,00	0,00	4 400,00	5 324,00	0,03	0,07	RTS II / 2024	
1103	SO05.12	592272651	Adaptér polymerbetonový V150S - 0., hrana pozink , C250 viz.PD	kus	1,000	800,00	21	800,00	0,00	800,00	968,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1104	SO05.12	59227243301	Stěna čelní polymerbetonová V150S - 0.-20., hrana pozink, C250 viz.PD	kus	3,000	500,00	21	1 500,00	0,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,01	RTS II / 2024	
1105	SO05.12	597103111R00	Montáž vpustí pro žlaby polymerbetonové,C 250,včetně betonového lože viz.PD	kus	2,000	500,00	21	354,67	645,33	1 000,00	1 210,00	0,12	0,23	RTS II / 2024	
1106	SO05.12	5922723331	Vpust polymerbetonová V150S, rozměr 500 x 185 x 610 mm, DN 160, C250 viz.PD	kus	2,000	7 000,00	21	14 000,00	0,00	14 000,00	16 940,00	0,04	0,07	RTS II / 2024	
1107	SO05.12	820361113R00	Přeseknutí _polymerbetonového žlabu _zakrácení řezáním viz.PD	kus	2,000	1 000,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO05.12	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					95 047,26	144 525,04	239 572,30	289 882,48		0,90		
1108	SO05.12	767995103R00	OP3_Vyroba a montáž kov. atypických konstr._podpurné konstrukce _řezání,sváry,vrtání a pod._ viz.PD	kg	342,609	150,00	21	5 319,09	46 072,26	51 391,35	62 183,53	0,00	0,02	RTS II / 2024	
1109	SO05.12	13337765	OP4_Tyč ocelová T 50, S235JR, rozměr 50 x 50 x 6,0 mm viz.PD	t	0,086	55 000,00	21	4 730,00	0,00	4 730,00	5 723,30	1,00	0,09	RTS II / 2024	
1110	SO05.12	13337790	OP4_Tyč ocelová T 100, S235JR, rozměr 100 x 100 x 11 mm viz.PD	t	0,256	55 000,00	21	14 080,00	0,00	14 080,00	17 036,80	1,00	0,26	RTS II / 2024	
1111	SO05.12	13611232	OP4_Plech hladky S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,036	85 000,00	21	3 060,00	0,00	3 060,00	3 702,60	1,00	0,04	RTS II / 2024	
1112	SO05.12	13611232	OP4_Plech hladky S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,016	85 000,00	21	1 360,00	0,00	1 360,00	1 645,60	1,00	0,02	RTS II / 2024	
1113	SO05.12	783174530R00	OP3_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NATER S TUŽIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTÍN RAL 9005 viz.PD	m2	11,698	450,00	21	3 450,89	1 813,21	5 264,10	6 369,56	0,00	0,01	RTS II / 2024	
1114	SO05.12	953981101R00	OP3_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD	kus	40,000	400,00	21	6 852,37	9 147,63	16 000,00	19 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1115	SO05.12	953981102R00	OP3_Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule viz.PD	kus	40,000	420,00	21	8 241,70	8 558,30	16 800,00	20 328,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1116	SO05.12	767995103R00	OP4_Vyroba a montáž kov. atypických konstr._podpurné konstrukce _řezání,sváry,vrtání a pod._ viz.PD	kg	139,001	150,00	21	2 158,03	18 692,12	20 850,15	25 228,68	0,00	0,01	RTS II / 2024	
1117	SO05.12	13337765	OP4_Tyč ocelová T 50, S235JR, rozměr 50 x 50 x 6,0 mm viz.PD	t	0,030	55 000,00	21	1 650,00	0,00	1 650,00	1 996,50	1,00	0,03	RTS II / 2024	
1118	SO05.12	13337790	OP4_Tyč ocelová T 100, S235JR, rozměr 100 x 100 x 11 mm viz.PD	t	0,090	55 000,00	21	4 950,00	0,00	4 950,00	5 989,50	1,00	0,09	RTS II / 2024	
1119	SO05.12	13611232	OP4_Plech hladky S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,013	85 000,00	21	1 105,00	0,00	1 105,00	1 337,05	1,00	0,01	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1120	SO05.12	13611232	OP4_Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotvení deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz PD	t	0,006	55 000,00	21	330,00	0,00	330,00	399,30	1,00	0,01	RTS II / 2024
1121	SO05.12	783174530R00	OP4_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NÁTER S TUŽIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTÍN RAL 9005 viz PD	m2	4,094	450,00	21	1 207,72	634,58	1 842,30	2 229,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
1122	SO05.12	953981101R00	OP4_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz PD	kus	14,000	400,00	21	2 398,33	3 201,67	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1123	SO05.12	953981102R00	OP4_Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule viz PD	kus	14,000	420,00	21	2 884,59	2 995,41	5 880,00	7 114,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
1124	SO05.12	767995103R00	OZ2/01_Mříž s odtíratelnou částí_Výroba a montáž kov. atypických konstr._ukončení revizní chodby _řezání,sváry,vrtání a pod_ viz PD	kg	128,957	200,00	21	2 669,45	23 121,95	25 791,40	31 207,59	0,00	0,01	RTS II / 2024
1125	SO05.12	13611218	OZ2/02_Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm viz PD	t	0,032	55 000,00	21	1 760,00	0,00	1 760,00	2 129,60	1,00	0,03	RTS II / 2024
1126	SO05.12	14587272	OZ2/02_Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 6,0 mm viz PD	t	0,039	55 000,00	21	2 145,00	0,00	2 145,00	2 595,45	1,00	0,04	RTS II / 2024
1127	SO05.12	13211232	OZ2/02_Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 10 mm viz PD	t	0,001	55 000,00	21	55,00	0,00	55,00	66,55	1,00	0,00	RTS II / 2024
1128	SO05.12	13320370	OZ2/02_Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 70 x 5 mm viz PD	t	0,079	55 000,00	21	4 345,00	0,00	4 345,00	5 257,45	1,00	0,08	RTS II / 2024
1129	SO05.12	54934022	OZ2/01_Pant plotový_pro branku viz PD	kus	2,000	1 000,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
1130	SO05.12	54966320	OZ2/01_Zámek visací cylindrový litinový velikost 52	kus	1,000	1 200,00	21	1 200,00	0,00	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1131	SO05.12	55399991	OZ2/01_Ocelové výrobky_kotvicí deska s(kolmmím) okem a protilehlé oko(kolmé) pro vysací zámek	kg	1,000	100,00	21	100,00	0,00	100,00	121,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1132	SO05.12	311261017	OZ2/01_Podložka ocelová plochá Pz otvor 17,0 mm viz PD	kus	6,000	50,00	21	300,00	0,00	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1133	SO05.12	311110220000	OZ2/01_Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16 viz PD	kus	8,000	45,00	21	360,00	0,00	360,00	435,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
1134	SO05.12	31179109	OZ2/01_Tyč závitová M16, DIN 975 viz PD	m	1,000	250,00	21	250,00	0,00	250,00	302,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1135	SO05.12	783174530R00	OZ2/01_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NÁTER S TUŽIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTÍN RAL 9005 viz PD	m2	4,019	450,00	21	1 185,60	622,95	1 808,55	2 188,35	0,00	0,00	RTS II / 2024
1136	SO05.12	380932117R00	OZ2/01_Vlepení vyztuže D 16 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou_3ks_kotvení profilu 60/6_pro panty viz PD	m	0,750	1 500,00	21	531,85	593,15	1 125,00	1 361,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
1137	SO05.12	953981101R00	OZ2/01_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz PD	kus	6,000	400,00	21	1 027,85	1 372,15	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1138	SO05.12	767995103R00	OZ2/02_Mříž pevná_Výroba a montáž kov. atypických konstr._ukončení revizní chodby _řezání,sváry,vrtání a pod_ viz PD	kg	128,957	200,00	21	2 669,45	23 121,95	25 791,40	31 207,59	0,00	0,01	RTS II / 2024
1139	SO05.12	13611218	OZ2/02_Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm viz PD	t	0,034	55 000,00	21	1 870,00	0,00	1 870,00	2 262,70	1,00	0,03	RTS II / 2024
1140	SO05.12	14587272	OZ2/02_Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 6,0 mm viz PD	t	0,015	55 000,00	21	825,00	0,00	825,00	998,25	1,00	0,02	RTS II / 2024
1141	SO05.12	13211232	OZ2/02_Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 10 mm viz PD	t	0,001	55 000,00	21	55,00	0,00	55,00	66,55	1,00	0,00	RTS II / 2024
1142	SO05.12	13320370	OZ2/02_Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 70 x 5 mm viz PD	t	0,086	55 000,00	21	4 730,00	0,00	4 730,00	5 723,30	1,00	0,09	RTS II / 2024
1143	SO05.12	783174530R00	OZ2/02_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NÁTER S TUŽIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTÍN RAL 9005 viz PD	m2	6,169	450,00	21	1 819,85	956,20	2 776,05	3 359,02	0,00	0,01	RTS II / 2024
1144	SO05.12	953981101R00	OZ2/02_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz PD	kus	8,000	400,00	21	1 370,48	1 829,52	3 200,00	3 872,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1145	SO05.12	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,896	2 000,00	21	0,00	1 792,00	1 792,00	2 168,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO05.12	H15	Objekty pozemní zvláštní					0,00	97 126,28	97 126,28	117 522,80		0,00	
1146	SO05.12	998152111R00	Přesun hmot, zdí a valy samostatné z dílců do 20 m	t	202,351	200,00	21	0,00	40 470,20	40 470,20	48 968,94	0,00	0,00	RTS II / 2024
1147	SO05.12	998152197R00	Přesun hmot, zdí a valy z dílců, příp. dalších 5km_jeřáb a doprava do 30km	t	944,268	60,00	21	0,00	56 656,08	56 656,08	68 553,86	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO11.11		Příprava území + HTÚ					342 528,61	3 279 608,51	3 622 137,12	4 382 785,92		633,29		
	SO11.11	12	Odkopávky a prokopávky					60 342,10	2 489 032,90	2 549 375,00	3 084 743,75		25,65		
1148	SO11.11	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	420,000	150,00	21	0,00	63 000,00	63 000,00	76 230,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1149	SO11.11	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	4400,000	230,00	21	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 224 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1150	SO11.11	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4400,000	10,00	21	0,00	44 000,00	44 000,00	53 240,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1151	SO11.11	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	372,500	240,00	21	0,00	89 400,00	89 400,00	108 174,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1152	SO11.11	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	372,500	10,00	21	0,00	3 725,00	3 725,00	4 507,25	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1153	SO11.11	122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3	m3	372,500	280,00	21	6 729,28	97 570,72	104 300,00	126 203,00	0,01	3,07	RTS II / 2024	
1154	SO11.11	122501102R00	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 1000 m3	m3	1450,000	350,00	21	53 612,82	453 887,18	507 500,00	614 075,00	0,02	22,58	RTS II / 2024	
1155	SO11.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvaru s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	6595,000	20,00	21	0,00	131 900,00	131 900,00	159 599,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1156	SO11.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	4772,500	90,00	21	0,00	429 525,00	429 525,00	519 725,25	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1157	SO11.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	1822,500	90,00	21	0,00	164 025,00	164 025,00	198 470,25	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO11.11	100VD	Sanace zemní pláně					282 186,51	150 662,49	432 849,00	523 747,29		607,64		
1158	SO11.11	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	275,700	250,00	21	0,00	68 925,00	68 925,00	83 399,25	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1159	SO11.11	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	275,700	10,00	21	0,00	2 757,00	2 757,00	3 335,97	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1160	SO11.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvaru s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	275,700	20,00	21	0,00	5 514,00	5 514,00	6 671,94	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1161	SO11.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	275,700	90,00	21	0,00	24 813,00	24 813,00	30 023,73	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1162	SO11.11	564791111R00	Sanace_Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm se zftutněním F2=45MPa,F1=30MPa,viz.PD	m3	275,700	1 200,00	21	282 186,51	48 653,49	330 840,00	400 316,40	2,20	607,64	RTS II / 2024	
	SO11.11	16	Přemístění výkopku					0,00	231 800,00	231 800,00	280 478,00		0,00		
1163	SO11.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	1220,000	90,00	21	0,00	109 800,00	109 800,00	132 858,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1164	SO11.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	1220,000	100,00	21	0,00	122 000,00	122 000,00	147 620,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO11.11	17	Konstrukce ze zemin					0,00	183 000,00	183 000,00	221 430,00		0,00		
1165	SO11.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1220,000	150,00	21	0,00	183 000,00	183 000,00	221 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO11.11	18	Povrchové úpravy terénu					0,00	174 450,00	174 450,00	211 084,50		0,00		
1166	SO11.11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	953,000	15,00	21	0,00	14 295,00	14 295,00	17 296,95	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1167	SO11.11	181101104R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním	m2	8577,000	15,00	21	0,00	128 655,00	128 655,00	155 672,55	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1168	SO11.11	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3150,000	10,00	21	0,00	31 500,00	31 500,00	38 115,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO11.11	H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	50 663,12	50 663,12	61 302,38		0,00		
1169	SO11.11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	633,289	80,00	21	0,00	50 663,12	50 663,12	61 302,38	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO12.11		Dopravní a zpevněné plochy					988 510,20	338 157,68	1 326 667,88	1 605 268,13		475,92		
	SO12.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	2 179,40	2 179,40	2 637,07		0,00		
1170	SO12.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ pro vpusti	m3	0,340	550,00	21	0,00	187,00	187,00	226,27	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1171	SO12.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,340	10,00	21	0,00	3,40	3,40	4,11	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1172	SO12.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	3,060	650,00	21	0,00	1 989,00	1 989,00	2 406,69	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO12.11	16	Přemístění výkopku					0,00	916,64	916,64	1 109,13		0,00		
1173	SO12.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvaru s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	3,400	20,00	21	0,00	68,00	68,00	82,28	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1174	SO12.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	0,340	90,00	21	0,00	30,60	30,60	37,03	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1175	SO12.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	3,060	90,00	21	0,00	275,40	275,40	333,23	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1176	SO12.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	0,340	100,00	21	0,00	34,00	34,00	41,14	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1177	SO12.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	2,516	100,00	21	0,00	251,60	251,60	304,44	0,00	0,00	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1178	SO12.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	0,340	90,00	21	0,00	30,60	30,60	37,03	0,00	0,00	RTS II / 2024
1179	SO12.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	2,516	90,00	21	0,00	226,44	226,44	273,99	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO12.11	17	Konstrukce ze zemin					0,00	771,93	771,93	934,04		0,00	
1180	SO12.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_vpusť	m3	2,859	150,00	21	0,00	428,85	428,85	518,91	0,00	0,00	RTS II / 2024
1181	SO12.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	2,859	120,00	21	0,00	343,08	343,08	415,13	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO12.11	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					551,36	148,64	700,00	847,00		0,50	
1182	SO12.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,200	3 500,00	21	551,36	148,64	700,00	847,00	2,50	0,50	RTS II / 2024
	SO12.11	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)					12 479,80	9 386,85	21 866,65	26 458,65		3,96	
1183	SO12.11	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu ve spádů _pod žlabovky a beton viz.PD	m3	4,576	1 200,00	21	0,00	5 491,20	5 491,20	6 644,35	0,00	0,00	RTS II / 2024
1184	SO12.11	465929112R00	Kladení tvárníc kanálků, na MC, s výplní spár _odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD	m2	8,873	650,00	21	2 029,44	3 738,01	5 767,45	6 978,61	0,21	1,88	RTS II / 2024
1185	SO12.11	592275171	Žlab betonový prefabrikovaný TBZ 50/65/16, Beton C30/37-XF4 viz.PD	kus	26,000	380,00	21	9 880,00	0,00	9 880,00	11 954,80	0,06	1,62	RTS II / 2024
1186	SO12.11	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm C16/20 _podkladní pro žlabovky	m2	1,820	400,00	21	570,36	157,64	728,00	880,88	0,25	0,46	RTS II / 2024
	SO12.11	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					929 348,31	272 231,19	1 201 579,50	1 453 911,20		465,12	
1187	SO12.11	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti _SDA po zhutnění tloušťky 25 cm,šterkodrt' frakce 0-63 mm viz.PD	m2	327,000	300,00	21	85 131,90	12 968,10	98 100,00	118 701,00	0,58	188,03	RTS II / 2024
1188	SO12.11	596715061R00_A	Kladení velkoformátové dlažby tl.12 cm,drť tl.4 cm	m2	327,000	650,00	21	26 505,68	186 044,32	212 550,00	257 185,50	0,07	24,23	RTS II / 2024
1189	SO12.11	59245296_120	Dlažba velkoformátová betonová 100x500x120mm viz.PD	m2	343,350	1 250,00	21	429 187,50	0,00	429 187,50	519 316,88	0,19	65,58	RTS II / 2024
1190	SO12.11	596291115R00	Řezání betonové dlažby tl.120 mm	m	74,210	200,00	21	759,55	14 082,45	14 842,00	17 958,82	0,00	0,03	RTS II / 2024
1191	SO12.11	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	75,000	150,00	21	0,00	11 250,00	11 250,00	13 612,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1192	SO12.11	59691004	Recyklát betonový 32/63 bude viz.PD	t	165,000	150,00	21	24 750,00	0,00	24 750,00	29 947,50	1,00	165,00	RTS II / 2024
1193	SO12.11	597092253RU3	Krycí rošt V 150 S, C 250,dl.500 mm,můstkový SW 12 mm, litina k danému systémovému žlabu viz.PD	kus	148,000	1 000,00	21	143 975,92	4 024,08	148 000,00	179 080,00	0,01	0,82	RTS II / 2024
1194	SO12.11	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton C250,včetně betonového lože viz.PD	m	74,000	1 000,00	21	36 073,74	37 926,26	74 000,00	89 540,00	0,25	18,65	RTS II / 2024
1195	SO12.11	59227223011	Žlab _ polymerbetonový V150S - 1, rozměr 1000 x 185 x 210 - 215 mm, C250 viz.PD	kus	8,000	2 000,00	21	16 000,00	0,00	16 000,00	19 360,00	0,03	0,24	RTS II / 2024
1196	SO12.11	59227223021	Žlab _ polymerbetonový V150S - 2, rozměr 1000 x 185 x 215 - 220 mm, C250 viz.PD	kus	8,000	2 000,00	21	16 000,00	0,00	16 000,00	19 360,00	0,03	0,24	RTS II / 2024
1197	SO12.11	59227223031	Žlab _ polymerbetonový V150S - 3, rozměr 1000 x 185 x 220 - 225 mm, C250 viz.PD	kus	8,000	2 000,00	21	16 000,00	0,00	16 000,00	19 360,00	0,03	0,24	RTS II / 2024
1198	SO12.11	59227223041	Žlab _ polymerbetonový V150S - 4, rozměr 1000 x 185 x 225 - 230 mm, C250 viz.PD	kus	8,000	2 000,00	21	16 000,00	0,00	16 000,00	19 360,00	0,03	0,25	RTS II / 2024
1199	SO12.11	592272230501	Žlab _ polymerbetonový V150S - 5, rozměr 1000 x 185 x 230 - 235 mm, C250 viz.PD	kus	8,000	2 200,00	21	17 600,00	0,00	17 600,00	21 296,00	0,03	0,25	RTS II / 2024
1200	SO12.11	59227223061	Žlab _ polymerbetonový V150S - 6, rozměr 1000 x 185 x 235 - 240 mm, C250 viz.PD	kus	8,000	2 200,00	21	17 600,00	0,00	17 600,00	21 296,00	0,03	0,25	RTS II / 2024
1201	SO12.11	59227223071	Žlab _ polymerbetonový V150S - 7, rozměr 1000 x 185 x 240 - 245 mm, C250 viz.PD	kus	7,000	2 200,00	21	15 400,00	0,00	15 400,00	18 634,00	0,03	0,23	RTS II / 2024
1202	SO12.11	59227223081	Žlab _ polymerbetonový V150S - 8, rozměr 1000 x 185 x 245 - 250 mm, C250 viz.PD	kus	6,000	2 200,00	21	13 200,00	0,00	13 200,00	15 972,00	0,03	0,20	RTS II / 2024
1203	SO12.11	59227223091	Žlab _ polymerbetonový V150S - 9, rozměr 1000 x 185 x 250 - 255 mm, C250 viz.PD	kus	6,000	2 200,00	21	13 200,00	0,00	13 200,00	15 972,00	0,03	0,20	RTS II / 2024
1204	SO12.11	592272231001	Žlab _ polymerbetonový V150S - 10, rozměr 1000 x 185 x 255 - 260 mm, C250 viz.PD	kus	6,000	2 200,00	21	13 200,00	0,00	13 200,00	15 972,00	0,03	0,21	RTS II / 2024
1205	SO12.11	592272651	Žlab _Adaptér polymerbetonový V150S - 0., hrana pozink _ C250 viz.PD	kus	4,000	800,00	21	3 200,00	0,00	3 200,00	3 872,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
1206	SO12.11	59227243301	Žlab _Stěna čelní polymerbetonová V150S - 0.-20., hrana pozink, C250 viz.PD	kus	4,000	500,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,01	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1207	SO12.11	597103111R00	Žlab_u oplocení _Montáž vpustí pro žlaby polymerbetonové,C 250,včetně betonového lože viz.PD	kus	3,000	1 000,00	21	1 064,02	1 935,98	3 000,00	3 630,00	0,12	0,35	RTS II / 2024
1208	SO12.11	5922723331	Žlab _Vpust polymerbetonová V150S, rozměr 500 x 185 x 610 mm, DN 160, C250 viz_PD	kus	3,000	7 500,00	21	22 500,00	0,00	22 500,00	27 225,00	0,04	0,11	RTS II / 2024
1209	SO12.11	820361113R00	Přese knuť _polymerbetonového žlabu _zakrácení řezáním viz_PD	kus	4,000	1 000,00	21	0,00	4 000,00	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO12.11	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					18 902,41	11 097,59	30 000,00	36 300,00		1,59	
1210	SO12.11	894411010RAG	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení,DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl.1,67 m viz_PD	kus	2,000	15 000,00	21	18 902,41	11 097,59	30 000,00	36 300,00	0,80	1,59	RTS II / 2024
	SO12.11	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					27 228,32	3 351,68	30 580,00	37 001,80		4,75	
1211	SO12.11	917411111RT3	Osaz. stoj. obrub.100/20/25,včetně obrubníku OP 3 25 x 20 viz_PD	m	11,000	2 500,00	21	24 803,24	2 696,76	27 500,00	33 275,00	0,23	2,52	RTS II / 2024
1212	SO12.11	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,880	3 500,00	21	2 425,08	654,92	3 080,00	3 726,80	2,53	2,22	RTS II / 2024
	SO12.11	H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	38 073,76	38 073,76	46 069,25		0,00	
1213	SO12.11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	475,922	80,00	21	0,00	38 073,76	38 073,76	46 069,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO13.11		Venkovní úpravy _Terénní úpravy					0,00	282 200,00	282 200,00	341 462,00		0,00	
	SO13.11	16	Přemístění výkopku					0,00	157 700,00	157 700,00	190 817,00		0,00	
1214	SO13.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	830,000	90,00	21	0,00	74 700,00	74 700,00	90 387,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1215	SO13.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	830,000	100,00	21	0,00	83 000,00	83 000,00	100 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO13.11	17	Konstrukce ze zemin					0,00	124 500,00	124 500,00	150 645,00		0,00	
1216	SO13.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	830,000	150,00	21	0,00	124 500,00	124 500,00	150 645,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO13.21		Venkovní úpravy _Sadové úpravy					187 855,24	754 742,96	942 598,20	1 140 543,82		7,31	
	SO13.21	16	Přemístění výkopku					0,00	32 500,00	32 500,00	39 325,00		0,00	
1217	SO13.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné humozní hlína	m3	100,000	90,00	21	0,00	9 000,00	9 000,00	10 890,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1218	SO13.21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	900,000	15,00	21	0,00	13 500,00	13 500,00	16 335,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1219	SO13.21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	100,000	100,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO13.21	18	Povrchové úpravy terénu					163 032,81	707 281,19	870 314,00	1 053 079,94		3,46	
1220	SO13.21	181006121R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	5250,000	30,00	21	0,00	157 500,00	157 500,00	190 575,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1221	SO13.21	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	240,000	50,00	21	4 936,62	7 063,38	12 000,00	14 520,00	0,00	0,05	RTS II / 2024
1222	SO13.21	183400012RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní	m2	8750,000	30,00	21	67 920,46	194 579,54	262 500,00	317 625,00	0,00	0,96	RTS II / 2024
1223	SO13.21	180400120RA0	Založení trávníku _ozelení střechy viz_PD	m2	240,000	50,00	21	2 444,25	9 555,75	12 000,00	14 520,00	0,00	0,03	RTS II / 2024
1224	SO13.21	180400120RA0	Založení trávníku v rovině s odplevelením a dodáním osiva viz_PD	m2	8750,000	30,00	21	53 468,00	209 032,00	262 500,00	317 625,00	0,00	1,14	RTS II / 2024
1225	SO13.21	184201114RAB	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm různé dřeviny viz_PD	kus	22,000	2 500,00	21	28 773,58	26 226,42	55 000,00	66 550,00	0,03	0,64	RTS II / 2024
1226	SO13.21	184201112RAB	Výsadba keřů s balem, v rovině, výšky do 100 cm různé druhy viz_PD	kus	105,000	170,00	21	5 489,91	12 360,09	17 850,00	21 598,50	0,01	0,65	RTS II / 2024
1227	SO13.21	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	8750,000	10,00	21	0,00	87 500,00	87 500,00	105 875,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1228	SO13.21	998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů	t	3,464	1 000,00	21	0,00	3 464,00	3 464,00	4 191,44	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO13.21	63	Podlahy a podlahové konstrukce					24 822,43	14 961,77	39 784,20	48 138,88		3,85	
1229	SO13.21	712348001RT7	Kačírková lišta z Al plechu _kotvená do země a pod_včetně dodávky lišty výšky 130/120 mm viz_PD	m	36,000	650,00	21	19 036,53	4 363,47	23 400,00	28 314,00	0,00	0,03	RTS II / 2024
1230	SO13.21	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy , bez dodávky _chodníčky	m3	2,160	4 000,00	21	0,00	8 640,00	8 640,00	10 454,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
1231	SO13.21	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	2,376	2 000,00	21	4 752,00	0,00	4 752,00	5 749,92	1,60	3,80	RTS II / 2024
1232	SO13.21	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie-pro chodníčky a pod.	m2	25,000	35,00	21	71,40	803,60	875,00	1 058,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
1233	SO13.21	69366081	Geotextilie netkaná UV, 500 g/m2,ze 100 % polypropylenové stříže	m2	27,500	35,00	21	962,50	0,00	962,50	1 164,63	0,00	0,01	RTS II / 2024
1234	SO13.21	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	3,849	300,00	21	0,00	1 154,70	1 154,70	1 397,19	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO15.11		Přívod vody do areálu _pitná voda					157 118,82	433 465,43	590 584,25	714 606,94		160,69	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO15.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	134 610,00	134 610,00	162 878,10		0,00		
1235	SO15.11	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	21,000	550,00	21	0,00	11 550,00	11 550,00	13 975,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1236	SO15.11	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	21,000	10,00	21	0,00	210,00	210,00	254,10	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1237	SO15.11	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	189,000	650,00	21	0,00	122 850,00	122 850,00	148 648,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO15.11	16	Přemístění výkopku					0,00	50 175,00	50 175,00	60 711,75		0,00		
1238	SO15.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	210,000	20,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1239	SO15.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	21,000	90,00	21	0,00	1 890,00	1 890,00	2 286,90	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1240	SO15.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	189,000	90,00	21	0,00	17 010,00	17 010,00	20 582,10	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1241	SO15.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	21,000	100,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1242	SO15.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	121,500	100,00	21	0,00	12 150,00	12 150,00	14 701,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1243	SO15.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	21,000	90,00	21	0,00	1 890,00	1 890,00	2 286,90	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1244	SO15.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	121,500	90,00	21	0,00	10 935,00	10 935,00	13 231,35	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO15.11	17	Konstrukce ze zemin					31 274,88	61 500,12	92 775,00	112 257,75		89,25		
1245	SO15.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	52,500	1 200,00	21	31 274,88	31 725,12	63 000,00	76 230,00	1,70	89,25	RTS II / 2024	
1246	SO15.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	142,500	150,00	21	0,00	21 375,00	21 375,00	25 863,75	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1247	SO15.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	210,000	30,00	21	0,00	6 300,00	6 300,00	7 623,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1248	SO15.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks záskyby kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO15.11	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					7 337,56	8 082,44	15 420,00	18 658,20		17,28		
1249	SO15.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	15,000	1 000,00	21	7 006,74	7 993,26	15 000,00	18 150,00	1,13	16,98	RTS II / 2024	
1250	SO15.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,120	3 500,00	21	330,82	89,18	420,00	508,20	2,50	0,30	RTS II / 2024	
	SO15.11	83	Potrubí z trub					118 506,37	154 993,63	273 500,00	330 935,00		54,16		
1251	SO15.11	831230110RAA	Potrubí od VS po objekt So-01.2 (PE 100 SRD11 d50x4,6 - 100m + PE 100 SRD11 d40x3,7 - 150m) = etapa 1 viz.PD	m	250,000	1 000,00	21	102 006,37	147 993,63	250 000,00	302 500,00	0,22	54,16	RTS II / 2024	
1252	SO15.11	900 RT2	Montáž vodoměrné soupravy,prostup,šachtou a úprava podkladu pro soupravu viz.PD	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1253	SO15.11	55118035	Souprava vodoměrná_viz.PD	kus	1,000	16 500,00	21	16 500,00	0,00	16 500,00	19 965,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO15.11	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	24 104,25	24 104,25	29 166,14		0,00		
1254	SO15.11	998276201R00	Přesun hmot, trub,vedení plast. obsypaná kamenivem	t	160,695	150,00	21	0,00	24 104,25	24 104,25	29 166,14	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO15.21		Přívod vody do areálu_voda pro zavlažování					92 250,35	274 981,19	367 231,54	444 350,16		101,50		
	SO15.21	13	Hloubené vykopávky					0,00	84 427,41	84 427,41	102 157,17		0,00		
1255	SO15.21	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	13,171	550,00	21	0,00	7 244,05	7 244,05	8 765,30	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1256	SO15.21	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	13,171	10,00	21	0,00	131,71	131,71	159,37	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1257	SO15.21	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	118,541	650,00	21	0,00	77 051,65	77 051,65	93 232,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO15.21	16	Přemístění výkopku					0,00	31 401,36	31 401,36	37 995,65		0,00		
1258	SO15.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	131,712	20,00	21	0,00	2 634,24	2 634,24	3 187,43	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1259	SO15.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	13,171	90,00	21	0,00	1 185,39	1 185,39	1 434,32	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1260	SO15.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	118,541	90,00	21	0,00	10 668,69	10 668,69	12 909,11	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1261	SO15.21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	13,171	100,00	21	0,00	1 317,10	1 317,10	1 593,69	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1262	SO15.21	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	75,845	100,00	21	0,00	7 584,50	7 584,50	9 177,25	0,00	0,00	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1263	SO15.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	13,171	90,00	21	0,00	1 185,39	1 185,39	1 434,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
1264	SO15.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	75,845	90,00	21	0,00	6 826,05	6 826,05	8 259,52	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO15.21	17	Konstrukce ze zemin					22 884,87	42 325,05	65 209,92	78 904,00		55,98	
1265	SO15.21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	32,928	1 400,00	21	22 884,87	23 214,33	46 099,20	55 780,03	1,70	55,98	RTS II / 2024
1266	SO15.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	89,016	150,00	21	0,00	13 352,40	13 352,40	16 156,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
1267	SO15.21	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	121,944	30,00	21	0,00	3 658,32	3 658,32	4 426,57	0,00	0,00	RTS II / 2024
1268	SO15.21	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO15.21	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					5 387,08	5 280,92	10 668,00	12 908,28		11,55	
1269	SO15.21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	9,408	1 000,00	21	4 394,63	5 013,37	9 408,00	11 383,68	1,13	10,65	RTS II / 2024
1270	SO15.21	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,360	3 500,00	21	992,46	267,54	1 260,00	1 524,60	2,50	0,90	RTS II / 2024
	SO15.21	83	Potrubí z trub					63 978,40	96 321,60	160 300,00	193 963,00		33,97	
1271	SO15.21	831230110RAA	Propojovací potrubí od studny po akumulární nádrž (PE 100 SRD11 d40x3,7 - 58m) = etap 1viz.PD	m	58,000	1 000,00	21	23 665,48	34 334,52	58 000,00	70 180,00	0,22	12,57	RTS II / 2024
1272	SO15.21	831230110RAA	Rozvod vody od akumulární nádrže po „I“ kus - PE 100 SRD11 d63x5,8 - 8m; dále k výtakovému stojanu „2“ - PE 100 SRD11 d40x3,7 - 4m; potom ke stoviz.PD	m	77,000	1 000,00	21	31 417,96	45 582,04	77 000,00	93 170,00	0,22	16,68	RTS II / 2024
1273	SO15.21	831230110RAA	Rozvod od „I“ kusu po provizorním ukončení cca. 1,0 m za hřištěm - PE 100 SRD11 d32x3,0 -21,8m = etapa 1viz.PD	m	21,800	1 000,00	21	8 894,95	12 905,05	21 800,00	26 378,00	0,22	4,72	RTS II / 2024
1274	SO15.21	900 RT2	Montáž Propojení na soupravu viz.PD	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO15.21	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	15 224,85	15 224,85	18 422,07		0,00	
1275	SO15.21	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	101,499	150,00	21	0,00	15 224,85	15 224,85	18 422,07	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO16.11		Studna					188 059,18	251 362,26	439 421,44	531 699,94		16,80	
	SO16.11	722VD	Vnitřní vodovod					138 124,99	31 875,01	170 000,00	205 700,00		0,00	
1276	SO16.11	722VD	Strojní vybavení studny_kompletní viz.PD	sada	1,000	170 000,00	21	138 124,99	31 875,01	170 000,00	205 700,00	0,00	0,00	
	SO16.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	16 748,06	16 748,06	20 265,15		0,00	
1277	SO16.11	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,441	550,00	21	0,00	1 342,55	1 342,55	1 624,49	0,00	0,00	RTS II / 2024
1278	SO16.11	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	2,441	10,00	21	0,00	24,41	24,41	29,54	0,00	0,00	RTS II / 2024
1279	SO16.11	131501111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, STROJNĚ	m3	21,973	700,00	21	0,00	15 381,10	15 381,10	18 611,13	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO16.11	16	Přemístění výkopku					0,00	4 473,06	4 473,06	5 412,40		0,00	
1280	SO16.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo mezískládku pro zpětné využití	m3	24,414	20,00	21	0,00	488,28	488,28	590,82	0,00	0,00	RTS II / 2024
1281	SO16.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na mezískládku	m3	2,441	90,00	21	0,00	219,69	219,69	265,82	0,00	0,00	RTS II / 2024
1282	SO16.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na mezískládku	m3	21,973	90,00	21	0,00	1 977,57	1 977,57	2 392,86	0,00	0,00	RTS II / 2024
1283	SO16.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	2,441	100,00	21	0,00	244,10	244,10	295,36	0,00	0,00	RTS II / 2024
1284	SO16.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	6,967	100,00	21	0,00	696,70	696,70	843,01	0,00	0,00	RTS II / 2024
1285	SO16.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	2,441	90,00	21	0,00	219,69	219,69	265,82	0,00	0,00	RTS II / 2024
1286	SO16.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	6,967	90,00	21	0,00	627,03	627,03	758,71	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO16.11	17	Konstrukce ze zemin					6 538,53	10 301,79	16 840,32	20 376,79		15,99	
1287	SO16.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	9,408	1 400,00	21	6 538,53	6 632,67	13 171,20	15 937,15	1,70	15,99	RTS II / 2024
1288	SO16.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	9,408	150,00	21	0,00	1 411,20	1 411,20	1 707,55	0,00	0,00	RTS II / 2024
1289	SO16.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	18,816	120,00	21	0,00	2 257,92	2 257,92	2 732,08	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO16.11	26	Vrty					43 395,65	184 604,35	228 000,00	275 880,00		0,81	
1290	SO16.11	262603572R00_A	D+M_Kompletní_Vrty podzemní studny do 282 mm, 4° 100 m.hor.4.5.6 viz.popisy a PD	m	10,000	3 200,00	21	6 660,54	25 339,46	32 000,00	38 720,00	0,01	0,09	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1291	SO16.11	262603584R00_A	D+M_Kompletní Vrty podzemní studny do 254 mm, 4° 75 m,hor.6 viz.popisy a PD	m	70,000	2 800,00	21	36 735,12	159 264,88	196 000,00	237 160,00	0,01	0,72	RTS II / 2024
	SO16.11	H14	Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy					0,00	3 360,00	3 360,00	4 065,60		0,00	
1292	SO16.11	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované	t	16,800	200,00	21	0,00	3 360,00	3 360,00	4 065,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO18.11		Splašková kanalizace					391 945,45	757 346,63	1 149 292,08	1 390 643,42		193,95	
	SO18.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	323 097,88	323 097,88	390 948,43		0,00	
1293	SO18.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	47,098	550,00	21	0,00	25 903,90	25 903,90	31 343,72	0,00	0,00	RTS II / 2024
1294	SO18.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	47,098	10,00	21	0,00	470,98	470,98	569,89	0,00	0,00	RTS II / 2024
1295	SO18.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	423,890	700,00	21	0,00	296 723,00	296 723,00	359 034,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO18.11	15	Roubení					6 702,58	68 217,42	74 920,00	90 653,20		1,51	
1296	SO18.11	151201102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	749,200	50,00	21	6 702,58	30 757,42	37 460,00	45 326,60	0,00	1,51	RTS II / 2024
1297	SO18.11	151201112R00	Odstanění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	749,200	50,00	21	0,00	37 460,00	37 460,00	45 326,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO18.11	16	Přemístění výkopku					0,00	127 487,96	127 487,96	154 260,43		0,00	
1298	SO18.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	470,988	20,00	21	0,00	9 419,76	9 419,76	11 397,91	0,00	0,00	RTS II / 2024
1299	SO18.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	47,098	90,00	21	0,00	4 238,82	4 238,82	5 128,97	0,00	0,00	RTS II / 2024
1300	SO18.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	423,890	90,00	21	0,00	38 150,10	38 150,10	46 161,62	0,00	0,00	RTS II / 2024
1301	SO18.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	47,098	100,00	21	0,00	4 709,80	4 709,80	5 698,86	0,00	0,00	RTS II / 2024
1302	SO18.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 + 7 v množství nad 100 m3	m3	351,214	100,00	21	0,00	35 121,40	35 121,40	42 496,89	0,00	0,00	RTS II / 2024
1303	SO18.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	47,098	90,00	21	0,00	4 238,82	4 238,82	5 128,97	0,00	0,00	RTS II / 2024
1304	SO18.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	351,214	90,00	21	0,00	31 609,26	31 609,26	38 247,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO18.11	17	Konstrukce ze zemin					60 047,78	136 873,66	196 921,44	238 274,94		146,88	
1305	SO18.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	86,400	1 400,00	21	60 047,78	60 912,22	120 960,00	146 361,60	1,70	146,88	RTS II / 2024
1306	SO18.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	398,212	150,00	21	0,00	59 731,80	59 731,80	72 275,48	0,00	0,00	RTS II / 2024
1307	SO18.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	470,988	30,00	21	0,00	14 129,64	14 129,64	17 096,86	0,00	0,00	RTS II / 2024
1308	SO18.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO18.11	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					18 955,47	19 760,53	38 716,00	46 846,36		42,70	
1309	SO18.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	36,000	1 000,00	21	16 816,17	19 183,83	36 000,00	43 560,00	1,13	40,76	RTS II / 2024
1310	SO18.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,776	3 500,00	21	2 139,30	576,70	2 716,00	3 286,36	2,50	1,94	RTS II / 2024
	SO18.11	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					131 397,95	20 158,05	151 556,00	183 382,76		0,78	
1311	SO18.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	225,000	100,00	21	2 341,95	20 158,05	22 500,00	27 225,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
1312	SO18.11	28614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/1000	kus	2,180	550,00	21	1 199,00	0,00	1 199,00	1 450,79	0,00	0,01	RTS II / 2024
1313	SO18.11	28614545	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/3000	kus	3,270	1 100,00	21	3 597,00	0,00	3 597,00	4 352,37	0,01	0,03	RTS II / 2024
1314	SO18.11	28614546	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/6000	kus	41,420	3 000,00	21	124 260,00	0,00	124 260,00	150 354,60	0,02	0,72	RTS II / 2024
	SO18.11	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					174 841,67	32 658,33	207 500,00	251 075,00		2,09	
1315	SO18.11	894431311RBB	Sachta RS5, D 425 mm, dl.šach.roury do 1,50 m, 90°,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,000	12 500,00	21	10 925,29	1 574,71	12 500,00	15 125,00	0,09	0,09	RTS II / 2024
1316	SO18.11	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	225,000	20,00	21	1 203,37	3 296,63	4 500,00	5 445,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1317	SO18.11	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	225,000	100,00	21	0,00	22 500,00	22 500,00	27 225,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1318	SO18.11	894431621RAB	Sachta RS4, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, 90°,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 618,22	1 381,78	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024
1319	SO18.11	894431621RAB	Sachta RS2, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca 30°,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 618,22	1 381,78	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1320	SO18.11	894431631RAB	Sachta RS3, D 1000 mm, dl.sach.skruze do 3,6 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 810,73	1 189,27	42 000,00	50 820,00	0,53	0,53	RTS II / 2024
1321	SO18.11	894431622RAB	Sachta RS1, D 1000 mm, dl.sach.skruze do 2,4 m, propojovací,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 665,83	1 334,17	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024
	SO18.11	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	29 092,80	29 092,80	35 202,29		0,00	
1322	SO18.11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	193,952	150,00	21	0,00	29 092,80	29 092,80	35 202,29	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.11		Dešťová kanalizace					1 767 417,97	2 134 856,60	3 902 274,57	4 721 752,23		678,31	
	SO19.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	847 216,11	847 216,11	1 025 131,49		0,00	
1323	SO19.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	132,171	550,00	21	0,00	72 694,05	72 694,05	87 959,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
1324	SO19.11	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	132,171	10,00	21	0,00	1 321,71	1 321,71	1 599,27	0,00	0,00	RTS II / 2024
1325	SO19.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	1189,539	650,00	21	0,00	773 200,35	773 200,35	935 572,42	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.11	15	Roubení					19 012,06	226 147,94	245 160,00	296 643,60		4,57	
1326	SO19.11	151201102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	1512,000	50,00	21	13 526,82	62 073,18	75 600,00	91 476,00	0,00	3,04	RTS II / 2024
1327	SO19.11	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	1512,000	50,00	21	0,00	75 600,00	75 600,00	91 476,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1328	SO19.11	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1566,000	40,00	21	5 485,23	57 154,77	62 640,00	75 794,40	0,00	1,53	RTS II / 2024
1329	SO19.11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1566,000	20,00	21	0,00	31 320,00	31 320,00	37 897,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.11	16	Přemístění výkopku					0,00	310 435,02	310 435,02	375 626,37		0,00	
1330	SO19.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	1321,710	20,00	21	0,00	26 434,20	26 434,20	31 985,38	0,00	0,00	RTS II / 2024
1331	SO19.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	132,171	90,00	21	0,00	11 895,39	11 895,39	14 393,42	0,00	0,00	RTS II / 2024
1332	SO19.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	1189,539	90,00	21	0,00	107 058,51	107 058,51	129 540,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
1333	SO19.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	132,171	100,00	21	0,00	13 217,10	13 217,10	15 992,69	0,00	0,00	RTS II / 2024
1334	SO19.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	736,497	100,00	21	0,00	73 649,70	73 649,70	89 116,14	0,00	0,00	RTS II / 2024
1335	SO19.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	132,171	90,00	21	0,00	11 895,39	11 895,39	14 393,42	0,00	0,00	RTS II / 2024
1336	SO19.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	736,497	90,00	21	0,00	66 284,73	66 284,73	80 204,52	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.11	17	Konstrukce ze zemin					217 419,52	391 545,22	608 964,74	736 847,34		531,82	
1337	SO19.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	312,835	1 400,00	21	217 419,52	220 549,48	437 969,00	529 942,49	1,70	531,82	RTS II / 2024
1338	SO19.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace	m3	868,668	150,00	21	0,00	130 300,20	130 300,20	157 663,24	0,00	0,00	RTS II / 2024
1339	SO19.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	1286,518	30,00	21	0,00	38 595,54	38 595,54	46 700,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
1340	SO19.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.11	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					52 781,42	56 965,58	109 747,00	132 793,87		122,28	
1341	SO19.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	105,015	1 000,00	21	49 054,19	55 960,81	105 015,00	127 068,15	1,13	118,90	RTS II / 2024
1342	SO19.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,352	3 500,00	21	3 727,23	1 004,77	4 732,00	5 725,72	2,50	3,38	RTS II / 2024
	SO19.11	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					1 072 643,86	89 341,64	1 161 985,50	1 406 002,46		5,93	
1343	SO19.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	250,000	100,00	21	2 602,17	22 397,83	25 000,00	30 250,00	0,00	0,03	RTS II / 2024
1344	SO19.11	28614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/1000	kus	16,350	550,00	21	8 992,50	0,00	8 992,50	10 880,93	0,00	0,05	RTS II / 2024
1345	SO19.11	28614545	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/3000	kus	21,800	1 700,00	21	37 060,00	0,00	37 060,00	44 842,60	0,01	0,19	RTS II / 2024
1346	SO19.11	28614546	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/6000	kus	32,700	3 000,00	21	98 100,00	0,00	98 100,00	118 701,00	0,02	0,57	RTS II / 2024
1347	SO19.11	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	55,000	100,00	21	580,90	4 919,10	5 500,00	6 655,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
1348	SO19.11	28614547	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/1000 viz.PD	kus	4,360	800,00	21	3 488,00	0,00	3 488,00	4 220,48	0,00	0,02	RTS II / 2024
1349	SO19.11	28614548	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/3000 viz.PD	kus	2,180	2 400,00	21	5 232,00	0,00	5 232,00	6 330,72	0,01	0,03	RTS II / 2024
1350	SO19.11	28614549	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/6000 viz.PD	kus	8,720	4 600,00	21	40 112,00	0,00	40 112,00	48 535,52	0,03	0,24	RTS II / 2024
1351	SO19.11	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	400,000	150,00	21	3 126,37	56 873,63	60 000,00	72 600,00	0,00	0,06	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1352	SO19.11	28614553	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/1000,viz.PD	kus	6,540	2 500,00	21	16 350,00	0,00	16 350,00	19 783,50	0,01	0,07	RTS II / 2024
1353	SO19.11	28614554	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/3000viz.PD	kus	3,270	7 500,00	21	24 525,00	0,00	24 525,00	29 675,25	0,03	0,11	RTS II / 2024
1354	SO19.11	28614555	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/6000,viz.PD	kus	54,500	12 000,00	21	654 000,00	0,00	654 000,00	791 340,00	0,07	3,73	RTS II / 2024
1355	SO19.11	28614550	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 250/1000,viz.PD	kus	7,630	1 700,00	21	12 971,00	0,00	12 971,00	15 694,91	0,01	0,06	RTS II / 2024
1356	SO19.11	28614551	Trubka kanalizační PPSN 10 DN 250/3000 viz.PD	kus	2,180	4 000,00	21	8 720,00	0,00	8 720,00	10 551,20	0,02	0,05	RTS II / 2024
1357	SO19.11	28614552	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 250/6000 viz.PD	kus	14,170	7 500,00	21	106 275,00	0,00	106 275,00	128 592,75	0,04	0,62	RTS II / 2024
1358	SO19.11	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	23,000	100,00	21	13,72	2 286,28	2 300,00	2 783,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1359	SO19.11	28654600	Koleno kanalizační PP DN 150/45°,pro SN 8 i SN 12	kus	23,000	350,00	21	8 050,00	0,00	8 050,00	9 740,50	0,00	0,02	RTS II / 2024
1360	SO19.11	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,000	150,00	21	4,65	595,35	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1361	SO19.11	28654565	Odbočka kanalizační 45° PP DN 150/150,pro SN 8 i SN 12	kus	4,000	850,00	21	3 400,00	0,00	3 400,00	4 114,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
1362	SO19.11	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,000	150,00	21	1,09	148,91	150,00	181,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1363	SO19.11	28654632	Redukce kanalizační PP DN 200/150,pro SN 8 i SN 12	kus	1,000	650,00	21	650,00	0,00	650,00	786,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1364	SO19.11	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	3,000	200,00	21	5,22	594,78	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1365	SO19.11	28654570	Odbočka kanalizační 45° PP , DN 250/150,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	3,000	1 900,00	21	5 700,00	0,00	5 700,00	6 897,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
1366	SO19.11	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	1,000	130,00	21	1,10	128,90	130,00	157,30	0,00	0,00	RTS II / 2024
1367	SO19.11	28654633	Redukce kanalizační PP DN 250/200pro SN 8 i SN 12 viz.PS	kus	1,000	2 270,00	21	2 270,00	0,00	2 270,00	2 746,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
1368	SO19.11	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	3,000	220,00	21	6,26	653,74	660,00	798,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
1369	SO19.11	28654576	Odbočka kanalizační 45° PP DN 300/250,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	1,000	6 000,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
1370	SO19.11	28654574	Odbočka kanalizační 45° PP , DN 300/150,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	2,000	2 600,00	21	5 200,00	0,00	5 200,00	6 292,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
1371	SO19.11	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	5,000	150,00	21	6,87	743,13	750,00	907,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1372	SO19.11	28654634	Redukce kanalizační PP DN 300/250,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	1,000	3 200,00	21	3 200,00	0,00	3 200,00	3 872,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1373	SO19.11	28654612	Koleno kanalizační PP DN 300/45°pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	4,000	4 000,00	21	16 000,00	0,00	16 000,00	19 360,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
	SO19.11	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					399 047,69	110 822,31	509 870,00	616 942,70		13,67	
1374	SO19.11	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	705,000	50,00	21	0,00	35 250,00	35 250,00	42 652,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1375	SO19.11	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	705,000	20,00	21	3 770,56	10 329,44	14 100,00	17 061,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1376	SO19.11	894431631RAB	Sachta RS2, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,1 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 810,73	1 189,27	42 000,00	50 820,00	0,53	0,53	RTS II / 2024
1377	SO19.11	894431631RAB	Sachta RS3, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,4 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 810,73	1 189,27	42 000,00	50 820,00	0,53	0,53	RTS II / 2024
1378	SO19.11	894431621RAB	Sachta RS4, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca ° dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 618,22	1 381,78	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024
1379	SO19.11	894431631RAB	Sachta RS5, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,3 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 810,73	1 189,27	42 000,00	50 820,00	0,53	0,53	RTS II / 2024
1380	SO19.11	894431631RAB	Sachta RS6, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 810,73	1 189,27	42 000,00	50 820,00	0,53	0,53	RTS II / 2024
1381	SO19.11	894431621RAB	Sachta RS7, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca ° dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 618,22	1 381,78	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024
1382	SO19.11	894431621RAB	Sachta RS8, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca ° dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 618,22	1 381,78	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024
1383	SO19.11	894431621RAB	Sachta RS9, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, ° dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 618,22	1 381,78	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024
1384	SO19.11	893215121R00	Šachtice z betonu_C20/25_armované těleso vyústě	m3	6,226	20 000,00	21	69 561,31	54 958,69	124 520,00	150 669,20	1,54	9,60	RTS II / 2024
	SO19.11	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					6 513,43	636,57	7 150,00	8 651,50		0,03	
1385	SO19.11	953171003R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 150 kg	kus	1,000	650,00	21	13,43	636,57	650,00	786,50	0,01	0,01	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1386	SO19.11	55340314A	Poklop šachtový litina D400, rozměr 600 x 600 mm viz.PD	kus	1,000	6 500,00	21	6 500,00	0,00	6 500,00	7 865,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
	SO19.11	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	101 746,20	101 746,20	123 112,90		0,00	
1387	SO19.11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	678,308	150,00	21	0,00	101 746,20	101 746,20	123 112,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.21		Destova kanalizace_akumulační nádrže					658 295,58	1 606 377,64	2 264 673,22	2 740 254,60		219,64	
	SO19.21	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	15 750,00	15 750,00	19 057,50		0,00	
1388	SO19.21	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	504,000	30,00	21	0,00	15 120,00	15 120,00	18 295,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
1389	SO19.21	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	21,000	30,00	21	0,00	630,00	630,00	762,30	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.21	12	Odkopávky a prokopávky					0,00	6 673,00	6 673,00	8 074,33		0,00	
1390	SO19.21	121101100R00	Sejmutí ornice tl.200mm	m3	66,730	100,00	21	0,00	6 673,00	6 673,00	8 074,33	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.21	13	Hloubené vykopávky					30,14	381 726,35	381 756,49	461 925,35		0,01	
1391	SO19.21	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	719,512	250,00	21	0,00	179 878,00	179 878,00	217 652,38	0,00	0,00	RTS II / 2024
1392	SO19.21	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	719,512	10,00	21	0,00	7 195,12	7 195,12	8 706,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
1393	SO19.21	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	288,547	300,00	21	0,00	86 564,10	86 564,10	104 742,56	0,00	0,00	RTS II / 2024
1394	SO19.21	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	288,547	10,00	21	0,00	2 885,47	2 885,47	3 491,42	0,00	0,00	RTS II / 2024
1395	SO19.21	131401112R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	144,274	500,00	21	0,00	72 137,00	72 137,00	87 285,77	0,00	0,00	RTS II / 2024
1396	SO19.21	131401191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.5	m3	144,274	200,00	21	0,00	28 854,80	28 854,80	34 914,31	0,00	0,00	RTS II / 2024
1397	SO19.21	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5_dokopávka pod rovinu jámy	m3	2,121	2 000,00	21	30,14	4 211,86	4 242,00	5 132,82	0,00	0,01	RTS II / 2024
	SO19.21	16	Přemístění výkopku					0,00	403 141,06	403 141,06	487 800,68		0,00	
1398	SO19.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	1221,184	20,00	21	0,00	24 423,68	24 423,68	29 552,65	0,00	0,00	RTS II / 2024
1399	SO19.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	1074,789	90,00	21	0,00	96 731,01	96 731,01	117 044,52	0,00	0,00	RTS II / 2024
1400	SO19.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	146,395	90,00	21	0,00	13 175,55	13 175,55	15 942,42	0,00	0,00	RTS II / 2024
1401	SO19.21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	989,036	100,00	21	0,00	98 903,60	98 903,60	119 673,36	0,00	0,00	RTS II / 2024
1402	SO19.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	989,036	90,00	21	0,00	89 013,24	89 013,24	107 706,02	0,00	0,00	RTS II / 2024
1403	SO19.21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	719,512	60,00	21	0,00	43 170,72	43 170,72	52 236,57	0,00	0,00	RTS II / 2024
1404	SO19.21	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	288,547	80,00	21	0,00	23 083,76	23 083,76	27 931,35	0,00	0,00	RTS II / 2024
1405	SO19.21	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	146,395	100,00	21	0,00	14 639,50	14 639,50	17 713,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.21	17	Konstrukce ze zemin					0,00	247 259,00	247 259,00	299 183,39		0,00	
1406	SO19.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	989,036	150,00	21	0,00	148 355,40	148 355,40	179 510,03	0,00	0,00	RTS II / 2024
1407	SO19.21	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 _mezi stěnami po vrstvách	m3	989,036	100,00	21	0,00	98 903,60	98 903,60	119 673,36	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.21	18	Povrchové úpravy terénu					0,00	4 224,50	4 224,50	5 111,65		0,00	
1408	SO19.21	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	84,490	50,00	21	0,00	4 224,50	4 224,50	5 111,65	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.21	27	Základy					157 375,93	38 059,87	195 435,80	236 477,32		59,07	
1409	SO19.21	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 _podkladní pod desku viz.PD	m3	4,436	3 500,00	21	13 972,83	1 553,17	15 526,00	18 786,46	2,53	11,20	RTS II / 2024
1410	SO19.21	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 viz.PD	m3	17,743	3 800,00	21	61 252,41	6 170,99	67 423,40	81 582,31	2,53	44,80	RTS II / 2024
1411	SO19.21	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm viz.PD	t	2,468	42 000,00	21	80 473,36	23 182,64	103 656,00	125 423,76	1,07	2,64	RTS II / 2024
1412	SO19.21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	11,038	650,00	21	1 677,33	5 497,37	7 174,70	8 681,39	0,04	0,43	RTS II / 2024
1413	SO19.21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	11,038	150,00	21	0,00	1 655,70	1 655,70	2 003,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.21	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					2 182,15	3 731,45	5 913,60	7 155,46		4,78	
1414	SO19.21	451572211R00	Lože pod nádrže z kameniva těženého 4 - 8(0-8) mm kladecí vrstva viz.PD	m3	4,224	1 400,00	21	2 182,15	3 731,45	5 913,60	7 155,46	1,13	4,78	RTS II / 2024
	SO19.21	734	Armatury					7 127,42	2 832,58	9 960,00	12 051,60		0,06	
1415	SO19.21	734109320R00	Montáž přír.armatur se 2 přírub. PN 25, PN 40, DN 200	soubor	1,000	9 960,00	21	7 127,42	2 832,58	9 960,00	12 051,60	0,06	0,06	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO19.21	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					491 579,95	441 472,05	933 052,00	1 128 992,92		155,71	
1416	SO19.21	893225111R00_AK	Akumulační nádrž prefa12,35*3,6*2,6m(nátok 75m3 vody),otv.2x KG315,1xKG200,1xDN90..stop,dno,stěny tl.150mm, otvor pro šach.konus se 7x stupačka.viz.PD	m3	115,596	7 000,00	21	395 943,66	413 228,34	809 172,00	979 098,12	1,18	135,85	RTS I / 2024
1417	SO19.21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	kus	1,000	6 100,00	21	5 025,18	1 074,82	6 100,00	7 381,00	0,17	0,17	RTS II / 2024
1418	SO19.21	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,000	700,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1419	SO19.21	59224358.A	Skrůž šachtová TBS-Q.1 100/25/12 PS s otvorem pro výtlač FN90 viz.PD	kus	1,000	4 500,00	21	4 500,00	0,00	4 500,00	5 445,00	0,25	0,25	RTS II / 2024
1420	SO19.21	59224373.A	Těsnění spáry skruže DN1000 viz.PD	kus	2,000	200,00	21	400,00	0,00	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1421	SO19.21	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	1,000	900,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1422	SO19.21	59224353.A	Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,000	3 500,00	21	3 500,00	0,00	3 500,00	4 235,00	0,59	0,59	RTS II / 2024
1423	SO19.21	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,000	500,00	21	48,50	451,50	500,00	605,00	0,04	0,04	RTS II / 2024
1424	SO19.21	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD	kus	1,000	2 800,00	21	2 800,00	0,00	2 800,00	3 388,00	0,07	0,07	RTS II / 2024
1425	SO19.21	894423114R00	Vírový separátor_Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	2,000	4 500,00	21	0,00	9 000,00	9 000,00	10 890,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1426	SO19.21	592261110_VS	Dno prefabrikované nádrže vyrového separátoru pr.2500/700/150mm viz.PD	kus	1,000	5 500,00	21	5 500,00	0,00	5 500,00	6 655,00	4,50	4,50	RTS I / 2024
1427	SO19.21	59226124	Deska zakrytová s otvorem pro poklop DN600 prefabrikované nádrže vyrového separátoru pr.2800/200mm viz.PD	kus	1,000	4 000,00	21	4 000,00	0,00	4 000,00	4 840,00	3,02	3,02	RTS II / 2024
1428	SO19.21	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	2,000	2 200,00	21	0,00	4 400,00	4 400,00	5 324,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1429	SO19.21	592261100_VS2	Skrůž prefabrikované nádrže vyrového separátoru pr.2500/500/150mm viz.PD	kus	2,000	6 000,00	21	12 000,00	0,00	12 000,00	14 520,00	1,84	3,68	RTS I / 2024
1430	SO19.21	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t	kus	1,000	3 000,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1431	SO19.21	592261100_VS1	Skrůž prefabrikované nádrže vyrového separátoru pr.2500/750/150mm se dvěma otvory pro DN315 viz.PD	kus	1,000	7 000,00	21	7 000,00	0,00	7 000,00	8 470,00	2,30	2,30	RTS I / 2024
1432	SO19.21	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,000	500,00	21	48,50	451,50	500,00	605,00	0,04	0,04	RTS II / 2024
1433	SO19.21	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD	kus	1,000	2 800,00	21	2 800,00	0,00	2 800,00	3 388,00	0,07	0,07	RTS II / 2024
1434	SO19.21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	kus	1,000	6 000,00	21	4 942,80	1 057,20	6 000,00	7 260,00	0,17	0,17	RTS II / 2024
1435	SO19.21	551296385_VS	Armatura včetně vystrojení separátoru do 65l/s viz.PD	kus	1,000	12 000,00	21	12 000,00	0,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
1436	SO19.21	894423111RT1	Cerpací šachta _Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t,šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t viz.PD	kus	1,000	2 300,00	21	0,00	2 300,00	2 300,00	2 783,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1437	SO19.21	59224367.A_ČŠ	Dno prefa šachtové konvové TBZ-Q.1 100/92/12 viz.PD	kus	1,000	6 800,00	21	6 800,00	0,00	6 800,00	8 228,00	1,87	1,87	RTS I / 2024
1438	SO19.21	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,000	700,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1439	SO19.21	59224358.A	Skrůž šachtová TBS-Q.1 100/25/12 PS s otvorem pro výtlač FN90 viz.PD	kus	1,000	4 500,00	21	4 500,00	0,00	4 500,00	5 445,00	0,25	0,25	RTS II / 2024
1440	SO19.21	59224373.A	Těsnění spáry skruže DN1000 viz.PD	kus	4,000	220,00	21	880,00	0,00	880,00	1 064,80	0,00	0,01	RTS II / 2024
1441	SO19.21	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	3,000	900,00	21	0,00	2 700,00	2 700,00	3 267,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1442	SO19.21	59224353.A	Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,000	3 500,00	21	3 500,00	0,00	3 500,00	4 235,00	0,59	0,59	RTS II / 2024
1443	SO19.21	59224364.A	Skrůž šachtová TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	2,000	3 800,00	21	7 600,00	0,00	7 600,00	9 196,00	1,00	2,00	RTS II / 2024
1444	SO19.21	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,000	500,00	21	48,50	451,50	500,00	605,00	0,04	0,04	RTS II / 2024
1445	SO19.21	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD	kus	1,000	2 800,00	21	2 800,00	0,00	2 800,00	3 388,00	0,07	0,07	RTS II / 2024
1446	SO19.21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	kus	1,000	6 000,00	21	4 942,80	1 057,20	6 000,00	7 260,00	0,17	0,17	RTS II / 2024
	SO19.21	H14	Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy					0,00	61 507,77	61 507,77	74 424,40		0,00	
1447	SO19.21	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované	t	219,637	200,00	21	0,00	43 927,40	43 927,40	53 152,15	0,00	0,00	RTS II / 2024
1448	SO19.21	998145428R00	Přesun hmot, zásobníky zeměd. mont. přípl. do 5 km doprava,jeřáb,čerpadla a pod	t	219,825	50,00	21	0,00	10 991,25	10 991,25	13 299,41	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1449	SO19.21	998145429R00	Přesun hmot, zásobníky zeměd. přípl. dalších 5 km(do 20km) doprava,jeřáb,čerpadla a pod	t	658,912	10,00	21	0,00	6 589,12	6 589,12	7 972,84	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO23.11		Přípojka silnoproudu a slaboproudu					441 433,78	459 453,26	900 887,04	1 090 073,32		92,47	
	SO23.11	M21	Elektromontáže					385 528,91	316 497,59	702 026,50	849 452,07		3,33	
1450	SO23.11	220260102R00	D+M_Krabice vodotěsná 6455-11P IP67 acidurka, bílá, vývody 16mm SEZ, včetně svorek viz.PD	kus	13,000	340,00	21	2 032,82	2 387,18	4 420,00	5 348,20	0,00	0,01	RTS II / 2024
1451	SO23.11	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1452	SO23.11	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1453	SO23.11	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.	h	26,000	350,00	21	0,00	9 100,00	9 100,00	11 011,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1454	SO23.11	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu	h	46,000	350,00	21	0,00	16 100,00	16 100,00	19 481,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1455	SO23.11	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1456	SO23.11	909 R00	Zabezpečení pracovište i pravidelný hrubý úklid	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1457	SO23.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1458	SO23.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1459	SO23.11	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1460	SO23.11	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1461	SO23.11	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1462	SO23.11	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1463	SO23.11	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	55,000	350,00	21	0,00	19 250,00	19 250,00	23 292,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1464	SO23.11	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespécifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,000	20 000,00	21	10 344,83	9 655,17	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1465	SO23.11	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	287,000	50,00	21	861,28	13 488,72	14 350,00	17 363,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1466	SO23.11	3457114705	Trubka kabelová chránička _Trubka D110-červená-ohebná chránička dvoupáštřová zemní	m	52,500	60,00	21	3 150,00	0,00	3 150,00	3 811,50	0,00	0,04	RTS II / 2024
1467	SO23.11	3457114703	Trubka kabelová chránička _Trubka D75-červená-ohebná chránička dvoupáštřová zemní	m	111,300	50,00	21	5 565,00	0,00	5 565,00	6 733,65	0,00	0,04	RTS II / 2024
1468	SO23.11	3457114700	Trubka kabelová chránička _Trubka D40-červená-ohebná chránička dvoupáštřová zemní	m	137,550	60,00	21	8 253,00	0,00	8 253,00	9 986,13	0,00	0,03	RTS II / 2024
1469	SO23.11	650125551RT1	Uložení kabelu Cu 4 x 120 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4J x120 mm2 viz.PD	m	10,000	2 000,00	21	18 715,97	1 284,03	20 000,00	24 200,00	0,01	0,06	RTS II / 2024
1470	SO23.11	650125501RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 35 mm2 do trubky,včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4J x 35 viz.PD	m	256,000	600,00	21	127 641,29	25 958,71	153 600,00	185 856,00	0,00	0,50	RTS II / 2024
1471	SO23.11	650125189RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 4J x 10 mm2 viz.PD	m	256,000	280,00	21	50 903,23	20 776,77	71 680,00	86 732,80	0,00	0,16	RTS II / 2024
1472	SO23.11	210190434R00	Montáž rozvaděče _Rozpojovací skříň; SR321/NKW2 viz.PD	kus	2,000	12 500,00	21	0,00	25 000,00	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1473	SO23.11	35712213	Skříň _Rozpojovací skříň; SR321/NKW2 viz.PD	kus	2,000	35 000,00	21	70 000,00	0,00	70 000,00	84 700,00	0,09	0,19	RTS II / 2024
1474	SO23.11	210_0001VD	Napojení na stávající RE viz:PD	sada	1,000	20 000,00	21	3 174,60	16 825,40	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00	
1475	SO23.11	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	520,000	50,00	21	0,00	26 000,00	26 000,00	31 460,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1476	SO23.11	341335013A	Univerzální optický kabel, 12 vláken 9/125µm, singlemode, OS2 viz.PD	m	546,000	40,00	21	21 840,00	0,00	21 840,00	26 426,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
1477	SO23.11	222086051R00	M_Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze _HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	279,000	45,00	21	0,00	12 555,00	12 555,00	15 191,55	0,00	0,00	RTS II / 2024
1478	SO23.11	34343140_X	HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	292,950	30,00	21	8 788,50	0,00	8 788,50	10 634,09	0,00	0,00	RTS II / 2024
1479	SO23.11	898011111RAD	Kabelová komora _Podzemní kabelová komora s kompozitním víkem třídy B125, šířka: 553/420 mm, délka: 845/740 mm, výška: 1220/1200 mm viz.PD	kus	1,000	30 000,00	21	25 689,75	4 310,25	30 000,00	36 300,00	1,95	1,95	RTS II / 2024
1480	SO23.11	222310031R0X	D+M_Svar opt.vlákn a vč.ochrany a pigtailu, první svar i dodávky_Ochrana svaru, 60 mm_Pigtail 9/125, OS2 viz.PD	kus	24,000	1 000,00	21	2 619,34	21 380,66	24 000,00	29 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1481	SO23.11	2223100_X	D+M_Kříž pro uložení rezervy kabelu, 600x 600mm viz.PD	sada	1,000	1 500,00	21	890,24	609,76	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1482	SO23.11	222_000X	Zemní optická spojka včetně příslušenství_Kabelová zemní spojka pro 48vl, 3+1 oválný vstup, 4x kazeta, ochrany + držák sloup/stěnaviz.PD	ks	1,000	4 500,00	21	2 837,44	1 662,56	4 500,00	5 445,00	0,00	0,00	
1483	SO23.11	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 2,5 mm2 viz.PD	m	279,000	100,00	21	9 606,19	18 293,81	27 900,00	33 759,00	0,00	0,06	RTS II / 2024
1484	SO23.11	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	295,000	125,00	21	12 615,45	24 259,55	36 875,00	44 618,75	0,00	0,29	RTS II / 2024
	SO23.11	M46	Zemní práce při montážích					55 904,86	140 855,68	196 760,54	238 080,25		89,14	
1485	SO23.11	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	281,000	15,00	21	0,00	4 215,00	4 215,00	5 100,15	0,00	0,00	RTS II / 2024
1486	SO23.11	460420374RT1	Zřízení lože,kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,šterk,lože 15cm a zásyp ze šterkopisků viz.PD	m	281,000	250,00	21	48 670,83	21 579,17	70 250,00	85 002,50	0,31	86,38	RTS II / 2024
1487	SO23.11	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	509,000	20,00	21	4 073,72	6 106,28	10 180,00	12 317,80	0,00	0,03	RTS II / 2024
1488	SO23.11	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění pro rozpojovací skříně	m3	1,080	5 000,00	21	3 160,31	2 239,69	5 400,00	6 534,00	2,53	2,73	RTS II / 2024
1489	SO23.11	460050613RT1	Jáma pro základ rozpoj.skříně, hornina třídy 5, strojně	m3	1,080	500,00	21	0,00	540,00	540,00	653,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
1490	SO23.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	43,272	20,00	21	0,00	865,44	865,44	1 047,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
1491	SO23.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	1,080	120,00	21	0,00	129,60	129,60	156,82	0,00	0,00	RTS II / 2024
1492	SO23.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	90,000	120,00	21	0,00	10 800,00	10 800,00	13 068,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1493	SO23.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	42,150	90,00	21	0,00	3 793,50	3 793,50	4 590,14	0,00	0,00	RTS II / 2024
1494	SO23.11	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	243,000	200,00	21	0,00	48 600,00	48 600,00	58 806,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1495	SO23.11	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	38,000	250,00	21	0,00	9 500,00	9 500,00	11 495,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1496	SO23.11	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	m	243,000	80,00	21	0,00	19 440,00	19 440,00	23 522,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
1497	SO23.11	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	m	38,000	100,00	21	0,00	3 800,00	3 800,00	4 598,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1498	SO23.11	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	92,470	100,00	21	0,00	9 247,00	9 247,00	11 188,87	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO23.11	S	Přesuny sutí					0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00		0,00	
1499	SO23.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,750	300,00	21	0,00	225,00	225,00	272,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
1500	SO23.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,500	20,00	21	0,00	30,00	30,00	36,30	0,00	0,00	RTS II / 2024
1501	SO23.11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,750	300,00	21	0,00	225,00	225,00	272,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
1502	SO23.11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,750	300,00	21	0,00	225,00	225,00	272,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
1503	SO23.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,000	15,00	21	0,00	315,00	315,00	381,15	0,00	0,00	RTS II / 2024
1504	SO23.11	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,300	3 000,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1505	SO23.11	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,225	400,00	21	0,00	90,00	90,00	108,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
1506	SO23.11	979999998R00	Poplatek za ukládku sutí do 5 % příměsí	t	0,225	400,00	21	0,00	90,00	90,00	108,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO24.11		Areál.rozvodů_silnoproud_Osvětlení trénink.hřiště					1 860 481,25	1 107 087,85	2 967 569,10	3 590 758,61		346,64	
	SO24.11	M21	Elektromontáže					1 643 134,78	622 145,22	2 265 280,00	2 740 988,80		9,36	
1507	SO24.11	210204012RS2	Montáž sloup_Stožár osvětlovací ocelový délky 15 m,včetně nákladů na autojeřáb	kus	6,000	3 500,00	21	0,00	21 000,00	21 000,00	25 410,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1508	SO24.11	31675101A	Sloup pro osvětlení hrací plochy, 15 m viz.PD	kus	6,000	45 000,00	21	270 000,00	0,00	270 000,00	326 700,00	0,25	1,47	vlastní
1509	SO24.11	210201528R00X	M_Svítlidlo LED světlomet venkovní viz.PD	kus	36,000	1 500,00	21	0,00	54 000,00	54 000,00	65 340,00	0,00	0,00	vlastní
1510	SO24.11	348360132X	Reflektor pro osvětlení sportoviště_FL3 960D_viz.PD	kus	36,000	27 000,00	21	972 000,00	0,00	972 000,00	1 176 120,00	0,09	3,24	vlastní
1511	SO24.11	210201528R00X1	M_Svítlidlo LED_Světelná clona_viz.PD	kus	36,000	1 500,00	21	0,00	54 000,00	54 000,00	65 340,00	0,00	0,00	vlastní
1512	SO24.11	348360143X1	Světelná clona viz.PD	kus	36,000	1 600,00	21	57 600,00	0,00	57 600,00	69 696,00	0,00	0,06	vlastní
1513	SO24.11	21023027_X2	M_Řídicí jednotka viz.PD	kus	1,000	1 500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	
1514	SO24.11	429500_X2	Řídicí jednotka_ osvětlení a pod.viz.PD	kus	1,000	20 000,00	21	20 000,00	0,00	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1515	SO24.11	21023027_X3	M_Budiče viz.PD	kus	1,000	1 500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	
1516	SO24.11	429500_X3	Budič viz.PD	kus	1,000	5 600,00	21	5 600,00	0,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1517	SO24.11	21023027_X3	M_Expanderu viz.PD	kus	6,000	1 500,00	21	0,00	9 000,00	9 000,00	10 890,00	0,00	0,00	
1518	SO24.11	429500_X3	Expander viz.PD	kus	6,000	17 000,00	21	102 000,00	0,00	102 000,00	123 420,00	0,00	0,03	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1519	SO24.11	222612111R00	D+M_Naprogramování, zaškolení obsluhy viz.PD	DB	90,000	600,00	21	0,00	54 000,00	54 000,00	65 340,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1520	SO24.11	389110003_A	El. sloupek, 2x zásuvka 230 V, 1x zásuvka 400 V + 1x datová dvojzásuvka viz.PD	kus	3,000	11 200,00	21	27 261,41	6 338,59	33 600,00	40 656,00	0,83	2,50	RTS II / 2024
1521	SO24.11	650125219RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 5J x 10 mm2 viz.PD	m	262,000	330,00	21	65 275,02	21 184,98	86 460,00	104 616,60	0,00	0,21	RTS II / 2024
1522	SO24.11	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm,včetně dodávky drátu FeZn 10 mm viz.PD	m	18,000	160,00	21	1 058,93	1 821,07	2 880,00	3 484,80	0,00	0,02	RTS II / 2024
1523	SO24.11	650111111RT2	Uložení uzem. pásku na povrch do 120 mm2,včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm viz.PD	m	525,000	100,00	21	9 436,45	43 063,55	52 500,00	63 525,00	0,00	0,52	RTS II / 2024
1524	SO24.11	650125141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 1,5 mm2 viz.PD	m	203,000	70,00	21	3 498,65	10 711,35	14 210,00	17 194,10	0,00	0,03	RTS II / 2024
1525	SO24.11	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 2,5 mm2 viz.PD	m	215,000	80,00	21	5 922,09	11 277,91	17 200,00	20 812,00	0,00	0,05	RTS II / 2024
1526	SO24.11	650125213RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 5J x 2,5 mm2 viz.PD	m	713,000	90,00	21	29 667,18	34 502,82	64 170,00	77 645,70	0,00	0,23	RTS II / 2024
1527	SO24.11	220260102R00	D+M_Krabice vodotěsná 6455-11P IP67 acidurka, bílá, vývody 16mm SEZ, včetně svorek viz.PD	kus	11,000	350,00	21	1 770,66	2 079,34	3 850,00	4 658,50	0,00	0,01	RTS II / 2024
1528	SO24.11	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	514,000	80,00	21	2 468,00	38 652,00	41 120,00	49 755,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
1529	SO24.11	3457114705	Trubka kabelová chránička _Trubka D110-červená-ohebná chránička dvoupášťová zemní	m	126,000	60,00	21	7 560,00	0,00	7 560,00	9 147,60	0,00	0,09	RTS II / 2024
1530	SO24.11	3457114703	Trubka kabelová chránička _Trubka D75-červená-ohebná chránička dvoupášťová zemní	m	195,300	40,00	21	7 812,00	0,00	7 812,00	9 452,52	0,00	0,07	RTS II / 2024
1531	SO24.11	3457114700	Trubka kabelová chránička _Trubka D40-červená-ohebná chránička dvoupášťová zemní	m	218,400	20,00	21	4 368,00	0,00	4 368,00	5 285,28	0,00	0,04	RTS II / 2024
1532	SO24.11	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	23,000	350,00	21	0,00	8 050,00	8 050,00	9 740,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1533	SO24.11	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h	14,000	350,00	21	0,00	4 900,00	4 900,00	5 929,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1534	SO24.11	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.	h	30,000	350,00	21	0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1535	SO24.11	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu	h	90,000	350,00	21	0,00	31 500,00	31 500,00	38 115,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1536	SO24.11	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	28,000	350,00	21	0,00	9 800,00	9 800,00	11 858,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1537	SO24.11	909 R00	Zabezpečení pracoviste i pravidelný hrubý úklid	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1538	SO24.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1539	SO24.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace	h	35,000	350,00	21	0,00	12 250,00	12 250,00	14 822,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1540	SO24.11	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1541	SO24.11	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1542	SO24.11	065002_A	Pronájem plošiny, jeřáb	h	64,000	350,00	21	0,00	22 400,00	22 400,00	27 104,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1543	SO24.11	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí	h	110,000	350,00	21	0,00	38 500,00	38 500,00	46 585,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1544	SO24.11	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí	h	30,000	350,00	21	0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1545	SO24.11	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	26,000	350,00	21	0,00	9 100,00	9 100,00	11 011,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1546	SO24.11	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,000	25 000,00	21	15 625,00	9 375,00	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1547	SO24.11	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	800,000	125,00	21	34 211,38	65 788,62	100 000,00	121 000,00	0,00	0,79	RTS II / 2024
	SO24.11	M46	Zemní práce při montážích					217 346,47	482 314,63	699 661,10	846 589,93		337,29	
1548	SO24.11	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	0,800	4 000,00	21	0,00	3 200,00	3 200,00	3 872,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1549	SO24.11	460420374RT1	Zřízení lože,kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,šterk,lože 15cm a zásyp ze šterkopísku viz.PD	m	800,000	250,00	21	138 564,64	61 435,36	200 000,00	242 000,00	0,31	245,93	RTS II / 2024
1550	SO24.11	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	800,000	20,00	21	6 402,70	9 597,30	16 000,00	19 360,00	0,00	0,05	RTS II / 2024
1551	SO24.11	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění(bude dle statiky)	m3	35,370	3 000,00	21	62 100,16	44 009,84	106 110,00	128 393,10	2,53	89,31	RTS II / 2024
1552	SO24.11	460050613RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 5, strojně	m3	21,870	500,00	21	0,00	10 935,00	10 935,00	13 231,35	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
1553	SO24.11	460050604R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 6, ručně_dokopávky	m3	13,500	2 000,00	21	0,00	27 000,00	27 000,00	32 670,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1554	SO24.11	338950134R00	Osazení jednot.trub_bednění do betonu H do 3 m v rovině viz.PD	kus	6,000	950,00	21	2 778,96	2 921,04	5 700,00	6 897,00	0,32	1,92	RTS II / 2024	
1555	SO24.11	28613311	Trouba kanalizační SN4 DN 315, l = 6 m_bednění pro sloupky řez	kus	3,000	2 500,00	21	7 500,00	0,00	7 500,00	9 075,00	0,03	0,08	RTS II / 2024	
1556	SO24.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	155,370	20,00	21	0,00	3 107,40	3 107,40	3 759,95	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1557	SO24.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	35,370	120,00	21	0,00	4 244,40	4 244,40	5 135,72	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1558	SO24.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	120,000	90,00	21	0,00	10 800,00	10 800,00	13 068,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1559	SO24.11	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	600,000	200,00	21	0,00	120 000,00	120 000,00	145 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1560	SO24.11	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	200,000	250,00	21	0,00	50 000,00	50 000,00	60 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1561	SO24.11	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	m	600,000	80,00	21	0,00	48 000,00	48 000,00	58 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1562	SO24.11	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	m	200,000	100,00	21	0,00	20 000,00	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1563	SO24.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	270,000	120,00	21	0,00	32 400,00	32 400,00	39 204,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1564	SO24.11	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	346,643	100,00	21	0,00	34 664,30	34 664,30	41 943,80	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO24.11	S	Přesuny sutí					0,00	2 628,00	2 628,00	3 179,88		0,00		
1565	SO24.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,050	300,00	21	0,00	315,00	315,00	381,15	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1566	SO24.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,100	20,00	21	0,00	42,00	42,00	50,82	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1567	SO24.11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	1,050	300,00	21	0,00	315,00	315,00	381,15	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1568	SO24.11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,050	300,00	21	0,00	315,00	315,00	381,15	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1569	SO24.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,400	15,00	21	0,00	441,00	441,00	533,61	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1570	SO24.11	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,300	3 000,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1571	SO24.11	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,435	400,00	21	0,00	174,00	174,00	210,54	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1572	SO24.11	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,315	400,00	21	0,00	126,00	126,00	152,46	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO25.11		Areálové rozvody slaboproudu					209 702,70	441 078,85	650 781,55	787 445,68		72,80		
	SO25.11	M21	Elektromontáže					168 024,59	321 537,66	489 562,25	592 370,32		2,09		
1573	SO25.11	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	14,000	350,00	21	0,00	4 900,00	4 900,00	5 929,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1574	SO25.11	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1575	SO25.11	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1576	SO25.11	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu	h	45,000	350,00	21	0,00	15 750,00	15 750,00	19 057,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1577	SO25.11	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	28,000	350,00	21	0,00	9 800,00	9 800,00	11 858,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1578	SO25.11	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	35,000	350,00	21	0,00	12 250,00	12 250,00	14 822,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1579	SO25.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1580	SO25.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1581	SO25.11	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1582	SO25.11	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1583	SO25.11	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1584	SO25.11	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí	h	30,000	350,00	21	0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1585	SO25.11	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	40,000	350,00	21	0,00	14 000,00	14 000,00	16 940,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1586	SO25.11	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,000	10 000,00	21	6 250,00	3 750,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1587	SO25.11	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	230,000	50,00	21	690,22	10 809,78	11 500,00	13 915,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1588	SO25.11	3457114703	Trubka kabelová chránička _Trubka D75-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	89,250	50,00	21	4 462,50	0,00	4 462,50	5 399,63	0,00	0,03	RTS II / 2024	
1589	SO25.11	3457114700	Trubka kabelová chránička _Trubka D40-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	152,250	25,00	21	3 806,25	0,00	3 806,25	4 605,56	0,00	0,03	RTS II / 2024	
1590	SO25.11	222290403R00	M _Zásuvkový modul s koncovkou2x RJ 45	kus	3,000	220,00	21	0,00	660,00	660,00	798,60	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1591	SO25.11	371202010A	Zásuvka datová, vodotěsná _IP54 STP Cat.5e 2xRJ45	kus	3,000	570,00	21	1 710,00	0,00	1 710,00	2 069,10	0,00	0,00	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1592	SO25.11	222611411R00	Montáž komunikačních zařízení LTE/Switch/ apod.	kus	3,000	2 500,00	21	0,00	7 500,00	7 500,00	9 075,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1593	SO25.11	357311010A	Přepínač switch 19" PoE do sloupku viz.PD	kus	3,000	4 000,00	21	12 000,00	0,00	12 000,00	14 520,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
1594	SO25.11	222310031R0X	D+M_Svar opt.vlákn a vč.ochrany a pigtailu, první svar i dodávky_Ochrana svaru, 60 mm_Pigtail 9/125, OS2 viz.PD	kus	120,000	700,00	21	9 167,68	74 832,32	84 000,00	101 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1595	SO25.11	222086051R00	M_Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze_HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	1110,000	40,00	21	0,00	44 400,00	44 400,00	53 724,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1596	SO25.11	34343140_X	HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	1165,500	25,00	21	29 137,50	0,00	29 137,50	35 256,38	0,00	0,00	RTS II / 2024
1597	SO25.11	898011111RAD	Kabelová komora_Podzemní kabelová komora s kompozitním víkem třídy B125, šířka: 553/420 mm, délka: 845/740 mm, výška: 1220/1200 mm viz.PD	kus	1,000	30 000,00	21	25 689,75	4 310,25	30 000,00	36 300,00	1,95	1,95	RTS II / 2024
1598	SO25.11	2223100_X	D+M_Kříž pro uložení rezervy kabelu viz.PD	sada	1,000	1 500,00	21	890,24	609,76	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1599	SO25.11	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	1170,000	40,00	21	0,00	46 800,00	46 800,00	56 628,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1600	SO25.11	341335013A	Univerzální optický kabel, 12 vláken 9/125µm, singlemode, OS2 viz.PD	m	1228,500	30,00	21	36 855,00	0,00	36 855,00	44 594,55	0,00	0,00	RTS II / 2024
1601	SO25.11	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu_Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e, venkovní viz.PD	m	234,000	40,00	21	0,00	9 360,00	9 360,00	11 325,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
1602	SO25.11	371201307B	Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e, venkovní viz.PD	m	245,700	30,00	21	7 371,00	0,00	7 371,00	8 918,91	0,00	0,05	RTS II / 2024
1603	SO25.11	210040111R0D	D+M_Držák kamera sloup_Držák na sloup, pro montáž kamery, kompaktní, zatížitelnost 10kg viz.PD	kus	2,000	1 000,00	21	1 363,64	636,36	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1604	SO25.11	210040111R0E	D+M_Držák kamera budova viz.PD	kus	2,000	1 000,00	21	1 363,64	636,36	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1605	SO25.11	222731206R00	Venkovní IP kompaktní.kamera na úchytné body	kus	4,000	1 600,00	21	0,00	6 400,00	6 400,00	7 744,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1606	SO25.11	37501108A	Venkovní IP kamera na sloup, vč.přislus., 2,8-12mm, bullet, 4Mpx, 1/3" CMOS, motor. f=2,8-12mm, H.265+, IP67, IK10, IR až 60m, WDR (120dB), audio viz.PD	kus	2,000	5 500,00	21	11 000,00	0,00	11 000,00	13 310,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1607	SO25.11	37501108B	Venkovní IP kamera na budovu, 2,8-12mm, bullet, 4Mpx, 1/3" CMOS, motor. f=2,8-12mm, H.265+, IP67, IK10, IR až 60m, WDR (120dB), audio viz.PD	kus	2,000	5 500,00	21	11 000,00	0,00	11 000,00	13 310,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1608	SO25.11	622300176RTA	Montážní krabice kamera_Instalační krabice, na stěnu, na strop, pro kamery, nosnost 4,5 kg, rozměry 164,8 × 137 × 53,4 mm viz.PD	kus	4,000	800,00	21	2 934,18	265,82	3 200,00	3 872,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1609	SO25.11	222_000X	Zemní optická spojka včetně příslušenství_Kabelová zemní spojka pro 48vl, 3+1 oválný vstup, 4x kazeta, ochrany + držák sloup/stěnaviz.PD	ks	1,000	3 700,00	21	2 333,00	1 367,00	3 700,00	4 477,00	0,00	0,00	
	SO25.11	M46	Zemní práce při montážích					41 678,11	117 617,19	159 295,30	192 747,31		70,72	
1610	SO25.11	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	0,995	4 000,00	21	0,00	3 980,00	3 980,00	4 815,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
1611	SO25.11	460420374RT1	Zřízení lože,kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,šterk,lože 15cm a zásyp ze šterkopisků viz.PD	m	230,000	250,00	21	39 837,33	17 662,67	57 500,00	69 575,00	0,31	70,70	RTS II / 2024
1612	SO25.11	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	230,000	20,00	21	1 840,78	2 759,22	4 600,00	5 566,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
1613	SO25.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	52,500	20,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1614	SO25.11	460300006R00	Hutnění zemin po vrstvách 20 cm	m3	81,750	120,00	21	0,00	9 810,00	9 810,00	11 870,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
1615	SO25.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	52,500	90,00	21	0,00	4 725,00	4 725,00	5 717,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
1616	SO25.11	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	145,000	200,00	21	0,00	29 000,00	29 000,00	35 090,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1617	SO25.11	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	85,000	250,00	21	0,00	21 250,00	21 250,00	25 712,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1618	SO25.11	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	m	145,000	80,00	21	0,00	11 600,00	11 600,00	14 036,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1619	SO25.11	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	m	85,000	100,00	21	0,00	8 500,00	8 500,00	10 285,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1620	SO25.11	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	72,803	100,00	21	0,00	7 280,30	7 280,30	8 809,16	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO25.11	S	Přesuny sutí					0,00	1 924,00	1 924,00	2 328,04		0,00	
1621	SO25.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,650	300,00	21	0,00	195,00	195,00	235,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
1622	SO25.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,300	20,00	21	0,00	26,00	26,00	31,46	0,00	0,00	RTS II / 2024
1623	SO25.11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,650	300,00	21	0,00	195,00	195,00	235,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
1624	SO25.11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,650	300,00	21	0,00	195,00	195,00	235,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
1625	SO25.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,200	15,00	21	0,00	273,00	273,00	330,33	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
1626	SO25.11	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,300	3 000,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1627	SO25.11	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,155	400,00	21	0,00	62,00	62,00	75,02	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1628	SO25.11	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,195	400,00	21	0,00	78,00	78,00	94,38	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO26.11		Drenáže_přeložky drenáží					191 960,14	350 007,07	541 967,22	655 780,33		195,34		
	SO26.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	167 012,74	167 012,74	202 085,42		0,00		
1629	SO26.11	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ odstranění stávající drenáže a potrubí	m3	249,300	550,00	21	0,00	137 115,00	137 115,00	165 909,15	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1630	SO26.11	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	249,300	10,00	21	0,00	2 493,00	2 493,00	3 016,53	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1631	SO26.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ drenáž a potrubí	m3	2,254	450,00	21	0,00	1 014,30	1 014,30	1 227,30	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1632	SO26.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,254	10,00	21	0,00	22,54	22,54	27,27	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1633	SO26.11	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	20,283	650,00	21	0,00	13 183,95	13 183,95	15 952,58	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1634	SO26.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	20,283	650,00	21	0,00	13 183,95	13 183,95	15 952,58	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO26.11	16	Přemístění výkopku					0,00	6 417,96	6 417,96	7 765,73		0,00		
1635	SO26.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	22,537	20,00	21	0,00	450,74	450,74	545,40	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1636	SO26.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	2,254	90,00	21	0,00	202,86	202,86	245,46	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1637	SO26.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	20,283	90,00	21	0,00	1 825,47	1 825,47	2 208,82	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1638	SO26.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	1,152	100,00	21	0,00	115,20	115,20	139,39	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1639	SO26.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 + 7 v množství nad 100 m3	m3	19,579	100,00	21	0,00	1 957,90	1 957,90	2 369,06	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1640	SO26.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	1,152	90,00	21	0,00	103,68	103,68	125,45	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1641	SO26.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	19,579	90,00	21	0,00	1 762,11	1 762,11	2 132,15	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO26.11	17	Konstrukce ze zemin					800,64	51 552,30	52 352,94	63 347,06		1,96		
1642	SO26.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním _stavající bourané potrubí	m3	249,300	150,00	21	0,00	37 395,00	37 395,00	45 247,95	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1643	SO26.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	1,152	1 400,00	21	800,64	812,16	1 612,80	1 951,49	1,70	1,96	RTS II / 2024	
1644	SO26.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním _kanalizace	m3	20,731	150,00	21	0,00	3 109,65	3 109,65	3 762,68	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1645	SO26.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm _rýhy	m3	271,183	30,00	21	0,00	8 135,49	8 135,49	9 843,94	0,00	0,00	RTS II / 2024	
1646	SO26.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO26.11	21	Úprava podloží a základové spáry					124 077,46	69 788,27	193 865,73	234 577,53		176,99		
1647	SO26.11	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.8-16 mm	m3	105,987	1 400,00	21	107 538,09	40 843,71	148 381,80	179 541,98	1,67	176,47	RTS II / 2024	
1648	SO26.11	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého 0-4 viz.PD	m3	0,174	1 000,00	21	80,30	93,70	174,00	210,54	1,92	0,33	RTS II / 2024	
1649	SO26.11	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	366,920	35,00	21	1 690,54	11 151,66	12 842,20	15 539,06	0,00	0,06	RTS II / 2024	
1650	SO26.11	69366077	Geotextilie netkaná ÚV, 300 g/m2 viz.PD	m2	421,958	35,00	21	14 768,53	0,00	14 768,53	17 869,92	0,00	0,13	RTS II / 2024	
1651	SO26.11	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	176,992	100,00	21	0,00	17 699,20	17 699,20	21 416,03	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO26.11	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					224,22	255,78	480,00	580,80		0,54		
1652	SO26.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,480	1 000,00	21	224,22	255,78	480,00	580,80	1,13	0,54	RTS II / 2024	
	SO26.11	83	Potrubí z trub					1 217,78	7 282,22	8 500,00	10 285,00		1,25		
1653	SO26.11	837355121R00	Výsek a montáž _propoj do stávající šachty viz.PD	kus	1,000	8 500,00	21	1 217,78	7 282,22	8 500,00	10 285,00	1,25	1,25	RTS II / 2024	
	SO26.11	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					15 184,72	10 873,80	26 058,52	31 530,81		0,26		
1654	SO26.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm drenáže	m	113,400	100,00	21	1 180,34	10 159,66	11 340,00	13 721,40	0,00	0,01	RTS II / 2024	
1655	SO26.11	286139922	Trubka drenážní PE-HD DN 150, SN 8, částečně perforovaná tyčová viz.PD	m	7,521	120,00	21	902,52	0,00	902,52	1 092,05	0,00	0,01	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1656	SO26.11	286139922A	Trubka drenážní PE-HD DN 125, SN 8, perforovaná tyčová viz.PD	m	116,085	100,00	21	11 608,50	0,00	11 608,50	14 046,29	0,00	0,23	RTS II / 2024
1657	SO26.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm potrubí	m	3,000	70,00	21	21,86	188,14	210,00	254,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
1658	SO26.11	286111121	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	3,270	450,00	21	1 471,50	0,00	1 471,50	1 780,52	0,00	0,01	RTS II / 2024
1659	SO26.11	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	0,263	2 000,00	21	0,00	526,00	526,00	636,46	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO26.11	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					50 455,33	14 626,67	65 082,00	78 749,22		12,50	
1660	SO26.11	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	9,900	20,00	21	52,95	145,05	198,00	239,58	0,00	0,00	RTS II / 2024
1661	SO26.11	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	46,400	60,00	21	0,00	2 784,00	2 784,00	3 368,64	0,00	0,00	RTS II / 2024
1662	SO26.11	894431333RBB	Sachta Sd1-3, D 425 mm, dl.sach.roury 3,0 m, sběrná ,atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t.viz.PD	kus	1,000	13 500,00	21	12 126,64	1 373,36	13 500,00	16 335,00	0,10	0,10	RTS II / 2024
1663	SO26.11	894431333RBB	Sachta Sd1-2, D 425 mm, dl.sach.roury 3,0 m, sběrná ,atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t.viz.PD	kus	1,000	13 500,00	21	12 126,64	1 373,36	13 500,00	16 335,00	0,10	0,10	RTS II / 2024
1664	SO26.11	894431333RBB	Sachta Sd1-1, D 425 mm, dl.sach.roury 3,0 m, sběrná ,atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t.viz.PD	kus	1,000	13 500,00	21	12 126,64	1 373,36	13 500,00	16 335,00	0,10	0,10	RTS II / 2024
1665	SO26.11	831350015RA0	Kanalizace z trub D 425 ,systémové prodloužení šachty do 1m hloubky viz.PD	m	3,000	4 000,00	21	5 978,89	6 021,11	12 000,00	14 520,00	1,37	4,12	RTS II / 2024
1666	SO26.11	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 podkladní beton viz.PD	m3	3,200	3 000,00	21	8 043,56	1 556,44	9 600,00	11 616,00	2,53	8,08	RTS II / 2024
	SO26.11	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	2 437,50	2 437,50	2 949,38		0,00	
1667	SO26.11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	16,250	150,00	21	0,00	2 437,50	2 437,50	2 949,38	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO26.11	S	Přesuny sutí					0,00	19 759,83	19 759,83	23 909,39		1,84	
1668	SO26.11	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm _třídění ahrubé očistění při výkopech viz.PD	m	277,000	40,00	21	0,00	11 080,00	11 080,00	13 406,80	0,01	1,84	RTS II / 2024
1669	SO26.11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,837	300,00	21	0,00	551,10	551,10	666,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
1670	SO26.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,295	15,00	21	0,00	964,43	964,43	1 166,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
1671	SO26.11	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,837	300,00	21	0,00	551,10	551,10	666,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
1672	SO26.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,837	300,00	21	0,00	551,10	551,10	666,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
1673	SO26.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	36,740	15,00	21	0,00	551,10	551,10	666,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
1674	SO26.11	979990122R00	Poplatek za uložení sutí - PVC	t	1,837	3 000,00	21	0,00	5 511,00	5 511,00	6 668,31	0,00	0,00	RTS II / 2024
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	828 328,53	856 733,32	1 036 647,32		0,00	
	VORN	011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet,koor dinace,doprava a pod.					0,00	828 328,53	856 733,32	1 036 647,32		0,00	
1675	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště a předání stavby	h	16,000	350,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1676	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu	h	285,000	200,00	21	0,00	57 000,00	57 000,00	68 970,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1677	VORN	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení_neuvedené v položkách objektů	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1678	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN_neuvedené v položkách objektů	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1679	VORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyiádření, revize, zkoušky atd.)	h	45,000	350,00	21	0,00	15 750,00	15 750,00	19 057,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1680	VORN	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace_neuvedená v položkách objektů	h	35,000	350,00	21	0,00	12 250,00	12 250,00	14 822,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1681	VORN	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a místních rozvodů neuvedená v položkách objektů	h	35,000	350,00	21	0,00	12 250,00	12 250,00	14 822,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1682	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přeprav,doprav čehokoliv (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	588142,667	0,10	21	0,00	58 814,27	58 814,27	71 165,26	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
1683	VORN	201 R00	Koordináční a kompletáční činnost generalního dodavatele, včetně vzorkování mat., koordinace s bankou a pod.	%	588142,667	0,10	21	0,00	58 814,27	58 814,27	71 165,26	0,00	0,00	RTS II / 2024
1684	VORN	220890084R00	Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po vystavbě zaměření a geometrický plán ke vkladu do katastru_ neuvedené v položkách objektů	h	200,000	350,00	21	0,00	70 000,00	70 000,00	84 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1685	VORN	220890084R00	Vytyčení založení staveb geodetem_ neuvedené v položkách objektů	h	60,000	350,00	21	0,00	21 000,00	21 000,00	25 410,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1686	VORN	220890084R00	Účast laboratorního technika_ zkoušky unosností plání a hutnění štěrků min.5pláň.+5štěrky..míst_únosnost dle PD_ neuvedené v položkách objektů	h	16,000	700,00	21	0,00	11 200,00	11 200,00	13 552,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1687	VORN	220890084R00	Geolog_geo.sondy pro určení vhodnosti zemin pro zpětné využití a pod.	h	72,000	350,00	21	0,00	25 200,00	25 200,00	30 492,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
1688	VORN	220890084R00	Zajištění publicity po dobu výstavby a pod.	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1689	VORN	220890084R00	Zajištění _účast CHKO v průběhu výstavby a případná koordinace prací v blízkosti potoka(viz.stanovisko CHKO)	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
1690	VORN	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní kompletní náklady na kompletní ZS (včetně oplocení,buněk,WC a pod)neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	sada	1,000	478 404,79	21	0,00	450 000,00	478 404,79	578 869,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
Celkem:									59 671 000,00 Kč 72 201 910,00 Kč					

Výkaz výměr

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	722VD	Vnitřní vodovod			
	N	725	Zařizovací předměty			
	N	726	Instalační prefabrikáty			
	N	011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet,koordinace,doprava a pod.			
	N	11	Přípravné a přidružené práce			
	N	12	Odkopávky a prokopávky			
	N	100VD	Sanace zemní pláně			
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	15	Roubení			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	18	Povrchové úpravy terénu			
	N	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní			
	N	21	Úprava podloží a základové spáry			
	N	26	Vrty			
	N	27	Základy			
	N	31	Zdi podpěrné a volné			
	N	32	Zdi přehradní a opěrné			
	N	34	Stěny a příčky			
	N	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			
	N	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
	N	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot			
	N	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)			
	N	60	Omítky ze suchých směsí			
	N	709VD	VZT_Zařízení č. 9 - Větrání prostor šaten, sprch a WC č. 2.1.01 až 2.1.05			
	N	728VD	Zařízení č. 10 - Větrání prostor WC spávce a úklidu č. 2.1.07			
	N	731	Kotelny			
	N	732	Strojovny			
	N	733	Rozvod potrubí			
	N	62	Úprava povrchů vnější			
	N	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
	N	64	Výplně otvorů			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	711	Izolace proti vodě			
	N	712	Izolace střech (živičné krytiny)			
	N	713	Izolace tepelné			
	N	72	Zařízení č. 11 - Větrání prostor skladu, technické místnosti, dílny a garáže č. 2.1.0			
	N	721	Vnitřní kanalizace			
	N	722	Vnitřní vodovod			
	N	734	Armatury			
	N	735	Otopná tělesa			
	N	736	Podlahové vytápění			
	N	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			
	N	762	Konstrukce tesařské			
	N	764	Konstrukce klempířské			
	N	766	Konstrukce truhlářské			
	N	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
	N	77	Podlahy			
	N	777	Podlahy ze syntetických hmot			
	N	784	Malby			
	N	787	Zasklívání			
	N	83	Potrubí z trub			
	N	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových			
	N	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
	N	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			
	N	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
	N	94	Lešení a stavební výtahy			
	N	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
	N	H01	Budovy občanské výstavby			
	N	H14	Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy			
	N	H15	Objekty pozemní zvláštní			
	N	H22	Komunikace pozemní a letiště			
	N	H27	Vedení trubní dálková a přípojná			
	N	H72	Zdravotně technické instalace			
	N	M204VD	Rozvaděč RH2			
	N	M21	Elektromontáže			
	N	M210VD	Elektromontáže_silnoproud			
	N	M211VD	Elektromontáže_hromosvod			
	N	M23	Montáže potrubí			
	N	M46	Zemní práce při montážích			
	N	M651VD	RACK			
	N	M652VD	Ozvučení			
	N	M653VD	Rozvody			
	N	M654VD	Ostatní			
	N	61	Úprava povrchů vnitřní			
	N	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
	N	S	Přesuny sutí			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1	SO01.21	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	6,58	0,00
			(26,3*2+7,5*2)*0,3*(2,5+2)/2*1,05*0,1		4,79	
			6,5*(2+1,5)/2*0,3*5*1,05*0,1		1,79	
2	SO01.21	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,58	0,00
			(26,3*2+7,5*2)*0,3*(2,5+2)/2*1,05*0,1		4,79	
			6,5*(2+1,5)/2*0,3*5*1,05*0,1		1,79	
3	SO01.21	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	59,24	0,00
			(26,3*2+7,5*2)*0,3*(2,5+2)/2*1,05*0,9		43,12	
			6,5*(2+1,5)/2*0,3*5*1,05*0,9		16,12	
4	SO01.21	171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	65,83	0,00
			6,583+59,244		65,83	
5	SO01.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	6,58	0,00
			6,583		6,58	
6	SO01.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	59,24	0,00
			59,244		59,24	
7	SO01.21	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	51,64	0,00
			51,638		51,64	
8	SO01.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m _zpětné	m3	51,64	0,00
			51,638		51,64	
9	SO01.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	51,64	0,00
			(26,3*2+7,5*2)*0,3*(2,5+2-0,45*2)/2*1,05		38,33	
			6,5*(2+1,5-0,45*2)/2*0,3*5*1,05		13,31	
10	SO01.21	166101151R00	Přehození výkopku z hor.5-7 _mezi stěnami základů po vrstvách	m3	51,64	0,00
			51,638		51,64	
11	SO01.21	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	45,37	0,00
			6,9*26,3*0,25		45,37	
12	SO01.21	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 _podkladní pod desku	m3	9,31	0,00
			6,9*25,7*0,05*1,05		9,31	
13	SO01.21	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC,XA1-(CZ,F.1)	m3	33,22	0,00
			7,5*26,3*0,15*1,05		31,07	
			(3,1*2+1,5+4,8+1,9+0,15+3,35)*0,4*0,3	rozšíření pro krátké příčky	2,15	
14	SO01.21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	21,29	0,00
			(26,3*2+7,5*2)*2*0,15*1,05		21,29	
15	SO01.21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	21,29	0,00
			21,294		21,29	
16	SO01.21	273353101R00	Bednění kotev.otvorů desek do 0,01 m2, hl. 0,25 m	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
17	SO01.21	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	4,21	0,00
			2,45*1,3	I druhá vrstva pod všechny příčky	3,19	
			3,185*0,15	vymezovací,kotvící,montážní a ostatní prvky a pod.	0,48	
			3,663*0,15	stratné	0,55	
18	SO01.21	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	4,76	0,00
			68*0,5*0,1	ZP1	3,40	
			6,8*0,4*0,1*5	ZP2	1,36	
19	SO01.21	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30,XC3,XA1-(CZ,F.1)	m3	18,70	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			68*0,4*0,5	ZP1	13,60	
			6,8*0,3*0,5*5	ZP2	5,10	
20	SO01.21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	122,40	0,00
			68*0,6*2	ZP1	81,60	
			6,8*0,6*2*5	ZP2	40,80	
21	SO01.21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	122,40	0,00
			122,4		122,40	
22	SO01.21	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)	t	1,81	0,00
			(381,818+1050)*0,001		1,43	
			1,432*0,15	vymezovací,kotvící,spojovací a ostatní prvky a pod.	0,22	
			1,647*0,1	stratné	0,17	
23	SO01.21	311238523R00	Zdivo z cihelných tvárnic P15,PD tl. 300 mm viz.PD	m2	163,17	0,00
			(6,9*2+0,3*2+26,58*2)*2,75		185,79	
			-(1,1*2,25*4+2*2,25+3,5*2,35)		-22,63	
24	SO01.21	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
25	SO01.21	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky na MC	m3	0,29	0,00
			4,5*0,29*0,22		0,29	
26	SO01.21	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem	m2	4,75	0,00
			4,5*0,22*4*1,2		4,75	
27	SO01.21	311112125RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm,zalití tvárnic betonem C 25/30_atika	m2	82,60	0,00
			(26,3+7,5*2)*2		82,60	
28	SO01.21	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení_spádová nadbetonávka atiky	m2	6,20	0,00
			(26,3+7,5*2)*0,15		6,20	
29	SO01.21	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	6,20	0,00
			(26,3+7,5*2)*0,15		6,20	
30	SO01.21	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,32	0,00
			(210/(26,5+7,5)*7,5+210)*0,001		0,26	
			0,256*0,15	vymezovací,kotvící,montážní a pod.prvky	0,04	
			0,294*0,1	stratné	0,03	
31	SO01.21	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	0,62	0,00
			(26,3+7,5*2)*0,25*(0,065+0,05)/2*1,05		0,62	
32	SO01.21	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	48,45	0,00
			2,85*14		39,90	
			3*2,85		8,55	
33	SO01.21	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	52,30	0,00
			(4,8+1,9+3,35+0,15+6,9*2+3,05*2+1,5)		31,60	
			(6,9*3)		20,70	
34	SO01.21	342255028RT1	Příčky z desek autoklávaného betonu FB(EN772-1)2,8N.mm-2,na tenkovrtdvou maltu tl. 150 mm viz.PD	m2	81,16	0,00
			(4,8+1,9+3,35+0,15+6,9*2+3,05*2+1,5)*2,85		90,06	
			-0,9*2*2-0,8*2*2-1,05*2		-8,90	
35	SO01.21	342248154R00	Příčky z cihelných tvárnic PD tl. 140 mm_lepené tenkovrstvě viz.PD	m2	57,20	0,00
			(6,9*3)*2,85		59,00	
			-0,9*2		-1,80	
36	SO01.21	317147322R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150 x 250 x 1500 mm	kus	1,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1		1,00	
37	SO01.21	317121047RT4	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm, 124 x 24,9 x 15 cm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
38	SO01.21	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
39	SO01.21	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	5,55	0,00
			22,3*(0,25*0,35+0,13*0,25)	V1	2,68	
			26,3*(0,25*0,1+0,13*0,25)	V2	1,51	
			14,4*(0,25*0,1+0,25*0,25)	V3	1,26	
			6,9*0,14*0,1	V4	0,10	
40	SO01.21	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	62,46	0,00
			22,3*(0,35+0,25)*2*1,05	V1	28,10	
			26,3*(0,1+0,25)*2*1,05	V2	19,33	
			14,4*0,35*2*1,05	V3	10,58	
			6,9*0,1*2*1,05	V4	1,45	
			4*0,25*3	u HEA	3,00	
41	SO01.21	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	62,46	0,00
			62,462		62,46	
42	SO01.21	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,96	0,00
			0,76		0,76	
			0,76*0,15	vymezovací,kotvící,spojovací a ostatní prvky a pod.	0,11	
			0,874*0,1	stratné	0,09	
43	SO01.21	423321111R00	Zabetonování podélných spár mezi nosníky_u HEA	m3	0,25	0,00
			4*0,25*0,25		0,25	
44	SO01.21	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22	t	0,17	0,00
			0,17		0,17	
45	SO01.21	13486315	Tyč ocelová HEA 200, S235JR	t	0,19	0,00
			0,17		0,17	
			;ztratné 14%; 0,0238		0,02	
46	SO01.21	411364122R00_1	Prvek Isokorb pro přerušení tepelného mostu tl.120mm,lambdā=0,036W/mk	kus	26,63	0,00
			26,63		26,63	
47	SO01.21	411120033_K1	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 25 cm viz.PD	m2	182,79	0,00
			182,79		182,79	
48	SO01.21	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí -spáry,viz.PD	m3	4,57	0,00
			(182,79/1,2)*(0,04+0,08)*0,25		4,57	
49	SO01.21	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)_do spár viz.PD	t	0,27	0,00
			182,79/1,2*0,0016*1,1	do spár	0,27	
50	SO01.21	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	53,31	0,00
			182,79/1,2*3,5*0,1	dobetonávky spár	53,31	
51	SO01.21	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	53,31	0,00
			53,314		53,31	
52	SO01.21	970251250R00	Rezáni železobetonu hl. řezu 250 mm - příplatek na polovinu, tvarování a jiný rozměr panelů nebo řez panelů	m	18,40	0,00
			7,5*2+0,85*4		18,40	
53	SO01.21	411200021RAB	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2_dobetonávka kolem VZT,tloušťka 25 cm, bednění, výztuž viz.PD	m2	1,36	0,00
			0,8*0,85*2		1,36	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
54	SO01.21	411200021RAB	Zabetonování C20/25-XC3_ otvorů ve stropu_ tloušťka do 25 cm, bednění, výztuž_úprava panelového stropu pro kotvení desky stříška viz.PD	m2	26,40	0,00
			6,6/0,25		26,40	
55	SO01.21	411120031_S	Stříška montovaná z panelů tl. spádovaná 15-20 cm	m2	42,36	0,00
			42,36		42,36	
56	SO01.21	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý i penetrace	m2	201,43	0,00
			100,713*2		201,43	
57	SO01.21	602011188R00	Omítka na stěnách silikonová barevná , ručně tl.1,5mm	m2	100,71	0,00
			100,713		100,71	
58	SO01.21	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	34,20	0,00
			17,1*2		34,20	
59	SO01.21	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková tl. do 2mm viz.PD	m2	17,10	0,00
			17,1		17,10	
60	SO01.21	602011202R00	Postřik na stěnách cementový , strojně	m2	284,55	0,00
			100,713+10,26+44,46+17,1+10,26		182,79	
			91,39+10,365	provětrávaná	101,76	
61	SO01.21	602011211R00	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová, strojně_skl.S2 viz.PD	m2	284,55	0,00
			100,713+10,26+44,46+17,1+10,26		182,79	
			91,39+10,365	provětrávaná	101,76	
62	SO01.21	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	22,63	0,00
			22,625		22,63	
63	SO01.21	622315515R00	Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PU,Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K _pod zemí	m2	10,26	0,00
			((26,58+7,62))*0,3	pod zemí	10,26	
64	SO01.21	622315523RV1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 120 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K	m2	17,10	0,00
			(26,58+7,62)*0,5		17,10	
65	SO01.21	622315511R00	Izolace suterénu systém PROFI, XPS 80 mm, bez PÚ	m2	44,46	0,00
			0,65*((26,58+7,62))*2		44,46	
66	SO01.21	622315513R00	Izolace suterénu systém , XPS 120 mm, bez PÚ, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K	m2	10,26	0,00
			(26,58+7,62)*0,3		10,26	
67	SO01.21	11161753	Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l_na asf. izolaci	l	150,48	0,00
			(10,26*2+17,1)*4		150,48	
68	SO01.21	622315333RV1	Zatepl. systém fasáda, EPS F šedý tl.120 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	m2	100,71	0,00
			(26,58+7,62)*2,8+7,62*0,65		100,71	
69	SO01.21	622315513R00	Izolace suterénu systém , XPS 120 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K _atika bok	m2	22,24	0,00
			26,62*0,65+(7,3+0,3)*0,65		22,24	
70	SO01.21	11161753	Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l_na asf. izolaci	l	88,97	0,00
			(22,243)*4		88,97	
71	SO01.21	632416230RT4	Potěr betonový , silo, tl. 30 mm,20 MPa, samonivelační _na izolaci proti vodě	m2	197,25	0,00
			7,5*26,3		197,25	
72	SO01.21	632443311R00	Potěr cementový,samonivelční 30MPa, tl. 50 mm	m2	168,91	0,00
			168,912		168,91	
73	SO01.21	632443312R00	Potěr přípl. zkd 5 mm na tl.67mm	m2	675,65	0,00
			168,912*4		675,65	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
74	SO01.21	632443312R00	Potěr přípl. zkd 5 mm _do systémové desky podl.topení	m2	844,56	0,00
			168,912*5		844,56	
75	SO01.21	6313171110R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-67 mm, beton prostý(nebo vložení dilatačních syst.prvků)	m	12,85	0,00
			5,39+2,15		7,54	
			1,005+0,9*3+0,8*2		5,31	
76	SO01.21	776981124R00	Lišta nerezová podlahová dilatační, systémová pro epox.stěrky(bezprahové dveře) a pod.	m	12,85	0,00
			12,845		12,85	
77	SO01.21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
78	SO01.21	553310772	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 800 x 1970 mm L, P,Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
79	SO01.21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
80	SO01.21	553310773	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 900 x 1970 mm L, P,Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
81	SO01.21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
82	SO01.21	553310775P	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 900 x 1970 mm,EI 30, __Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
83	SO01.21	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, ALP v množství 0,33 kg/m2,včetně dodávky asfaltového penetračn	m2	207,11	0,00
			7,5*26,3*1,05 na desku		207,11	
84	SO01.21	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením,2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	207,11	0,00
			207,113		207,11	
85	SO01.21	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvicí,spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střech viz.PD	m2	238,18	0,00
			207,113		207,11	
			;ztratiné 15%; 31,06695		31,07	
86	SO01.21	628522691	Pás modifikovaný asfalt mineral,z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2).	m2	238,18	0,00
			207,113		207,11	
			;ztratiné 15%; 31,06695		31,07	
87	SO01.21	711112002RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovým lakem	m2	27,04	0,00
			(7,5+26,3)*2*0,4		27,04	
88	SO01.21	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením,2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	27,04	0,00
			27,04		27,04	
89	SO01.21	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvicí,spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střech viz.PD	m2	62,19	0,00
			27,04*2		54,08	
			;ztratiné 15%; 8,112		8,11	
90	SO01.21	712348104RT1	Prostup pro kabely s manžetou z asfaltového pásu,průměr prostupu do 50 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
91	SO01.21	712348104RT3	Prostup izolací s manžetou z asfaltového pásu,průměr prostupu 110 mm	kus	6,00	0,00
			6		6,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
92	SO01.21	711212601RT2	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	166,20	0,00
			(5,39+6,9)*2	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr	24,58	
			(1,5+1,3)*2	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	5,60	
			(3,1+3,005+2+3,005)*2	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	22,22	
			(1,5+1,3)*2	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	5,60	
			(6,9+3,6)*2	2_105 šatna1_polyuretan_omyv.nátěr	21,00	
			(4,2+6,9)*2	2_106 sklad_polyuretan_omyv.nátěr	22,20	
			(3,35+1,9)*2	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	10,50	
			(4,8+3,35)*2	2_108 tech.místnost_polyuretan_omyv.nátěr	16,30	
			(4,8+3,4)*2	2_109 dílna_polyuretan_omyv.nátěr	16,40	
			(4+6,9)*2	2_110 garáž_polyuretan_omyv.nátěr	21,80	
93	SO01.21	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,79	0,00
			2,7874		2,79	
94	SO01.21	180407111R00	Položení travního koberce_střecha	m2	155,94	0,00
			25,2*6,35		160,02	
			-1,15*1,15*2-1,25*0,23-1,15*1		-4,08	
95	SO01.21	00590010	Koberec vegetační_ REGIONALNI SMES + SUBSTRAT PRO SUCHOMILNE ROSTLINY ,Pro zelenou střechu viz.PD	m2	163,74	0,00
			155,938		155,94	
			;ztratiné 5%; 7,7969		7,80	
96	SO01.21	711409111R00	Montáž drenážní rohože na sucho	m2	187,20	0,00
			7,2*26	jen budova	187,20	
97	SO01.21	28323332A	Drenážní fólie s oboustr. PP textilií, polyetylenu HDPE a geotex.150g na horní 300g/m2 spodní-retence vody min.tl.nopové folie 25mm systém 4+1h,viz.PD	m2	215,28	0,00
			187,2		187,20	
			;ztratiné 15%; 28,08		28,08	
98	SO01.21	712311106RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, asphalt.pen.emulze,včetně emulze 0,4 kg/m2	m2	224,31	0,00
			7,65*26,45	vodorovná	202,34	
			(7,4+26,4)*0,65	svislá	21,97	
99	SO01.21	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením_pro parotěs	m2	224,31	0,00
			224,313		224,31	
100	SO01.21	628522691	Pás modifikovaný asphalt mineral,z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2).	m2	257,96	0,00
			224,313		224,31	
			;ztratiné 15%; 33,64695		33,65	
101	SO01.21	712851559R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, samolepicí asfaltové pásy	m2	211,30	0,00
			26,1*7,3	plocha	190,53	
			26,1*0,6+7,3*0,7	na atiku	20,77	
102	SO01.21	62852269	Pás modif. asphalt samolep,pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu tl.3mm, samolepicí vložka nosná - skleněná tkanina jemný posyp viz.PD	m2	243,00	0,00
			211,3		211,30	
			;ztratiné 15%; 31,695		31,70	
103	SO01.21	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	211,30	0,00
			211,3		211,30	
104	SO01.21	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvicí,spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střech viz.PD	m2	243,00	0,00
			211,3		211,30	
			;ztratiné 15%; 31,695		31,70	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
105	SO01.21	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	211,30	0,00
			211,3		211,30	
106	SO01.21	62843073	Pás modifikovaný(pro zelené střechy), pás s vysokou odoln.proti prorůstání kořínků přidavek proti kořenovému růstu min. tl. 5,3 mm_břidl.posyp viz.PD	m2	243,00	0,00
			211,3		211,30	
			;ztratiné 15%; 31,695		31,70	
107	SO01.21	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	15,59	0,00
			155,938*0,1		15,59	
108	SO01.21	10371520	Substrát střešní extenzivní	m3	17,15	0,00
			15,594		15,59	
			;ztratiné 10%; 1,5594		1,56	
109	SO01.21	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky_chodníčky	m3	3,66	0,00
			(26,1*2+6,4*2)*0,1*0,5	po obvodě	3,25	
			1,15*1,15*0,1*2	VZT a prostupy	0,27	
			1*1,15*0,1*1		0,12	
			0,23*1,25*0,1		0,03	
110	SO01.21	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	4,03	0,00
			3,659		3,66	
			;ztratiné 10%; 0,3659		0,37	
111	SO01.21	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie-pro chodníčky a pod.	m2	47,12	0,00
			(26,1*2+6,4*2)*(0,45+0,1*2)	po obvodě	42,25	
			1,15*1,15*1,2*2	VZT a prostupy	3,17	
			1*1,15*1,2		1,38	
			0,23*1,25*1,1		0,32	
112	SO01.21	69366081	Geotextilie netkaná ÚV, 500 g/m2,ze 100 % polypropylenové stříže	m2	51,83	0,00
			47,12		47,12	
			;ztratiné 10%; 4,712		4,71	
113	SO01.21	712348001RT7	Kačírková lišta z Al plechu ke krytinám do 10° z asfaltových pásů,včetně dodávky lišty výšky 100 mm viz.PD	m	114,20	0,00
			(26,1*3+6,4*3)+0,45*6	po obvodě	100,20	
			1,15*4*2	VZT a prostupy	9,20	
			2,15*2		4,30	
			0,25*2		0,50	
114	SO01.21	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky	m2	568,36	0,00
			187,2*3	_2x plošč.+1x spádové	561,60	
			(7,5+26,3)*0,2	klíny	6,76	
115	SO01.21	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150,Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K	m3	42,01	0,00
			187,2*0,22		41,18	
			;ztratiné 2%; 0,82368		0,82	
116	SO01.21	28375972	Deska spádová EPS 150,Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K	m3	24,82	0,00
			187,2*(0,06+0,2)/2		24,34	
			;ztratiné 2%; 0,48672		0,49	
117	SO01.21	28375982	Klín atikový EPS 100 x 100 x 1000 mm a pod.	m	34,48	0,00
			26,3+7,5		33,80	
			;ztratiné 2%; 0,676		0,68	
118	SO01.21	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	30,88	0,00
			30,8841		30,88	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
119	SO01.21	998712194R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 1 km_substrát a rohož, včetně jeřábu a pod. 0,1637+0,2928+17,153	t	17,61	0,00
			substrát a rohož, včetně jeřábu a pod.		17,61	
120	SO01.21	998712199R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny za další 1 km	t	1 408,80	0,00
			17,61*80		1 408,80	
121	SO01.21	713311111R00	Montáž tepelné izolace těles, ploch rovných, rohožemi, 1 vrstvá_kotvené do konstrukce věnců a průvlaků	m2	37,03	0,00
			22,3*0,6*1,05	V1	14,05	
			26,3*0,35*1,05	V2	9,67	
			14,4*0,35*1,05	V3	5,29	
			6,9*0,35*1,05	V4_separace	2,54	
			4,2*0,6	P1	2,52	
			(3,5)*0,3	P_podhled	1,05	
			(1,1*4+2)*0,3	P_podhled	1,92	
122	SO01.21	28376355.A	Deska XPS mřížkovaná tl. do 50 mm zelená viz.PD	m2	38,88	0,00
			37,032		37,03	
			;ztratné 5%; 1,8516		1,85	
123	SO01.21	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do dilatační spáry_panely	m2	13,10	0,00
			26,2*2*0,25	čelo panelů	13,10	
124	SO01.21	28375460	Deska izolační XPS univerzální viz.PD	m3	0,43	0,00
			13,1*0,03		0,39	
			;ztratné 10%; 0,0393		0,04	
125	SO01.21	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	166,20	0,00
			(5,39+6,9)*2	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr	24,58	
			(1,5+1,3)*2	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	5,60	
			(3,1+3,005+2+3,005)*2	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	22,22	
			(1,5+1,3)*2	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	5,60	
			(6,9+3,6)*2	2_105 šatna1_polyuretan_omyv.nátěr	21,00	
			(4,2+6,9)*2	2_106 sklad_polyuretan_omyv.nátěr	22,20	
			(3,35+1,9)*2	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	10,50	
			(4,8+3,35)*2	2_108 tech.místnost_polyuretan_omyv.nátěr	16,30	
			(4,8+3,4)*2	2_109 dílna_polyuretan_omyv.nátěr	16,40	
			(4+6,9)*2	2_110 garáž_polyuretan_omyv.nátěr	21,80	
126	SO01.21	283753529	Mirelon pás B +AL izolační tl. 10(systémový k podl.topení) mm šířka 1000 mm_včetně řezu do 150mm viz.PD	m	29,09	0,00
			166,2/6		27,70	
			;ztratné 5%; 1,385		1,39	
127	SO01.21	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	168,91	0,00
			168,912		168,91	
128	SO01.21	713191100RT9	Položení separační fólie,včetně dodávky fólie tl.0,2mm viz.PD	m2	168,91	0,00
			168,912		168,91	
129	SO01.21	28375705	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK viz.PD	m3	17,74	0,00
			168,912*0,1		16,89	
			;ztratné 5%; 0,84455		0,85	
130	SO01.21	713141322R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 2 vrstvy(dřevocem.deska a XPS), na kotvy (8 kusy/m2) atika viz.PD	m2	8,40	0,00
			(26,2+7,4)*0,25		8,40	
131	SO01.21	28376355.A	Deska XPS mřížkovaná tl. do 50 mm zelená viz.PD	m2	9,24	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			8,4		8,40	
			;ztratiné 10%; 0,84		0,84	
132	SO01.21	713141326R00	Montáž tepelné izolace střeš do tl. 250 mm, 2 vrstvy, na kotvy (8 kusy/m2)_u okapu viz.PD	m2	10,48	0,00
			26,2*0,4		10,48	
133	SO01.21	713141337R00	Montáž tepelné izolace střeš do tl. 300 mm, 3 vrstvy, na kotvy (8 kusy/m2)_u okapu viz.PD	m2	10,48	0,00
			26,2*0,4		10,48	
134	SO01.21	283754601	Deska izolační XPS- univerzální	m3	2,54	0,00
			10,48*(0,2+0,02)		2,31	
			;ztratiné 10%; 0,2306		0,23	
135	SO01.21	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,63	0,00
			0,6274		0,63	
136	SO01.21	762441122R00	Montáž obložení ukončení stěny z desek na bázi dřeva, 2 vrstvy, šroubováním_pro tep.izolaci a oplechování	m2	26,88	0,00
			26,2*0,4*2+7,4*0,4*2		26,88	
137	SO01.21	762441112R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	21,84	0,00
			(26,2+7,4)*0,65		21,84	
138	SO01.21	59590741	Deska cementotřískové tl. 20 P+D viz.PD	m2	83,16	0,00
			26,88*2+21,84		75,60	
			;ztratiné 10%; 7,56		7,56	
139	SO01.21	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,25	0,00
			2,2459		2,25	
140	SO01.21	764928306R00	Zhotovení (výroba) a montáž oplechování atik z lakovaného plechu, rš 800 mm	m	34,00	0,00
			34		34,00	
141	SO01.21	13851110	K01_Plech tabulový_Atika_ Zárově pozinkovaný_poplastovaný či lakovaný tloušťka 0,6 mm RAL 9005 včetně doplňků viz.PD	m2	27,24	0,00
			34*0,8		27,20	
			;ztratiné 0,15%; 0,0408		0,04	
142	SO01.21	764918101R00	Zhotovení (výroba) a montáž krytiny hladké z ocel.lak.plechu do 30°	m2	45,27	0,00
			26,63*1,7		45,27	
143	SO01.21	13851110_02	K02_Plech tabulový_Stříška_ Zárově pozinkovaný_falcovaného typu_poplastovaný či lakovaný tloušťka 0,6 mm RAL 9005 včetně doplňků viz.PD	m2	52,06	0,00
			26,63*1,7		45,27	
			;ztratiné 15%; 6,79065		6,79	
144	SO01.21	765799313R00	Montáž fólie -pod plech	m2	45,27	0,00
			45,271		45,27	
145	SO01.21	67352442	Syst.fólie sep. a mikroventilační,fólie lehkého typu s nakaširovanou struktur. rohoží, Tl. vícevrstvé fólie 0,6 mm Tl. struktur. rohože 8mm viz.PD	m2	52,06	0,00
			45,271		45,27	
			;ztratiné 15%; 6,79065		6,79	
146	SO01.21	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,84	0,00
			0,8424		0,84	
147	SO01.21	766119111R00	SS02 a SS04_M Stěny kabin WC 2boxů 2x dveře DS1(WC komplet)+DS2(výlevka M_JAZ) RAL9005viz.PD	m2	8,38	0,00
			1,42*2+2,05*2,7		8,38	
148	SO01.21	60756020_SS2_4	D_Syst.WC stěna 2,05m s 2 dveřmi 0,7*1,97+děl.stěny 1,42*2m-Deska kompaktní odolná mech.chem.vlh.vlivům,včetně doplňků AL a nerez. kování a pod viz.PD	m2	9,21	0,00
			1,42*2+2,05*2,7		8,38	
			;ztratiné 10%; 0,8375		0,84	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
149	SO01.21	766119111R00	SS03_M_Paravanu_viz.PD	m2	0,68	0,00
			0,9*0,75		0,68	
150	SO01.21	60756020_SS3	2ks_D_Syst.Paravan 0,45*0,75m2_děl.zástěnky -Deska kompaktní odolná mech.chem.vlh.vlivům ,včetně doplňků AL a pod viz.PD	m2	0,74	0,00
			0,45*0,75*2		0,68	
			;ztrátné 10%; 0,0675		0,07	
151	SO01.21	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,29	0,00
			0,2906		0,29	
152	SO01.21	766601213RT2	Těsnění okenní a dveřní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	40,30	0,00
			(1,1+2,25)*2*3+(2+2,25)*2+(3,5+2,35)*2	dveře	40,30	
153	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
154	SO01.21	55389111	1ks_DHE1_dveře AL 1,1x2,25m Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,sklo mléčné P4A EM JAZ SAM viz.PD	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
155	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
156	SO01.21	55389111_1a	1ks_DHE1a_dveře AL 1,1x2,25m Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,sklo mléčné P4A EM JAZ SAM viz.PD	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
157	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
158	SO01.21	55389111_2	1ks_DHE2_dveře AL 1,1x2,25m Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR_plné_M_JAZ_viz.PD	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
159	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
160	SO01.21	55389111_2a	1ks_DHE2a_dveře AL 1,1x2,25m Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR_plné_M_JAZ_Mřížka 500/100 viz.PD	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
161	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	4,50	0,00
			2*2,25		4,50	
162	SO01.21	55389111_4a	1ks_DHE4a_dveře AL dvojkřídlé 2x2,25m Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR plné M JAZ 2xmřížka 500/100 viz.PD	m2	4,50	0,00
			2*2,25		4,50	
163	SO01.21	767657320R00	Montáž vrat sekčních., do 9 m2	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
164	SO01.21	553446433_VE	1ks_VE1_Rychloběžná vrata s integ.dveřmi 3,5x2,35m Ud=1W/m2K_3_3_2_RC2_plná_RAL9005_EL_pohon_i manuál._kabel_ propoj EM JAZ SAM přísl.. unikové viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
165	SO01.21	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením_pod dveře	m2	1,98	0,00
			0,2*(1,1*4+2+3,5)		1,98	
166	SO01.21	283769934	Profil podkladní izol.pod dveřní a stěnové prvky 60x200x1200 mm , Tepelná vodivost: 0,08 W/mK viz.PD	kus	9,00	0,00
			4+2+3		9,00	
167	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kryvných 1kříd	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
168	SO01.21	553407012	1ks DO1.1_Ocelové dveře_WC_0,8*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC_RAL9005viz.PD	kus	1,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1		1,00	
169	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
170	SO01.21	553407012_1.1a	1ks DO1.1a_Ocelové dveře_WC_0,8*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC_RAL9005viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
171	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
172	SO01.21	553407013	1ks DO2.1_Ocelové dveře_0,9*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC_RAL9005_viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
173	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
174	SO01.21	553407013_2.1a	1ks DO2.1a_Ocelové dveře_0,9*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC_RAL9005_mřížka 600/400 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
175	SO01.21	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
176	SO01.21	55345553	1ks DOP 1_Ocelové dveře_požární EW15DP3+C_0,9*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC_RAL9005viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
177	SO01.21	767111180R00	Montáž stěn nosných s rámovou výplní s drátěných sítí_včetně kotev do stěn,podlahy a stropů viz.PD	m2	19,02	0,00
			19,02		19,02	
178	SO01.21	37501308	Z01_STENA_OC.NOSNA RAMOVA KONSTRUKCE 30/30/1mm,S VYPLNI SVAROVANOU SITI S OKY,50/50/3mm+sloupky_RAL9005 viz.PD	m2	20,92	0,00
			19,02		19,02	
			;ztratné 10%; 1,902		1,90	
179	SO01.21	767651210R00	Montáž branky_dveří otočné do drátěné stěny	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
180	SO01.21	55342605_1	ZD1_Oc.dveře 0,9x2,17m_drát.ýplň_RAL9005_manuální_M_JAZ_B_do drátěné stěnyviz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
181	SO01.21	767651210R00	Montáž branky_dveří otočné do drátěné stěny	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
182	SO01.21	55342605_1a	ZD1a_Oc.dveře 0,9x2,17m_drát.ýplň_RAL9005_manuální_M_JAZ_B_do drátěné stěnyviz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
183	SO01.21	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 1 kg / kus	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
184	SO01.21	42981183	Z2_Roura hladká d 150, délka 1 m,- standardni pozinkovaný plech_do příčky	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
185	SO01.21	42981186	Z4 a Z5 Roura hladká d 200,- standardni pozinkovaný plech_do příčky	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
186	SO01.21	767811100R00	Montáž větracích mřížek	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
187	SO01.21	42972855	Z25_Mřížka větrací kruhová_AL přírodní odstín_protidešťová žaluzie se sítkou na ETICS viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
188	SO01.21	767811100R00	Montáž větracích mřížek	kus	5,00	0,00
			2+2+1		5,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
189	SO01.21	429727822_3	Z2_3_Mřížka kruhová AL_přírodní průměr 150 mm_interiérová viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
190	SO01.21	429727823_4	Z2_4_Mřížka kruhová AL_přírodní průměr 200 mm_interiérová viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
191	SO01.21	429727823_5	Z2_5_Mřížka kruhová AL_přírodní průměr 200 mm_interiérová viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
192	SO01.21	766664912R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech z tvrd. dřeva	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
193	SO01.21	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
194	SO01.21	42972820A	Mřížka čtyřhranná ventilační do dveří 500x100mm nerezová viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
195	SO01.21	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
196	SO01.21	54917025	Zavírač dveří hydraulický	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
197	SO01.21	767427231R00_MV	Provětr.fasáda,deska cementotřískové tl 20mm na AL profily, MV tl.16 cm,tep.minerální izol.lamda=0,034 W·m-2·K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD	m2	91,39	0,00
			(26,6+7,95)*3,3		114,02	
			-(1,1*2,25*4+2*2,25+3,5*2,35)		-22,63	
198	SO01.21	767427231R00_XPS	Provětr.fasáda,deska cementotřískové tl 20mm na AL profily, lepený XPS tl.16 cm,tep. izol.lamda=0,034 W·m-2·K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD	m2	10,37	0,00
			(26,6+7,95)*0,3		10,37	
199	SO01.21	767427232R00	Ostění pr.fas.deska cementotřískové tl 20mm na AL profily,MV tl.16 cm,tep.minerál izol.lamda=0,034 W·m-2·K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD	m	43,90	0,00
			3,5*2	ukončení	7,00	
			(1,1*4+2+3,5)	nadpraží	9,90	
			2,25*12	boky ostění	27,00	
200	SO01.21	767427236R00A	Spodní,horní a boční perfor.větrací ukončení provětrávané fasády systémové AL(nebo nerez) mřížka s podkladní sítkou proti hmyzu viz.PD	m	145,20	0,00
			(26,6*2+7,95*2)*2	spodní a horní	138,20	
			3,5*2	boční	7,00	
201	SO01.21	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	5,43	0,00
			5,4259		5,43	
202	SO01.21	778511112R00	Stěnová stěrka int., syst.Epoxi-cementová stěrka,povrch stěn a vlhkých prostor v interiéru_viz.PD	m2	126,88	0,00
			(5,39+6,9)*2*0,15	2_101 šatna2_polyuretan_omylv.nátěr_sokl	3,69	
			(1,5+1,3)*2*(2,6)-0,8*2	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	12,96	
			(3,1+3,005+2+3,005)*2*(2,6)*1,05-1,005*2*2,1	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	56,44	
			(1,5+1,3)*2*(2,6)-0,8*2	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	12,96	
			(6,9+3,6)*2*0,15	2_105 šatna1_polyuretan_omylv.nátěr_sokl	3,15	
			(4,2+6,9)*2*0,15	2_106 sklad_polyuretan_omylv.nátěr_sokl	3,33	
			(3,35+1,9)*2*(2,6)-1,1*2,25	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	24,83	
			(4,8+3,35)*2*0,15	2_108 tech.místnost_polyuretan_omylv.nátěr_sokl	2,45	
			(4,8+3,4)*2*0,15	2_109 dílna_polyuretan_omylv.nátěr_sokl	2,46	
			(4+6,9)*2*0,15	2_110 garáž_polyuretan_omylv.nátěr_sokl	3,27	
			((1,1+2,15)*2*0,3+(1,005+2,1*2))*0,18*1,05	ostění	1,35	
203	SO01.21	777811211R00A	Podlahová polyuretanová stěrka_systémová,2komponentní, barevná RAL 7023 samonivelační PUR pryskyřice viz.PD	m2	168,91	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			36,79+0,25*1,1	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr	37,07	
			2,05	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	2,05	
			14,68	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	14,68	
			2,05	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	2,05	
			24,39+0,25*1,1	2_105 šatna1_polyuretan_omyv.nátěr	24,67	
			21,47+0,25*2	2_106 sklad_polyuretan_omyv.nátěr	21,97	
			5,9+0,25*1,1	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	6,18	
			15,84+0,25*1,1	2_108 tech.místnost_polyuretan_omyv.nátěr	16,12	
			16,07	2_109 dílna_polyuretan_omyv.nátěr	16,07	
			27,27	2_110 garáž_polyuretan_omyv.nátěr	27,27	
			1,05*0,15+0,9*0,15*3+0,8*0,15*2	mezi dveřmi	0,80	
204	SO01.21	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy a stěny syntetické, výšky do 6 m	t	4,74	0,00
			1,1559+3,5826		4,74	
205	SO01.21	784161_X	Penetrace podkladu nátěrem omyvatelný nátěr viz.PD	m2	1 034,14	0,00
			1034,139		1 034,14	
206	SO01.21	7841655X	Malba bílá, bez penetrace, 1 x_omyvatelný nátěr viz.PD	m2	1 034,14	0,00
			1034,139		1 034,14	
207	SO01.21	7841655X2	Malba bílá, bez penetrace, 2 x_omyvatelný nátěr viz.PD	m2	1 034,14	0,00
			1034,139		1 034,14	
208	SO01.21	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	0,48	0,00
			0,48		0,48	
209	SO01.21	63465134_03	O03_Zrcadlové sklo_pro lepení do stěrky 600x800mm viz.PD	m2	0,55	0,00
			0,6*0,8		0,48	
			;ztratné 15%; 0,072		0,07	
210	SO01.21	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 5 m2	m2	2,36	0,00
			2,36		2,36	
211	SO01.21	63465134_05	O05_Zrcadlové sklo_pro lepení do stěrky 600x800mm viz.PD	m2	2,83	0,00
			2,950*0,8		2,36	
			;ztratné 20%; 0,472		0,47	
212	SO01.21	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	t	0,03	0,00
			0,0341		0,03	
213	SO01.21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m(všechny vnitřní_ ostatní konstrukce)	m2	253,37	0,00
			168,912*1,5		253,37	
214	SO01.21	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	216,60	0,00
			(26,6*2+7,5*2+1*4)*3		216,60	
215	SO01.21	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	240,00	0,00
			4*30*2		240,00	
216	SO01.21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	168,91	0,00
			168,912		168,91	
217	SO01.21	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu(množství bude dle PBR)	kus	3,00	0,00
			2+1		3,00	
218	SO01.21	44984114	Přístroj hasicí práškový(pěnový) dle zprávy PBR viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
219	SO01.21	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
220	SO01.21	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	3,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
221	SO01.21	998011001R00	3 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,00 596,07	0,00
			643,9413		643,94	
			-2,787-30,884-0,627-2,246-0,842-0,291-5,426-4,739-0,034		-47,88	
222	SO01.21	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	436,62	0,00
			(5,39+6,9)*2*(2,6+0,25)-1,1*2,25-0,9*2	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr	65,78	
			(1,5+1,3)*2*(2,6+0,25)-0,8*2	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	14,36	
			(3,1+3,005+2+3,005)*2*(2,6+0,25)-1,005*2*2,1	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	59,11	
			(1,5+1,3)*2*(2,6+0,25)-0,8*2	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	14,36	
			(6,9+3,6)*2*(2,6+0,25)-0,9*2-1,1*2,25-0,8*2	2_105 šatna1_polyuretan_omyv.nátěr	53,98	
			(4,2+6,9)*2*(2,6+0,25)-2*2,25	2_106 sklad_polyuretan_omyv.nátěr	58,77	
			(3,35+1,9)*2*(2,6+0,25)-1,1*2,25	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	27,45	
			(4,8+3,35)*2*(2,6+0,25)-1,1*2,25	2_108 tech.místnost_polyuretan_omyv.nátěr	43,98	
			(4,8+3,4)*2*(2,6+0,25)-0,9*2	2_109 dílna_polyuretan_omyv.nátěr	44,94	
			(4+6,9)*2*(2,6+0,25)-3,5*2,35	2_110 garáž_polyuretan_omyv.nátěr	53,91	
223	SO01.21	602011231RT3	Omítka na stěnách jednovrstvá vápenocementová, tloušťka vrstvy 5 mm, strojně	m2	436,62	0,00
			436,624		436,62	
224	SO01.21	602011241RT3	Štuk na stěnách vnitřní strojně,tloušťka vrstvy 4 mm	m2	395,07	0,00
			(5,39+6,9)*2*(2,6)-1,1*2,25-0,9*2	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr	59,63	
			(1,5+1,3)*2*(2,6)-0,8*2	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	12,96	
			(3,1+3,005+2+3,005)*2*(2,6)-1,005*2*2,1	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	53,55	
			(1,5+1,3)*2*(2,6)-0,8*2	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	12,96	
			(6,9+3,6)*2*(2,6)-0,9*2-1,1*2,25-0,8*2	2_105 šatna1_polyuretan_omyv.nátěr	48,73	
			(4,2+6,9)*2*(2,6)-2*2,25	2_106 sklad_polyuretan_omyv.nátěr	53,22	
			(3,35+1,9)*2*(2,6)-1,1*2,25	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	24,83	
			(4,8+3,35)*2*(2,6)-1,1*2,25	2_108 tech.místnost_polyuretan_omyv.nátěr	39,91	
			(4,8+3,4)*2*(2,6)-0,9*2	2_109 dílna_polyuretan_omyv.nátěr	40,84	
			(4+6,9)*2*(2,6)-3,5*2,35	2_110 garáž_polyuretan_omyv.nátěr	48,46	
225	SO01.21	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek	m2	1 354,26	0,00
			436,624*3		1 309,87	
			14,797*3	ostění	44,39	
226	SO01.21	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., nebo lišt	m	35,30	0,00
			(1,1+2,25)*2*4+(2+2,25)*2	dveře	35,30	
227	SO01.21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	22,63	0,00
			1,1*2,25*4+2*2,25+3,5*2,35	dveře	22,63	
228	SO01.21	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	14,80	0,00
			((1,1+2,15)*2*4+(2+2,25)*2+(3,5+2,35)*2)*0,3+(1,005+2,1*2)*0,18		14,80	
229	SO01.21	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	55,90	0,00
			2,1*4+2,25*2*6+1,1*7+2+2,6+2,35*2+3,5		55,90	
230	SO01.21	283502511	Profil rohový se síťovinou, l = 2500 mm_interiér	kus	27,30	0,00
			4+2*6+3,5+1+1,5+1*2+2		26,00	
			;ztratiné 5%; 1,3		1,30	
231	SO01.21	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy a schodiště,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	166,51	0,00
			36,79	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr	36,79	
			2,05	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	2,05	
			14,68	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	14,68	
			2,05	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	2,05	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			24,39	2_105 šatna1_polyuretan_omýv.nátěr	24,39	
			21,47	2_106 sklad_polyuretan_omýv.nátěr	21,47	
			5,9	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	5,90	
			15,84	2_108 tech.místnost_polyuretan_omýv.nátěr	15,84	
			16,07	2_109 dílna_polyuretan_omýv.nátěr	16,07	
			27,27	2_110 garáž_polyuretan_omýv.nátěr	27,27	
232	SO01.21	601011213RT1	Omítka na stropěch/podhledech jádrová vápenocementová lehčená strojně,tloušťka vrstvy 10 mm včetně vyplnění spar panelů	m2	166,51	0,00
			36,79	2_101 šatna2_polyuretan_omýv.nátěr	36,79	
			2,05	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	2,05	
			14,68	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	14,68	
			2,05	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	2,05	
			24,39	2_105 šatna1_polyuretan_omýv.nátěr	24,39	
			21,47	2_106 sklad_polyuretan_omýv.nátěr	21,47	
			5,9	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	5,90	
			15,84	2_108 tech.místnost_polyuretan_omýv.nátěr	15,84	
			16,07	2_109 dílna_polyuretan_omýv.nátěr	16,07	
			27,27	2_110 garáž_polyuretan_omýv.nátěr	27,27	
233	SO01.21	601011241RT3	Štuk na stropěch a schodišti ,tloušťka vrstvy 4 mm	m2	166,51	0,00
			166,51		166,51	
234	SO01.21	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky strop-přechodový můstky	m2	499,53	0,00
			166,51*3	1xpod štukovou,1xpod tmel1xpanel	499,53	
235	SO01.22	725014131RT1	Klozet z bílého diturvitu závěsný , sedátko s poklopem a brzdou vč.sedátka v bílé barvě,úpl.objem splach.vody max.6 litrů,obj. splach.vody 3,5L viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
236	SO01.22	28696752	Tlačítko pro podomítkové moduly viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
237	SO01.22	725122231R00	D+M Pisoár s radarovým splachovačem,+baterie viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
238	SO01.22	725100001RA0	D+M Umyvadlo (60), stojánková baterie(maximální průtok vody 6 litrů/min;), zápachová uzávěrka viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
239	SO01.22	725017333R00	Umyvátko na šrouby 500 x 230 mm, bílé viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
240	SO01.22	725823111R00	Baterie umyvadlová(umyvátko) stojánková, ruční, bez otvírání odpadu viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
241	SO01.22	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel viz.PD	ks	6,00	0,00
			6		6,00	
242	SO01.22	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
243	SO01.22	725860213R00	Sífon umyvadlový	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
244	SO01.22	725292035R00	D+M Držák na toaletní papír nerezový viz.PD	ks	3,00	0,00
			3		3,00	
245	SO01.22	725292041R00	D+M Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l viz.PD	ks	8,00	0,00
			8		8,00	
246	SO01.22	725292061R00	D+M WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu viz.PD	ks	5,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			3 WC		3,00	
			2 výlevka		2,00	
247	SO01.22	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků viz.PD	ks	16,00	0,00
			16		16,00	
248	SO01.22	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
249	SO01.22	725810402R00	Ventil rohový	ks	12,00	0,00
			12		12,00	
250	SO01.22	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	11,00	0,00
			2 zrcadlo		2,00	
			5 koše		5,00	
			4 zásobníky na ručníky		4,00	
251	SO01.22	55149061	Zrcadlo k umyvadlům do 600 x 400 mm_dle umyvadla_nerozbitné viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
252	SO01.22	55149031	Koš odpadkový nerezový obsah 5 l_závěsný viz.PD	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
253	SO01.22	55149010	Zásobník na papírové ručníky_nerez	kus	4,00	0,00
			3+1		4,00	
254	SO01.22	725823134RT1A	Baterie k výlevce s s hadicí a výsuv. sprchou,standardní viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
255	SO01.22	725860201RT1	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
256	SO01.22	953943111R00	Osazení kovových či plastových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
257	SO01.22	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300 x 300 mm	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
258	SO01.22	725845811RT1	Baterie termostatická sprchová nástěnná, bez příslušenství(maximální průtok vody 8 litrů/min)	ks	4,00	0,00
			4		4,00	
259	SO01.22	725849302R00	Montáž držáku sprchy_sada viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
260	SO01.22	55144163	Sprchová sada_kvalitní nerez držák s posuv.kotvou,růžice talířová či hranatá velká,hadice min1,2m . viz-PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
261	SO01.22	953941511R00	Osazení věšáků_Nerez dvoujháček viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
262	SO01.22	48441583A	Nerez dvoujháček _do koupelen viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
263	SO01.22	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,52	0,00
			0,5202		0,52	
264	SO01.22	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	5,00	0,00
			3+2		5,00	
265	SO01.22	726211121R00	Modul pro WC UP320, h. 1080 mm viz.PD	ks	3,00	0,00
			3		3,00	
266	SO01.22	726211367R00	Modul-výlevka viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
267	SO01.22	347061832R00	Stěna úprava kolem závěsného boxu WC	m2	6,08	0,00
			(0,9*1,2+0,9*0,15)*5		6,08	
268	SO01.22	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,41	0,00
			0,4118		0,41	
269	SO01.22	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	36,00	0,00
			50*0,8*(1,1+0,7)/2		36,00	
270	SO01.22	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	14,88	0,00
			14,88		14,88	
271	SO01.22	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	21,12	0,00
			17,12+4		21,12	
272	SO01.22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	591,36	0,00
			21,12*28		591,36	
273	SO01.22	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	14,88	0,00
			14,88		14,88	
274	SO01.22	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m -zpětné	m3	14,88	0,00
			14,88		14,88	
275	SO01.22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, _certifikovaná skládka k recyklaci zeminy	m3	21,12	0,00
			21,12		21,12	
276	SO01.22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	36,00	0,00
			36		36,00	
277	SO01.22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,88	0,00
			36-4-17,12		14,88	
278	SO01.22	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	36,00	0,00
			36		36,00	
279	SO01.22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4 mm	m3	17,12	0,00
			0,8*(0,128+0,3)*50	kanalizace	17,12	
280	SO01.22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	4,00	0,00
			0,1*0,8*50		4,00	
281	SO01.22	711767588R00	Opracování prostupů - střecha a strop troubu, D do 200 mm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
282	SO01.22	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	86,00	0,00
			86		86,00	
283	SO01.22	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm	m	2,00	0,00
			2		2,00	
284	SO01.22	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	8,00	0,00
			4*2		8,00	
285	SO01.22	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	25,00	0,00
			25		25,00	
286	SO01.22	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	30,00	0,00
			30		30,00	
287	SO01.22	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,00	0,00
			5		5,00	
288	SO01.22	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	10,00	0,00
			10		10,00	
289	SO01.22	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	2,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			2		2,00	
290	SO01.22	721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	5,00	0,00
			5		5,00	
291	SO01.22	894431313RBAA	Šachta_revizní šachta ve vnitřním prostoru viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
292	SO01.22	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu i vpustí	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
293	SO01.22	28698455	Žlab podlahový plastový s kombinovaným sifonem a nerezovým roštem, l = 850 mm_boční u zadní stěny	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
294	SO01.22	721273200RT3	Souprava ventilační střešní,souprava větrací hlavice PP D 110 mm _vnitřní kanalizace viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
295	SO01.22	725869204R00	Montáž uzávěrek zápachových, D 40 mm	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
296	SO01.22	28654741	Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok_Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 mm viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
297	SO01.22	721177725R00	Čisticí kus odpadní svislé, D 110 mm	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
298	SO01.22	721223426RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou,s živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
299	SO01.22	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
300	SO01.22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	7,00	0,00
			7		7,00	
301	SO01.22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
302	SO01.22	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,26	0,00
			1,2590		1,26	
303	SO01.22	722172311R00	Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm viz.PD	m	25,00	0,00
			25		25,00	
304	SO01.22	722172312R00	Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm viz.PD	m	7,00	0,00
			7		7,00	
305	SO01.22	722172313R00	Potrubí plastové PP-R , D 32 x 4,4 mm, PN 16 viz.PD	m	11,00	0,00
			11		11,00	
306	SO01.22	722172314R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16 viz.PD	m	11,00	0,00
			11		11,00	
307	SO01.22	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 22 mm viz.PD	m	25,00	0,00
			25		25,00	
308	SO01.22	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 25 mm viz.PD	m	7,00	0,00
			7		7,00	
309	SO01.22	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 32 mm viz.PD	m	11,00	0,00
			11		11,00	
310	SO01.22	722181212RV9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 40 mm viz.PD	m	11,00	0,00
			11		11,00	
311	SO01.22	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	110,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			40+31+28+10+1		110,00	
312	SO01.22	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	11,00	0,00
			11		11,00	
313	SO01.22	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	92,00	0,00
			92		92,00	
314	SO01.22	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	12,00	0,00
			12		12,00	
315	SO01.22	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
316	SO01.22	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	12,00	0,00
			12		12,00	
317	SO01.22	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	14,00	0,00
			14		14,00	
318	SO01.22	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
319	SO01.22	722172965R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 32 mm	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
320	SO01.22	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. viz:PD	m	15,00	0,00
			15		15,00	
321	SO01.22	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. viz:PD	m	24,00	0,00
			24		24,00	
322	SO01.22	722172333R00	Potrubí plastové PP-R D 32 x 5,4 mm, PN 20_viz.PD	m	17,00	0,00
			17		17,00	
323	SO01.22	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 32 mm	m	17,00	0,00
			17		17,00	
324	SO01.22	722181215RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 25 mm	m	24,00	0,00
			24		24,00	
325	SO01.22	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	15,00	0,00
			15		15,00	
326	SO01.22	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	29,00	0,00
			29		29,00	
327	SO01.22	722190225R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 mm	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
328	SO01.22	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	6,00	0,00
			6		6,00	
329	SO01.22	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
330	SO01.22	722238315R00	Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
331	SO01.22	722238334R00	Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, s vypouštěním, DN 32 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
332	SO01.22	722238613R00	Ventil vodovodn, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 25 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
333	SO01.22	722238614R00	Ventil vodovodn, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
334	SO01.22	722237121R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
335	SO01.22	722238514R00	Filtr vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
336	SO01.22	722238713R00	Šoupátko vodovodní, vnitřní závit, DN 25 mm viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
337	SO01.22	725530151R00	Ventil pojistný DN 20 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
338	SO01.22	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G1"	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
339	SO01.22	38821352	Vodoměr lopatkový na studenou vodu DN 25 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
340	SO01.22	724231125R00	Příslušenství vodáren, manometr D 100	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
341	SO01.22	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
342	SO01.22	48466608	Nádoba expanzní membránová 80 l viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
343	SO01.22	732421312R00	D+M Čerpadlo oběhové UPS 25-40 viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
344	SO01.22	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,61	0,00
			0,6087		0,61	
345	SO01.22	767396101R00	Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2	ks	4,00	0,00
			4		4,00	
346	SO01.22	27344354	Manžeta prostupová EPDM 76 - 152 mm (střecha a stropem)	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
347	SO01.22	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,00	0,00
			20		20,00	
348	SO01.22	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz	kg	19,80	0,00
			18		18,00	
			;ztratiné 10%; 1,8		1,80	
349	SO01.22	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	2,20	0,00
			2		2,00	
			;ztratiné 10%; 0,2		0,20	
350	SO01.22	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,03	0,00
			0,0292		0,03	
351	SO01.22	909 R00	Hzs-zednické výpomoci neuvedené v položkách a úpravy prostupy a zapravení konstrukcí a pod.	h	25,00	0,00
			25		25,00	
352	SO01.22	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě	h	15,00	0,00
			15		15,00	
353	SO01.22	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k	h	15,00	0,00
			15		15,00	
354	SO01.22	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů	h	28,00	0,00
			28		28,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
355	SO01.22	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů	h	2,00	0,00
			2		2,00	
356	SO01.22	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace pro všechny dotčené objekty, neuvedené v položkách objektů	h	25,00	0,00
			25		25,00	
357	SO01.22	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	65,00	0,00
			65		65,00	
358	SO01.22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	38,33	0,00
			42,3585-0,532-0,412-1,259-0,609-0,029-1,1884		38,33	
359	SO01.22	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	6,20	0,00
			6,2		6,20	
360	SO01.22	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10 cm maltou z SMS	m	8,00	0,00
			8		8,00	
361	SO01.22	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	15,00	0,00
			15		15,00	
362	SO01.22	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	31,00	0,00
			31		31,00	
363	SO01.22	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,50	0,00
			0,5	kanalizace	0,50	
364	SO01.22	970056130R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 130 mm	m	0,50	0,00
			0,5		0,50	
365	SO01.22	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	31,00	0,00
			16	kanalizace	16,00	
			15	voda	15,00	
366	SO01.22	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	15,00	0,00
			15		15,00	
367	SO01.22	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	8,00	0,00
			4*2	kanalizace	8,00	
368	SO01.22	971038231R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	12,00	0,00
			1+2+1+1+6+1		12,00	
369	SO01.22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,64	0,00
			1,4884+0,15		1,64	
370	SO01.22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,28	0,00
			1,638*2		3,28	
371	SO01.22	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,64	0,00
			1,638		1,64	
372	SO01.22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,64	0,00
			1,638		1,64	
373	SO01.22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,86	0,00
			1,638*28		45,86	
374	SO01.22	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,15	0,00
			0,15	obalovací materiál	0,15	
375	SO01.22	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	1,15	0,00
			1,638*0,7		1,15	
376	SO01.22	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,34	0,00
			1,638-0,15-1,147		0,34	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
377	SO01.23	728416223R00	Zařízení 9.1+9.1a_Montáž větrací jednotky s rekuperací, centrální, průtok vzduchu do 1000 m3/hod,včetně venkovní jednotky viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
378	SO01.23	429501063_Z9	Z9.1+9.1a_Vnitř.ivenk.,větrací,vzt jednotka s rekup.tepla,filtrací, el.dohřevem a přímým chlazením,vč. příslušenství a MaR podrobněji viz.popisy a.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
379	SO01.23	222611411R00	Montáž komunikačních zařízení viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
380	SO01.23	4052010_Z9	Komunikační modul pro venkovní jednotku - Ovládání inverteru typ viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
381	SO01.23	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
382	SO01.23	42973512.A_Z9.2	Z9.2 Kruhový tlumič hluku s děrovaným plechem, pr.250, l=900.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 1,3,9,19,38,19,11,9 dB). viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
383	SO01.23	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
384	SO01.23	42973512.A_Z9.3	Z9.3_Kruhový tlumič hluku s děrovaným plechem, pr.250, l=1200.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 2,4,11,24,50,24,13,11 dB). viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
385	SO01.23	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	12,00	0,00
			12		12,00	
386	SO01.23	4297266262	Ventil talířový přívodní plastový 125 viz:PD	kus	12,00	0,00
			12		12,00	
387	SO01.23	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
388	SO01.23	4297266252	Ventil talířový odvodní plastový 125 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
389	SO01.23	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
390	SO01.23	4297266254	Ventil talířový odvodní plastový 200_viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
391	SO01.23	728212713R00	Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 300 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
392	SO01.23	42972151	Střešní ventilační hlavice pr. 250 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
393	SO01.23	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	19,00	0,00
			19		19,00	
394	SO01.23	42981184	VZT potrubí_spirálně vnutá roura d 160, délka 1 m viz.PD	m	20,71	0,00
			19		19,00	
			;ztrata 9%; 1,71		1,71	
395	SO01.23	141 R00_9	Příplatek ke tvarovce_vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 160/40% viz.PD	m	19,00	0,00
			19		19,00	
396	SO01.23	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm viz.PD	m	41,00	0,00
			41		41,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
397	SO01.23	141 R00_910	Příplatek ke tvarovce_ vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 250/40% viz.PD	m	41,00	0,00
			41		41,00	
398	SO01.23	42981188	VZT potrubí_spirálně vynutá roura d 250, délka 1 m viz:PD	m	44,69	0,00
			41		41,00	
			;ztrátne 9%; 3,69		3,69	
399	SO01.23	222611451R00	Montáž ostatních zařízení_montáž chladícího potrubí a pod.	hod	12,00	0,00
			12		12,00	
400	SO01.23	19631826	Potrubí měděné předizolované 9,52x6,35,Chladivové potrubí izolované 9,52x6,35 vč. komunikačního kabelu a chladiva viz.PD	m	13,20	0,00
			12		12,00	
			;ztrátne 10%; 1,2		1,20	
401	SO01.23	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá	m2	6,00	0,00
			6		6,00	
402	SO01.23	27244757	Pás izolační kaučukový AL tl. 32 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e1, i2) viz.PD	m2	6,60	0,00
			6		6,00	
			;ztrátne 10%; 0,6		0,60	
403	SO01.23	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá	m2	3,00	0,00
			3		3,00	
404	SO01.23	27244756	Pás izolační kaučukový AL tl. 25 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2, i1) viz.PD	m2	3,30	0,00
			3		3,00	
			;ztrátne 10%; 0,3		0,30	
405	SO01.23	210010755RT2	D+M_Instalační plastová elektrokrabice s DIN lištou pro komunikační modul viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
406	SO01.23	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	22,00	0,00
			22		22,00	
407	SO01.23	55399994_9.16	Doplňkové oc.pozink. profily pod kondenzační jednotku na podstavec připravený stavbou viz.PD	kg	22,00	0,00
			20		20,00	
			;ztrátne 10%; 2		2,00	
408	SO01.23	900 R24	Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně propojení řídicí jednotky s kond.j., čidla viz.PD	h	12,00	0,00
			12		12,00	
409	SO01.23	141 R00_917	Dodávka_ prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně propojení řídicí jednotky s kond.j., čidla viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
410	SO01.23	767995101R00	Výroba a montáž_ Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	57,00	0,00
			57		57,00	
411	SO01.23	55399994_9	Kotvicí a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD	kg	49,50	0,00
			45		45,00	
			;ztrátne 10%; 4,5		4,50	
412	SO01.23	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD	kg	6,48	0,00
			6		6,00	
			;ztrátne 8%; 0,48		0,48	
413	SO01.23	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD	kg	6,60	0,00
			6		6,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			;ztrátě 10%; 0,6		0,60	
414	SO01.23	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	2,00	0,00
			2		2,00	
415	SO01.23	42981709_9	Potrubí vzduchotechnické d 110 mm_chránička přetočení nad střechou _smanžetam i pro parotěs a asfl.krytinu viz.PD	m	2,00	0,00
			2		2,00	
416	SO01.23	712348104RT3	Prostup pro kabely s manžetou z asfaltového pásu ,průměr prostupu 110 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
417	SO01.23	712348105RT3	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu,průměr prostupu 110 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
418	SO01.23	220060411R00	Utěsnění otvoru D 110mm z plast. hmot, tlakové _hranička potrubí k venkovní VZT jednotce s kabelem pro ovládání a pod.viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
419	SO01.23	222611215R00	Montáž zapojení koncových kontaktů, pohonů, protipožárních klappek, apod.	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
420	SO01.23	42971273	Klapka požární kruhová d 250 mm	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
421	SO01.23	728211214R00	Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
422	SO01.23	42982139_113	Oc.pozink. potrubí, sk.I - čtyřhran-kruh 350x200-pr.250/ l=200 mm viz.PD	m2	2,00	0,00
			2		2,00	
423	SO01.23	728614512R00	Mtž ventilátoru nízkotl. do d 200 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
424	SO01.23	429148051	Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a kul.ložisky - pro potrubí prům.100 mm, 110 m3/h při 90 Pa ,230V, 61W, 0,4A, hm.4 kg viz:PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
425	SO01.23	728212511R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 100 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
426	SO01.23	429853059_10	Spojovací manžeta VBM 100 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
427	SO01.23	728212411R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
428	SO01.23	429853255	Klapka zpětná těsná 100 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
429	SO01.23	728312121R00	Montáž tlumiče kruhového do d 100 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
430	SO01.23	28651021_10	Kruhový tlumič hluku prům. 100 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 125Hz - 10,17,34,50,50,49,28 dB) viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
431	SO01.23	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
432	SO01.23	4297266052	Ventil talířový odvodní plastový 100 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
433	SO01.23	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	6,00	0,00
			6		6,00	
434	SO01.23	42981304	Potrubí vzduchotechnické z pozinkovaného plechu d 100 mm viz.PD	m	6,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			6		6,00	
435	SO01.23	141 R00_105	Příplatek ke tvarovce_ vzť potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 100/30% tvarovek viz.PD	m	6,00	0,00
			6		6,00	
436	SO01.23	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá	m2	1,00	0,00
			1		1,00	
437	SO01.23	27244756	Pás izolační kaučukový AL tl. 25 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2, i1) viz.PD	m2	1,10	0,00
			1		1,00	
			;ztratiné 10%; 0,1		0,10	
438	SO01.23	767995101R00	Výroba a montáž_ Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	3,00	0,00
			3		3,00	
439	SO01.23	55399994_10	Kotvicí a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD	kg	2,20	0,00
			2		2,00	
			;ztratiné 10%; 0,2		0,20	
440	SO01.23	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD	kg	0,55	0,00
			0,5		0,50	
			;ztratiné 10%; 0,05		0,05	
441	SO01.23	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD	kg	0,55	0,00
			0,5		0,50	
			;ztratiné 10%; 0,05		0,05	
442	SO01.23	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
443	SO01.23	429727830	Mřížka kruhová se sítkou průměr 100 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
444	SO01.23	728614512R00	Mtž ventilátoru nízkotl. do d 200 mm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
445	SO01.23	429148051_11	Malý axiální nástěnný ventilátor DN150, se zpětnou klapkou, Udaje elektro: 230V/50Hz, max.příkon 29W, hmotnost 1,25 kg, 150 m3/ při 35 Pa viz:PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
446	SO01.23	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
447	SO01.23	429727832	Mřížka kruhová se sítkou průměr 150 mm viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
448	SO01.23	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	6,00	0,00
			6		6,00	
449	SO01.23	42981184	VZT potrubí _spirálně vnutá roura d 160, délka 1 m viz.PD	m	6,54	0,00
			6		6,00	
			;ztratiné 9%; 0,54		0,54	
450	SO01.23	767995101R00	Výroba a montáž_ Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	2,00	0,00
			2		2,00	
451	SO01.23	55399994_10	Kotvicí a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD	kg	1,32	0,00
			1,2		1,20	
			;ztratiné 10%; 0,12		0,12	
452	SO01.23	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD	kg	0,44	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0,4		0,40	
			;ztratiné 10%; 0,04		0,04	
453	SO01.23	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD	kg	0,44	0,00
			0,4		0,40	
			;ztratiné 10%; 0,04		0,04	
454	SO01.23	222611451R00	Montáž ostatních zařízení _propojení el.silové VZT zařízení s pod.	hod	10,00	0,00
			10		10,00	
455	SO01.23	909 R00	Hzs-zednické výpomoci neuvedené v položkách a úpravy povrchů_ zapravení konstrukcí po prostupech zdívem a stropem a pod.	h	20,00	0,00
			20		20,00	
456	SO01.23	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -technického potrubí na stavbě	h	10,00	0,00
			10		10,00	
457	SO01.23	904 R01	Komplexní vyzkoušení	h	10,00	0,00
			10		10,00	
458	SO01.23	900 RT4	HZS - uvedení VZT zařízení do provozu,Vyregulování vzduchotechnických zařízení, seřízení množství vzduchu na koncových elementech a ventilátor.viz.PD	h	10,00	0,00
			10		10,00	
459	SO01.23	900 RT4	HZS - seznámení obsluhy s provozem a údržbou VZT zařízení	h	4,00	0,00
			4		4,00	
460	SO01.23	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů	h	8,00	0,00
			8		8,00	
461	SO01.23	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů	h	1,00	0,00
			1		1,00	
462	SO01.23	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace	h	10,00	0,00
			10		10,00	
463	SO01.23	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,67	0,00
			1,2639-0,5954		0,67	
464	SO01.23	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m _vnitřní	m2	90,00	0,00
			(6,5*4+12+3*3+1*6+3+4)*1,5		90,00	
465	SO01.23	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	4,00	0,00
			3+1		4,00	
466	SO01.23	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	7,00	0,00
			3+1+2+1		7,00	
467	SO01.23	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	5,00	0,00
			4		4,00	
			1	pro skříň	1,00	
468	SO01.23	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
469	SO01.23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,75	0,00
			0,15+0,5954		0,75	
470	SO01.23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,24	0,00
			0,745*3		2,24	
471	SO01.23	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,75	0,00
			0,745		0,75	
472	SO01.23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,75	0,00
			0,745		0,75	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
473	SO01.23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km(bude dle skutečné vz.skládky nebo recyklační linky)	t	26,08	0,00
			0,745*35		26,08	
474	SO01.23	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,15	0,00
			0,15	obalovací materiál	0,15	
475	SO01.23	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,52	0,00
			0,745*0,7		0,52	
476	SO01.23	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,07	0,00
			0,745-0,15-0,521		0,07	
477	SO01.24	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	273,60	0,00
			76*12*0,3		273,60	
478	SO01.24	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	265,07	0,00
			1*(74,75+70,6)/2*6*1,6*1,05*0,7		512,80	
			11*2*1*1,6*1,05*0,7		25,87	
			-273,6	ornice	-273,60	
479	SO01.24	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	265,07	0,00
			1*(74,75+70,6)/2*6*1,6*1,05*0,7		512,80	
			11*2*1*1,6*1,05*0,7		25,87	
			-273,6		-273,60	
480	SO01.24	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	192,38	0,00
			1*(74,75+70,6)/2*6*1,6*1,05*0,25		183,14	
			11*2*1*1,6*1,05*0,25		9,24	
481	SO01.24	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	192,38	0,00
			1*(74,75+70,6)/2*6*1,6*1,05*0,25		183,14	
			11*2*1*1,6*1,05*0,25		9,24	
482	SO01.24	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	38,48	0,00
			1*(74,75+70,6)/2*6*1,6*1,05*0,05		36,63	
			11*2*1*1,6*1,05*0,05		1,85	
483	SO01.24	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	768,18	0,00
			538,667+192,381+38,476		769,52	
			-1,6*0,215*0,215*1,444		-0,11	
			-985*0,02*0,02*3,144		-1,24	
484	SO01.24	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	457,45	0,00
			538,667+192,381		731,05	
			-273,6		-273,60	
485	SO01.24	162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m	m3	38,48	0,00
			38,476		38,48	
486	SO01.24	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	1,35	0,00
			1,346		1,35	
487	SO01.24	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m	m3	1,35	0,00
			1,6*0,215*0,215*1,444		0,11	
			985*0,02*0,02*3,144		1,24	
488	SO01.24	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m _zpět	m3	273,60	0,00
			76*12*0,3		273,60	
489	SO01.24	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m _zpět	m3	457,45	0,00
			538,667+192,381		731,05	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			-273,6		-273,60	
490	SO01.24	162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m _zpět	m3	37,13	0,00
			38,476-1,346		37,13	
491	SO01.24	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	168,33	0,00
			1*(74,75+70,6)/2*6*0,35*1,05		160,25	
			11*2*1*0,35*1,05*		8,09	
492	SO01.24	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	168,33	0,00
			168,333		168,33	
493	SO01.24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	550,40	0,00
			768,178-1,346-168,333-48,095		550,40	
494	SO01.24	172103109R00	Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS	m3	766,83	0,00
			768,178-1,346		766,83	
495	SO01.24	182301135R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, nad 500m2	m2	912,00	0,00
			76*12		912,00	
496	SO01.24	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,35	0,00
			1,6*0,215*0,215*1,444		0,11	
			985*0,02*0,02*3,144		1,24	
497	SO01.24	451595111R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	48,10	0,00
			1*(74,75+70,6)/2*6*0,1*1,05		45,79	
			11*2*1*0,1*1,05		2,31	
498	SO01.24	731303321R00	Montáž tepelného čerpadla země-voda typ reverzibilní, topného výkonu do 20 kW	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
499	SO01.24	4847651142	TEPELNE ČERPADLO ZEME-VODA, TEPELNY VYKON 12,42kW (0/35°C), COP 4,52 (0/35°C), VEST. OBĚHOVÁ ČERPADLA, TROJCESTNÝVENTIL,EL.kotel6kW a regulátor viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
500	SO01.24	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	2,00	0,00
			2		2,00	
501	SO01.24	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,16	0,00
			0,162		0,16	
502	SO01.24	4843470132	Nádoba akumulační , objem 203 l, 6 bar viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
503	SO01.24	732351107R00	Nádoby expanzní tlak.s memb. glykol 50%, 50 l viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
504	SO01.24	732331514R00	D+M Nádoby expanzní tlak.s memb., 35 l viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
505	SO01.24	731249212R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 800 l pro TUV viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
506	SO01.24	4843470248_A	Ohříváč vody stojatý objem 770 litrů, plocha výměníků 2,6m2 + 6,2m2 vč tepelné izolace a doplňků voz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
507	SO01.24	724251101R00	Montáž zásobníku teplé vody, akumulačního, objem do 500 l	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
508	SO01.24	735141518RT3A	Elektrické přírub topné těleso včetně provozního a, havarijního termostatu výkon 18,kW, 400V	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
509	SO01.24	722219101R00	Montáž armatur změkčovacích viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
510	SO01.24	43632450A	Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování viz:PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
511	SO01.24	732199100RM1	Montáž orientačního štítku,včetně dodávky štítku	ks	16,00	0,00
			16		16,00	
512	SO01.24	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,40	0,00
			0,3962		0,40	
513	SO01.24	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mmV položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	10,00	0,00
			10		10,00	
514	SO01.24	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	30,00	0,00
			30		30,00	
515	SO01.24	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	12,00	0,00
			12		12,00	
516	SO01.24	733178113R00	potrubí PE-Xa z vysokotlance zesíleného polyetylénu, 17x2,0 viz:PD	m	7,00	0,00
			7		7,00	
517	SO01.24	733178115R00	potrubí PE-Xa z vysokotlance zesíleného polyetylénu,25x2,3 viz:PD	m	43,00	0,00
			43		43,00	
518	SO01.24	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	40,00	0,00
			10+30		40,00	
519	SO01.24	722181215RW2	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 45 mm,,V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	12,00	0,00
			12		12,00	
520	SO01.24	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 22 mm,dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	17,00	0,00
			10+7		17,00	
521	SO01.24	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 32 mm,dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	73,00	0,00
			43+30		73,00	
522	SO01.24	733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	12,00	0,00
			12		12,00	
523	SO01.24	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	50,00	0,00
			50		50,00	
524	SO01.24	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
525	SO01.24	733167003R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
526	SO01.24	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,13	0,00
			0,1295		0,13	
527	SO01.24	712348104RT1	Prostup pro PE potrubí s manžetou z asfaltového pásu,do průměr prostupu pro potrubí DN 50 mm viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
528	SO01.24	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	0,00
			0,0093		0,01	
529	SO01.24	734235123R00	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz.PD	kus	8,00	0,00
			8		8,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
530	SO01.24	734235122R00	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
531	SO01.24	734293273R00	Kohout kulový_filtr_páčka DN 25 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
532	SO01.24	734235132R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 20 viz:PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
533	SO01.24	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
534	SO01.24	5512001875	Filtr magnetický XL, 1" F x 1" F, otočný viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
535	SO01.24	734255111R00	Ventil pojistný, DN 15 x 2,5 bar viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
536	SO01.24	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
537	SO01.24	422837832A	Systémový oddělovač - zábrana proti zpětnému, průtoku viz:PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
538	SO01.24	222611113R00	Montáž _Termomanometr 120 A, do 4 barů viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
539	SO01.24	38842012	Termomanometr I120 R, do 4 barů viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
540	SO01.24	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 viz.PD	kus	10,00	0,00
			10		10,00	
541	SO01.24	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 viz.PD	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
542	SO01.24	734215123R00	Ventil odvzdušňovací ruční DN 10 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
543	SO01.24	734266446R00	Šroubení dvoutr.rohov.termo. DN15 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
544	SO01.24	734266426R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
545	SO01.24	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK_viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
546	SO01.24	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02	0,00
			0,022		0,02	
547	SO01.24	735171134R00	D+M _Těleso trubkové comfortní , v. 1820 mm, dl. 600 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
548	SO01.24	735157685R00	D+M Otopné těleso panelové ventil 22, v. 900 mm, dl. 900 mm viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
549	SO01.24	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
550	SO01.24	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
551	SO01.24	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,12	0,00
			0,1179		0,12	
552	SO01.24	736322111R00	Systém. deska s kroč. izolací 30-2 viz.PD	m2	150,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			150		150,00	
553	SO01.24	736323115RT3	Potrubí PE-Xa ,D 17x2 mm, do desky,rozteč 100 mm	m2	6,00	0,00
			6		6,00	
554	SO01.24	736323115RT5	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky,rozteč 150 mm viz.PD	m2	13,00	0,00
			13		13,00	
555	SO01.24	736323115RT7	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky,rozteč 200 mm viz.PD	m2	135,00	0,00
			135		135,00	
556	SO01.24	736323912R00	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm viz.PD	m	40,00	0,00
			40		40,00	
557	SO01.24	736323913R00	Ochranná trubka PE pro trubku 20 x 2,0 mm viz.PD	m	10,00	0,00
			10		10,00	
558	SO01.24	736326305R00	Sestava rozdělovač/sběrač , šesticestný, bez skříňe viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
559	SO01.24	736326823R00	Skříň rozdělovače pod omítku viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
560	SO01.24	736326913R00	Šroubení svěrné pro PE-Xa 17x2,0 mm viz.PD	kus	12,00	0,00
			12		12,00	
561	SO01.24	222611215R00	Montáž zapojení _Termopohon bez proudu zavřeno 30 x 1,5, 230 V, vč montáže a napojení na el. Rozvod viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
562	SO01.24	551293312	Termopohon 30 x 1,5, 230 V viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
563	SO01.24	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,36	0,00
			0,3637		0,36	
564	SO01.24	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky _Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení jednotky, potrubí,	kg	45,00	0,00
			45		45,00	
565	SO01.24	55399999	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál _Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení jednotky, potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	42,90	0,00
			45-6		39,00	
			;ztráté 10%; 3,9		3,90	
566	SO01.24	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	6,60	0,00
			6		6,00	
			;ztráté 10%; 0,6		0,60	
567	SO01.24	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,10	0,00
			0,0972		0,10	
568	SO01.24	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě	h	15,00	0,00
			15		15,00	
569	SO01.24	900 R02	HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické výpomoci-průrazy , rýhy, niky a zapravení	h	60,00	0,00
			60		60,00	
570	SO01.24	904 R01	Tlakové zkoušky,topná zkouška	h	20,00	0,00
			20		20,00	
571	SO01.24	904 R01	Komplexni vyzkoušení a Kompletační činnost	h	10,00	0,00
			10		10,00	
572	SO01.24	904 R01	Uvedení tepelného čerpadla do provozu	h	20,00	0,00
			20		20,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
573	SO01.24	900 RT9	Naprogramování a uvedení tepelného čerpadla do provozu	h	30,00	0,00
			30		30,00	
574	SO01.24	900 RT4	HZS - seznámení obsluhy s provozem a údržbou zařízení	h	6,00	0,00
			6		6,00	
575	SO01.24	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů	h	20,00	0,00
			20		20,00	
576	SO01.24	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů	h	1,00	0,00
			1		1,00	
577	SO01.24	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace	h	15,00	0,00
			15		15,00	
578	SO01.24	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	900,00	0,00
			900		900,00	
579	SO01.24	286134113	Potrubí PE100 RC d40 - 900 m (3 okruhů a 300m) viz.PD	m	945,00	0,00
			900		900,00	
			;ztratiné 5%; 45		45,00	
580	SO01.24	230180018R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5	m	85,00	0,00
			85		85,00	
581	SO01.24	286134117	Potrubí PE100 RC d50 - 85 m viz.PD	m	89,25	0,00
			85		85,00	
			;ztratiné 5%; 4,25		4,25	
582	SO01.24	900 RT2	Ředění a plněnímonoethylenglykol 450 litrů viz.PD	h	24,00	0,00
			24		24,00	
583	SO01.24	24554242	D_Monoethylenglykol 450 litrů	l	450,00	0,00
			450		450,00	
584	SO01.24	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm	m	85,00	0,00
			85		85,00	
585	SO01.24	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	900,00	0,00
			900		900,00	
586	SO01.24	894431321RD_Z	Plastová kruhová šachta pro napojení 5 okruhů vč litinového poklopu,D 425mm do hl.2m, pojízdná viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
587	SO01.24	732111144R00A	Vystrojení šachty rozdělovačem a sběračem s uzávěry a reg průtoku vč elektro spojek a montáže viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
588	SO01.24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,25	0,00
			1,2536		1,25	
589	SO01.24	460300201RT3	Protlačení trouby strojně a pod.do D150 mm, pevné stěny,chránička ocel. 70,0 x 5,0 mm	m	1,40	0,00
			0,45*2	zdivo	0,90	
			0,25*2	opěrka	0,50	
590	SO01.24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,30	0,00
			1,3		1,30	
591	SO01.24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,90	0,00
			1,3*3		3,90	
592	SO01.24	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,30	0,00
			1,3		1,30	
593	SO01.24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,30	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1,3		1,30	
594	SO01.24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,50	0,00
			1,3*35		45,50	
595	SO01.24	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,15	0,00
			0,15 obalovací materiál		0,15	
596	SO01.24	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,91	0,00
			1,3*0,7		0,91	
597	SO01.24	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,24	0,00
			1,3-0,91-0,15		0,24	
598	SO01.25	220110564R00	Montáž celoplech.rozvaděče viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
599	SO01.25	35712224	Rozvodnicová skříň _max.šířky 800mm _prostorová rezerva 30% viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
600	SO01.25	650072245R00	Montáž vypínače do 125 A viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
601	SO01.25	35811703B	Vypínač 80A, 400V viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
602	SO01.25	35811703A	Vypínač 125A, 400V viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
603	SO01.25	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni	kus	12,00	0,00
			2+1+8+1		12,00	
604	SO01.25	35822002315	Jistič 3-pólový, 25B-3 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
605	SO01.25	35822002314	Jistič , 3-pólový, 20B-3 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
606	SO01.25	35822002329	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-10C-3 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
607	SO01.25	35822002313	Jistič 3-pólový,16B-3 viz.PD	kus	8,00	0,00
			1+6+1		8,00	
608	SO01.25	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
609	SO01.25	35822002317	Jistič 3-pólový 40B-3 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
610	SO01.25	35822002316	Jistič 3-pólový, 32B-3 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
611	SO01.25	358244030FV01	Svodič přepětí T1-T2 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
612	SO01.25	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	19,00	0,00
			3+15+1		19,00	
613	SO01.25	35822001013	Jistič 1 pól. 10B-1 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
614	SO01.25	35822001015	Jistič 1 pól.16B-1 viz.PD	kus	15,00	0,00
			5+3+5+2		15,00	
615	SO01.25	358225507	Spoušť napěťová 230V viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
616	SO01.25	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
617	SO01.25	358891503A	Chránič proudový 10/2/003 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
618	SO01.25	650063631R00	Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 25 A	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
619	SO01.25	358890405B	Chránič proudový 25/4/003 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
620	SO01.25	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
621	SO01.25	210020952RT1	Obal na schema a bez.tabulka,včetně dodávky	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
622	SO01.25	210201521R00	Svítlidlo LED technické stropní,nástěnné přisazené	kus	40,00	0,00
			7+9+9+3+1+2+2+5		40,00	
623	SO01.25	348360141_13	13 - Venkovní svítidlo přisazené na fasádu, 230V, IP54, 4000K (osvětlení revizní šachty) viz.PD	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
624	SO01.25	3481410803_12	12 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54, 18W, 4000K, IK08 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
625	SO01.25	3483283511_11	11 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
626	SO01.25	3483283511_10	10 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
627	SO01.25	3483283511_9	9 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
628	SO01.25	34828442_5	5 - Nouzové svítidlo s piktogramem, IP65, 3W, 3h, IP65, IK07 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
629	SO01.25	3481410801_4	4 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54, 24W, 4000K, IK08 viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
630	SO01.25	3481410802_2	2 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54,30W, 4000K, IK08 viz.PD	kus	9,00	0,00
			9		9,00	
631	SO01.25	3483283511_1	1 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155 lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	7,00	0,00
			7		7,00	
632	SO01.25	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu viz.PD	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
633	SO01.25	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu IP20 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
634	SO01.25	210110045RT6B	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu IP44 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
635	SO01.25	650051141R00	Montáž spínače _pohybového viz.PD	kus	7,00	0,00
			7		7,00	
636	SO01.25	371661030	pohybový spínač osvětlení 360°, vysoká citlivost, mikrokontakt, IP44, možnost manuálního spínání tlačítkem viz.PD	kus	7,00	0,00
			7		7,00	
637	SO01.25	222330102R00	Osazení tlačítka viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
638	SO01.25	35813801.X	Tlačítko nástěnné prosvětlené IP20 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
639	SO01.25	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky_krabice pro přístroj, hluboká viz.PD	kus	57,00	0,00
			57		57,00	
640	SO01.25	210010321RT1A	Krabice univerzální KU a odbočná KO ,vč.dod._Odbočná krabice, pro průměr kabelu 8-14 mm, včetně víčka a montáže viz.PD	kus	100,00	0,00
			100		100,00	
641	SO01.25	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh,vč.dod._Odbočná krabice, pro průměr kabelu 8-14 mm, IP54, včetně svorkovnice a montáže viz.PD	kus	41,00	0,00
			41		41,00	
642	SO01.25	210010120R00	M_Kanál parapetní PVC š. do 215 mm_parapetní žlab viz.PD	m	9,00	0,00
			9		9,00	
643	SO01.25	3457099955	Parapetní žlab dvoukomorový 160x65, plastový, oddělené stíněním slaboproudu a silnoproudu viz.PD	m	9,45	0,00
			9		9,00	
			;ztrátné 5%; 0,45		0,45	
644	SO01.25	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE_16A,včetně dodávky zásuvky a rámečku viz.PD	kus	26,00	0,00
			26		26,00	
645	SO01.25	210111021RT1A	Zásuvka do parapetního žlabu a podlahových krabic 230V, 16A, IP20,včetně dodávky zásuvky viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
646	SO01.25	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE,včetně dodávky zásuvky_zásuvka polozapuštěná s přepětovou ochranou 230V, 16A, IP20 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
647	SO01.25	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení,včetně dodávky zásuvky_dvozásuvka polozapuštěná jednoduchá 230V, 16A, IP20 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
648	SO01.25	210111062R00	M_Zásuvka domovní polozapuštěná 16A,400V viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
649	SO01.25	35811071	zásuvka polozapuštěná/nástěnná 400V, 16A viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
650	SO01.25	210190156R00	Montáž skříní _uzamykatelná ovládací skříň svítidel a zásuvek pro hrací plochu, plastová, omístěná pod omítkou, viz PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
651	SO01.25	28600561X	Uzamykatelná ovládací skříň svítidel a zásuvek pro hrací plochu, plastová, omístěná pod omítkou, viz PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
652	SO01.25	210_0001VD	D+M_napojení pisoárů 12VAC viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
653	SO01.25	210_0002VD	M_Napojení 1f a 3f kabelových vývodů pro technologie (VZT, VYT apod.) viz.PD	ks	25,00	0,00
			25		25,00	
654	SO01.25	210810045RT1	Kabel CYKY 3x1,5_včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 3Ox1,5mm2 viz.PD	m	242,00	0,00
			242		242,00	
655	SO01.25	210810045RT1	Kabel CYKY 3x1,5_včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 3Jx1,5mm2 viz.PD	m	481,00	0,00
			481		481,00	
656	SO01.25	210810046RT3	Kabel CYKY 3Cx2,5_včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 3Jx2,5mm2 viz.PD	m	453,00	0,00
			453		453,00	
657	SO01.25	210810055RT1	Kabel CYKY 5 x 1,5 mm2,včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 5Jx1,5mm2viz.PD	m	64,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			64		64,00	
658	SO01.25	210810056RT1	Kabel CYKY 5x2,5_včetně dodávky kabelu _kabel CYKY 5Jx2,5mm2 viz.PD	m	68,00	0,00
			68		68,00	
659	SO01.25	210810057RT1	Kabel CYKY 5x4,včetně dodávky kabelu _kabel CYKY 5Jx4mm2 viz.PD	m	20,00	0,00
			20		20,00	
660	SO01.25	210810041RT1	Kabel CYKY 2 x 1,5 mm2,včetně dodávky kabelu _kabel CYKY 2Ox1,5mm2viz.PD	m	167,00	0,00
			167		167,00	
661	SO01.25	210810057RT2	Kabel CYKY 5 žil 4 až 16 mm ,včetně dodávky kabelu _kabel CYKY 5Jx6mm2 viz.PD	m	26,00	0,00
			26		26,00	
662	SO01.25	220264144R00A	D+M_Kabelový_drátěný žlab 250x50 s přepážkou, pozinkováno, s příslušenstvím viz.PD	m	30,00	0,00
			30		30,00	
663	SO01.25	210800545RT1	Vodič H07V-U (CY) 2,5 mm2,včetně dodávky vodiče _vodič CY zel.-žlutý 2,5mm2 viz.PD	m	164,00	0,00
			164		164,00	
664	SO01.25	210800546RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2,včetně dodávky vodiče _vodič CY zel.-žlutý 4mm2 viz.PD	m	45,00	0,00
			45		45,00	
665	SO01.25	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče _vodič CY zel.-žlutý 6mm2viz.PD	m	75,00	0,00
			75		75,00	
666	SO01.25	210800549RT1	Vodič H07V-U (CY) 16 mm2, včetně dodávky vodiče _vodič CY zel.-žlutý 16mm2 viz.PD	m	25,00	0,00
			25		25,00	
667	SO01.25	210010019R00	M_Trubka tuhá, 40 mm	m	40,00	0,00
			40		40,00	
668	SO01.25	345710965	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040LA viz.PD	m	42,00	0,00
			40		40,00	
			;ztratné 5%; 2		2,00	
669	SO01.25	210010018R00	M_Trubka tuhá, 32 mm	m	67,00	0,00
			67		67,00	
670	SO01.25	345710964	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032LA viz.PD	m	70,35	0,00
			67		67,00	
			;ztratné 5%; 3,35		3,35	
671	SO01.25	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm	m	135,00	0,00
			135		135,00	
672	SO01.25	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD	m	141,75	0,00
			135		135,00	
			;ztratné 5%; 6,75		6,75	
673	SO01.25	222260607R0A	M_Lišta vkladací LV 60x40, na úchyt.body,zavičkování	m	25,00	0,00
			25		25,00	
674	SO01.25	34572178	lišta plastová (60x40) s příslušenstvím viz.PD	m	26,25	0,00
			25		25,00	
			;ztratné 5%; 1,25		1,25	
675	SO01.25	222260603R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavičkování	m	55,00	0,00
			55		55,00	
676	SO01.25	34572172	lišta plastová (20x20) s příslušenstvím viz.PD	m	57,75	0,00
			55		55,00	
			;ztratné 5%; 2,75		2,75	
677	SO01.25	210010001RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky viz.PD	m	168,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			168		168,00	
678	SO01.25	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně dodávky viz.PD	m	98,00	0,00
			98		98,00	
679	SO01.25	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm,včetně dodávky viz.PD	m	64,00	0,00
			64		64,00	
680	SO01.25	211010001RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6,včetně dodávky hmoždinky	kus	217,00	0,00
			57+40*4		217,00	
681	SO01.25	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	72,00	0,00
			46+26		72,00	
682	SO01.25	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	68,00	0,00
			68		68,00	
683	SO01.25	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	280,00	0,00
			(72+68)*2		280,00	
684	SO01.25	141 R00	D+M_Pomocný upevňovací konstrukční materiál (úhelníky, lanka, ...) a Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
685	SO01.25	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál aostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž (záslepky, konektory, atypické prvky apod.)	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
686	SO01.25	650023211R00X	Požární ucpávka prostupu v předělu PÚ do rozměru 100/100 viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
687	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	30,00	0,00
			30		30,00	
688	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	21,00	0,00
			21		21,00	
689	SO01.25	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu	h	25,00	0,00
			25		25,00	
690	SO01.25	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	16,00	0,00
			16		16,00	
691	SO01.25	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	25,00	0,00
			25		25,00	
692	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	25,00	0,00
			25		25,00	
693	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	32,00	0,00
			32		32,00	
694	SO01.25	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	30,00	0,00
			30		30,00	
695	SO01.25	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	2,00	0,00
			2		2,00	
696	SO01.25	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	32,00	0,00
			32		32,00	
697	SO01.25	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace_Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace	h	25,00	0,00
			25		25,00	
698	SO01.25	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky	h	25,00	0,00
			25		25,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
699	SO01.25	220890084R00	Doplnění podkladů od dodavatelů příp. Zař.	h	5,00	0,00
			5		5,00	
700	SO01.25	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 ,včetně pásky FeZn 30 x 4 mm viz.PD	m	215,00	0,00
			215		215,00	
701	SO01.25	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm,včetně dodávky drátu FeZn 10 mm viz.PD	m	15,00	0,00
			6*2,5		15,00	
702	SO01.25	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm viz.PD	m	72,00	0,00
			72		72,00	
703	SO01.25	210220010R00	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2	m	12,00	0,00
			12		12,00	
704	SO01.25	23152101	Kaučuk	kg	2,00	0,00
			2		2,00	
705	SO01.25	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm i na rovnou střeche viz.PD	m	85,00	0,00
			85		85,00	
706	SO01.25	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky SS	kus	36,00	0,00
			36		36,00	
707	SO01.25	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky SZ	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
708	SO01.25	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-svorka spojovací páska-páska FeZn viz.PD	kus	26,00	0,00
			26		26,00	
709	SO01.25	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně ochran.trubky OT 1,7m + 2 držáky do zdi	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
710	SO01.25	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
711	SO01.25	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
712	SO01.25	210192553R00	Svorkovnice hl. pospojování HOP	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
713	SO01.25	35441450	Podpěra vedení do zdiva PV1p-55_Podpěra OBO55 plast. svod viz.PD	kus	36,00	0,00
			36		36,00	
714	SO01.25	35441544	Podpěra vedení na ploché střeche -beton PV 21d viz.PD	kus	76,00	0,00
			76		76,00	
715	SO01.25	650111915R00	Montáž jímací tyče do 3 m, na konstrukci	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
716	SO01.25	35444172	Jímací tyč AlMgSi 1500 vč.betonových podstavců viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
717	SO01.25	35443175	Jímací tyč AlMgSi 2500 vč.nosné konstrukce viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
718	SO01.25	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
719	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize hromosvodů, 6x tisk revizní zprávy	h	8,00	0,00
			8		8,00	
720	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	4,00	0,00
			4		4,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
721	SO01.25	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu	h	12,00	0,00
			12		12,00	
722	SO01.25	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	6,00	0,00
			6		6,00	
723	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi	h	2,00	0,00
			2		2,00	
724	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace	h	2,00	0,00
			2		2,00	
725	SO01.25	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	8,00	0,00
			8		8,00	
726	SO01.25	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	1,00	0,00
			1		1,00	
727	SO01.25	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	10,00	0,00
			10		10,00	
728	SO01.25	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	168,00	0,00
			168		168,00	
729	SO01.25	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	162,00	0,00
			98+64		162,00	
730	SO01.25	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou_zapravení otvorů	m2	2,18	0,00
			4*2*0,2*0,2		0,32	
			4*0,2*0,2*2		0,32	
			1*0,3*0,3*2		0,18	
			24*0,1*0,05*2		0,24	
			0,8*0,2*2+2*0,2*2		1,12	
731	SO01.25	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,49	0,00
			0,4918		0,49	
732	SO01.25	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m	3,00	0,00
			10*0,3		3,00	
733	SO01.25	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	168,00	0,00
			168		168,00	
734	SO01.25	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 3 x 7 cm	m	98,00	0,00
			98		98,00	
735	SO01.25	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	64,00	0,00
			64		64,00	
736	SO01.25	460680021RT1	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 15 cm,do průměru 6 cm	kus	24,00	0,00
			24		24,00	
737	SO01.25	460680021R00	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
738	SO01.25	460680022RT2	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
739	SO01.25	971038591R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, nad 15 cm_pro rozvaděč	m3	0,32	0,00
			0,8*2*0,2		0,32	
740	SO01.25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,05	0,00
			1,9012	bourání	1,90	
			0,15	obalovací materiál	0,15	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
741	SO01.25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,10	0,00
			2,051*2		4,10	
742	SO01.25	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	2,05	0,00
			2,051		2,05	
743	SO01.25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,05	0,00
			2,051		2,05	
744	SO01.25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,43	0,00
			2,051*28		57,43	
745	SO01.25	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,15	0,00
			0,15		0,15	
746	SO01.25	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	1,29	0,00
			2,051*0,7-0,15		1,29	
747	SO01.25	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,62	0,00
			2,051-0,15-1,286		0,62	
748	SO01.26	651_01VD	Datový rozvaděč 19" - rozvaděč pro datové a telekomunikační účely - uzamykatelný - 60 x 60 x 181 cm viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
749	SO01.26	651_02VD	Přepínač switch 19" PoE - 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W. Typ přepínače: Řízený, Přepínač vrstev: L3 viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
750	SO01.26	651_03VD	Záložní zdroj - UPS 19" 1U Line-Interactive UPS, Jednofázová, provedení Rack, Výkon (VA) 1500, Výkon (W) 900 viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
751	SO01.26	651_04VD	Zemní svorka pro 19" rozvaděče viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
752	SO01.26	651_05VD	19" rozvodný panel, 1U, 8x zásuvka podle CSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m, podsvícený vypínač viz.PD	ks	3,00	0,00
			3		3,00	
753	SO01.26	651_06VD	19" kovová police s perforací, 1U, hloubka 550mm, nosnost 40kg viz.PD	ks	4,00	0,00
			4		4,00	
754	SO01.26	651_07VD	19" vyvazovací panel, 1U plastový, RAL 9005 viz.PD	ks	9,00	0,00
			9		9,00	
755	SO01.26	651_08VD	Kovový vyvazovací háček do 19" skříně, 40x40 mm viz.PD	ks	6,00	0,00
			6		6,00	
756	SO01.26	651_09VD	Kovový vyvazovací háček do 19" skříně, 40x80 mmviz.PD	ks	4,00	0,00
			4		4,00	
757	SO01.26	651_10VD	19" patch panel 24xRJ45 Cat.5e UTP 1U černý – beznástrojový viz.PD	ks	9,00	0,00
			9		9,00	
758	SO01.26	651_11VD	Výsuvná 19" optická vana s čelem pro 24 x SC, E2000, LC adaptér, 1U, černá viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
759	SO01.26	651_12VD	Adaptér SC-SM, SC OS2 viz.PD	ks	24,00	0,00
			24		24,00	
760	SO01.26	651_13VD	Pigtail SC 9/125 OS2 2m viz.PD	ks	24,00	0,00
			24		24,00	
761	SO01.26	651_14VD	Montážní sada, obsahuje 20 x plovoucí matici, 20 x šroub a 20 x plastovou podložku. viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
762	SO01.26	652_015VD	Rozhlasová ústředna - mic + 3 mic/line + 2 line + 1 emg vstupy, 6 zón, 500 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, IR viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
763	SO01.26	652_016VD	Přepážkový mikrofon s výběrem - gong, priorita, výběr z 6 zón, indikace, kardioidní char., napájení z ústředny viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
764	SO01.26	652_017VD	Bezdrátový mikrofon diverzitní ruční - kompletní sada, true-diverzitní, UHF, PLL, IR zpětný přenos, automatické nalazení, spárování, skenování, viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
765	SO01.26	652_018VD	Reentrantní reproduktor, 60 W / 100 V, 120 – 18 000 Hz, 110 dB viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
766	SO01.26	652_019VD	Stíněný signálový kabel, včetně koncovky XLR / XLR pro připojení mikrofonu viz.PD	m	154,00	0,00
			154		154,00	
767	SO01.26	652_020VD	Reproduktorový kabel pro 100V rozvody 2x1,5 mm2 viz.PD	m	218,00	0,00
			218		218,00	
768	SO01.26	652_021VD	Koncový zesilovač 100V viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
769	SO01.26	652_022VD	D+M_Pomocný materiál potřebný k připojení viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
770	SO01.26	652_023VD	D+M_Doplnění systému ozvučení - nespecifikovaný materiál (konektory, kotvící a upevňovací materiál apod.) viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
771	SO01.26	900 RT9	Nastavení a oživení systému viz.PD	h	16,00	0,00
			16		16,00	
772	SO01.26	653_0025VD	Konektor RJ45 - Cat.5e UTP na drát pro zakončení volného vývodu viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
773	SO01.26	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky _Elektroinstalační krabice KU 68 viz.PD	kus	16,00	0,00
			16		16,00	
774	SO01.26	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh, vč. dodávky krabice _Elektroinstalační rozbočovací krabice viz.PD	kus	28,00	0,00
			28		28,00	
775	SO01.26	653_0028VD	Wifi 7 Point: třípásmový, stropní, BE19000, 11520Mbps 6GHz + 5760Mbps 5GHz + 1376Mbps 2,4GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7, 2x 10Gbps RJ-45, viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
776	SO01.26	653_0029VD	Wifi 6 Point: dvoupásmový, venkovní, AX1800, 1201Mbps 5GHz + 574Mbps 2,4GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, 1x GbE LAN, PoE+, Omada SDN, IP67, viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
777	SO01.26	222290103R00	M_Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e	kus	10,00	0,00
			10		10,00	
778	SO01.26	371202013	Datová zásuvka Cat.5e 2xRJ45 viz.PD	kus	7,00	0,00
			7		7,00	
779	SO01.26	371202010A	Datová zásuvka IP54 STP Cat.5e 2xRJ45 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
780	SO01.26	653_0030VD	Vnitřní nestíněný datový kabel UTP, 4x2x0,5, Cat.5e, viz.PD	m	344,00	0,00
			344		344,00	
781	SO01.26	653_0031VD	Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e, PE viz.PD	m	344,00	0,00
			344		344,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
782	SO01.26	210800509RT1	D+M_Zemní vodič CY 16 zelenožlutý pro uzemnění přepětové ochrany viz.PD	m	45,00	0,00
			45		45,00	
783	SO01.26	210010001RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P16 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	m	79,00	0,00
			79		79,00	
784	SO01.26	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P21 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	m	45,00	0,00
			45		45,00	
785	SO01.26	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P29 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	m	35,00	0,00
			35		35,00	
786	SO01.26	210010019R00	M_Trubka tuhá, 40 mm	m	20,00	0,00
			20		20,00	
787	SO01.26	345710965	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040LA viz.PD	m	21,00	0,00
			20		20,00	
			;ztrátné 5%; 1		1,00	
788	SO01.26	210010018R00	M_Trubka tuhá, 32 mm	m	34,00	0,00
			34		34,00	
789	SO01.26	345710964	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032LA viz.PD	m	35,70	0,00
			34		34,00	
			;ztrátné 5%; 1,7		1,70	
790	SO01.26	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm	m	75,00	0,00
			75		75,00	
791	SO01.26	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD	m	78,75	0,00
			75		75,00	
			;ztrátné 5%; 3,75		3,75	
792	SO01.26	220270264R00	Zatažení vodiče 4x2x0,5 do trubek	m	533,00	0,00
			344+189		533,00	
793	SO01.26	653_0032VD	D+M_Pomocný vyvazovací a označovací materiál kabeláže viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
794	SO01.26	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	176,00	0,00
			(16+28)*4		176,00	
795	SO01.26	141 R00	Pomocný spojovací, instalační a nespecifikovaný materiál a jeho montáž (kotvící a upevňovací materiál, záslepky, konektory, atypické prvky apod.)	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
796	SO01.26	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	22,00	0,00
			22		22,00	
797	SO01.26	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	16,00	0,00
			16		16,00	
798	SO01.26	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu_Prostupy zdívm_Stavební přípomoc	h	25,00	0,00
			25		25,00	
799	SO01.26	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz_Zaškolení obsluhy	h	24,00	0,00
			24		24,00	
800	SO01.26	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	6,00	0,00
			6		6,00	
801	SO01.26	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	12,00	0,00
			12		12,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
802	SO01.26	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace	h	10,00	0,00
			10		10,00	
803	SO01.26	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	14,00	0,00
			14		14,00	
804	SO01.26	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	2,00	0,00
			2		2,00	
805	SO01.26	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	52,00	0,00
			52		52,00	
806	SO01.26	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace _Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace	h	20,00	0,00
			20		20,00	
807	SO01.26	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky	h	16,00	0,00
			16		16,00	
808	SO01.26	220890084R00	Doplnění podkladů od dodavatelů příp. Zař.	h	5,00	0,00
			5		5,00	
809	SO01.26	220890084R00	Měření optického a metalického vedení - měřicí protokoly	h	7,00	0,00
			7		7,00	
810	SO01.26	220890084R00	PPV /přidružené pracovní výkony	h	26,00	0,00
			26		26,00	
811	SO01.26	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	124,00	0,00
			124		124,00	
812	SO01.26	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	164,00	0,00
			164		164,00	
813	SO01.26	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou _zapravení otvorů	m2	0,22	0,00
			22*0,1*0,05*2		0,22	
814	SO01.26	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,34	0,00
			0,337		0,34	
815	SO01.26	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	124,00	0,00
			79+45		124,00	
816	SO01.26	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 5x5 cm	m	164,00	0,00
			35+20+34+75		164,00	
817	SO01.26	460680021RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	22,00	0,00
			22		22,00	
818	SO01.26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,18	0,00
			0,981	bourání	0,98	
			0,2	obalovací materiál	0,20	
819	SO01.26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,36	0,00
			1,181*2		2,36	
820	SO01.26	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,18	0,00
			1,181		1,18	
821	SO01.26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,18	0,00
			1,181		1,18	
822	SO01.26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,07	0,00
			1,181*28		33,07	
823	SO01.26	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,20	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0,2		0,20	
824	SO01.26	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	0,63	0,00
			1,181*0,7-0,2		0,63	
825	SO01.26	979999998R00	Poplatek za ukládku suř do 5 % příměsí	t	0,35	0,00
			1,181-0,2-0,627		0,35	
826	SO01.27	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2_včetně dodávky kabelu_Kabel CYKY-J 3x1,5 viz.PD	m	22,00	0,00
			22		22,00	
827	SO01.27	210_0001VD	D+M_Sběrníková venkovní čtečka RFID - IP65, IK08, 125 kHz viz.PD	ks	5,00	0,00
			5		5,00	
828	SO01.27	210_0002VD	D+M_Popisné štítky, vč. montáževiz.PD	ks	5,00	0,00
			5		5,00	
829	SO01.27	210_0003VD	D+M_instalační krabice, plast, rozměry 90x90mm, krytí IP40, odolnost do 400V viz.PD	ks	5,00	0,00
			5		5,00	
830	SO01.27	210_0004VD	D+M_Sběrníkový modul (relé), ze sběrnice ústředny 12 V (9-15 V), -10 až + 40 °C, 5/45 mA, spínání 16 A max, třída ochrany II viz.PD	ks	5,00	0,00
			5		5,00	
831	SO01.27	210_0005VD	D+M_Přepětová ochrana pro sběrnici 12 V (9-15 V), -10 až + 40 °C, 5 mA viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
832	SO01.27	900 RT4	Připojení na silnoproud a zemnění	h	6,00	0,00
			6		6,00	
833	SO01.27	210860201R00	M_Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm	m	94,00	0,00
			94		94,00	
834	SO01.27	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	98,70	0,00
			94		94,00	
			;ztrátě 5%; 4,7		4,70	
835	SO01.27	210_0006VD	D+M_Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e viz.PD	ks	113,00	0,00
			113		113,00	
836	SO01.27	210_0007VD	D+M_NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, VA, bez HDD, VGA, HDMI, max HDD 2 viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
837	SO01.27	210_0008VD	D+M_HDD Disky pro zálohu 2x2TB viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
838	SO01.27	210800546RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2,včetně dodávky vodiče_vodič CY zel.-žlutý 4mm2 viz.PD	m	48,00	0,00
			48		48,00	
839	SO01.27	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče_vodič CY zel.-žlutý 6mm2viz.PD	m	80,00	0,00
			80		80,00	
840	SO01.27	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm	m	20,00	0,00
			20		20,00	
841	SO01.27	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD	m	21,00	0,00
			20		20,00	
			;ztrátě 5%; 1		1,00	
842	SO01.27	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm,včetně dodávky_Instalační trubka ohebná 1225 - tmavě šedá viz:PD	m	59,00	0,00
			59		59,00	
843	SO01.27	141 R00	Pomocný spojovací, instalační a nespecifikovaný materiál a jeho montáž (kotvící a upevňovací materiál, záslepky, konektory, atypické prvky apod.)	sada	2,00	0,00
			2		2,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
844	SO01.27	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	12,00	0,00
			12		12,00	
845	SO01.27	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	6,00	0,00
			6		6,00	
846	SO01.27	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu_Prostupy zdívem_Stavební přípomoce	h	15,00	0,00
			15		15,00	
847	SO01.27	909 R00	Připrava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz_Zaškolení obsluhy	h	20,00	0,00
			20		20,00	
848	SO01.27	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	6,00	0,00
			6		6,00	
849	SO01.27	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	8,00	0,00
			8		8,00	
850	SO01.27	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	6,00	0,00
			6		6,00	
851	SO01.27	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	12,00	0,00
			12		12,00	
852	SO01.27	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	2,00	0,00
			2		2,00	
853	SO01.27	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	25,00	0,00
			25		25,00	
854	SO01.27	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace_Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace	h	10,00	0,00
			10		10,00	
855	SO01.27	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky	h	12,00	0,00
			12		12,00	
856	SO01.27	220890084R00	Značení trasy vedení_59m	h	4,00	0,00
			4		4,00	
857	SO01.27	210_0009VD	D+M_Ústředna s vestavěnými GSM/GPRS, LAN komunikátory a rádiovým modulem viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
858	SO01.27	210_0010VD	D+M_Sběrníkový přístupový modul s klávesnicí a RFID (klávesnice) viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
859	SO01.27	210_0011VD	D+M_Víceúčelová montážní krabice viz.PD	ks	5,00	0,00
			5		5,00	
860	SO01.27	220270264R00	Zatažení vodiče 4x2x0,5 do trubek	m	113,00	0,00
			113		113,00	
861	SO01.27	210_0012VD	D+M_Protipožární ucpávky viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
862	SO01.27	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	59,00	0,00
			59		59,00	
863	SO01.27	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	42,00	0,00
			42		42,00	
864	SO01.27	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou_zapravení otvorů	m2	0,20	0,00
			20*0,1*0,05*2		0,20	
865	SO01.27	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,11	0,00
			0,113		0,11	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
866	SO01.27	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	59,00	0,00
			59		59,00	
867	SO01.27	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 5x5 cm	m	42,00	0,00
			+20+22		42,00	
868	SO01.27	460680021RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	20,00	0,00
			20		20,00	
869	SO01.27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,53	0,00
			0,3309	bourání	0,33	
			0,20	obalovací materiál	0,20	
870	SO01.27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,06	0,00
			0,531*2		1,06	
871	SO01.27	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,53	0,00
			0,531		0,53	
872	SO01.27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,53	0,00
			0,531		0,53	
873	SO01.27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,87	0,00
			0,531*28		14,87	
874	SO01.27	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,20	0,00
			0,2		0,20	
875	SO01.27	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	0,17	0,00
			0,531*0,7-0,2		0,17	
876	SO01.27	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,16	0,00
			0,531-0,2-0,172		0,16	
877	SO01.28	712961901R00	Provedení údržby povlakové krytiny střech, proniků ventilací ap, asf. pásy fólií lepenou, zalití okrajů	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
878	SO01.28	712971801RT1	Překrytí spár asf.pásem přitav.k podkladu rš.50 cm, 1 vrstva -pás ve specifikaci	m	5,00	0,00
			5		5,00	
879	SO01.28	62843073	Pás modifikovaný (pro zelené střechy), pás s vysokou odoln.proti prorůstání kořínků přidavek proti kořenovému růstu min. tl. 5,3 mm břídl.posyp viz.PD	m2	10,00	0,00
			10		10,00	
880	SO01.28	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,06	0,00
			0,0599		0,06	
881	SO01.28	767842370R00	Kotvicí bod dl.700 mm nerez, beton.střech tl.80 mm plochá střecha	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
882	SO01.28	767849131R00	Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
883	SO01.28	767849142R00	Montážní lano 14 mm, délka 23 m	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
884	SO01.28	767849142R0A	Set na osobní ochranu, pro záchranné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
885	SO01.28	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,02	0,00
			0,0239		0,02	
886	SO01.28	905 R01	Výchozí prohlídka-výtahové zkoušky - revize systému-předání do užívání (včetně výjezdu a dopravy)	h	10,00	0,00
			10		10,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
887	SO01.28	909 R00	Úprava podkladu,kotvení,prostup parotés a ostatní drobné neměřitelné práce	h	13,00	0,00
			13		13,00	
888	SO03.11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4_4ks_patky pro zemní pouzdra	m3	2,56	0,00
			0,8*0,8*1*4		2,56	
889	SO03.11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4_4ks_patky pro vypínací tyče_pro zemní pouzdra	m3	2,56	0,00
			0,8*0,8*1*4		2,56	
890	SO03.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	5,12	0,00
			5,12		5,12	
891	SO03.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	5,12	0,00
			5,12		5,12	
892	SO03.11	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	5,12	0,00
			0,8*0,8*1*4*2		5,12	
893	SO03.11	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	7,68	0,00
			0,8*4*0,3*4*2		7,68	
894	SO03.11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	7,68	0,00
			0,8*4*0,3*4*2		7,68	
895	SO03.11	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod umělý trávník tl. do 100 mm_drcené kamenivo 8/16 s dorovnáním vrstvy 4/8	m2	8 890,00	0,00
			8890		8 890,00	
896	SO03.11	583425601	Kamenivo drcené 8/16 viz.PD	t	1 085,47	0,00
			8890*0,06*1,85		986,79	
			;ztrátne 10%; 98,679		98,68	
897	SO03.11	583424801	Kamenivo drcené 4/8 viz.PD	t	197,36	0,00
			8890*0,01*1,85		164,47	
			;ztrátne 20%; 32,893		32,89	
898	SO03.11	631571001R00	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující tl.20mm	m3	195,58	0,00
			8890*0,02*1,1		195,58	
899	SO03.11	457549110R00	Filtrační vrstvy,štěrkodrt',příp.za přesné urovnání	m3	195,58	0,00
			195,58		195,58	
900	SO03.11	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm se zhutněním viz.PD	m2	8 890,00	0,00
			8890		8 890,00	
901	SO03.11	589181120R00	Provedení krytu sportovních ploch z umělého trávníku, pro fotbalové hřiště_trávník, podložka,násyp pískový min.18kg/m2 viz.PD	m2	8 890,00	0,00
			8890		8 890,00	
902	SO03.11	284130307A	Trávník umělý třetí generace_tkaný tl.50mm, včetně prefabrikované podložky tl.10mm viz.PD	m2	9 779,00	0,00
			8890		8 890,00	
			;ztrátne 10%; 889		889,00	
903	SO03.11	589181916R00	Lajnování sport.ploch vlepením,uměl.trávník,š.10cm,D+M podkladní pásy, lepidla, pásu š.10 cm umělého trávníku v odlišné barvě vlepením.viz.PD	m	719,22	0,00
			106*2+69*3+17*2*2+41*2+18,5*2+5,5*2*2+18,2*3,144+17*2		719,22	
904	SO03.11	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 6 m	t	337,89	0,00
			337,8866		337,89	
905	SO03.11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	5 478,04	0,00
			5815,9231-337,887		5 478,04	
906	SO03.21	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	26,31	0,00
			1576*0,3*(0,43+0,57)/2*1,05*0,1		24,82	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0,3*1576*0,03*1,05*0,1		1,49	
907	SO03.21	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	26,31	0,00
			26,311		26,31	
908	SO03.21	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	30,04	0,00
			239*(1+2,1)/2*(0,2+0,3*2)*0,1	potrubí	29,64	
			1*0,2*2*3*(1,29+2,1)/2*0,1	šachty	0,20	
			0,7*1,2*1,2*2*0,1	vpusti	0,20	
909	SO03.21	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	30,04	0,00
			30,041		30,04	
910	SO03.21	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	236,80	0,00
			1576*0,3*(0,43+0,57)/2*1,05*0,9		223,40	
			0,3*1576*0,03*1,05*0,9		13,40	
911	SO03.21	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	270,37	0,00
			239*(1+2,1)/2*(0,2+0,3*2)*0,9	potrubí	266,72	
			1*0,2*2*3*(1,29+2,1)/2*0,9	šachty	1,83	
			0,7*1,2*1,2*2*0,9	vpusti	1,81	
912	SO03.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	563,52	0,00
			263,113+300,41		563,52	
913	SO03.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	56,35	0,00
			(263,113+300,41)*0,1		56,35	
914	SO03.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	507,17	0,00
			563,523*0,9		507,17	
915	SO03.21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	56,35	0,00
			56,352		56,35	
916	SO03.21	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	127,45	0,00
			183,797-56,352		127,45	
917	SO03.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	56,35	0,00
			56,352		56,35	
918	SO03.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	127,45	0,00
			127,445		127,45	
919	SO03.21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	96,37	0,00
			239*0,8*(0,18+0,3)*1,05	DN160	96,37	
920	SO03.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	183,80	0,00
			300,41-96,365-19,528-0,72		183,80	
921	SO03.21	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	96,37	0,00
			96,365		96,37	
922	SO03.21	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,00	0,00
			6		6,00	
923	SO03.21	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.8-16 mm	m3	248,22	0,00
			1576*0,3*(0,43+0,57)/2*1,05		248,22	
924	SO03.21	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těžného 0-4 viz.PD	m3	14,89	0,00
			0,3*1576*0,03*1,05		14,89	
925	SO03.21	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	2 773,76	0,00
			1576*(0,46+0,6+0,2+0,2+0,3)		2 773,76	
926	SO03.21	69366077	Geotextilie netkaná ÚV, 300 g/m2 viz.PD	m2	3 189,82	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			2773,76		2 773,76	
			;ztratiné 15%; 416,064		416,06	
927	SO03.21	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	443,32	0,00
			443,3168		443,32	
928	SO03.21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	19,53	0,00
			239*0,8*0,1+1*0,2*2*3*0,1+1,2*1,2*0,1*2		19,53	
929	SO03.21	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,72	0,00
			1,2*1,2*5*0,1	pro šachty rozšíření a vpusti	0,72	
930	SO03.21	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu ve spádů _pod žlabovky a beton viz.PD	m3	41,18	0,00
			117*0,8*(0,15+0,25)*1,1		41,18	
931	SO03.21	465929112R00	Kladení tvárnic kanálků, na MC, s výplní spár _odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD	m2	79,85	0,00
			117*0,65*1,05		79,85	
932	SO03.21	592275171	Žlab betonový prefabrikovaný TBZ 50/65/16, Beton C30/37-XF4 viz.PD	kus	245,70	0,00
			117*2		234,00	
			;ztratiné 5%; 11,7		11,70	
933	SO03.21	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm _C16/20 _podkladní pro žlabovky	m2	16,38	0,00
			117*0,8*(0,1+0,25)/2		16,38	
934	SO03.21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	36,39	0,00
			36,3892		36,39	
935	SO03.21	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	239,00	0,00
			239		239,00	
936	SO03.21	286111121	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	9,81	0,00
			3*2+1+2		9,00	
			;ztratiné 9%; 0,81		0,81	
937	SO03.21	286111122	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 2000 mm	kus	2,18	0,00
			1+1		2,00	
			;ztratiné 9%; 0,18		0,18	
938	SO03.21	286111123	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 6000 mm	kus	43,60	0,00
			13*2+1+4+9		40,00	
			;ztratiné 9%; 3,6		3,60	
939	SO03.21	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	116,00	0,00
			56*2+4		116,00	
940	SO03.21	28651652.A	Koleno kanalizační 110/ 45° PVC pro SN 8 viz.PD	kus	56,00	0,00
			14*4		56,00	
941	SO03.21	286572021	Přechod drenážní na KG-ME, PE-HD DN 100	kus	56,00	0,00
			56		56,00	
942	SO03.21	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC pro SN8 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
943	SO03.21	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 200(160/110) viz.PD	kus	56,00	0,00
			56		56,00	
944	SO03.21	28651703.A	Odbočka kanalizační 160/110 pro SN8 viz.PD	kus	56,00	0,00
			56		56,00	
945	SO03.21	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	1 576,00	0,00
			1576		1 576,00	
946	SO03.21	286139911	Trubka drenážní , PE-HD DN 100, SN 8, perforovaná viz.PD	m	1 654,80	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1576		1 576,00	
			;ztratné 5%; 78,8		78,80	
947	SO03.21	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	56,00	0,00
			56		56,00	
948	SO03.21	28611328.A	Zátka PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	56,00	0,00
			56		56,00	
949	SO03.21	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	1,95	0,00
			1,9455		1,95	
950	SO03.21	894431311RBB	Šachta 1, D 425 mm, dl.šach.roury do 1,50 m(1,29m), 90°,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
951	SO03.21	894431322RAB	Šachta 2, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0(1,86) m, 1 přítok 160,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
952	SO03.21	894431321RBB	Šachta 3, D 425 mm, dl.šach.roury 2,1m, 90°,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
953	SO03.21	894411020RAJ	D+M Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem,DN 150, mříž plast 500x500 40 t, hl. viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
954	SO03.21	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	239,00	0,00
			239		239,00	
955	SO03.21	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	239,00	0,00
			239		239,00	
956	SO03.21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	189,50	0,00
			671,1488-443,3168-36,389-1,946		189,50	
957	SO03.31	950-01VD	D+M Střídačka dvouřadá -18míst.včetně zastřešení viz.PD	sada	2,00	0,00
			2		2,00	
958	SO03.31	950-0012VD	D+M Střídačka pro rozhodčí_atyp, včetně zastřešení viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
959	SO03.31	950-0013VD	D+M Základy,obruba,dlažby,kotvení 2x přístřešků střídaček a 1xpřístřešek rozhodčí viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
960	SO04.11	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	5,87	0,00
			58,71*0,1		5,87	
961	SO04.11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	5,87	0,00
			58,71*0,1		5,87	
962	SO04.11	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	54,59	0,00
			(40-5)*0,4*0,4*1,05	OPL1_pro podhrabové desky	5,88	
			(151-4-2)*0,4*0,4*1,05	OPL3_pro podhrabové desky	24,36	
			(21,4)*0,4*0,4*1,15	OPL6_pro podhrabové desky svah	3,94	
			(121,5)*0,4*0,4*1,05	OPL7_pro podhrabové desky	20,41	
963	SO04.11	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	54,59	0,00
			54,59		54,59	
964	SO04.11	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	52,84	0,00
			58,71*0,9		52,84	
965	SO04.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	113,30	0,00
			58,71+54,59		113,30	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
966	SO04.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	60,46	0,00
			113,3-52,839		60,46	
967	SO04.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	52,84	0,00
			52,839		52,84	
968	SO04.11	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným_pod a kolem podhrabové desky viz.PD	m3	54,59	0,00
			54,59		54,59	
969	SO04.11	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	58,71	0,00
			0,3*0,3*0,8*(2+5)*1,05	OP1_mezisloupky	0,53	
			0,8*0,8*1,3*(3+6)*1,05	sloupy 7m	7,86	
			1*1*1,5*2*1,05	pro bránu	3,15	
			0,3*0,3*0,8*8*1,05	OP2_mezisloupky	0,61	
			0,8*0,8*1,3*9*1,05	sloupy 7m	7,86	
			0,3*0,3*0,8*2*1,05	OP3	0,15	
			59*0,6*0,6*1*1,05		22,30	
			4*0,8*0,8*1,3*1,05		3,49	
			10*0,6*0,6*1*1,05	OP4	3,78	
			4*0,8*0,8*1,3*1,05		3,49	
			14*0,3*0,3*1*1,05	OP6	1,32	
			4*0,3*0,3*0,8*1,05		0,30	
			46*0,3*0,3*0,8*1,05	OP7	3,48	
			4*0,3*0,3*1*1,05		0,38	
970	SO04.11	318110011RT1	OPL1_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	14,00	0,00
			4+10	OP1	14,00	
971	SO04.11	592331841	OPL1_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	14,00	0,00
			14		14,00	
972	SO04.11	55399994_DR1	OPL1_Typový držák pro 2D sloupy_4ks koncový ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	4,84	0,00
			4*(0,25*2*0,2+0,08*0,25*2)*8	koncový	4,48	
			;ztratiné 8%; 0,3584		0,36	
973	SO04.11	55399994_DR2	OPL1_Typový držák pro 2D sloupy_10ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	17,28	0,00
			10*(0,25*2*0,32+0,08*0,25*2)*8	koncový	16,00	
			;ztratiné 8%; 1,28		1,28	
974	SO04.11	318110011RT1	OPL3_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	58,00	0,00
			8+7+12+9+10+12	OP3	58,00	
975	SO04.11	592331841	OPL3_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	58,00	0,00
			58		58,00	
976	SO04.11	55399994_DR1	OPL3_Typový držák pro 2D sloupy_12ks koncový oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	14,52	0,00
			(2+2+8)*(0,25*2*0,2+0,08*0,25*2)*8	koncový	13,44	
			;ztratiné 8%; 1,0752		1,08	
977	SO04.11	55399994_DR2	OPL3_Typový držák pro 2D sloupy_51ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	88,13	0,00
			51*(0,25*2*0,32+0,08*0,25*2)*8	koncový	81,60	
			;ztratiné 8%; 6,528		6,53	
978	SO04.11	318110011RT1	OPL6_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	18,00	0,00
			7*2+1+3	OP6	18,00	
979	SO04.11	592331841	OPL6_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	18,00	0,00
			18		18,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
980	SO04.11	55399994_DR1	OPL6_Typový držák pro 2D sloupy_4ks koncový, ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	4,84	0,00
			4*(0,25*2*0,2+0,08*0,25*2)*8	koncový	4,48	
			;ztratiné 8%; 0,3584		0,36	
981	SO04.11	55399994_DR2	OPL6_Typový držák pro 2D sloupy_2ks oboustranných , ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	3,20	0,00
			2*(0,25*2*0,32+0,08*0,25*2)*8	koncový	3,20	
982	SO04.11	55399994_DR3	OPL6_Atypický držák pro 2D sloupy_24ks koncový_pro řezané šikmé desky , ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	49,77	0,00
			24*(0,4*2*0,25+0,08*0,25*2)*8	koncový	46,08	
			;ztratiné 8%; 3,6864		3,69	
983	SO04.11	318110011RT1	OPL7_Osazení beton. podhrabové desky do ŽN držáků, bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	49,00	0,00
			49		49,00	
984	SO04.11	592331841	OPL7_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	49,00	0,00
			49		49,00	
985	SO04.11	55399994_DR1	OPL7_Typový držák pro 2D sloupy_10ks koncový, ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	12,10	0,00
			(2+4*2)*(0,25*2*0,2+0,08*0,25*2)*8	koncový	11,20	
			;ztratiné 8%; 0,896		0,90	
986	SO04.11	55399994_DR2	OPL7_Typový držák pro 2D sloupy_40ks oboustranných , ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	64,00	0,00
			40*(0,25*2*0,32+0,08*0,25*2)*8	koncový	64,00	
987	SO04.11	767914130R00	OPL_1_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	40,00	0,00
			40		40,00	
988	SO04.11	553424530_183	OPL1_Typový plotový panel 2 D, drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	64,05	0,00
			(10+25)*1,83	4+10 dílců	64,05	
989	SO04.11	553424530_203	OPL1_Typový plotový panel 2 D, drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	10,15	0,00
			2,03*5	na bránu	10,15	
990	SO04.11	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _7ks mezisloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	21,00	0,00
			3*(2+5)		21,00	
991	SO04.11	55399994_SL3	OPL1_Typový sloupky pro 2D oplocení_7ks mezisloupek dl.3m, ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	83,15	0,00
			3*7*3,666		76,99	
			;ztratiné 8%; 6,15888		6,16	
992	SO04.11	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _7ks sloupy dl.8,5m do betonu viz.PD	m	59,50	0,00
			8,5*(2+5)		59,50	
993	SO04.11	55399994_SL8	OPL1_Typový sloupy pro 2D oplocení_7ks sloup dl.8,5m, ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	235,58	0,00
			8,5*3,666*(2+5)		218,13	
			;ztratiné 8%; 17,45016		17,45	
994	SO04.11	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _2ks sloupy brány 1 dl.8,5m do betonu +1ks rozpěry nad bránou dl.do5m viz.PD	m	22,00	0,00
			8,5*2+5		22,00	
995	SO04.11	55399994_SLB1	OPL1_Typový sloupy pro 2D oplocení_2ks sloup dl.8,5m, +1ks rozpěry nad bránou, ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	126,95	0,00
			(8,5*2+5)*5,343		117,55	
			;ztratiné 8%; 9,40368		9,40	
996	SO04.11	767995106R00	OPL1_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	143,31	0,00
			3,666*(5*3+5*4)		128,31	
			15		15,00	
997	SO04.11	55399994_BR1	OPL1_Oc.kvojkříklá brána z uz. profilů do otvoru 5x5m, včetně pantů a uzamykání , ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součástí plotu) viz.PD	kg	154,78	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			143,31		143,31	
			;ztratiné 8%; 11,4648		11,47	
998	SO04.11	944944101R00	OPL1_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů_včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	200,00	0,00
			40*5		200,00	
999	SO04.11	70921404_ZS	OPL1_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	220,00	0,00
			40*5		200,00	
			;ztratiné 10%; 20		20,00	
1000	SO04.11	55399991_LA	OPL1_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	20,36	0,00
			(40*3+7*2*4)*0,002*0,002*3,144*8000		17,71	
			;ztratiné 15%; 2,65605		2,66	
1001	SO04.11	767914130R00	OPL_2_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	40,00	0,00
			40		40,00	
1002	SO04.11	553424530_203	OPL2_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	81,20	0,00
			2,03*40		81,20	
1003	SO04.11	767915110R00	OPL2_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _8ks mezisloupy dl.3m do betonu viz.PD	m	24,00	0,00
			8*3		24,00	
1004	SO04.11	55399994_SL3	OPL2_Typový sloupky pro 2D oplocení_8ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	87,98	0,00
			3*8*3,666		87,98	
1005	SO04.11	767915110R00	OPL2_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _9ks sloupy dl.8,5m do betonu viz.PD	m	59,50	0,00
			8,5*(2+5)		59,50	
1006	SO04.11	55399994_SL8	OPL2_Typový sloupy pro 2D oplocení_9ks sloup dl.8,5m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	302,89	0,00
			8,5*3,666*9		280,45	
			;ztratiné 8%; 22,43592		22,44	
1007	SO04.11	944944101R00	OPL2_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů_včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	200,00	0,00
			40*5		200,00	
1008	SO04.11	70921404_ZS	OPL2_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	220,00	0,00
			40*5		200,00	
			;ztratiné 10%; 20		20,00	
1009	SO04.11	55399991_LA	OPL2_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	20,36	0,00
			(40*3+7*2*4)*0,002*0,002*3,144*8000		17,71	
			;ztratiné 15%; 2,65605		2,66	
1010	SO04.11	767914130R00	OPL_3_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	151,00	0,00
			(115+18*2)		151,00	
1011	SO04.11	553424530_203	OPL3_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	25,88	0,00
			2,03*5*2+1*2,03*2,5	na bránu a branku	25,38	
			;ztratiné 2%; 0,5075		0,51	
1012	SO04.11	553424530_183	OPL3_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	259,32	0,00
			17*1,83+(115-4-4-1)*1,83+1,83*18	7+41+7	258,03	
			;ztratiné 0,5%; 1,29015		1,29	
1013	SO04.11	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _2ks mezisloupy dl.3m do betonu viz.PD	m	6,00	0,00
			3*2		6,00	
1014	SO04.11	55399994_SL3	OPL3_Typový sloupky pro 2D oplocení_2ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	23,76	0,00
			2*3*3,666		22,00	
			;ztratiné 8%; 1,75968		1,76	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1015	SO04.11	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _59ks sloupy dl.6,2m do betonu viz.PD	m	373,12	0,00
			6,2*59		365,80	
			;ztratiné 2%; 7,316		7,32	
1016	SO04.11	55399994_SL8	OPL3_Typový sloupy pro 2D oplocení_51ks sloup dl.6,2m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	1 448,31	0,00
			6,2*59*3,666		1 341,02	
			;ztratiné 8%; 107,28184		107,28	
1017	SO04.11	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupy brány 2 dl.6,2m do betonu +2ks rozpěry nad bránou dl.do4m viz.PD	m	32,80	0,00
			6,2*4+4*2		32,80	
1018	SO04.11	55399994_SLB2	OPL3_Typový sloupy pro 2D oplocení_4ks sloup dl.6,2m, +2ks rozpěry nad bránou_ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	189,27	0,00
			(6,2*4+4*2)*5,343		175,25	
			;ztratiné 8%; 14,02		14,02	
1019	SO04.11	767995106R00	2ks_OPL3_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	264,62	0,00
			3,666*(4*3+5*4)*2		234,62	
			15*2		30,00	
1020	SO04.11	55399994_BR2	OPL3_2ks Oc.kvojkříklá brána z uz. profilů do otvoru 4x5m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	285,79	0,00
			132,312*2		264,62	
			;ztratiné 8%; 21,16992		21,17	
1021	SO04.11	944944101R00	OPL3_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů_včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	453,00	0,00
			(18+115+18)*3		453,00	
1022	SO04.11	70921404_ZS	OPL3_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	498,30	0,00
			(18+115+18)*3		453,00	
			;ztratiné 10%; 45,3		45,30	
1023	SO04.11	55399991_LA	OPL3_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	75,09	0,00
			(151*3+7*2*14)*0,002*0,002*3,144*8000		65,30	
			;ztratiné 15%; 9,79425		9,79	
1024	SO04.11	767995106R00	OPL3_2ks_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.bránka z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	77,59	0,00
			3,666*(2*2+1*2+1,2*2)*2		61,59	
			8*2		16,00	
1025	SO04.11	55399994_BR3	OPL3_2ks Oc. bránka z uz. profilů do otvoru 1x2m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	83,80	0,00
			77,589		77,59	
			;ztratiné 8%; 6,20712		6,21	
1026	SO04.11	767914130R00	OPL_4_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	34,20	0,00
			(16,2+18)		34,20	
1027	SO04.11	553424530_203	OPL4_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	72,90	0,00
			2,03*(16,2+18)	na bránu a branku	69,43	
			;ztratiné 5%; 3,4713		3,47	
1028	SO04.11	767915110R00	OPL4_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _10ks sloupy dl.6,2m do betonu viz.PD	m	62,00	0,00
			6,2*(1+4+4+1)		62,00	
1029	SO04.11	55399994_SL8	OPL4_Typový sloupy pro 2D oplocení_10ks sloup dl.6,2m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	245,48	0,00
			6,2*10*3,666		227,29	
			;ztratiné 8%; 18,18336		18,18	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1030	SO04.11	767915110R00	OPL4_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupky brány 4+5 dl.6,2m do betonu +2ks rozpěry nad bránou dl.do4m viz.PD	m	31,30	0,00
			6,2*4+4+2,5		31,30	
1031	SO04.11	55399994_SLB4	OPL4_Typový sloupky pro 2D oplocení _4ks sloup dl.6,2m, +2ks rozpěry nad bránou _ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	180,62	0,00
			(6,2*4+4+2,5)*5,343		167,24	
			;ztratiné 8%; 13,37888		13,38	
1032	SO04.11	767995106R00	1ks _OPL4_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	132,31	0,00
			3,666*(4*3+5*4)		117,31	
			15		15,00	
1033	SO04.11	55399994_BR4	OPL4_1ks Oc.dvojkřídlá brána z uz. profilů do otvoru 4x5m, včetně pantů a uzamykání _ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	142,90	0,00
			132,312		132,31	
			;ztratiné 8%; 10,58496		10,59	
1034	SO04.11	944944101R00	OPL4_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů _včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	102,60	0,00
			(18+16,2)*3		102,60	
1035	SO04.11	70921404_ZS	OPL4_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	112,86	0,00
			102,6		102,60	
			;ztratiné 10%; 10,26		10,26	
1036	SO04.11	55399991_LA	OPL4_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	18,45	0,00
			(34,5*3+7*2*4)*0,002*0,002*3,144*8000		16,05	
			;ztratiné 15%; 2,40705		2,41	
1037	SO04.11	767995106R00	OPL4_1ks_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	124,98	0,00
			3,666*(2,5*4+5*4)		109,98	
			15		15,00	
1038	SO04.11	55399994_BR5	OPL4_1ks Oc.kvojkříklá bránaa z uz. profilů do otvoru 2,5*5m, včetně pantů a uzamykání _ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	134,98	0,00
			124,98		124,98	
			;ztratiné 8%; 9,9984		10,00	
1039	SO04.11	767914130R00	OPL_5_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	5,40	0,00
			5,4		5,40	
1040	SO04.11	553424530_203	OPL5_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	11,18	0,00
			2,03*5,4 i na branku		10,96	
			;ztratiné 2%; 0,21924		0,22	
1041	SO04.11	767915110R00	OPL5_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _3ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	9,00	0,00
			3*3		9,00	
1042	SO04.11	55399994_SL3	OPL5_Typový sloupky pro 2D oplocení _3ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	35,63	0,00
			3*3*3,666		32,99	
			;ztratiné 8%; 2,63952		2,64	
1043	SO04.11	55399994_BR6	OPL5_2ks Oc. bránka z uz. profilů do otvoru 1x2m, včetně pantů a uzamykání _ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	83,80	0,00
			77,589		77,59	
			;ztratiné 8%; 6,20712		6,21	
1044	SO04.11	767914130R00	OPL6_Montáž oplocení rámového H do 2,5 m_výplň i na bránu	m	21,40	0,00
			8,4+13		21,40	
1045	SO04.11	553424530_403	OPL6_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2430 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	43,64	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			7,5*2*2,53		37,95	
			;ztratiné 15%; 5,6925		5,69	
1046	SO04.11	553424530_183	OPL6_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	12,88	0,00
			(21,4-15)*1,83	7+41+7	11,71	
			;ztratiné 10%; 1,1712		1,17	
1047	SO04.11	767915110R00	OPL6_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	12,00	0,00
			4*3		12,00	
1048	SO04.11	55399994_SL3	OPL6_Typový sloupky pro 2D oplocení_4ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	47,51	0,00
			4*3*3,666		43,99	
			;ztratiné 8%; 3,51936		3,52	
1049	SO04.11	767915110R00	OPL6_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _14ks sloupky dl.3,6m do betonu viz.PD	m	50,40	0,00
			14*3,6		50,40	
1050	SO04.11	55399994_SL3	OPL6_Typový sloupky pro 2D oplocení_14ks sloupek dl.3,6m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	199,55	0,00
			14*3,6*3,666		184,77	
			;ztratiné 8%; 14,78128		14,78	
1051	SO04.11	767914130R00	OPL7_Montáž oplocení rámového H do 2 m_výplň viz.PD	m	121,50	0,00
			121,5		121,50	
1052	SO04.11	553424530_183	OPL7_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	224,57	0,00
			121,5*1,83	7+41+7	222,35	
			;ztratiné 1%; 2,22345		2,22	
1053	SO04.11	767915110R00	OPL7_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _46ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	150,00	0,00
			50*3		150,00	
1054	SO04.11	55399994_SL3	OPL7_Typový sloupky pro 2D oplocení_46ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	546,38	0,00
			46*3*3,666		505,91	
			;ztratiné 8%; 40,47264		40,47	
1055	SO04.11	767915110R00	OPL7_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupky dl.3,6m do betonu viz.PD	m	14,40	0,00
			4*3,6		14,40	
1056	SO04.11	55399994_SL3	OPL7_Typový sloupky pro 2D oplocení_4ks sloupek dl.3,6m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	57,01	0,00
			4*3,6*3,666		52,79	
			;ztratiné 8%; 4,2232		4,22	
1057	SO04.11	767991923R00	Řezání oplocení 2D kotoučem, nebo stříhem _řezy ošetřit nátěrem viz.PD	m	61,54	0,00
			16+2,53*18		61,54	
1058	SO04.11	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm_desky podhrabové	m	18,90	0,00
			0,45*7*2*2+0,3*21		18,90	
1059	SO04.11	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	10,86	0,00
			10,8552		10,86	
1060	SO04.11	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	265,30	0,00
			276,1507-10,855		265,30	
1061	SO05.12	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	40,00	0,00
			40		40,00	
1062	SO05.12	138501201R00	Výkop_dolamování_včetně říplatku za ruční dočištění zákl.spáry po stroji v hor.6_i úprava pláně	m3	20,00	0,00
			20		20,00	
1063	SO05.12	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	10,00	0,00
			10		10,00	
1064	SO05.12	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			10		10,00	
1065	SO05.12	171206111R00	Uložení zemin do násypů předs. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	70,00	0,00
			70		70,00	
1066	SO05.12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	10,00	0,00
			10		10,00	
1067	SO05.12	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	60,00	0,00
			60		60,00	
1068	SO05.12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	10,00	0,00
			10		10,00	
1069	SO05.12	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	30,00	0,00
			30		30,00	
1070	SO05.12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	10,00	0,00
			10		10,00	
1071	SO05.12	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	30,00	0,00
			30		30,00	
1072	SO05.12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,00	0,00
			40		40,00	
1073	SO05.12	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4_mezi stěnami opěrných zdí po vrstvách	m3	10,00	0,00
			10		10,00	
1074	SO05.12	166101151R00	Přehození výkopku z hor.5-7_mezi stěnami opěrných zdí po vrstvách	m3	30,00	0,00
			30		30,00	
1075	SO05.12	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20_podkladní deska pod prefabrikáty	m3	5,00	0,00
			(29,95*2+13,46*2,3)*0,05*1,1		5,00	
1076	SO05.12	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu ve spádů_pod žlabovky a beton viz.PD	m3	22,25	0,00
			(29,75+9)*(0,68*0,6+0,38*0,3)*1,1		22,25	
1077	SO05.12	320101112R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg, včetně úpravy spar	m3	41,28	0,00
			41,278		41,28	
1078	SO05.12	59384547_OP3	OP3_Stěna opěrná dl.2950mm_ prefabrikovaná tvaru T z betonu pohledového C30/37 a výztuže B500 B otvory odvodňovací 80mm.viz.PD	m3	41,28	0,00
			29,75*(3,75*0,25+1,8*0,25)		41,28	
1079	SO05.12	320101112R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg,včetně úpravy spar	m3	18,40	0,00
			18,396		18,40	
1080	SO05.12	59384547_OP4	OP4_Stěna opěrná dl.1375mm_ prefabrikovaná tvaru T z betonu pohledového C30/37 a výztuže B500 B otvory odvodňovací 80mm.viz.PD	m3	18,40	0,00
			(13,75-4,75)*(3,75*0,25+1,8*0,25)		12,49	
			(4,75)*((3,75+3,75-1,15)/2*0,25+1,8*0,25)		5,91	
1081	SO05.12	411120012RA0	OP3_Strop montovaný z desek PZD_C25/30,výztuž B 500B, tloušťka 10 cm _zákryt revizní chodby dl.27450mm šířky do 680mm viz.PD	m2	18,67	0,00
			27,45*0,68		18,67	
1082	SO05.12	411120012RA0	OP4_Strop montovaný z desek PZD_C25/30,výztuž B 500B, tloušťka 10 cm _zákryt revizní chodby dl.8150mm šířky do 680mm viz.PD	m2	5,54	0,00
			8,15*0,68		5,54	
1083	SO05.12	465929112R00	Kladení tvárnic kanálků, na MC, s výplní spár _odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD	m2	12,66	0,00
			(28,79+8,45)*0,34		12,66	
1084	SO05.12	59227002A	Deska žlabová betonová š. 340 mm přírodní viz.PD	kus	151,94	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			(28,79+8,45)*4		148,96	
			:ztratiné 2%; 2,9792		2,98	
1085	SO05.12	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm_C16/20_podkladní pro žlabovky	m2	25,32	0,00
			(28,79+8,45)*0,68		25,32	
1086	SO05.12	581114115R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 8-12 cm spádový_dobetonávka ke žlabovkám viz.PD	m2	12,66	0,00
			(28,79+8,45)*(0,68-0,34)		12,66	
1087	SO05.12	597092323R00	D+M_Vpust polymerbetonová rozměr 500 x 235 x 670 mm, DN 160_viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1088	SO05.12	597092353RU1	D+M_Krycí rošt_můstkový SW 12 mm, litina k dané systémové vpusti viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1089	SO05.12	597092253RU3	Krycí rošt V 150 S, C 250,dl.500 mm,můstkový SW 12 mm, litina k danému systémovému žlabu viz,PD	kus	36,00	0,00
			36		36,00	
1090	SO05.12	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton C250,včetně betonového lože viz.PD	m	36,37	0,00
			27,7+8,665		36,37	
1091	SO05.12	592272230001	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 0.0, rozměr 1000 x 185 x 210 mm,C 250 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1092	SO05.12	59227223011	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 1, rozměr 1000 x 185 x 210 - 215 mm, C250 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
1093	SO05.12	59227223021	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 2, rozměr 1000 x 185 x 215 - 220 mm, C250 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
1094	SO05.12	59227223031	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 3, rozměr 1000 x 185 x 220 - 225 mm, C250 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
1095	SO05.12	59227223041	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 4, rozměr 1000 x 185 x 225 - 230 mm, C250 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
1096	SO05.12	592272230501	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 5, rozměr 1000 x 185 x 230 - 235 mm, C250 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1097	SO05.12	59227223061	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 6, rozměr 1000 x 185 x 235 - 240 mm, C250 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1098	SO05.12	59227223071	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 7, rozměr 1000 x 185 x 240 - 245 mm, C250 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1099	SO05.12	59227223081	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 8, rozměr 1000 x 185 x 245 - 250 mm, C250 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1100	SO05.12	59227223091	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 9, rozměr 1000 x 185 x 250 - 255 mm, C250 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1101	SO05.12	592272231001	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 10, rozměr 1000 x 185 x 255 - 260 mm, C250 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1102	SO05.12	592272231011	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 10.0, rozměr 1000 x 185 x 260 mm, C250 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1103	SO05.12	592272651	Adaptér polymerbetonový V150S - 0., hrana pozink , C250 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1104	SO05.12	59227243301	Stěna čelní polymerbetonová V150S - 0.-20., hrana pozink, C250 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1105	SO05.12	597103111R00	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové,C 250,včetně betonového lože viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1106	SO05.12	5922723331	Vpust polymerbetonová V150S, rozměr 500 x 185 x 610 mm, DN 160, C250 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1107	SO05.12	820361113R00	Přeseknutí _polymerbetonového žlabu _zakrácení řezáním viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1108	SO05.12	767995103R00	OP3_ Výroba a montáž kov. atypických konstr._podpůrné konstrukce _řezání,sváry,vrtání a pod. viz.PD	kg	342,61	0,00
			(86+256+36+16)/1,15		342,61	
1109	SO05.12	13337765	OP4_ Tyč ocelová T 50, S235JR, rozměr 50 x 50 x 6,0 mm viz.PD	t	0,09	0,00
			20*0,84*0,00444		0,08	
			;ztratiné 15%; 0,01125		0,01	
1110	SO05.12	13337790	OP4_ Tyč ocelová T 100, S235JR, rozměr 100 x 100 x 11 mm viz.PD	t	0,26	0,00
			0,68*20*0,0164		0,22	
			;ztratiné 15%; 0,03345		0,03	
1111	SO05.12	13611232	OP4_ Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm _kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,04	0,00
			0,0942*(0,15*0,11)*20		0,03	
			;ztratiné 15%; 0,00465		0,01	
1112	SO05.12	13611232	OP4_ Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm _kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,02	0,00
			0,0942*(0,06*0,12)*20		0,01	
			;ztratiné 15%; 0,0021		0,00	
1113	SO05.12	783174530R00	OP3_ Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email _NATER S TUZIDLEM _pro prostředí agresivity C3 ODSTÍN RAL 9005 viz.PD	m2	11,70	0,00
			20*(0,05*4)*0,84*1,2		4,03	
			20*(0,1*4)*0,68*1,2		6,53	
			20*0,15*0,11*2*1,2		0,79	
			20*0,12*0,06*2*1,2		0,35	
1114	SO05.12	953981101R00	OP3_ Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD	kus	40,00	0,00
			20*2		40,00	
1115	SO05.12	953981102R00	OP3_ Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule viz.PD	kus	40,00	0,00
			20*2		40,00	
1116	SO05.12	767995103R00	OP4_ Výroba a montáž kov. atypických konstr._podpůrné konstrukce _řezání,sváry,vrtání a pod. viz.PD	kg	139,00	0,00
			(30+90+13+6)/1,15		120,87	
			;ztratiné 15%; 18,1305		18,13	
1117	SO05.12	13337765	OP4_ Tyč ocelová T 50, S235JR, rozměr 50 x 50 x 6,0 mm viz.PD	t	0,03	0,00
			7*0,84*0,00444		0,03	
			;ztratiné 15%; 0,0039		0,00	
1118	SO05.12	13337790	OP4_ Tyč ocelová T 100, S235JR, rozměr 100 x 100 x 11 mm viz.PD	t	0,09	0,00
			0,68*7*0,0164		0,08	
			;ztratiné 15%; 0,0117		0,01	
1119	SO05.12	13611232	OP4_ Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm _kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,01	0,00
			0,0942*(0,15*0,11)*7		0,01	
			;ztratiné 15%; 0,00165		0,00	
1120	SO05.12	13611232	OP4_ Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm _kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,01	0,00
			0,0942*(0,06*0,12)*7		0,01	
			;ztratiné 15%; 0,00075		0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1121	SO05.12	783174530R00	OP4_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NATER S TUZIDLEM_pro prostředí agresivity C3 ODSTÍN RAL 9005 viz.PD	m2	4,09	0,00
			7*(0,05*4)*0,84*1,2		1,41	
			7*(0,1*4)*0,68*1,2		2,29	
			7*0,15*0,11*2*1,2		0,28	
			7*0,12*0,06*2*1,2		0,12	
1122	SO05.12	953981101R00	OP4_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD	kus	14,00	0,00
			7*2		14,00	
1123	SO05.12	953981102R00	OP4_Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule viz.PD	kus	14,00	0,00
			7*2		14,00	
1124	SO05.12	767995103R00	OZ2/01_Mříž s otvíratelnou částí_Výroba a montáž kov. atypických konstr._ukončení revizní chodby řezání,sváry,vrtání a pod. viz.PD	kg	128,96	0,00
			(32+39+1+74)/1,15+1+1		128,96	
1125	SO05.12	13611218	OZ2/02_Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm viz.PD	t	0,03	0,00
			0,0393*0,68*0,4*2	plech plocha	0,02	
			0,0393*(0,15*0,3+0,3*0,3/2)*2	kotvicí deska 2ks do prefa desky se šikmou zpěrrou	0,01	
			;ztratiné 15%; 0,0042		0,00	
1126	SO05.12	14587272	OZ2/02_Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 6,0 mm viz.PD	t	0,04	0,00
			0,010686*(2+0,6*2)		0,03	
			;ztratiné 15%; 0,0051		0,01	
1127	SO05.12	13211232	OZ2/02_Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 10 mm viz.PD	t	0,00	0,00
			0,001		0,00	
1128	SO05.12	13320370	OZ2/02_Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 70 x 5 mm viz.PD	t	0,08	0,00
			0,00275*7,5*(1,4+1,95)		0,07	
			;ztratiné 15%; 0,01035		0,01	
1129	SO05.12	54934022	OZ2/01_Pant plotový_pro branku viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1130	SO05.12	54966320	OZ2/01_Zámek visací cylindrový litinový velikost 52	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1131	SO05.12	55399991	OZ2/01_Ocelové výrobky_kotvicí deska s(kolmmím) okem a protilehlé oko(kolmé) pro vysací zámek	kg	1,00	0,00
			1		1,00	
1132	SO05.12	311261017	OZ2/01_Podložka ocelová plochá Pz otvor 17,0 mm viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
1133	SO05.12	311110220000	OZ2/01_Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16 viz.PD	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
1134	SO05.12	31179109	OZ2/01_Tyč závitová M16, DIN 975_viz.PD	m	1,00	0,00
			1		1,00	
1135	SO05.12	783174530R00	OZ2/01_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NATER S TUZIDLEM_pro prostředí agresivity C3 ODSTÍN RAL 9005 viz.PD	m2	4,02	0,00
			0,68*0,4*2*1,2	plech plocha	0,65	
			(0,15*0,3+0,3*0,3/2)*2*1,2	kotvicí deska 2ks do prefa desky se šikmou zpěrrou	0,22	
			4,6*0,06*4*2*1,2		2,65	
			0,5		0,50	
1136	SO05.12	380932117R00	OZ2/01_Vlepení výztuže D 16 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou_3ks_kotvení profilu 60/6 pro panty viz.PD	m	0,75	0,00
			0,25*3		0,75	
1137	SO05.12	953981101R00	OZ2/01_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD	kus	6,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			2*2+2		6,00	
1138	SO05.12	767995103R00	OZ2/02_Mříž pevná_Výroba a montáž kov. atypických konstr._ukončení revizní chodby řezání,sváry,vrtání a pod. viz.PD	kg	128,96	0,00
			(32+39+1+74)/1,15+1+1		128,96	
1139	SO05.12	13611218	OZ2/02_Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm viz.PD	t	0,03	0,00
			0,0393*0,68*0,4*2	plech plocha	0,02	
			0,0393*(0,15*0,3+0,3*0,3/2)*2	kotvicí deska 2ks do prefa desky se šikmou zpěrou	0,01	
			0,12*0,2*2*0,0393	kotvy_ desky pro 60/6	0,00	
			;ztratiné 15%; 0,0045		0,00	
1140	SO05.12	14587272	OZ2/02_Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 6,0 mm viz.PD	t	0,02	0,00
			0,010686*0,6*2		0,01	
			;ztratiné 15%; 0,00195		0,00	
1141	SO05.12	13211232	OZ2/02_Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 10 mm viz.PD	t	0,00	0,00
			0,001		0,00	
1142	SO05.12	13320370	OZ2/02_Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 70 x 5 mm viz.PD	t	0,09	0,00
			0,00275*8*3,4		0,08	
			;ztratiné 15%; 0,01125		0,01	
1143	SO05.12	783174530R00	OZ2/02_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NATÉR S TUZIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTÍN RAL 9005 viz.PD	m2	6,17	0,00
			0,68*0,4*2*1,2	plech plocha	0,65	
			(0,15*0,3+0,3*0,3/2)*2*1,2	kotvicí deska 2ks do prefa desky se šikmou zpěrou	0,22	
			0,12*0,2*2*1,2	kotvy_ desky pro 60/6	0,06	
			0,6*0,06*4*2*1,2		0,35	
			8*3,4*0,075*2*1,2		4,90	
1144	SO05.12	953981101R00	OZ2/02_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD	kus	8,00	0,00
			2*2		4,00	
			2*2		4,00	
1145	SO05.12	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,90	0,00
			0,8959		0,90	
1146	SO05.12	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	202,35	0,00
			203,2327-0,882		202,35	
1147	SO05.12	998152197R00	Přesun hmot, zdi a valy z dílců, příp. dalších 5km_jeřáb a doprava do 30km	t	944,27	0,00
			157,378*6		944,27	
1148	SO11.11	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	420,00	0,00
			420		420,00	
1149	SO11.11	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	4 400,00	0,00
			4200	F1	4 200,00	
			200	F2	200,00	
1150	SO11.11	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4 400,00	0,00
			4200	F1	4 200,00	
			200	F2	200,00	
1151	SO11.11	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	372,50	0,00
			650/2	F1	325,00	
			95/2	F2	47,50	
1152	SO11.11	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	372,50	0,00
			650/2	F1	325,00	
			95/2	F2	47,50	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1153	SO11.11	122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3	m3	372,50	0,00
			650/2 F1		325,00	
			95/2 F2		47,50	
1154	SO11.11	122501102R00	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 1000 m3	m3	1 450,00	0,00
			800 F1		800,00	
			650 F2		650,00	
1155	SO11.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	6 595,00	0,00
			4400+372,5*2+1450		6 595,00	
1156	SO11.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	4 772,50	0,00
			4400+372,5		4 772,50	
1157	SO11.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	1 822,50	0,00
			372,5+1450		1 822,50	
1158	SO11.11	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	275,70	0,00
			8850*0,1*0,3 F1		265,50	
			680*0,05*0,3 F2		10,20	
1159	SO11.11	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	275,70	0,00
			275,7		275,70	
1160	SO11.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	275,70	0,00
			275,7		275,70	
1161	SO11.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	275,70	0,00
			275,7		275,70	
1162	SO11.11	564791111R00	Sanace Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm se zfutněním F2=45MPa,F1=30MPa,viz.PD	m3	275,70	0,00
			275,7		275,70	
1163	SO11.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	1 220,00	0,00
			1220		1 220,00	
1164	SO11.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	1 220,00	0,00
			1220		1 220,00	
1165	SO11.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 220,00	0,00
			1220 F1		1 220,00	
1166	SO11.11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	953,00	0,00
			(8850+680)*0,1		953,00	
1167	SO11.11	181101104R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 5, se zhutněním	m2	8 577,00	0,00
			(8850+680)*0,9		8 577,00	
1168	SO11.11	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3 150,00	0,00
			5250-2100 zeleň		3 150,00	
1169	SO11.11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	633,29	0,00
			633,2887		633,29	
1170	SO12.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ_pro vpusti	m3	0,34	0,00
			1*1*1,7*2*0,1		0,34	
1171	SO12.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,34	0,00
			0,34		0,34	
1172	SO12.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	3,06	0,00
			1*1*1,7*2*0,9		3,06	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1173	SO12.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	3,40	0,00
			3,4		3,40	
1174	SO12.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	0,34	0,00
			0,34		0,34	
1175	SO12.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	3,06	0,00
			3,06		3,06	
1176	SO12.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	0,34	0,00
			0,34		0,34	
1177	SO12.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	2,52	0,00
			2,856-0,34		2,52	
1178	SO12.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	0,34	0,00
			0,34		0,34	
1179	SO12.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	2,52	0,00
			2,516		2,52	
1180	SO12.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_vpusti	m3	2,86	0,00
			3,4-0,225*0,225*3,144*2*1,7		2,86	
1181	SO12.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	2,86	0,00
			2,859		2,86	
1182	SO12.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,20	0,00
			1*1*2*0,1	pro vpusti	0,20	
1183	SO12.11	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu ve spádů_pod žlabovky a beton viz.PD	m3	4,58	0,00
			13*0,8*0,4*1,1		4,58	
1184	SO12.11	465929112R00	Kladení tvárnic kanálků, na MC, s výplní spár_odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD	m2	8,87	0,00
			13*0,65*1,05		8,87	
1185	SO12.11	592275171	Žlab betonový prefabrikovaný TBZ 50/65/16, Beton C30/37-XF4 viz.PD	kus	26,00	0,00
			13*2		26,00	
1186	SO12.11	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm_C16/20_podkladní pro žlabovky	m2	1,82	0,00
			13*0,8*(0,1+0,25)/2		1,82	
1187	SO12.11	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti_ŠDA po zhutnění tloušťky 25 cm,šterkodrt' frakce 0-63 mm viz.PD	m2	327,00	0,00
			327		327,00	
1188	SO12.11	596715061R00_A	Kladení velkoformátové dlažby tl.12 cm,drť tl.4 cm	m2	327,00	0,00
			327		327,00	
1189	SO12.11	59245296_120	Dlažba velkoformátová betonová 100x500x120mm viz.PD	m2	343,35	0,00
			327		327,00	
			;ztratné 5%; 16,35		16,35	
1190	SO12.11	596291115R00	Řezání betonové dlažby tl.120 mm	m	74,21	0,00
			10,5*3		31,50	
			5,95+5,1+7,78+3,14+6+1,5+9,74+3,5		42,71	
1191	SO12.11	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	75,00	0,00
			75	pod konstrukční vrstvu	75,00	
1192	SO12.11	59691004	Recyklát betonový 32/63 bude viz.PD	t	165,00	0,00
			75*2		150,00	
			;ztratné 10%; 15		15,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1193	SO12.11	597092253RU3	Krycí rošt V 150 S, C 250,dl.500 mm,mústkový SW 12 mm, litina k danému systémovému žlabu viz.PD	kus	148,00	0,00
			74*2		148,00	
1194	SO12.11	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton C250,včetně betonového lože viz.PD	m	74,00	0,00
			74		74,00	
1195	SO12.11	59227223011	Žlab _ polymerbetonový V150S - 1, rozměr 1000 x 185 x 210 - 215 mm, C250 viz.PD	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
1196	SO12.11	59227223021	Žlab _ polymerbetonový V150S - 2, rozměr 1000 x 185 x 215 - 220 mm, C250 viz.PD	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
1197	SO12.11	59227223031	Žlab _ polymerbetonový V150S - 3, rozměr 1000 x 185 x 220 - 225 mm, C250 viz.PD	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
1198	SO12.11	59227223041	Žlab _ polymerbetonový V150S - 4, rozměr 1000 x 185 x 225 - 230 mm, C250 viz.PD	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
1199	SO12.11	592272230501	Žlab _ polymerbetonový V150S - 5, rozměr 1000 x 185 x 230 - 235 mm, C250 viz.PD	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
1200	SO12.11	59227223061	Žlab _ polymerbetonový V150S - 6, rozměr 1000 x 185 x 235 - 240 mm, C250 viz.PD	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
1201	SO12.11	59227223071	Žlab _ polymerbetonový V150S - 7, rozměr 1000 x 185 x 240 - 245 mm, C250 viz.PD	kus	7,00	0,00
			7		7,00	
1202	SO12.11	59227223081	Žlab _ polymerbetonový V150S - 8, rozměr 1000 x 185 x 245 - 250 mm, C250 viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
1203	SO12.11	59227223091	Žlab _ polymerbetonový V150S - 9, rozměr 1000 x 185 x 250 - 255 mm, C250 viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
1204	SO12.11	592272231001	Žlab _ polymerbetonový V150S - 10, rozměr 1000 x 185 x 255 - 260 mm, C250 viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
1205	SO12.11	592272651	Žlab _Adaptér polymerbetonový V150S - 0., hrana pozink , C250 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
1206	SO12.11	59227243301	Žlab _ Stěna čelní polymerbetonová V150S - 0.-20., hrana pozink, C250 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
1207	SO12.11	597103111R00	Žlab _u oplocení _Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové,C 250,včetně betonového lože viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1208	SO12.11	5922723331	Žlab _Vpust polymerbetonová V150S, rozměr 500 x 185 x 610 mm, DN 160, C250 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1209	SO12.11	820361113R00	Přeseknutí _polymerbetonového žlabu _zakrácení řezáním viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
1210	SO12.11	894411010RAG	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení,DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl.1,67 m viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1211	SO12.11	917411111RT3	Osaz. stoj. obrub.100/20/25,včetně obrubníku OP 3 25 x 20 viz.PD	m	11,00	0,00
			11		11,00	
1212	SO12.11	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,88	0,00
			11*0,4*0,2		0,88	
1213	SO12.11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	475,92	0,00
			475,9218		475,92	
1214	SO13.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m _zpětné	m3	830,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			830		830,00	
1215	SO13.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	830,00	0,00
			830		830,00	
1216	SO13.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	830,00	0,00
			830		830,00	
1217	SO13.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m _zpětné _humozní hlína	m3	100,00	0,00
			100		100,00	
1218	SO13.21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	900,00	0,00
			100*9		900,00	
1219	SO13.21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	100,00	0,00
			100		100,00	
1220	SO13.21	181006121R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	5 250,00	0,00
			5250		5 250,00	
1221	SO13.21	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	240,00	0,00
			240		240,00	
1222	SO13.21	183400012RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní	m2	8 750,00	0,00
			8750		8 750,00	
1223	SO13.21	180400120RA0	Založení trávníku _ozelení střechy viz.PD	m2	240,00	0,00
			240		240,00	
1224	SO13.21	180400120RA0	Založení trávníku v rovině s odplevelením a dodáním osiva viz.PD	m2	8 750,00	0,00
			8750		8 750,00	
1225	SO13.21	184201114RAB	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm _různé dřeviny viz:PD	kus	22,00	0,00
			3+3+2+3+3+2+2+4		22,00	
1226	SO13.21	184201112RAB	Výsadba keřů s balem, v rovině, výšky do 100 cm _různé druhy viz.PD	kus	105,00	0,00
			55	dříšťal	55,00	
			15+18+12+5	kalina a pod	50,00	
1227	SO13.21	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	8 750,00	0,00
			8750		8 750,00	
1228	SO13.21	998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů	t	3,46	0,00
			3,4644		3,46	
1229	SO13.21	712348001RT7	Kačírková lišta z Al plechu _kotvená do země a pod.včetně dodávky lišty výšky 130/120 mm viz.PD	m	36,00	0,00
			36		36,00	
1230	SO13.21	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy , bez dodávky _chodníčky	m3	2,16	0,00
			36*0,5*0,12	po obvodě	2,16	
1231	SO13.21	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	2,38	0,00
			2,16		2,16	
			;ztrátné 10%; 0,216		0,22	
1232	SO13.21	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie-pro chodníčky a pod.	m2	25,00	0,00
			25		25,00	
1233	SO13.21	69366081	Geotextilie netkaná ÚV, 500 g/m2,ze 100 % polypropylenové stříže	m2	27,50	0,00
			25		25,00	
			;ztrátné 10%; 2,5		2,50	
1234	SO13.21	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	3,85	0,00
			3,8485		3,85	
1235	SO15.11	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	21,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			250*0,6*1,4*0,1		21,00	
1236	SO15.11	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	21,00	0,00
			21		21,00	
1237	SO15.11	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	189,00	0,00
			250*0,6*1,4*0,9		189,00	
1238	SO15.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předs. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	210,00	0,00
			21+189		210,00	
1239	SO15.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	21,00	0,00
			21		21,00	
1240	SO15.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	189,00	0,00
			189		189,00	
1241	SO15.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	21,00	0,00
			21		21,00	
1242	SO15.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 + 7 v množství nad 100 m3	m3	121,50	0,00
			142,5-21		121,50	
1243	SO15.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	21,00	0,00
			21		21,00	
1244	SO15.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	121,50	0,00
			121,5		121,50	
1245	SO15.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	52,50	0,00
			250*0,6*0,35		52,50	
1246	SO15.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	142,50	0,00
			210-52,5-15		142,50	
1247	SO15.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	210,00	0,00
			210		210,00	
1248	SO15.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,00	0,00
			6		6,00	
1249	SO15.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm	m3	15,00	0,00
			250*0,6*0,1		15,00	
1250	SO15.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,12	0,00
			0,3*0,4*0,5*2	pro šachty	0,12	
1251	SO15.11	831230110RAA	Potrubí od VS po objekt So-01.2 (PE 100 SRD11 d50x4,6 - 100m + PE 100 SRD11 d40x3,7 - 150m) = etapa 1 viz.PD	m	250,00	0,00
			100+150		250,00	
1252	SO15.11	900 RT2	Montáž vodoměrné soupravy,prostup,šachtou a úprava podkladu pro soupravu viz.PD	h	20,00	0,00
			20		20,00	
1253	SO15.11	55118035	Souprava vodoměrná _viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1254	SO15.11	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	160,70	0,00
			160,6946		160,70	
1255	SO15.21	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	13,17	0,00
			(58+8+4+65+21,8)*0,6*1,4*0,1		13,17	
1256	SO15.21	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	13,17	0,00
			13,171		13,17	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1257	SO15.21	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	118,54	0,00
			(58+8+4+65+21,8)*0,6*1,4*0,9		118,54	
1258	SO15.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předs. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	131,71	0,00
			13,171+118,541		131,71	
1259	SO15.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	13,17	0,00
			13,171		13,17	
1260	SO15.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	118,54	0,00
			118,541		118,54	
1261	SO15.21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	13,17	0,00
			13,171		13,17	
1262	SO15.21	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	75,85	0,00
			89,016-13,171		75,85	
1263	SO15.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	13,17	0,00
			13,171		13,17	
1264	SO15.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	75,85	0,00
			75,845		75,85	
1265	SO15.21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	32,93	0,00
			(58+8+4+65+21,8)*0,6*0,35		32,93	
1266	SO15.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	89,02	0,00
			131,712-9,408-0,36-32,928		89,02	
1267	SO15.21	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	121,94	0,00
			89,016+32,928		121,94	
1268	SO15.21	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,00	0,00
			6		6,00	
1269	SO15.21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	9,41	0,00
			(58+8+4+65+21,8)*0,6*0,1		9,41	
1270	SO15.21	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,36	0,00
			0,3*0,4*0,5*6	pro šachty	0,36	
1271	SO15.21	831230110RAA	Propojovací potrubí od studny po akumulační nádrž (PE 100 SRD11 d40x3,7 - 58m) = etap 1viz.PD	m	58,00	0,00
			58		58,00	
1272	SO15.21	831230110RAA	Rozvod vody od akumulační nádrže po „T“ kus - PE 100 SRD11 d63x5,8 - 8m; dále k výtokovému stojanu „2“ - PE 100 SRD11 d40x3,7 - 4m; potom ke stoviz.PD	m	77,00	0,00
			65+4+8		77,00	
1273	SO15.21	831230110RAA	Rozvod od „T“ kusu po provizorním ukončení cca. 1,0 m za hřištěm - PE 100 SRD11 d32x3,0 - 21,8m = etapa 1viz.PD	m	21,80	0,00
			21,8		21,80	
1274	SO15.21	900 RT2	Montáž Propojení na soupravu viz.PD	h	10,00	0,00
			10		10,00	
1275	SO15.21	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	101,50	0,00
			101,4985		101,50	
1276	SO16.11	722VD	Strojní vybavení studny_kompletní viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
1277	SO16.11	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,44	0,00
			24,414*0,1		2,44	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1278	SO16.11	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	2,44	0,00
			24,414*0,1		2,44	
1279	SO16.11	131501111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, STROJNĚ	m3	21,97	0,00
			24,414*0,9		21,97	
1280	SO16.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	24,41	0,00
			24,414		24,41	
1281	SO16.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	2,44	0,00
			2,441		2,44	
1282	SO16.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	21,97	0,00
			21,973		21,97	
1283	SO16.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	2,44	0,00
			2,441		2,44	
1284	SO16.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	6,97	0,00
			9,408-2,441		6,97	
1285	SO16.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	2,44	0,00
			2,441		2,44	
1286	SO16.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	6,97	0,00
			6,967		6,97	
1287	SO16.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,41	0,00
			18,816/2		9,41	
1288	SO16.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	9,41	0,00
			9,408		9,41	
1289	SO16.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	18,82	0,00
			18,816		18,82	
1290	SO16.11	262603572R00_A	D+M_Kompletní_Vrty podzemní studny do 282 mm, 4° 100 m,hor.4,5,6 viz.popisy a PD	m	10,00	0,00
			10		10,00	
1291	SO16.11	262603584R00_A	D+M_Kompletní_Vrty podzemní studny do 254 mm, 4° 75 m,hor,6 viz.popisy a PD	m	70,00	0,00
			70		70,00	
1292	SO16.11	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované	t	16,80	0,00
			16,8003		16,80	
1293	SO18.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	47,10	0,00
			60*0,8*1,6*0,1*1,05		8,06	
			55*0,8*3,4*0,1*1,05		15,71	
			67*0,8*(2,2+3,4)/2*0,1*1,05		15,76	
			53*0,8*(2,2+1,2)/2*0,1*1,05		7,57	
1294	SO18.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	47,10	0,00
			47,098		47,10	
1295	SO18.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	423,89	0,00
			60*0,8*1,6*0,9*1,05		72,58	
			55*0,8*3,4*0,9*1,05		141,37	
			67*0,8*(2,2+3,4)/2*0,9*1,05		141,83	
			53*0,8*(2,2+1,2)/2*0,9*1,05		68,12	
1296	SO18.11	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	749,20	0,00
			55*3,4*2		374,00	
			67*(2,2+3,4)/2*2		375,20	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1297	SO18.11	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	749,20	0,00
			55*3,4*2		374,00	
			67*(2,2+3,4)/2*2		375,20	
1298	SO18.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předs. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	470,99	0,00
			47,098+423,89		470,99	
1299	SO18.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	47,10	0,00
			47,098		47,10	
1300	SO18.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	423,89	0,00
			423,89		423,89	
1301	SO18.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	47,10	0,00
			47,098		47,10	
1302	SO18.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	351,21	0,00
			398,312-47,098		351,21	
1303	SO18.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	47,10	0,00
			47,098		47,10	
1304	SO18.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	351,21	0,00
			351,214		351,21	
1305	SO18.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	86,40	0,00
			225*0,8*0,48 DN160		86,40	
1306	SO18.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	398,21	0,00
			470,988-36-0,776-36		398,21	
1307	SO18.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	470,99	0,00
			470,988		470,99	
1308	SO18.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,00	0,00
			6		6,00	
1309	SO18.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	36,00	0,00
			225*0,8*0,2		36,00	
1310	SO18.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,78	0,00
			1,3*1,3*0,1*4+1*1*0,1 pro šachty rozšíření a vpusti		0,78	
1311	SO18.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	225,00	0,00
			225		225,00	
1312	SO18.11	28614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/1000	kus	2,18	0,00
			2		2,00	
			;ztrátne 9%; 0,18		0,18	
1313	SO18.11	28614545	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/3000	kus	3,27	0,00
			3		3,00	
			;ztrátne 9%; 0,27		0,27	
1314	SO18.11	28614546	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/6000	kus	41,42	0,00
			10+9+11+8		38,00	
			;ztrátne 9%; 3,42		3,42	
1315	SO18.11	894431311RBB	Šachta RS5, D 425 mm, dl.šach.roury do 1,50 m, 90°, dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1316	SO18.11	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	225,00	0,00
			225		225,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1317	SO18.11	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	225,00	0,00
			225		225,00	
1318	SO18.11	894431621RAB	Sachta RS4, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, 90°,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1319	SO18.11	894431621RAB	Sachta RS2, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca 30°,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1320	SO18.11	894431631RAB	Sachta RS3, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 3,6 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1321	SO18.11	894431622RAB	Sachta RS1, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, propojovací,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1322	SO18.11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	193,95	0,00
			193,9521		193,95	
1323	SO19.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	132,17	0,00
			270*(0,35+0,3*2)*2,8*0,1	300	71,82	
			88*(0,3+0,3*2)*1,8*0,1	250	14,26	
			55*(0,25+0,3*2)*1,8*0,1	200	8,42	
			250*0,8*1,8*0,1	160	36,00	
			8*0,5*1,5*2,8*0,1	šachty	1,68	
1324	SO19.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	132,17	0,00
			132,171		132,17	
1325	SO19.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	1 189,54	0,00
			270*(0,35+0,3*2)*2,8*0,9	300	646,38	
			88*(0,3+0,3*2)*1,8*0,9	250	128,30	
			55*(0,25+0,3*2)*1,8*0,9	200	75,74	
			250*0,8*1,8*0,9	160	324,00	
			8*0,5*1,5*2,8*0,9	šachty	15,12	
1326	SO19.11	151201102R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	1 512,00	0,00
			270*2,8*2		1 512,00	
1327	SO19.11	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	1 512,00	0,00
			1512		1 512,00	
1328	SO19.11	151101101R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1 566,00	0,00
			435*1,8*2		1 566,00	
1329	SO19.11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 566,00	0,00
			1566		1 566,00	
1330	SO19.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	1 321,71	0,00
			132,171+1189,539		1 321,71	
1331	SO19.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	132,17	0,00
			132,171		132,17	
1332	SO19.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	1 189,54	0,00
			1189,539		1 189,54	
1333	SO19.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	132,17	0,00
			132,171		132,17	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1334	SO19.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	736,50	0,00
			868,668-132,171		736,50	
1335	SO19.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	132,17	0,00
			132,171		132,17	
1336	SO19.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	736,50	0,00
			736,497		736,50	
1337	SO19.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	312,84	0,00
			270*(0,35+0,3*2)*0,6	300	153,90	
			88*(0,3+0,3*2)*0,55	250	43,56	
			55*(0,25+0,3*2)*0,5	200	23,38	
			250*0,8*0,46	160	92,00	
1338	SO19.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	868,67	0,00
			132,171+1189,539-312,835-105,015-1,352		902,51	
			-0,62*0,62*3,5*8*3,144		-33,84	
1339	SO19.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	1 286,52	0,00
			312,835+868,668+105,015		1 286,52	
1340	SO19.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,00	0,00
			6		6,00	
1341	SO19.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	105,02	0,00
			270*(0,35+0,3*2)*2,8*0,1	300	71,82	
			88*(0,3+0,3*2)*0,1	250	7,92	
			55*(0,25+0,3*2)*0,1	200	4,68	
			250*0,8*0,1	160	20,00	
			8*0,5*1,5*0,1	šachty	0,60	
1342	SO19.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,35	0,00
			1,3*1,3*0,1*8	pro šachty	1,35	
1343	SO19.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	250,00	0,00
			250		250,00	
1344	SO19.11	28614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/1000	kus	16,35	0,00
			15		15,00	
			;ztratiné 9%; 1,35		1,35	
1345	SO19.11	28614545	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/3000	kus	21,80	0,00
			20		20,00	
			;ztratiné 9%; 1,8		1,80	
1346	SO19.11	28614546	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/6000	kus	32,70	0,00
			30		30,00	
			;ztratiné 9%; 2,7		2,70	
1347	SO19.11	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	55,00	0,00
			55		55,00	
1348	SO19.11	28614547	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/1000 viz.PD	kus	4,36	0,00
			4		4,00	
			;ztratiné 9%; 0,36		0,36	
1349	SO19.11	28614548	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/3000 viz.PD	kus	2,18	0,00
			2		2,00	
			;ztratiné 9%; 0,18		0,18	
1350	SO19.11	28614549	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/6000 viz.PD	kus	8,72	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			8		8,00	
			;ztratiné 9%; 0,72		0,72	
1351	SO19.11	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	400,00	0,00
			88	250	88,00	
			312	300	312,00	
1352	SO19.11	28614553	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/1000,viz.PD	kus	6,54	0,00
			6		6,00	
			;ztratiné 9%; 0,54		0,54	
1353	SO19.11	28614554	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/3000viz.PD	kus	3,27	0,00
			3		3,00	
			;ztratiné 9%; 0,27		0,27	
1354	SO19.11	28614555	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/6000,viz.PD	kus	54,50	0,00
			50		50,00	
			;ztratiné 9%; 4,5		4,50	
1355	SO19.11	28614550	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 250/1000,viz.PD	kus	7,63	0,00
			7		7,00	
			;ztratiné 9%; 0,63		0,63	
1356	SO19.11	28614551	Trubka kanalizační PPSN 10 DN 250/3000 viz.PD	kus	2,18	0,00
			2		2,00	
			;ztratiné 9%; 0,18		0,18	
1357	SO19.11	28614552	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 250/6000 viz.PD	kus	14,17	0,00
			13		13,00	
			;ztratiné 9%; 1,17		1,17	
1358	SO19.11	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	23,00	0,00
			23		23,00	
1359	SO19.11	28654600	Koleno kanalizační PP DN 150/45°,pro SN 8 i SN 12	kus	23,00	0,00
			23		23,00	
1360	SO19.11	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
1361	SO19.11	28654565	Odbočka kanalizační 45° PP DN 150/150,pro SN 8 i SN 12	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
1362	SO19.11	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1363	SO19.11	28654632	Redukce kanalizační PP DN 200/150,pro SN 8 i SN 12	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1364	SO19.11	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1365	SO19.11	28654570	Odbočka kanalizační 45° PP , DN 250/150,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1366	SO19.11	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1367	SO19.11	28654633	Redukce kanalizační PP DN 250/200pro SN 8 i SN 12 viz.PS	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1368	SO19.11	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	3,00	0,00
			3		3,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1369	SO19.11	28654576	Odbočka kanalizační 45° PP DN 300/250,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1370	SO19.11	28654574	Odbočka kanalizační 45° PP , DN 300/150,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1371	SO19.11	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
1372	SO19.11	28654634	Redukce kanalizační PP DN 300/250,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1373	SO19.11	28654612	Koleno kanalizační PP DN 300/45°pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	4,00	0,00
			2+2		4,00	
1374	SO19.11	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	705,00	0,00
			312+88+55+250		705,00	
1375	SO19.11	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	705,00	0,00
			705		705,00	
1376	SO19.11	894431631RAB	Sachta RS2, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,1 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1377	SO19.11	894431631RAB	Sachta RS3, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,4 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1378	SO19.11	894431621RAB	Sachta RS4, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1379	SO19.11	894431631RAB	Sachta RS5, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,3 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1380	SO19.11	894431631RAB	Sachta RS6, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1381	SO19.11	894431621RAB	Sachta RS7, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1382	SO19.11	894431621RAB	Sachta RS8, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1383	SO19.11	894431621RAB	Sachta RS9, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1384	SO19.11	893215121R00	Šachtice z betonu _C20/25_ armované těleso výústě	m3	6,23	0,00
			1,5*(0,775+1,168)/2*1,5+1,5*(1,025+1,366)/2*1,5+0,3*3*1,5		6,23	
1385	SO19.11	953171003R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 150 kg	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1386	SO19.11	55340314A	Poklop šachtový litina D400, rozměr 600 x 600 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1387	SO19.11	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	678,31	0,00
			678,3078		678,31	
1388	SO19.21	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	504,00	0,00
			21*24		504,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1389	SO19.21	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	21,00	0,00
			21		21,00	
1390	SO19.21	121101100R00	Sejmutí ornice tl.200mm	m3	66,73	0,00
			26,48*12,6*0,2		66,73	
1391	SO19.21	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	719,51	0,00
			(12,75+0,4+0,44)*4,8*(2,5-0,2)*1,05	pro D2 střed	157,54	
			(13,55*2+20,8*2)*3,9/2*2,3*1,05	svah podélné boky	323,53	
			3,8*4*2,3*1,05	D1 střed	36,71	
			(4+10,7)/2*3,35*2,3*1,05	svah	59,46	
			3,8*(10,7-4)/2*2,3*1,05		30,74	
			((12,6-10,7)+0,4*2)*3,9/2*2,3*1,05	svahový přechod	12,72	
			2,44*1,84*2,3*1,05	D3	10,84	
			(10,195+2,44)/2*3,895*2,3*1,05	svah	59,43	
			(10,195-2,44)*1,84/2*2,3*1,05		17,23	
			(12,6-10,195)*3,9/2*2,3*1,05	přechod	11,33	
1392	SO19.21	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	719,51	0,00
			719,512		719,51	
1393	SO19.21	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	288,55	0,00
			(12,75+0,4+0,44)*4,8*(1,5)*1,05	pro D2 střed	102,74	
			(13,55*2+20,8*2)*3,9/2*1,5*1,05	svah podélné boky	211,00	
			3,8*4*0,9*1,05	D1 střed	14,36	
			(4+10,7)/2*3,35*0,9*1,05	svah	23,27	
			3,8*(10,7-4)/2*0,9*1,05		12,03	
			((12,6-10,7)+0,4*2)*3,9/2*0,9*1,05	svahový přechod	4,98	
			2,44*1,84*1,5*1,05	D3	7,07	
			(10,195+2,44)/2*3,895*1,5*1,05	svah	38,76	
			(10,195-2,44)*1,84/2*1,5*1,05		11,24	
			(12,6-10,195)*3,9/2*1,5*1,05	přechod	7,39	
			-432,821/3	hor.5	-144,27	
1394	SO19.21	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	288,55	0,00
			288,547		288,55	
1395	SO19.21	131401112R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	144,27	0,00
			432,821/3	hor.5 plocha	144,27	
1396	SO19.21	131401191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.5	m3	144,27	0,00
			144,274		144,27	
1397	SO19.21	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5_dokopávka pod rovinu jámy	m3	2,12	0,00
			1,84*2,44*0,45*1,05	D3	2,12	
1398	SO19.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	1 221,18	0,00
			66,73+719,512+288,547+2,121+144,274		1 221,18	
1399	SO19.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	1 074,79	0,00
			1221,184-144,274-2,121		1 074,79	
1400	SO19.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	146,40	0,00
			144,274+2,121		146,40	
1401	SO19.21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	989,04	0,00
			989,036		989,04	
1402	SO19.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	989,04	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			989,036		989,04	
1403	SO19.21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	719,51	0,00
			719,512		719,51	
1404	SO19.21	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	288,55	0,00
			288,547		288,55	
1405	SO19.21	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	146,40	0,00
			146,395		146,40	
1406	SO19.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	989,04	0,00
			1221,184		1 221,18	
			-12,35*3,6*2,6	nádrž	-115,60	
			-1*0,625*0,625*3,14		-1,23	
			-1,4*1,4*3,144*2,82	vírová	-17,38	
			-0,625*0,625*3,144*3,92	čerpací	-4,81	
			-4,436-17,743	desky	-22,18	
			-4,224	lože	-4,22	
			-66,73	zemina pro zeleň jiná SO	-66,73	
1407	SO19.21	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4_ mezi stěnami po vrstvách	m3	989,04	0,00
			989,036		989,04	
1408	SO19.21	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	84,49	0,00
			13,5*4,8+3,8*4+1,84*2,44		84,49	
1409	SO19.21	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20_podkladní pod desku viz.PD	m3	4,44	0,00
			84,49*0,05*1,05		4,44	
1410	SO19.21	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 viz.PD	m3	17,74	0,00
			84,49*0,2*1,05		17,74	
1411	SO19.21	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm viz.PD	t	2,47	0,00
			7,4*84,49*1,3*0,001*2*1,2	I druhá vrstva pod všechny příčky i přesahy	1,95	
			1,951*0,15	vymezovací,kotvicí,montážní a ostatní prvky a pod.	0,29	
			2,244*0,1	stratné	0,22	
1412	SO19.21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	11,04	0,00
			0,2*3,8*2+4*2*0,2		3,12	
			12,75*2*0,2+4,8*2*0,2		7,02	
			1,84*2,44*0,2		0,90	
1413	SO19.21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	11,04	0,00
			11,038		11,04	
1414	SO19.21	451572211R00	Lože pod nádrže z kameniva těženého 4 - 8(0-8) mm_kladecí vrstva viz.PD	m3	4,22	0,00
			84,49*0,05		4,22	
1415	SO19.21	734109320R00	Montáž přír.armatur se 2 přírub. PN 25, PN 40, DN 200	soubor	1,00	0,00
			1		1,00	
1416	SO19.21	893225111R00_AK1	Akumulační nádrž prefa12,35*3,6*2,6m(nátok 75m3 vody),otv.2x KG315,1xKG200,1xDN90.,stop,dno,stěny tl.150mm, otvor pro šach.konus se 7x stupačka.viz.PD	m3	115,60	0,00
			12,35*2,6*3,6		115,60	
1417	SO19.21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1418	SO19.21	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1419	SO19.21	59224358.A	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/25/12 PS s otvorem pro výtlak FN90 viz.PD	kus	1,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1		1,00	
1420	SO19.21	59224373.A	Těsnění spáry skruže DN1000 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1421	SO19.21	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1422	SO19.21	59224353.A	Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1423	SO19.21	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1424	SO19.21	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1425	SO19.21	894423114R00	Vírový separátor_Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	2,00	0,00
			1+1		2,00	
1426	SO19.21	592261110_VS	Dno prefabrikované nádrže vyrového sepárátoru pr.2500/700/150mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1427	SO19.21	59226124	Deska zákrytová s otvorem pro poklop DN600 prefabrikované nádrže vyrového separátoru pr.2800/200mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1428	SO19.21	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1429	SO19.21	592261100_VS2	Skruž prefabrikované nádrže vyrového sepárátoru pr.2500/500/150mm viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1430	SO19.21	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1431	SO19.21	592261100_VS1	Skruž prefabrikované nádrže vyrového sepárátoru pr.2500/750/150mm se dvěma otvory pro DN315 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1432	SO19.21	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1433	SO19.21	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1434	SO19.21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1435	SO19.21	551296385_VS	Armatura včetně vystrojení separátoru do 65l/s viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1436	SO19.21	894423111RT1	Cerpací šachta _Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t,šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1437	SO19.21	59224367.A_ČŠ	Dno prefa šachtové konvové TBZ-Q.1 100/92/12 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1438	SO19.21	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1439	SO19.21	59224358.A	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/25/12 PS s otvorem pro výtlak FN90 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1440	SO19.21	59224373.A	Těsnění spáry skruže DN1000 viz.PD	kus	4,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1+1+2		4,00	
1441	SO19.21	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1442	SO19.21	59224353.A	Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1443	SO19.21	59224364.A	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1444	SO19.21	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1445	SO19.21	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1446	SO19.21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1447	SO19.21	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované	t	219,64	0,00
			219,6374		219,64	
1448	SO19.21	998145428R00	Přesun hmot, zásobníky zeměd. mont. přípl. do 5 km_doprava,jeřáb,čerpadla a pod	t	219,83	0,00
			219,8246		219,83	
1449	SO19.21	998145429R00	Přesun hmot, zásobníky zeměd. přípl. dalších 5 km(do 20km)_doprava,jeřáb,čerpadla a pod	t	658,91	0,00
			219,6374*3		658,91	
1450	SO23.11	220260102R00	D+M_Krabice vodotěsná 6455-11P IP67 acidurka, bílá, vývodky 16mm SEZ, včetně svorek viz.PD	kus	13,00	0,00
			13		13,00	
1451	SO23.11	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	20,00	0,00
			20		20,00	
1452	SO23.11	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	12,00	0,00
			12		12,00	
1453	SO23.11	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.	h	26,00	0,00
			26		26,00	
1454	SO23.11	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu	h	46,00	0,00
			46		46,00	
1455	SO23.11	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	20,00	0,00
			20		20,00	
1456	SO23.11	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	20,00	0,00
			20		20,00	
1457	SO23.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	8,00	0,00
			8		8,00	
1458	SO23.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	10,00	0,00
			10		10,00	
1459	SO23.11	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	20,00	0,00
			20		20,00	
1460	SO23.11	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	8,00	0,00
			8		8,00	
1461	SO23.11	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí	h	10,00	0,00
			10		10,00	
1462	SO23.11	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí	h	8,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			8		8,00	
1463	SO23.11	900 R23	Přízpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	55,00	0,00
			55		55,00	
1464	SO23.11	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
1465	SO23.11	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	287,00	0,00
			131+106+50		287,00	
1466	SO23.11	3457114705	Trubka kabelová chránička_Trubka D110-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	52,50	0,00
			50		50,00	
			;ztratiné 5%; 2,5		2,50	
1467	SO23.11	3457114703	Trubka kabelová chránička_Trubka D75-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	111,30	0,00
			106		106,00	
			;ztratiné 5%; 5,3		5,30	
1468	SO23.11	3457114700	Trubka kabelová chránička_Trubka D40-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	137,55	0,00
			131		131,00	
			;ztratiné 5%; 6,55		6,55	
1469	SO23.11	650125551RT1	Uložení kabelu Cu 4 x 120 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4J x120 mm2 viz.PD	m	10,00	0,00
			10		10,00	
1470	SO23.11	650125501RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 35 mm2 do trubky,včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4J x 35 viz.PD	m	256,00	0,00
			256		256,00	
1471	SO23.11	650125189RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 4J x 10 mm2 viz.PD	m	256,00	0,00
			256		256,00	
1472	SO23.11	210190434R00	Montáž rozvaděče_Rozpojovací skříň; SR321/NKW2 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1473	SO23.11	35712213	Skříň_Rozpojovací skříň; SR321/NKW2 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1474	SO23.11	210_0001VD	Napojení na stávající RE viz:PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
1475	SO23.11	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	520,00	0,00
			520		520,00	
1476	SO23.11	341335013A	Univerzální optický kabel, 12 vláken 9/125µm, singlemode, OS2 viz.PD	m	546,00	0,00
			520		520,00	
			;ztratiné 5%; 26		26,00	
1477	SO23.11	222086051R00	M_Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze_HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	279,00	0,00
			279		279,00	
1478	SO23.11	34343140_X	HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	292,95	0,00
			279		279,00	
			;ztratiné 5%; 13,95		13,95	
1479	SO23.11	898011111RAD	Kabelová komora_Podzemní kabelová komora s kompozitním víkem třídy B125, šířka: 553/420 mm, délka: 845/740 mm, výška: 1220/1200 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1480	SO23.11	222310031R0X	D+M_Svar opt.vláknů vč.ochrany a pigtailu, první svar i dodávky_Ochrana svaru, 60 mm_Pigtail 9/125, OS2 viz.PD	kus	24,00	0,00
			24		24,00	
1481	SO23.11	2223100_X	D+M_Kříž pro uložení rezervy kabelu, 600x 600mm viz.PD	sada	1,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1		1,00	
1482	SO23.11	222_000X	Zemní optická spojka včetně příslušenství_Kabelová zemní spojka pro 48vl, 3+1 oválný vstup, 4x kazeta, ochrany + držák sloup/stěnaviz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
1483	SO23.11	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 2,5 mm2 viz.PD	m	279,00	0,00
			279		279,00	
1484	SO23.11	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	295,00	0,00
			287+8		295,00	
1485	SO23.11	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	281,00	0,00
			243+38		281,00	
1486	SO23.11	460420374RT1	Zřízení lože,kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,šterk,lože 15cm a zásyp ze šterkopísku viz.PD	m	281,00	0,00
			243+38		281,00	
1487	SO23.11	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	509,00	0,00
			509		509,00	
1488	SO23.11	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění pro rozpojovací skříně	m3	1,08	0,00
			0,5*1,2*0,9*2		1,08	
1489	SO23.11	460050613RT1	Jáma pro základ rozpoj.skříně, hornina třídy 5, strojně	m3	1,08	0,00
			1,08		1,08	
1490	SO23.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	43,27	0,00
			(243,28+38)*0,5*0,3+1,08		43,27	
1491	SO23.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	1,08	0,00
			1,08		1,08	
1492	SO23.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	90,00	0,00
			243*0,5*0,6+38*0,5*0,9		90,00	
1493	SO23.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	42,15	0,00
			281*0,5*0,3		42,15	
1494	SO23.11	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	243,00	0,00
			243		243,00	
1495	SO23.11	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	38,00	0,00
			38		38,00	
1496	SO23.11	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	m	243,00	0,00
			243		243,00	
1497	SO23.11	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	m	38,00	0,00
			38		38,00	
1498	SO23.11	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	92,47	0,00
			92,47		92,47	
1499	SO23.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,75	0,00
			0,45	sutě průrazů a pod.	0,45	
			0,3	plasty,kabely a pod.odpad	0,30	
1500	SO23.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,50	0,00
			0,75*2		1,50	
1501	SO23.11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,75	0,00
			0,75		0,75	
1502	SO23.11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,75	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0,75		0,75	
1503	SO23.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,00	0,00
			0,75*28		21,00	
1504	SO23.11	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,30	0,00
			0,3 obalovací materiál		0,30	
1505	SO23.11	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,23	0,00
			0,75*0,7-0,3		0,23	
1506	SO23.11	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,23	0,00
			0,75-0,3-0,225		0,23	
1507	SO24.11	210204012RS2	Montáž sloup Stožár osvětlovací ocelový délky 15 m,včetně nákladů na autojeřáb	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
1508	SO24.11	31675101A	Sloup pro osvětlení hrací plochy, 15 m viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
1509	SO24.11	210201528R00X	M_Svítlidlo LED světlomet venkovní viz.PD	kus	36,00	0,00
			36		36,00	
1510	SO24.11	348360132X	Reflektor pro osvětlení sportoviště_FL3 960D_viz.PD	kus	36,00	0,00
			36		36,00	
1511	SO24.11	210201528R00X1	M_Svítlidlo LED_Světelná clona_viz.PD	kus	36,00	0,00
			36		36,00	
1512	SO24.11	348360143X1	Světelná clona viz.PD	kus	36,00	0,00
			36		36,00	
1513	SO24.11	21023027_X2	M_Rídící jednotka viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1514	SO24.11	429500_X2	Řídící jednotka_ osvětlení a pod.viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1515	SO24.11	21023027_X3	M_Budiče viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1516	SO24.11	429500_X3	Budič viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1517	SO24.11	21023027_X3	M_Expanderu viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
1518	SO24.11	429500_X3	Expander viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
1519	SO24.11	222612111R00	D+M_Naprogramování, zaškolení obsluhy viz.PD	DB	90,00	0,00
			90		90,00	
1520	SO24.11	389110003_A	El. sloupek, 2x zásuvka 230 V, 1x zásuvka 400 V + 1x datová dvojzásuvka viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1521	SO24.11	650125219RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 5J x 10 mm2 viz.PD	m	262,00	0,00
			262		262,00	
1522	SO24.11	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm,včetně dodávky drátu FeZn 10 mm viz.PD	m	18,00	0,00
			6*2+3*2 sloupy a stožáry a pod.		18,00	
1523	SO24.11	650111111RT2	Uložení uzem. pásku na povrch do 120 mm2,včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm viz.PD	m	525,00	0,00
			525		525,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1524	SO24.11	650125141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 1,5 mm2 viz.PD	m	203,00	0,00
			203		203,00	
1525	SO24.11	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 2,5 mm2 viz.PD	m	215,00	0,00
			215		215,00	
1526	SO24.11	650125213RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 5J x 2,5 mm2 viz.PD	m	713,00	0,00
			713		713,00	
1527	SO24.11	220260102R00	D+M_Krabice vodotěsná 6455-11P IP67 acidurka, bílá, vývodky 16mm SEZ, včetně svorek viz.PD	kus	11,00	0,00
			11		11,00	
1528	SO24.11	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	514,00	0,00
			208+186+120		514,00	
1529	SO24.11	3457114705	Trubka kabelová chránička_Trubka D110-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	126,00	0,00
			120		120,00	
			;ztratné 5%; 6		6,00	
1530	SO24.11	3457114703	Trubka kabelová chránička_Trubka D75-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	195,30	0,00
			186		186,00	
			;ztratné 5%; 9,3		9,30	
1531	SO24.11	3457114700	Trubka kabelová chránička_Trubka D40-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	218,40	0,00
			208		208,00	
			;ztratné 5%; 10,4		10,40	
1532	SO24.11	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	23,00	0,00
			23		23,00	
1533	SO24.11	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	14,00	0,00
			14		14,00	
1534	SO24.11	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.	h	30,00	0,00
			30		30,00	
1535	SO24.11	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu	h	90,00	0,00
			90		90,00	
1536	SO24.11	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	28,00	0,00
			28		28,00	
1537	SO24.11	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	25,00	0,00
			25		25,00	
1538	SO24.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	15,00	0,00
			15		15,00	
1539	SO24.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	35,00	0,00
			35		35,00	
1540	SO24.11	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	25,00	0,00
			25		25,00	
1541	SO24.11	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	6,00	0,00
			6		6,00	
1542	SO24.11	065002_A	Pronájem plošiny, jeřáb	h	64,00	0,00
			8*8		64,00	
1543	SO24.11	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí	h	110,00	0,00
			110		110,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1544	SO24.11	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí	h	30,00	0,00
			30		30,00	
1545	SO24.11	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	26,00	0,00
			26		26,00	
1546	SO24.11	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
1547	SO24.11	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	800,00	0,00
			(113+9+15+5+62+125+2*10+5*9+6)*2		800,00	
1548	SO24.11	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	0,80	0,00
			0,6+0,2		0,80	
1549	SO24.11	460420374RT1	Zřízení lože, kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,šterk,lože 15cm a zásyp ze šterkopísku viz.PD	m	800,00	0,00
			800		800,00	
1550	SO24.11	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	800,00	0,00
			800		800,00	
1551	SO24.11	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění(bude dle statiky)	m3	35,37	0,00
			21,87+13,5		35,37	
1552	SO24.11	460050613RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 5, strojně	m3	21,87	0,00
			(1,5*1,5)*6*(2,5-1)	pro sloupy	20,25	
			0,9*0,5*1,2*3	pro el.sloupky	1,62	
1553	SO24.11	460050604R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 6, ručně_dokopávky	m3	13,50	0,00
			(1,5*1,5)*6*(1)	pro sloupy	13,50	
1554	SO24.11	338950134R00	Osazení jednot.trub_bednění do betonu H do 3 m v rovině viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
1555	SO24.11	28613311	Trouba kanalizační SN4 DN 315, l = 6 m_bednění pro sloupy_řez	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1556	SO24.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	155,37	0,00
			35,37+800*0,5*0,3		155,37	
1557	SO24.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	35,37	0,00
			35,37		35,37	
1558	SO24.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	120,00	0,00
			800*0,5*0,3		120,00	
1559	SO24.11	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	600,00	0,00
			600		600,00	
1560	SO24.11	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	200,00	0,00
			200		200,00	
1561	SO24.11	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	m	600,00	0,00
			600		600,00	
1562	SO24.11	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	m	200,00	0,00
			200		200,00	
1563	SO24.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	270,00	0,00
			600*0,5*0,6+200*0,5*0,9		270,00	
1564	SO24.11	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	346,64	0,00
			346,6434		346,64	
1565	SO24.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,05	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0,75	sutě průřazů a pod.	0,75	
			0,3	plasty,kabely a pod.odpad	0,30	
1566	SO24.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,10	0,00
			1,05*2		2,10	
1567	SO24.11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,05	0,00
			1,05		1,05	
1568	SO24.11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,05	0,00
			1,05		1,05	
1569	SO24.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,40	0,00
			1,05*28		29,40	
1570	SO24.11	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,30	0,00
			0,3	obalovací materiál	0,30	
1571	SO24.11	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,44	0,00
			1,05*0,7-0,3		0,44	
1572	SO24.11	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,32	0,00
			1,05-0,3-0,435		0,32	
1573	SO25.11	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	14,00	0,00
			14		14,00	
1574	SO25.11	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	12,00	0,00
			12		12,00	
1575	SO25.11	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.	h	25,00	0,00
			25		25,00	
1576	SO25.11	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu	h	45,00	0,00
			45		45,00	
1577	SO25.11	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	28,00	0,00
			28		28,00	
1578	SO25.11	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	35,00	0,00
			35		35,00	
1579	SO25.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	10,00	0,00
			10		10,00	
1580	SO25.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	15,00	0,00
			15		15,00	
1581	SO25.11	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	25,00	0,00
			25		25,00	
1582	SO25.11	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	8,00	0,00
			8		8,00	
1583	SO25.11	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí	h	25,00	0,00
			25		25,00	
1584	SO25.11	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí	h	30,00	0,00
			30		30,00	
1585	SO25.11	900 R23	Přízpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	40,00	0,00
			40		40,00	
1586	SO25.11	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
1587	SO25.11	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	230,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			145+85		230,00	
1588	SO25.11	3457114703	Trubka kabelová chránička_Trubka D75-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	89,25	0,00
			85		85,00	
			;ztratné 5%; 4,25		4,25	
1589	SO25.11	3457114700	Trubka kabelová chránička_Trubka D40-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	152,25	0,00
			145		145,00	
			;ztratné 5%; 7,25		7,25	
1590	SO25.11	222290403R00	M_Zásuvkový modul s koncovkou2x RJ 45	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1591	SO25.11	371202010A	Zásuvka datová, vodotěsná_IP54 STP Cat.5e 2xRJ45	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1592	SO25.11	222611411R00	Montáž komunikačních zařízení LTE/Switch/ apod.	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1593	SO25.11	357311010A	Přepínač switch 19" PoE do sloupku viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
1594	SO25.11	222310031R0X	D+M_Svar opt.vlákn a vč.ochrany a pigtailu, první svar i dodávky_Ochrana svaru, 60 mm_Pigtail 9/125, OS2 viz.PD	kus	120,00	0,00
			120		120,00	
1595	SO25.11	222086051R00	M_Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze_HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	1 110,00	0,00
			1110		1 110,00	
1596	SO25.11	34343140_X	HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	1 165,50	0,00
			1110		1 110,00	
			;ztratné 5%; 55,5		55,50	
1597	SO25.11	898011111RAD	Kabelová komora_Podzemní kabelová komora s kompozitním víkem třídy B125, šířka: 553/420 mm, délka: 845/740 mm, výška: 1220/1200 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1598	SO25.11	2223100_X	D+M_Kříž pro uložení rezervy kabelu viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
1599	SO25.11	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	1 170,00	0,00
			1170		1 170,00	
1600	SO25.11	341335013A	Univerzální optický kabel, 12 vláken 9/125µm, singlemode, OS2 viz.PD	m	1 228,50	0,00
			1170		1 170,00	
			;ztratné 5%; 58,5		58,50	
1601	SO25.11	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu_Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e, venkovní viz.PD	m	234,00	0,00
			234		234,00	
1602	SO25.11	371201307B	Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e, venkovní viz.PD	m	245,70	0,00
			234		234,00	
			;ztratné 5%; 11,7		11,70	
1603	SO25.11	210040111R0D	D+M_Držák kamera sloup_Držák na sloup, pro montáž kamery, kompaktní, zatížitelnost 10kg viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1604	SO25.11	210040111R0E	D+M_Držák kamera budova viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1605	SO25.11	222731206R00	Venkovní IP kompaktní.kamera na úchytné body	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
1606	SO25.11	37501108A	Venkovní IP kamera na sloup, vč.přísluř._2,8-12mm, bullet, 4Mpx, 1/3" CMOS, motor. f=2,8-12mm, H.265+, IP67, IK10, IR až 60m, WDR (120dB), audioviz.PD	kus	2,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			2		2,00	
1607	SO25.11	37501108B	Venkovní IP kamera na budovu, 2,8-12mm, bullet, 4Mpx, 1/3" CMOS, motor. f=2,8-12mm, H.265+, IP67, IK10, IR až 60m, WDR (120dB), audio, viz. PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
1608	SO25.11	622300176RTA	Montážní krabice kamera _Instalační krabice, na stěnu, na strop, pro kamery, nosnost 4,5 kg, rozměry 164,8 × 137 × 53,4 mm viz. PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
1609	SO25.11	222_000X	Zemní optická spojka včetně příslušenství _Kabelová zemní spojka pro 48vl, 3+1 oválný vstup, 4x kazeta, ochrany + držák sloup/stěnaviz. PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
1610	SO25.11	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	1,00	0,00
			0,145+0,85		1,00	
1611	SO25.11	460420374RT1	Zřízení lože, kryt cihly na š.60cm, zásyp 10cm, štěrk, lože 15cm a zásyp ze šterkopísku viz. PD	m	230,00	0,00
			145+85		230,00	
1612	SO25.11	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	230,00	0,00
			145+85		230,00	
1613	SO25.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	52,50	0,00
			(350)*0,5*0,3		52,50	
1614	SO25.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	81,75	0,00
			145*0,5*0,6+85*0,5*0,9		81,75	
1615	SO25.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	52,50	0,00
			350*0,5*0,3		52,50	
1616	SO25.11	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	145,00	0,00
			145		145,00	
1617	SO25.11	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	85,00	0,00
			85		85,00	
1618	SO25.11	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	m	145,00	0,00
			145		145,00	
1619	SO25.11	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	m	85,00	0,00
			85		85,00	
1620	SO25.11	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	72,80	0,00
			72,8033		72,80	
1621	SO25.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,65	0,00
			0,35	sutě průrazů a pod.	0,35	
			0,3	plasty, kabely a pod.odpad	0,30	
1622	SO25.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,30	0,00
			0,65*2		1,30	
1623	SO25.11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,65	0,00
			0,65		0,65	
1624	SO25.11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,65	0,00
			0,65		0,65	
1625	SO25.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,20	0,00
			0,65*28		18,20	
1626	SO25.11	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,30	0,00
			0,3	obalovací materiál	0,30	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1627	SO25.11	97999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,16	0,00
			0,65*0,7-0,3		0,16	
1628	SO25.11	97999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,20	0,00
			0,65-0,3-0,155		0,20	
1629	SO26.11	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ_odstranění stávající drenáže a potrubí	m3	249,30	0,00
			153,5*0,6*1,5	drenáž	138,15	
			123,5*0,6*1,5	KG 160	111,15	
1630	SO26.11	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	249,30	0,00
			249,3		249,30	
1631	SO26.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ_drenáž a potrubí	m3	2,25	0,00
			(6,9+3)*0,8*(3,92+1,5)/2*0,1*1,05		2,25	
1632	SO26.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,25	0,00
			(6,9+3)*0,8*(3,92+1,5)/2*0,1*1,05		2,25	
1633	SO26.11	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	20,28	0,00
			(6,9+3)*0,8*(3,92+1,5)/2*0,9*1,05		20,28	
1634	SO26.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	20,28	0,00
			20,283		20,28	
1635	SO26.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	22,54	0,00
			2,254+20,283		22,54	
1636	SO26.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	2,25	0,00
			2,254		2,25	
1637	SO26.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	20,28	0,00
			20,283		20,28	
1638	SO26.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	1,15	0,00
			1,152		1,15	
1639	SO26.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	19,58	0,00
			20,731-1,152		19,58	
1640	SO26.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	1,15	0,00
			1,152		1,15	
1641	SO26.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	19,58	0,00
			19,579		19,58	
1642	SO26.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_stavající bourané potrubí	m3	249,30	0,00
			249,3		249,30	
1643	SO26.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,15	0,00
			3*0,8*0,48	DN160	1,15	
1644	SO26.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	20,73	0,00
			2,254+20,283-1,152-0,48-0,174		20,73	
1645	SO26.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	271,18	0,00
			1,152+20,731+249,3		271,18	
1646	SO26.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks záspy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,00	0,00
			6		6,00	
1647	SO26.11	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen.8-16 mm	m3	105,99	0,00
			37*0,75*(3,8+3,6)/2		102,68	
			6,9*0,8*0,6		3,31	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1648	SO26.11	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého 0-4 viz.PD	m3	0,17	0,00
			0,8*6,9*0,03*1,05		0,17	
1649	SO26.11	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	366,92	0,00
			(37+0,8*2)*(3,8+3,6)+37*0,8*2		344,84	
			6,9*(0,8+0,8)*2		22,08	
1650	SO26.11	69366077	Geotextilie netkaná ÚV, 300 g/m2 viz.PD	m2	421,96	0,00
			366,92		366,92	
			;ztratiné 15%; 55,038		55,04	
1651	SO26.11	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	176,99	0,00
			176,9915		176,99	
1652	SO26.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,48	0,00
			3*0,8*0,2		0,48	
1653	SO26.11	837355121R00	Výsek a montáž _propoj do stávající šachty viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1654	SO26.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm_drenáže	m	113,40	0,00
			106,5+6,9		113,40	
1655	SO26.11	286139922	Trubka drenážní PE-HD DN 150, SN 8, částečně perforovaná tyčová viz.PD	m	7,52	0,00
			6,9		6,90	
			;ztratiné 9%; 0,621		0,62	
1656	SO26.11	286139922A	Trubka drenážní PE-HD DN 125, SN 8, perforovaná tyčová viz.PD	m	116,09	0,00
			106,5		106,50	
			;ztratiné 9%; 9,585		9,59	
1657	SO26.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm _potrubí	m	3,00	0,00
			3		3,00	
1658	SO26.11	286111121	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	3,27	0,00
			3		3,00	
			;ztratiné 9%; 0,27		0,27	
1659	SO26.11	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	0,26	0,00
			0,2633		0,26	
1660	SO26.11	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	9,90	0,00
			6,9+3		9,90	
1661	SO26.11	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	46,40	0,00
			43,4+3		46,40	
1662	SO26.11	894431333RBB	Sachta Sd1-3, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná_atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t,viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1663	SO26.11	894431333RBB	Sachta Sd1-2, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná_atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t,viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1664	SO26.11	894431333RBB	Sachta Sd1-1, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná_atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t,viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
1665	SO26.11	831350015RA0	Kanalizace z trub D 425_systémové prodloužení šachty do 1m hloubky viz.PD	m	3,00	0,00
			3		3,00	
1666	SO26.11	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20_podkladní beton viz.PD	m3	3,20	0,00
			3,2		3,20	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1667	SO26.11	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	16,25	0,00
			193,5053-0,263-176,992		16,25	
1668	SO26.11	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm _třídění ahrubé očištění při výkopech viz.PD	m	277,00	0,00
			153,5	drenáž	153,50	
			123,5	KG 160	123,50	
1669	SO26.11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,84	0,00
			1,8365		1,84	
1670	SO26.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,30	0,00
			1,837*35		64,30	
1671	SO26.11	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,84	0,00
			1,837		1,84	
1672	SO26.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,84	0,00
			1,837		1,84	
1673	SO26.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	36,74	0,00
			1,837*20		36,74	
1674	SO26.11	979990122R00	Poplatek za uložení sutí - PVC	t	1,84	0,00
			1,837		1,84	
1675	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a předání stavby	h	16,00	0,00
			2*8		16,00	
1676	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu	h	285,00	0,00
			285		285,00	
1677	VORN	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení _neuvedené v položkách objektů	h	12,00	0,00
			12		12,00	
1678	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN __neuvedené v položkách objektů	h	25,00	0,00
			25		25,00	
1679	VORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h	45,00	0,00
			45		45,00	
1680	VORN	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace _neuvedená v položkách objektů	h	35,00	0,00
			35		35,00	
1681	VORN	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a místních rozvodů _neuvedená v položkách objektů	h	35,00	0,00
			35		35,00	
1682	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přeprav,doprav čehokoliv (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%		0,00
1683	VORN	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele,včetně vzorkování mat.,koordinace s bankou a pod.	%		0,00
1684	VORN	220890084R00	Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě zaměření a geometrický plan ke vkladu do katastru _neuvedené v položkách objektů	h	200,00	0,00
			200		200,00	
1685	VORN	220890084R00	Vytýčení založení staveb geodetem _neuvedené v položkách objektů	h	60,00	0,00
			60		60,00	
1686	VORN	220890084R00	Účast laboratorního technika _ zkoušky unosností plání a hutnění štěrků min.5pláň.+5štěrky..míst únosnost dle PD _neuvedené v položkách objektů	h	16,00	0,00
			16		16,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1687	VORN	220890084R00	Geolog_geo.sondy pro určení vhodnosti zemin pro zpětné využití a pod.	h	72,00	0,00
			72		72,00	
1688	VORN	220890084R00	Zajištění publicity po dobu výstavby a pod.	h	25,00	0,00
			25		25,00	
1689	VORN	220890084R00	Zajištění _účast CHKO v průběhu výstavby a případná koordinace prací v blízkosti potoka(viz.stanovisko CHKO)	h	25,00	0,00
			25		25,00	
1690	VORN	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní kompletní náklady na kompletní ZS (včetně oplocení,buněk,WC a pod)neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	sada	1,00	0,00
			1		1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
		Stavební část objekt SO 01.2 Kabiny 2				
	13	Hloubené vykopávky				
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ		m3	6,58	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávky. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v náradí a o které je snížen celkový výkon stroje
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ		m3	6,58	Položka se používá bez ohledu na těžené množství.
3	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ		m3	59,24	
	16	Přemístění výkopku				
4	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	65,83	
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	6,58	
6	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	59,24	
7	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3		m3	51,64	
8	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné		m3	51,64	
	17	Konstrukce ze zemin				
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	51,64	
10	166101151R00	Přehození výkopku z hor.5-7_mezi stěnami základů po vrstvách		m3	51,64	
	27	Základy				
11	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm		m3	45,37	
12	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20_podkladní pod desku		m3	9,31	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.
13	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC,XA1-(CZ,F.1)		m3	33,22	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení		m2	21,29	
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění		m2	21,29	
16	273353101R00	Bednění kotev.otvorů desek do 0,01 m2, hl. 0,25 m		kus	6,00	
17	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	4,21	V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
18	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15		m3	4,76	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.
19	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30,XC3,XA1-(CZ,F.1)		m3	18,70	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.
20	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení		m2	122,40	
21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění		m2	122,40	
22	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)		t	1,81	
	31	Zdi podpěrné a volné				
23	311238523R00	Zdivo z cihelných tvárnic P15,PD tl. 300 mm viz.PD		m2	163,17	V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, kladení tvárnic na pero a drážku, aplikace pěnového lepidla, případné řezání tvárnic, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod., c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.), d) nařezání a vsazení polystyrenu do drážek krajových cihel kolem otvorů. Ztracené
24	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm		kus	2,00	
25	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky na MC		m3	0,29	
26	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem	s použitím suché maltové směsi	m2	4,75	V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa
27	311112125RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm,zalití tvárnic betonem C 25/30_atika	zalití tvárnic betonem C 25/30	m2	82,60	Ztracené bednění z betonových tvárnic a zálivka betonem. Případné vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.
28	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení_spádová nadbetonávka atiky		m2	6,20	Do výměry oboustranného bednění se započítávají obě strany bedněné stěny.
29	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění		m2	6,20	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
30	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)		t	0,32	V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary
31	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30		m3	0,62	Položka obsahuje náklady na dopravku a uložení betonu do připravené konstrukce s pečlivým hutněním při lici konstrukce pro dosažení neporušeného stavu povrchu. Bednění a výztuž se oceňují samostatně. V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní.
	34	Stěny a příčky				
32	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.		m	48,45	
33	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou		m	52,30	
34	342255028RT1	Příčky z desek autoklávovaného betonu FB(EN772-1)2,8N.mm-2,na tenkovrtdvou maltu tl. 150 mm viz.PD		m2	81,16	
35	342248154R00	Příčky z cihelných tvárnic PD tl. 140 mm _lepené tenkovrstvě viz.PD		m2	57,20	V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, kladení tvárnic na pero a drážku, aplikace pěnového lepidla, případné řezání tvárnic, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů. Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %. Dodávka lepicí pěny pro zdění je součástí dodávky broušených
36	317147322R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150 x 250 x 1500 mm		kus	1,00	
37	317121047RT4	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm,124 x 24,9 x 15 cm	překlad nenosný NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm	kus	4,00	
38	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení		kus	2,00	
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				
39	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37		m3	5,55	Položka obsahuje náklady na dopravku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. 8.3.2022 Zvýšení spotřeby betonu z původních 1,01 m3 na 1,1 m3 z důvodu vyššího podílu spotřeby "nařízající" směsi
40	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení		m2	62,46	
41	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění		m2	62,46	
42	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)		t	0,96	
43	423321111R00	Zabetonování podélných spár mezi nosníky_u HEA		m3	0,25	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
44	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22		t	0,17	V položkách není zahrnutována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek
45	13486315	Tyč ocelová HEA 200, S235JR		t	0,19	hmotnost 42,3 kg/m Profilová ocel válcovaná za tepla neušlechtilá TYČ TVAROVÁ HEA DIN 1025-3, zn. S235JR dle EN 10025+A1(11375)
46	411364122R00_1	Prvek Isokorb pro přerušení tepelného mostu tl.120mm,lambdā=0,036W/mk		kus	26,63	
47	411120033_K1	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 25 cm viz.PD		m2	182,79	
48	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí -spáry,viz.PD	betonem třídy C 25/30	m3	4,57	
49	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)_do spár viz.PD		t	0,27	
50	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení		m2	53,31	
51	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění		m2	53,31	
52	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm - příplatek na polovinu, tvarování a jiný rozměr panelů nebo řez panelů		m	18,40	
53	411200021RAB	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2_dobetonávka kolem VZT,tloušťka 25 cm, bednění, výztuž viz.PD	tloušťka 25 cm, bednění, výztuž	m2	1,36	
54	411200021RAB	Zabetonování C20/25-XC3_otvorů ve stropu_tloušťka do 25 cm, bednění, výztuž_úprava panelového stropu pro kotvení desky stříška viz.PD	tloušťka 25 cm, bednění, výztuž	m2	26,40	
55	411120031_S	Stříška montovaná z panelů tl. spádovaná 15-20 cm		m2	42,36	
	60	Omítky ze suchých směsí				
56	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý i penetrace		m2	201,43	
57	602011188R00	Omítka na stěnách silikonová barevná , ručně tl.1,5mm		m2	100,71	
58	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky		m2	34,20	
59	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková tl. do 2mm viz.PD		m2	17,10	
60	602011202R00	Postřík na stěnách cementový , strojně		m2	284,55	
61	602011211R00	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová, strojně_skl.S2 viz.PD		m2	284,55	
	62	Úprava povrchů vnější				
62	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení		m2	22,63	
63	622315515R00	Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PU,Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K_pod zemí		m2	10,26	
64	622315523RV1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 120 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	17,10	
65	622315511R00	Izolace suterénu systém , XPS 80 mm, bez PÚ		m2	44,46	
66	622315513R00	Izolace suterénu systém , XPS 120 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K		m2	10,26	
67	11161753	Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l_na asf. izolaci		l	150,48	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
68	622315333RV1	Zatepl. systém fasáda, EPS F šedý tl.120 mm,zakončeny stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0.032 W/m K	zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	100,71	
69	622315513R00	Izolace suterénu systém , XPS 120 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K atika bok		m2	22,24	
70	11161753	Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l_na asf. izolaci		l	88,97	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
71	632416230RT4	Potěr betonový , silo, tl. 30 mm,20 MPa, samonivelační_na izolaci proti vodě	20 MPa, samonivelační	m2	197,25	
72	632443311R00	Potěr cementový,samonivelční 30MPa, tl. 50 mm		m2	168,91	
73	632443312R00	Potěr přípl. zkd 5 mm na tl.67mm		m2	675,65	
74	632443312R00	Potěr přípl. zkd 5 mm_do systémové desky podl.topení		m2	844,56	
75	631317110R00	Rezání dilatační spáry hl. 0-67 mm, beton prostý(nebo vložení dilatačních syst.prvků)		m	12,85	
76	776981124R00	Lišta nerezová podlahová dilatační, systémová pro epox.stěrky(bezprahové dveře) a pod.		m	12,85	
	64	Výplně otvorů				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
77	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2		kus	2,00	Položka je určena pro osazování zárubní nebo ráků dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křidel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a ráků do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových ráků na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). Položka je určena pro osazování zárubní nebo ráků dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křidel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a ráků do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových
78	553310772	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 800 x 1970 mm L, P,Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD		kus	2,00	
79	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2		kus	2,00	
80	553310773	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 900 x 1970 mm L, P,Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD		kus	2,00	
81	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2		kus	1,00	
82	553310775P	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 900 x 1970 mm, EI 30, Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD		kus	1,00	
	711	Izolace proti vodě				
83	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, ALP v množství 0,33 kg/m2,včetně dodávky asfaltového penetračn	včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	207,11	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
84	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	207,11	
85	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvicí, spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střech viz.PD		m2	238,18	
86	628522691	Pás modifikovaný asfalt mineral, z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2).		m2	238,18	
87	711112002RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovým lakem	včetně dodávky asfaltového laku	m2	27,04	
88	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	27,04	
89	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvicí, spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střech viz.PD		m2	62,19	
90	712348104RT1	Prostup pro kabely s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu do 50 mm	průměr prostupu 50 mm	kus	1,00	
91	712348104RT3	Prostup izolací s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu 110 mm	průměr prostupu 110 mm	kus	6,00	
92	711212601RT2	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	šířka 100 mm	m	166,20	
93	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	2,79	
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				
94	180407111R00	Položení travního koberce _střecha		m2	155,94	
95	00590010	Koberec vegetační_ REGIONALNI SMES + SUBSTRAT PRO SUCHOMILNÉ ROSTLINY ,Pro zelenou střechu viz.PD		m2	163,74	
96	711409111R00	Montáž drenážní rohože na sucho		m2	187,20	
97	28323332A	Drenážní fólie s oboustr. PP textilí, polyetylenu HDPE a geotex.150g na horní 300g/m2 spodní-retence vody min.tl.nopové fólie 25mm systém 4+1h.viz.PD		m2	215,28	
98	712311106RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze, včetně emulze 0,4 kg/m2	včetně emulze 0,4 kg/m2	m2	224,31	
99	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením_pro parotěs		m2	224,31	
100	628522691	Pás modifikovaný asfalt mineral, z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2).		m2	257,96	
101	712851559R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, samolepicí asfaltové pásy		m2	211,30	
102	62852269	Pás modif. asfalt samolep, pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu tl.3mm, samolepicí vložka nosná - skleněná tkanina iemný posyp viz.PD		m2	243,00	
103	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně		m2	211,30	
104	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvicí, spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střech viz.PD		m2	243,00	
105	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně		m2	211,30	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
106	62843073	Pás modifikovaný(pro zelené střechy), pás s vysokou odoln.proti prorůstání kořínků přidavek proti kořenovému růstu min. tl. 5,3 mm břídl.posyp viz.PD		m2	243,00	
107	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky		m3	15,59	
108	10371520	Substrát střešní extenzivní		m3	17,15	
109	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky_chodníčky		m3	3,66	
110	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL		m3	4,03	
111	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie-pro chodníčky a pod.		m2	47,12	
112	69366081	Geotextilie netkaná UV, 500 g/m2,ze 100 % polypropylenové stříže		m2	51,83	
113	712348001RT7	Kačírková lišta z Al plechu ke krytinám do 10° z asfaltových pásů,včetně dodávky lišty výšky 100 mm viz.PD	včetně dodávky lišty výšky 100 mm	m	114,20	
114	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky		m2	568,36	
115	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150,Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K		m3	42,01	
116	28375972	Deska spádová EPS 150,Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K		m3	24,82	
117	28375982	Klín atikový EPS 100 x 100 x 1000 mm a pod.		m	34,48	
118	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m		t	30,88	
119	998712194R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 1 km substrát a rohož, včetně jeřábu a pod.		t	17,61	
120	998712199R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny za další 1 km		t	1 408,80	
	713	Izolace tepelné				
121	713311111R00	Montáž tepelné izolace těles, ploch rovných, rohožemi, 1 vrstvá kotvené do konstrukce věnců a průvlaků		m2	37,03	
122	28376355.A	Deska XPS mřížkovaná tl. do 50 mm zelená viz.PD		m2	38,88	
123	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do dilatační spáry_panely		m2	13,10	
124	28375460	Deska izolační XPS univerzální viz.PD		m3	0,43	
125	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn		m	166,20	
126	283753529	Mirelon pás B +AL izolační tl. 10(systémový k podl.topení) mm šířka 1000 mm_včetně řezu do 150mm viz.PD		m	29,09	s Al fólií, B1 - snížená hořlavost, barvené šedočerné. Vynikající zpětný tepelný odraz a zvýšená UV odolnost Použití: -izolace nádrží s vodou, potravinami, chemickými látkami -termoakustická izolace vzduchotechnických rozvodů -v prostorách, kde je z hygienických důvodů nutné zajistit omyvatelnost -v potravinářských provozech -ve zdravotnických zařízeních -v chemických
127	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá		m2	168,91	
128	713191100RT9	Položení separační fólie,včetně dodávky fólie tl.0,2mm viz.PD	včetně dodávky fólie	m2	168,91	
129	28375705	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK viz.PD		m3	17,74	
130	713141322R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 2 vrstvy(dřevocem.deska a XPS), na kotvy (8 kusy/m2)_atika viz.PD		m2	8,40	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
131	28376355.A	Deska XPS mřížkovaná tl. do 50 mm zelená viz.PD		m2	9,24	
132	713141326R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 250 mm, 2 vrstvy, na kotvy (8 kusy/m2) u okapu viz.PD		m2	10,48	
133	713141337R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 300 mm, 3 vrstvy, na kotvy (8 kusy/m2) u okapu viz.PD		m2	10,48	
134	283754601	Deska izolační XPS- univerzální		m3	2,54	
135	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m		t	0,63	
	762	Konstrukce tesařské				
136	762441122R00	Montáž obložení ukončení stěny z desek na bázi dřeva, 2 vrstvy, šroubováním pro tep.izolaci a oplechování		m2	26,88	
137	762441112R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním		m2	21,84	
138	59590741	Deska cementotřískové tl. 20 P+D viz.PD		m2	83,16	
139	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t	2,25	
	764	Konstrukce klempířské				
140	764928306R00	Zhotovení (výroba) a montáž oplechování atik z lakovaného plechu, rš 800 mm		m	34,00	Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů. V položce je započítáno zhotovení a montáž oplechování včetně rohů, dále zednické výpomoci a oprava nátěru. Ocelový lakovaný plech, správková barva (včetně příp.posypu) a vruty (popř. šrouby nebo hřebíky) se oceňují ve specifikaci. Prořez pro ocelový poplastovaný
141	13851110	K01_Plech tabulový_Atika_ Zárově pozinkovaný_poplastovaný či lakovaný tloušťka 0,6 mm RAL 9005 včetně doplňků viz.PD		m2	27,24	Zárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC.
142	764918101R00	Zhotovení (výroba) a montáž krytiny hladké z ocel.lak.plechu do 30°		m2	45,27	Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků. V položce je započítáno zhotovení a montáž krytiny a oprava nátěru poškozeného při montáži. Veškerý materiál se oceňuje ve specifikaci. Přídavek pro plech na prořez, spoje a překrytí se doporučuje ve výši 15 %.
143	13851110_02	K02_Plech tabulový_Stříška_ Zárově pozinkovaný_falcovaného typu_poplastovaný či lakovaný tloušťka 0,6 mm RAL 9005 včetně doplňků viz.PD		m2	52,06	
144	765799313R00	Montáž fólie -pod plech		m2	45,27	
145	67352442	Syst.fólie sep. a mikroventilační,fólie lehkého typu s nakaširovanou struktur. rohoží, Tl. vícevrstvé fólie 0,6 mm Tl. struktur. rohože 8mm viz.PD		m2	52,06	
146	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m		t	0,84	
	766	Konstrukce truhlářské				
147	766119111R00	SS02 a SS04_M_Stěny kabin WC 2boxů 2x dveře DS1(WC komplet)+DS2(výlevka M JAZ) RAL9005viz.PD		m2	8,38	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
148	60756020_SS2_4	D_Syst.WC stěna 2,05m s 2 dveřmi 0,7*1,97+děl.stěny 1,42*2m- Deska kompaktní odolná mech.chem.vlh.vlivům,včetně doplňků AL a nerez. kování a pod viz.PD		m2	9,21	SS 02 DĚLÍCÍ STĚNA - WC NOSNÉ HLINÍKOVÉ PROFILY, VÝPLŇOVÝ MATERIÁL - KOMPAKTNÍ DESKA ODOLNÁ VŮČI MECHANICKÝM A CHEMICKÝM VLIVŮM DO VLHKA TL. 4,0 mm RAL 9005 SYSTÉMOVÉ, MATNÉ, PROFILY PŘÍRODNÍ HLINÍK 2000 1,42 1SS 04 DĚLÍCÍ STĚNA - WC NOSNÉ HLINÍKOVÉ PROFILY, VÝPLŇOVÝ MATERIÁL - KOMPAKTNÍ DESKA ODOLNÁ VŮČI MECHANICKÝM A CHEMICKÝM VLIVŮM DO VLHKA TL. 4,0 mm RAL 9005 SYSTÉMOVÉ, MATNÉ, PROFILY PŘÍRODNÍ HLINÍK 2500 (100mm NAD PODLAHOU AŽ PO STROP) 2,05 1 DVEŘE VIZ VÝPIS DVEŘÍ DSDS 1 SYSTÉMOVÉ DVEŘE 1 P 1-KŘÍDLÉ FALCOVA NÉ 700 1970 RAL
149	766119111R00	SS03_M_Paravanu_viz.PD		m2	0,68	
150	60756020_SS3	2ks_D_Syst.Paravan 0,45*0,75m2_děl.zástěnky -Deska kompaktní odolná mech.chem.vlh.vlivům ,včetně doplňků AL a pod viz.PD		m2	0,74	SS 03 PARAVAN NOSNE HLINIKOVE PROFILY, VÝPLŇOVÝ MATERIÁL - KOMPAKTNÍ DESKA ODOLNÁ VŮČI MECHANICKÝM A CHEMICKÝM VLIVŮM DO VLHKA TL. 4,0 mm RAL 9005 SYSTÉMOVÉ, MATNÉ, PROFILY PŘÍRODNÍ HLINÍK CCA 750 0.90 2 ŠÍŘKA CCA 450
151	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t	0,29	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
152	766601213RT2	Těsnění okenní a dveřní spáry, ostění, PT folie + PP folie	PT folie šířky 100 mm; PP folie šířky 100 mm	m	40,30	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
153	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů		m2	2,48	
154	55389111	1ks_DHE1_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,sklo_mléčné_P4A_E M_JAZ_SAM_viz.PD		m2	2,48	1ks_DHE_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,skl o_mléčné_EM_JAZ_SAM_PR_KL_ZAK_NAP AC_NAP_EZS_viz.PD
155	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů		m2	2,48	
156	55389111_1a	1ks_DHE1a_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,sklo_mléčné_P4A_E M_JAZ_SAM_viz.PD		m2	2,48	
157	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů		m2	2,48	
158	55389111_2	1ks_DHE2_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR_plné_M_JAZ_vi z.PD		m2	2,48	
159	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů		m2	2,48	
160	55389111_2a	1ks_DHE2a_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR_plné_M_JAZ_M řížka 500/100 viz.PD		m2	2,48	
161	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů		m2	4,50	
162	55389111_4a	1ks_DHE4a_dveře AL dvojkrídle 2x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR_plné_M_JAZ_2x mřížka 500/100 viz.PD		m2	4,50	
163	767657320R00	Montáž vrat sekčních., do 9 m2		kus	1,00	
164	553446433_VE	1ks_VE1_Rychloběžná vrata s integ.dveřmi_3,5x2,35m_Ud=1W/m2K_3_3_2_RC2_plná_RAL9 005_EL_pohon_i manuál._kabel_ propoj_EM_JAZ_SAM_přísl._unikové viz.PD		kus	1,00	
165	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením_pod dveře		m2	1,98	
166	283769934	Profil podkladní izol.pod dveřní a stěnové prvky 60x200x1200 mm , Tepelná vodivost: 0,08 W/mK viz.PD		kus	9,00	
167	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd		kus	1,00	
168	553407012	1ks DO1.1_Ocelové dveře_WC_0,8*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC_R AL9005viz.PD		kus	1,00	
169	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd		kus	1,00	
170	553407012_1.1a	1ks DO1.1a_Ocelové dveře_WC_0,8*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC_R AL9005viz.PD		kus	1,00	
171	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd		kus	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
172	553407013	1ks DO2.1_Ocelové dveře_0,9*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC_RAL9005__viz.PD		kus	1,00	Specifikace provedení a dodávek dveří . CDJ.j - plné, lícová strana hladká, rubová s přiznaným nosným rámem, jednostranně opláštěné CDM.d - plné, hladké, oboustranně opláštěné CDM.z - plné, hladké, oboustranně opláštěné s vnitřní izolační výplní lze použít též jako vnější dveře - bez deklarovaného součinitele prostupu tepla celokovové dveře otočné polodrážka 25x15 mm tloušťka křídla 45 mm opláštění: pozinkovaný plech + základní nátěr vložkový zámek je součástí dodávky dveřní křídlo lze zkrátit v prahové části max. o 25 mm jinak hrozí porušení
173	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd		kus	1,00	
174	553407013_2.1a	1ks DO2.1a_Ocelové dveře_0,9*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC_RAL9005_mřížka 600/400 viz.PD		kus	1,00	
175	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových		kus	1,00	
176	55345553	1ks DOP 1_Ocelové dveře_požární EW15DP3+C_0,9*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC_RAL9005viz.PD		kus	1,00	
177	767111180R00	Montáž stěn nosných s rámovou výplní s drátěných sítí_včetně kotev do stěn,podlahy a stropů viz.PD		m2	19,02	
178	37501308	Z01_STĚNA_OC.NOSNÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE 30/30/1mm,S VÝPLNÍ SVAŘOVANOU SÍTÍ S OKY,50/50/3mm+sloupky_RAL9005_ viz.PD		m2	20,92	NOSNA RAMOVA KONSTRUKCE 30/30/1mm S VÝPLNÍ SVAŘOVANOU SÍTÍ S OKY 50/50/3mm
179	767651210R00	Montáž branky_dveří otočné do drátěné stěny		kus	1,00	
180	55342605_1	ZD1_Oc.dveře 0,9x2,17m_drát.ýplň_RAL9005_manuální_M_JAZ_B_do drátěné stěnyviz.PD		kus	1,00	
181	767651210R00	Montáž branky_dveří otočné do drátěné stěny		kus	1,00	
182	55342605_1a	ZD1a_Oc.dveře 0,9x2,17m_drát.ýplň_RAL9005_manuální_M_JAZ_B_do drátěné stěnyviz.PD		kus	1,00	
183	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus		kus	3,00	Polozka je určena pro osazování se zařutím maltou cementovou drobných kovových předmětů jinde neuvedených, bez dodání, do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztracené se nestaví

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
184	42981183	Z2_ Roura hladká d 150, délka 1 m,- standardni pozinkovaný plech_do příčky		ks	1,00	potrubí hladké - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) - standardní délka l = 1000mm(pozinkovaný i nerez plech) - tloušťka materiálu viz standardní rozměrová řada - standardní tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci rour - na požadavek kónické provedení - možnost zasouvání trub do sebe - celotmelené, popř. celoletované provedení na objednávku - instalace přírub na objednávku MATERIÁL - standardni pozinkovaný plech ČSN 113211, DX51D+275MA - nerezový plech 1.4301/2B
185	42981186	Z4 a Z5 Roura hladká d 200,- standardni pozinkovaný plech_do příčky		ks	2,00	Spiro potrubí hladké - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) - standardní délka l = 1000mm(pozinkovaný i nerez plech) - tloušťka materiálu viz standardní rozměrová řada - standardní tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci rour - na požadavek kónické provedení - možnost zasouvání trub do sebe - celotmelené, popř. celoletované provedení na objednávku - instalace přírub na objednávku MATERIÁL - standardni pozinkovaný plech ČSN 113211, DX51D+275MA - nerezový plech 1.4301/2B
186	767811100R00	Montáž větracích mřížek		kus	1,00	
187	42972855	Z25_Mřížka větrací kruhová _AL přírodní odstín_protidešťová žaluzie se sítkou na ETICS viz.PD		kus	1,00	
188	767811100R00	Montáž větracích mřížek		kus	5,00	
189	429727822_3	Z2_3_Mřížka kruhová AL_přírodní_průměr 150 mm_interiérová viz.PD		kus	2,00	
190	429727823_4	Z2_4_Mřížka kruhová AL_přírodní_průměr 200 mm_interiérová viz.PD		kus	2,00	
191	429727823_5	Z2_5_Mřížka kruhová AL_přírodní_průměr 200 mm_interiérová viz.PD		kus	1,00	
192	766664912R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech z tvrd. dřeva		kus	3,00	
193	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2		kus	3,00	
194	42972820A	Mřížka čtyřhranná ventilační do dveří 500x100mm nerezová viz.PD		kus	3,00	
195	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického		kus	4,00	
196	54917025	Zavírač dveří hydraulický		kus	1,00	
197	767427231R00_MV	Provětr.fasáda,deska cementotřískové tl 20mm na AL profily, MV tl.16 cm,tep.minerální izol.lamda=0,034 W·m-2·K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD		m2	91,39	
198	767427231R00_XPS	Provětr.fasáda,deska cementotřískové tl 20mm na AL profily, lepený XPS tl.16 cm,tep. izol.lamda=0,034 W·m-2·K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD		m2	10,37	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
199	767427232R00	Ostění pr.fas.deska cementotritskové tl 20mm na AL profily,MV tl.16 cm,tep.minerál_izol.lamda=0,034 W·m-2·K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD		m	43,90	
200	767427236R00A	Spodní,horní a boční perfor.větrací ukončení provětrávané fasády systémové AL(nebo nerez) mřížka s podkladní sítkou proti hmyzu viz.PD		m	145,20	
201	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		t	5,43	
	77	Podlahy				
202	778511112R00	Stěnová stěrka int., syst.Epoxi-cementová stěrka,povrch stěn a vlhkých prostor v interiéru_viz.PD		m2	126,88	Dekoratívní povrch stěn a vlhkých prostor v interiéru. Položka obsahuje penetračního nátěr , posyp křemičitým pískem, dekorativní stěrkuo Epoxy ve dvou vrstvách (celkem 4,5 kg/m2) a uzavírací nátěr ve dvou vrstvách. Před nanášením každé vrstvy se okolí plochy opáskuje a položí ochrana podlahy. Pásky se odstrašují, dekud je vrstva epoxidu živé
	777	Podlahy ze syntetických hmot				
203	777811211R00A	Podlahová polyuretanová stěrka_systémová,2komponentní, barevná RAL 7023 samonivelační PUR pryskyřice viz.PD		m2	168,91	Protisklizný, polyuretanový podlahový systém. Určený pro potravinářský, nápojový průmysl, mokré a suché procesy, farmaceutický průmysl, chemický průmysl. Položka obsahuje vysátí podkladu od prachu a nečistot, záškrab plněný pískem, nosnou vrstvu prosypanou křemičitým pískem a uzavírací nátěr
204	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy a stěny syntetické, výšky do 6 m		t	4,74	
	784	Malby				
205	784161_X	Penetrace podkladu nátěrem omyvatelný nátěr viz.PD		m2	1 034,14	
206	7841655X	Malba bílá, bez penetrace, 1 x_omyvatelný nátěr viz.PD		m2	1 034,14	
207	7841655X2	Malba bílá, bez penetrace, 2 x_omyvatelný nátěr viz.PD		m2	1 034,14	
	787	Zasklívání				
208	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2		m2	0,48	Položka je určena pro menší plochy (např. koupelny, chodby) Položka obsahuje osazení zrcadla včetně dodání lepidla bez dodávky zrcadla. Zrcadlo se oceňuje samostatně ve specifikaci
209	63465134_03	O03_Zrcadlové sklo_pro lepení do stěrky 600x800mm viz.PD		m2	0,55	
210	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 5 m2		m2	2,36	Položka je určena pro velké plochy (např. fitcentra, baletní a taneční sály) Položka obsahuje osazení zrcadla včetně dodání lepidla bez dodávky zrcadla. Zrcadlo se oceňuje samostatně ve specifikaci. Případné použití podkladní vyrovnávacího dřevěného roštu se rozpočtuje položkami 766 41-7111.R00 Podkladový rošt pod obložení stěn.
211	63465134_05	O05_Zrcadlové sklo_pro lepení do stěrky 600x800mm viz.PD		m2	2,83	
212	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m		t	0,03	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
	94	Lešení a stavební výtahy				
213	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m(všechny vnitřní ostatní konstrukce)		m2	253,37	
214	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m		m2	216,60	
215	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2		km	240,00	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
216	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		m2	168,91	
217	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu(množství bude dle PBR)		kus	3,00	
218	44984114	Přístroj hasicí práškový(pěnový) dle zprávy PBR viz.PD		kus	3,00	Práškový hasicí přístroj P61E druh HP. práškový třídy hašení: A, B, C hasební schopnost: 21A, 183B, C objem hasiva: 6 litrů výška / průměr nádoby: 570 x 150 mm provozní schopnost: -30°C až +60°C celková hmotnost: 9,8 kg vybavení: věšák, manometr revize / periodická zkouška (rok): 1 / 5
219	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks		kus	3,00	
220	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj		kus	3,00	
	H01	Budovy občanské výstavby				
221	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	596,07	
	61	Úprava povrchů vnitřní				
222	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	436,62	
223	602011231RT3	Omítka na stěnách jednovrstvá vápenocementová, tloušťka vrstvy 5 mm, strojně	tloušťka vrstvy 5 mm	m2	436,62	
224	602011241RT3	Štuk na stěnách vnitřní strojně,tloušťka vrstvy 4 mm	tloušťka vrstvy 4 mm	m2	395,07	
225	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek		m2	1 354,26	
226	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., nebo lišt		m	35,30	
227	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů		m2	22,63	
228	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková		m2	14,80	
229	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační		m	55,90	
230	283502511	Profil rohový se síťovinou, l = 2500 mm_interiér		kus	27,30	
231	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy a schodiště,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	166,51	
232	601011213RT1	Omítka na stropěch/podhledech jádrová vápenocementová lehčená strojně,tloušťka vrstvy 10 mm_včetně vyplnění spar panelů	tloušťka vrstvy 10 mm	m2	166,51	Omítka ze suché směsi , vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně vápenopísových tvárnic. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení
233	601011241RT3	Štuk na stropěch a schodišti ,tloušťka vrstvy 4 mm	tloušťka vrstvy 4 mm	m2	166,51	
234	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky strop-přechodový můstky		m2	499,53	
		ZTI				
	725	Zařizovací předměty				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
235	725014131RT1	Klozet z bílého diturvitu závěsný , sedátko s poklopem a brzdou vč.sedátka v bílé barvě,úpl.objem splach.vody max.6 litrů,obj. splach.vody 3,5L viz.PD	včetně sedátka v bílé barvě	kus	3,00	
236	28696752	Tlačítko pro podomítkové moduly viz.PD		kus	3,00	
237	725122231R00	D+M Pisoár s radarovým splachovačem,+baterie viz.PD		ks	2,00	
238	725100001RA0	D+M Umyvadlo (60), stojánková baterie(maximální průtok vody 6 litrů/min;), zápachová uzávěrka viz.PD		kus	4,00	
239	725017333R00	Umývatko na šrouby 500 x 230 mm, bílé viz.PD		ks	2,00	
240	725823111R00	Baterie umyvadlová(umyvátko) stojánková, ruční, bez otvírání odpadu viz.PD		kus	2,00	
241	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel viz.PD		ks	6,00	
242	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40		kus	6,00	
243	725860213R00	Sifon umyvadlový		kus	6,00	
244	725292035R00	D+M Držák na toaletní papír nerezový viz.PD		ks	3,00	
245	725292041R00	D+M Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l viz.PD		ks	8,00	
246	725292061R00	D+M WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu viz.PD		ks	5,00	
247	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků viz.PD		ks	16,00	
248	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou viz.PD		ks	2,00	
249	725810402R00	Ventil rohový		ks	12,00	
250	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus		kus	11,00	
251	55149061	Zrcadlo k umyvadlům do 600 x 400 mm_dle umyvadla nerozbitné viz.PD		kus	2,00	
252	55149031	Koš odpadkový nerezový obsah 5 l_závěsný viz.PD		kus	5,00	- Nerezový koš 5 l
253	55149010	Zásobník na papírové ručníky_nerez		kus	4,00	
254	725823134RT1A	Baterie k výlevce s s hadicí a výsuv. sprchou,standardní viz.PD	standardní	kus	2,00	
255	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	1,00	
256	953943111R00	Osazení kovových či plastových předmětů do zdiva, 1 kg / kus		kus	2,00	
257	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300 x 300 mm		kus	2,00	Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití Barva: bílá, šedá
258	725845811RT1	Baterie termostatická sprchová nástěnná, bez příslušenství(maximální průtok vody 8 litrů/min)	standardní	ks	4,00	
259	725849302R00	Montáž držáku sprchy_sada viz.PD		kus	4,00	
260	55144163	Sprchová sada_kvalitní nerez držák s posuv.kotvou,růžice talířová či hranatá velká,hadice min1,2m . viz-PD		kus	4,00	
261	953941511R00	Osazení věšáků_Nerez dvoujháček viz.PD		kus	4,00	V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsou kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití. V položce jsou zakalkulovány i náklady na případné pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
262	48441583A	Nerez dvoujháček _ do koupelen viz.PD		kus	4,00	
263	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m		t	0,52	
	726	Instalační prefabrikáty				
264	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus		kus	5,00	
265	726211121R00	Modul pro WC UP320, h. 1080 mm viz.PD		ks	3,00	110.300.00.
266	726211367R00	Modul-výlevka viz.PD		ks	2,00	
267	347061832R00	Stěna úprava kolem závěsného boxu WC		m2	6,08	
268	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m		t	0,41	
	13	Hloubené vykopávky				
269	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3		m3	36,00	
	16	Přemístění výkopku				
270	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m		m3	14,88	
271	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		m3	21,12	
272	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		m3	591,36	
273	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3		m3	14,88	
274	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m -zpětné		m3	14,88	
275	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, _certifikovaná skládka k recyklaci zeminy		m3	21,12	
	17	Konstrukce ze zemin				
276	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m		m3	36,00	
277	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	14,88	
278	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm		m3	36,00	
279	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4 mm	s dodáním štěrkopísku	m3	17,12	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				
280	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm		m3	4,00	Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192
	711	Izolace proti vodě				
281	711767588R00	Opracování prostupů - střecha a strop troubu, D do 200 mm		kus	4,00	
	721	Vnitřní kanalizace				
282	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125		m	86,00	
283	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm		m	2,00	
284	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm		m	8,00	
285	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm		m	25,00	
286	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm		m	30,00	
287	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm		m	5,00	
288	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm		m	10,00	
289	721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm		m	2,00	
290	721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm		m	5,00	
291	894431313RBAA	Šachta _revizní šachta ve vnitřním prostoru viz.PD		kus	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
292	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu i vpustí	s dodávkou betonové směsi, standardní výška odtoku	kus	4,00	
293	28698455	Zlab podlahový plastový s kombinovaným sifonem a nerezovým roštem, l = 850 mm boční u zadní stěny		kus	4,00	
294	721273200RT3	Souprava ventilační střešní,souprava větrací hlavice PP D 110 mm vnitřní kanalizace viz.PD	souprava větrací hlavice PP D 110 mm	kus	2,00	
295	725869204R00	Montáž uzávěrek zápachových, D 40 mm		kus	2,00	
296	28654741	Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok_Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 mm viz.PD		kus	2,00	
297	721177725R00	Čisticí kus odpadní svislé, D 110 mm		kus	2,00	
298	721223426RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou,s živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm viz.PD	s živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm	kus	2,00	
299	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm		kus	6,00	
300	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm		kus	7,00	
301	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm		kus	5,00	
302	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m		t	1,26	
	722	Vnitřní vodovod				
303	722172311R00	Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm viz.PD		m	25,00	
304	722172312R00	Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm viz.PD		m	7,00	
305	722172313R00	Potrubí plastové PP-R , D 32 x 4,4 mm, PN 16 viz.PD		m	11,00	
306	722172314R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16 viz.PD		m	11,00	
307	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 22 mm viz.PD	vnitřní průměr 22 mm	m	25,00	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
308	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 25 mm viz.PD	vnitřní průměr 25 mm	m	7,00	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
309	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 32 mm viz.PD	vnitřní průměr 32 mm	m	11,00	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
310	722181212RV9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 40 mm viz.PD	vnitřní průměr 40 mm	m	11,00	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
311	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí		m	110,00	
312	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm		m	11,00	
313	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32		m	92,00	
314	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm		kus	12,00	
315	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm		kus	4,00	
316	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm		kus	12,00	
317	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm		kus	14,00	
318	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm		kus	8,00	
319	722172965R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 32 mm		kus	8,00	
320	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. viz:PD		m	15,00	
321	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. viz.PD		m	24,00	
322	722172333R00	Potrubí plastové PP-R D 32 x 5,4 mm, PN 20_viz.PD		m	17,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
323	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 32 mm	vnitřní průměr 32 mm	m	17,00	
324	722181215RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 25 mm	vnitřní průměr 25 mm	m	24,00	
325	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	vnitřní průměr 22 mm	m	15,00	
326	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm		kus	29,00	
327	722190225R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 mm		ks	1,00	
328	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"		pár	6,00	
329	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm		kus	1,00	
330	722238315R00	Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD		kus	3,00	
331	722238334R00	Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, s vypouštěním, DN 32 mm viz.PD		kus	1,00	
332	722238613R00	Ventil vodovodn, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 25 mm viz.PD		kus	1,00	
333	722238614R00	Ventil vodovodn, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD		kus	1,00	
334	722237121R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm viz.PD		kus	1,00	
335	722238514R00	Filtr vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD		kus	1,00	
336	722238713R00	Šoupátko vodovodní, vnitřní závit, DN 25 mm viz.PD		kus	3,00	
337	725530151R00	Ventil pojistný DN 20 mm viz.PD		kus	1,00	
338	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jedn. suchob. G1"		kus	1,00	Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. Vodoměr se oceňuje ve specifikaci
339	38821352	Vodoměr lopatkový na studenou vodu DN 25 viz.PD		kus	1,00	Domovní vodoměry pro studenou vodu suchoběžné, tř. přesnosti Lopatkový vodoměr, jednotokový, suchoběžný Montážní poloha: horizontální-tř.př.C vertikální-tř.př. B Tmax.30oC PN 1,6MPa DN 25 mm Qn 3,5 m3/h L 260 mm závit 1 1/4"
340	724231125R00	Příslušenství vodáren, manometr D 100		ks	1,00	
341	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l		ks	1,00	
342	48466608	Nádoba expanzní membránová 80 l viz.PD		kus	1,00	Stojatá neprůtočná tlaková expanzní nádoba s vakovou membránou (dle ČSN EN 13831) pro rozvody vody, na které se nevztahuje norma DIN 1988. Např. rozvody požární a užitkové vody, podlahové vytápění nebo instalace tepelných zdrojů. Vyměnitelná butylová membrána ve formě vaku Závitové připojení, bez uzavírání a vypouštění Provozní teplota do 70 °C Provozní tlak 10 bar (předtlak plynu 4 bar) Epoxidový modrý
343	732421312R00	D+M Čerpadlo oběhové UPS 25-40 viz.PD		ks	1,00	
344	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m		t	0,61	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
345	767396101R00	Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2		ks	4,00	
346	27344354	Manžeta prostupová EPDM 76 - 152 mm (střecha a stropem)		kus	4,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
347	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg		kg	20,00	
348	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz		kg	19,80	
349	23153010	Ostatní těsnící materiál		kg	2,20	
350	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		t	0,03	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
351	909 R00	Hzs-zednické výpomoci neuvedené v položkách a úpravy prostupy a zapravení konstrukcí a pod.		h	25,00	
352	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě		h	15,00	
353	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k	Komplexní vyzkoušení	h	15,00	
354	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů		h	28,00	
355	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů		h	2,00	
356	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace pro všechny dotčené objekty, neuvedené v položkách objektů		h	25,00	
	94	Lešení a stavební výtahy				
357	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m		m2	65,00	
	H01	Budovy občanské výstavby				
358	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	38,33	
	61	Úprava povrchů vnitřní				
359	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	s použitím suché maltové směsi	m2	6,20	V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh
360	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10 cm maltou z SMS		m	8,00	V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh
361	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS		m	15,00	V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh
362	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	výplňovou nesmrštivou maltou	m	31,00	V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
363	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm		m	0,50	
364	970056130R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 130 mm		m	0,50	Příplatek za jádrové vrtání stropu v ŽB do 130 mm
365	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm		m	31,00	Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
366	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm		m	15,00	Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
367	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm		m	8,00	Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
368	971038231R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm		kus	12,00	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
	S	Přesuny sutí				
369	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	1,64	
370	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	3,28	
371	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti		t	1,64	
372	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	1,64	
373	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	45,86	
374	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky		t	0,15	
375	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2		t	1,15	
376	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí		t	0,34	
		Vzduchotechnika				
	709VD	VZT_Zařízení č. 9 - Větrání prostor šaten, sprch a WC č. 2.1.01 až 2.1.05				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
377	728416223R00	Zařízení 9.1+9.1a_Montáž větrací jednotky s rekuperací, centrální, průtok vzduchu do 1000 m3/hod,včetně venkovní jednotky viz.PD		kus	1,00	Vnitřní, větrací, vzt jednotka s rekuperací tepla, filtrací, el. dohřevem a přímým chlazením, včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže) dtto montáž Tato jednotka splňuje nařízení EU 1253/2014 (ErP2016, ErP2018)! Údaje elektro: (230V/50Hz, max.příkon 2x0,385kW, max.proud 2x2,5A, dop.jištění 3x10A char.C, kabel CYKY 5Jx2,5, el. ohřívač - 230V, max.příkon 1,8kW, hmotnost vzt jednotky 131 kg) Vzduchotechnická část: Skříň jednotky sendvičové k-ce, složená z lakovaného plechu a 30 mm PIR izolace s koeficientem tepelné vodivosti (? = 0,024 W/mK). Tep. izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB1), účinnost ventilátorů – SFP < 0,45 W/(m3/h). Přívodní ventilátor EC - 230V, max.proud 2,5A, max.př.0,385 kW, 840 m3/h, ext.st.tlak 150 Pa Odvodní ventilátor EC - 230V, max.proud 2,5A, max.př.0,385 kW, 840 m3/h, ext.st.tlak 150 Pa Protiproudý rekuperační výměník S3.B s účinností až 87,5% (ErP 78%) provedení 30 (podstropní) konfigurace 0 Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5 Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
378	429501063_Z9	Z9.1+9.1a_Vnitř.ivenk.,větrací,vzt jednotka s recup.tepla,filtrací, el.dohřevem a přímým chlazením,vč. příslušenství a MaR_podrobněji viz.popisy a.PD		kus	1,00	Vnitřní, větrací, vzt jednotka s rekuperací tepla, filtrací, el. dohřevem a přímým chlazením, včetně příslušenství a MaR (podrobněji viz. níže) dtto montáž Tato jednotka splňuje nařízení EU 1253/2014 (ErP2016, ErP2018)! Údaje elektro: (230V/50Hz, max.příkon 2x0,385kW, max.proud 2x2,5A, dop.jištění 3x10A char.C, kabel CYKY 5Jx2,5, el. ohřívač - 230V, max.příkon 1,8kW, hmotnost vzt jednotky 131 kg) Vzduchotechnická část: Skříň jednotky sendvičové k-ce, složená z lakovaného plechu a 30 mm PIR izolace s koeficientem tepelné vodivosti ($\gamma = 0,024$ W/mK). Tep. izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB1), účinnost ventilátorů – SFP < 0,45 W/(m3/h). Přívodní ventilátor EC - 230V, max.proud 2,5A, max.př.0,385 kW, 840 m3/h, ext.st.tlak 150 Pa Odvodní ventilátor EC - 230V, max.proud 2,5A, max.př.0,385 kW, 840 m3/h, ext.st.tlak 150 Pa Protiproudý rekuperační výměník S3.B s účinností až 87,5% (ErP 78%) provedení 30 (podstropní) konfigurace 0 Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5 Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5
379	222611411R00	Montáž komunikačních zařízení viz.PD		kus	1,00	
380	4052010_Z9	Komunikační modul pro venkovní jednotku - Ovládání inverteru typ viz.PD		kus	1,00	
381	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm		kus	1,00	
382	42973512.A_Z9.2	Z9.2_Kruhový tlumič hluku s děrovaným plechem, pr.250, l=900.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 1,3,9,19,38,19,11,9 dB). viz.PD		kus	1,00	Kruhový tlumič hluku s děrovaným plechem, pr.250, l=900.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 1,3,9,19,38,19,11,9 dB). Meziprostor vyplněn minerální vlnou a mezi vnitřní trubicí a útlumový materiál je vložena netkaná textilie
383	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm		kus	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
384	42973512.A_Z9.3	Z9.3_Kruhový tlumič hluku s děrovaným plechem, pr.250, l=1200.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 2,4,11,24,50,24,13,11 dB). viz.PD		kus	1,00	Kruhový tlumič hluku s děrovaným plechem, pr.250, l=1200.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 2,4,11,24,50,24,13,11 dB). Meziprostor vyplněn minerální vlnou a mezi vnitřní trubicí a útlumový materiál je vložena netkaná textilie
385	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm		kus	12,00	
386	4297266262	Ventil talířový přívodní plastový 125 viz:PD		kus	12,00	Plastový talířový ventil pro přívod vzduchu s nastavitelným středovým diskem. Nastavení průtoku se provádí otáčením spodní části ventilu a zajištěním maticí na nosném šroubu. Recyklovatelný polypropylen odolává teplotám do 100 °C a většině chemických látek v malém množství. pro montáž na zeď, nebo na strop
387	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm		kus	4,00	
388	4297266252	Ventil talířový odvodní plastový 125 viz:PD		kus	4,00	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu s nastavitelným středovým diskem. Nastavení průtoku se provádí otáčením spodní části ventilu a zajištěním maticí na nosném šroubu. Recyklovatelný polypropylen odolává teplotám do 100 °C a většině chemických látek v malém množství. pro montáž na zeď, nebo na strop
389	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm		kus	3,00	
390	4297266254	Ventil talířový odvodní plastový 200_viz:PD		kus	3,00	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu s nastavitelným středovým diskem. Nastavení průtoku se provádí otáčením spodní části ventilu a zajištěním maticí na nosném šroubu. Recyklovatelný polypropylen odolává teplotám do 100 °C a většině chemických látek v malém množství. pro montáž na zeď, nebo na strop
391	728212713R00	Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 300 mm		kus	1,00	
392	42972151	Střešní ventilační hlavice pr. 250 mm viz:PD		kus	1,00	Výuková hlavice. Standardní provedení: - materiál: pozinkovaný plech - zástrčné délky l1 dle standardních rozměrů - plášť švově svařován - vybaveno ochranou mřížkou proti ptactvu - místa po bodovém svařování jsou ošetřena zinkovou barvou - tmel: bez silikon
393	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm		m	19,00	
394	42981184	VZT potrubí_spirálně vnutá roura d 160, délka 1 m viz:PD		m	20,71	
395	141 R00_9	Příplatek ke tvarovce_vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 160/40% viz.PD		m	19,00	
396	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm viz:PD		m	41,00	
397	141 R00_910	Příplatek ke tvarovce_vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 250/40% viz.PD		m	41,00	
398	42981188	VZT potrubí_spirálně vnutá roura d 250, délka 1 m viz:PD		m	44,69	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
399	222611451R00	Montáž ostatních zařízení _montáž chladícího potrubí a pod.		hod	12,00	
400	19631826	Potrubí měděné předizolované 9,52x6,35,Chladivové potrubí izolované 9,52x6,35 vč. komunikačního kabelu a chladiwa viz_PD		m	13,20	
401	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá		m2	6,00	
402	27244757	Pás izolační kaučukový AL tl. 32 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e1, i2) viz.PD		m2	6,60	izolační pás ze syntetického kaučuku opatřený hliníkovou sendvičovou fólií pro izolování vnitřních i vnějších rozvodů. Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na tloušťce a teplotě (-20 až +40 °C): 0,031 až 0,037 W/(m K) Rozměr: 1 x 6
403	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá		m2	3,00	
404	27244756	Pás izolační kaučukový AL tl. 25 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2, i1) viz.PD		m2	3,30	izolační pás ze syntetického kaučuku opatřený hliníkovou sendvičovou fólií pro izolování vnitřních i vnějších rozvodů. Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na tloušťce a teplotě (-20 až +40 °C): 0,031 až 0,037 W/(m K) Rozměr: 1 x 8
405	210010755RT2	D+M_Instalační plastová elektrokrabice s DIN lištou pro komunikační modul viz.PD	včetně dodávky	kus	1,00	
406	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg		kg	22,00	
407	55399994_9.16	Doplňkové oc.pozink. profily pod kondenzační jednotku na podstavec připravený stavbou viz.PD		kg	22,00	

Č	Kód		Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
408	900	R24	Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně propojení řídicí jednotky s kond.j., čidla viz.PD	elektromontér v tarifní třídě 7	h	12,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební
409	141	R00_917	Dodávka_ prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně propojení řídicí jednotky s kond.j., čidla viz.PD		sada	1,00	Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně propojení řídicí jednotky s kond.j., čidla vlhkosti a dvou čidel kvality vzduchu, včetně světel z WC (vyjma napájení vzt jednotky, zajišťí profese elektro)
410	767995101R00		Výroba a montáž_ Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD		kg	57,00	
411	55399994_9		Kotvicí a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD		kg	49,50	
412	55399993		Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD		kg	6,48	
413	23153010		Ostatní těsnící materiál viz.PD		kg	6,60	
414	728112111R00		Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm		m	2,00	
415	42981709_9		Potrubí vzduchotechnické d 110 mm_chránička přetočení nad střechou smanžetam i pro parotěs a asfl.krytinu viz.PD		m	2,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
416	712348104RT3	Prostup pro kabely s manžetou z asfaltového pásu ,průměr prostupu 110 mm viz.PD	průměr prostupu 110 mm	kus	1,00	Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a dodávku a napojení natavením manžety prostupu mezi dvě vrstvy hydroizolačního souvrství
417	712348105RT3	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu,průměr prostupu 110 mm viz.PD	průměr prostupu 110 mm	kus	1,00	Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a natavení manžety prostupu k parozábraně (k první vrstvě) z asfaltového pásu.
418	220060411R00	Utěsnění otvoru D 110mm z plast. hmot, tlakové _hranička potrubí k venkovní VZT jednotce s kabelem pro ovládání a pod.viz.PD		kus	2,00	
419	222611215R00	Montáž zapojení koncových kontaktů, pohonů, protipožárních klapek, apod.		kus	2,00	Montáž pohonu na daný typ ventilu, aretace, připojení kabelu na svorky, utažení ucpávky kabelu. nastavení hodnoty dle požadavku PD
420	42971273	Klapka požární kruhová d 250 mm		kus	2,00	Klapky kruhové požární Ruční provedení. Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požárů a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. Charakteristika: - CE certifikace dle EN 15650 - testováno dle EN 1366-2 - klasifikováno dle EN 13501-3+A1 - požární odolnost: EIS 120 - 500 Pa, EIS 120, EIS 90, EIS 60 - těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 3 - cyklování C 10 000 dle EN 15650 - korozivzdornost dle EN 15650 - ES Certifikát shody: 1391-CPR-2021/0145 - Prohlášení o vlastnostech PM/FDMR/01/21/3 - Hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/pos/19/19b Činnost klapek není závislá na směru proudění vzduchu. Mohou být umístěny v libovolné poloze. Kruhové klapky mají jeden revizní otvor, protože uzavírací zařízení a revizní otvor lze nastavit do nejvýhodnější polohy z hlediska obsluhy a manipulace s ovládacím zařízením pootočením o libovolný počet roztečí otvorů připojovacích přírub. Bezchybná funkce klapek je zajištěna za těchto podmínek: - max. rychlost proudění vzduchu 12m/s - max. tlakový rozdíl 1200 Pa - klapky budou instalovány na vzduchotechnickém potrubí tak, že se budou přestavovat do polohy "Otevřeno" při
421	728211214R00	Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2		kus	2,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
422	42982139_113	Oc.pozink. potrubí, sk.l - čtyřhran-kruh 350x200-pr.250/ l=200 mm viz.PD		m2	2,00	
	728VD	Zařízení č. 10 - Větrání prostor WC spávce a úklidu č. 2.1.07				
423	728614512R00	Mtž ventilátoru nízkotl. do d 200 mm		kus	1,00	
424	429148051	Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a kul.ložisky - pro potrubí prům.100 mm, 110 m3/h při 90 Pa ,230V, 61W, 0,4A, hm.4 kg viz:PD		kus	1,00	Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a kul.ložisky - pro potrubí prům.100 mm, 110 m3/h při 90 Pa , 230V, 61W, 0,4A, hmotnost 4 kg, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, regulace otáček se provádí pomocí potenciometru umístěného ve svorkovnici - nastavit na 6V
425	728212511R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 100 mm		kus	1,00	
426	429853059_10	Spojovací manžeta VBM 100 viz.PD		kus	1,00	
427	728212411R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm		kus	1,00	
428	429853255	Klapka zpětná těsná 100 viz.PD		kus	1,00	Vzduchotechnické plastové potrubí - jednotlivé části Velmi těsná zpětná klapka určená do potrubí o pr. 100 mm. Zamezuje vniknutí nežádoucího studeného kouře do 210 °C a zápachu. Montáž je vhodná do horizontální i vertikální polohy. Rám klapky je z umělé hmoty a list ze silikonu, který se dotěsňuje magnetem. Montáž se provádí do potrubí kolmo max 0°- 5° s otvíráním po
429	728312121R00	Montáž tlumiče kruhového do d 100 mm		kus	1,00	
430	28651021_10	Kruhový tlumič hluku prům. 100 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 125Hz - 10,17,34,50,50,49,28 dB) viz.PD		kus	1,00	Kruhový tlumič hluku prům. 100 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 125Hz - 10.17.34.50.50.49.28 dB)
431	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm		kus	2,00	
432	4297266052	Ventil talířový odvodní plastový 100 viz.PD		kus	2,00	
433	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm		m	6,00	
434	42981304	Potrubí vzduchotechnické z pozinkovaného plechu d 100 mm viz.PD		m	6,00	Vzduchotechnické potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu vhodné pro mechanická větrací a klimatická vedení, pro odtah kouře a prachu. Barva: přírodní pozink Délka: 3
435	141 R00_105	Příplatek ke tvarovce_ vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 100/ 30% tvarovek viz.PD		m	6,00	
436	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá		m2	1,00	
437	27244756	Pás izolační kaučukový AL tl. 25 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2, i1) viz.PD		m2	1,10	
438	767995101R00	Výroba a montáž_ Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD		kg	3,00	
439	55399994_10	Kotvící a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD		kg	2,20	
440	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD		kg	0,55	
441	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD		kg	0,55	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
442	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm		kus	1,00	
443	429727830	Mřížka kruhová se sítkou průměr 100 mm viz.PD		kus	1,00	Popis produktu Nerezova větrací mřížka bez příruby je vhodná pro větrání. Mřížka má pevné horizontální žaluzie s daným sklonem. Použití Mřížka je určena k větrání z bytů či průmyslových objektů, jako jsou kuchyně, koupelny, kanceláře, WC, prodejny, sklady, garáže apod. Montáž Ventilační mřížka se připevňuje na zeď či na omítku pomocí šroubů. Součástí balení jsou montážní šrouby a okapnička pro lepší odvod kondenzátu. Materiál Vyroben je z nerez a není opatřena
	72	Zařízení č. 11 - Větrání prostor skladu, technické místnosti, dílny a garáže č. 2.1.0				
444	728614512R00	Mtž ventilátoru nízkotl. do d 200 mm		kus	4,00	
445	429148051_11	Malý axiální nástěnný ventilátor DN150, se zpětnou klapkou, Údaje elektro: 230V/50Hz, max.příkon 29W, hmotnost 1,25 kg, 150 m3/ při 35 Pa viz:PD		kus	4,00	
446	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm		kus	4,00	
447	429727832	Mřížka kruhová se sítkou průměr 150 mm viz.PD		kus	4,00	Popis produktu Nerezová větrací mřížka bez příruby je vhodná pro větrání. Mřížka má pevné horizontální žaluzie s daným sklonem. Použití Mřížka je určena k větrání z bytů či průmyslových objektů, jako jsou kuchyně, koupelny, kanceláře, WC, prodejny, sklady, garáže apod. Montáž Ventilační mřížka se připevňuje na zeď či na omítku pomocí šroubů. Součástí balení jsou montážní šrouby a okapnička pro lepší odvod kondenzátu. Materiál Vyroben je z nerez a není opatřena
448	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm		m	6,00	
449	42981184	VZT potrubí_spirálně vynutá roura d 160, délka 1 m viz.PD		m	6,54	
450	767995101R00	Výroba a montáž_ Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD		kg	2,00	
451	55399994_10	Kotvící a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD		kg	1,32	
452	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD		kg	0,44	
453	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD		kg	0,44	
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				
454	222611451R00	Montáž ostatních zařízení_propojení el.silové VZT zařízení s pod.		hod	10,00	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				
455	909 R00	Hzz-zednické výpomoci neuvedené v položkách a úpravy povrchů_ zapravení konstrukcí po prostupech zdí a stropem a pod.		h	20,00	
456	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -technického potrubí na stavbě		h	10,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
457	904 R01	Komplexní vyzkoušení	Komplexní vyzkoušení	h	10,00	
458	900 RT4	HZS - uvedení VZT zařízení do provozu, Vyregulování vzduchotechnických zařízení, seřízení množství vzduchu na koncových elementech a ventilátor.viz.PD	Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	10,00	
459	900 RT4	HZS - seznámení obsluhy s provozem a údržbou VZT zařízení	Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	4,00	
460	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů		h	8,00	
461	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů		h	1,00	
462	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace		h	10,00	
	H72	Zdravotně technické instalace				
463	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m		t	0,67	
	61	Úprava povrchů vnitřní				
464	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m_vnitřní		m2	90,00	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
465	971033231R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC		kus	4,00	
466	971033331R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC		kus	7,00	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
467	971033351R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC		kus	5,00	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
468	971033331R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC		kus	1,00	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
	S	Přesuny sutí				
469	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	0,75	
470	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m		t	2,24	
471	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot		t	0,75	
472	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	0,75	
473	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km(bude dle skutečné vz.skládky nebo recyklační linky)		t	26,08	
474	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky		t	0,15	
475	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2		t	0,52	
476	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí		t	0,07	
		Vytápění				
	12	Odkopávky a prokopávky				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
477	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m3	273,60	V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKCÍ Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry. Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložení na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a
	13	Hloubené vykopávky				
478	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ		m3	265,07	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadléků. Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které ie snížen celkový výkon stroje
479	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ		m3	265,07	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
480	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ		m3	192,38	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadléků.
481	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ		m3	192,38	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
482	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ		m3	38,48	Položka obsahuje hloubení jámy kolovým rypadlem s rozrývacím zubem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadléků, urovnání dna výkopu. Položka se
	16	Přemístění výkopku				
483	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	768,18	
484	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m		m3	457,45	
485	162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m		m3	38,48	
486	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3		m3	1,35	
487	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m		m3	1,35	
488	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m_zpět		m3	273,60	
489	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m_zpět		m3	457,45	
490	162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m_zpět		m3	37,13	
	17	Konstrukce ze zemin				
491	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3	168,33	Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.
492	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí		m3	168,33	
493	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	550,40	Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
494	172103109R00	Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS		m3	766,83	
	18	Povrchové úpravy terénu				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
495	182301135R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, nad 500m2		m2	912,00	Položka se používá pro souvislé plochy přes 500 m2.
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				
496	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3	1,35	1 m3 zeminy tř. 5 váží 2,25
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				
497	451595111R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku		m3	48,10	Položka je určena i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. V položce jsou zakalkulovány i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154_1102
	731	Kotelny				
498	731303321R00	Montáž tepelného čerpadla země-voda typ reverzibilní, topného výkonu do 20 kW		kus	1,00	V položce jsou zahrnuty náklady na montáž tepelného čerpadla obsahující vnitřní jednotku a elektro rozvaděč, dále je v ceně obsaženo zřízení prostupů pro potrubí a kabely bez zpětného zapravení. Cena neobsahuje revizi elektroinstalace, topnou zkoušku, zřízení zemního kolektoru, vrtů a zdroje vody, ani vnitřní instalace pro vytápění, chlazení a zdravotnickou, pouze napojení na ně. Montáž volitelného příslušenství tepelného čerpadla se oceňuje položkami ceníku 800-731 Ústřední vytápění a 800-721 Zdravotně technické instalace budov, dodávka čerpadla o příslušenství
499	4847651142	TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ-VODA, TEPELNÝ VÝKON 12,42kW (0/35°C), COP 4,52 (0/35°C), VEST. OBĚHOVÁ ČERPADLA, TROJCESTNÝ VENTIL, EL.kotel6kW a regulátor viz.PD		kus	1,00	TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ-VODA, TEPELNÝ VÝKON 12,42kW (0/35°C), COP 4,52 (0/35°C), VESTAVĚNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA, TROJCESTNÝ PŘEPÍNAČÍ VENTIL, ELEKTROKOTEL 6,0kW A REGULÁTOR
500	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28		m	2,00	
501	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m		t	0,16	
	732	Strojovny				
502	4843470132	Nádoba akumulární , objem 203 l, 6 bar viz.PD		kus	1,00	
503	732351107R00	Nádoby expanzní tlak.s memb. glykol 50%, 50 l viz.PD		kus	1,00	
504	732331514R00	D+M Nádoby expanzní tlak.s memb., 35 l viz.PD		ks	1,00	
505	731249212R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 800 l pro TUV viz.PD		ks	1,00	
506	4843470248_A	Ohříváč vody stojatý objem 770 litrů, plocha výměníků 2,6m2 + 6,2m2 vč tepelné izolace a doplňků voz.PD		kus	1,00	
507	724251101R00	Montáž zásobníku teplé vody, akumulárního, objem do 500 l		ks	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
508	735141518RT3A	Elektrické přírub topné těleso včetně provozního a, havarijního termostatu výkon 18,kW, 400V		kus	1,00	Elektrické přírub topné těleso včetně provozního a, havarijního termostatu výkon 18,kW, 400V
509	722219101R00	Montáž armatur změkčovacích viz.PD		kus	1,00	
510	43632450A	Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování viz:PD		kus	1,00	Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování,Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování topné soustavy vodou, změkčovací kapacita 6000 litrů x °dH vč uzavírací armatury se vzorkovacím kohoutem a šroubením a změkčovací patrony
511	732199100RM1	Montáž orientačního štítku,včetně dodávky štítku	včetně dodávky štítku	ks	16,00	
512	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m		t	0,40	
	733	Rozvod potrubí				
513	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mmV položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže		m	10,00	
514	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže		m	30,00	
515	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže		m	12,00	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže
516	733178113R00	potrubí PE-Xa z vysokotlance zesíťného polyetylénu, 17x2,0 viz:PD		m	7,00	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. Potrubí nutno izolovat návlekovou izolací,Potrubí PE-Xa z vysokotlance zesíťného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2,0 spojované nás obímkou včetně tvarovek
517	733178115R00	potrubí PE-Xa z vysokotlance zesíťného polyetylénu,25x2,3 viz:PD		m	43,00	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. Potrubí nutno izolovat návlekovou izolací
518	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35		m	40,00	
519	722181215RW2	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 45 mm,,V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky	vnitřní průměr 45 mm	m	12,00	
520	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 22 mm,dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky	vnitřní průměr 22 mm	m	17,00	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
521	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 32 mm,dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky	vnitřní průměr 32 mm	m	73,00	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
522	733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64		m	12,00	
523	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32		m	50,00	
524	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1		kus	6,00	
525	733167003R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1		kus	2,00	
526	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m		t	0,13	
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
527	712348104RT1	Prostup pro PE potrubí s manžetou z asfaltového pásu,do průměr prostupu pro potrubí DN 50 mm viz.PD	průměr prostupu 50 mm	kus	2,00	Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a dodávku a napojení natavením manžety prostupu mezi dvě vrstvy hydroizolačního souvrství
528	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	0,01	
	734	Armatury				
529	734235123R00	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz.PD		kus	8,00	
530	734235122R00	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz.PD		kus	2,00	
531	734293273R00	Kohout kulový filtr_páčka DN 25 viz.PD		kus	1,00	
532	734235132R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 20 viz:PD		kus	2,00	
533	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1		kus	1,00	
534	5512001875	Filtr magnetický XL, 1" F x 1" F, otočný viz.PD		kus	1,00	520150, 1" F x 1" F, 2,15 m3/m, černý magnetický filtrs cyklónovou vložkou, otočný odstraňuje magnetické i nemagnetické částice z otopného systému PN 3, T = 0 °C až +90 °C rozměry 66 x 143 x 70 mm porozita filtračního sítky 800 µm materiál technopolymer IXEF; mosaz CW617N; těsnění EPDM
535	734255111R00	Ventil pojistný, DN 15 x 2,5 bar viz.PD		kus	3,00	
536	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1		kus	1,00	
537	422837832A	Systémový oddělovač - zábrana proti zpětnému, průtoku viz:PD		kus	1,00	
538	222611113R00	Montáž _Termomanometr 120 A, do 4 barů viz.PD		kus	2,00	Montáž snímače, rozvinutí kapiláry a přichycení na držáky, připojení kabelu na svorky, utažení ucpávky kabelu, nastavení hodnoty dle požadavku PD
539	38842012	Termomanometr I120 R, do 4 barů viz.PD		kus	2,00	TERMOMANOMETR 120 A, 120 R teplotní rozsah 0 °C až +120 °C průměr 80 mm včetně zpětného ventilu 1/4" F x 1/2" M A - axiální R - radiální
540	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 viz.PD		kus	10,00	
541	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 viz.PD		kus	8,00	
542	734215123R00	Ventil odvzdušňovací ruční DN 10 viz.PD		kus	2,00	
543	734266446R00	Šroubení dvoutr.rohov.termo. DN15 viz.PD		kus	1,00	
544	734266426R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 viz.PD		kus	2,00	
545	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK_viz.PD		kus	6,00	
546	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m		t	0,02	
	735	Otopná tělesa				
547	735171134R00	D+M_Těleso trubkové komfortní , v. 1820 mm, dl. 600 mm viz.PD		kus	1,00	
548	735157685R00	D+M Otopné těleso panelové ventil 22, v. 900 mm, dl. 900 mm viz.PD		kus	2,00	
549	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých		kus	1,00	
550	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých		kus	2,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
551	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m		t	0,12	
	736	Podlahové vytápění				
552	736322111R00	Systém. deska s kroč. izolací 30-2 viz.PD		m2	150,00	
553	736323115RT3	Potrubí PE-Xa ,D 17x2 mm, do desky,rozteč 100 mm	rozteč 100 mm	m2	6,00	
554	736323115RT5	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky,rozteč 150 mm viz.PD	rozteč 150 mm	m2	13,00	
555	736323115RT7	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky,rozteč 200 mm viz.PD	rozteč 200 mm	m2	135,00	
556	736323912R00	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm viz.PD		m	40,00	
557	736323913R00	Ochranná trubka PE pro trubku 20 x 2,0 mm viz.PD		m	10,00	
558	736326305R00	Sestava rozdělovač/sběrač , šesticestný, bez skříně viz.PD		kus	1,00	
559	736326823R00	Skříň rozdělovače pod omítku viz.PD		kus	1,00	
560	736326913R00	Šroubení svěrné pro PE-Xa 17x2,0 mm viz.PD		kus	12,00	
561	222611215R00	Montáž zapojení _Termopohon bez proudu zavřeno 30 x 1,5, 230 V, vč montáže a napojení na el. Rozvod viz.PD		kus	3,00	Montáž pohonu na daný typ ventilu, aretace, připojení kabelu na svorky, utažení ucpávky kabelu, nastavení hodnoty dle požadavku PD
562	551293312	Termopohon 30 x 1,5, 230 V viz.PD		kus	3,00	1090263 Pro (plastové rozdělovače - modulární) s indikátorem otevření/zavření, s ochranou proti stříkající vodě (IP 54) Vhodný pro provoz při teplotě do 60 °C výška: 54 mm Bez proudu uzavřený *2021 nové obj. č. 100560
563	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m		t	0,36	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
564	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky_Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení jednotky, potrubí,		kg	45,00	
565	55399999	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál_Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení jednotky, potrubí, tlumičů apod. viz.PD		kg	42,90	
566	23153010	Ostatní těsnící materiál		kg	6,60	
567	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		t	0,10	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
568	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě		h	15,00	
569	900 R02	HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické výpomoci-průrazy , rýhy, niky a zapravení	stavební dělník v tarifní třídě 5	h	60,00	
570	904 R01	Tlakové zkoušky,topná zkouška	Komplexni vyzkoušení	h	20,00	
571	904 R01	Komplexni vyzkoušení a Kompletační činnost	Komplexni vyzkoušení	h	10,00	
572	904 R01	Uvedení tepelného čerpadla do provozu	Komplexni vyzkoušení	h	20,00	
573	900 RT9	Naprogramování a uvedení tepelného čerpadla do provozu	programátor	h	30,00	
574	900 RT4	HZS - seznámení obsluhy s provozem a údržbou zařízení		h	6,00	
575	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů		h	20,00	
576	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů		h	1,00	
577	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace		h	15,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
	M23	Montáže potrubí				
578	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6		m	900,00	
579	286134113	Potrubí PE100 RC d40 - 900 m (3 okruhů a 300m) viz.PD		m	945,00	
580	230180018R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5		m	85,00	
581	286134117	Potrubí PE100 RC d50 - 85 m viz.PD		m	89,25	
582	900 RT2	Ředění a plněnímonoethylenglykol 450 litrů viz.PD	Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	24,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební
583	24554242	D_Monoethylenglykol 450 litrů		l	450,00	
584	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm		m	85,00	
585	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm		m	900,00	
586	894431321RD_Z	Plastová kruhová šachta pro napojení 5 okruhů vč litinového poklopu,D 425mm do hl.2m, pojízdná viz.PD		kus	1,00	Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu.
587	732111144R00A	Vystrojení šachty rozdělovačem a sběračem s uzávěry a reg průtoku vč elektro spojek a montáže viz.PD		kus	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
588	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	1,25	Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky
	M46	Zemní práce při montážích				
589	460300201RT3	Protlačení trouby strojně a pod.do D150 mm, pevné stěny,chránička ocel. 70,0 x 5,0 mm	chránička ocel. 70,0 x 5,0 mm	m	1,40	
	S	Přesuny sutí				
590	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	1,30	
591	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m		t	3,90	
592	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot		t	1,30	
593	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	1,30	
594	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	45,50	
595	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky		t	0,15	
596	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2		t	0,91	
597	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí		t	0,24	
		Elektroinstalace_silnoproud a hromosvod				
	M204VD	Rozvaděč RH2				
598	220110564R00	Montáž celoplech.rozvaděče viz.PD		kus	1,00	
599	35712224	Rozvodnicová skříň _max.šířky 800mm_prostorová rezerva 30% viz.PD		kus	1,00	
600	650072245R00	Montáž vypínače do 125 A viz.PD		kus	2,00	
601	35811703B	Vypínač 80A, 400V viz.PD		kus	1,00	
602	35811703A	Vypínač 125A, 400V viz.PD		kus	1,00	
603	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni		kus	12,00	
604	35822002315	Jistič 3-pólový, 25B-3 viz.PD		kus	2,00	
605	35822002314	Jistič , 3-pólový, 20B-3 viz.PD		kus	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
606	35822002329	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-10C-3 viz.PD		kus	1,00	Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určeno pro jištění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1pól), DC 440 V (2pól), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polaritu přístroje. Počet pólů 1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud 0,3 ÷ 80 A Vypínací charakteristika B, C, D Jmenovité pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovité pracovní napětí DC DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodič tuhý max. Cu 35 mm2 Vodič ohebný max. Cu 25 mm2 Dotahovací
607	35822002313	Jistič 3-pólový,16B-3 viz.PD		kus	8,00	
608	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A		kus	6,00	
609	35822002317	Jistič 3-pólový 40B-3 viz.PD		kus	3,00	
610	35822002316	Jistič 3-pólový, 32B-3 viz.PD		kus	1,00	
611	358244030FV01	Svodič přepětí T1-T2 viz.PD		kus	2,00	
612	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový		kus	19,00	
613	35822001013	Jistič 1 pól. 10B-1 viz.PD		kus	3,00	
614	35822001015	Jistič 1 pól.16B-1 viz.PD		kus	15,00	
615	358225507	Spoušť napěťová 230V viz.PD		kus	1,00	
616	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A		kus	2,00	
617	358891503A	Chránič proudový 10/2/003 viz.PD		kus	2,00	
618	650063631R00	Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 25 A		kus	1,00	
619	358890405B	Chránič proudový 25/4/003 viz.PD		kus	2,00	
620	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	včetně dodávky štítku	kus	4,00	
621	210020952RT1	Obal na schema a bez.tabulka,včetně dodávky	štítku	kus	4,00	
	M210VD	Elektromonráže_silnoproud				
622	210201521R00	Svítilno LED technické stropní,nástěnné přisazené		kus	40,00	
623	348360141_13	13 - Venkovní svítidlo přisazené na fasádu, 230V, IP54, 4000K (osvětlení revizní šachty) viz.PD		kus	5,00	
624	3481410803_12	12 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54, 18W, 4000K, IK08 viz.PD		kus	2,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
625	3483283511_11	11 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD		kus	2,00	
626	3483283511_10	10 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD		kus	1,00	
627	3483283511_9	9 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD		kus	1,00	
628	34828442_5	5 - Nouzové svítidlo s piktogramem, IP65, 3W, 3h, IP65, IK07 viz.PD		kus	3,00	
629	3481410801_4	4 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54, 24W, 4000K, IK08 viz.PD		kus	6,00	
630	3481410802_2	2 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54,30W, 4000K, IK08 viz.PD		kus	9,00	
631	3483283511_1	1 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155 lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD		kus	7,00	
632	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu viz.PD	vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	5,00	
633	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu IP20 viz.PD	vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	
634	210110045RT6B	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu IP44 viz.PD	vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	
635	650051141R00	Montáž spínače _pohybového viz.PD		kus	7,00	
636	371661030	pohybový spínač osvětlení 360°, vysoká citlivost, mikrokontakt, IP44, možnost manuálního spínání tlačítkem viz.PD		kus	7,00	
637	222330102R00	Osazení tlačítka viz.PD		kus	1,00	
638	35813801.X	Tlačítko nástěnné prosvětlené IP20 viz.PD		kus	1,00	
639	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky krabice pro přístroj, hluboká viz.PD	včetně dodávky KP 68/2	kus	57,00	
640	210010321RT1A	Krabice univerzální KU a odbočná KO ,vč.dod._Odbočná krabice, pro průměr kabelu 8-14 mm, včetně víčka a montáže viz.PD	vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	100,00	
641	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh,vč.dod._Odbočná krabice, pro průměr kabelu 8-14 mm, IP54, včetně svorkovnice a montáže viz.PD	vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	41,00	
642	210010120R00	M_Kanál parapetní PVC š. do 215 mm _parapetní žlab viz.PD		m	9,00	
643	3457099955	Parapetní žlab dvoukomorový 160x65, plastový, oddělené stíněním slaboproudu a silnoproudu viz.PD		m	9,45	
644	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE_16A,včetně dodávky zásuvky a rámečku viz.PD	včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	26,00	
645	210111021RT1A	Zásuvka do parapetního žlabu a podlahových krabic 230V, 16A, IP20,včetně dodávky zásuvky viz.PD	včetně dodávky zásuvky	kus	6,00	
646	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE,včetně dodávky zásuvky _zásuvka polozapuštěná s přepětovou ochranou 230V, 16A, IP20 viz.PD	včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357	kus	1,00	
647	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení,včetně dodávky zásuvky _dvozásuvka polozapuštěná jednoduchá 230V, 16A, IP20 viz.PD	včetně dodávky zásuvky	kus	3,00	
648	210111062R00	M_Zásuvka domovní polozapuštěná 16A,400V viz.PD		kus	1,00	
649	35811071	zásuvka polozapuštěná/nástěnná 400V, 16A viz.PD		kus	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
650	210190156R00	Montáž skříní _uzamykatelná ovládací skřín svítidel a zásuvek pro hrací plochu, plastová, omístěná pod omítkou, viz PD		kus	1,00	
651	28600561X	Uzamykatelná ovládací skřín svítidel a zásuvek pro hrací plochu, plastová, omístěná pod omítkou, viz PD		kus	1,00	
652	210_0001VD	D+M_napojení pisoárů 12VAC viz.PD		ks	2,00	
653	210_0002VD	M_Napojení 1f a 3f kabelových vývodů pro technologie (VZT, VYT apod.) viz.PD		ks	25,00	
654	210810045RT1	Kabel CYKY 3x1,5_včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 3Ox1,5mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu	m	242,00	
655	210810045RT1	Kabel CYKY 3x1,5_včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 3Jx1,5mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu	m	481,00	
656	210810046RT3	Kabel CYKY 3Cx2,5_včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 3Jx2,5mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu	m	453,00	
657	210810055RT1	Kabel CYKY 5 x 1,5 mm2,včetně dodávky kabelu_ kabel CYKY 5Jx1,5mm2viz.PD	včetně dodávky kabelu	m	64,00	
658	210810056RT1	Kabel CYKY 5x2,5_včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 5Jx2,5mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu	m	68,00	
659	210810057RT1	Kabel CYKY 5x4,včetně dodávky kabelu _ kabel CYKY 5Jx4mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu 5x4 mm2	m	20,00	
660	210810041RT1	Kabel CYKY 2 x 1,5 mm2,včetně dodávky kabelu_ kabel CYKY 2Ox1,5mm2viz.PD	včetně dodávky kabelu	m	167,00	
661	210810057RT2	Kabel CYKY 5 žil 4 až 16 mm ,včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 5Jx6mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	26,00	
662	220264144R00A	D+M_Kabelový_drátěný žlab 250x50 s přepážkou, pozinkováno, s příslušenstvím viz.PD		m	30,00	
663	210800545RT1	Vodič H07V-U (CY) 2,5 mm2,včetně dodávky vodiče _vodič CY zel.-žlutý 2,5mm2 viz.PD	včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	164,00	
664	210800546RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2,včetně dodávky vodiče _vodič CY zel.-žlutý 4mm2 viz.PD	včetně dodávky vodiče CY 4	m	45,00	
665	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče _vodič CY zel.-žlutý 6mm2viz.PD	včetně dodávky vodiče CY 6	m	75,00	
666	210800549RT1	Vodič H07V-U (CY) 16 mm2, včetně dodávky vodiče _vodič CY zel.-žlutý 16mm2 viz.PD	včetně dodávky vodiče CY 16	m	25,00	
667	210010019R00	M_Trubka tuhá, 40 mm		m	40,00	
668	345710965	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040LA viz.PD		m	42,00	Elektroinstalační trubky Tuhá hrdlová trubka, střední mechanická odolnost vyhovuje zkoušce odolnosti šíření plamene na objednávku dodat i v délce 2 m Lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu mechanická odolnost 750N/5 cm klasifikace EN 50 086-3341, IEC 614-325 barva tmavě šedá RAL 7012 délka 3 m materiál PVC samozhášivé, odolné proti šíření plamene stupeň hořlavosti A1-F teplotní rozsah - 25 °C až + 60°C vnější
669	210010018R00	M_Trubka tuhá, 32 mm		m	67,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
670	345710964	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032LA viz.PD		m	70,35	Elektroinstalační trubky Tuhá hrdlová trubka, střední mechanická odolnost vyhovuje zkoušce odolnosti šíření plamene na objednávku dodat i v délce 2 m Lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu mechanická odolnost 750N/5 cm klasifikace EN 50 086-3341, IEC 614-325 barva tmavě šedá RAL 7012 délka 3 m materiál PVC samozhášivé, odolné proti šíření plamene stupeň hořlavosti A1-F teplotní rozsah - 25 °C až + 60°C vnější
671	210010017R00	M_ Trubka tuhá, 25 mm		m	135,00	
672	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD		m	141,75	Elektroinstalační trubky Tuhá hrdlová trubka, střední mechanická odolnost vyhovuje zkoušce odolnosti šíření plamene na objednávku dodat i v délce 2 m Lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu mechanická odolnost 750N/5 cm klasifikace EN 50 086-3341, IEC 614-325 barva tmavě šedá RAL 7012 délka 3 m materiál PVC samozhášivé, odolné proti šíření plamene stupeň hořlavosti A1-F teplotní rozsah - 25 °C až + 60°C vnější
673	222260607R0A	M_ Lišta vkladací LV 60x40, na úchyt.body,zavíčkování		m	25,00	
674	34572178	lišta plastová (60x40) s příslušenstvím viz.PD		m	26,25	
675	222260603R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování		m	55,00	
676	34572172	lišta plastová (20x20) s příslušenstvím viz.PD		m	57,75	
677	210010001RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky viz.PD	včetně dodávky	m	168,00	
678	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně dodávky viz.PD	včetně dodávky	m	98,00	
679	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm,včetně dodávky viz.PD	včetně dodávky	m	64,00	
680	211010001RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6,včetně dodávky hmoždinky	včetně dodávky hmoždinky	kus	217,00	
681	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2		kus	72,00	
682	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2		kus	68,00	
683	650139191R00	Označení kabelu štítkem		kus	280,00	
684	141 R00	D+M_Pomocný upevňovací konstrukční materiál (úhelníky, lanka, ...) a Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci		sada	1,00	
685	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž (záslepky, konektory, atypické prvky apod.)		sada	1,00	
686	650023211R00X	Požární ucpávka prostupu v předělu PU do rozměru 100/100 viz.PD		sada	1,00	
687	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy		h	30,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
688	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem		h	21,00	
689	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu		h	25,00	
690	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz		h	16,00	
691	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid		h	25,00	
692	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi		h	25,00	
693	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace		h	32,00	
694	220890084R00	PD _ skutečné provedení		h	30,00	
695	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení		h	2,00	
696	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	elektromontér v tarifní třídě 6	h	32,00	
697	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace_Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace		h	25,00	
698	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky		h	25,00	
699	220890084R00	Doplnění podkladů od dodavatelů příp. Zař.		h	5,00	
	M211VD	Elektromontáže_hromosvod				
700	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² ,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm viz.PD	včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	215,00	
701	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm,včetně dodávky drátu FeZn 10 mm viz.PD	včetně dodávky drátu FeZn 10 mm	m	15,00	
702	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm viz.PD	včetně drátu FeZn 10 mm	m	72,00	
703	210220010R00	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm ²		m	12,00	
704	23152101	Kaučuk		kg	2,00	
705	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm i na rovnou střeche viz.PD	včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm	m	85,00	
706	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky SS	včetně dodávky svorky SS	kus	36,00	
707	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky SZ	včetně dodávky svorky SZ	kus	6,00	
708	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-svorka spojovací páska-páska FeZn viz.PD	včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	26,00	
709	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně ochrann.trubky OT 1,7m + 2 držáky do zdi	včetně ochrann.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	6,00	
710	210220401RT1	Óznačení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku	včetně dodávky štítku	kus	6,00	
711	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel		kus	6,00	
712	210192553R00	Svorkovnice hl. pospojování HOP		kus	1,00	
713	35441450	Podpěra vedení do zdiva PV1p-55_Podpěra OBO55 plast. svod viz.PD		kus	36,00	
714	35441544	Podpěra vedení na ploché střeche -beton PV 21d viz.PD		kus	76,00	
715	650111915R00	Montáž jímací tyče do 3 m, na konstrukci		kus	5,00	
716	35444172	Jímací tyč AlMgSi 1500 vč.betonových podstavců viz.PD		kus	4,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
717	35443175	Jímací tyč AlMgSi 2500 vč.nosné konstriktce viz.PD		kus	1,00	
718	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž		sada	1,00	
719	220890202R00	Výchozí revize hromosvodů, 6x tisk revizní zprávy		h	8,00	
720	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem		h	4,00	
721	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu		h	12,00	
722	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid		h	6,00	
723	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi		h	2,00	
724	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace		h	2,00	
725	220890084R00	PD _ skutečné provedení		h	8,00	
726	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení		h	1,00	
727	900 R23	Přízpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	elektromontér v tarifní třídě 6	h	10,00	
	61	Úprava povrchů vnitřní				
728	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	výplňovou nesmršřivou maltou	m	168,00	
729	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	výplňovou nesmršřivou maltou	m	162,00	
730	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou _zapravení otvorů	s použitím suché maltové směsi	m2	2,18	
731	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	0,49	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
732	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm		m	3,00	
733	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm		m	168,00	
734	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 3 x 7 cm		m	98,00	
735	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm		m	64,00	
736	460680021RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm,do průměru 6 cm	do průměru 6 cm	kus	24,00	
737	460680021R00	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm		kus	4,00	
738	460680022RT2	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm	plochy do 0,025 m2	kus	4,00	
739	971038591R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, nad 15 cm_pro rozvaděč		m3	0,32	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
	S	Přesuny sutí				
740	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	2,05	
741	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m		t	4,10	
742	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot		t	2,05	
743	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	2,05	
744	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	57,43	
745	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky		t	0,15	
746	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků		t	1,29	
747	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí		t	0,62	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
		SLP_datové rozvody, ozvučení				
	M651VD	RACK				
748	651_01VD	Datový rozvaděč 19" - rozvaděč pro datové a telekomunikační účely - uzamykatelný - 60 x 60 x 181 cm viz.PD		ks	1,00	
749	651_02VD	Přepínač switch 19" PoE - 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W. Typ přepínače: Řízený, Přepínač vrstev: L3 viz.PD		ks	1,00	
750	651_03VD	Záložní zdroj - UPS 19" 1U Line-Interactive UPS, Jednofázová, provedení Rack, Výkon (VA) 1500, Výkon (W) 900 viz.PD		ks	1,00	
751	651_04VD	Zemní svorka pro 19" rozvaděče viz.PD		ks	2,00	
752	651_05VD	19" rozvodný panel, 1U, 8x zásuvka podle CSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m, podsvícený vypínač viz.PD		ks	3,00	
753	651_06VD	19" kovová police s perforací, 1U, hloubka 550mm, nosnost 40kg viz.PD		ks	4,00	
754	651_07VD	19" vyvazovací panel, 1U plastový, RAL 9005 viz.PD		ks	9,00	
755	651_08VD	Kovový vyvazovací háček do 19" skříně, 40x40 mm viz.PD		ks	6,00	
756	651_09VD	Kovový vyvazovací háček do 19" skříně, 40x80 mm viz.PD		ks	4,00	
757	651_10VD	19" patch panel 24xRJ45 Cat.5e UTP 1U černý – beznástrojový viz.PD		ks	9,00	
758	651_11VD	Výsuvná 19" optická vana s čelem pro 24 x SC, E2000, LC adaptér, 1U, černá viz.PD		ks	1,00	
759	651_12VD	Adaptér SC-SM, SC OS2 viz.PD		ks	24,00	
760	651_13VD	Pigtail SC 9/125 OS2 2m viz.PD		ks	24,00	
761	651_14VD	Montážní sada, obsahuje 20 x plovoucí matici, 20 x šroub a 20 x plastovou podložku. viz.PD		ks	2,00	
	M652VD	Ozvučení				
762	652_015VD	Rozhlasová ústředna - mic + 3 mic/line + 2 line + 1 emg vstupy, 6 zón, 500 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner,Bluetooth, IR viz.PD		ks	1,00	Rozhlasová ústředna - mic + 3 mic/line + 2 line + 1 emg vstupy, 6 zón, 500 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání, směrovatelné hlášení pomocí mikrofону PA 115, technologie Smart Audio: WiFi, LAN, internetová rádia, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, I-Heart Radio, Napster, Deezer, streamovací aplikace jakékoliv a zdarma vysoká účinnost
763	652_016VD	Přepážkový mikrofon s výběrem - gong, priorita, výběr z 6 zón, indikace, kardioidní char., napájení z ústředny viz.PD		ks	1,00	
764	652_017VD	Bezdrátový mikrofon diverzitní ruční - kompletní sada, true-diverzitní, UHF, PLL, IR zpětný přenos, automatické nalazení, spárování, skenování, viz.PD		ks	2,00	
765	652_018VD	Reentrantní reproduktor, 60 W / 100 V, 120 – 18 000 Hz, 110 dB viz.PD		ks	2,00	
766	652_019VD	Stíněný signálový kabel, včetně koncovky XLR / XLR pro připojení mikrofону viz.PD		m	154,00	
767	652_020VD	Reproduktorový kabel pro 100V rozvody 2x1,5 mm2 viz.PD		m	218,00	
768	652_021VD	Koncový zesilovač 100V viz.PD		ks	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
769	652_022VD	D+M_Pomocný materiál potřebný k připojení viz.PD		sada	1,00	
770	652_023VD	D+M_Doplnění systému ozvučení - nespecifikovaný materiál (konektory, kotvící a upevňovací materiál apod.) viz.PD		sada	1,00	
771	900 RT9	Nastavení a oživení systému viz.PD	programátor	h	16,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební
	M653VD	Rozvody				
772	653_0025VD	Konektor RJ45 - Cat.5e UTP na drát pro zakončení volného vývodu viz.PD		ks	2,00	
773	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky_Elektroinstalační krabice KU 68 viz.PD	včetně dodávky_Elektroinstalač ní krabice KU 68	kus	16,00	Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení otvorů pro trubky, nebo vodiče, zavičkování. Bez zapojení
774	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh,vč.dodávky krabice _Elektroinstalační rozbočovací krabice viz.PD	vč.dodávky krabice	kus	28,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
775	653_0028VD	Wifi 7 Point:třípásmový, stropní, BE19000, 11520Mbps 6GHz + 5760Mbps 5GHz + 1376Mbps 2,4GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7, 2× 10Gbps RJ-45, PoE++, centralizovaná cloudová správa integrace do stávající platformy		ks	1,00	třípásmový, stropní, BE19000, 11520Mbps 6GHz + 5760Mbps 5GHz + 1376Mbps 2,4GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7, 2× 10Gbps RJ-45, PoE++, centralizovaná cloudová správa integrace do stávající platformy
776	653_0029VD	Wifi 6 Point: dvoupásmový, venkovní, AX1800, 1201Mbps 5GHz + 574Mbps 2,4GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, 1× GbE LAN, PoE+, Omada SDN, IP67, viz.PD		ks	1,00	dvoupásmový, venkovní, AX1800, 1201Mbps 5GHz + 574Mbps 2,4GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, 1× GbE LAN, PoE+, Omada SDN, IP67, bílý, centralizovaná cloudová správa integrace do stávající platformy
777	222290103R00	M_Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e		kus	10,00	
778	371202013	Datová zásuvka Cat.5e 2xRJ45 viz.PD		kus	7,00	
779	371202010A	Datová zásuvka IP54 STP Cat.5e 2xRJ45 viz.PD		kus	3,00	v
780	653_0030VD	Vnitřní nestíněný datový kabel UTP, 4x2x0,5 , Cat.5e, viz.PD		m	344,00	
781	653_0031VD	Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5 , Cat.5e, PE viz.PD		m	344,00	
782	210800509RT1	D+M_Zemnicí vodič CY 16 zelenožlutý pro uzemnění přepětové ochrany viz.PD	včetně dodávky vodiče CY 16	m	45,00	
783	210010001RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P16 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	včetně dodávky	m	79,00	
784	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P21 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	včetně dodávky	m	45,00	
785	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P29 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	včetně dodávky	m	35,00	
786	210010019R00	M_Trubka tuhá, 40 mm		m	20,00	
787	345710965	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040LA viz.PD		m	21,00	
788	210010018R00	M_Trubka tuhá, 32 mm		m	34,00	
789	345710964	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032LA viz.PD		m	35,70	
790	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm		m	75,00	
791	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD		m	78,75	
792	220270264R00	Zatažení vodiče 4x2x0,5 do trubek		m	533,00	
793	653_0032VD	D+M_Pomocný vyvazovací a označovací materiál kabeláže viz.PD		sada	1,00	
	M654VD	Ostatní				
794	650139191R00	Označení kabelu štítkem		kus	176,00	
795	141 R00	Pomocný spojovací, instalační a nespecifikovaný materiál a jeho montáž (kotvící a upevňovací materiál, záslepky, konektory, atypické prvky apod.)		sada	1,00	
796	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy		h	22,00	
797	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem		h	16,00	
798	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu_Prostupy zdívm Stavební přípomocce		h	25,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
799	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz_Zaškolení obsluhy		h	24,00	
800	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid		h	6,00	
801	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi		h	12,00	
802	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace		h	10,00	
803	220890084R00	PD _ skutečné provedení		h	14,00	
804	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení		h	2,00	
805	900 R23	Přízpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	elektromontér v tarifní třídě 6	h	52,00	
806	220890084R00	Díleňská montážní dokumentace_Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace		h	20,00	
807	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky		h	16,00	
808	220890084R00	Doplnění podkladů od dodavatelů příp. Zař.		h	5,00	
809	220890084R00	Měření optického a metalického vedení - měřicí protokoly		h	7,00	
810	220890084R00	PPV /přidružené pracovní výkony		h	26,00	
	61	Úprava povrchů vnitřní				
811	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	výplňovou nesmrštivou maltou	m	124,00	
812	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	výplňovou nesmrštivou maltou	m	164,00	
813	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou _zapravení otvorů	s použitím suché maltové směsi	m2	0,22	
814	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	0,34	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
815	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm		m	124,00	
816	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 5x5 cm		m	164,00	
817	460680021RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm,do průměru 6 cm	do průměru 6 cm	kus	22,00	
	S	Přesuny sutí				
818	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	1,18	
819	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	2,36	
820	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot		t	1,18	
821	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	1,18	
822	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	33,07	
823	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky		t	0,20	
824	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků		t	0,63	
825	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí		t	0,35	
		Slaboproud_ACS, PZTS				
	M21	Elektromontáže				
826	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 _včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5 viz.PD	včetně dodávky kabelu	m	22,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
827	210_0001VD	D+M_Sběrníková venkovní čtečka RFID - IP65, IK08, 125 kHz viz.PD		ks	5,00	
828	210_0002VD	D+M_Popisné štítky, vč. montáževiz.PD		ks	5,00	
829	210_0003VD	D+M_instalační krabice, plast, rozměry 90x90mm, krytí IP40, odolnost do 400V viz.PD		ks	5,00	
830	210_0004VD	D+M_Sběrníkový modul (relé), ze sběrnice ústředny 12 V (9-15 V), -10 až + 40 °C, 5/45 mA, spínání 16 A max, třída ochrany II viz.PD		ks	5,00	
831	210_0005VD	D+M_Přepětová ochrana pro sběrnici 12 V (9-15 V), -10 až + 40 °C, 5 mA viz.PD		ks	1,00	
832	900 RT4	Připojení na silnoproud a zemnění	Práce v tarifní třídě 7	h	6,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební
833	210860201R00	M_Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm		m	94,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
834	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm		m	98,70	Kabely typu JQTQ a JYTY dle PN 01/97 Konstrukce: Jádro: z holé Cu dle ČSN 42 3001.11, informativního průměru 0,8 mm. Nejvyšší odpor jádra při 20 °C může být 36,0 ?/km. Dále informativního průměru 1,0 mm. Nejvyšší odpor jádra při 20 °C může být 24,0 ?/km. Izolace: z měkčeného PVC typu TI3 pro kabel typu JQTQ, typu TI1 pro kabel typu JYTY Jmenovitá tloušťka izolace: průměr jádra (mm) jmen. tl. izolace (mm) 0,8 0,7 1,0 0,6 Barevné značení žil: je podle ČSN IEC 446 (ČSN 33 0165) Izolační odpor: při 20 °C musí být nejméně 400 M?km Duše kabelu: kolem duše kabelu je separační páska Stínění: duše je ovinuta Al laminovou fólií, Al vrstvou dovnitř. K vodivé Al vrstvě jsou přiložené dva Cu cínované dráty, kterými je zajištěna kontinuita stínění. Plášť: z PVC typu TM3 pro kabel typu JQTQ typu TM1 pro kabel typu JYTY Barva pláště: šedá Jmenovité napětí: 250 V Zkušební napětí: 1 kV Dovolené teploty: – pro kabely JQTQ – maximální dovolená teplota při normálním provozu +90 °C – pro kabely JYTY – maximální dovolená teplota při normálním provozu +70 °C Minimální dovolená teplota pro pokládku obou typů kabelů je + 4 °C
835	210_0006VD	D+M_Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e viz.PD		ks	113,00	
836	210_0007VD	D+M_NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, VA, bez HDD, VGA, HDMI, max HDD 2 viz.PD		ks	1,00	
837	210_0008VD	D+M_HDD Disky pro zálohu 2x2TB viz.PD		sada	1,00	
838	210800546RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2,včetně dodávky vodiče_vodič CY zel.-žlutý 4mm2 viz.PD	včetně dodávky vodiče CY 4	m	48,00	
839	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče vodič CY zel.-žlutý 6mm2viz.PD	včetně dodávky vodiče CY 6	m	80,00	
840	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm		m	20,00	
841	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD		m	21,00	
842	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm,včetně dodávky Instalační trubka ohebná 1225 - tmavě šedá viz:PD	včetně dodávky 1225	m	59,00	
843	141 R00	Pomocný spojovací, instalační a nespecifikovaný materiál a jeho montáž (kotvící a upevňovací materiál, záslepky, konektory, atvpické prvky apod.)		sada	2,00	
844	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy		h	12,00	
845	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem		h	6,00	
846	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu_Prostupy zdivem Stavební přípomocce		h	15,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
847	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz_Zaškolení obsluhy		h	20,00	
848	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid		h	6,00	
849	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi		h	8,00	
850	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace		h	6,00	
851	220890084R00	PD _ skutečné provedení		h	12,00	
852	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení		h	2,00	
853	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	elektromontér v tarifní třídě 6	h	25,00	
854	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace_Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace		h	10,00	
855	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky		h	12,00	
856	220890084R00	Značení trasy vedení _59m		h	4,00	
857	210_0009VD	D+M_Ustředna s vestavěnými GSM/GPRS, LAN komunikátory a rádiovým modulem viz.PD		ks	1,00	
858	210_0010VD	D+M_Sběrníkový přístupový modul s klávesnicí a RFID (klávesnice) viz.PD		ks	1,00	
859	210_0011VD	D+M_Víceúčelová montážní krabice viz.PD		ks	5,00	
860	220270264R00	Zatažení vodiče 4x2x0,5 do trubek		m	113,00	
861	210_0012VD	D+M_Protipožární ucpávky viz.PD		ks	2,00	
	61	Úprava povrchů vnitřní				
862	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	výplňovou nesmrštlivou maltou	m	59,00	
863	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	výplňovou nesmrštlivou maltou	m	42,00	
864	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou _zapravení otvorů	s použitím suché maltové směsi	m2	0,20	
865	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	0,11	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
866	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm		m	59,00	
867	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 5x5 cm		m	42,00	
868	460680021RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm,do průměru 6 cm	do průměru 6 cm	kus	20,00	
	S	Přesuny sutí				
869	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	0,53	
870	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	1,06	
871	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot		t	0,53	
872	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	0,53	
873	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	14,87	
874	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky		t	0,20	
875	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků		t	0,17	
876	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí		t	0,16	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
		ZÁCHYTNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM STŘECH				
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				
877	712961901R00	Provedení údržby povlakové krytiny střech,proniků ventilací ap,asf.pásky fólií lepenou, zalití okrajů		kus	5,00	
878	712971801RT1	Překrytí spár asf.pásem přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva - pás ve specifikaci	1 vrstva -pás ve specifikaci	m	5,00	
879	62843073	Pás modifikovaný(pro zelené střechy), pás s vysokou odoln.proti prorůstání kořínků přidavek proti kořenovému růstu min. tl. 5,3 mm břídl.posyp viz.PD		m2	10,00	
880	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m		t	0,06	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
881	767842370R00	Kotvicí bod dl.700 mm nerez, beton.střech tl.80 mm plochá střecha		kus	5,00	
882	767849131R00	Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD		kus	5,00	
883	767849142R00	Montážní lano 14 mm, délka 23 m		kus	1,00	
884	767849142R0A	Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD		kus	1,00	
885	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t	0,02	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				
886	905 R01	Výchozí prohlídka-výtahové zkoušky - revize systému-předání do užívání(včetně výjezdu a dopravy)	Revize	h	10,00	
887	909 R00	Uprava podkladu,kotvení,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce		h	13,00	
		Tréninkové hřiště				
	13	Hloubené vykopávky				
888	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4_4ks_patky pro zemní pouzdra		m3	2,56	
889	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4_4ks_patky pro vypínací tyče pro zemní pouzdra		m3	2,56	
	16	Přemístění výkopku				
890	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	5,12	
891	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	5,12	
	27	Základy				
892	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30		m3	5,12	Položka obsahuje náklady na dopravu a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.
893	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení		m2	7,68	
894	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění		m2	7,68	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				
895	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod umělý travník tl. do 100 mm drcené kamenivo 8/16 s dorovnáním vrstvy 4/8		m2	8 890,00	
896	583425601	Kamenivo drcené 8/16 viz.PD		t	1 085,47	kamenivo do betonu, asfaltové směsi a stmelené/nestmelené směs

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
897	583424801	Kamenivo drcené 4/8 viz.PD		t	197,36	kamenivo do betonu, asfaltové směsi a stmelené/nestmelené směs
898	631571001R00	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující tl.20mm		m3	195,58	Položka je určena pro násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu.
899	457549110R00	Filtrační vrstvy,štěrkodrt',příp.za přesné urovnání		m3	195,58	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
900	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm se zhutněním viz.PD		m2	8 890,00	
	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				
901	589181120R00	Provedení krytu sportovních ploch z umělého trávníku, pro fotbalové hřiště _trávník, podložka,násyp pískový min.18kg/m2 viz.PD		m2	8 890,00	Položka obsahuje dodávku a montáž podkladní pásy, lepidla a zásypu z křemičitého písku a granulátu. Položka neobsahuje dodávku umělého trávníku
902	284130307A	Trávník umělý třetí generace _tkaný tl.50mm, včetně prefabrikované podložky tl.10mm viz.PD		m2	9 779,00	
903	589181916R00	Lajnování sport.ploch vlepením,uměl.trávník,š.10cm,D+M podkladní pásy, lepidla, pásu š.10 cm umělého trávníku v odlišné barvě vlepením.viz.PD		m	719,22	Položka obsahuje dodávku a montáž podkladní pásy, lepidla, pásu š.10 cm umělého trávníku v odlišné barvě vlepením. Položka je určena pro lajnování fobalového hřiště nebo hřiště pro pozemní hokej
904	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m		t	337,89	
	H22	Komunikace pozemní a letiště				
905	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva		t	5 478,04	
		Drenáže pro tréninkové hřiště				
	13	Hloubené vykopávky				
906	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ		m3	26,31	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadléků
907	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ		m3	26,31	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které ie snížen celkový výkon stroje

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
908	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ		m3	30,04	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek.
909	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ		m3	30,04	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
910	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ		m3	236,80	Položka obsahuje hloubení jámy kolovým rypadlem s rozrývacím zubem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek.
911	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ		m3	270,37	urovnání dna výkopu. Položka se
	16	Přemístění výkopku				
912	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	563,52	
913	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	56,35	
914	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	507,17	
915	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3	56,35	
916	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3		m3	127,45	
917	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné		m3	56,35	
918	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné		m3	127,45	
	17	Konstrukce ze zemin				
919	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	96,37	
920	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace		m3	183,80	
921	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy		m3	96,37	
922	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD		h	6,00	
	21	Úprava podloží a základové spáry				
923	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.8-16 mm		m3	248,22	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
924	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého 0-4 viz.PD		m3	14,89	V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.
925	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5		m2	2 773,76	
926	69366077	Geotextilie netkaná ÚV, 300 g/m2 viz.PD		m2	3 189,82	Netkaná geotextilie je vyrobena ze 100 % polypropylenové stříže moderní vpichovanou technologií. Má typicky rezně-bílou barvu. Použitý druh surovin zajišťuje odolnost geotextilie proti běžným chemikáliím vyskytujících se v půdě při pozemním stavitelství. Odolává plísni a bakteriím dle ČSN EN 12225 - S ÚV stabilizací
927	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh		t	443,32	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				
928	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm		m3	19,53	
929	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15		m3	0,72	
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				
930	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhuštěním a urovnáním povrchu ve spádů pod žlabovky a beton viz.PD		m3	41,18	
931	465929112R00	Kladení tvárnic kanálků, na MC, s výplní spár_odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD		m2	79,85	
932	592275171	Žlab betonový prefabrikovaný TBZ 50/65/16, Beton C30/37-XF4 viz.PD		kus	245,70	Dílce pro vedení povrchové vody. Beton C30/37-XF4
933	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm C16/20 podkladní pro žlabovky		m2	16,38	
934	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažběný		t	36,39	
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				
935	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm		m	239,00	Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trubek a tvarovek; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Ztrátové se doporučuje pro trubky ve výši 9,3 %, pro tvarovky ve výši 10,0 %
936	286111121	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm		kus	9,81	PVC TRUBKY KG HLADKE SN 8 Trubky s naformovaným hrdlem a těsnícím kroužkem z elastomeru se strukturovanou stěnou (pěnová střední vrstva) dle ČSN EN 13 476. SN8-150/
937	286111122	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 2000 mm		kus	2,18	PVC TRUBKY KG HLADKE SN 8 Trubky s naformovaným hrdlem a těsnícím kroužkem z elastomeru se strukturovanou stěnou (pěnová střední vrstva) dle ČSN EN 13 476. SN8-150/

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
938	286111123	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 6000 mm		kus	43,60	PVC TRUBKY KG HLADKE SN 8 Trubky s naformovaným hrdlem a těsnícím kroužkem z elastomeru se strukturovanou stěnou (pěnová střední vrstva) dle ČSN EN 13 476. SN8-150/
939	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150		kus	116,00	Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5
940	28651652.A	Koleno kanalizační 110/ 45° PVC pro SN 8 viz.PD		kus	56,00	DN 100, nástrčné hrdlo opatřené těsnícím kroužkem z elastomeru
941	286572021	Přechod drenážní na KG-ME, PE-HD DN 100		kus	56,00	Tvarovka - přechodka na KG-ME Drenážní potrubí je vyrobené z PEHD je použitelný při velkém teplotním rozpětí. Použité PE-HD odolává praskání a nárazům do -40 °C, naproti tomu je použitelné i při teplotách do 80 °C ve kterých je stále tvarově stálý. Díky použitému materiálu, jedinečnému tvarování je SIROPLAT-K mimořádně odolný, takže je vhodný i pro drsné staveništní podmínky. SIROPLAST-K je drenážní, vrstvené potrubí s profilovanou vnější stěnou a hladkou stěnou vnitřní (R2). Speciální -perforace, velké množství krátkých otvorů, bez otřepů. V plném rozsahu odpovídá požadavkům
942	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC pro SN8 viz.PD		kus	4,00	DN 150, nástrčné hrdlo opatřené těsnícím kroužkem z elastomeru
943	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 200(160/110) viz.PD		kus	56,00	Položka je určena pro montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5
944	28651703.A	Odbočka kanalizační 160/110 pro SN8 viz.PD		kus	56,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
945	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm		m	1 576,00	Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trubek a tvarovek; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje pro trubky ve výši 9,3 %, pro tvarovky ve výši 10,3 %.
946	286139911	Trubka drenážní , PE-HD DN 100, SN 8, perforovaná viz.PD		m	1 654,80	Drenážní potrubí je vyrobeno z PEHD. Je použitelný při velkém teplotním rozpětí. Použité PE-HD odolává praskání a nárazům do -40 °C, naproti tomu je použitelné i při teplotách do 80 °C ve kterých je stále tvarově stálý. Díky použitému materiálu, jedinečnému tvarování je mimořádně odolný, takže je vhodný i pro drsné staveništní podmínky. Je drenážní, vrstvené potrubí s profilovanou vnější stěnou a hladkou stěnou vnitřní (R2). Speciální-perforace, velké množství krátkých otvorů, bez otřepů. V plném rozsahu odpovídá požadavkům zatížení pro stavbu.
947	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150		kus	56,00	Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.
948	28611328.A	Zátka PVC d 160 mm pro drenážní trubky		kus	56,00	Zátka pro ohebné drenážní trubky
949	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh		t	1,95	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				
950	894431311RBB	Šachta 1, D 425 mm, dl.šach.roury do 1,50 m(1,29m), 90°,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1,00	Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu.
951	894431322RAB	Šachta 2, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0(1,86) m, 1 přítok 160,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1,00	Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu.
952	894431321RBB	Šachta 3, D 425 mm, dl.šach.roury 2,1m, 90°,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1,00	Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu.

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
953	894411020RAJ	D+M Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem,DN 150, mříž plast 500x500 40 t, hl. viz.PD	DN 150, mříž plast 500x500 40 t	kus	2,00	V položce je kalkulováno: snížení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 150 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a vtokové mříže s kalovým košem. Měrnou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,6 m.
954	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm		m	239,00	
955	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m		m	239,00	
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				
956	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	189,50	Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. Platnost položky je omezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky
		Vybavení hřiště				
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
957	950-01VD	D+M Střídačka dvouřadá -18míst.včetně zastřešení viz.PD		sada	2,00	
958	950-0012VD	D+M Střídačka pro rozhodčí_atyp, včetně zastřešení viz.PD		sada	1,00	
959	950-0013VD	D+M Základy,obruba,dlažby,kotvení 2x přístřešků střídaček a 1xpřístřešek rozhodčí viz.PD		sada	1,00	
		Oplocení				
	13	Hloubené vykopávky				
960	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3		m3	5,87	V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.
961	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3		m3	5,87	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v náradí a o které je snížen celkový výkon stroje
962	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3	54,59	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadléků.
963	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ		m3	54,59	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v náradí a o které je snížen celkový výkon stroje

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
964	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5		m3	52,84	V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.
	16	Přemístění výkopku				
965	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	113,30	
966	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	60,46	
967	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	52,84	
	21	Úprava podloží a základové spáry				
968	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným_pod a kolem podhrabové desky viz.PD		m3	54,59	
	27	Základy				
969	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20		m3	58,71	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně
	31	Zdi podpěrné a volné				
970	318110011RT1	OPL1_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	bez dodávky podhrab. desky a držáků	ks	14,00	
971	592331841	OPL1_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD		kus	14,00	betonová podhrabová deska bez zámku je v celé své délce široká 50 mm. Jedná se o betonové panely nahrazující podezdívku. Podhrabové desky jsou uchycovány na kulatý sloupek o průměru 38mm a 48mm, či hranatý sloupek 60x60mm pomocí stabilizačních držáků
972	55399994_DR1	OPL1_Typový držák pro 2D sloupy_4ks koncový ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	4,84	
973	55399994_DR2	OPL1_Typový držák pro 2D sloupy_10ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	17,28	
974	318110011RT1	OPL3_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	bez dodávky podhrab. desky a držáků	ks	58,00	
975	592331841	OPL3_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD		kus	58,00	
976	55399994_DR1	OPL3_Typový držák pro 2D sloupy_12ks koncový oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	14,52	
977	55399994_DR2	OPL3_Typový držák pro 2D sloupy_51ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	88,13	
978	318110011RT1	OPL6_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	bez dodávky podhrab. desky a držáků	ks	18,00	
979	592331841	OPL6_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD		kus	18,00	
980	55399994_DR1	OPL6_Typový držák pro 2D sloupy_4ks koncový,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	4,84	
981	55399994_DR2	OPL6_Typový držák pro 2D sloupy_2ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	3,20	
982	55399994_DR3	OPL6_Atypický držák pro 2D sloupy_24ks koncový_pro řezané šikmé desky ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	49,77	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
983	318110011RT1	OPL7_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	bez dodávky podhrab. desky a držáků	ks	49,00	
984	592331841	OPL7_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD		kus	49,00	
985	55399994_DR1	OPL7_Typový držák pro 2D sloupy_10ks koncový,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	12,10	
986	55399994_DR2	OPL7_Typový držák pro 2D sloupy_40ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	64,00	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
987	767914130R00	OPL_1_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m výplň i na bránu		m	40,00	
988	553424530_183	OPL1_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD		m2	64,05	drát min. 6/5/6
989	553424530_203	OPL1_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD		m2	10,15	
990	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _7ks mezisloupky dl.3m do betonu viz.PD		m	21,00	
991	55399994_SL3	OPL1_Typový sloupky pro 2D oplocení _7ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	83,15	
992	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _7ks sloupy dl.8,5m do betonu viz.PD		m	59,50	
993	55399994_SL8	OPL1_Typový sloupy pro 2D oplocení _7ks sloup dl.8,5m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	235,58	
994	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _2ks sloupy brány 1 dl.8,5m do betonu +1ks rozpěry nad bránou dl.do5m viz.PD		m	22,00	
995	55399994_SLB1	OPL1_Typový sloupy pro 2D oplocení _2ks sloup dl.8,5m, +1ks rozpěry nad bránou,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	126,95	
996	767995106R00	OPL1_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD		kg	143,31	
997	55399994_BR1	OPL1_Oc.kvojkříklá brána z uz. profilů do otvoru 5x5m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD		kg	154,78	
998	944944101R00	OPL1_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů_včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD		m2	200,00	Sít' umístěná max. 6 m pod chráněnou úroveň. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy sítě
999	70921404_ZS	OPL1_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD		m2	220,00	
1000	55399991_LA	OPL1_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD		kg	20,36	
1001	767914130R00	OPL_2_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m výplň i na bránu		m	40,00	
1002	553424530_203	OPL2_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD		m2	81,20	
1003	767915110R00	OPL2_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _8ks mezisloupky dl.3m do betonu viz.PD		m	24,00	
1004	55399994_SL3	OPL2_Typový sloupky pro 2D oplocení _8ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	87,98	
1005	767915110R00	OPL2_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _9ks sloupy dl.8,5m do betonu viz.PD		m	59,50	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1006	55399994_SL8	OPL2_Typový sloup pro 2D oplocení_9ks sloup dl.8,5m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	302,89	
1007	944944101R00	OPL2_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD		m2	200,00	
1008	70921404_ZS	OPL2_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD		m2	220,00	
1009	55399991_LA	OPL2_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD		kg	20,36	
1010	767914130R00	OPL_3_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu		m	151,00	
1011	553424530_203	OPL3_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD		m2	25,88	
1012	553424530_183	OPL3_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD		m2	259,32	
1013	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli_2ks mezisloupy dl.3m do betonu viz.PD		m	6,00	
1014	55399994_SL3	OPL3_Typový sloupky pro 2D oplocení_2ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	23,76	
1015	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli_59ks sloupy dl.6,2m do betonu viz.PD		m	373,12	
1016	55399994_SL8	OPL3_Typový sloup pro 2D oplocení_51ks sloup dl.6,2m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	1 448,31	
1017	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli_4ks sloupy brány 2 dl.6,2m do betonu +2ks rozpěry nad bránou dl.do4m viz.PD		m	32,80	
1018	55399994_SLB2	OPL3_Typový sloup pro 2D oplocení_4ks sloup dl.6,2m, +2ks rozpěry nad bránou ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	189,27	
1019	767995106R00	2ks_OPL3_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD		kg	264,62	
1020	55399994_BR2	OPL3_2ks Oc.kvojkříklá brána z uz. profilů do otvoru 4x5m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD		kg	285,79	
1021	944944101R00	OPL3_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD		m2	453,00	
1022	70921404_ZS	OPL3_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD		m2	498,30	
1023	55399991_LA	OPL3_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD		kg	75,09	
1024	767995106R00	OPL3_2ks_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.bránka z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD		kg	77,59	
1025	55399994_BR3	OPL3_2ks Oc. bránka z uz. profilů do otvoru 1x2m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD		kg	83,80	
1026	767914130R00	OPL_4_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu		m	34,20	
1027	553424530_203	OPL4_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD		m2	72,90	
1028	767915110R00	OPL4_Montáž prvků oplocení z profilové oceli_10ks sloupy dl.6,2m do betonu viz.PD		m	62,00	
1029	55399994_SL8	OPL4_Typový sloup pro 2D oplocení_10ks sloup dl.6,2m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	245,48	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1030	767915110R00	OPL4_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupky brány 4+5 dl.6,2m do betonu +2ks rozpěry nad bránou dl.do4m viz.PD		m	31,30	
1031	55399994_SLB4	OPL4_Typový sloupky pro 2D oplocení _4ks sloup dl.6,2m, +2ks rozpěry nad bránou ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	180,62	
1032	767995106R00	1ks_OPL4_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD		kg	132,31	
1033	55399994_BR4	OPL4_1ks Oc.dvojkřídlá brána z uz. profilů do otvoru 4x5m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součástí plotu) viz.PD		kg	142,90	
1034	944944101R00	OPL4_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD		m2	102,60	
1035	70921404_ZS	OPL4_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD		m2	112,86	
1036	55399991_LA	OPL4_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD		kg	18,45	
1037	767995106R00	OPL4_1ks_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD		kg	124,98	
1038	55399994_BR5	OPL4_1ks Oc.kvojkřídlá brána z uz. profilů do otvoru 2,5*5m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součástí plotu) viz.PD		kg	134,98	
1039	767914130R00	OPL_5_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu		m	5,40	
1040	553424530_203	OPL5_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD		m2	11,18	
1041	767915110R00	OPL5_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _3ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD		m	9,00	
1042	55399994_SL3	OPL5_Typový sloupky pro 2D oplocení _3ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	35,63	
1043	55399994_BR6	OPL5_2ks Oc. bránka z uz. profilů do otvoru 1x2m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součástí plotu) viz.PD		kg	83,80	
1044	767914130R00	OPL6_Montáž oplocení rámového H do 2,5 m_výplň i na bránu		m	21,40	
1045	553424530_403	OPL6_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2430 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD		m2	43,64	
1046	553424530_183	OPL6_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD		m2	12,88	
1047	767915110R00	OPL6_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD		m	12,00	
1048	55399994_SL3	OPL6_Typový sloupky pro 2D oplocení _4ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	47,51	
1049	767915110R00	OPL6_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _14ks sloupky dl.3,6m do betonu viz.PD		m	50,40	
1050	55399994_SL3	OPL6_Typový sloupky pro 2D oplocení _14ks sloupek dl.3,6m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	199,55	
1051	767914130R00	OPL7_Montáž oplocení rámového H do 2 m_výplň viz.PD		m	121,50	
1052	553424530_183	OPL7_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD		m2	224,57	
1053	767915110R00	OPL7_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _46ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD		m	150,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1054	55399994_SL3	OPL7_Typový sloupky pro 2D oplocení_46ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	546,38	
1055	767915110R00	OPL7_Montáž prvků oplocení z profilové oceli_4ks sloupky dl.3,6m do betonu viz.PD		m	14,40	
1056	55399994_SL3	OPL7_Typový sloupky pro 2D oplocení_4ks sloupek dl.3,6m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD		kg	57,01	
1057	767991923R00	Rezáni oplocení 2D kotoučem, nebo stříhem_řezy ošetřit nátěrem viz.PD		m	61,54	
1058	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm_desky podhrabové		m	18,90	
1059	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		t	10,86	
	H15	Objekty pozemní zvláštní				
1060	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m		t	265,30	
		Opěrné stěny_OP3 a OP4				
	13	Hloubené vykopávky				
1061	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ		m3	40,00	Položka se používá bez ohledu na těžené množství. V položce není obsažena manipulace s výkopkem ani naložení na dopravní prostředek.
1062	138501201R00	Výkop_dolamování_včetně říplatku za ruční dočištění zákl.spáry po stroji v hor.6_i úprava pláně		m3	20,00	
1063	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ		m3	10,00	
1064	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ		m3	10,00	
	16	Přemístění výkopku				
1065	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	70,00	
1066	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	10,00	
1067	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	60,00	
1068	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3		m3	10,00	
1069	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3		m3	30,00	
1070	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné		m3	10,00	
1071	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné		m3	30,00	
	17	Konstrukce ze zemin				
1072	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	40,00	Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
1073	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4_mezi stěnami opěrných zdí po vrstvách		m3	10,00	
1074	166101151R00	Přehození výkopku z hor.5-7_mezi stěnami opěrných zdí po vrstvách		m3	30,00	
	27	Základy				
1075	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20_podkladní deska pod prefabrikáty		m3	5,00	
1076	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu ve spádů pod žlabovky a beton viz.PD		m3	22,25	
	32	Zdi přehradní a opěrné				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1077	320101112R00	Osazení bet.a ZB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg, včetně úpravy spar		m3	41,28	
1078	59384547_OP3	OP3_Stěna opěrná dl.2950mm_ prefabrikovaná tvaru T z betonu pohledového C30/37 a výztuže B500 B_otvory odvodňovací 80mm.viz.PD		m3	41,28	
1079	320101112R00	Osazení bet.a ZB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg,včetně úpravy spar		m3	18,40	
1080	59384547_OP4	OP4_Stěna opěrná dl.1375mm_ prefabrikovaná tvaru T z betonu pohledového C30/37 a výztuže B500 B_otvory odvodňovací 80mm.viz.PD		m3	18,40	
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				
1081	411120012RA0	OP3_Strop montovaný z desek PZD_C25/30,výztuž B 500B, tloušťka 10 cm_ zákryt revizní chodby dl.27450mm šířky do 680mm viz.PD		m2	18,67	
1082	411120012RA0	OP4_Strop montovaný z desek PZD_C25/30,výztuž B 500B, tloušťka 10 cm_ zákryt revizní chodby dl.8150mm šířky do 680mm viz.PD		m2	5,54	
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				
1083	465929112R00	Kladení tvárnic kanálků, na MC, s výplní spár_odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD		m2	12,66	
1084	59227002A	Deska žlabová betonová š. 340 mm přírodní viz.PD		kus	151,94	Odvodňovací žlaby povrch základní Univerzální prvek vyráběný z vysokopevnostního vibrolisovaného betonu, díky němuž je docíleno vysoké odolnosti proti mrazu a chemicky rozmrazovacím látkám. Žlabová deska se využívá především pro prohloubení dna příkopu u dopravních staveb, nebo úpravy koryt vodních toků. Dále lze využít žlabovou desku při řešení železničních těles, svažitých nezpevněných
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
1085	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm_C16/20_podkladní pro žlabovky		m2	25,32	V položce jsou zakalkulovány i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. V položce nejsou zakalkulovány náklady na zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění. Tyto práce se oceňují položkami souborů 919 72-1 Dilatační spáry vkládané nebo 919 72-2 Dilatační spáry řezané
	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1086	581114115R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 8-12 cm spádový_dobetonávka ke žlabovkám viz.PD		m2	12,66	Položka není určena pro cementobetonové kryty vyztužené, které se oceňují podle individuální specifikace. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popřípadě projektem předepsané : a) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují položkami soudorů stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací, b) vložky z lepenky, které se oceňují položkami souboru 919 7.- Vložka pod lité asphalt, c) provedení dilatačních spár řezaných a vkládaných, které se oceňují položkami souboru 919 72- Dilatační spáry vkládané, d) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují položkou 919 74-8111 Postřik popřípadě zdrsnění krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, e) ošetření povrchu betonového krytu vodou, které se oceňují položkou 919 74-1111
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				
1087	597092323R00	D+M_Vpust polymerbetonová rozměr 500 x 235 x 670 mm, DN 160_viz.PD		kus	2,00	Položka je určena pro montáž a dodávku vpustí jednodílné z polymerického betonu s ochranou hranou z pozinkované oceli včetně osazení do betonového lože. Zatížení A15, B 125. Stavební výška 670 mm, šířka 235 mm, délka 500 mm. typ DN 200 Pro větší zatížení je třeba zvolit k položce příplatek 597 09-2203 až 2205
1088	597092353RU1	D+M_Krycí rošt_ můstkový SW 12 mm, litina k dané systémové vpustí viz.PD	můstkový SW 12 mm, litina	kus	2,00	Položka je určena pro osazení a dodávku krycího roštu z litiny. Zatížení C 250. Stavební délka 500 mm. šířka 223 mm
1089	597092253RU3	Krycí rošt V 150 S, C 250,dl.500 mm,můstkový SW 12 mm, litina k danému systémovému žlabu viz,PD	můstkový SW 12 mm, litina	kus	36,00	Položka je určena pro osazení a dodávku krycího roštu z litiny. Zatížení C 250. Stavební délka 500 mm. šířka 173 mm
1090	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton C250,včetně betonového lože viz.PD		m	36,37	Položka je určena pro montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože. Žlaby slouží k odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch, rozhodující pro volbu položky je třída zatížení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku žlabu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1091	592272230001	Žlab 2_polymerbetonový V150S - 0.0, rozměr 1000 x 185 x 210 mm,C 250 viz.PD		kus	2,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433, s příčným řezem ve tvaru písmene V. Žlabové těleso V 150 s z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou (SF), pro vodotěsnou pokládku. Hrana z pozinkované oceli 4 mm. Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600. Světlá šířka:
1092	59227223011	Žlab 2_polymerbetonový V150S - 1, rozměr 1000 x 185 x 210 - 215 mm, C250 viz.PD		kus	4,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433, s příčným řezem ve tvaru písmene V. Žlabové těleso V 150 sz polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou , pro vodotěsnou pokládku Hrana z pozinkované oceli 4 mm. Třídy zatížení , C 250. Světlá šířka: 150 mm Stavební výška: začátek: 210
1093	59227223021	Žlab 2_polymerbetonový V150S - 2, rozměr 1000 x 185 x 215 - 220 mm, C250 viz.PD		kus	4,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433, s příčným řezem ve tvaru písmene V. Žlabové těleso V 150 s z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou A pro vodotěsnou pokládku. Hrana z pozinkované oceli 4 mm. Třídy zatížení C 250, . Světlá šířka: 150 mm Stavební výška:
1094	59227223031	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 3, rozměr 1000 x 185 x 220 - 225 mm, C250 viz.PD		kus	4,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433, s příčným řezem ve tvaru písmene V. Žlabové těleso V 150 s z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou , pro vodotěsnou pokládku. Hrana z pozinkované oceli 4 mm. Třídy zatížení C 250, Světlá šířka: 150 mm Stavební výška: začátek: 220
1095	59227223041	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 4, rozměr 1000 x 185 x 225 - 230 mm, C250 viz.PD		kus	4,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433, s příčným řezem ve tvaru písmene V. Žlabové těleso V 150 s z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou , pro vodotěsnou pokládku. Hrana z pozinkované oceli 4 mm. Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600. Světlá šířka: 150 mm Stavební výška: začátek: 225 mm, konec:

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1096	592272230501	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 5, rozměr 1000 x 185 x 230 - 235 mm, C250 viz.PD		kus	3,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433, s příčným řezem ve tvaru písmene V. Žlabové těleso V 150 s z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou , pro vodotěsnou pokládku. Hrana z pozinkované oceli 4 mm. Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600. Světlá šířka: 150 mm Stavební výška: začátek: 230 mm, konec:
1097	59227223061	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 6, rozměr 1000 x 185 x 235 - 240 mm, C250 viz.PD		kus	3,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433, s příčným řezem ve tvaru písmene V. Žlabové těleso V 150 sz polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou , pro vodotěsnou pokládku. Hrana z pozinkované oceli 4 mm. Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600. Světlá šířka: 150 mm Stavební výška: začátek: 235 mm, konec:
1098	59227223071	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 7, rozměr 1000 x 185 x 240 - 245 mm, C250 viz.PD		kus	3,00	Liniový odvodňovací systémV 150 dle normy ČSN EN 1433, s příčným řezem ve tvaru písmene V. Žlabové těleso V 150 s z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou , pro vodotěsnou pokládku. Hrana z pozinkované oceli 4 mm. Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600. Světlá šířka: 150 mm Stavební výška: začátek: 240 mm, konec:
1099	59227223081	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 8, rozměr 1000 x 185 x 245 - 250 mm, C250 viz.PD		kus	3,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433, s příčným řezem ve tvaru písmene V. Žlabové těleso V 150 s z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou pro vodotěsnou pokládku. Hrana z pozinkované oceli 4 mm. Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600. Světlá šířka: 150 mm Stavební výška: začátek: 245 mm, konec:
1100	59227223091	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 9, rozměr 1000 x 185 x 250 - 255 mm, C250 viz.PD		kus	2,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433, s příčným řezem ve tvaru písmene V. Žlabové těleso V 150 s z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou , pro vodotěsnou pokládku. Hrana z pozinkované oceli 4 mm. Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600. Světlá šířka: 150 mm Stavební výška: začátek: 250 mm, konec:

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1101	592272231001	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 10, rozměr 1000 x 185 x 255 - 260 mm, C250 viz.PD		kus	2,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433, s příčným řezem ve tvaru písmene V. Žlabové těleso V 150 s z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou pro vodotěsnou pokládku. Hrana z pozinkované oceli 4 mm. Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600. Světlá šířka: 150 mm Stavební výška: začátek: 255 mm, konec:
1102	592272231011	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 10.0, rozměr 1000 x 185 x 260 mm, C250 viz.PD		kus	2,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433, s příčným řezem ve tvaru písmene V. Žlabové těleso V 150 s z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou pro vodotěsnou pokládku. Hrana z pozinkované oceli 4 mm. Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600. Světlá šířka: 150 mm,
1103	592272651	Adaptér polymerbetonový V150S - 0., hrana pozink , C250 viz.PD		kus	1,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433. Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu s ochranou hran z pozinkované oceli 4 mm. Světlá šířka 150 mm. Vhodný pro typ 0.
1104	59227243301	Stěna čelní polymerbetonová V150S - 0.-20., hrana pozink, C250 viz.PD		kus	3,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433. Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro začátek a konec žlabu. Ochranná hrana z pozinkované oceli 4 mm. Vhodné pro typ žlabu 0 - 20. Světlá šířka 150 mm.
1105	597103111R00	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové,C 250,včetně betonového lože viz.PD		kus	2,00	Položka je určena pro montáž vpusti odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože. Žlaby a vpusti slouží k odvedení povrchové vody ze zpeněných ploch, pro volbu položky je rozhodující třída zatížení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku vpusti. Tyto náklady se řeší u každé specifikace.
1106	5922723331	Vpust polymerbetonová V150S, rozměr 500 x 185 x 610 mm, DN 160, C250 viz.PD		kus	2,00	Liniový odvodňovací systém V 150 dle normy ČSN EN 1433 s , s ochranou hran z pozinkované oceli. Vpust V 150 z polymerického betonu, s integrovaným těsněním NBR pro horizontální připojení potrubí DN/OD 160, vystřihovatelnou připojovací šablonou až pro Typ 20. Včetně kalového koše z PP. Třída zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 dle normy ČSN EN
1107	820361113R00	Přeseknutí _polymerbetonového žlabu_zakrácení řezáním viz.PD		kus	2,00	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1108	767995103R00	OP3_Výroba a montáž kov. atypických konstr._podpůrné konstrukce řezání,sváry,vrtání a pod. viz.PD		kg	342,61	
1109	13337765	OP4_Tyč ocelová T 50, S235JR, rozměr 50 x 50 x 6,0 mm viz.PD		t	0,09	hmotnost 4,44 kg/m profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420135, ČSN 425580 TYČ T VÁLC. ZA TEPLA DIN 1024, zn. S235JR dle EN 10025+A1
1110	13337790	OP4_Tyč ocelová T 100, S235JR, rozměr 100 x 100 x 11 mm viz.PD		t	0,26	hmotnost 16,40 kg/m profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN EN 10055 TYČ T VÁLC. ZA TEPLA DIN 1024, zn. S235JRG2 dle EN 10025+A1
1111	13611232	OP4_Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD		t	0,04	Plech ocelový ZTV z nelegované oceli dle ČSN EN 10029 (TDP ČSN EN 10025-2; ČSN 42 0145) hmotnost 94,2 kg/m
1112	13611232	OP4_Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD		t	0,02	
1113	783174530R00	OP3_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NATER S TUŽIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTÍN RAL 9005 viz.PD	NÁTĚR S TUŽIDLEM - ODSTÍN RAL 9005	m2	11,70	
1114	953981101R00	OP3_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD		kus	40,00	v poloze je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtnutí svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M8 x 110/16 GV. Položka je určena i pro kotvy do zdí z plných cihel
1115	953981102R00	OP3_Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule viz.PD		kus	40,00	v poloze je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtnutí svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M10 x 170/57 GV. Položka je určena i pro kotvy do zdí z plných cihel
1116	767995103R00	OP4_Výroba a montáž kov. atypických konstr._podpůrné konstrukce řezání,sváry,vrtání a pod. viz.PD		kg	139,00	
1117	13337765	OP4_Tyč ocelová T 50, S235JR, rozměr 50 x 50 x 6,0 mm viz.PD		t	0,03	
1118	13337790	OP4_Tyč ocelová T 100, S235JR, rozměr 100 x 100 x 11 mm viz.PD		t	0,09	
1119	13611232	OP4_Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD		t	0,01	
1120	13611232	OP4_Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD		t	0,01	
1121	783174530R00	OP4_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NATER S TUŽIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTÍN RAL 9005 viz.PD	NÁTĚR S TUŽIDLEM - ODSTÍN RAL 9005	m2	4,09	
1122	953981101R00	OP4_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD		kus	14,00	
1123	953981102R00	OP4_Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule viz.PD		kus	14,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1124	767995103R00	OZ2/01_Mříž s otvratelnou částí_Vyroba a montáž kov. atypických konstr._ukončení revizní chodby _řezání,sváry,vrtání a pod. viz.PD		kg	128,96	
1125	13611218	OZ2/02_Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm viz.PD		t	0,03	Plech ocelový ZTV z nelegované oceli dle ČSN EN 10029 (TDP ČSN EN 10025-2; ČSN 42 0145) hmotnost 39.3 kg/m
1126	14587272	OZ2/02__Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 6,0 mm viz.PD		t	0,04	Profilová ocel tvářená za studena uzavřeného čtvercového tvaru dle ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0 S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1 Obdobná: 11 375 hmotnost 10,686 kg/
1127	13211232	OZ2/02_Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 10 mm viz.PD		t	0,00	hmotnost 0,617 kg/m minimální množství 6
1128	13320370	OZ2/02_Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 70 x 5 mm viz.PD		t	0,08	hmotnost 2,75 kg/
1129	54934022	OZ2/01_Pant plotový_pro branku viz.PD		kus	2,00	
1130	54966320	OZ2/01_Zámek visací cylindrový litinový velikost 52		kus	1,00	telo zamku z kvalitní litiny s vnitřní zinkovou povrchovou úpravou zvyšující odolnost proti korozi mosazná cylindrická vložka závěsné oko z kvalitní tvrzené oceli Uzamykatelný bez použití klíče zacvaknutím. technické parametry: 52mm doplňující parametr: 3 klíč
1131	55399991	OZ2/01_Ocelové výrobky_kotvící deska s(kolmím) okem a protilehlé oko(kolmé) pro vysací zámek		kg	1,00	
1132	311261017	OZ2/01_Podložka ocelová plochá Pz otvor 17,0 mm viz.PD		kus	6,00	
1133	311110220000	OZ2/01_Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16 viz.PD		kus	8,00	Sestihránná matice ocelová pozinkovaná M16 ČSN 02 1401.2 DIN 934-8 ISO 4032, 403
1134	31179109	OZ2/01_Tyč závitová M16, DIN 975 viz.PD		m	1,00	
1135	783174530R00	OZ2/01_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NATER S TUŽIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTÍN RAL 9005 viz.PD	NÁTĚR S TUŽIDLEM - ODSTÍN RAL 9005	m2	4,02	
1136	380932117R00	OZ2/01_Vlepení výztuže D 16 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou_3ks_kotvení profilu 60/6_pro panty viz.PD		m	0,75	Jednotkou položky je délka vrtu. Položka obsahuje vyvrtání otvoru průměru 18 mm, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Dodávka výztuže se
1137	953981101R00	OZ2/01_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD		kus	6,00	
1138	767995103R00	OZ2/02_Mříž pevná_Vyroba a montáž kov. atypických konstr._ukončení revizní chodby _řezání,sváry,vrtání a pod. viz.PD		kg	128,96	
1139	13611218	OZ2/02_Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm viz.PD		t	0,03	
1140	14587272	OZ2/02__Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 6,0 mm viz.PD		t	0,02	
1141	13211232	OZ2/02_Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 10 mm viz.PD		t	0,00	
1142	13320370	OZ2/02_Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 70 x 5 mm viz.PD		t	0,09	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1143	783174530R00	OZ2/02_Náter polyuretanový OK, 2x + 2x email_NÁTER S TUŽIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTÍN RAL 9005 viz.PD	NÁTĚR S TUŽIDLEM - ODSTÍN RAL 9005	m2	6,17	
1144	953981101R00	OZ2/02_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD		kus	8,00	
1145	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		t	0,90	
	H15	Objekty pozemní zvláštní				
1146	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m		t	202,35	
1147	998152197R00	Přesun hmot, zdi a valy z dílců, příp. dalších 5km_jeřáb a doprava do 30km		t	944,27	
		Příprava území + HTÚ				
	12	Odkopávky a prokopávky				
1148	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m		m3	420,00	V položce je obsazeno i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat
1149	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3		m3	4 400,00	
1150	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3		m3	4 400,00	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje
1151	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3		m3	372,50	
1152	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4		m3	372,50	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje
1153	122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3		m3	372,50	
1154	122501102R00	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 1000 m3		m3	1 450,00	
1155	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	6 595,00	
1156	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	4 772,50	
1157	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	1 822,50	
	100VD	Sanace zemní plně				
1158	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3		m3	275,70	
1159	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4		m3	275,70	
1160	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	275,70	
1161	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	275,70	
1162	564791111R00	Sanace_Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm se zfutněním F2=45MPa,F1=30MPa,viz.PD		m3	275,70	
	16	Přemístění výkopku				
1163	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné		m3	1 220,00	
1164	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3	1 220,00	
	17	Konstrukce ze zemin				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1165	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	1 220,00	
	18	Povrchové úpravy terénu				
1166	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		m2	953,00	Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypech.
1167	181101104R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním		m2	8 577,00	Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypech.
1168	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění		m2	3 150,00	
	H22	Komunikace pozemní a letiště				
1169	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva		t	633,29	
		Dopravní a zpevněné plochy				
	13	Hloubené vykopávky				
1170	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNE_pro vpusti		m3	0,34	
1171	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ		m3	0,34	
1172	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ		m3	3,06	
	16	Přemístění výkopku				
1173	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	3,40	
1174	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	0,34	
1175	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	3,06	
1176	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3	0,34	
1177	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3		m3	2,52	
1178	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné		m3	0,34	
1179	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné		m3	2,52	
	17	Konstrukce ze zemin				
1180	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_vpusti		m3	2,86	
1181	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy		m3	2,86	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				
1182	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15		m3	0,20	
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				
1183	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu ve spádů pod žlabovky a beton viz.PD		m3	4,58	
1184	465929112R00	Kladení tvárníc kanálků, na MC, s výplní spár_odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD		m2	8,87	
1185	592275171	Žlab betonový prefabrikovaný TBZ 50/65/16, Beton C30/37-XF4 viz.PD		kus	26,00	
1186	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm C16/20 podkladní pro žlabovky		m2	1,82	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				
1187	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti_SDA po zhutnění tloušťky 25 cm,štěrkodrt' frakce 0-63 mm viz.PD	štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	327,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1188	596715061R00_A	Kladení velkoformátové dlažby tl.12 cm,drť tl.4 cm		m2	327,00	
1189	59245296_120	Dlažba velkoformátová betonová 100x500x120mm viz.PD		m2	343,35	
1190	596291115R00	Řezání betonové dlažby tl.120 mm		m	74,21	
1191	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS		m3	75,00	Položka se používá pro násypy z hornin soudržných.
1192	59691004	Recyklát betonový 32/63 bude viz.PD		t	165,00	
1193	597092253RU3	Krycí rošt V 150 S, C 250,dl.500 mm,můstkový SW 12 mm, litina k danému systémovému žlabu viz.PD	můstkový SW 12 mm, litina	kus	148,00	
1194	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton C250,včetně betonového lože viz.PD		m	74,00	
1195	59227223011	Žlab _ polymerbetonový V150S - 1, rozměr 1000 x 185 x 210 - 215 mm, C250 viz.PD		kus	8,00	
1196	59227223021	Žlab _ polymerbetonový V150S - 2, rozměr 1000 x 185 x 215 - 220 mm, C250 viz.PD		kus	8,00	
1197	59227223031	Žlab _ polymerbetonový V150S - 3, rozměr 1000 x 185 x 220 - 225 mm, C250 viz.PD		kus	8,00	
1198	59227223041	Žlab _ polymerbetonový V150S - 4, rozměr 1000 x 185 x 225 - 230 mm, C250 viz.PD		kus	8,00	
1199	592272230501	Žlab _ polymerbetonový V150S - 5, rozměr 1000 x 185 x 230 - 235 mm, C250 viz.PD		kus	8,00	
1200	59227223061	Žlab _ polymerbetonový V150S - 6, rozměr 1000 x 185 x 235 - 240 mm, C250 viz.PD		kus	8,00	
1201	59227223071	Žlab _ polymerbetonový V150S - 7, rozměr 1000 x 185 x 240 - 245 mm, C250 viz.PD		kus	7,00	
1202	59227223081	Žlab _ polymerbetonový V150S - 8, rozměr 1000 x 185 x 245 - 250 mm, C250 viz.PD		kus	6,00	
1203	59227223091	Žlab _ polymerbetonový V150S - 9, rozměr 1000 x 185 x 250 - 255 mm, C250 viz.PD		kus	6,00	
1204	592272231001	Žlab _ polymerbetonový V150S - 10, rozměr 1000 x 185 x 255 - 260 mm, C250 viz.PD		kus	6,00	
1205	592272651	Žlab _Adaptér polymerbetonový V150S - 0., hrana pozink , C250 viz.PD		kus	4,00	
1206	59227243301	Žlab _Stěna čelní polymerbetonová V150S - 0.-20., hrana pozink, C250 viz.PD		kus	4,00	
1207	597103111R00	Žlab _u oplocení _Montáž vpusti pro žlab polymerbetonové,C 250,včetně betonového lože viz.PD		kus	3,00	
1208	5922723331	Žlab _Vpust polymerbetonová V150S, rozměr 500 x 185 x 610 mm, DN 160, C250 viz.PD		kus	3,00	
1209	820361113R00	Přeseknutí _polymerbetonového žlabu _zakrácení řezáním viz.PD		kus	4,00	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
1210	894411010RAG	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení,DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl.1,67 m viz.PD	DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl.1,67 m	kus	2,00	v položce je zakaikurovano: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odkalištěm, středové skruže, hrdlového dílu s odtokem DN 150 mm, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a vtokové mříže bez kalového koše. Měrnou jednotkou je kus
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1211	917411111RT3	Osaz. stoj. obrub.100/20/25,včetně obrubníku OP 3 25 x 20 viz.PD	včetně obrubníku OP 3 25 x 20	m	11,00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku kamenného
1212	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15		m3	0,88	
	H22	Komunikace pozemní a letiště				
1213	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný		t	475,92	
		Venkovní úpravy _Terénní úpravy				
	16	Přemístění výkopku				
1214	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m _zpětné		m3	830,00	
1215	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3	830,00	
	17	Konstrukce ze zemin				
1216	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	830,00	Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
		Venkovní úpravy _Sadové úpravy				
	16	Přemístění výkopku				
1217	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné humozní hlína		m3	100,00	
1218	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		m3	900,00	Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.
1219	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3	100,00	
	18	Povrchové úpravy terénu				
1220	181006121R00	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm		m2	5 250,00	
1221	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční		m2	240,00	
1222	183400012RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní	chemické odplevelení, frézování, hnojení	m2	8 750,00	
1223	180400120RA0	Založení trávníku _ozelení střechy viz.PD		m2	240,00	Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.
1224	180400120RA0	Založení trávníku v rovině s odplevelením a dodáním osiva viz.PD		m2	8 750,00	Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.
1225	184201114RAB	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm _různé dřeviny viz:PD		kus	22,00	
1226	184201112RAB	Výsadba keřů s balem, v rovině, výšky do 100 cm _různé druhy viz.PD		kus	105,00	
1227	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině		m2	8 750,00	
1228	998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů		t	3,46	Položka je určena pro přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1229	712348001RT7	Kačírková lišta z Al plechu_kotvená do země a pod.včetně dodávky lišty výšky 130/120 mm viz.PD	včetně dodávky lišty výšky 130/120 mm	m	36,00	Položka obsahuje dodávka a montáž kačírkové lišty připevněné k podkladu pomocí pásu hydroizolace po 1 m.
1230	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy , bez dodávky_chodníčky		m3	2,16	
1231	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL		m3	2,38	
1232	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie-pro chodníčky a pod.		m2	25,00	
1233	69366081	Geotextilie netkaná UV, 500 g/m2,ze 100 % polypropylenové stříže		m2	27,50	
1234	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva		t	3,85	
		Přívod vody do areálu_pitná voda				
	13	Hloubené vykopávky				
1235	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ		m3	21,00	
1236	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ		m3	21,00	
1237	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ		m3	189,00	
	16	Přemístění výkopku				
1238	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	210,00	
1239	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	21,00	
1240	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	189,00	
1241	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3	21,00	
1242	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3		m3	121,50	
1243	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné		m3	21,00	
1244	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné		m3	121,50	
	17	Konstrukce ze zemin				
1245	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	52,50	
1246	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace		m3	142,50	
1247	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy		m3	210,00	
1248	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD		h	6,00	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				
1249	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm		m3	15,00	
1250	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15		m3	0,12	
	83	Potrubí z trub				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1251	831230110RAA	Potrubí od VŠ po objekt So-01.2 (PE 100 SRD11 d50x4,6 - 100m + PE 100 SRD11 d40x3,7 - 150m) = etapa 1 viz.PD		m	250,00	v položce je zahrnuto: hloubení rýh, svislé přemístění, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru dle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se
1252	900 RT2	Montáž vodoměrné soupravy,prostup,šachtou a úprava podkladu pro soupravu viz.PD	Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	20,00	
1253	55118035	Souprava vodoměrná _viz.PD		kus	1,00	
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				
1254	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem		t	160,70	Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových zasypávané kamenivem. Platnost položky je omezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 6115 až - 6119
		Prívod vody do areálu_voda pro zavlažování				
	13	Hloubené vykopávky				
1255	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ		m3	13,17	
1256	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ		m3	13,17	
1257	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ		m3	118,54	
	16	Přemístění výkopku				
1258	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	131,71	
1259	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	13,17	
1260	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	118,54	
1261	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3	13,17	
1262	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3		m3	75,85	
1263	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné		m3	13,17	
1264	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné		m3	75,85	
	17	Konstrukce ze zemin				
1265	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	32,93	
1266	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace		m3	89,02	
1267	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy		m3	121,94	
1268	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD		h	6,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				
1269	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm		m3	9,41	
1270	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15		m3	0,36	
	83	Potrubí z trub				
1271	831230110RAA	Propojovací potrubí od studny po akumulární nádrž (PE 100 SRD11 d40x3,7 - 58m) = etap 1viz.PD		m	58,00	
1272	831230110RAA	Rozvod vody od akumulární nádrže po „T“ kus - PE 100 SRD11 d63x5,8 - 8m; dále k výtokovému stojanu „2“ - PE 100 SRD11 d40x3,7 - 4m; potom ke stoviz.PD	rozvod vody od akumulární nádrže po „T“ kus - PE 100 SRD11 d63x5,8 - 8m; dále k výtokovému stojanu „2“ - PE 100 SRD11 d40x3,7 - 4m; potom ke stojanu „3“ - PE 100 SRD11	m	77,00	
1273	831230110RAA	Rozvod od „T“ kusu po provizorním ukončení cca. 1,0 m za hřištěm - PE 100 SRD11 d32x3,0 -21,8m = etapa 1viz.PD	rozvod od „T“ kusu po provizorním ukončení cca. 1,0 m za hřištěm - PE 100 SRD11 d32x3,0 - 21,8m = etapa 1	m	21,80	
1274	900 RT2	Montáž Propojení na soupravu viz.PD		h	10,00	
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				
1275	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem		t	101,50	
		Studna				
	722VD	Vnitřní vodovod				
1276	722VD	Strojní vybavení studny_kompletní viz.PD		sada	1,00	
	13	Hloubené vykopávky				
1277	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3	2,44	Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadléků
1278	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3		m3	2,44	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které ie snížen celkový výkon stroje

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1279	131501111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, STROJNĚ		m3	21,97	Položka obsahuje hloubení jámy kolovým rypadlem s rozrývacím zubem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím
	16	Přemístění výkopku				
1280	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	24,41	
1281	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	2,44	
1282	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	21,97	
1283	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3	2,44	
1284	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3		m3	6,97	
1285	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné		m3	2,44	
1286	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné		m3	6,97	
	17	Konstrukce ze zemin				
1287	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,41	
1288	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace		m3	9,41	
1289	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy		m3	18,82	
	26	Vrty				
1290	262603572R00_A	D+M_Kompletní_Vrty podzemní studny do 282 mm, 4° 100 m,hor.4,5,6 viz.popisy a PD		m	10,00	
1291	262603584R00_A	D+M_Kompletní Vrty podzemní studny do 254 mm, 4° 75 m,hor.6 viz.popisy a PD		m	70,00	
	H14	Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy				
1292	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované		t	16,80	Položka je určena pro zásobníky a jámy zemědělské jakéhokoliv rozměru
		Splašková kanalizace				
	13	Hloubené vykopávky				
1293	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ		m3	47,10	
1294	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ		m3	47,10	
1295	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ		m3	423,89	
	15	Roubení				
1296	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m		m2	749,20	Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.
1297	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m		m2	749,20	
	16	Přemístění výkopku				
1298	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	470,99	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1299	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	47,10	
1300	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	423,89	
1301	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3	47,10	
1302	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3		m3	351,21	
1303	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné		m3	47,10	
1304	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné		m3	351,21	
	17	Konstrukce ze zemin				
1305	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	86,40	
1306	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace		m3	398,21	
1307	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy		m3	470,99	
1308	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD		h	6,00	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				
1309	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm		m3	36,00	
1310	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15		m3	0,78	
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				
1311	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm		m	225,00	
1312	28614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/1000		kus	2,18	M8-150/1 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1313	28614545	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/3000		kus	3,27	M8-150/3 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá
1314	28614546	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/6000		kus	41,42	M8-150/6 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
1315	894431311RBB	Šachta RS5, D 425 mm, dl.šach.roury do 1,50 m, 90°,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1,00	
1316	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm		m	225,00	
1317	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m		m	225,00	
1318	894431621RAB	Šachta RŠ4, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, 90°,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t	kus	1,00	V poloze je zakalkulováno: zřízení vstupní šachty z plastového dna sotočného, osazení šachtové skruže (1,0 m skruže / kus vstupní šachty) směrem k povrchu, vložení těsnění a osazení betonového prstence s litinovým poklopem
1319	894431621RAB	Šachta RŠ2, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca 30°,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t	kus	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1320	894431631RAB	Šachta RŠ3, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 3,6 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t	kus	1,00	V položce je zahrnuto: zřízení vstupní šachty z plastového dna sotočného, osazení šachtové skruže (1,0 m skruže / kus vstupní šachty) směrem k povrchu, vložení těsnění a osazení betonového prstence s litinovým poklopem
1321	894431622RAB	Šachta RŠ1, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, propojovací,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t	kus	1,00	V položce je zahrnuto: zřízení vstupní šachty z plastového dna sotočného, osazení šachtové skruže (1,0 m skruže / kus vstupní šachty) směrem k povrchu, vložení těsnění a osazení betonového prstence s litinovým poklopem
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				
1322	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	193,95	
		Dešťová kanalizace				
	13	Hloubené vykopávky				
1323	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ		m3	132,17	
1324	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ		m3	132,17	
1325	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ		m3	1 189,54	
	15	Roubení				
1326	151201102R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m		m2	1 512,00	
1327	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m		m2	1 512,00	
1328	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m		m2	1 566,00	Odstranění pažení a rozepršení se oceňuje samostatně.
1329	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m		m2	1 566,00	
	16	Přemístění výkopku				
1330	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	1 321,71	
1331	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	132,17	
1332	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	1 189,54	
1333	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3	132,17	
1334	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3		m3	736,50	
1335	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné		m3	132,17	
1336	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné		m3	736,50	
	17	Konstrukce ze zemin				
1337	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	312,84	
1338	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace		m3	868,67	
1339	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy		m3	1 286,52	
1340	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD		h	6,00	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1341	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm		m3	105,02	
1342	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15		m3	1,35	
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				
1343	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm		m	250,00	
1344	28614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/1000		kus	16,35	
1345	28614545	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/3000		kus	21,80	
1346	28614546	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/6000		kus	32,70	
1347	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm		m	55,00	Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trubek a tvarovek; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje pro trubky ve výši 9.3 %, pro tvarovky ve výši
1348	28614547	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/1000 viz.PD		kus	4,36	M8-200/1 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1349	28614548	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/3000 viz.PD		kus	2,18	M8-200/3 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá
1350	28614549	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/6000 viz.PD		kus	8,72	M8-200/6 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá
1351	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm		m	400,00	Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trubek a tvarovek; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje pro trubky ve výši 9,3 %, pro tvarovky ve výši

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1352	28614553	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/1000,viz.PD		kus	6,54	M8-300/1 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá
1353	28614554	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/3000viz.PD		kus	3,27	M8-300/3 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1354	28614555	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/6000,viz.PD		kus	54,50	M8-300/6 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá
1355	28614550	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 250/1000,viz.PD		kus	7,63	M8-250/1 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1356	28614551	Trubka kanalizační PPSN 10 DN 250/3000 viz.PD		kus	2,18	M8-250/3 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá
1357	28614552	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 250/6000 viz.PD		kus	14,17	M8-250/6 Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu, která sází na výhodné vlastnosti sendvičových konstrukcí – využívá kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Těsnění zajišťuje vysoce elastický jazýčkový kroužek. Povrchová vrstva je tvořena polypropylenem s velkým E-modulem a vysokou povrchovou tvrdostí. Její barva je červenohnědá. Střední vrstvu tvoří černý polypropylen, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost. Vnitřní vrstva trubky je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a výtečnou chemickou odolnost. Její světlá
1358	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150		kus	23,00	
1359	28654600	Koleno kanalizační PP DN 150/45°,pro SN 8 i SN 12		kus	23,00	
1360	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200		kus	4,00	
1361	28654565	Odbočka kanalizační 45° PP DN 150/150,pro SN 8 i SN 12		kus	4,00	
1362	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200		kus	1,00	
1363	28654632	Redukce kanalizační PP DN 200/150,pro SN 8 i SN 12		kus	1,00	
1364	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250		kus	3,00	
1365	28654570	Odbočka kanalizační 45° PP , DN 250/150,pro SN 8 i SN 12 viz.PD		kus	3,00	pro SN 8 i SN 12 M-KGEA250/15
1366	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250		kus	1,00	
1367	28654633	Redukce kanalizační PP DN 250/200pro SN 8 i SN 12 viz.PS		kus	1,00	excentrická pro SN 8 i SN 12 M-KGR250/20

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1368	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300		kus	3,00	Položka je určena pro montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratiné se doporučuje ve výši 1,5
1369	28654576	Odbočka kanalizační 45° PP DN 300/250,pro SN 8 i SN 12 viz.PD		kus	1,00	pro SN 8 i SN 12 M-KGEA300/25
1370	28654574	Odbočka kanalizační 45° PP , DN 300/150,pro SN 8 i SN 12 viz.PD		kus	2,00	pro SN 8 i SN 12 M-KGEA300/15
1371	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300		kus	5,00	Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Napojení trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratiné se doporučuje ve výši 1,5
1372	28654634	Redukce kanalizační PP DN 300/250,pro SN 8 i SN 12 viz.PD		kus	1,00	excentrická pro SN 8 i SN 12 M-KGR300/25
1373	28654612	Koleno kanalizační PP DN 300/45°pro SN 8 i SN 12 viz.PD		kus	4,00	pro SN 8 i SN 12 M-KGB 300/4
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
1374	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m		m	705,00	
1375	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm		m	705,00	
1376	894431631RAB	Šachta RŠ2, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,1 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t	kus	1,00	
1377	894431631RAB	Šachta RŠ3, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,4 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t	kus	1,00	
1378	894431621RAB	Šachta RŠ4, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t	kus	1,00	
1379	894431631RAB	Šachta RŠ5, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,3 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t	kus	1,00	
1380	894431631RAB	Šachta RŠ6, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t	kus	1,00	
1381	894431621RAB	Šachta RŠ7, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t	kus	1,00	
1382	894431621RAB	Šachta RŠ8, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t	kus	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1383	894431621RAB	Šachta RŠ9, D 1000 mm, dl.šach.skrůže do 2,4 m, °, dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t	kus	1,00	
1384	893215121R00	Šachtice z betonu C20/25 armované těleso vyústě		m3	6,23	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
1385	953171003R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 150 kg		kus	1,00	Osazení poklopu včetně rámu
1386	55340314A	Poklop šachtový litina D400, rozměr 600 x 600 mm viz.PD		kus	1,00	
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				
1387	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	678,31	
		Dešťová kanalizace_akumulační nádrže				
	11	Přípravné a přidružené práce				
1388	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min		h	504,00	Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací
1389	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l		den	21,00	Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustav.
	12	Odkopávky a prokopávky				
1390	121101100R00	Sejmutí ornice tl.200mm		m3	66,73	V položce je obsazeno i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat
	13	Hloubené vykopávky				
1391	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ		m3	719,51	Položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění
1392	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3		m3	719,51	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které ie snížen celkový výkon stroje

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1393	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ		m3	288,55	Položka obsahuje hloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění
1394	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4		m3	288,55	Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v náradí a o které je snížen celkový výkon stroje
1395	131401112R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, STROJNĚ		m3	144,27	Položka obsahuje hloubení jámy kolovým rypadlem s rozrývacím zubem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím
1396	131401191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.5		m3	144,27	Příplatek je určen k položkám za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích.
1397	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5_dokopávka pod rovinu jámy		m3	2,12	V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.
	16	Přemístění výkopku				
1398	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	1 221,18	
1399	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	1 074,79	
1400	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	146,40	
1401	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3		m3	989,04	
1402	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné		m3	989,04	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1403	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m		m3	719,51	Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3
1404	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m		m3	288,55	Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu vykopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. Platí pro hloubky výkopu 2,5 - 4 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 16 % objemu do 10000 m3 7 % objemu nad 10000 m3 3 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem nepředpokládá se c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 55 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000
1405	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m		m3	146,40	Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu do 2,5 - 4 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 16 % objemu do 10000 m3 7 % objemu nad 10000 m3 3 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem nepředpokládá se c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 55 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu
	17	Konstrukce ze zemin				
1406	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	989,04	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1407	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4_mezi stěnami po vrstvách		m3	989,04	
	18	Povrchové úpravy terénu				
1408	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně		m2	84,49	
	27	Základy				
1409	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20_podkladní pod desku viz.PD		m3	4,44	
1410	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 viz.PD		m3	17,74	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce.
1411	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm viz.PD	KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	2,47	Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran
1412	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení		m2	11,04	
1413	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění		m2	11,04	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				
1414	451572211R00	Lože pod nádrže z kameniva těžného 4 - 8(0-8) mm_kladecí vrstva viz.PD		m3	4,22	
	734	Armatury				
1415	734109320R00	Montáž přír.armatur se 2 přírub. PN 25, PN 40, DN 200		soubor	1,00	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
1416	893225111R00_AKN	Akumulační nádrž prefa12,35*3,6*2,6m(nátok 75m3 vody),otv.2x KG315,1xKG200,1xDN90.,stop,dno,stěny tl.150mm, otvor pro šach.konus se 7x stupačka.viz.PD		m3	115,60	se stropem z desek PZD nebo monolitickým a cementovým krycím potěrem ve spádu, s dodáním a osazením litinových stupadel, s betonovou dlažbou ve spád
1417	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	včetně dodávky poklopu lit. kruhového DN 600	kus	1,00	Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků a platí i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání poklop litinového kruhového D 600. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu
1418	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t		kus	1,00	Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 0,5 t. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztrátne se doporučuje 1 %
1419	59224358.A	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/25/12 PS s otvorem pro výtlak FN90 viz.PD		kus	1,00	rozhraní 1000/250/120 mm Kanalizační sací DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 průměr odtoku

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1420	59224373.A	Těsnění spáry skruže DN1000 viz.PD		kus	2,00	
1421	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t		kus	1,00	Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 1,4 t. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %
1422	59224353.A	Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS		kus	1,00	SACHTOVÉ DÍLY DN 1000 TYP Q.1 dle CSN EN 1917 Konus - svislý stavební dílec tvaru šikmého komolého kužele tvořící horní vstupní část šachty. KPS - kapsové plastové stupadlo + PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem. Ceny výrobků zahrnují manipulační kotvy DEHA. Cena nezahrnuje elastomerní těsnění
1423	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv		kus	1,00	V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %
1424	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD		kus	1,00	SACHTOVÉ DÍLY TYP Q.1 dle CSN EN 1917 Vyrovnávací prstenec - stavební dílec sloužící k vyrovnání výšky šachty s terénem. Cena nezahrnuje elastomerní těsnění
1425	894423114R00	Vírový separátor_Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t		kus	2,00	Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 5,0 t. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %
1426	592261110_VS	Dno prefabrikované nádrže vyrového sepárátoru pr.2500/700/150mm viz.PD		kus	1,00	
1427	59226124	Deska zákrytová s otvorem pro poklop DN600 prefabrikované nádrže vyrového sepárátoru pr.2800/200mm viz.PD		kus	1,00	
1428	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t		kus	2,00	Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 2,0 t. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %
1429	592261100_VS2	Skruž prefabrikované nádrže vyrového sepárátoru pr.2500/500/150mm viz.PD		kus	2,00	
1430	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t		kus	1,00	Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 3,0 t. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %
1431	592261100_VS1	Skruž prefabrikované nádrže vyrového sepárátoru pr.2500/750/150mm se dvěma otvory pro DN315 viz.PD		kus	1,00	
1432	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv		kus	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1433	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD		kus	1,00	
1434	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	včetně dodávky poklopu lit. kruhového DN 600	kus	1,00	
1435	551296385_VS	Armatura včetně vystrojení separátoru do 65l/s viz.PD		kus	1,00	
1436	894423111RT1	Čerpací šachta _Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t,šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t viz.PD	šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	1,00	Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 2,0 t. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %
1437	59224367.A_ČŠ	Dno prefa šachtové konvové TBZ-Q.1 100/92/12 viz.PD		kus	1,00	rozměr 1000/800/400 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 průměr odtoku
1438	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t		kus	1,00	
1439	59224358.A	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/25/12 PS s otvorem pro výtlak FN90 viz.PD		kus	1,00	
1440	59224373.A	Těsnění spáry skruže DN1000 viz.PD		kus	4,00	
1441	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t		kus	3,00	
1442	59224353.A	Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS		kus	1,00	
1443	59224364.A	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/100/12 PS		kus	2,00	rozměr 1000/1000/120 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 průměr odtoku
1444	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv		kus	1,00	
1445	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD		kus	1,00	
1446	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	včetně dodávky poklopu lit. kruhového DN 600	kus	1,00	
	H14	Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy				
1447	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované		t	219,64	Položka je určena pro zásobníky a jámy zemědělské jakéhokoliv rozměru
1448	998145428R00	Přesun hmot, zásobníky zeměd. mont. přípl. do 5 km doprava,jeřáb,čerpadla a pod		t	219,83	
1449	998145429R00	Přesun hmot, zásobníky zeměd. přípl. dalších 5 km(do 20km) doprava,jeřáb,čerpadla a pod		t	658,91	
		Přípojka silnoproudu a slaboproudu				
	M21	Elektromontáže				
1450	220260102R00	D+M_Krabice vodotěsná 6455-11P IP67 acidurka, bílá, vývodky 16mm SEZ, včetně svorek viz.PD		kus	13,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1451	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy		h	20,00	
1452	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem		h	12,00	
1453	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.		h	26,00	
1454	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu		h	46,00	
1455	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz		h	20,00	
1456	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid		h	20,00	
1457	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi		h	8,00	
1458	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace		h	10,00	
1459	220890084R00	PD _ skutečné provedení		h	20,00	
1460	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení		h	8,00	
1461	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí		h	10,00	
1462	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí		h	8,00	
1463	900 R23	Přízpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	elektromontér v tarifní třídě 6	h	55,00	
1464	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž		sada	1,00	
1465	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu		m	287,00	
1466	3457114705	Trubka kabelová chránička_Trubka D110-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní		m	52,50	
1467	3457114703	Trubka kabelová chránička_Trubka D75-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní		m	111,30	
1468	3457114700	Trubka kabelová chránička_Trubka D40-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní		m	137,55	
1469	650125551RT1	Uložení kabelu Cu 4 x 120 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4J x120 mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4J x120 mm2	m	10,00	
1470	650125501RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 35 mm2 do trubky,včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4J x 35 viz.PD	včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4J x 35	m	256,00	
1471	650125189RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 4J x 10 mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 10 mm2	m	256,00	
1472	210190434R00	Montáž rozvaděče_Rozpojovací skříň; SR321/NKW2 viz.PD		kus	2,00	
1473	35712213	Skříň_Rozpojovací skříň; SR321/NKW2 viz.PD		kus	2,00	
1474	210_0001VD	Napojení na stávající RE viz:PD		sada	1,00	
1475	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE		m	520,00	
1476	341335013A	Univerzální optický kabel, 12 vláken 9/125µm, singlemode, OS2 viz.PD		m	546,00	
1477	222086051R00	M_Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze_HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD		m	279,00	
1478	34343140_X	HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD		m	292,95	
1479	898011111RAD	Kabelová komora _Podzemní kabelová komora s kompozitním víkem třídy B125, šířka: 553/420 mm, délka: 845/740 mm, výška: 1220/1200 mm viz.PD		kus	1,00	
1480	222310031R0X	D+M_Svar opt.vlákn a vč.ochrany a pigtailu, první svar i dodávky Ochrana svaru, 60 mm Pigtail 9/125, OS2 viz.PD		kus	24,00	
1481	2223100_X	D+M_Kříž pro uložení rezervy kabelu, 600x 600mm viz.PD		sada	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1482	222_000X	Zemní optická spojka včetně příslušenství_Kabelová zemní spojka pro 48vl, 3+1 oválný vstup, 4x kazeta, ochrany + držák sloup/stěnaviz.PD		ks	1,00	
1483	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 2,5 mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2	m	279,00	
1484	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	295,00	
	M46	Zemní práce při montážích				
1485	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	délka trasy do 500 m	km	281,00	
1486	460420374RT1	Zřízení lože,kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,šterk,lože 15cm a zásyp ze šterkopísku viz.PD	lože a zásyp ze šterkopísku	m	281,00	
1487	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	fólie PVC šířka 33 cm	m	509,00	
1488	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění pro rozpojovací skříňe		m3	1,08	
1489	460050613RT1	Jáma pro základ rozpoj.skříňe, hornina třídy 5, strojně	strojní výkop jámy	m3	1,08	
1490	171206111R00	Uložení zemin do násypů předs. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	43,27	
1491	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	1,08	
1492	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm		m3	90,00	
1493	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		m3	42,15	
1494	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	strojní výkop rýhy	m	243,00	
1495	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	strojní výkop rýhy	m	38,00	
1496	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	ruční zához rýhy	m	243,00	
1497	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	ruční zához rýhy	m	38,00	
1498	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu		t	92,47	
	S	Přesuny sutí				
1499	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	0,75	
1500	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	1,50	
1501	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti		t	0,75	
1502	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	0,75	
1503	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	21,00	
1504	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky		t	0,30	
1505	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2		t	0,23	
1506	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí		t	0,23	
		Areál.rozvody_silnoproud_Osvětlení trénink.hřiště				
	M21	Elektromontáže				
1507	210204012RS2	Montáž_sloup_Stožár osvětlovací ocelový délky 15 m,včetně nákladů na autojeřáb	včetně nákladů na autojeřáb	kus	6,00	
1508	31675101A	Sloup pro osvětlení hrací plochy, 15 m viz.PD		kus	6,00	
1509	210201528R00X	M_Svítilno LED světlo met venkovní viz.PD		kus	36,00	
1510	348360132X	Reflektor pro osvětlení sportoviště_FL3 960D_viz.PD		kus	36,00	
1511	210201528R00X1	M_Svítilno LED_Světelná clona_viz.PD		kus	36,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1512	348360143X1	Světelná clona viz.PD		kus	36,00	
1513	21023027_X2	M_Řídící jednotka viz.PD		kus	1,00	
1514	429500_X2	Řídící jednotka_ osvětlení a pod.viz.PD		kus	1,00	
1515	21023027_X3	M_Budiče viz.PD		kus	1,00	
1516	429500_X3	Budič viz.PD		kus	1,00	
1517	21023027_X3	M_Expanderu viz.PD		kus	6,00	
1518	429500_X3	Expander viz.PD		kus	6,00	
1519	222612111R00	D+M_Naprogramování, zaškolení obsluhy viz.PD		DB	90,00	
1520	389110003_A	El. sloupek, 2x zásuvka 230 V, 1x zásuvka 400 V + 1x datová dvojzásuvka viz.PD		kus	3,00	
1521	650125219RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 5J x 10 mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2	m	262,00	
1522	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm,včetně dodávky drátu FeZn 10 mm viz.PD	včetně dodávky drátu FeZn 10 mm	m	18,00	
1523	650111111RT2	Uložení uzem. pásku na povrch do 120 mm2,včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm viz.PD	včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm	m	525,00	
1524	650125141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 1,5 mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2	m	203,00	
1525	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 2,5 mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2	m	215,00	
1526	650125213RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 5J x 2,5 mm2 viz.PD	včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 2,5 mm2	m	713,00	
1527	220260102R00	D+M_Krabice vodotěsná 6455-11P IP67 acidurka, bílá, vývodky 16mm SEZ, včetně svorek viz.PD		kus	11,00	
1528	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu		m	514,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1529	3457114705	Trubka kabelová chránička_Trubka D110-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní		m	126,00	Elektroinstalční trubky je vhodný především pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být též použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití. Pomocí distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více vrstvách. Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu. Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost. Pro svoji vysokou ohebnost, při zachování pevnosti stěny je vhodný pro ochranu přípojek vody nebo plynu. Technické specifikace Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené barvě. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek. Utěsnění proti vniknutí prachu a písku. Nasunutím dvou

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1530	3457114703	Trubka kabelová chránička_Trubka D75-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní		m	195,30	Elektroinstalací trubky je vhodný především pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být též použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití. Pomocí distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více vrstvách. Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu. Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost. Pro svoji vysokou ohebnost, při zachování pevnosti stěny je vhodný pro ochranu přípojek vody nebo plynu. Technické specifikace Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené barvě. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek. Utěsnění proti vniknutí prachu a písku. Nasunutím dvou

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1531	3457114700	Trubka kabelová chránička_Trubka D40-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní		m	218,40	Elektroinstalční trubky je vhodný především pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být též použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití. Pomocí distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více vrstvách. Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu. Vnější plášť trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost. Pro svoji vysokou ohebnost,při zachování pevnosti stěny je vhodný pro ochranu přípojek vody nebo plynu. Technické specifikace Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené barvě. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek. Utěsnění proti vniknutí prachu a písku. Nasunutím dvou
1532	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy		h	23,00	
1533	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem		h	14,00	
1534	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.		h	30,00	
1535	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu		h	90,00	
1536	909 R00	Příprava ke komplexni zkousce a Zkušební provoz		h	28,00	
1537	909 R00	Zabezpečeni pracoviste i pravidelný hrubý úklid		h	25,00	
1538	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi		h	15,00	
1539	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace		h	35,00	
1540	220890084R00	PD _ skutečné provedení		h	25,00	
1541	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení		h	6,00	
1542	065002_A	Pronájem plošiny, jeřáb		h	64,00	
1543	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí		h	110,00	
1544	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí		h	30,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1545	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	elektromontér v tarifní třídě 6	h	26,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební
1546	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž		sada	1,00	
1547	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	800,00	
	M46	Zemní práce při montážích				
1548	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	délka trasy do 500 m	km	0,80	
1549	460420374RT1	Zřízení lože,kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,šterk,lože 15cm a zásyp ze šterkopísku viz.PD	lože a zásyp ze šterkopísku	m	800,00	
1550	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	fólie PVC šířka 33 cm	m	800,00	
1551	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění(bude dle statiky)		m3	35,37	
1552	460050613RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 5, strojně	strojní výkop jámy	m3	21,87	
1553	460050604R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 6, ručně_dokopávky		m3	13,50	
1554	338950134R00	Osazení jednot.trub_bednění do betonu H do 3 m v rovině viz.PD		kus	6,00	Bez vykopávky

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1555	28613311	Trouba kanalizační SN4 DN 315, l = 6 m _bednění pro sloupy řez		kus	3,00	
1556	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	155,37	
1557	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m _na meziskládku		m3	35,37	
1558	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		m3	120,00	
1559	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	strojní výkop rýhy	m	600,00	
1560	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	strojní výkop rýhy	m	200,00	
1561	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	ruční zához rýhy	m	600,00	
1562	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	ruční zához rýhy	m	200,00	
1563	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm		m3	270,00	
1564	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu		t	346,64	
	S	Přesuny sutí				
1565	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	1,05	
1566	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	2,10	
1567	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti		t	1,05	
1568	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	1,05	
1569	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	29,40	
1570	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky		t	0,30	
1571	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2		t	0,44	
1572	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí		t	0,32	
		Areálové rozvody slaboproudu				
	M21	Elektromontáže				
1573	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy		h	14,00	
1574	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem		h	12,00	
1575	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.		h	25,00	
1576	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu		h	45,00	
1577	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz		h	28,00	
1578	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid		h	35,00	
1579	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi		h	10,00	
1580	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace		h	15,00	
1581	220890084R00	PD _ skutečné provedení		h	25,00	
1582	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení		h	8,00	
1583	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí		h	25,00	
1584	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí		h	30,00	
1585	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	elektromontér v tarifní třídě 6	h	40,00	
1586	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž		sada	1,00	
1587	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu		m	230,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1588	3457114703	Trubka kabelová chránička_Trubka D75-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní		m	89,25	
1589	3457114700	Trubka kabelová chránička_Trubka D40-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní		m	152,25	
1590	222290403R00	M_Zásuvkový modul s koncovkou2x RJ 45		kus	3,00	
1591	371202010A	Zásuvka datová, vodotěsná_IP54 STP Cat.5e 2xRJ45		kus	3,00	
1592	222611411R00	Montáž komunikačních zařízení LTE/Switch/ apod.		kus	3,00	Zapojení kabelů na svorky, nastavení hodnoty dle požadavku PD.
1593	357311010A	Přepínač switch 19" PoE do sloupku viz.PD		kus	3,00	
1594	222310031R0X	D+M_Svar opt.vlákná vč.ochrany a pigtailu, první svar i dodávky Ochrana svaru, 60 mm Pigtail 9/125, OS2 viz.PD		kus	120,00	
1595	222086051R00	M_Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze_HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD		m	1 110,00	
1596	34343140_X	HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD		m	1 165,50	
1597	898011111RAD	Kabelová komora _Podzemní kabelová komora s kompozitním víkem třídy B125, šířka: 553/420 mm, délka: 845/740 mm, výška: 1220/1200 mm viz.PD	třída zatížení D včetně podkladní vrstvy a obsypu	kus	1,00	Položka obsahuje dodávku a montáž kabelové komory včetně poklopu, betonového věnce s výztuží, podkladní vrstvy a obsypu komorv
1598	2223100_X	D+M_Kříž pro uložení rezervy kabelu viz.PD		sada	1,00	
1599	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE		m	1 170,00	
1600	341335013A	Univerzální optický kabel, 12 vláken 9/125µm, singlemode, OS2 viz.PD		m	1 228,50	
1601	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu_Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e, venkovní viz.PD		m	234,00	
1602	371201307B	Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e, venkovní viz.PD		m	245,70	
1603	210040111R0D	D+M_Držák kamera sloup_Držák na sloup, pro montáž kamery, kompaktní, zatížitelnost 10kg viz.PD		kus	2,00	
1604	210040111R0E	D+M_Držák kamera budova viz.PD		kus	2,00	
1605	222731206R00	Venkovní IP kompak.kamera na úchytné body		kus	4,00	Vč. zapojení, nastavení a přezkoušení funkce
1606	37501108A	Venkovní IP kamera na sloup, vč.přísluš._2,8-12mm, bullet, 4Mpx, 1/3" CMOS, motor. f=2,8-12mm, H.265+, IP67, IK10, IR až 60m, WDR (120dB), audioviz.PD		kus	2,00	
1607	37501108B	Venkovní IP kamera na budovu,2,8-12mm, bullet, 4Mpx, 1/3" CMOS, motor. f=2,8-12mm, H.265+, IP67, IK10, IR až 60m, WDR (120dB), audio.viz.PD		kus	2,00	
1608	622300176RTA	Montážní krabice kamera_Instalační krabice, na stěnu, na strop, pro kamery, nosnost 4,5 kg, rozměry 164,8 × 137 × 53,4 mm viz.PD		kus	4,00	
1609	222_000X	Zemní optická spojka včetně příslušenství_Kabelová zemní spojka pro 48vl, 3+1 oválný vstup, 4x kazeta, ochrany + držák sloup/stěnaviz.PD		ks	1,00	
	M46	Zemní práce při montážích				
1610	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	délka trasy do 500 m	km	1,00	
1611	460420374RT1	Zřízení lože,kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,štěrk,lože 15cm a zásyp ze štěrkopísku viz.PD	lože a zásyp ze štěrkopísku	m	230,00	
1612	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	fólie PVC šířka 33 cm	m	230,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1613	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeprs. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	52,50	
1614	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm		m3	81,75	
1615	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		m3	52,50	
1616	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	strojní výkop rýhy	m	145,00	
1617	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	strojní výkop rýhy	m	85,00	
1618	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	ruční zához rýhy	m	145,00	
1619	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	ruční zához rýhy	m	85,00	
1620	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu		t	72,80	
	S	Přesuny sutí				
1621	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	0,65	
1622	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m		t	1,30	
1623	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí		t	0,65	
1624	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	0,65	
1625	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	18,20	
1626	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky		t	0,30	
1627	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2		t	0,16	
1628	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí		t	0,20	
		Drenáže_přeložky drenáží				
	13	Hloubené vykopávky				
1629	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ odstranění stávající drenáže a potrubí		m3	249,30	
1630	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ		m3	249,30	
1631	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNE_drenáž a potrubí		m3	2,25	
1632	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ		m3	2,25	
1633	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ		m3	20,28	
1634	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ		m3	20,28	
	16	Přemístění výkopku				
1635	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeprs. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití		m3	22,54	
1636	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku		m3	2,25	
1637	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku		m3	20,28	
1638	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3	1,15	
1639	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3		m3	19,58	
1640	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné		m3	1,15	
1641	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné		m3	19,58	
	17	Konstrukce ze zemin				
1642	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_stavající bourané potrubí		m3	249,30	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1643	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,15	
1644	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace		m3	20,73	
1645	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy		m3	271,18	
1646	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD		h	6,00	
	21	Úprava podloží a základové spáry				
1647	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.8-16 mm		m3	105,99	
1648	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženeho 0-4 viz.PD		m3	0,17	
1649	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5		m2	366,92	
1650	69366077	Geotextilie netkaná ÚV, 300 g/m2 viz.PD		m2	421,96	
1651	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh		t	176,99	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				
1652	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženeho 0 - 4 mm		m3	0,48	
	83	Potrubí z trub				
1653	837355121R00	Výsek a montáž _propoj do stávající šachty viz.PD		kus	1,00	Položka je určena pro výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí pro dodatečné osazení odbočné tvarovky na dosavadním potrubí. V položce jsou započteny i náklady na odsekání betonu a nové obetonování betonem C 8/10. V položce nejsou započteny náklady na dodání 1 ks kameninové trouby a 1 ks kameninové tvarovky; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %. Položka je určena pro trouby kameninové opatřené prvčovým nebo
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				
1654	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm_drenáže		m	113,40	
1655	286139922	Trubka drenážní PE-HD DN 150, SN 8, částečně perforovaná tyčová viz.PD		m	7,52	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1656	286139922A	Trubka drenážní PE-HD DN 125, SN 8, perforovaná tyčová viz.PD		m	116,09	– speciální drenážní potrubí s kruhovou pevností SN 8 Při velkém přítoku vody se může stát, že běžné drenážní potrubí odpovídající normě DIN 4262-1 nebude dostatečné pro přitékající ani odtékající množství vody. V těchto případech se potrubí musí mimo jiné pokládat do větších hloubek. drenážní potrubí řady -Rw je určené přesně pro použití v těchto podmínkách. Mají nejvyšší kruhovou pevnost na úrovni minimálně S 8,0 kN/m2 dle EN ISO 9969, případně SR24 minimálně 31,5 kN/m2 dle DIN 16961. Jmenovitým průměrem DN 300, 400, 500, 600 a 800 odpovídají požadované průřezy dle DIN 4262-1. Plocha otvorů pro vstup vody záleží na šířce a délce otvorů, je alespoň 180 cm2/m (TP), případně 50 cm2/m (MP). SIROBAU-Rw je drenážní, vrstvené potrubí s profilovanou vnější stěnou a hladkou stěnou vnitřní. Široké drenážní otvory pro dlouhodobou drenážní funkčnost
1657	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm_potrubí		m	3,00	
1658	286111121	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm		kus	3,27	
1659	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh		t	0,26	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
1660	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm		m	9,90	
1661	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m		m	46,40	
1662	894431333RBB	Šachta Šd1-3, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná_atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t,viz.PD	dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1,00	Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu
1663	894431333RBB	Sachta Sd1-2, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná_atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t,viz.PD	dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1,00	
1664	894431333RBB	Sachta Šd1-1, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná_atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t,viz.PD	dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1665	831350015RA0	Kanalizace z trub D 425_systémové prodloužení šachty do 1m hloubky viz.PD		m	3,00	V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,924 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhutněním. V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se
1666	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20_podkladní beton viz.PD		m3	3,20	Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje položkami 35931 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto sborníku
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				
1667	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	16,25	
	S	Přesuny sutí				
1668	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm_třídění ahrubé očištění při výkopech viz.PD		m	277,00	
1669	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	1,84	
1670	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	64,30	
1671	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením		t	1,84	Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží pod základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí
1672	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	1,84	Včetně případného složení na staveništní deponii
1673	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m		t	36,74	
1674	979990122R00	Poplatek za uložení sutí - PVC		t	1,84	
		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
	011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet,koordinace,doprava a pod.				
1675	220890084R00	Předání a převzetí staveniště.Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a předání stavby		h	16,00	
1676	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu		h	285,00	
1677	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení_neuvedené v položkách objektů		h	12,00	
1678	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN__neuvedené v položkách objektů		h	25,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
1679	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)		h	45,00	- inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, zajištění dokladů pro uvedení díla do provozu vč. revizí, apod.
1680	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace_neuvedená v položkách objektů		h	35,00	
1681	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a místních rozvodů neuvedená v položkách objektů		h	35,00	
1682	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přeprav,doprav čehokoliv (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)		%		i zajištění povolení a provedení značení nutných uzavírek a změn dopravního značení, zvláštního užívání veřejných ploch
1683	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele,včetně vzorkování mat.,koordinace s bankou a pod.		%		
1684	220890084R00	Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě zaměření a geometrický plan ke vkladu do katastru_neuvedené v položkách objektů		h	200,00	_zápis změn do katastru nemovitostí a příp. maje vypořádání ověřených katastrálním úřadem
1685	220890084R00	Vytýčení založení staveb geodetem_neuvedené v položkách objektů		h	60,00	
1686	220890084R00	Účast laboratorního technika_ zkoušky unosností plání a hutnění štěrků min.5pláň.+5štěrky..míst_únosnost dle PD neuvedené v položkách objektů		h	16,00	
1687	220890084R00	Geolog_geo.sondy pro určení vhodnosti zemin pro zpětné využití a pod.		h	72,00	
1688	220890084R00	Zajištění publicity po dobu výstavby a pod.		h	25,00	
1689	220890084R00	Zajištění _účast CHKO v průběhu výstavby a případná koordinace prací v blízkosti potoka(viz.stanovisko CHKO)		h	25,00	
1690	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní kompletní náklady na kompletní ZS (včetně oplocení,buněk,WC a pod)neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění		sada	1,00	

Krycí list rozpočtu (SO01.21 - Stavební část objekt SO 01.2 Kabiny 2)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	234
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 548 117,88	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	1 512 191,75	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	2 433 608,89	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	938 522,34			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		259 200,00					
ZRN celkem		7 691 640,86	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
					VORN celkem	0,00	

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	7 691 640,86 Kč
Základ 21%	7 691 640,86 Kč	DPH 21%	1 615 244,58 Kč	Celkem včetně DPH	9 306 885,44 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO01.21 - Stavební část objekt SO 01.2 Kabiny 2)

Název stavby: FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:			Objednatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ									
Druh stavby: NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby: 02.06.2025			Projektant: Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí									
Lokalita: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Konec výstavby: 30.04.2026			Zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě									
JKSO: 8015911			Zpracováno dne: 11.12.2024			Zpracoval: Bohuslav Hemala									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO01.21		Stavební část objekt SO 01.2 Kabiny 2					4 981 726,77	2 709 914,09	7 691 640,86	9 306 885,44		644,12		
	SO01.21	13	Hloubené vykopávky					0,00	45 157,28	45 157,28	54 640,31		0,00		
1	SO01.21	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	6,583	550,00	21	0,00	3 620,65	3 620,65	4 380,99	0,00	0,00	RTS II / 2024	
2	SO01.21	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,583	10,00	21	0,00	65,83	65,83	79,65	0,00	0,00	RTS II / 2024	
3	SO01.21	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	59,244	700,00	21	0,00	41 470,80	41 470,80	50 179,67	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.21	16	Přemístění výkopku					0,00	17 568,57	17 568,57	21 257,97		0,00		
4	SO01.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	65,827	20,00	21	0,00	1 316,54	1 316,54	1 593,01	0,00	0,00	RTS II / 2024	
5	SO01.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	6,583	90,00	21	0,00	592,47	592,47	716,89	0,00	0,00	RTS II / 2024	
6	SO01.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	59,244	90,00	21	0,00	5 331,96	5 331,96	6 451,67	0,00	0,00	RTS II / 2024	
7	SO01.21	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	51,638	100,00	21	0,00	5 163,80	5 163,80	6 248,20	0,00	0,00	RTS II / 2024	
8	SO01.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	51,638	100,00	21	0,00	5 163,80	5 163,80	6 248,20	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.21	17	Konstrukce ze zemin					0,00	13 942,26	13 942,26	16 870,13		0,00		
9	SO01.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	51,638	150,00	21	0,00	7 745,70	7 745,70	9 372,30	0,00	0,00	RTS II / 2024	
10	SO01.21	166101151R00	Přehození výkopku z hor.5-7_mezi stěnami základůi po vrstvách	m3	51,638	120,00	21	0,00	6 196,56	6 196,56	7 497,84	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.21	27	Základy					493 939,57	213 283,93	707 223,50	855 740,44		276,58		
11	SO01.21	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	45,367	1 400,00	21	42 310,93	21 202,87	63 513,80	76 851,70	2,16	97,99	RTS II / 2024	
12	SO01.21	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20_podkladní pod desku	m3	9,310	3 500,00	21	29 325,31	3 259,69	32 585,00	39 427,85	2,53	23,51	RTS II / 2024	
13	SO01.21	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC,XA1-(CZ,F.1)	m3	33,215	4 000,00	21	121 300,54	11 559,46	132 860,00	160 760,60	2,53	83,87	RTS II / 2024	
14	SO01.21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	21,294	900,00	21	4 480,37	14 684,23	19 164,60	23 189,17	0,04	0,83	RTS II / 2024	
15	SO01.21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	21,294	150,00	21	0,00	3 194,10	3 194,10	3 864,86	0,00	0,00	RTS II / 2024	
16	SO01.21	273353101R00	Bednění kotev.otvorů desek do 0,01 m2, hl. 0,25 m	kus	6,000	250,00	21	101,70	1 398,30	1 500,00	1 815,00	0,00	0,01	RTS II / 2024	
17	SO01.21	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	4,212	42 000,00	21	138 236,33	38 667,67	176 904,00	214 053,84	1,07	4,52	RTS II / 2024	
18	SO01.21	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	4,760	3 350,00	21	14 254,36	1 691,64	15 946,00	19 294,66	2,53	12,02	RTS II / 2024	
19	SO01.21	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30,XC3,XA1-(CZ,F.1)	m3	18,700	4 000,00	21	68 292,04	6 507,96	74 800,00	90 508,00	2,53	47,22	RTS II / 2024	
20	SO01.21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	122,400	680,00	21	25 160,14	58 071,86	83 232,00	100 710,72	0,04	4,79	RTS II / 2024	
21	SO01.21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	122,400	150,00	21	0,00	18 360,00	18 360,00	22 215,60	0,00	0,00	RTS II / 2024	
22	SO01.21	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)	t	1,812	47 000,00	21	50 477,86	34 686,14	85 164,00	103 048,44	1,00	1,82	RTS II / 2024	
	SO01.21	31	Zdi podpěrné a volné					407 012,10	126 667,25	533 679,35	645 752,01		91,87		
23	SO01.21	311238523R00	Zdivo z cihelných tvárníc P15,PD tl. 300 mm viz.PD	m2	163,165	2 300,00	21	305 595,00	69 684,50	375 279,50	454 088,20	0,25	40,23	RTS II / 2024	
24	SO01.21	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	2,000	100,00	21	80,05	119,95	200,00	242,00	0,01	0,01	RTS II / 2024	
25	SO01.21	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky na MC	m3	0,287	7 500,00	21	1 107,42	1 045,08	2 152,50	2 604,53	1,90	0,55	RTS II / 2024	
26	SO01.21	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rabicovým pletivem	m2	4,752	500,00	21	379,60	1 996,40	2 376,00	2 874,96	0,01	0,03	RTS II / 2024	
27	SO01.21	311112125RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 250 mm,zalití tvárníc betonem C 25/30 atika	m2	82,600	1 600,00	21	86 351,81	45 808,19	132 160,00	159 913,60	0,59	48,91	RTS II / 2024	
28	SO01.21	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení_spádová nadbetonávka atiky	m2	6,195	680,00	21	1 458,62	2 753,98	4 212,60	5 097,25	0,04	0,24	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
29	SO01.21	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	6,195	150,00	21	0,00	929,25	929,25	1 124,39	0,00	0,00	RTS II / 2024
30	SO01.21	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,323	42 000,00	21	9 675,07	3 890,93	13 566,00	16 414,86	1,02	0,33	RTS II / 2024
31	SO01.21	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	0,623	4 500,00	21	2 364,53	438,97	2 803,50	3 392,24	2,53	1,58	RTS II / 2024
	SO01.21	34	Stěny a příčky					126 774,93	54 675,07	181 450,00	219 554,50		16,48	
32	SO01.21	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	48,450	150,00	21	1 414,25	5 853,25	7 267,50	8 793,68	0,00	0,05	RTS II / 2024
33	SO01.21	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	52,300	120,00	21	1 056,54	5 219,46	6 276,00	7 593,96	0,00	0,00	RTS II / 2024
34	SO01.21	342255028RT1	Příčky z desek autoklávovaného betonu FB(EN772-1)2,8N.mm-2,na tenkovrtdvou maltu tl. 150 mm viz.PD	m2	81,160	1 200,00	21	71 508,59	25 883,41	97 392,00	117 844,32	0,11	9,11	RTS II / 2024
35	SO01.21	342248154R00	Příčky z cihelných tvárcí PD tl. 140 mm_lepené tenkovrstvě viz.PD	m2	57,195	1 100,00	21	46 161,31	16 753,19	62 914,50	76 126,55	0,12	7,03	RTS II / 2024
36	SO01.21	317147322R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150 x 250 x 1500 mm	kus	1,000	1 000,00	21	861,36	138,64	1 000,00	1 210,00	0,04	0,04	RTS II / 2024
37	SO01.21	317121047RT4	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm,124 x 24,9 x 15 cm	kus	4,000	1 300,00	21	4 661,75	538,25	5 200,00	6 292,00	0,04	0,16	RTS II / 2024
38	SO01.21	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	2,000	700,00	21	1 111,12	288,88	1 400,00	1 694,00	0,05	0,09	RTS II / 2024
	SO01.21	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					909 330,91	294 466,45	1 203 797,36	1 456 594,81		140,56	
39	SO01.21	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	5,545	4 500,00	21	20 892,26	4 060,24	24 952,50	30 192,53	2,75	15,25	RTS II / 2024
40	SO01.21	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	62,462	500,00	21	6 098,92	25 132,08	31 231,00	37 789,51	0,01	0,49	RTS II / 2024
41	SO01.21	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	62,462	120,00	21	0,00	7 495,44	7 495,44	9 069,48	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	SO01.21	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,961	47 000,00	21	31 167,48	13 999,52	45 167,00	54 652,07	1,02	0,98	RTS II / 2024
43	SO01.21	423321111R00	Zabetonování podélných spár mezi nosníky_u HEA	m3	0,250	10 000,00	21	2 112,67	387,33	2 500,00	3 025,00	2,76	0,69	RTS II / 2024
44	SO01.21	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22	t	0,170	15 000,00	21	5,75	2 544,25	2 550,00	3 085,50	0,02	0,00	RTS II / 2024
45	SO01.21	13486315	Tyč ocelová HEA 200, S235JR	t	0,194	35 000,00	21	6 790,00	0,00	6 790,00	8 215,90	1,00	0,19	RTS II / 2024
46	SO01.21	411364122R00_1	Prvek isokorb pro přerušení tepelného mostu tl.120mm,lambda=0,036W/mk	kus	26,630	3 500,00	21	91 044,75	2 160,25	93 205,00	112 778,05	0,01	0,26	RTS I / 2024
47	SO01.21	411120033_K1	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 25 cm viz.PD	m2	182,790	3 650,00	21	559 920,05	107 263,45	667 183,50	807 292,04	0,43	78,30	RTS I / 2024
48	SO01.21	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí -spáry,viz.PD	m3	4,570	6 500,00	21	20 238,98	9 466,02	29 705,00	35 943,05	2,57	11,74	RTS II / 2024
49	SO01.21	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)_do spár viz.PD	t	0,268	47 000,00	21	8 885,61	3 710,39	12 596,00	15 241,16	1,02	0,27	RTS II / 2024
50	SO01.21	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	53,314	220,00	21	992,28	10 736,80	11 729,08	14 192,19	0,00	0,12	RTS II / 2024
51	SO01.21	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	53,314	60,00	21	0,00	3 198,84	3 198,84	3 870,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
52	SO01.21	970251250R00	Rezáni železobetonu hl. řezu 250 mm - příplatek na polovinu, tvarování a jiný rozměr panelů nebo řez panelů	m	18,400	1 500,00	21	4 376,28	23 223,72	27 600,00	33 396,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
53	SO01.21	411200021RAB	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2_dobetonávka kolem VZT,tloušťka 25 cm, bednění, výztuž viz.PD	m2	1,360	3 000,00	21	1 378,44	2 701,56	4 080,00	4 936,80	0,67	0,92	RTS II / 2024
54	SO01.21	411200021RAB	Zabetonování C20/25-XC3_otvoru ve stropu_tloušťka do 25 cm, bednění, výztuž_úprava panelového stropu pro kotvení desky stříška viz.PD	m2	26,400	3 000,00	21	26 758,03	52 441,97	79 200,00	95 832,00	0,67	17,80	RTS II / 2024
55	SO01.21	411120031_S	Stříška montovaná z panelů tl. spádovaná 15-20 cm	m2	42,360	3 650,00	21	128 669,39	25 944,61	154 614,00	187 082,94	0,32	13,53	RTS I / 2024
	SO01.21	60	Omítky ze suchých směsí					72 641,96	94 026,60	166 668,56	201 668,96		7,64	
56	SO01.21	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý i penetrace	m2	201,426	70,00	21	7 028,76	7 071,06	14 099,82	17 060,78	0,00	0,06	RTS II / 2024
57	SO01.21	602011188R00	Omítky na stěnách silikonová barevná , ručně tl.1,5mm	m2	100,713	380,00	21	22 998,56	15 272,38	38 270,94	46 307,84	0,00	0,23	RTS II / 2024
58	SO01.21	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	34,200	80,00	21	1 682,55	1 053,45	2 736,00	3 310,56	0,00	0,01	RTS II / 2024
59	SO01.21	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková tl. do 2mm viz.PD	m2	17,100	700,00	21	8 403,52	3 566,48	11 970,00	14 483,70	0,00	0,08	RTS II / 2024
60	SO01.21	602011202R00	Postřik na stěnách cementový , strojně	m2	284,548	70,00	21	5 525,74	14 392,62	19 918,36	24 101,22	0,01	1,42	RTS II / 2024
61	SO01.21	602011211R00	Omítky na stěnách jádrová vápenocementová, strojně_skl.S2 viz.PD	m2	284,548	280,00	21	27 002,84	52 670,60	79 673,44	96 404,86	0,02	5,83	RTS II / 2024
	SO01.21	62	Úprava povrchů vnější					141 734,23	85 733,57	227 467,80	275 236,04		2,19	
62	SO01.21	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	22,625	50,00	21	355,10	776,15	1 131,25	1 368,81	0,00	0,00	RTS II / 2024
63	SO01.21	622315515R00	Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PU,Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K pod zemí	m2	10,260	1 000,00	21	7 605,51	2 654,49	10 260,00	12 414,60	0,01	0,10	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
64	SO01.21	622315523RV1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K	m2	17,100	1 100,00	21	10 668,00	8 142,00	18 810,00	22 760,10	0,01	0,23	RTS II / 2024
65	SO01.21	622315511R00	Izolace suterénu systém , XPS 80 mm, bez PU	m2	44,460	700,00	21	18 075,75	13 046,25	31 122,00	37 657,62	0,01	0,33	RTS II / 2024
66	SO01.21	622315513R00	Izolace suterénu systém , XPS 120 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K	m2	10,260	900,00	21	6 058,34	3 175,66	9 234,00	11 173,14	0,01	0,09	RTS II / 2024
67	SO01.21	11161753	Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l na asf. izolaci	l	150,480	100,00	21	15 048,00	0,00	15 048,00	18 208,08	0,00	0,11	RTS II / 2024
68	SO01.21	622315333RV1	Zatepl. systém fasáda, EPS F šedý tl.120 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	m2	100,713	1 000,00	21	49 276,12	51 436,88	100 713,00	121 862,73	0,01	1,07	RTS II / 2024
69	SO01.21	622315513R00	Izolace suterénu systém , XPS 120 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K atika bok	m2	22,243	850,00	21	12 404,40	6 502,15	18 906,55	22 876,93	0,01	0,20	RTS II / 2024
70	SO01.21	11161753	Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l na asf. izolaci	l	88,972	250,00	21	22 243,00	0,00	22 243,00	26 914,03	0,00	0,06	RTS II / 2024
SO01.21 63 Podlahy a podlahové konstrukce								169 740,26	57 970,75	227 711,01	275 530,32		46,74	
71	SO01.21	632416230RT4	Potěr betonový , silo, tl. 30 mm,20 MPa, samonivelační _na izolaci proti vodě	m2	197,250	500,00	21	68 097,84	30 527,16	98 625,00	119 336,25	0,06	11,08	RTS II / 2024
72	SO01.21	632443311R00	Potěr cementový,samonivelční 30MPa, tl. 50 mm	m2	168,912	460,00	21	56 877,05	20 822,47	77 699,52	94 016,42	0,11	18,77	RTS II / 2024
73	SO01.21	632443312R00	Potěr přípl. zkd 5 mm na tl.67mm	m2	675,648	30,00	21	17 880,17	2 389,27	20 269,44	24 526,02	0,01	7,51	RTS II / 2024
74	SO01.21	632443312R00	Potěr přípl. zkd 5 mm _do systémové desky podl.topení	m2	844,560	30,00	21	22 350,21	2 986,59	25 336,80	30 657,53	0,01	9,38	RTS II / 2024
75	SO01.21	631317110R00	Rezáni dilatační spáry hl. 0-67 mm, beton prostý(nebo vložení dilatačních syst.prvků)	m	12,845	100,00	21	702,55	581,95	1 284,50	1 554,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
76	SO01.21	776981124R00	Lišta nerezová podlahová _dilatační, systémová pro epox.stěrky(bezprahové dveře) a pod.	m	12,845	350,00	21	3 832,44	663,31	4 495,75	5 439,86	0,00	0,01	RTS II / 2024
SO01.21 64 Výplně otvorů								17 924,75	5 875,25	23 800,00	28 798,00		0,19	
77	SO01.21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,000	1 200,00	21	49,90	2 350,10	2 400,00	2 904,00	0,02	0,04	RTS II / 2024
78	SO01.21	553310772	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 800 x 1970 mm L, P,Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD	kus	2,000	3 500,00	21	7 000,00	0,00	7 000,00	8 470,00	0,02	0,04	RTS II / 2024
79	SO01.21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,000	1 200,00	21	49,90	2 350,10	2 400,00	2 904,00	0,02	0,04	RTS II / 2024
80	SO01.21	553310773	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 900 x 1970 mm L, P,Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD	kus	2,000	3 500,00	21	7 000,00	0,00	7 000,00	8 470,00	0,02	0,04	RTS II / 2024
81	SO01.21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,000	1 200,00	21	24,95	1 175,05	1 200,00	1 452,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
82	SO01.21	553310775P	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 900 x 1970 mm, EI 30, _Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD	kus	1,000	3 800,00	21	3 800,00	0,00	3 800,00	4 598,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
SO01.21 711 Izolace proti vodě								131 078,50	84 015,11	215 093,61	260 263,27		2,79	
83	SO01.21	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, ALP v množství 0,33 kg/m2 _včetně dodávky asfaltového penetračn	m2	207,113	50,00	21	7 441,87	2 913,78	10 355,65	12 530,34	0,00	0,07	RTS II / 2024
84	SO01.21	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením,2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	207,113	280,00	21	4 110,67	53 880,97	57 991,64	70 169,88	0,00	0,17	RTS II / 2024
85	SO01.21	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvící,spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevých vodotěsných izolací střech viz.PD	m2	238,180	160,00	21	38 108,80	0,00	38 108,80	46 111,65	0,00	1,07	RTS II / 2024
86	SO01.21	628522691	Pás modifikovaný asfalt mineral,z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2).	m2	238,180	160,00	21	38 108,80	0,00	38 108,80	46 111,65	0,00	1,07	RTS II / 2024
87	SO01.21	711112002RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovým lakem	m2	27,040	70,00	21	940,23	952,57	1 892,80	2 290,29	0,00	0,02	RTS II / 2024
88	SO01.21	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením,2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	27,040	280,00	21	575,14	6 996,06	7 571,20	9 161,15	0,00	0,03	RTS II / 2024
89	SO01.21	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvící,spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevých vodotěsných izolací střech viz.PD	m2	62,192	160,00	21	9 950,72	0,00	9 950,72	12 040,37	0,00	0,28	RTS II / 2024
90	SO01.21	712348104RT1	Prostup pro kabely s manžetou z asfaltového pásu,průměr prostupu do 50 mm	kus	1,000	1 500,00	21	1 155,54	344,46	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
91	SO01.21	712348104RT3	Prostup izolací s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu 110 mm	kus	6,000	1 800,00	21	8 516,70	2 283,30	10 800,00	13 068,00	0,00	0,03	RTS II / 2024
92	SO01.21	711212601RT2	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	166,200	200,00	21	22 170,02	11 069,98	33 240,00	40 220,40	0,00	0,05	RTS II / 2024
93	SO01.21	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,787	2 000,00	21	0,00	5 574,00	5 574,00	6 744,54	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	712	Izolace střech (živičné krytiny)					698 934,17	249 778,89	948 713,06	1 147 942,80		30,88	
94	SO01.21	180407111R00	Položení trávního koberce střecha	m2	155,938	70,00	21	165,39	10 750,27	10 915,66	13 207,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
95	SO01.21	00590010	Koberec vegetační REGIONÁLNÍ SMĚS + SUBSTRÁT PRO SUCHOMILNĚ ROSTLINY ,Pro zelenou střechu viz.PD	m2	163,735	700,00	21	114 614,50	0,00	114 614,50	138 683,55	0,00	0,16	RTS II / 2024
96	SO01.21	711409111R00	Montáž drenážní rohože na sucho	m2	187,200	10,00	21	0,00	1 872,00	1 872,00	2 265,12	0,00	0,00	RTS II / 2024
97	SO01.21	28323332A	Drenážní fólie s oboustr. PP textilií, polyetylenu HDPE a geotex.150g na horní 300g/m2 spodní-retence vody min.tl.nopové folie 25mm systém 4+1h.viz.PD	m2	215,280	250,00	21	53 820,00	0,00	53 820,00	65 122,20	0,00	0,29	RTS I / 2024
98	SO01.21	712311106RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze,včetně emulze 0,4 kg/m2	m2	224,313	35,00	21	4 827,88	3 023,07	7 850,96	9 499,66	0,00	0,10	RTS II / 2022
99	SO01.21	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením_pro parotěs	m2	224,313	140,00	21	2 876,43	28 527,39	31 403,82	37 998,62	0,00	0,08	RTS II / 2024
100	SO01.21	628522691	Pás modifikovaný asfalt mineral,z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2).	m2	257,960	210,00	21	54 171,60	0,00	54 171,60	65 547,64	0,00	1,16	RTS II / 2024
101	SO01.21	712851559R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, samolepicí asfaltové pásy	m2	211,300	200,00	21	0,00	42 260,00	42 260,00	51 134,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
102	SO01.21	62852269	Pás modif. asfalt samolep.pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu tl.3mm, samolepicí vložka nosná - skleněná tkanina jemný posyp viz.PD	m2	242,995	160,00	21	38 879,20	0,00	38 879,20	47 043,83	0,00	0,85	RTS II / 2024
103	SO01.21	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	211,300	140,00	21	2 709,56	26 872,44	29 582,00	35 794,22	0,00	0,07	RTS II / 2024
104	SO01.21	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvici,spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střech viz.PD	m2	242,995	180,00	21	43 739,10	0,00	43 739,10	52 924,31	0,00	1,09	RTS II / 2024
105	SO01.21	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	211,300	140,00	21	2 709,56	26 872,44	29 582,00	35 794,22	0,00	0,07	RTS II / 2024
106	SO01.21	62843073	Pás modifikovaný(pro zelené střechy), pás s vysokou odoln.proti prorůstání kořínků přidavek proti kořenovému růstu min. tl. 5,3 mm bídl.posyp viz.PD	m2	242,995	180,00	21	43 739,10	0,00	43 739,10	52 924,31	0,01	1,41	RTS II / 2024
107	SO01.21	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	15,594	80,00	21	0,00	1 247,52	1 247,52	1 509,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
108	SO01.21	10371520	Substrát střešní extenzivní	m3	17,153	2 000,00	21	34 306,00	0,00	34 306,00	41 510,26	1,00	17,15	RTS II / 2024
109	SO01.21	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky chodničky	m3	3,659	80,00	21	0,00	292,72	292,72	354,19	0,00	0,00	RTS II / 2024
110	SO01.21	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	4,025	2 500,00	21	10 062,50	0,00	10 062,50	12 175,63	1,60	6,44	RTS II / 2024
111	SO01.21	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie-pro chodničky a pod.	m2	47,120	40,00	21	153,79	1 731,01	1 884,80	2 280,61	0,00	0,00	RTS II / 2024
112	SO01.21	69366081	Geotextilie netkaná UV, 500 g/m2,ze 100 % polypropylenové stříže	m2	51,832	40,00	21	2 073,28	0,00	2 073,28	2 508,67	0,00	0,03	RTS II / 2024
113	SO01.21	712348001RT7	Kačírková lišta z Al plechu ke krytinám do 10° z asfaltových pásů,včetně dodávky lišty výšky 100 mm viz.PD	m	114,200	500,00	21	46 452,40	10 647,60	57 100,00	69 091,00	0,00	0,10	RTS II / 2024
114	SO01.21	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky	m2	568,360	130,00	21	29 339,87	44 546,93	73 886,80	89 403,03	0,00	0,19	RTS II / 2022
115	SO01.21	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150,Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K	m3	42,008	2 800,00	21	117 622,40	0,00	117 622,40	142 323,10	0,03	1,05	RTS II / 2024
116	SO01.21	28375972	Deska spádová EPS 150,Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K	m3	24,823	3 200,00	21	79 433,60	0,00	79 433,60	96 114,66	0,03	0,62	RTS II / 2024
117	SO01.21	28375982	Klín atikový EPS 100 x 100 x 1000 mm a pod.	m	34,476	500,00	21	17 238,00	0,00	17 238,00	20 857,98	0,00	0,01	RTS II / 2024
118	SO01.21	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	30,884	1 000,00	21	0,00	30 884,00	30 884,00	37 369,64	0,00	0,00	RTS II / 2024
119	SO01.21	998712194R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 1 km substrát a rohož, včetně jeřábu a pod.	t	17,610	350,00	21	0,00	6 163,50	6 163,50	7 457,84	0,00	0,00	RTS II / 2024
120	SO01.21	998712199R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny za další 1 km	t	1408,800	10,00	21	0,00	14 088,00	14 088,00	17 046,48	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	713	Izolace tepelné					79 826,46	33 921,23	113 747,69	137 634,70		0,63	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
121	SO01.21	713311111R00	Montáž tepelné izolace těles, ploch rovných, rohožemi, 1 vrstvá kotvené do konstrukce věnců a průvlaků	m2	37,032	150,00	21	569,67	4 985,13	5 554,80	6 721,31	0,00	0,02	RTS II / 2024
122	SO01.21	28376355.A	Deska XPS mřížková tl. do 50 mm zelená viz.PD	m2	38,884	150,00	21	5 832,60	0,00	5 832,60	7 057,45	0,00	0,04	RTS II / 2024
123	SO01.21	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do dilatační spáry panely	m2	13,100	100,00	21	81,04	1 228,96	1 310,00	1 585,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
124	SO01.21	28375460	Deska izolační XPS univerzální viz.PD	m3	0,432	3 000,00	21	1 296,00	0,00	1 296,00	1 568,16	0,03	0,01	RTS II / 2024
125	SO01.21	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	166,200	30,00	21	0,00	4 986,00	4 986,00	6 033,06	0,00	0,00	RTS II / 2024
126	SO01.21	283753529	Mirelon pás B +AL izolační tl. 10(systémový k podl.topení) mm šířka 1000 mm včetně řezu do 150mm viz.PD	m	29,085	105,00	21	3 053,93	0,00	3 053,93	3 695,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
127	SO01.21	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	168,912	50,00	21	0,00	8 445,60	8 445,60	10 219,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
128	SO01.21	713191100RT9	Položení separační fólie,včetně dodávky fólie tl.0,2mm viz.PD	m2	168,912	55,00	21	1 786,89	7 503,27	9 290,16	11 241,09	0,00	0,00	RTS II / 2024
129	SO01.21	28375705	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm, Součinitel tepelné vodivosti 0.035 W/mK viz.PD	m3	17,736	3 100,00	21	54 981,60	0,00	54 981,60	66 527,74	0,03	0,44	RTS II / 2024
130	SO01.21	713141322R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 2 vrstvy(dřevocem.deska a XPS), na kotvy (8 kusy/m2)_atika viz.PD	m2	8,400	300,00	21	987,78	1 532,22	2 520,00	3 049,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
131	SO01.21	28376355.A	Deska XPS mřížková tl. do 50 mm zelená viz.PD	m2	9,240	200,00	21	1 848,00	0,00	1 848,00	2 236,08	0,00	0,01	RTS II / 2024
132	SO01.21	713141326R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 250 mm, 2 vrstvy, na kotvy (8 kusy/m2) u okapu viz.PD	m2	10,480	250,00	21	846,38	1 773,62	2 620,00	3 170,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
133	SO01.21	713141337R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 300 mm, 3 vrstvy, na kotvy (8 kusy/m2) u okapu viz.PD	m2	10,480	300,00	21	931,57	2 212,43	3 144,00	3 804,24	0,00	0,00	RTS II / 2024
134	SO01.21	283754601	Deska izolační XPS- univerzální	m3	2,537	3 000,00	21	7 611,00	0,00	7 611,00	9 209,31	0,04	0,09	RTS II / 2024
135	SO01.21	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,627	2 000,00	21	0,00	1 254,00	1 254,00	1 517,34	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	762	Konstrukce tesařské					59 175,16	56 406,84	115 582,00	139 854,22		2,25	
136	SO01.21	762441122R00	Montáž obložení ukončení stěny z desek na bázi dřeva, 2 vrstvy, šroubováním pro tep.izolaci a oplechování	m2	26,880	1 350,00	21	5 121,16	31 166,84	36 288,00	43 908,48	0,00	0,00	RTS II / 2024
137	SO01.21	762441112R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	21,840	950,00	21	0,00	20 748,00	20 748,00	25 105,08	0,00	0,00	RTS II / 2024
138	SO01.21	59590741	Deska cementotřískové tl. 20 P+D viz.PD	m2	83,160	650,00	21	54 054,00	0,00	54 054,00	65 405,34	0,03	2,25	RTS II / 2024
139	SO01.21	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,246	2 000,00	21	0,00	4 492,00	4 492,00	5 435,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	764	Konstrukce klempířské					65 109,94	61 929,19	127 039,13	153 717,35		0,84	
140	SO01.21	764928306R00	Zhotovení (výroba) a montáž oplechování atik z lakovaného plechu, řs 800 mm	m	34,000	350,00	21	257,98	11 642,02	11 900,00	14 399,00	0,00	0,05	RTS II / 2024
141	SO01.21	13851110	K01_Plech tabulový_Atika_ Zárově pozinkovaný_poplastovaný či lakovaný tloušťka 0,6 mm RAL 9005 včetně doplňků viz.PD	m2	27,241	650,00	21	17 706,65	0,00	17 706,65	21 425,05	0,01	0,26	RTS II / 2024
142	SO01.21	764918101R00	Zhotovení (výroba) a montáž krytiny hladké z ocel.lak.plechu do 30°	m2	45,271	1 000,00	21	0,00	45 271,00	45 271,00	54 777,91	0,00	0,00	RTS II / 2024
143	SO01.21	13851110_02	K02_Plech tabulový_Stříška_ Zárově pozinkovaný_falcovaného typu_poplastovaný či lakovaný tloušťka 0,6 mm RAL 9005 včetně doplňků viz.PD	m2	52,062	650,00	21	33 840,30	0,00	33 840,30	40 946,76	0,01	0,50	RTS I / 2024
144	SO01.21	765799313R00	Montáž fólie -pod plech	m2	45,271	80,00	21	289,51	3 332,17	3 621,68	4 382,23	0,00	0,00	RTS II / 2024
145	SO01.21	67352442	Syst.fólie sep. a mikroventilační,fólie lehkého typu s nakaširovanou struktur. rohoží, Tl. vícevrstvé fólie 0,6 mm Tl. struktur. rohože 8mm viz.PD	m2	52,062	250,00	21	13 015,50	0,00	13 015,50	15 748,76	0,00	0,03	RTS II / 2024
146	SO01.21	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,842	2 000,00	21	0,00	1 684,00	1 684,00	2 037,64	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	766	Konstrukce truhlářské					94 726,78	4 962,22	99 689,00	120 623,69		0,29	
147	SO01.21	766119111R00	SS02 a SS04_M_Stěny kabin WC 2boxů 2x dveře DS1(WC komplet)+DS2(výlevka M JAZ) RAL9005viz.PD	m2	8,375	500,00	21	133,98	4 053,52	4 187,50	5 066,88	0,00	0,00	RTS II / 2024
148	SO01.21	60756020_SS2_4	D_Syst.WC stěna 2,05m s 2 dveřmi 0,7*1,97+dél.stěny 1,42*2m-Deska kompaktní odolná mech.chem.vlh.vlivům,včetně doplňků AL a nerez. kování a pod viz.PD	m2	9,213	9 500,00	21	87 523,50	0,00	87 523,50	105 903,44	0,03	0,27	RTS I / 2024
149	SO01.21	766119111R00	SS03_M_Paravanu_viz.PD	m2	0,675	500,00	21	10,80	326,70	337,50	408,38	0,00	0,00	RTS II / 2024
150	SO01.21	60756020_SS3	2ks_D_Syst.Paravan 0,45*0,75m2_dél.zastěnky -Deska kompaktní odolná mech.chem.vlh.vlivům ,včetně doplňků AL a pod viz.PD	m2	0,743	9 500,00	21	7 058,50	0,00	7 058,50	8 540,79	0,03	0,02	RTS I / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
151	SO01.21	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,291	2 000,00	21	0,00	582,00	582,00	704,22	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					1 005 029,33	278 620,67	1 283 650,00	1 553 216,50		5,43	
152	SO01.21	766601213RT2	Těsnění okenní a dveřní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	40,300	200,00	21	2 826,66	5 233,34	8 060,00	9 752,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
153	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,475	1 000,00	21	154,11	2 320,89	2 475,00	2 994,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
154	SO01.21	55389111	1ks_DHE1_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,sklo_mléčné_P4A EM_JAZ_SAM_viz.PD	m2	2,475	23 100,00	21	57 172,50	0,00	57 172,50	69 178,73	0,02	0,05	RTS II / 2024
155	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,475	1 000,00	21	154,11	2 320,89	2 475,00	2 994,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
156	SO01.21	55389111_1a	1ks_DHE1a_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,sklo_mléčné_P4A EM_JAZ_SAM_viz.PD	m2	2,475	23 100,00	21	57 172,50	0,00	57 172,50	69 178,73	0,02	0,05	RTS I / 2024
157	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,475	1 000,00	21	154,11	2 320,89	2 475,00	2 994,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
158	SO01.21	55389111_2	1ks_DHE2_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR_plné_M_JAZ viz.PD	m2	2,475	23 100,00	21	57 172,50	0,00	57 172,50	69 178,73	0,02	0,05	RTS I / 2024
159	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,475	1 000,00	21	154,11	2 320,89	2 475,00	2 994,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
160	SO01.21	55389111_2a	1ks_DHE2a_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR_plné_M_JAZ Mřížka 500/100 viz.PD	m2	2,475	23 100,00	21	57 172,50	0,00	57 172,50	69 178,73	0,02	0,05	RTS I / 2024
161	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	4,500	1 000,00	21	280,20	4 219,80	4 500,00	5 445,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
162	SO01.21	55389111_4a	1ks_DHE4a_dveře AL dvojkřídle 2x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR_plné_M_JAZ_ 2xmřížka 500/100 viz.PD	m2	4,500	22 000,00	21	99 000,00	0,00	99 000,00	119 790,00	0,02	0,09	RTS I / 2024
163	SO01.21	767657320R00	Montáž vrat sekčních., do 9 m2	kus	1,000	12 000,00	21	390,14	11 609,86	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
164	SO01.21	553446433_VE	1ks_VE1_Rychlobezná vrata s integ.dveřmi 3,5x2,35m_Ud=1W/m2K_3_3_2_RC2_plná_RA L9005_EL_pohon_i_nanuál._kabel_ propoj_EM_JAZ_SAM_přisl._unikové_viz.PD	kus	1,000	87 000,00	21	87 000,00	0,00	87 000,00	105 270,00	0,42	0,42	RTS I / 2024
165	SO01.21	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením pod dveře	m2	1,980	250,00	21	108,84	386,16	495,00	598,95	0,00	0,01	RTS II / 2024
166	SO01.21	283769934	Profil podkladní izol.pod dveřní a sténové prvky 60x200x1200 mm , Tepelná vodivost: 0,08 W/mK viz.PD	kus	9,000	1 015,00	21	9 135,00	0,00	9 135,00	11 053,35	0,01	0,07	RTS II / 2024
167	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd	kus	1,000	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
168	SO01.21	553407012	1ks DO1.1_Ocelové dveře_WC_0,8*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC RAL9005viz.PD	kus	1,000	33 400,00	21	33 400,00	0,00	33 400,00	40 414,00	0,04	0,04	RTS II / 2024
169	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd	kus	1,000	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
170	SO01.21	553407012_1.1a	1ks DO1.1a_Ocelové dveře_WC_0,8*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC RAL9005viz.PD	kus	1,000	33 400,00	21	33 400,00	0,00	33 400,00	40 414,00	0,04	0,04	RTS I / 2024
171	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd	kus	1,000	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
172	SO01.21	553407013	1ks DO2.1_Ocelové dveře_0,9*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC_RAL 9005_viz.PD	kus	1,000	39 400,00	21	39 400,00	0,00	39 400,00	47 674,00	0,04	0,04	RTS II / 2024
173	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd	kus	1,000	1 000,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
174	SO01.21	553407013_2.1a	1ks DO2.1a_Ocelové dveře_0,9*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_WC_RAL 9005_mřížka 600/400_viz.PD	kus	1,000	39 400,00	21	39 400,00	0,00	39 400,00	47 674,00	0,04	0,04	RTS I / 2024
175	SO01.21	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	1,000	2 500,00	21	109,65	2 390,35	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
176	SO01.21	55345553	1ks DOP 1_Ocelové dveře_požární EW15DP3+C_0,9*1970m_falcované_nezateplené_M_JAZ_ WC_RAL9005viz.PD	kus	1,000	41 700,00	21	41 700,00	0,00	41 700,00	50 457,00	0,08	0,08	RTS I / 2024
177	SO01.21	767111180R00	Montáž stěn nosných s rámovou výplní s drátěných sítí včetně kotev do stěn,podlahy a stropů viz.PD	m2	19,020	1 000,00	21	1 940,94	17 079,06	19 020,00	23 014,20	0,00	0,01	RTS II / 2024
178	SO01.21	37501308	Z01_STENA_OC.NOSNÁ RAMOVÁ KONSTRUKCE 30/30/1mm,S VÝPLNÍ SVAŘOVANOU SÍTÍ S OKY,50/50/3mm+sloupky_RAL9005_viz.PD	m2	20,922	2 500,00	21	52 305,00	0,00	52 305,00	63 289,05	0,00	0,00	RTS II / 2024
179	SO01.21	767651210R00	Montáž branky_dveří otočné do drátěné stěny	kus	1,000	2 000,00	21	138,29	1 861,71	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
180	SO01.21	55342605_1	ZD1_Oc.dveře 0,9x2,17m_drát.ýplň_RAL9005_manuální_M_JAZ_B_do drátěné stěnyviz.PD	kus	1,000	10 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,03	0,03	RTS I / 2024
181	SO01.21	767651210R00	Montáž branky dveří otočné do drátěné stěny	kus	1,000	2 000,00	21	138,29	1 861,71	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
182	SO01.21	55342605_1a	ZD1a_Oc.dveře 0,9x2,17m_drát.ýplň_RAL9005_manuální_M_JAZ_B_do drátěné stěnyviz.PD	kus	1,000	10 000,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,03	0,03	RTS I / 2024
183	SO01.21	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 1 kg / kus	kus	3,000	200,00	21	49,87	550,13	600,00	726,00	0,01	0,04	RTS II / 2024
184	SO01.21	42981183	Z2_Roura hladká d 150, délka 1 m,- standardní pozinkovaný plech do příčky	ks	1,000	500,00	21	500,00	0,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
185	SO01.21	42981186	Z4 a Z5 Roura hladká d 200,- standardní pozinkovaný plech do příčky	ks	2,000	750,00	21	1 500,00	0,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
186	SO01.21	767811100R00	Montáž větracích mřížek	kus	1,000	200,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
187	SO01.21	42972855	Z25_Mřížka větrací kruhová_AL přírodní odstín_protidešťová žaluzie se sítkou na ETICS viz.PD	kus	1,000	450,00	21	450,00	0,00	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
188	SO01.21	767811100R00	Montáž větracích mřížek	kus	5,000	200,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
189	SO01.21	429727822_3	Z2_3_Mřížka kruhová_AL_přírodní_ průměr 150 mm_interiérová viz.PD	kus	2,000	450,00	21	900,00	0,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
190	SO01.21	429727823_4	Z2_4_Mřížka kruhová_AL_přírodní_ průměr 200 mm_interiérová viz.PD	kus	2,000	500,00	21	1 000,00	0,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
191	SO01.21	429727823_5	Z2_5_Mřížka kruhová_AL_přírodní_ průměr 200 mm_interiérová viz.PD	kus	1,000	500,00	21	500,00	0,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
192	SO01.21	76664912R00	Vyřezání otvoru v dřevěných křídlech z tvrd. dřeva	kus	3,000	500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
193	SO01.21	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	3,000	500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
194	SO01.21	42972820A	Mřížka čtyřhranná ventilační do dveří 500x100mm nerezová viz.PD	kus	3,000	600,00	21	1 800,00	0,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
195	SO01.21	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	4,000	500,00	21	20,68	1 979,32	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
196	SO01.21	54917025	Zavírač dveří hydraulický	kus	1,000	2 000,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
197	SO01.21	767427231R00_MV	Provětr.fasáda,deska cementotřískové tl 20mm na AL profily, MV tl.16 cm,tep.minerální izol.lamda=0,034 W·m-2·K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD	m2	91,390	3 700,00	21	247 688,67	90 454,33	338 143,00	409 153,03	0,04	3,37	RTS I / 2024
198	SO01.21	767427231R00_XPS	Provětr.fasáda,deska cementotřískové tl 20mm na AL profily, lepený XPS tl.16 cm,tep. izol.lamda=0,034 W·m-2·K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD	m2	10,365	4 000,00	21	30 369,32	11 090,68	41 460,00	50 166,60	0,04	0,38	RTS I / 2024
199	SO01.21	767427232R00	Ostění pr.fas.deska cementotřískové tl 20mm na AL profily,MV tl.16 cm,tep.minerální izol.lamda=0,034 W·m-2·K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD	m	43,900	1 800,00	21	18 494,71	60 525,29	79 020,00	95 614,20	0,01	0,32	RTS II / 2024
200	SO01.21	767427236R00A	Spodní,horní a boční perfor.větrací ukončení provětrávané fasády systémové AL(nebo nerez) mřížka s podkladní sítkou proti hmyzu viz.PD	m	145,200	350,00	21	9 776,63	41 043,37	50 820,00	61 492,20	0,00	0,19	RTS I / 2024
201	SO01.21	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	5,426	2 000,00	21	0,00	10 852,00	10 852,00	13 130,92	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	77	Podlahy					61 560,51	33 598,74	95 159,25	115 142,69		1,16	
202	SO01.21	778511112R00	Stěnová stěrka int., syst.Epoxi-cementová stěrka,povrch stěn a vlhkých prostor v interiéru viz.PD	m2	126,879	750,00	21	61 560,51	33 598,74	95 159,25	115 142,69	0,01	1,16	RTS II / 2024
	SO01.21	777	Podlahy ze syntetických hmot					185 999,81	46 770,39	232 770,20	281 651,94		3,58	
203	SO01.21	777811211R00A	Podlahová polyuretanová stěrka_systémová,2komponentní, barevná RAL 7023 samonivelační PUR pryskyřice viz.PD	m2	168,912	1 350,00	21	185 999,81	42 031,39	228 031,20	275 917,75	0,02	3,58	RTS I / 2024
204	SO01.21	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy a stěny syntetické, výšky do 6 m	t	4,739	1 000,00	21	0,00	4 739,00	4 739,00	5 734,19	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	784	Malby					41 917,72	164 910,08	206 827,80	250 261,64		0,89	
205	SO01.21	784161_X	Penetrace podkladu nátěrem omyvatelný nátěr viz.PD	m2	1034,139	20,00	21	5 202,42	15 480,36	20 682,78	25 026,16	0,00	0,18	RTS II / 2024
206	SO01.21	7841655X	Malba bílá, bez penetrace, 1 x_omyvatelný nátěr viz.PD	m2	1034,139	90,00	21	15 871,70	77 200,81	93 072,51	112 617,74	0,00	0,24	RTS II / 2024
207	SO01.21	7841655X2	Malba bílá, bez penetrace, 2 x_omyvatelný nátěr viz.PD	m2	1034,139	90,00	21	20 843,61	72 228,90	93 072,51	112 617,74	0,00	0,48	RTS II / 2024
	SO01.21	787	Zasklívání					10 250,52	3 989,48	14 240,00	17 230,40		0,03	
208	SO01.21	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	0,480	1 000,00	21	14,56	465,44	480,00	580,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
209	SO01.21	63465134_03	O03_Zrcadlové sklo_pro lepení do stěrky 600x800mm viz.PD	m2	0,552	3 000,00	21	1 656,00	0,00	1 656,00	2 003,76	0,01	0,01	RTS I / 2024
210	SO01.21	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 5 m2	m2	2,360	1 500,00	21	83,95	3 456,05	3 540,00	4 283,40	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
211	SO01.21	63465134_05	O05_Zrcadlové sklo_pro lepení do stěrky 600x800mm viz.PD	m2	2,832	3 000,00	21	8 496,00	0,00	8 496,00	10 280,16	0,01	0,03	RTS I / 2024
212	SO01.21	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	t	0,034	2 000,00	21	0,00	68,00	68,00	82,28	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	94	Lešení a stavební výtahy					23 965,25	48 428,59	72 393,84	87 596,55		1,68	
213	SO01.21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m(všechny vnitřní ostatní konstrukce)	m2	253,368	130,00	21	11 591,97	21 345,87	32 937,84	39 854,79	0,00	0,40	RTS II / 2024
214	SO01.21	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	216,600	160,00	21	12 373,28	22 282,72	34 656,00	41 933,76	0,01	1,28	RTS II / 2024
215	SO01.21	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	240,000	20,00	21	0,00	4 800,00	4 800,00	5 808,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					6 404,99	14 118,85	20 523,84	24 833,85		0,04	
216	SO01.21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	168,912	70,00	21	171,71	11 652,13	11 823,84	14 306,85	0,00	0,01	RTS II / 2024
217	SO01.21	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu(množství bude dle PBR)	kus	3,000	500,00	21	233,28	1 266,72	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
218	SO01.21	44984114	Přístroj hasicí práškový(pěnový) dle zprávy PBR viz.PD	kus	3,000	2 000,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,01	0,03	RTS II / 2024
219	SO01.21	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	3,000	200,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
220	SO01.21	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	3,000	200,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	H01	Budovy občanské výstavby					0,00	178 819,50	178 819,50	216 371,60		0,00	
221	SO01.21	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	596,065	300,00	21	0,00	178 819,50	178 819,50	216 371,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.21	61	Úprava povrchů vnitřní					178 648,94	440 277,32	618 926,26	748 900,77		11,37	
222	SO01.21	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	436,624	300,00	21	34 794,63	96 192,57	130 987,20	158 494,51	0,00	1,60	RTS II / 2024
223	SO01.21	602011231RT3	Omítka na stěnách jednovrstvá vápenocementová, tloušťka vrstvy 5 mm, strojně	m2	436,624	220,00	21	14 289,97	81 767,31	96 057,28	116 229,31	0,01	2,79	RTS II / 2024
224	SO01.21	602011241RT3	Štuk na stěnách vnitřní strojně,tloušťka vrstvy 4 mm	m2	395,074	160,00	21	13 129,31	50 082,53	63 211,84	76 486,33	0,00	1,94	RTS II / 2024
225	SO01.21	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek	m2	1354,263	80,00	21	54 007,96	54 333,08	108 341,04	131 092,66	0,00	0,43	RTS II / 2024
226	SO01.21	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., nebo lišt	m	35,300	100,00	21	177,66	3 352,34	3 530,00	4 271,30	0,00	0,15	RTS II / 2024
227	SO01.21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	22,625	60,00	21	424,64	932,86	1 357,50	1 642,58	0,00	0,00	RTS II / 2024
228	SO01.21	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	14,797	700,00	21	1 436,07	8 921,83	10 357,90	12 533,06	0,06	0,85	RTS II / 2024
229	SO01.21	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	55,900	65,00	21	0,00	3 633,50	3 633,50	4 396,54	0,00	0,00	RTS II / 2024
230	SO01.21	283502511	Profil rohový se síťovinou, l = 2500 mm_interiér	kus	27,300	60,00	21	1 638,00	0,00	1 638,00	1 981,98	0,00	0,01	RTS I / 2024
231	SO01.21	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy a schodiště,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	166,510	350,00	21	13 934,18	44 344,32	58 278,50	70 516,99	0,00	0,68	RTS II / 2024
232	SO01.21	601011213RT1	Omítka na stropěch/podhledech jádrová vápenocementová lehčená strojně,tloušťka vrstvy 10 mm_včetně vyplnění spar panelů	m2	166,510	350,00	21	12 516,04	45 762,46	58 278,50	70 516,99	0,01	1,82	RTS II / 2024
233	SO01.21	601011241RT3	Štuk na stropěch a schodišti ,tloušťka vrstvy 4 mm	m2	166,510	200,00	21	7 398,93	25 903,07	33 302,00	40 295,42	0,01	0,93	RTS II / 2024
234	SO01.21	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky strop-přechodový můstky	m2	499,530	100,00	21	24 901,55	25 051,45	49 953,00	60 443,13	0,00	0,16	RTS II / 2024

Celkem: 7 691 640,86 Kč 9 306 885,44 Kč

Výkaz výměr (SO01.21 - Stavební část objekt SO 01.2 Kabiny 2)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	27	Základy			
	N	31	Zdi podpěrné a volné			
	N	34	Stěny a příčky			
	N	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			
	N	60	Omítky ze suchých směsí			
	N	62	Úprava povrchů vnější			
	N	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
	N	64	Výplně otvorů			
	N	711	Izolace proti vodě			
	N	712	Izolace střech (živičné krytiny)			
	N	713	Izolace tepelné			
	N	762	Konstrukce tesařské			
	N	764	Konstrukce klempířské			
	N	766	Konstrukce truhlářské			
	N	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
	N	77	Podlahy			
	N	777	Podlahy ze syntetických hmot			
	N	784	Malby			
	N	787	Zasklívání			
	N	94	Lešení a stavební výtahy			
	N	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
	N	H01	Budovy občanské výstavby			
	N	61	Úprava povrchů vnitřní			
1	SO01.21	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	6,58	0,00
			(26,3*2+7,5*2)*0,3*(2,5+2)/2*1,05*0,1		4,79	
			6,5*(2+1,5)/2*0,3*5*1,05*0,1		1,79	
2	SO01.21	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,58	0,00
			(26,3*2+7,5*2)*0,3*(2,5+2)/2*1,05*0,1		4,79	
			6,5*(2+1,5)/2*0,3*5*1,05*0,1		1,79	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
3	SO01.21	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	59,24	0,00
			(26,3*2+7,5*2)*0,3*(2,5+2)/2*1,05*0,9		43,12	
			6,5*(2+1,5)/2*0,3*5*1,05*0,9		16,12	
4	SO01.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	65,83	0,00
			6,583+59,244		65,83	
5	SO01.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	6,58	0,00
			6,583		6,58	
6	SO01.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	59,24	0,00
			59,244		59,24	
7	SO01.21	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	51,64	0,00
			51,638		51,64	
8	SO01.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	51,64	0,00
			51,638		51,64	
9	SO01.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	51,64	0,00
			(26,3*2+7,5*2)*0,3*(2,5+2-0,45*2)/2*1,05		38,33	
			6,5*(2+1,5-0,45*2)/2*0,3*5*1,05		13,31	
10	SO01.21	166101151R00	Přehození výkopku z hor.5-7 _mezi stěnami základů po vrstvách	m3	51,64	0,00
			51,638		51,64	
11	SO01.21	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	45,37	0,00
			6,9*26,3*0,25		45,37	
12	SO01.21	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 _podkladní pod desku	m3	9,31	0,00
			6,9*25,7*0,05*1,05		9,31	
13	SO01.21	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC,XA1-(CZ,F.1)	m3	33,22	0,00
			7,5*26,3*0,15*1,05		31,07	
			(3,1*2+1,5+4,8+1,9+0,15+3,35)*0,4*0,3	rozšíření pro krátké příčky	2,15	
14	SO01.21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	21,29	0,00
			(26,3*2+7,5*2)*2*0,15*1,05		21,29	
15	SO01.21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	21,29	0,00
			21,294		21,29	
16	SO01.21	273353101R00	Bednění kotev.otvorů desek do 0,01 m2, hl. 0,25 m	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
17	SO01.21	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	4,21	0,00
			2,45*1,3	I druhá vrstva pod všechny příčky	3,19	
			3,185*0,15	vymezovací,kotvící,montážní a ostatní prvky a pod.	0,48	
			3,663*0,15	stratné	0,55	
18	SO01.21	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	4,76	0,00
			68*0,5*0,1	ZP1	3,40	
			6,8*0,4*0,1*5	ZP2	1,36	
19	SO01.21	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30,XC3,XA1-(CZ,F.1)	m3	18,70	0,00
			68*0,4*0,5	ZP1	13,60	
			6,8*0,3*0,5*5	ZP2	5,10	
20	SO01.21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	122,40	0,00
			68*0,6*2	ZP1	81,60	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			6,8*0,6*2*5	ZP2	40,80	
21	SO01.21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	122,40	0,00
			122,4		122,40	
22	SO01.21	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)	t	1,81	0,00
			(381,818+1050)*0,001		1,43	
			1,432*0,15	vymezovací,kotvicí,spojovací a ostatní prvky a pod.	0,22	
			1,647*0,1	stratné	0,17	
23	SO01.21	311238523R00	Zdivo z cihelných tvárnic P15,PD tl. 300 mm viz.PD	m2	163,17	0,00
			(6,9*2+0,3*2+26,58*2)*2,75		185,79	
			-(1,1*2,25*4+2*2,25+3,5*2,35)		-22,63	
24	SO01.21	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
25	SO01.21	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky na MC	m3	0,29	0,00
			4,5*0,29*0,22		0,29	
26	SO01.21	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem	m2	4,75	0,00
			4,5*0,22*4*1,2		4,75	
27	SO01.21	311112125RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm,zalití tvárnic betonem C 25/30_atika	m2	82,60	0,00
			(26,3+7,5*2)*2		82,60	
28	SO01.21	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení _spádová nadbetonávka atiky	m2	6,20	0,00
			(26,3+7,5*2)*0,15		6,20	
29	SO01.21	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	6,20	0,00
			(26,3+7,5*2)*0,15		6,20	
30	SO01.21	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,32	0,00
			(210/(26,5+7,5)*7,5+210)*0,001		0,26	
			0,256*0,15	vymezovací,kotvicí,montážní a pod.prvky	0,04	
			0,294*0,1	stratné	0,03	
31	SO01.21	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	0,62	0,00
			(26,3+7,5*2)*0,25*(0,065+0,05)/2*1,05		0,62	
32	SO01.21	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	48,45	0,00
			2,85*14		39,90	
			3*2,85		8,55	
33	SO01.21	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	52,30	0,00
			(4,8+1,9+3,35+0,15+6,9*2+3,05*2+1,5)		31,60	
			(6,9*3)		20,70	
34	SO01.21	342255028RT1	Příčky z desek autoklávaného betonu FB(EN772-1)2,8N.mm-2,na tenkovrtdvou maltu tl. 150 mm viz.PD	m2	81,16	0,00
			(4,8+1,9+3,35+0,15+6,9*2+3,05*2+1,5)*2,85		90,06	
			-0,9*2*2-0,8*2*2-1,05*2		-8,90	
35	SO01.21	342248154R00	Příčky z cihelných tvárnic PD tl. 140 mm _lepené tenkovrstvě viz.PD	m2	57,20	0,00
			(6,9*3)*2,85		59,00	
			-0,9*2		-1,80	
36	SO01.21	317147322R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150 x 250 x 1500 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
37	SO01.21	317121047RT4	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm,124 x 24,9 x 15 cm	kus	4,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			4		4,00	
38	SO01.21	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
39	SO01.21	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	5,55	0,00
			22,3*(0,25*0,35+0,13*0,25)	V1	2,68	
			26,3*(0,25*0,1+0,13*0,25)	V2	1,51	
			14,4*(0,25*0,1+0,25*0,25)	V3	1,26	
			6,9*0,14*0,1	V4	0,10	
40	SO01.21	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	62,46	0,00
			22,3*(0,35+0,25)*2*1,05	V1	28,10	
			26,3*(0,1+0,25)*2*1,05	V2	19,33	
			14,4*0,35*2*1,05	V3	10,58	
			6,9*0,1*2*1,05	V4	1,45	
			4*0,25*3	u HEA	3,00	
41	SO01.21	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	62,46	0,00
			62,462		62,46	
42	SO01.21	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,96	0,00
			0,76		0,76	
			0,76*0,15	vymezovací,kotvicí,spojovací a ostatní prvky a pod.	0,11	
			0,874*0,1	stratné	0,09	
43	SO01.21	423321111R00	Zabetonování podélných spár mezi nosníky_u HEA	m3	0,25	0,00
			4*0,25*0,25		0,25	
44	SO01.21	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22	t	0,17	0,00
			0,17		0,17	
45	SO01.21	13486315	Tyč ocelová HEA 200, S235JR	t	0,19	0,00
			0,17		0,17	
			;ztratné 14%; 0,0238		0,02	
46	SO01.21	411364122R00_	Prvek Isokorb pro přerušení tepelného mostu tl.120mm,lambdā=0,036W/mk	kus	26,63	0,00
			26,63		26,63	
47	SO01.21	411120033_K1	Strop montovaný z panelů Spiroll, tl. 25 cm viz.PD	m2	182,79	0,00
			182,79		182,79	
48	SO01.21	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí -spáry,viz.PD	m3	4,57	0,00
			(182,79/1,2)*(0,04+0,08)*0,25		4,57	
49	SO01.21	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)_do spár viz.PD	t	0,27	0,00
			182,79/1,2*0,0016*1,1	do spár	0,27	
50	SO01.21	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	53,31	0,00
			182,79/1,2*3,5*0,1	dobetonávky spár	53,31	
51	SO01.21	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	53,31	0,00
			53,314		53,31	
52	SO01.21	970251250R00	Rezání železobetonu hl. řezu 250 mm - příplatek na polovinu, tvarování a jiný rozměr panelů nebo řez panelů	m	18,40	0,00
			7,5*2+0,85*4		18,40	
53	SO01.21	411200021RAB	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2_dobetonávka kolem VZT,tloušťka 25 cm, bednění, výztuž viz.PD	m2	1,36	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0,8*0,85*2		1,36	
54	SO01.21	411200021RAB	Zabetonování C20/25-XC3_ otvorů ve stropu_ tloušťka do 25 cm, bednění, výztuž_úprava panelového stropu pro kotvení desky_ stříška viz.PD	m2	26,40	0,00
			6,6/0,25		26,40	
55	SO01.21	411120031_S	Stříška montovaná z panelů_ tl. spádovaná 15-20 cm	m2	42,36	0,00
			42,36		42,36	
56	SO01.21	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý i penetrace	m2	201,43	0,00
			100,713*2		201,43	
57	SO01.21	602011188R00	Omítka na stěnách silikonová barevná , ručně tl.1,5mm	m2	100,71	0,00
			100,713		100,71	
58	SO01.21	602011195R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	34,20	0,00
			17,1*2		34,20	
59	SO01.21	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková tl. do 2mm viz.PD	m2	17,10	0,00
			17,1		17,10	
60	SO01.21	602011202R00	Postřík na stěnách cementový , strojně	m2	284,55	0,00
			100,713+10,26+44,46+17,1+10,26		182,79	
			91,39+10,365	provětrávaná	101,76	
61	SO01.21	602011211R00	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová, strojně_skl.S2 viz.PD	m2	284,55	0,00
			100,713+10,26+44,46+17,1+10,26		182,79	
			91,39+10,365	provětrávaná	101,76	
62	SO01.21	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	22,63	0,00
			22,625		22,63	
63	SO01.21	622315515R00	Izolace suterénu systém XPS 160 mm, bez PU,Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K_ pod zemí	m2	10,26	0,00
			((26,58+7,62))*0,3	pod zemí	10,26	
64	SO01.21	622315523RV1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 120 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K	m2	17,10	0,00
			(26,58+7,62)*0,5		17,10	
65	SO01.21	622315511R00	Izolace suterénu systém PROFI, XPS 80 mm, bez PÚ	m2	44,46	0,00
			0,65*((26,58+7,62))*2		44,46	
66	SO01.21	622315513R00	Izolace suterénu systém , XPS 120 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K	m2	10,26	0,00
			(26,58+7,62)*0,3		10,26	
67	SO01.21	11161753	Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l_na asf. izolaci	l	150,48	0,00
			(10,26*2+17,1)*4		150,48	
68	SO01.21	622315333RV1	Zatepl. systém fasáda, EPS F šedý tl.120 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/m K	m2	100,71	0,00
			(26,58+7,62)*2,8+7,62*0,65		100,71	
69	SO01.21	622315513R00	Izolace suterénu systém , XPS 120 mm, bez PU, Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,034 W/m K_ atika bok	m2	22,24	0,00
			26,62*0,65+(7,3+0,3)*0,65		22,24	
70	SO01.21	11161753	Příplatek lepení EPS bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l_na asf. izolaci	l	88,97	0,00
			(22,243)*4		88,97	
71	SO01.21	632416230RT4	Potěr betonový , silo, tl. 30 mm,20 MPa, samonivelační_na izolaci proti vodě	m2	197,25	0,00
			7,5*26,3		197,25	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
72	SO01.21	632443311R00	Potěr cementový,samonivelční 30MPa, tl. 50 mm	m2	168,91	0,00
			168,912		168,91	
73	SO01.21	632443312R00	Potěr přípl. zkd 5 mm na tl.67mm	m2	675,65	0,00
			168,912*4		675,65	
74	SO01.21	632443312R00	Potěr přípl. zkd 5 mm _do systémové desky podl.topení	m2	844,56	0,00
			168,912*5		844,56	
75	SO01.21	631317110R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-67 mm, beton prostý(nebo vložení dilatačních syst.prvků)	m	12,85	0,00
			5,39+2,15		7,54	
			1,005+0,9*3+0,8*2		5,31	
76	SO01.21	776981124R00	Lišta nerezová podlahová dilatační, systémová pro epox.stěrky(bezprahové dveře) a pod.	m	12,85	0,00
			12,845		12,85	
77	SO01.21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
78	SO01.21	553310772	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 800 x 1970 mm L, P,Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
79	SO01.21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
80	SO01.21	553310773	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 900 x 1970 mm L, P,Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
81	SO01.21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
82	SO01.21	553310775P	Zárubeň ocelová typ "U" 180 rozměr 900 x 1970 mm,El 30,___Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
83	SO01.21	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, ALP v množství 0,33 kg/m2,včetně dodávky asfaltového penetračn	m2	207,11	0,00
			7,5*26,3*1,05	na desku	207,11	
84	SO01.21	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením,2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	207,11	0,00
			207,113		207,11	
85	SO01.21	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvicí,spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevých vodotěsných izolací střeš viz.PD	m2	238,18	0,00
			207,113		207,11	
			;ztratné 15%; 31,06695		31,07	
86	SO01.21	628522691	Pás modifikovaný asfalt mineral,z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2).	m2	238,18	0,00
			207,113		207,11	
			;ztratné 15%; 31,06695		31,07	
87	SO01.21	711112002RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovým lakem	m2	27,04	0,00
			(7,5+26,3)*2*0,4		27,04	
88	SO01.21	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením,2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	27,04	0,00
			27,04		27,04	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
89	SO01.21	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvicí, spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevných vodotěsných izolací střech viz.PD	m2	62,19	0,00
			27,04*2		54,08	
			;ztrátě 15%; 8,112		8,11	
90	SO01.21	712348104RT1	Prostup pro kabely s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu do 50 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
91	SO01.21	712348104RT3	Prostup izolací s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu 110 mm	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
92	SO01.21	711212601RT2	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	166,20	0,00
			(5,39+6,9)*2	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr	24,58	
			(1,5+1,3)*2	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	5,60	
			(3,1+3,005+2+3,005)*2	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	22,22	
			(1,5+1,3)*2	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	5,60	
			(6,9+3,6)*2	2_105 šatna1_polyuretan_omyv.nátěr	21,00	
			(4,2+6,9)*2	2_106 sklad_polyuretan_omyv.nátěr	22,20	
			(3,35+1,9)*2	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	10,50	
			(4,8+3,35)*2	2_108 tech.místnost_polyuretan_omyv.nátěr	16,30	
			(4,8+3,4)*2	2_109 dílna_polyuretan_omyv.nátěr	16,40	
			(4+6,9)*2	2_110 garáž_polyuretan_omyv.nátěr	21,80	
93	SO01.21	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,79	0,00
			2,7874		2,79	
94	SO01.21	180407111R00	Položení trávního koberce _střecha	m2	155,94	0,00
			25,2*6,35		160,02	
			-1,15*1,15*2-1,25*0,23-1,15*1		-4,08	
95	SO01.21	00590010	Koberce vegetační_ REGIONALNI SMES + SUBSTRAT PRO SUCHOMILNE ROSTLINY ,Pro zelenou střechu viz.PD	m2	163,74	0,00
			155,938		155,94	
			;ztrátě 5%; 7,7969		7,80	
96	SO01.21	711409111R00	Montáž drenážní rohože na sucho	m2	187,20	0,00
			7,2*26	jen budova	187,20	
97	SO01.21	28323332A	Drenážní fólie s oboustr. PP textilií, polyetylenu HDPE a geotex.150g na horní 300g/m2 spodní retence vody min.tl.nopové folie 25mm systém 4+1h,viz.PD	m2	215,28	0,00
			187,2		187,20	
			;ztrátě 15%; 28,08		28,08	
98	SO01.21	712311106RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze,včetně emulze 0,4 kg/m2	m2	224,31	0,00
			7,65*26,45	vodorovná	202,34	
			(7,4+26,4)*0,65	svíslá	21,97	
99	SO01.21	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením_pro parotěs	m2	224,31	0,00
			224,313		224,31	
100	SO01.21	628522691	Pás modifikovaný asfalt mineral,z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2).	m2	257,96	0,00
			224,313		224,31	
			;ztrátě 15%; 33,64695		33,65	
101	SO01.21	712851559R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, samolepicí asfaltové pásy	m2	211,30	0,00
			26,1*7,3	plocha	190,53	
			26,1*0,6+7,3*0,7	na atiku	20,77	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
102	SO01.21	62852269	Pás modif. asfalt samolep,pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu tl.3mm, samolepicí vložka nosná - skleněná tkanina jemný posyp viz.PD	m2	243,00	0,00
			211,3		211,30	
			;ztratiné 15%; 31,695		31,70	
103	SO01.21	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	211,30	0,00
			211,3		211,30	
104	SO01.21	62852265	Pás asfaltový modifikovaný mineral tl.4mm, natavovací, kotvicí,spodní asfaltový pás ve skladbách vícevrstevých vodotěsných izolací střech viz.PD	m2	243,00	0,00
			211,3		211,30	
			;ztratiné 15%; 31,695		31,70	
105	SO01.21	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	211,30	0,00
			211,3		211,30	
106	SO01.21	62843073	Pás modifikovaný(pro zelené střechy), pás s vysokou odoln.proti prorůstání kořínků přidavek proti kořenovému růstu min. tl. 5,3 mm břidl.posyp viz.PD	m2	243,00	0,00
			211,3		211,30	
			;ztratiné 15%; 31,695		31,70	
107	SO01.21	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	15,59	0,00
			155,938*0,1		15,59	
108	SO01.21	10371520	Substrát střešní extenzivní	m3	17,15	0,00
			15,594		15,59	
			;ztratiné 10%; 1,5594		1,56	
109	SO01.21	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky_chodníčky	m3	3,66	0,00
			(26,1*2+6,4*2)*0,1*0,5	po obvodě	3,25	
			1,15*1,15*0,1*2	VZT a prostupy	0,27	
			1*1,15*0,1*1		0,12	
			0,23*1,25*0,1		0,03	
110	SO01.21	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	4,03	0,00
			3,659		3,66	
			;ztratiné 10%; 0,3659		0,37	
111	SO01.21	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie-pro chodníčky a pod.	m2	47,12	0,00
			(26,1*2+6,4*2)*(0,45+0,1*2)	po obvodě	42,25	
			1,15*1,15*1,2*2	VZT a prostupy	3,17	
			1*1,15*1,2		1,38	
			0,23*1,25*1,1		0,32	
112	SO01.21	69366081	Geotextilie netkaná UV, 500 g/m2,ze 100 % polypropylenové stříže	m2	51,83	0,00
			47,12		47,12	
			;ztratiné 10%; 4,712		4,71	
113	SO01.21	712348001RT7	Kačírková lišta z Al plechu ke krytinám do 10° z asfaltových pásů,včetně dodávky lišty výšky 100 mm viz.PD	m	114,20	0,00
			(26,1*3+6,4*3)+0,45*6	po obvodě	100,20	
			1,15*4*2	VZT a prostupy	9,20	
			2,15*2		4,30	
			0,25*2		0,50	
114	SO01.21	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky	m2	568,36	0,00
			187,2*3	_2x plož.+1x spádové	561,60	
			(7,5+26,3)*0,2	klíny	6,76	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
115	SO01.21	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150,Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K	m3	42,01	0,00
			187,2*0,22		41,18	
			;ztratiné 2%; 0,82368		0,82	
116	SO01.21	28375972	Deska spádová EPS 150,Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K	m3	24,82	0,00
			187,2*(0,06+0,2)/2		24,34	
			;ztratiné 2%; 0,48672		0,49	
117	SO01.21	28375982	Klín atikový EPS 100 x 100 x 1000 mm a pod.	m	34,48	0,00
			26,3+7,5		33,80	
			;ztratiné 2%; 0,676		0,68	
118	SO01.21	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	30,88	0,00
			30,8841		30,88	
119	SO01.21	998712194R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny do 1 km_substrát a rohož, včetně jeřábu a pod.	t	17,61	0,00
			0,1637+0,2928+17,153	substrát a rohož, včetně jeřábu a pod.	17,61	
120	SO01.21	998712199R00	Příplatek zvětšený přesun, pro povlakové krytiny za další 1 km	t	1 408,80	0,00
			17,61*80		1 408,80	
121	SO01.21	713311111R00	Montáž tepelné izolace těles, ploch rovných, rohožemi, 1 vrstvá_kotvené do konstrukce věnců a průvlaků	m2	37,03	0,00
			22,3*0,6*1,05	V1	14,05	
			26,3*0,35*1,05	V2	9,67	
			14,4*0,35*1,05	V3	5,29	
			6,9*0,35*1,05	V4_separace	2,54	
			4,2*0,6	P1	2,52	
			(3,5)*0,3	P_podhled	1,05	
			(1,1*4+2)*0,3	P_podhled	1,92	
122	SO01.21	28376355.A	Deska XPS mřížkovaná tl. do 50 mm zelená viz.PD	m2	38,88	0,00
			37,032		37,03	
			;ztratiné 5%; 1,8516		1,85	
123	SO01.21	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do dilatační spáry_panely	m2	13,10	0,00
			26,2*2*0,25	čelo panelů	13,10	
124	SO01.21	28375460	Deska izolační XPS univerzální viz.PD	m3	0,43	0,00
			13,1*0,03		0,39	
			;ztratiné 10%; 0,0393		0,04	
125	SO01.21	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	166,20	0,00
			(5,39+6,9)*2	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr	24,58	
			(1,5+1,3)*2	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	5,60	
			(3,1+3,005+2+3,005)*2	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	22,22	
			(1,5+1,3)*2	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	5,60	
			(6,9+3,6)*2	2_105 šatna1_polyuretan_omyv.nátěr	21,00	
			(4,2+6,9)*2	2_106 sklad_polyuretan_omyv.nátěr	22,20	
			(3,35+1,9)*2	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	10,50	
			(4,8+3,35)*2	2_108 tech.místnost_polyuretan_omyv.nátěr	16,30	
			(4,8+3,4)*2	2_109 dílna_polyuretan_omyv.nátěr	16,40	
			(4+6,9)*2	2_110 garáž_polyuretan_omyv.nátěr	21,80	
126	SO01.21	283753529	Mirelon pás B +AL izolační tl. 10(systémový k podl.topení) mm šířka 1000 mm_včetně řezu do 150mm viz.PD	m	29,09	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			166,2/6		27,70	
			;ztrátne 5%; 1,385		1,39	
127	SO01.21	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	168,91	0,00
			168,912		168,91	
128	SO01.21	713191100RT9	Položení separační fólie,včetně dodávky fólie tl.0,2mm viz.PD	m2	168,91	0,00
			168,912		168,91	
129	SO01.21	28375705	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm, Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK viz.PD	m3	17,74	0,00
			168,912*0,1		16,89	
			;ztrátne 5%; 0,84455		0,85	
130	SO01.21	713141322R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 2 vrstvy(dřevocem.deska a XPS), na kotvy (8 kusy/m2) atika viz.PD	m2	8,40	0,00
			(26,2+7,4)*0,25		8,40	
131	SO01.21	28376355.A	Deska XPS mřížkovaná tl. do 50 mm zelená viz.PD	m2	9,24	0,00
			8,4		8,40	
			;ztrátne 10%; 0,84		0,84	
132	SO01.21	713141326R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 250 mm, 2 vrstvy, na kotvy (8 kusy/m2)_u okapu viz.PD	m2	10,48	0,00
			26,2*0,4		10,48	
133	SO01.21	713141337R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 300 mm, 3 vrstvy, na kotvy (8 kusy/m2)_u okapu viz.PD	m2	10,48	0,00
			26,2*0,4		10,48	
134	SO01.21	283754601	Deska izolační XPS- univerzální	m3	2,54	0,00
			10,48*(0,2+0,02)		2,31	
			;ztrátne 10%; 0,2306		0,23	
135	SO01.21	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,63	0,00
			0,6274		0,63	
136	SO01.21	762441122R00	Montáž obložení ukončení stěny z desek na bázi dřeva, 2 vrstvy, šroubováním_pro tep.isolaci a oplechování	m2	26,88	0,00
			26,2*0,4*2+7,4*0,4*2		26,88	
137	SO01.21	762441112R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	21,84	0,00
			(26,2+7,4)*0,65		21,84	
138	SO01.21	59590741	Deska cementotřískové tl. 20 P+D viz.PD	m2	83,16	0,00
			26,88*2+21,84		75,60	
			;ztrátne 10%; 7,56		7,56	
139	SO01.21	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,25	0,00
			2,2459		2,25	
140	SO01.21	764928306R00	Zhotovení (výroba) a montáž oplechování atik z lakovaného plechu, rš 800 mm	m	34,00	0,00
			34		34,00	
141	SO01.21	13851110	K01_Plech tabulový_Atika_ Zárově pozinkovaný_poplastovaný či lakovaný tloušťka 0,6 mm RAL 9005 včetně doplňků viz.PD	m2	27,24	0,00
			34*0,8		27,20	
			;ztrátne 0,15%; 0,0408		0,04	
142	SO01.21	764918101R00	Zhotovení (výroba) a montáž krytiny hladké z ocel.lak.plechu do 30°	m2	45,27	0,00
			26,63*1,7		45,27	
143	SO01.21	13851110_02	K02_Plech tabulový_Stříška_ Zárově pozinkovaný_falcovaného typu_poplastovaný či lakovaný tloušťka 0,6 mm RAL 9005 včetně doplňků viz.PD	m2	52,06	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			26,63*1,7		45,27	
			;ztratiné 15%; 6,79065		6,79	
144	SO01.21	765799313R00	Montáž fólie -pod plech	m2	45,27	0,00
			45,271		45,27	
145	SO01.21	67352442	Syst.fólie sep. a mikroventilační,fólie lehkého typu s nakaširovanou struktur. rohoží, TI. vícevrstvé fólie 0,6 mm TI. struktur. rohože 8mm viz.PD	m2	52,06	0,00
			45,271		45,27	
			;ztratiné 15%; 6,79065		6,79	
146	SO01.21	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,84	0,00
			0,8424		0,84	
147	SO01.21	766119111R00	SS02 a SS04_M_Stěny kabin WC 2boxů 2x dveře DS1(WC komplet)+DS2(výlevka M JAZ) RAL9005viz.PD	m2	8,38	0,00
			1,42*2+2,05*2,7		8,38	
148	SO01.21	60756020_SS2_4	D_Syst.WC stěna 2,05m s 2 dveřmi 0,7*1,97+děl.stěny 1,42*2m-Deska kompaktní odolná mech.chem.vlh.vlivům,včetně doplňků AL a nerez. kování a pod viz.PD	m2	9,21	0,00
			1,42*2+2,05*2,7		8,38	
			;ztratiné 10%; 0,8375		0,84	
149	SO01.21	766119111R00	SS03_M_Paravanu_viz.PD	m2	0,68	0,00
			0,9*0,75		0,68	
150	SO01.21	60756020_SS3	2ks_D_Syst.Paravan 0,45*0,75m2_děl.zástěnky -Deska kompaktní odolná mech.chem.vlh.vlivům ,včetně doplňků AL a pod viz.PD	m2	0,74	0,00
			0,45*0,75*2		0,68	
			;ztratiné 10%; 0,0675		0,07	
151	SO01.21	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,29	0,00
			0,2906		0,29	
152	SO01.21	766601213RT2	Těsnění okenní a dveřní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	40,30	0,00
			(1,1+2,25)*2*3+(2+2,25)*2+(3,5+2,35)*2	dveře	40,30	
153	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
154	SO01.21	55389111	1ks_DHE1_dveře AL 1,1x2,25m Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,sklo mléčné P4A EM JAZ SAM viz.PD	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
155	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
156	SO01.21	55389111_1a	1ks_DHE1a_dveře AL 1,1x2,25m Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,sklo mléčné P4A EM JAZ SAM viz.PD	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
157	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
158	SO01.21	55389111_2	1ks_DHE2_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR_plně_M_JAZ_viz.PD	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
159	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	
160	SO01.21	55389111_2a	1ks_DHE2a_dveře AL 1,1x2,25m_Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR_plně_M_JAZ_Mřížka 500/100 viz.PD	m2	2,48	0,00
			1,1*2,25		2,48	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
161	SO01.21	767110119RA0	Montáž vstupních dveří z AL profilů	m2	4,50	0,00
			2*2,25		4,50	
162	SO01.21	55389111_4a	1ks_DHE4a_dveře AL dvojkřídle 2x2,25m Ud=0,9W/m2K,RC2,RAL9005,PUR plné M JAZ 2xmřížka 500/100 viz.PD	m2	4,50	0,00
			2*2,25		4,50	
163	SO01.21	767657320R00	Montáž vrat sekčních., do 9 m2	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
164	SO01.21	553446433_VE	1ks_VE1_Rychloběžná vrata s integ.dveřmi_3,5x2,35m Ud=1W/m2K_3_3_2_RC2_plná_RAL9005_EL_pohon_i nanuál. kabel propoi EM JAZ SAM přísl.. unikové viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
165	SO01.21	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením_pod dveře	m2	1,98	0,00
			0,2*(1,1*4+2+3,5)		1,98	
166	SO01.21	283769934	Profil podkladní izol.pod dveří a stěnové prvky 60x200x1200 mm , Tepelná vodivost: 0,08 W/mK viz.PD	kus	9,00	0,00
			4+2+3		9,00	
167	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
168	SO01.21	553407012	1ks DO1.1_Ocelové dveře WC 0,8*1970m falcované nezateplené M JAZ WC RAL9005viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
169	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
170	SO01.21	553407012_1.1a	1ks DO1.1a_Ocelové dveře WC 0,8*1970m falcované nezateplené M JAZ WC RAL9005viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
171	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
172	SO01.21	553407013	1ks DO2.1_Ocelové dveře 0,9*1970m falcované nezateplené M JAZ WC RAL9005 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
173	SO01.21	767643110R00	Osazení dveří,do oc.zárub.,kyvných 1kříd	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
174	SO01.21	553407013_2.1a	1ks DO2.1a_Ocelové dveře 0,9*1970m falcované nezateplené M JAZ WC RAL9005 mřížka 600/400 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
175	SO01.21	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
176	SO01.21	55345553	1ks DOP 1_Ocelové dveře_požární EW15DP3+C 0,9*1970m falcované nezateplené M JAZ WC RAL9005viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
177	SO01.21	767111180R00	Montáž stěn nosných s rámovou výplní s drátěných sítí_včetně kotev do stěn,podlahy a stropů viz.PD	m2	19,02	0,00
			19,02		19,02	
178	SO01.21	37501308	Z01_STENA_OC.NOSNA RAMOVA KONSTRUKCE 30/30/1mm,S VYPLNI SVAROVANOU SÍTÍ S OKY,50/50/3mm+sloupky RAL9005 viz.PD	m2	20,92	0,00
			19,02		19,02	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			;ztráté 10%; 1,902		1,90	
179	SO01.21	767651210R00	Montáž branky_dveří otočné do drátěné stěny	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
180	SO01.21	55342605_1	ZD1_Oc.dveře 0,9x2,17m_drát.ýplň_RAL9005_manuální_M_JAZ_B_do drátěné stěnyviz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
181	SO01.21	767651210R00	Montáž branky_dveří otočné do drátěné stěny	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
182	SO01.21	55342605_1a	ZD1a_Oc.dveře 0,9x2,17m_drát.ýplň_RAL9005_manuální_M_JAZ_B_do drátěné stěnyviz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
183	SO01.21	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
184	SO01.21	42981183	Z2_Roura hladká d 150, délka 1 m,- standardni pozinkovaný plech_do příčky	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
185	SO01.21	42981186	Z4 a Z5 Roura hladká d 200,- standardni pozinkovaný plech_do příčky	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
186	SO01.21	767811100R00	Montáž větracích mřížek	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
187	SO01.21	42972855	Z25_Mřížka větrací kruhová _AL přírodní odstín_protidešťová žaluzie se sítkou na ETICS viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
188	SO01.21	767811100R00	Montáž větracích mřížek	kus	5,00	0,00
			2+2+1		5,00	
189	SO01.21	429727822_3	Z2_3_Mřížka kruhová AL_přírodní_průměr 150 mm_interiérová viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
190	SO01.21	429727823_4	Z2_4_Mřížka kruhová AL_přírodní_průměr 200 mm_interiérová viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
191	SO01.21	429727823_5	Z2_5_Mřížka kruhová AL_přírodní_průměr 200 mm_interiérová viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
192	SO01.21	766664912R00	Výřezání otvoru v dveřních křídlech z tvrd. dřeva	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
193	SO01.21	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
194	SO01.21	42972820A	Mřížka čtyřhranná ventilační do dveří 500x100mm nerezová viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
195	SO01.21	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
196	SO01.21	54917025	Zavírač dveří hydraulický	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
197	SO01.21	767427231R00_M	Provětr.fasáda,deska cementotřískové tl 20mm na AL profily, MV tl.16 cm,tep.minerální izol.lamda=0,034 W·m-2·K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD	m2	91,39	0,00
			(26,6+7,95)*3,3		114,02	
			-(1,1*2,25*4+2*2,25+3,5*2,35)		-22,63	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
198	SO01.21	767427231R00_X	Provětr.fasáda,deska cementotřískové tl 20mm na AL profily, lepený XPS tl.16 cm,tep. izol.lamda=0,034 W·m-2·K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD	m2	10,37	0,00
			(26,6+7,95)*0,3		10,37	
199	SO01.21	767427232R00	Ostění pr.fas.deska cementotřískové tl 20mm na AL profily,MV tl.16 cm,tep.minerál izol.lamda=0,034 W·m-2·K-1, včetně kotev a difuzní folie viz.PD	m	43,90	0,00
			3,5*2	ukončení	7,00	
			(1,1*4+2+3,5)	nadpraží	9,90	
			2,25*12	boky ostění	27,00	
200	SO01.21	767427236R00A	Spodní,horní a boční perfor.větrací ukončení provětrávané fasády systémové AL(nebo nerez) mřížka s podkladní sítkou proti hmyzu viz.PD	m	145,20	0,00
			(26,6*2+7,95*2)*2	spodní a horní	138,20	
			3,5*2	boční	7,00	
201	SO01.21	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	5,43	0,00
			5,4259		5,43	
202	SO01.21	778511112R00	Stěnová stěrka int., syst.Epoxi-cementová stěrka,povrch stěn a vlhkých prostor v interiéru viz.PD	m2	126,88	0,00
			(5,39+6,9)*2*0,15	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr_sokl	3,69	
			(1,5+1,3)*2*(2,6)-0,8*2	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	12,96	
			(3,1+3,005+2+3,005)*2*(2,6)*1,05-1,005*2*2,1	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	56,44	
			(1,5+1,3)*2*(2,6)-0,8*2	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	12,96	
			(6,9+3,6)*2*0,15	2_105 šatna1_polyuretan_omyv.nátěr_sokl	3,15	
			(4,2+6,9)*2*0,15	2_106 sklad_polyuretan_omyv.nátěr_sokl	3,33	
			(3,35+1,9)*2*(2,6)-1,1*2,25	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	24,83	
			(4,8+3,35)*2*0,15	2_108 tech.místnost_polyuretan_omyv.nátěr_sokl	2,45	
			(4,8+3,4)*2*0,15	2_109 dílna_polyuretan_omyv.nátěr_sokl	2,46	
			(4+6,9)*2*0,15	2_110 garáž_polyuretan_omyv.nátěr_sokl	3,27	
			((1,1+2,15)*2*0,3+(1,005+2,1*2))*0,18*1,05	ostění	1,35	
203	SO01.21	777811211R00A	Podlahová polyuretanová stěrka_systémová,2komponentní, barevná RAL 7023 samonivelační PUR pryskyřice viz.PD	m2	168,91	0,00
			36,79+0,25*1,1	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr	37,07	
			2,05	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	2,05	
			14,68	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	14,68	
			2,05	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	2,05	
			24,39+0,25*1,1	2_105 šatna1_polyuretan_omyv.nátěr	24,67	
			21,47+0,25*2	2_106 sklad_polyuretan_omyv.nátěr	21,97	
			5,9+0,25*1,1	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	6,18	
			15,84+0,25*1,1	2_108 tech.místnost_polyuretan_omyv.nátěr	16,12	
			16,07	2_109 dílna_polyuretan_omyv.nátěr	16,07	
			27,27	2_110 garáž_polyuretan_omyv.nátěr	27,27	
			1,05*0,15+0,9*0,15*3+0,8*0,15*2	mezi dveřmi	0,80	
204	SO01.21	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy a stěny syntetické, výšky do 6 m	t	4,74	0,00
			1,1559+3,5826		4,74	
205	SO01.21	784161_X	Penetrace podkladu nátěrem omyvatelný nátěr viz.PD	m2	1 034,14	0,00
			1034,139		1 034,14	
206	SO01.21	7841655X	Malba bílá, bez penetrace, 1 x_omyvatelný nátěr viz.PD	m2	1 034,14	0,00
			1034,139		1 034,14	
207	SO01.21	7841655X2	Malba bílá, bez penetrace, 2 x_omyvatelný nátěr viz.PD	m2	1 034,14	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1034,139		1 034,14	
208	SO01.21	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	0,48	0,00
			0,48		0,48	
209	SO01.21	63465134_03	O03_Zrcadlové sklo_pro lepení do stěrky 600x800mm viz.PD	m2	0,55	0,00
			0,6*0,8		0,48	
			;ztratiné 15%; 0,072		0,07	
210	SO01.21	787911112R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 5 m2	m2	2,36	0,00
			2,36		2,36	
211	SO01.21	63465134_05	O05_Zrcadlové sklo_pro lepení do stěrky 600x800mm viz.PD	m2	2,83	0,00
			2,950*0,8		2,36	
			;ztratiné 20%; 0,472		0,47	
212	SO01.21	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	t	0,03	0,00
			0,0341		0,03	
213	SO01.21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m(všechny vnitřní_ ostatní konstrukce)	m2	253,37	0,00
			168,912*1,5		253,37	
214	SO01.21	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	216,60	0,00
			(26,6*2+7,5*2+1*4)*3		216,60	
215	SO01.21	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	240,00	0,00
			4*30*2		240,00	
216	SO01.21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	168,91	0,00
			168,912		168,91	
217	SO01.21	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu(množství bude dle PBŘ)	kus	3,00	0,00
			2+1		3,00	
218	SO01.21	44984114	Přístroj hasicí práškový(pěnový) dle zprávy PBŘ viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
219	SO01.21	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
220	SO01.21	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
221	SO01.21	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	596,07	0,00
			643,9413		643,94	
			-2,787-30,884-0,627-2,246-0,842-0,291-5,426-4,739-0,034		-47,88	
222	SO01.21	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	436,62	0,00
			(5,39+6,9)*2*(2,6+0,25)-1,1*2,25-0,9*2	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr	65,78	
			(1,5+1,3)*2*(2,6+0,25)-0,8*2	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	14,36	
			(3,1+3,005+2+3,005)*2*(2,6+0,25)-1,005*2*2,1	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	59,11	
			(1,5+1,3)*2*(2,6+0,25)-0,8*2	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	14,36	
			(6,9+3,6)*2*(2,6+0,25)-0,9*2-1,1*2,25-0,8*2	2_105 šatna1_polyuretan_omyv.nátěr	53,98	
			(4,2+6,9)*2*(2,6+0,25)-2*2,25	2_106 sklad_polyuretan_omyv.nátěr	58,77	
			(3,35+1,9)*2*(2,6+0,25)-1,1*2,25	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	27,45	
			(4,8+3,35)*2*(2,6+0,25)-1,1*2,25	2_108 tech.místnost_polyuretan_omyv.nátěr	43,98	
			(4,8+3,4)*2*(2,6+0,25)-0,9*2	2_109 dílna_polyuretan_omyv.nátěr	44,94	
			(4+6,9)*2*(2,6+0,25)-3,5*2,35	2_110 garáž_polyuretan_omyv.nátěr	53,91	
223	SO01.21	602011231RT3	Omítka na stěnách jednovrstvá vápenocementová, tloušťka vrstvy 5 mm, strojně	m2	436,62	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			436,624		436,62	
224	SO01.21	602011241RT3	Štuk na stěnách vnitřní strojně,tloušťka vrstvy 4 mm	m2	395,07	0,00
			(5,39+6,9)*2*(2,6)-1,1*2,25-0,9*2	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr	59,63	
			(1,5+1,3)*2*(2,6)-0,8*2	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	12,96	
			(3,1+3,005+2+3,005)*2*(2,6)-1,005*2*2,1	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	53,55	
			(1,5+1,3)*2*(2,6)-0,8*2	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	12,96	
			(6,9+3,6)*2*(2,6)-0,9*2-1,1*2,25-0,8*2	2_105 šatna1_polyuretan_omyv.nátěr	48,73	
			(4,2+6,9)*2*(2,6)-2*2,25	2_106 sklad_polyuretan_omyv.nátěr	53,22	
			(3,35+1,9)*2*(2,6)-1,1*2,25	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	24,83	
			(4,8+3,35)*2*(2,6)-1,1*2,25	2_108 tech.místnost_polyuretan_omyv.nátěr	39,91	
			(4,8+3,4)*2*(2,6)-0,9*2	2_109 dílna_polyuretan_omyv.nátěr	40,84	
			(4+6,9)*2*(2,6)-3,5*2,35	2_110 garáž_polyuretan_omyv.nátěr	48,46	
225	SO01.21	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky-přechodový můstek	m2	1 354,26	0,00
			436,624*3		1 309,87	
			14,797*3	ostění	44,39	
226	SO01.21	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., nebo lišt	m	35,30	0,00
			(1,1+2,25)*2*4+(2+2,25)*2	dveře	35,30	
227	SO01.21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	22,63	0,00
			1,1*2,25*4+2*2,25+3,5*2,35	dveře	22,63	
228	SO01.21	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	14,80	0,00
			((1,1+2,15)*2*4+(2+2,25)*2+(3,5+2,35)*2)*0,3+(1,005+2,1*2)*0,18		14,80	
229	SO01.21	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	55,90	0,00
			2,1*4+2,25*2*6+1,1*7+2+2,6+2,35*2+3,5		55,90	
230	SO01.21	283502511	Profil rohový se síťovinou, l = 2500 mm_interiér	kus	27,30	0,00
			4+2*6+3,5+1+1,5+1*2+2		26,00	
			;ztrátě 5%: 1,3		1,30	
231	SO01.21	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy a schodiště,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	166,51	0,00
			36,79	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr	36,79	
			2,05	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	2,05	
			14,68	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	14,68	
			2,05	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	2,05	
			24,39	2_105 šatna1_polyuretan_omyv.nátěr	24,39	
			21,47	2_106 sklad_polyuretan_omyv.nátěr	21,47	
			5,9	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	5,90	
			15,84	2_108 tech.místnost_polyuretan_omyv.nátěr	15,84	
			16,07	2_109 dílna_polyuretan_omyv.nátěr	16,07	
			27,27	2_110 garáž_polyuretan_omyv.nátěr	27,27	
232	SO01.21	601011213RT1	Omítka na stropěch/podhledech jádrová vápenocementová lehčená strojně,tloušťka vrstvy 10 mm včetně vyplnění spar panelů	m2	166,51	0,00
			36,79	2_101 šatna2_polyuretan_omyv.nátěr	36,79	
			2,05	2_102 WC_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	2,05	
			14,68	2_103 Sprchy_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	14,68	
			2,05	2_104 WC_polyuretan_epoxy-cement.stěrka	2,05	
			24,39	2_105 šatna1_polyuretan_omyv.nátěr	24,39	
			21,47	2_106 sklad_polyuretan_omyv.nátěr	21,47	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			5,9	2_107 WC spr.+úklid_polyuretan_epoxi-cement.stěrka	5,90	
			15,84	2_108 tech.místnost_polyuretan_omyv.nátěr	15,84	
			16,07	2_109 dílna_polyuretan_omyv.nátěr	16,07	
			27,27	2_110 garáž_polyuretan_omyv.nátěr	27,27	
233	SO01.21	601011241RT3	Štuk na stropěch a schodišti ,tloušťka vrstvy 4 mm	m2	166,51	0,00
			166,51		166,51	
234	SO01.21	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky strop-přechodový můstky	m2	499,53	0,00
			166,51*3	1xpod štukovou, 1xpod tmel1xpanel	499,53	

Krycí list rozpočtu (SO01.22 - ZTI)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	142
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	19 431,14	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	132 537,66	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	377 009,38	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	189 678,62			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	25 290,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		17 491,73				
ZRN celkem		761 438,53	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 761 438,53 Kč
Základ 21%	761 438,53 Kč	DPH 21%	159 902,09 Kč	Celkem včetně DPH 921 340,62 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO01.22 - ZTI)

Název stavby: FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:		Objednatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ									
Druh stavby: NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby: 02.06.2025		Projektant: Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí									
Lokalita: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Konec výstavby: 30.04.2026		Zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě									
JKSO: 8015911			Zpracováno dne: 11.12.2024		Zpracoval: Bohuslav Hemala									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO01.22		ZTI					396 440,52	364 998,01	761 438,53	921 340,62		42,35	
	SO01.22	725	Zařizovací předměty					164 445,05	31 294,95	195 740,00	236 845,40		0,52	
1	SO01.22	725014131RT1	Klozet z bílého diturvitu závěsný , sedátko s poklopem a brzdou vč.sedátka v bílé barvě,úpl.objem splach.vody max.6 litrů,obj. splach.vody 3,5L viz.PD	kus	3,000	6 500,00	21	17 165,27	2 334,73	19 500,00	23 595,00	0,02	0,05	RTS II / 2024
2	SO01.22	28696752	Tlačítko pro podomítkové moduly viz.PD	kus	3,000	1 150,00	21	3 450,00	0,00	3 450,00	4 174,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
3	SO01.22	725122231R00	D+M Pisoár s radarovým splachovačem,+baterie viz.PD	ks	2,000	12 000,00	21	22 770,39	1 229,61	24 000,00	29 040,00	0,02	0,03	RTS II / 2024
4	SO01.22	725100001RA0	D+M_Umyvadlo (60), stojánková baterie(maximální průtok vody 6 litrů/min;), zápachová uzávěrka viz.PD	kus	4,000	5 000,00	21	14 345,50	5 654,50	20 000,00	24 200,00	0,02	0,08	RTS II / 2024
5	SO01.22	725017333R00	Umyvátko na šrouby 500 x 230 mm, bílé viz.PD	ks	2,000	2 000,00	21	2 649,36	1 350,64	4 000,00	4 840,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
6	SO01.22	725823111R00	Baterie umyvadlová(umyvátko) stojánková, ruční, bez otvírání odpadu viz.PD	kus	2,000	2 000,00	21	3 538,09	461,91	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
7	SO01.22	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel viz.PD	ks	6,000	2 000,00	21	10 641,39	1 358,61	12 000,00	14 520,00	0,01	0,05	RTS II / 2024
8	SO01.22	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40	kus	6,000	400,00	21	1 377,29	1 022,71	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
9	SO01.22	725860213R00	Sifon umyvadlový	kus	6,000	200,00	21	787,54	412,46	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
10	SO01.22	725292035R00	D+M Držák na toaletní papír nerezový viz.PD	ks	3,000	600,00	21	1 493,28	306,72	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
11	SO01.22	725292041R00	D+M Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l viz.PD	ks	8,000	1 500,00	21	10 168,42	1 831,58	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
12	SO01.22	725292061R00	D+M WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu viz.PD	ks	5,000	1 300,00	21	5 960,08	539,92	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
13	SO01.22	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků viz.PD	ks	16,000	300,00	21	474,64	4 325,36	4 800,00	5 808,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
14	SO01.22	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou viz.PD	ks	2,000	6 000,00	21	10 523,09	1 476,91	12 000,00	14 520,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
15	SO01.22	725810402R00	Ventil rohový	ks	12,000	200,00	21	1 199,42	1 200,58	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
16	SO01.22	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	11,000	250,00	21	231,77	2 518,23	2 750,00	3 327,50	0,02	0,18	RTS II / 2024
17	SO01.22	55149061	Zrcadlo k umyvadlům do 600 x 400 mm_dle umyvadla nerozbitné viz.PD	kus	2,000	2 000,00	21	4 000,00	0,00	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
18	SO01.22	55149031	Koš odpadkový nerezový obsah 5 l_závěsný viz.PD	kus	5,000	1 200,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
19	SO01.22	55149010	Zásobník na papírové ručníky nerez	kus	4,000	2 500,00	21	10 000,00	0,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
20	SO01.22	725823134RT1A	Baterie k vylevce s s hadicí a výsuv. sprchou,standardní viz.PD	kus	2,000	3 300,00	21	5 959,02	640,98	6 600,00	7 986,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
21	SO01.22	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	1,000	600,00	21	442,56	157,44	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
22	SO01.22	953943111R00	Osazení kovových či plastových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	2,000	200,00	21	33,25	366,75	400,00	484,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
23	SO01.22	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300 x 300 mm	kus	2,000	350,00	21	700,00	0,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
24	SO01.22	725845811RT1	Baterie termostatická sprchová nástěnná, bez příslušenství(maximální průtok vody 8 litrů/min)	ks	4,000	5 500,00	21	20 014,42	1 985,58	22 000,00	26 620,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
25	SO01.22	725849302R00	Montáž držáku sprchy_sada viz.PD	kus	4,000	120,00	21	140,29	339,71	480,00	580,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
26	SO01.22	55144163	Sprchová sada_kvalitní nerez držák s posuv.kotvou,růžice talířová či hranatá velká,hadice min1,2m . viz-PD	kus	4,000	2 000,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
27	SO01.22	953941511R00	Osazení věšáků_Nerez dvoujháček viz.PD	kus	4,000	330,00	21	59,98	1 260,02	1 320,00	1 597,20	0,01	0,02	RTS II / 2024
28	SO01.22	48441583A	Nerez dvoujháček _do koupelen viz.PD	kus	4,000	580,00	21	2 320,00	0,00	2 320,00	2 807,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
29	SO01.22	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,520	1 000,00	21	0,00	520,00	520,00	629,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	726	Instalační prefabrikáty					44 395,35	11 816,65	56 212,00	68 016,52		0,41	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Genová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
30	SO01.22	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	5,000	300,00	21	142,92	1 357,08	1 500,00	1 815,00	0,02	0,12	RTS II / 2024
31	SO01.22	726211121R00	Modul pro WC UP320, h. 1080 mm viz.PD	ks	3,000	6 000,00	21	15 654,41	2 345,59	18 000,00	21 780,00	0,01	0,03	RTS II / 2024
32	SO01.22	726211367R00	Modul-výlevka viz.PD	ks	2,000	6 000,00	21	10 464,24	1 535,76	12 000,00	14 520,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
33	SO01.22	347061832R00	Stěna úprava kolem závěsného boxu WC	m2	6,075	4 000,00	21	18 133,78	6 166,22	24 300,00	29 403,00	0,04	0,24	RTS II / 2024
34	SO01.22	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,412	1 000,00	21	0,00	412,00	412,00	498,52	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	13	Hloubené vykopávky					0,00	50 400,00	50 400,00	60 984,00		0,00	
35	SO01.22	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	36,000	1 400,00	21	0,00	50 400,00	50 400,00	60 984,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	16	Přemístění výkopku					0,00	26 716,80	26 716,80	32 327,33		0,00	
36	SO01.22	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	14,880	60,00	21	0,00	892,80	892,80	1 080,29	0,00	0,00	RTS II / 2024
37	SO01.22	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	21,120	90,00	21	0,00	1 900,80	1 900,80	2 299,97	0,00	0,00	RTS II / 2024
38	SO01.22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	591,360	15,00	21	0,00	8 870,40	8 870,40	10 733,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
39	SO01.22	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	14,880	100,00	21	0,00	1 488,00	1 488,00	1 800,48	0,00	0,00	RTS II / 2024
40	SO01.22	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m -zpětné	m3	14,880	60,00	21	0,00	892,80	892,80	1 080,29	0,00	0,00	RTS II / 2024
41	SO01.22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, _certifikovaná skládka k recyklaci zeminy	m3	21,120	600,00	21	0,00	12 672,00	12 672,00	15 333,12	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	17	Konstrukce ze zemin					8 498,83	15 893,17	24 392,00	29 514,32		29,10	
42	SO01.22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	36,000	20,00	21	0,00	720,00	720,00	871,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	SO01.22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,880	150,00	21	0,00	2 232,00	2 232,00	2 700,72	0,00	0,00	RTS II / 2024
44	SO01.22	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	36,000	120,00	21	0,00	4 320,00	4 320,00	5 227,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
45	SO01.22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním šterkopisku frakce 0 - 4 mm	m3	17,120	1 000,00	21	8 498,83	8 621,17	17 120,00	20 715,20	1,70	29,10	RTS II / 2024
	SO01.22	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					1 868,47	2 131,53	4 000,00	4 840,00		7,56	
46	SO01.22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,000	1 000,00	21	1 868,47	2 131,53	4 000,00	4 840,00	1,89	7,56	RTS II / 2024
	SO01.22	711	Izolace proti vodě					1 085,91	4 914,09	6 000,00	7 260,00		0,02	
47	SO01.22	711767588R00	Úprava prostupů - střecha a strop troubu, D do 200 mm	kus	4,000	1 500,00	21	1 085,91	4 914,09	6 000,00	7 260,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
	SO01.22	721	Vnitřní kanalizace					97 712,30	58 240,80	155 953,10	188 703,25		1,26	
48	SO01.22	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	86,000	20,00	21	0,00	1 720,00	1 720,00	2 081,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
49	SO01.22	721176212R00	Potrubí KG odpadní vswislé, D 110 x 3,2 mm	m	2,000	900,00	21	626,36	1 173,64	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
50	SO01.22	721176115R00	Potrubí HT odpadní vswislé, D 110 x 2,7 mm	m	8,000	900,00	21	2 680,17	4 519,83	7 200,00	8 712,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
51	SO01.22	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	25,000	1 100,00	21	12 180,42	15 319,58	27 500,00	33 275,00	0,00	0,06	RTS II / 2024
52	SO01.22	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	30,000	900,00	21	9 877,22	17 122,78	27 000,00	32 670,00	0,00	0,06	RTS II / 2024
53	SO01.22	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,000	1 100,00	21	1 445,92	4 054,08	5 500,00	6 655,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
54	SO01.22	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	10,000	350,00	21	1 009,11	2 490,89	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
55	SO01.22	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	2,000	300,00	21	167,07	432,93	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
56	SO01.22	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	5,000	350,00	21	575,02	1 174,98	1 750,00	2 117,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
57	SO01.22	894431313RBAA	Šachta _revizní šachta ve vnitřním prostoru viz.PD	kus	1,000	18 000,00	21	16 436,55	1 563,45	18 000,00	21 780,00	0,06	0,06	RTS II / 2024
58	SO01.22	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu i vpusť	kus	4,000	3 000,00	21	7 973,18	4 026,82	12 000,00	14 520,00	0,26	1,03	RTS II / 2024
59	SO01.22	28698455	Žlab podlahový plastový s kombinovaným sifonem a nerezovým roštem, l = 850 mm boční u zadní stěny	kus	4,000	8 000,00	21	32 000,00	0,00	32 000,00	38 720,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
60	SO01.22	721273200RT3	Souprava ventilační střešní,souprava větrací hlavice PP D 110 mm vnitřní kanalizace viz.PD	kus	2,000	1 000,00	21	1 619,23	380,77	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
61	SO01.22	725869204R00	Montáž uzávěrek zápachových, D 40 mm	kus	2,000	200,00	21	79,48	320,52	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
62	SO01.22	28654741	Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok _Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 mm viz.PD	kus	2,000	1 500,00	21	3 000,00	0,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
63	SO01.22	721177725R00	Čistící kus odpadní vswislé, D 110 mm	kus	2,000	600,00	21	701,33	498,67	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
64	SO01.22	721223426RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou,s živičným lmcem, mřížka nerez 115x115 mm viz.PD	kus	2,000	3 800,00	21	7 341,26	258,74	7 600,00	9 196,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
65	SO01.22	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	6,000	100,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
66	SO01.22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	7,000	100,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
67	SO01.22	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	5,000	150,00	21	0,00	750,00	750,00	907,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
68	SO01.22	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,259	900,00	21	0,00	1 133,10	1 133,10	1 371,05	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	722	Vnitřní vodovod					61 176,12	82 062,88	143 239,00	173 319,19		0,61	
69	SO01.22	722172311R00	Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm viz.PD	m	25,000	400,00	21	2 269,12	7 730,88	10 000,00	12 100,00	0,00	0,10	RTS II / 2024
70	SO01.22	722172312R00	Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm viz.PD	m	7,000	500,00	21	893,49	2 606,51	3 500,00	4 235,00	0,01	0,04	RTS II / 2024
71	SO01.22	722172313R00	Potrubí plastové PP-R , D 32 x 4,4 mm, PN 16 viz.PD	m	11,000	600,00	21	2 205,68	4 394,32	6 600,00	7 986,00	0,01	0,06	RTS II / 2024
72	SO01.22	722172314R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16 viz.PD	m	11,000	900,00	21	4 582,56	5 317,44	9 900,00	11 979,00	0,01	0,06	RTS II / 2024
73	SO01.22	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 22 mm viz.PD	m	25,000	100,00	21	576,71	1 923,29	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
74	SO01.22	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 25 mm viz.PD	m	7,000	100,00	21	170,83	529,17	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
75	SO01.22	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 32 mm viz.PD	m	11,000	100,00	21	266,61	833,39	1 100,00	1 331,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
76	SO01.22	722181212RV9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 40 mm viz.PD	m	11,000	120,00	21	336,95	983,05	1 320,00	1 597,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
77	SO01.22	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	110,000	40,00	21	227,40	4 172,60	4 400,00	5 324,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
78	SO01.22	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	11,000	20,00	21	3,72	216,28	220,00	266,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
79	SO01.22	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	92,000	20,00	21	27,40	1 812,60	1 840,00	2 226,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
80	SO01.22	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	12,000	180,00	21	0,00	2 160,00	2 160,00	2 613,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
81	SO01.22	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	4,000	150,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
82	SO01.22	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	12,000	100,00	21	0,00	1 200,00	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
83	SO01.22	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	14,000	180,00	21	188,63	2 331,37	2 520,00	3 049,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
84	SO01.22	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	8,000	200,00	21	145,27	1 454,73	1 600,00	1 936,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
85	SO01.22	722172965R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 32 mm	kus	8,000	300,00	21	470,94	1 929,06	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
86	SO01.22	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. viz:PD	m	15,000	450,00	21	1 636,19	5 113,81	6 750,00	8 167,50	0,00	0,06	RTS II / 2024
87	SO01.22	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. viz.PD	m	24,000	550,00	21	3 611,02	9 588,98	13 200,00	15 972,00	0,01	0,13	RTS II / 2024
88	SO01.22	722172333R00	Potrubí plastové PP-R D 32 x 5,4 mm, PN 20_viz.PD	m	17,000	650,00	21	3 889,19	7 160,81	11 050,00	13 370,50	0,01	0,09	RTS II / 2024
89	SO01.22	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 32 mm	m	17,000	200,00	21	1 794,23	1 605,77	3 400,00	4 114,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
90	SO01.22	722181215RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 25 mm	m	24,000	200,00	21	2 511,69	2 288,31	4 800,00	5 808,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
91	SO01.22	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	15,000	150,00	21	1 116,17	1 133,83	2 250,00	2 722,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
92	SO01.22	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	29,000	300,00	21	0,00	8 700,00	8 700,00	10 527,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
93	SO01.22	722190225R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 mm	ks	1,000	6 500,00	21	4 660,80	1 839,20	6 500,00	7 865,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
94	SO01.22	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	6,000	250,00	21	790,84	709,16	1 500,00	1 815,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
95	SO01.22	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	1,000	200,00	21	137,18	62,82	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
96	SO01.22	722238315R00	Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD	kus	3,000	950,00	21	2 327,00	523,00	2 850,00	3 448,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
97	SO01.22	722238334R00	Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, s vypouštěním, DN 32 mm viz.PD	kus	1,000	950,00	21	783,02	166,98	950,00	1 149,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
98	SO01.22	722238613R00	Ventil vodovodn, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 25 mm viz.PD	kus	1,000	280,00	21	128,94	151,06	280,00	338,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
99	SO01.22	722238614R00	Ventil vodovodn, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD	kus	1,000	350,00	21	177,24	172,76	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
100	SO01.22	722237121R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm viz.PD	kus	1,000	350,00	21	242,95	107,05	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
101	SO01.22	722238514R00	Filtr vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD	kus	1,000	600,00	21	431,50	168,50	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
102	SO01.22	722238713R00	Šoupátko vodovodní, vnitřní závit, DN 25 mm viz.PD	kus	3,000	680,00	21	1 637,24	402,76	2 040,00	2 468,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
103	SO01.22	725530151R00	Ventil pojistný DN 20 mm viz.PD	kus	1,000	1 300,00	21	1 098,41	201,59	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
104	SO01.22	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G1"	kus	1,000	600,00	21	343,31	256,69	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
105	SO01.22	38821352	Vodoměr lopátkový na studenou vodu DN 25 viz.PD	kus	1,000	5 000,00	21	5 000,00	0,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
106	SO01.22	724231125R00	Příslušenství vodáren, manometr D 100	ks	1,000	700,00	21	668,44	31,56	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
107	SO01.22	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	ks	1,000	700,00	21	211,36	488,64	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
108	SO01.22	48466608	Nádoba expanzní membránová 80 l viz.PD	kus	1,000	9 500,00	21	9 500,00	0,00	9 500,00	11 495,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
109	SO01.22	732421312R00	D+M Čerpadlo oběhové UPS 25-40 viz.PD	ks	1,000	6 500,00	21	6 114,11	385,89	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
110	SO01.22	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,609	1 000,00	21	0,00	609,00	609,00	736,89	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					8 194,65	5 772,35	13 967,00	16 900,07		0,03	
111	SO01.22	767396101R00	Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2	ks	4,000	300,00	21	102,58	1 097,42	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
112	SO01.22	27344354	Manžeta prostupová EPDM 76 - 152 mm (střecha a stropem)	kus	4,000	1 500,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
113	SO01.22	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,000	250,00	21	354,07	4 645,93	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
114	SO01.22	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz	kg	19,800	60,00	21	1 188,00	0,00	1 188,00	1 437,48	0,00	0,02	RTS II / 2024
115	SO01.22	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	2,200	250,00	21	550,00	0,00	550,00	665,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
116	SO01.22	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,029	1 000,00	21	0,00	29,00	29,00	35,09	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	38 500,00	38 500,00	46 585,00		0,00	
117	SO01.22	909 R00	Hzs-zednické výpomoci neuvedené v položkách a úpravy prostupy a zapravení konstrukcí a pod.	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
118	SO01.22	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
119	SO01.22	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
120	SO01.22	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů	h	28,000	350,00	21	0,00	9 800,00	9 800,00	11 858,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
121	SO01.22	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů	h	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
122	SO01.22	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace pro všechny dotčené objekty, neuvedené v položkách objektů	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	94	Lešení a stavební výtahy					2 973,85	5 476,15	8 450,00	10 224,50		0,10	
123	SO01.22	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	65,000	130,00	21	2 973,85	5 476,15	8 450,00	10 224,50	0,00	0,10	RTS II / 2024
	SO01.22	H01	Budovy občanské výstavby					0,00	11 498,70	11 498,70	13 913,43		0,00	
124	SO01.22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	38,329	300,00	21	0,00	11 498,70	11 498,70	13 913,43	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.22	61	Úprava povrchů vnitřní					4 664,49	5 305,51	9 970,00	12 063,70		1,24	
125	SO01.22	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	6,200	500,00	21	1 581,06	1 518,94	3 100,00	3 751,00	0,07	0,42	RTS II / 2024
126	SO01.22	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10 cm maltou z SMS	m	8,000	150,00	21	662,73	537,27	1 200,00	1 452,00	0,03	0,26	RTS II / 2024
127	SO01.22	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	15,000	130,00	21	987,31	962,69	1 950,00	2 359,50	0,02	0,37	RTS II / 2024
128	SO01.22	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	31,000	120,00	21	1 433,40	2 286,60	3 720,00	4 501,20	0,01	0,19	RTS II / 2024
	SO01.22	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					1 425,51	11 684,49	13 110,00	15 863,10		1,49	
129	SO01.22	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,500	3 395,00	21	527,39	1 170,11	1 697,50	2 053,98	0,04	0,02	RTS II / 2024
130	SO01.22	970056130R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 130 mm	m	0,500	1 825,00	21	224,24	688,26	912,50	1 104,13	0,00	0,00	RTS II / 2024
131	SO01.22	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	31,000	150,00	21	379,13	4 270,87	4 650,00	5 626,50	0,02	0,57	RTS II / 2024
132	SO01.22	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	15,000	190,00	21	192,45	2 657,55	2 850,00	3 448,50	0,03	0,41	RTS II / 2024
133	SO01.22	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	8,000	315,00	21	102,29	2 417,71	2 520,00	3 049,20	0,05	0,44	RTS II / 2024
134	SO01.22	971038231R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	12,000	40,00	21	0,00	480,00	480,00	580,80	0,00	0,05	RTS II / 2024
	SO01.22	S	Přesuny sutí					0,00	3 289,93	3 289,93	3 980,82		0,00	
135	SO01.22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,638	300,00	21	0,00	491,40	491,40	594,59	0,00	0,00	RTS II / 2024
136	SO01.22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,276	20,00	21	0,00	65,52	65,52	79,28	0,00	0,00	RTS II / 2024
137	SO01.22	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	1,638	300,00	21	0,00	491,40	491,40	594,59	0,00	0,00	RTS II / 2024
138	SO01.22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,638	300,00	21	0,00	491,40	491,40	594,59	0,00	0,00	RTS II / 2024
139	SO01.22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,864	15,00	21	0,00	687,96	687,96	832,43	0,00	0,00	RTS II / 2024
140	SO01.22	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,150	3 000,00	21	0,00	450,00	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
141	SO01.22	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	1,147	400,00	21	0,00	458,80	458,80	555,15	0,00	0,00	RTS II / 2024
142	SO01.22	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,341	450,00	21	0,00	153,45	153,45	185,67	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem:

761 438,53 Kč

921 340,62 Kč

Výkaz výměr (SO01.22 - ZTI)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	725	Zařizovací předměty			
	N	726	Instalační prefabrikáty			
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	711	Izolace proti vodě			
	N	721	Vnitřní kanalizace			
	N	722	Vnitřní vodovod			
	N	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
	N	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			
	N	94	Lešení a stavební výtahy			
	N	H01	Budovy občanské výstavby			
	N	61	Úprava povrchů vnitřní			
	N	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
	N	S	Přesuny sutí			
1	SO01.22	725014131RT1	Klozet z bílého diturvitu závěsný , sedátko s poklopem a brzdou vč.sedátka v bílé barvě,úpl.objem splach.vody max.6 litrů,obj. splach.vody 3,5L viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
2	SO01.22	28696752	Tlačítko pro podomítkové moduly viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
3	SO01.22	725122231R00	D+M Pisoár s radarovým splachovačem,+baterie viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
4	SO01.22	725100001RA0	D+M Umyvadlo (60), stojánková baterie(maximální průtok vody 6 litrů/min;), zápachová uzávěrka viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
5	SO01.22	725017333R00	Umývatko na šrouby 500 x 230 mm, bílé viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
6	SO01.22	725823111R00	Baterie umyvadlová(umyvátko) stojánková, ruční, bez otvírání odpadu viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
7	SO01.22	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel viz.PD	ks	6,00	0,00
			6		6,00	
8	SO01.22	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40	kus	6,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			6		6,00	
9	SO01.22	725860213R00	Sifon umyvadlový	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
10	SO01.22	725292035R00	D+M Držák na toaletní papír nerezový viz.PD	ks	3,00	0,00
			3		3,00	
11	SO01.22	725292041R00	D+M Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l viz.PD	ks	8,00	0,00
			8		8,00	
12	SO01.22	725292061R00	D+M WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu viz.PD	ks	5,00	0,00
			3	WC	3,00	
			2	výlevka	2,00	
13	SO01.22	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků viz. PD	ks	16,00	0,00
			16		16,00	
14	SO01.22	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
15	SO01.22	725810402R00	Ventil rohový	ks	12,00	0,00
			12		12,00	
16	SO01.22	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	11,00	0,00
			2	zrcadlo	2,00	
			5	koše	5,00	
			4	zásobníky na ručníky	4,00	
17	SO01.22	55149061	Zrcadlo k umyvadlům do 600 x 400 mm_dle umyvadla_nerozbitné viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
18	SO01.22	55149031	Koš odpadkový nerezový obsah 5 l_závěsný viz.PD	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
19	SO01.22	55149010	Zásobník na papírové ručníky_nerez	kus	4,00	0,00
			3+1		4,00	
20	SO01.22	725823134RT1A	Baterie k výlevce s s hadicí a výsuv. sprchou,standardní viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
21	SO01.22	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka,zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
22	SO01.22	953943111R00	Osazení kovových či plastových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
23	SO01.22	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300 x 300 mm	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
24	SO01.22	725845811RT1	Baterie termostatická sprchová nástěnná, bez příslušenství(maximální průtok vody 8 litrů/min)	ks	4,00	0,00
			4		4,00	
25	SO01.22	725849302R00	Montáž držáku sprchy_sada viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
26	SO01.22	55144163	Sprchová sada_kvalitní nerez držák s posuv.kotvou,růžice talířová či hranatá velká,hadice min1,2m . viz-PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
27	SO01.22	953941511R00	Osazení věšáků_Nerez dvoujháček viz.PD	kus	4,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			4		4,00	
28	SO01.22	48441583A	Nerez dvoujháček _ do koupelen viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
29	SO01.22	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,52	0,00
			0,5202		0,52	
30	SO01.22	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	5,00	0,00
			3+2		5,00	
31	SO01.22	726211121R00	Modul pro WC UP320, h. 1080 mm viz.PD	ks	3,00	0,00
			3		3,00	
32	SO01.22	726211367R00	Modul-výlevka viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
33	SO01.22	347061832R00	Stěna úprava kolem závěsného boxu WC	m2	6,08	0,00
			(0,9*1,2+0,9*0,15)*5		6,08	
34	SO01.22	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,41	0,00
			0,4118		0,41	
35	SO01.22	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	36,00	0,00
			50*0,8*(1,1+0,7)/2		36,00	
36	SO01.22	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	14,88	0,00
			14,88		14,88	
37	SO01.22	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	21,12	0,00
			17,12+4		21,12	
38	SO01.22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	591,36	0,00
			21,12*28		591,36	
39	SO01.22	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	14,88	0,00
			14,88		14,88	
40	SO01.22	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m -zpětné	m3	14,88	0,00
			14,88		14,88	
41	SO01.22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, _certifikovaná skládka k recyklaci zeminy	m3	21,12	0,00
			21,12		21,12	
42	SO01.22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	36,00	0,00
			36		36,00	
43	SO01.22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,88	0,00
			36-4-17,12		14,88	
44	SO01.22	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	36,00	0,00
			36		36,00	
45	SO01.22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním šterkopísku frakce 0 - 4 mm	m3	17,12	0,00
			0,8*(0,128+0,3)*50	kanalizace	17,12	
46	SO01.22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,00	0,00
			0,1*0,8*50		4,00	
47	SO01.22	711767588R00	Opracování prostupů - střecha a strop troubu, D do 200 mm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
48	SO01.22	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	86,00	0,00
			86		86,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
49	SO01.22	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm	m	2,00	0,00
			2		2,00	
50	SO01.22	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	8,00	0,00
			4*2		8,00	
51	SO01.22	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	25,00	0,00
			25		25,00	
52	SO01.22	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	30,00	0,00
			30		30,00	
53	SO01.22	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,00	0,00
			5		5,00	
54	SO01.22	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	10,00	0,00
			10		10,00	
55	SO01.22	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	2,00	0,00
			2		2,00	
56	SO01.22	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	5,00	0,00
			5		5,00	
57	SO01.22	894431313RBAA	Šachta_revizní šachta ve vnitřním prostoru viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
58	SO01.22	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu i vpustí	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
59	SO01.22	28698455	Zlab podlahový plastový s kombinovaným sifonem a nerezovým roštem, l = 850 mm_boční u zadní stěny	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
60	SO01.22	721273200RT3	Souprava ventilační střešní,souprava větrací hlavice PP D 110 mm_vnitřní kanalizace viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
61	SO01.22	725869204R00	Montáž uzávěrek zápachových, D 40 mm	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
62	SO01.22	28654741	Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok_Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 mm viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
63	SO01.22	721177725R00	Čisticí kus odpadní svislé, D 110 mm	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
64	SO01.22	721223426RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou,s živičným límcem, mřížka nerez 115x115 mm viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
65	SO01.22	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
66	SO01.22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	7,00	0,00
			7		7,00	
67	SO01.22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
68	SO01.22	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,26	0,00
			1,2590		1,26	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
69	SO01.22	722172311R00	Potrubí z PPR studená, D 20x2,8 mm viz.PD	m	25,00	0,00
			25		25,00	
70	SO01.22	722172312R00	Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm viz.PD	m	7,00	0,00
			7		7,00	
71	SO01.22	722172313R00	Potrubí plastové PP-R , D 32 x 4,4 mm, PN 16 viz.PD	m	11,00	0,00
			11		11,00	
72	SO01.22	722172314R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16 viz.PD	m	11,00	0,00
			11		11,00	
73	SO01.22	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 22 mm viz.PD	m	25,00	0,00
			25		25,00	
74	SO01.22	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 25 mm viz.PD	m	7,00	0,00
			7		7,00	
75	SO01.22	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 32 mm viz.PD	m	11,00	0,00
			11		11,00	
76	SO01.22	722181212RV9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm,vnitřní průměr 40 mm viz.PD	m	11,00	0,00
			11		11,00	
77	SO01.22	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	110,00	0,00
			40+31+28+10+1		110,00	
78	SO01.22	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	11,00	0,00
			11		11,00	
79	SO01.22	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	92,00	0,00
			92		92,00	
80	SO01.22	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	12,00	0,00
			12		12,00	
81	SO01.22	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
82	SO01.22	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	12,00	0,00
			12		12,00	
83	SO01.22	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	14,00	0,00
			14		14,00	
84	SO01.22	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
85	SO01.22	722172965R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 32 mm	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
86	SO01.22	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. viz:PD	m	15,00	0,00
			15		15,00	
87	SO01.22	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. viz.PD	m	24,00	0,00
			24		24,00	
88	SO01.22	722172333R00	Potrubí plastové PP-R D 32 x 5,4 mm, PN 20_viz.PD	m	17,00	0,00
			17		17,00	
89	SO01.22	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 32 mm	m	17,00	0,00
			17		17,00	
90	SO01.22	722181215RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr 25 mm	m	24,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			24		24,00	
91	SO01.22	722181215RT7	Izolace nápleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	15,00	0,00
			15		15,00	
92	SO01.22	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	29,00	0,00
			29		29,00	
93	SO01.22	722190225R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 mm	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
94	SO01.22	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	6,00	0,00
			6		6,00	
95	SO01.22	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
96	SO01.22	722238315R00	Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
97	SO01.22	722238334R00	Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, s vypouštěním, DN 32 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
98	SO01.22	722238613R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 25 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
99	SO01.22	722238614R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
100	SO01.22	722237121R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN 15 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
101	SO01.22	722238514R00	Filtr vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
102	SO01.22	722238713R00	Šoupátko vodovodní, vnitřní závit, DN 25 mm viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
103	SO01.22	725530151R00	Ventil pojistný DN 20 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
104	SO01.22	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jedn. suchob. G1"	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
105	SO01.22	38821352	Vodoměr lopatkový na studenou vodu DN 25 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
106	SO01.22	724231125R00	Příslušenství vodoměru, manometr D 100	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
107	SO01.22	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
108	SO01.22	48466608	Nádoba expanzní membránová 80 l viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
109	SO01.22	732421312R00	D+M Čerpadlo oběhové UPS 25-40 viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
110	SO01.22	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,61	0,00
			0,6087		0,61	
111	SO01.22	767396101R00	Montáž prostupových tvarovek plochy do 0,25 m2	ks	4,00	0,00
			4		4,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
112	SO01.22	27344354	Manžeta prostupová EPDM 76 - 152 mm (střecha a stropem)	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
113	SO01.22	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,00	0,00
			20		20,00	
114	SO01.22	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky Pz	kg	19,80	0,00
			18		18,00	
			;ztratiné 10%; 1,8		1,80	
115	SO01.22	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	2,20	0,00
			2		2,00	
			;ztratiné 10%; 0,2		0,20	
116	SO01.22	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,03	0,00
			0,0292		0,03	
117	SO01.22	909 R00	Hzs-zednické výpomoci neuvedené v položkách a úpravy prostupy a zapravení konstrukcí a pod.	h	25,00	0,00
			25		25,00	
118	SO01.22	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě	h	15,00	0,00
			15		15,00	
119	SO01.22	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k	h	15,00	0,00
			15		15,00	
120	SO01.22	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů	h	28,00	0,00
			28		28,00	
121	SO01.22	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů	h	2,00	0,00
			2		2,00	
122	SO01.22	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace pro všechny dotčené objekty, neuvedené v položkách objektů	h	25,00	0,00
			25		25,00	
123	SO01.22	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	65,00	0,00
			65		65,00	
124	SO01.22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	38,33	0,00
			42,3585-0,532-0,412-1,259-0,609-0,029-1,1884		38,33	
125	SO01.22	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	6,20	0,00
			6,2		6,20	
126	SO01.22	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10 cm maltou z SMS	m	8,00	0,00
			8		8,00	
127	SO01.22	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	15,00	0,00
			15		15,00	
128	SO01.22	612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	31,00	0,00
			31		31,00	
129	SO01.22	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,50	0,00
			0,5	kanalizace	0,50	
130	SO01.22	970056130R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 130 mm	m	0,50	0,00
			0,5		0,50	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
131	SO01.22	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	31,00	0,00
			16	kanalizace	16,00	
			15	voda	15,00	
132	SO01.22	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	15,00	0,00
			15		15,00	
133	SO01.22	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	8,00	0,00
			4*2	kanalizace	8,00	
134	SO01.22	971038231R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	12,00	0,00
			1+2+1+1+6+1		12,00	
135	SO01.22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,64	0,00
			1,4884+0,15		1,64	
136	SO01.22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,28	0,00
			1,638*2		3,28	
137	SO01.22	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,64	0,00
			1,638		1,64	
138	SO01.22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,64	0,00
			1,638		1,64	
139	SO01.22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,86	0,00
			1,638*28		45,86	
140	SO01.22	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,15	0,00
			0,15	obalovací materiál	0,15	
141	SO01.22	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	1,15	0,00
			1,638*0,7		1,15	
142	SO01.22	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,34	0,00
			1,638-0,15-1,147		0,34	

Krycí list rozpočtu (SO01.23 - Vzduchotechnika)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	100
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 023,14	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	28 736,86	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	389 412,54	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	69 924,06			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	1 335,17			Ostatní	0,00
	Montáž	46 414,83			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		3 134,03				
ZRN celkem		543 980,63	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč
Základ 21%	543 980,63 Kč	DPH 21%	114 235,93 Kč
		Celkem bez DPH	543 980,63 Kč
		Celkem včetně DPH	658 216,56 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO01.23 - Vzduchotechnika)

Název stavby: FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:			Objednatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ									
Druh stavby: NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby: 02.06.2025			Projektant: Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí									
Lokalita: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Konec výstavby: 30.04.2026			Zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě									
JKSO: 8015911			Zpracováno dne: 11.12.2024			Zpracoval: Bohuslav Hemala									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO01.23		Vzduchotechnika					395 770,85	148 209,78	543 980,63	658 216,56		1,30		
	SO01.23	709VD	VZT_Zařízení č. 9 - Větrání prostor šaten, sprch a WC č. 2.1.01 až 2.1.05					362 594,45	100 028,65	462 623,10	559 773,95		0,53		
1	SO01.23	728416223R00	Zařízení 9.1+9.1a_Montáž větrací jednotky s rekuperací, centrální, průtok vzduchu do 1000 m3/hod.včetně venkovní jednotky viz.PD	kus	1,000	40 000,00	21	1 134,61	38 865,39	40 000,00	48 400,00	0,01	0,01	RTS II / 2024	
2	SO01.23	429501063_Z9	Z9.1+9.1a_Vnitřn.ivenk.,větrací,vzt jednotka s rekup.tepla,filtrací, el.dohřevem a přímým chlazením,vč. příslušenství a MaR_podrobněji viz.popsy a.PD	kus	1,000	260 000,00	21	260 000,00	0,00	260 000,00	314 600,00	0,17	0,17	RTS II / 2024	
3	SO01.23	222611411R00	Montáž komunikačních zařízení viz.PD	kus	1,000	2 000,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
4	SO01.23	4052010_Z9	Komunikační modul pro venkovní jednotku - Ovládání inverteru typ viz.PD	kus	1,000	9 300,00	21	9 300,00	0,00	9 300,00	11 253,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
5	SO01.23	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm	kus	1,000	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
6	SO01.23	42973512.A_Z9.2	Z9.2_Kruhový tlumič hluku s děrovaným plechem, pr.250, l=900.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 1.3.9.19.38.19.11.9 dB). viz.PD	kus	1,000	2 600,00	21	2 600,00	0,00	2 600,00	3 146,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
7	SO01.23	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm	kus	1,000	600,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
8	SO01.23	42973512.A_Z9.3	Z9.3_Kruhový tlumič hluku s děrovaným plechem, pr.250, l=1200.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 2.4.11.24.50.24.13.11 dB). viz.PD	kus	1,000	4 000,00	21	4 000,00	0,00	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
9	SO01.23	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	12,000	30,00	21	0,00	360,00	360,00	435,60	0,00	0,00	RTS II / 2024	
10	SO01.23	4297266262	Ventil talířový přívodní plastový 125 viz:PD	kus	12,000	150,00	21	1 800,00	0,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
11	SO01.23	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	4,000	30,00	21	0,00	120,00	120,00	145,20	0,00	0,00	RTS II / 2024	
12	SO01.23	4297266252	Ventil talířový odvodní plastový 125 viz:PD	kus	4,000	120,00	21	480,00	0,00	480,00	580,80	0,00	0,00	RTS II / 2024	
13	SO01.23	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	3,000	30,00	21	0,00	90,00	90,00	108,90	0,00	0,00	RTS II / 2024	
14	SO01.23	4297266254	Ventil talířový odvodní plastový 200_viz.PD	kus	3,000	250,00	21	750,00	0,00	750,00	907,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
15	SO01.23	728212713R00	Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 300 mm	kus	1,000	350,00	21	0,00	350,00	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
16	SO01.23	42972151	Střešní ventilační hlavice pr. 250 mm viz.PD	kus	1,000	2 300,00	21	2 300,00	0,00	2 300,00	2 783,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
17	SO01.23	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	19,000	150,00	21	0,00	2 850,00	2 850,00	3 448,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
18	SO01.23	42981184	VZT potrubí_spirálně vynutá roua d 160, délka 1 m viz.PD	m	20,710	430,00	21	8 905,30	0,00	8 905,30	10 775,41	0,00	0,04	RTS II / 2024	
19	SO01.23	141 R00_9	Příplatek ke tvarovce_vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 160/40% viz.PD	m	19,000	80,00	21	0,00	1 520,00	1 520,00	1 839,20	0,00	0,00	RTS II / 2024	
20	SO01.23	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm viz.PD	m	41,000	150,00	21	0,00	6 150,00	6 150,00	7 441,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
21	SO01.23	141 R00_910	Příplatek ke tvarovce_vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 250/40% viz.PD	m	41,000	80,00	21	0,00	3 280,00	3 280,00	3 968,80	0,00	0,00	RTS II / 2024	
22	SO01.23	42981188	VZT potrubí_spirálně vynutá roua d 250, délka 1 m viz:PD	m	44,690	520,00	21	23 238,80	0,00	23 238,80	28 118,95	0,00	0,14	RTS II / 2024	

23	SO01.23	222611451R00	Montáž ostatních zařízení_montáž chladicího potrubí a pod.	hod	12,000	200,00	21	0,00	2 400,00	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
24	SO01.23	19631826	Potrubí měděné předizolované 9,52x6,35,Chladivové potrubí izolované 9,52x6,35 vč. komunikačního kabelu a chladiwa viz.PD	m	13,200	850,00	21	11 220,00	0,00	11 220,00	13 576,20	0,00	0,02	RTS II / 2024
25	SO01.23	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá	m2	6,000	150,00	21	192,32	707,68	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
26	SO01.23	27244757	Pás izolační kaučukový AL tl. 32 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e1, i2) viz.PD	m2	6,600	800,00	21	5 280,00	0,00	5 280,00	6 388,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
27	SO01.23	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá	m2	3,000	150,00	21	96,16	353,84	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
28	SO01.23	27244756	Pás izolační kaučukový AL tl. 25 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2, i1) viz.PD	m2	3,300	750,00	21	2 475,00	0,00	2 475,00	2 994,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
29	SO01.23	210010755RT2	D+M_Instalační plastová elektrokrabice s DIN lištou pro komunikační modul viz.PD	kus	1,000	1 200,00	21	941,12	258,88	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
30	SO01.23	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	22,000	50,00	21	90,97	1 009,03	1 100,00	1 331,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
31	SO01.23	55399994_9.16	Doplňkové oc.pozink. profily pod kondenzační jednotku na podstavec připravený stavbou viz.PD	kg	22,000	200,00	21	4 400,00	0,00	4 400,00	5 324,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
32	SO01.23	900 R24	Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně propojení řídicí jednotky s kond.i., čidla viz.PD	h	12,000	650,00	21	0,00	7 800,00	7 800,00	9 438,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
33	SO01.23	141 R00_917	Dodávka _prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně propojení řídicí jednotky s kond.i., čidla viz.PD	sada	1,000	25 000,00	21	0,00	25 000,00	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
34	SO01.23	767995101R00	Výroba a montáž _Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	57,000	50,00	21	201,82	2 648,18	2 850,00	3 448,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
35	SO01.23	55399994_9	Kotvící a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD	kg	49,500	100,00	21	4 950,00	0,00	4 950,00	5 989,50	0,00	0,05	RTS II / 2024
36	SO01.23	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD	kg	6,480	50,00	21	324,00	0,00	324,00	392,04	0,00	0,01	RTS II / 2024
37	SO01.23	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD	kg	6,600	50,00	21	330,00	0,00	330,00	399,30	0,00	0,01	RTS II / 2024
38	SO01.23	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm Potrubí vzduchotechnické d 110 mm _chránička	m	2,000	500,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
39	SO01.23	42981709_9	přetočení nad střechou _smanžetam i pro parotěs a asfl.krytinu viz.PD	m	2,000	4 000,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
40	SO01.23	712348104RT3	Prostup pro kabely s manžetou z asfaltového pásu _průměr prostupu 110 mm viz.PD	kus	1,000	2 200,00	21	1 734,88	465,12	2 200,00	2 662,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
41	SO01.23	712348105RT3	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu,průměr prostupu 110 mm viz.PD	kus	1,000	2 000,00	21	1 545,42	454,58	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	SO01.23	220060411R00	Utěsnění otvoru D 110mm z plast. hmot, tlakové _hránička potrubí k venkovní VZT jednotce s kabelem pro ovládání a pod.viz.PD	kus	2,000	400,00	21	394,04	405,96	800,00	968,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	SO01.23	222611215R00	Montáž zapojení koncových kontaktů, pohonů, protipožárních klapek, apod.	kus	2,000	400,00	21	0,00	800,00	800,00	968,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
44	SO01.23	42971273	Klapka požární kruhová d 250 mm	kus	2,000	2 455,00	21	4 910,00	0,00	4 910,00	5 941,10	0,01	0,02	RTS II / 2024
45	SO01.23	728211214R00	Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2	kus	2,000	70,00	21	0,00	140,00	140,00	169,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
46	SO01.23	42982139_113	Oc.pozink. potrubí, sk.I - čtyřhran-kruh 350x200-pr.250/ l=200 mm viz.PD	m2	2,000	500,00	21	1 000,00	0,00	1 000,00	1 210,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
	SO01.23	728VD	Zařízení č. 10 - Větrání prostor WC spávce a úklidu č. 2.1.07					10 427,17	2 967,33	13 394,50	16 207,35		0,01	
47	SO01.23	728614512R00	Mtž ventilátoru nízkotl. do d 200 mm	kus	1,000	500,00	21	0,00	500,00	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
48	SO01.23	429148051	Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a kul.ložisky - pro potrubí prům.100 mm, 110 m3/h při 90 Pa ,230V, 61W, 0,4A, hm.4 kg viz:PD	kus	1,000	3 800,00	21	3 800,00	0,00	3 800,00	4 598,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
49	SO01.23	728212511R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 100 mm	kus	1,000	50,00	21	0,00	50,00	50,00	60,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
50	SO01.23	429853059_10	Spojovací manžeta VBM 100 viz.PD	kus	1,000	250,00	21	250,00	0,00	250,00	302,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
51	SO01.23	728212411R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm	kus	1,000	40,00	21	0,00	40,00	40,00	48,40	0,00	0,00	RTS II / 2024

52	SO01.23	429853255	Klapka zpětná těsná 100 viz.PD	kus	1,000	300,00	21	300,00	0,00	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
53	SO01.23	728312121R00	Montáž tlumiče kruhového do d 100 mm	kus	1,000	300,00	21	0,00	300,00	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
54	SO01.23	28651021_10	Kruhový tlumič hluku prům. 100 mm / l=900 mm, tl.i.z. 50 mm (útlum od 125Hz - 10,17,34,50,50,49,28 dB) viz.PD	kus	1,000	2 000,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
55	SO01.23	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	2,000	50,00	21	0,00	100,00	100,00	121,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
56	SO01.23	4297266052	Ventil talířový odvodní plastový 100 viz.PD	kus	2,000	120,00	21	240,00	0,00	240,00	290,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
57	SO01.23	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	6,000	180,00	21	0,00	1 080,00	1 080,00	1 306,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
58	SO01.23	42981304	Potrubí vzduchotechnické z pozinkovaného plechu d 100 mm viz.PD	m	6,000	400,00	21	2 400,00	0,00	2 400,00	2 904,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
59	SO01.23	141 R00_105	Příplatek ke tvarovce_vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 100/ 30% tvarovek viz.PD	m	6,000	100,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
60	SO01.23	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá	m2	1,000	150,00	21	32,05	117,95	150,00	181,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
61	SO01.23	27244756	Pás izolační kaučukový AL tl. 25 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2, j1) viz.PD	m2	1,100	750,00	21	825,00	0,00	825,00	998,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
62	SO01.23	767995101R00	Výroba a montáž_Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	3,000	50,00	21	10,62	139,38	150,00	181,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
63	SO01.23	55399994_10	Kotvící a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD	kg	2,200	100,00	21	220,00	0,00	220,00	266,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
64	SO01.23	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD	kg	0,550	50,00	21	27,50	0,00	27,50	33,28	0,00	0,00	RTS II / 2024
65	SO01.23	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD	kg	0,550	40,00	21	22,00	0,00	22,00	26,62	0,00	0,00	RTS II / 2024
66	SO01.23	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	1,000	40,00	21	0,00	40,00	40,00	48,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
67	SO01.23	429727830	Mřížka kruhová se sítkou průměr 100 mm viz.PD	kus	1,000	300,00	21	300,00	0,00	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.23	72	Zařízení č. 11 - Větrání prostor skladu, technické místnosti, dílny a garáže č. 2.1.0					17 726,08	3 192,92	20 919,00	25 311,99		0,02	
68	SO01.23	728614512R00	Mříž ventilátoru nízkotl. do d 200 mm	kus	4,000	500,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
69	SO01.23	429148051_11	Malý axiální nástěnný ventilátor DN150, se zpětnou klapkou, Údaje elektro: 230V/50Hz, max.příkon 29W, hmotnost 1,25 kg, 150 m3/ při 35 Pa viz:PD	kus	4,000	3 300,00	21	13 200,00	0,00	13 200,00	15 972,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
70	SO01.23	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	4,000	50,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
71	SO01.23	429727832	Mřížka kruhová se sítkou průměr 150 mm viz.PD	kus	4,000	350,00	21	1 400,00	0,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
72	SO01.23	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	6,000	150,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
73	SO01.23	42981184	VZT potrubí_spirálně vynutá roua d 160, délka 1 m viz.PD	m	6,540	450,00	21	2 943,00	0,00	2 943,00	3 561,03	0,00	0,01	RTS II / 2024
74	SO01.23	767995101R00	Výroba a montáž_Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	2,000	50,00	21	7,08	92,92	100,00	121,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
75	SO01.23	55399994_10	Kotvící a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD	kg	1,320	100,00	21	132,00	0,00	132,00	159,72	0,00	0,00	RTS II / 2024
76	SO01.23	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD	kg	0,440	50,00	21	22,00	0,00	22,00	26,62	0,00	0,00	RTS II / 2024
77	SO01.23	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD	kg	0,440	50,00	21	22,00	0,00	22,00	26,62	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.23	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00		0,00	
78	SO01.23	222611451R00	Montáž ostatních zařízení_propojení el.sílové VZT zařízení s pod.	hod	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.23	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	25 550,00	25 550,00	30 915,50		0,00	
79	SO01.23	909 R00	Hzs-zednické výpomoci neuvedené v položkách a úpravy povrchů_zapravení konstrukcí po prostupech zdívm a stropem a pod.	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
80	SO01.23	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchu - technického potrubí na stavbě	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
81	SO01.23	904 R01	Komplexní vyzkoušení	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
82	SO01.23	900 RT4	HZS - uvedení VZT zařízení do provozu,Vyregulování vzduchotechnických zařízení, seřízení množství vzduchu na koncových elementech a ventilátor.viz.PD	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

83	SO01.23	900 RT4	HZS - seznámení obsluhy s provozem a údržbou VZT zařízení	h	4,000	350,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
84	SO01.23	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
85	SO01.23	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů	h	1,000	350,00	21	0,00	350,00	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
86	SO01.23	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.23	H72	Zdravotně technické instalace					0,00	1 336,00	1 336,00	1 616,56		0,00	
87	SO01.23	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,668	2 000,00	21	0,00	1 336,00	1 336,00	1 616,56	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.23	61	Úprava povrchů vnitřní					4 758,43	6 941,57	11 700,00	14 157,00		0,14	
88	SO01.23	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m vnitřní	m2	90,000	130,00	21	4 758,43	6 941,57	11 700,00	14 157,00	0,00	0,14	RTS I / 2024
	SO01.23	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					264,71	2 895,29	3 160,00	3 823,60		0,60	
89	SO01.23	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	4,000	70,00	21	0,00	280,00	280,00	338,80	0,00	0,02	RTS II / 2024
90	SO01.23	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	7,000	110,00	21	68,15	701,85	770,00	931,70	0,03	0,18	RTS II / 2024
91	SO01.23	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	5,000	400,00	21	186,83	1 813,17	2 000,00	2 420,00	0,08	0,38	RTS II / 2024
92	SO01.23	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,000	110,00	21	9,74	100,26	110,00	133,10	0,03	0,03	RTS II / 2024
	SO01.23	S	Přesuny sutí					0,00	1 798,03	1 798,03	2 175,61		0,00	
93	SO01.23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,745	300,00	21	0,00	223,50	223,50	270,44	0,00	0,00	RTS II / 2024
94	SO01.23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,235	20,00	21	0,00	44,70	44,70	54,09	0,00	0,00	RTS II / 2024
95	SO01.23	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,745	300,00	21	0,00	223,50	223,50	270,44	0,00	0,00	RTS II / 2024
96	SO01.23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,745	300,00	21	0,00	223,50	223,50	270,44	0,00	0,00	RTS II / 2024
97	SO01.23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km(bude dle skutečné vz.skládky nebo recyklační linky)	t	26,075	15,00	21	0,00	391,13	391,13	473,26	0,00	0,00	RTS II / 2024
98	SO01.23	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,150	3 000,00	21	0,00	450,00	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
99	SO01.23	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,521	400,00	21	0,00	208,40	208,40	252,16	0,00	0,00	RTS II / 2024
100	SO01.23	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,074	450,00	21	0,00	33,30	33,30	40,29	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem:

543 980,63 Kč

658 216,56 Kč

Výkaz výměr (SO01.23 - Vzduchotechnika)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRISTE VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	709VD	VZT_Zařízení č. 9 - Větrání prostor šaten, sprch a WC č. 2.1.01 až 2.1.05			
	N	728VD	Zařízení č. 10 - Větrání prostor WC spávce a úklidu č. 2.1.07			
	N	72	Zařízení č. 11 - Větrání prostor skladu, technické místnosti, dílny a garáže č. 2.1.0			
	N	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			
	N	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			
	N	H72	Zdravotně technické instalace			
	N	61	Úprava povrchů vnitřní			
	N	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
	N	S	Přesuny sutí			
1	SO01.23	728416223R00	Zařízení 9.1+9.1a_Montáž větrací jednotky s rekuperací, centrální, průtok vzduchu do 1000 m3/hod,včetně venkovní jednotky viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
2	SO01.23	429501063_Z9	Z9.1+9.1a_Vnitř.ivenk.,větrací,vzt jednotka s rekup.tepla,filtrací, el.dohřevem a přímým chlazením,vč. příslušenství a MaR podrobněji viz.popisy a.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
3	SO01.23	222611411R00	Montáž komunikačních zařízení viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
4	SO01.23	4052010_Z9	Komunikační modul pro venkovní jednotku - Ovládání inverteru typ viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
5	SO01.23	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
6	SO01.23	42973512.A_Z9.	Z9.2_Kruhový tlumič hluku s děrovaným plechem, pr.250, l=900.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 1,3,9,19,38,19,11,9 dB). viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
7	SO01.23	728312123R00	Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
8	SO01.23	42973512.A_Z9.	Z9.3_Kruhový tlumič hluku s děrovaným plechem, pr.250, l=1200.0, tl.iz.50mm (útlum od 63Hz - 2,4,11,24,50,24,13,11 dB). viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
9	SO01.23	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	12,00	0,00
			12		12,00	
10	SO01.23	4297266262	Ventil talířový přívodní plastový 125 viz:PD	kus	12,00	0,00
			12		12,00	
11	SO01.23	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
12	SO01.23	4297266252	Ventil talířový odvodní plastový 125 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
13	SO01.23	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
14	SO01.23	4297266254	Ventil talířový odvodní plastový 200_viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
15	SO01.23	728212713R00	Montáž stříšky nebo hlavice do plechového kruhového potrubí do d 300 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
16	SO01.23	42972151	Střešní ventilační hlavice pr. 250 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
17	SO01.23	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	19,00	0,00
			19		19,00	
18	SO01.23	42981184	VZT potrubí_spirálně vnutá roura d 160, délka 1 m viz.PD	m	20,71	0,00
			19		19,00	
			;ztráté 9%; 1,71		1,71	
19	SO01.23	141 R00_9	Příplatek ke tvarovce_vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 160/40% viz.PD	m	19,00	0,00
			19		19,00	
20	SO01.23	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm viz.PD	m	41,00	0,00
			41		41,00	
21	SO01.23	141 R00_910	Příplatek ke tvarovce_vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 250/40% viz.PD	m	41,00	0,00
			41		41,00	
22	SO01.23	42981188	VZT potrubí_spirálně vnutá roura d 250, délka 1 m viz:PD	m	44,69	0,00
			41		41,00	
			;ztráté 9%; 3,69		3,69	
23	SO01.23	222611451R00	Montáž ostatních zařízení_montáž chladicího potrubí a pod.	hod	12,00	0,00
			12		12,00	
24	SO01.23	19631826	Potrubí měděné předizolované 9,52x6,35,Chladivové potrubí izolované 9,52x6,35 vč. komunikačního kabelu a chladiva viz.PD	m	13,20	0,00
			12		12,00	
			;ztráté 10%; 1,2		1,20	
25	SO01.23	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá	m2	6,00	0,00
			6		6,00	
26	SO01.23	27244757	Pás izolační kaučukový AL tl. 32 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e1, i2) viz.PD	m2	6,60	0,00
			6		6,00	
			;ztráté 10%; 0,6		0,60	
27	SO01.23	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá	m2	3,00	0,00
			3		3,00	
28	SO01.23	27244756	Pás izolační kaučukový AL tl. 25 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2, i1) viz.PD	m2	3,30	0,00
			3		3,00	
			;ztráté 10%; 0,3		0,30	
29	SO01.23	210010755RT2	D+M_Instalační plastová elektrokrabice s DIN lištou pro komunikační modul viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
30	SO01.23	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	22,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			22		22,00	
31	SO01.23	55399994_9.16	Doplňkové oc.pozink. profily pod kondenzační jednotku na podstavec připravený stavbou viz.PD	kg	22,00	0,00
			20		20,00	
			;ztráté 10%; 2		2,00	
32	SO01.23	900 R24	Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně propojení řídicí jednotky s kond.j., čidla viz.PD	h	12,00	0,00
			12		12,00	
33	SO01.23	141 R00_917	Dodávka_ prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el.žlabů a kabeláže dle schema zapojení vzt, včetně propojení řídicí jednotky s kond.j., čidla viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
34	SO01.23	767995101R00	Výroba a montáž_ Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	57,00	0,00
			57		57,00	
35	SO01.23	55399994_9	Kotvicí a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD	kg	49,50	0,00
			45		45,00	
			;ztráté 10%; 4,5		4,50	
36	SO01.23	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD	kg	6,48	0,00
			6		6,00	
			;ztráté 8%; 0,48		0,48	
37	SO01.23	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD	kg	6,60	0,00
			6		6,00	
			;ztráté 10%; 0,6		0,60	
38	SO01.23	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	2,00	0,00
			2		2,00	
39	SO01.23	42981709_9	Potrubí vzduchotechnické d 110 mm_chránička přetočení nad střechou _smanžetam i pro parotěs a asfl.krytinu viz.PD	m	2,00	0,00
			2		2,00	
40	SO01.23	712348104RT3	Prostup pro kabely s manžetou z asfaltového pásu ,průměr prostupu 110 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
41	SO01.23	712348105RT3	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu,průměr prostupu 110 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
42	SO01.23	220060411R00	Utěsnění otvoru D 110mm z plast. hmot, tlakové _hránička potrubí k venkovní VZT jednotce s kabelem pro ovládání a pod.viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
43	SO01.23	222611215R00	Montáž zapojení koncových kontaktů, pohonů, protipožárních klapek, apod.	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
44	SO01.23	42971273	Klapka požární kruhová d 250 mm	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
45	SO01.23	728211214R00	Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
46	SO01.23	42982139_113	Oc.pozink. potrubí, sk.I - čtyřhran-kruh 350x200-pr.250/ l=200 mm viz.PD	m2	2,00	0,00
			2		2,00	
47	SO01.23	728614512R00	Mtž ventilátoru nízkotl. do d 200 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
48	SO01.23	429148051	Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a kul.ložisky - pro potrubí prům.100 mm, 110 m3/h při 90 Pa ,230V, 61W, 0,4A, hm.4 kg viz:PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
49	SO01.23	728212511R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 100 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
50	SO01.23	429853059_10	Spojovací manžeta VBM 100 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
51	SO01.23	728212411R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
52	SO01.23	429853255	Klapka zpětná těsná 100 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
53	SO01.23	728312121R00	Montáž tlumiče kruhového do d 100 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
54	SO01.23	28651021_10	Kruhový tlumič hluku prům. 100 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 125Hz - 10,17,34,50,50,49,28 dB) viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
55	SO01.23	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
56	SO01.23	4297266052	Ventil talířový odvodní plastový 100 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
57	SO01.23	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	6,00	0,00
			6		6,00	
58	SO01.23	42981304	Potrubí vzduchotechnické z pozinkovaného plechu d 100 mm viz.PD	m	6,00	0,00
			6		6,00	
59	SO01.23	141 R00_105	Příplatek ke tvarovce_ vzt potrubí, z oc. plechu pozink., skupiny I, vč.tvarovek - do průměru 100/ 30% tvarovek viz.PD	m	6,00	0,00
			6		6,00	
60	SO01.23	713421221R00	Montáž tepelné izolace VZT potrubí ,včetně armatur , pásy s AL samolepící, 1 vrstvá	m2	1,00	0,00
			1		1,00	
61	SO01.23	27244756	Pás izolační kaučukový AL tl. 25 mm_Kaučuková samolepící izolace tl. 20 mm s Al folií (pro kruh.potrubí e2, i1) viz.PD	m2	1,10	0,00
			1		1,00	
			;ztrátě 10%; 0,1		0,10	
62	SO01.23	767995101R00	Výroba a montáž_ Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	3,00	0,00
			3		3,00	
63	SO01.23	55399994_10	Kotvicí a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD	kg	2,20	0,00
			2		2,00	
			;ztrátě 10%; 0,2		0,20	
64	SO01.23	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD	kg	0,55	0,00
			0,5		0,50	
			;ztrátě 10%; 0,05		0,05	
65	SO01.23	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD	kg	0,55	0,00
			0,5		0,50	
			;ztrátě 10%; 0,05		0,05	
66	SO01.23	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
67	SO01.23	429727830	Mřížka kruhová se sítkou průměr 100 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
68	SO01.23	728614512R00	Mtž ventilátoru nízkotl. do d 200 mm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
69	SO01.23	429148051_11	Malý axiální nástěnný ventilátor DN150, se zpětnou klapkou, Udaje elektro: 230V/50Hz, max.příkon 29W, hmotnost 1,25 kg, 150 m3/ při 35 Pa viz:PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
70	SO01.23	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
71	SO01.23	429727832	Mřížka kruhová se sítkou průměr 150 mm viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
72	SO01.23	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	6,00	0,00
			6		6,00	
73	SO01.23	42981184	VZT potrubí_spirálně vynutá roura d 160, délka 1 m viz.PD	m	6,54	0,00
			6		6,00	
			:ztratné 9%; 0,54		0,54	
74	SO01.23	767995101R00	Výroba a montáž_ Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	2,00	0,00
			2		2,00	
75	SO01.23	55399994_10	Kotvící a zavěšovací a pod.materiál min.Pz úprava viz.PD	kg	1,32	0,00
			1,2		1,20	
			:ztratné 10%; 0,12		0,12	
76	SO01.23	55399993	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál viz.PD	kg	0,44	0,00
			0,4		0,40	
			:ztratné 10%; 0,04		0,04	
77	SO01.23	23153010	Ostatní těsnící materiál viz.PD	kg	0,44	0,00
			0,4		0,40	
			:ztratné 10%; 0,04		0,04	
78	SO01.23	222611451R00	Montáž ostatních zařízení _propojení el.silové VZT zařízení s pod.	hod	10,00	0,00
			10		10,00	
79	SO01.23	909 R00	Hzs-zednické výpomoci neuvedené v položkách a úpravy povrchů_ zapravení konstrukcí po prostupech zdívm a stropem a pod.	h	20,00	0,00
			20		20,00	
80	SO01.23	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho -technického potrubí na stavbě	h	10,00	0,00
			10		10,00	
81	SO01.23	904 R01	Komplexní vyzkoušení	h	10,00	0,00
			10		10,00	
82	SO01.23	900 RT4	HZS - uvedení VZT zařízení do provozu,Výregulování vzduchotechnických zařízení, seřízení množství vzduchu na koncových elementech a ventilátor.viz.PD	h	10,00	0,00
			10		10,00	
83	SO01.23	900 RT4	HZS - seznámení obsluhy s provozem a údržbou VZT zařízení	h	4,00	0,00
			4		4,00	
84	SO01.23	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů	h	8,00	0,00
			8		8,00	
85	SO01.23	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů	h	1,00	0,00
			1		1,00	
86	SO01.23	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace	h	10,00	0,00
			10		10,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
87	SO01.23	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,67	0,00
			1,2639-0,5954		0,67	
88	SO01.23	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m_vnitřní	m2	90,00	0,00
			(6,5*4+12+3*3+1*6+3+4)*1,5		90,00	
89	SO01.23	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	4,00	0,00
			3+1		4,00	
90	SO01.23	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	7,00	0,00
			3+1+2+1		7,00	
91	SO01.23	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	5,00	0,00
			4		4,00	
			1	pro skříň	1,00	
92	SO01.23	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
93	SO01.23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,75	0,00
			0,15+0,5954		0,75	
94	SO01.23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,24	0,00
			0,745*3		2,24	
95	SO01.23	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,75	0,00
			0,745		0,75	
96	SO01.23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,75	0,00
			0,745		0,75	
97	SO01.23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km(bude dle skutečné vz.skládky nebo recyklační linky)	t	26,08	0,00
			0,745*35		26,08	
98	SO01.23	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,15	0,00
			0,15	obalovací materiál	0,15	
99	SO01.23	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,52	0,00
			0,745*0,7		0,52	
100	SO01.23	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,07	0,00
			0,745-0,15-0,521		0,07	

Krycí list rozpočtu (SO01.24 - Vytápění)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	121
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	195 802,30	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	951 937,65	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	681 710,62	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	122 911,38				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	52 276,32				Ostatní		0,00
	Montáž	91 748,68				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		8 430,50						
ZRN celkem		2 104 817,45	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	2 104 817,45 Kč
Základ 21%	2 104 817,45 Kč	DPH 21%	442 011,66 Kč	Celkem včetně DPH	2 546 829,11 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO01.24 - Vytápění)

Název stavby: FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:		Objednatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ								
Druh stavby: NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby: 02.06.2025		Projektant: Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí										
Lokalita: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Konec výstavby: 30.04.2026		Zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě										
JKSO: 8015911			Zpracováno dne: 11.12.2024		Zpracoval: Bohuslav Hemala										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO01.24		Vytápění					929 789,24	1 175 028,21	2 104 817,45	2 546 829,11		2,56		
	SO01.24	12	Odkopávky a prokopávky					0,00	41 040,00	41 040,00	49 658,40		0,00		
1	SO01.24	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	273,600	150,00	21	0,00	41 040,00	41 040,00	49 658,40	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	13	Hloubené vykopávky					0,00	290 029,81	290 029,81	350 936,07		0,00		
2	SO01.24	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	265,067	550,00	21	0,00	145 786,85	145 786,85	176 402,09	0,00	0,00	RTS II / 2024	
3	SO01.24	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	265,067	10,00	21	0,00	2 650,67	2 650,67	3 207,31	0,00	0,00	RTS II / 2024	
4	SO01.24	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	192,381	600,00	21	0,00	115 428,60	115 428,60	139 668,61	0,00	0,00	RTS II / 2024	
5	SO01.24	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	192,381	10,00	21	0,00	1 923,81	1 923,81	2 327,81	0,00	0,00	RTS II / 2024	
6	SO01.24	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	38,476	630,00	21	0,00	24 239,88	24 239,88	29 330,25	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	16	Přemístění výkopku					0,00	87 032,40	87 032,40	105 309,20		0,00		
7	SO01.24	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	768,178	20,00	21	0,00	15 363,56	15 363,56	18 589,91	0,00	0,00	RTS II / 2024	
8	SO01.24	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	457,448	50,00	21	0,00	22 872,40	22 872,40	27 675,60	0,00	0,00	RTS II / 2024	
9	SO01.24	162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m	m3	38,476	50,00	21	0,00	1 923,80	1 923,80	2 327,80	0,00	0,00	RTS II / 2024	
10	SO01.24	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	1,346	100,00	21	0,00	134,60	134,60	162,87	0,00	0,00	RTS II / 2024	
11	SO01.24	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m	m3	1,346	90,00	21	0,00	121,14	121,14	146,58	0,00	0,00	RTS II / 2024	
12	SO01.24	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m _zpět	m3	273,600	80,00	21	0,00	21 888,00	21 888,00	26 484,48	0,00	0,00	RTS II / 2024	
13	SO01.24	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m _zpět	m3	457,448	50,00	21	0,00	22 872,40	22 872,40	27 675,60	0,00	0,00	RTS II / 2024	
14	SO01.24	162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m _zpět	m3	37,130	50,00	21	0,00	1 856,50	1 856,50	2 246,37	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	17	Konstrukce ze zemin					0,00	326 080,14	326 080,14	394 556,97		0,00		
15	SO01.24	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	168,333	500,00	21	0,00	84 166,50	84 166,50	101 841,47	0,00	0,00	RTS II / 2024	
16	SO01.24	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	168,333	400,00	21	0,00	67 333,20	67 333,20	81 473,17	0,00	0,00	RTS II / 2024	
17	SO01.24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	550,404	150,00	21	0,00	82 560,60	82 560,60	99 898,33	0,00	0,00	RTS II / 2024	
18	SO01.24	172103109R00	Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS	m3	766,832	120,00	21	0,00	92 019,84	92 019,84	111 344,01	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	18	Povrchové úpravy terénu					0,00	91 200,00	91 200,00	110 352,00		0,00		
19	SO01.24	182301135R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 25-30 cm, nad 500m2	m2	912,000	100,00	21	0,00	91 200,00	91 200,00	110 352,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	807,60	807,60	977,20		0,00		
20	SO01.24	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,346	600,00	21	0,00	807,60	807,60	977,20	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					0,00	24 047,50	24 047,50	29 097,48		0,00		
21	SO01.24	451595111R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	48,095	500,00	21	0,00	24 047,50	24 047,50	29 097,48	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	731	Kotelny					230 346,74	30 863,26	261 210,00	316 064,10		0,16		
22	SO01.24	731303321R00	Montáž tepelného čerpadla země-voda typ reverzibilní, topného výkonu do 20 kW	kus	1,000	30 000,00	21	0,00	30 000,00	30 000,00	36 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
23	SO01.24	4847651142	TEPELNÉ ČERPADLO ZEME-VODA, TEPELNÝ VÝKON 12,42kW (0/35°C), COP 4,52 (0/35°C), VEST. OBĚHOVÁ ČERPADLA, TROJCESTNÝ VENTIL_EL,kotel6kW a regulátor viz.PD	kus	1,000	230 000,00	21	230 000,00	0,00	230 000,00	278 300,00	0,16	0,16	RTS II / 2024	
24	SO01.24	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	2,000	200,00	21	346,74	53,26	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
25	SO01.24	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,162	5 000,00	21	0,00	810,00	810,00	980,10	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO01.24	732	Strojovny					166 209,23	11 582,77	177 792,00	215 128,32		0,40		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
26	SO01.24	4843470132	Nádoba akumulární , objem 203 l, 6 bar viz.PD	kus	1,000	25 000,00	21	25 000,00	0,00	25 000,00	30 250,00	0,05	0,05	RTS II / 2024
27	SO01.24	732351107R00	Nádoby expanzní tlak.s memb. glykol 50%, 50 l viz.PD	kus	1,000	4 000,00	21	3 060,69	939,31	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
28	SO01.24	732331514R00	D+M Nádoby expanzní tlak.s memb., 35 l viz.PD	ks	1,000	3 000,00	21	2 823,40	176,60	3 000,00	3 630,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
29	SO01.24	731249212R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 800 l pro TUV viz.PD	ks	1,000	8 000,00	21	2 407,43	5 592,57	8 000,00	9 680,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
30	SO01.24	4843470248_A	Ohříváč vody stojatý objem 770 litrů, plocha výměníků 2,6m2 + 6,2m2 vč tepelné izolace a doplňků voz.PD	kus	1,000	95 000,00	21	95 000,00	0,00	95 000,00	114 950,00	0,24	0,24	RTS II / 2024
31	SO01.24	724251101R00	Montáž zásobníku teplé vody, akumulárního, objem do 500 l	ks	1,000	2 200,00	21	575,01	1 624,99	2 200,00	2 662,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
32	SO01.24	735141518RT3A	Elektrické přírub topné těleso včetně provozního a, havarijního termostatu výkon 18,kW, 400V	kus	1,000	25 000,00	21	24 308,56	691,44	25 000,00	30 250,00	0,06	0,06	RTS II / 2024
33	SO01.24	722219101R00	Montáž armatur změkčovacích viz.PD	kus	1,000	1 500,00	21	845,13	654,87	1 500,00	1 815,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
34	SO01.24	43632450A	Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování viz:PD	kus	1,000	8 500,00	21	8 500,00	0,00	8 500,00	10 285,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
35	SO01.24	732199100RM1	Montáž orientačního štítku,včetně dodávky štítku	ks	16,000	300,00	21	3 689,01	1 110,99	4 800,00	5 808,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
36	SO01.24	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,396	2 000,00	21	0,00	792,00	792,00	958,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	733	Rozvod potrubí					71 382,71	32 767,29	104 150,00	126 021,50		0,13	
37	SO01.24	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mmV položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	10,000	650,00	21	4 264,19	2 235,81	6 500,00	7 865,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
38	SO01.24	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	30,000	900,00	21	20 216,55	6 783,45	27 000,00	32 670,00	0,00	0,05	RTS II / 2024
39	SO01.24	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	12,000	1 500,00	21	14 557,15	3 442,85	18 000,00	21 780,00	0,00	0,03	RTS II / 2024
40	SO01.24	733178113R00	potrubí PE-Xa z vysokotlance zesíleného polyetylénu, 17x2,0 viz:PD	m	7,000	500,00	21	2 368,88	1 131,12	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
41	SO01.24	733178115R00	potrubí PE-Xa z vysokotlance zesíleného polyetylénu,25x2,3 viz:PD	m	43,000	600,00	21	19 285,50	6 514,50	25 800,00	31 218,00	0,00	0,03	RTS II / 2024
42	SO01.24	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	40,000	15,00	21	12,00	588,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	SO01.24	722181215RW2	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 45 mm,,V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	12,000	200,00	21	1 244,38	1 155,62	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
44	SO01.24	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 22 mm,dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	17,000	150,00	21	1 264,99	1 285,01	2 550,00	3 085,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
45	SO01.24	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 32 mm,dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	73,000	200,00	21	7 704,63	6 895,37	14 600,00	17 666,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
46	SO01.24	733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	12,000	30,00	21	8,63	351,37	360,00	435,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
47	SO01.24	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	50,000	20,00	21	23,73	976,27	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
48	SO01.24	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	6,000	180,00	21	229,84	850,16	1 080,00	1 306,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
49	SO01.24	733167003R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1	kus	2,000	250,00	21	202,24	297,76	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
50	SO01.24	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,130	2 000,00	21	0,00	260,00	260,00	314,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	712	Izolace střeš (živičné krytiny)					2 311,10	706,90	3 018,00	3 651,78		0,01	
51	SO01.24	712348104RT1	Prostup pro PE potrubí s manžetou z asfaltového pásu,do průměr prostupu pro potrubí DN 50 mm viz.PD	kus	2,000	1 500,00	21	2 311,10	688,90	3 000,00	3 630,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
52	SO01.24	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,009	2 000,00	21	0,00	18,00	18,00	21,78	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	734	Armatury					35 836,49	5 547,51	41 384,00	50 074,64		0,02	
53	SO01.24	734235123R00	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz.PD	kus	8,000	750,00	21	4 799,00	1 201,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
54	SO01.24	734235122R00	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz.PD	kus	2,000	500,00	21	737,32	262,68	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
55	SO01.24	734293273R00	Kohout kulový filtr páčka DN 25 viz.PD	kus	1,000	2 500,00	21	2 318,05	181,95	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
56	SO01.24	734235132R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 20 viz:PD	kus	2,000	700,00	21	1 121,68	278,32	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
57	SO01.24	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,000	150,00	21	8,44	141,56	150,00	181,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
58	SO01.24	5512001875	Filtr magnetický XL, 1" F x 1" F, otočný viz.PD	kus	1,000	7 000,00	21	7 000,00	0,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
59	SO01.24	734255111R00	Ventil pojistný, DN 15 x 2,5 bar viz.PD	kus	3,000	700,00	21	1 761,59	338,41	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
60	SO01.24	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,000	150,00	21	8,44	141,56	150,00	181,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
61	SO01.24	422837832A	Systémový oddělovač - zábrana proti zpětnému, průtoku viz:PD	kus	1,000	6 500,00	21	6 500,00	0,00	6 500,00	7 865,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
62	SO01.24	222611113R00	Montáž _Termomanometr 120 A, do 4 barů viz.PD	kus	2,000	700,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	soustava
63	SO01.24	38842012	Termomanometr I120 R, do 4 barů viz.PD	kus	2,000	900,00	21	1 800,00	0,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
64	SO01.24	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 viz.PD	kus	10,000	350,00	21	2 944,54	555,46	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
65	SO01.24	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 viz.PD	kus	8,000	330,00	21	2 275,48	364,52	2 640,00	3 194,40	0,00	0,01	RTS II / 2024
66	SO01.24	734215123R00	Ventil odvzdušňovací ruční DN 10 viz.PD	kus	2,000	120,00	21	156,27	83,73	240,00	290,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
67	SO01.24	734266446R00	Šroubení dvoutr.rohov.termo. DN15 viz.PD	kus	1,000	2 000,00	21	1 893,23	106,77	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
68	SO01.24	734266426R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 viz.PD	kus	2,000	1 000,00	21	1 791,46	208,54	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
69	SO01.24	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK_viz.PD	kus	6,000	160,00	21	720,99	239,01	960,00	1 161,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
70	SO01.24	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,022	2 000,00	21	0,00	44,00	44,00	53,24	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	735	Otopná tělesa					22 369,32	2 766,68	25 136,00	30 414,56		0,12	
71	SO01.24	735171134R00	D+M Těleso trubkové komfortní , v. 1820 mm, dl. 600 mm viz.PD	kus	1,000	6 000,00	21	5 450,71	549,29	6 000,00	7 260,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
72	SO01.24	735157685R00	D+M Otopné těleso panelové ventil 22, v. 900 mm, dl. 900 mm viz.PD	kus	2,000	9 000,00	21	16 909,54	1 090,46	18 000,00	21 780,00	0,05	0,10	RTS II / 2024
73	SO01.24	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých	kus	1,000	200,00	21	1,89	198,11	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
74	SO01.24	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých	kus	2,000	350,00	21	7,17	692,83	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
75	SO01.24	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,118	2 000,00	21	0,00	236,00	236,00	285,56	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	736	Podlahové vytápění					143 395,52	33 492,48	176 888,00	214 034,48		0,36	
76	SO01.24	736322111R00	Systém. deska s kroč. izolací 30-2 viz.PD	m2	150,000	550,00	21	70 048,07	12 451,93	82 500,00	99 825,00	0,00	0,26	RTS II / 2024
77	SO01.24	736323115RT3	Potrubí PE-Xa ,D 17x2 mm, do desky,rozteč 100 mm	m2	6,000	800,00	21	3 546,98	1 253,02	4 800,00	5 808,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
78	SO01.24	736323115RT5	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky,rozteč 150 mm viz.PD	m2	13,000	520,00	21	5 090,05	1 669,95	6 760,00	8 179,60	0,00	0,01	RTS II / 2024
79	SO01.24	736323115RT7	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky,rozteč 200 mm viz.PD	m2	135,000	400,00	21	40 938,75	13 061,25	54 000,00	65 340,00	0,00	0,07	RTS II / 2024
80	SO01.24	736323912R00	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm viz.PD	m	40,000	40,00	21	783,97	816,03	1 600,00	1 936,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
81	SO01.24	736323913R00	Ochranná trubka PE pro trubku 20 x 2,0 mm viz.PD	m	10,000	50,00	21	275,67	224,33	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
82	SO01.24	736326305R00	Sestava rozdělovač/sběrač , šesticestný, bez skříně viz.PD	kus	1,000	15 000,00	21	14 175,82	824,18	15 000,00	18 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
83	SO01.24	736326823R00	Skříň rozdělovače pod omítku viz.PD	kus	1,000	3 500,00	21	3 139,70	360,30	3 500,00	4 235,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
84	SO01.24	736326913R00	Šroubení svěrné pro PE-Xa 17x2,0 mm viz.PD	kus	12,000	200,00	21	1 796,51	603,49	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
85	SO01.24	222611215R00	Montáž zapojení _Termopohon bez proudu zavřeno 30 x 1,5, 230 V, vč montáže a napojení na el. Rozvod viz.PD	kus	3,000	500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
86	SO01.24	551293312	Termopohon 30 x 1,5, 230 V viz.PD	kus	3,000	1 200,00	21	3 600,00	0,00	3 600,00	4 356,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
87	SO01.24	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,364	2 000,00	21	0,00	728,00	728,00	880,88	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					9 859,50	11 166,50	21 026,00	25 441,46		0,10	
88	SO01.24	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky_Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení jednotky, potrubí,	kg	45,000	350,00	21	4 777,50	10 972,50	15 750,00	19 057,50	0,00	0,05	RTS II / 2024
89	SO01.24	55399999	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál_Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení jednotky, potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	42,900	100,00	21	4 290,00	0,00	4 290,00	5 190,90	0,00	0,04	RTS II / 2024
90	SO01.24	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	6,600	120,00	21	792,00	0,00	792,00	958,32	0,00	0,01	RTS II / 2024
91	SO01.24	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,097	2 000,00	21	0,00	194,00	194,00	234,74	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	68 950,00	68 950,00	83 429,50		0,00	
92	SO01.24	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
93	SO01.24	900 R02	HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické výpomoci-průrazy , rýhy, nily a zapravení	h	60,000	350,00	21	0,00	21 000,00	21 000,00	25 410,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
94	SO01.24	904 R01	Tlakové zkoušky,topná zkouška	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
95	SO01.24	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletační činnost	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
96	SO01.24	904 R01	Uvedení tepelného čerpadla do provozu	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
97	SO01.24	900 RT9	Naprogramování a uvedení tepelného čerpadla do provozu	h	30,000	350,00	21	0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
98	SO01.24	900 RT4	HZS - seznámení obsluhy s provozem a údržbou zařízení	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
99	SO01.24	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
100	SO01.24	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů	h	1,000	350,00	21	0,00	350,00	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
101	SO01.24	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	M23	Montáže potrubí					245 381,61	102 803,89	348 185,50	421 304,46		1,25	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
102	SO01.24	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	900,000	60,00	21	0,00	54 000,00	54 000,00	65 340,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
103	SO01.24	286134113	Potrubí PE100 RC d40 - 900 m (3 okruhů a 300m) viz.PD	m	945,000	80,00	21	75 600,00	0,00	75 600,00	91 476,00	0,00	0,41	RTS II / 2024
104	SO01.24	230180018R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5	m	85,000	65,00	21	0,00	5 525,00	5 525,00	6 685,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
105	SO01.24	286134117	Potrubí PE100 RC d50 - 85 m viz.PD	m	89,250	130,00	21	11 602,50	0,00	11 602,50	14 039,03	0,00	0,06	RTS II / 2024
106	SO01.24	900 RT2	Ředění a plněnímonoethylen glykol 450 litrů viz.PD	h	24,000	350,00	21	0,00	8 400,00	8 400,00	10 164,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
107	SO01.24	24554242	D_Monoethylen glykol 450 litrů	l	450,000	200,00	21	90 000,00	0,00	90 000,00	108 900,00	0,00	0,49	RTS II / 2024
108	SO01.24	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm	m	85,000	30,00	21	50,44	2 499,56	2 550,00	3 085,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
109	SO01.24	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	900,000	20,00	21	304,63	17 695,37	18 000,00	21 780,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
110	SO01.24	894431321RD_Z	Plastová kruhová šachta pro napojení 5 okruhů vč litinového poklopu,D 425mm do hl.2m, pojízdná viz.PD	kus	1,000	55 000,00	21	49 579,31	5 420,69	55 000,00	66 550,00	0,11	0,11	RTS II / 2024
111	SO01.24	732111144R00A	Vystrojení šachty rozdělovačem a sběračem s uzavěry a reg průtoku vč elektro spojek a montáže viz.PD	kus	1,000	25 000,00	21	18 244,73	6 755,27	25 000,00	30 250,00	0,20	0,20	RTS II / 2024
112	SO01.24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,254	2 000,00	21	0,00	2 508,00	2 508,00	3 034,68	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.24	M46	Zemní práce při montážích					2 697,02	11 302,98	14 000,00	16 940,00		0,01	
113	SO01.24	460300201RT3	Protlačení trouby strojně a pod.do D150 mm, pevné stěny,chránička ocel. 70,0 x 5,0 mm	m	1,400	10 000,00	21	2 697,02	11 302,98	14 000,00	16 940,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
	SO01.24	S	Přesuny sutí					0,00	2 840,50	2 840,50	3 437,01		0,00	
114	SO01.24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,300	300,00	21	0,00	390,00	390,00	471,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
115	SO01.24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,900	20,00	21	0,00	78,00	78,00	94,38	0,00	0,00	RTS II / 2024
116	SO01.24	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,300	300,00	21	0,00	390,00	390,00	471,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
117	SO01.24	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,300	300,00	21	0,00	390,00	390,00	471,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
118	SO01.24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,500	15,00	21	0,00	682,50	682,50	825,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
119	SO01.24	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,150	3 000,00	21	0,00	450,00	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
120	SO01.24	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,910	400,00	21	0,00	364,00	364,00	440,44	0,00	0,00	RTS II / 2024
121	SO01.24	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,240	400,00	21	0,00	96,00	96,00	116,16	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem: 2 104 817,45 Kč 2 546 829,11 Kč

Výkaz výměr (SO01.24 - Vytápění)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	12	Odkopávky a prokopávky			
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	18	Povrchové úpravy terénu			
	N	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní			
	N	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	731	Kotelny			
	N	732	Strojovny			
	N	733	Rozvod potrubí			
	N	712	Izolace střeš (živičné krytiny)			
	N	734	Armatury			
	N	735	Otopná tělesa			
	N	736	Podlahové vytápění			
	N	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
	N	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			
	N	M23	Montáže potrubí			
	N	M46	Zemní práce při montážích			
	N	S	Přesuny sutí			
1	SO01.24	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	273,60	0,00
			76*12*0,3		273,60	
2	SO01.24	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	265,07	0,00
			1*(74,75+70,6)/2*6*1,6*1,05*0,7		512,80	
			11*2*1*1,6*1,05*0,7		25,87	
			-273,6	ornice	-273,60	
3	SO01.24	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	265,07	0,00
			1*(74,75+70,6)/2*6*1,6*1,05*0,7		512,80	
			11*2*1*1,6*1,05*0,7		25,87	
			-273,6		-273,60	
4	SO01.24	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	192,38	0,00
			1*(74,75+70,6)/2*6*1,6*1,05*0,25		183,14	
			11*2*1*1,6*1,05*0,25		9,24	
5	SO01.24	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	192,38	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1*(74,75+70,6)/2*6*1,6*1,05*0,25		183,14	
			11*2*1*1,6*1,05*0,25		9,24	
6	SO01.24	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	38,48	0,00
			1*(74,75+70,6)/2*6*1,6*1,05*0,05		36,63	
			11*2*1*1,6*1,05*0,05		1,85	
7	SO01.24	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	768,18	0,00
			538,667+192,381+38,476		769,52	
			-1,6*0,215*0,215*1,444		-0,11	
			-985*0,02*0,02*3,144		-1,24	
8	SO01.24	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	457,45	0,00
			538,667+192,381		731,05	
			-273,6		-273,60	
9	SO01.24	162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m	m3	38,48	0,00
			38,476		38,48	
10	SO01.24	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	1,35	0,00
			1,346		1,35	
11	SO01.24	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m	m3	1,35	0,00
			1,6*0,215*0,215*1,444		0,11	
			985*0,02*0,02*3,144		1,24	
12	SO01.24	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m_zpět	m3	273,60	0,00
			76*12*0,3		273,60	
13	SO01.24	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m_zpět	m3	457,45	0,00
			538,667+192,381		731,05	
			-273,6		-273,60	
14	SO01.24	162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m_zpět	m3	37,13	0,00
			38,476-1,346		37,13	
15	SO01.24	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	168,33	0,00
			1*(74,75+70,6)/2*6*0,35*1,05		160,25	
			11*2*1*0,35*1,05*		8,09	
16	SO01.24	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	168,33	0,00
			168,333		168,33	
17	SO01.24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	550,40	0,00
			768,178-1,346-168,333-48,095		550,40	
18	SO01.24	172103109R00	Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS	m3	766,83	0,00
			768,178-1,346		766,83	
19	SO01.24	182301135R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, nad 500m2	m2	912,00	0,00
			76*12		912,00	
20	SO01.24	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,35	0,00
			1,6*0,215*0,215*1,444		0,11	
			985*0,02*0,02*3,144		1,24	
21	SO01.24	451595111R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	48,10	0,00
			1*(74,75+70,6)/2*6*0,1*1,05		45,79	
			11*2*1*0,1*1,05		2,31	
22	SO01.24	731303321R00	Montáž tepelného čerpadla země-voda typ reverzibilní, topného výkonu do 20 kW	kus	1,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1		1,00	
23	SO01.24	4847651142	TEPELNE ČERPADLO ZEME-VODA, TEPELNÝ VÝKON 12,42kW (0/35°C), COP 4,52 (0/35°C), VEST. OBĚHOVÁ ČERPADLA, TROJCESTNÝ VENTIL, EL.kotel 6kW a regulátor viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
24	SO01.24	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	2,00	0,00
			2		2,00	
25	SO01.24	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,16	0,00
			0,162		0,16	
26	SO01.24	4843470132	Nádoba akumulační , objem 203 l, 6 bar viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
27	SO01.24	732351107R00	Nádoby expanzní tlak.s memb. glykol 50%, 50 l viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
28	SO01.24	732331514R00	D+M Nádoby expanzní tlak.s memb., 35 l viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
29	SO01.24	731249212R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 800 l pro TUV viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
30	SO01.24	4843470248_A	Ohříváč vody stojatý objem 770 litrů, plocha výměníku 2,6m2 + 6,2m2 vč tepelné izolace a doplňků voz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
31	SO01.24	724251101R00	Montáž zásobníku teplé vody, akumulačního, objem do 500 l	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
32	SO01.24	735141518RT3A	Elektrické přírub topné těleso včetně provozního a, havarijního termostatu výkon 18,kW, 400V	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
33	SO01.24	722219101R00	Montáž armatur změkčovacích viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
34	SO01.24	43632450A	Změkčovací armatury pro první plnění a doplňování viz:PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
35	SO01.24	732199100RM1	Montáž orientačního štítku,včetně dodávky štítku	ks	16,00	0,00
			16		16,00	
36	SO01.24	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,40	0,00
			0,3962		0,40	
37	SO01.24	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mmV položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	10,00	0,00
			10		10,00	
38	SO01.24	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	30,00	0,00
			30		30,00	
39	SO01.24	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm,V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže	m	12,00	0,00
			12		12,00	
40	SO01.24	733178113R00	potrubí PE-Xa z vysokotlance zesíleného polyetylénu, 17x2,0 viz:PD	m	7,00	0,00
			7		7,00	
41	SO01.24	733178115R00	potrubí PE-Xa z vysokotlance zesíleného polyetylénu,25x2,3 viz:PD	m	43,00	0,00
			43		43,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
42	SO01.24	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	40,00	0,00
			10+30		40,00	
43	SO01.24	722181215RW2	Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 45 mm,,V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	12,00	0,00
			12		12,00	
44	SO01.24	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 22 mm,dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	17,00	0,00
			10+7		17,00	
45	SO01.24	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm,vnitřní průměr do 32 mm,dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	73,00	0,00
			43+30		73,00	
46	SO01.24	733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	12,00	0,00
			12		12,00	
47	SO01.24	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	50,00	0,00
			50		50,00	
48	SO01.24	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
49	SO01.24	733167003R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
50	SO01.24	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,13	0,00
			0,1295		0,13	
51	SO01.24	712348104RT1	Prostup pro PE potrubí s manžetou z asfaltového pásu,do průměr prostupu pro potrubí DN 50 mm viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
52	SO01.24	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	0,00
			0,0093		0,01	
53	SO01.24	734235123R00	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz.PD	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
54	SO01.24	734235122R00	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
55	SO01.24	734293273R00	Kohout kulový_filtr_páčka DN 25 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
56	SO01.24	734235132R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 20 viz:PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
57	SO01.24	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
58	SO01.24	5512001875	Filtr magnetický XL, 1" F x 1" F, otočný viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
59	SO01.24	734255111R00	Ventil pojistný, DN 15 x 2,5 bar viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
60	SO01.24	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
61	SO01.24	422837832A	Systémový oddělovač - zábrana proti zpětnému, průtoku viz:PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
62	SO01.24	222611113R00	Montáž _Termomanometr 120 A, do 4 barů viz.PD	kus	2,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			2		2,00	
63	SO01.24	38842012	Termomanometr I120 R, do 4 barů viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
64	SO01.24	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 viz.PD	kus	10,00	0,00
			10		10,00	
65	SO01.24	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 viz.PD	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
66	SO01.24	734215123R00	Ventil odvzdušňovací ruční DN 10 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
67	SO01.24	734266446R00	Šroubení dvoutr.rohov.termo. DN15 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
68	SO01.24	734266426R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
69	SO01.24	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK_viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
70	SO01.24	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02	0,00
			0,022		0,02	
71	SO01.24	735171134R00	D+M_ Těleso trubkové comfortní , v. 1820 mm, dl. 600 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
72	SO01.24	735157685R00	D+M Otopné těleso panelové ventil 22, v. 900 mm, dl. 900 mm viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
73	SO01.24	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles jednořadých	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
74	SO01.24	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
75	SO01.24	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,12	0,00
			0,1179		0,12	
76	SO01.24	736322111R00	Systém. deska s kroč. izolací 30-2 viz.PD	m2	150,00	0,00
			150		150,00	
77	SO01.24	736323115RT3	Potrubí PE-Xa ,D 17x2 mm, do desky,rozteč 100 mm	m2	6,00	0,00
			6		6,00	
78	SO01.24	736323115RT5	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky,rozteč 150 mm viz.PD	m2	13,00	0,00
			13		13,00	
79	SO01.24	736323115RT7	Potrubí PE-Xa 17x2 mm, do desky,rozteč 200 mm viz.PD	m2	135,00	0,00
			135		135,00	
80	SO01.24	736323912R00	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm viz.PD	m	40,00	0,00
			40		40,00	
81	SO01.24	736323913R00	Ochranná trubka PE pro trubku 20 x 2,0 mm viz.PD	m	10,00	0,00
			10		10,00	
82	SO01.24	736326305R00	Sestava rozdělovač/sběrač , šesticečný, bez skříně viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
83	SO01.24	736326823R00	Skříň rozdělovače pod omítku viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
84	SO01.24	736326913R00	Šroubení svěrné pro PE-Xa 17x2,0 mm viz.PD	kus	12,00	0,00
			12		12,00	
85	SO01.24	222611215R00	Montáž zapojení _Termopohon bez proudu zavřeno 30 x 1,5, 230 V, vč montáže a napojení na el. Rozvod viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
86	SO01.24	551293312	Termopohon 30 x 1,5, 230 V viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
87	SO01.24	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,36	0,00
			0,3637		0,36	
88	SO01.24	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce - Zhotovení a montáž závěsů, včetně dodávky _Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení jednotky, potrubí,	kg	45,00	0,00
			45		45,00	
89	SO01.24	55399999	Konstrukce ocelová-Spojovací materiál _Spojovací, těsnící, nosný a kotvicí materiál pro zavěšení jednotky, potrubí, tlumičů apod. viz.PD	kg	42,90	0,00
			45-6		39,00	
			;ztráté 10%; 3,9		3,90	
90	SO01.24	23153010	Ostatní těsnící materiál	kg	6,60	0,00
			6		6,00	
			;ztráté 10%; 0,6		0,60	
91	SO01.24	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,10	0,00
			0,0972		0,10	
92	SO01.24	909 R00	Náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě	h	15,00	0,00
			15		15,00	
93	SO01.24	900 R02	HZS,stavební dělník v tarifní třídě 5-zednické výpomoci-průrazy , rýhy, niky a zapravení	h	60,00	0,00
			60		60,00	
94	SO01.24	904 R01	Tlakové zkoušky,topná zkouška	h	20,00	0,00
			20		20,00	
95	SO01.24	904 R01	Komplexní vyzkoušení a Kompletační činnost	h	10,00	0,00
			10		10,00	
96	SO01.24	904 R01	Uvedení tepelného čerpadla do provozu	h	20,00	0,00
			20		20,00	
97	SO01.24	900 RT9	Naprogramování a uvedení tepelného čerpadla do provozu	h	30,00	0,00
			30		30,00	
98	SO01.24	900 RT4	HZS - seznámení obsluhy s provozem a údržbou zařízení	h	6,00	0,00
			6		6,00	
99	SO01.24	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu i neuvedené v položkách objektů	h	20,00	0,00
			20		20,00	
100	SO01.24	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení neuvedené v položkách objektů	h	1,00	0,00
			1		1,00	
101	SO01.24	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace	h	15,00	0,00
			15		15,00	
102	SO01.24	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	900,00	0,00
			900		900,00	
103	SO01.24	286134113	Potrubí PE100 RC d40 - 900 m (3 okruhů a 300m) viz.PD	m	945,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			900		900,00	
			;ztratiné 5%; 45		45,00	
104	SO01.24	230180018R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5	m	85,00	0,00
			85		85,00	
105	SO01.24	286134117	Potrubí PE100 RC d50 - 85 m viz.PD	m	89,25	0,00
			85		85,00	
			;ztratiné 5%; 4,25		4,25	
106	SO01.24	900 RT2	Ředění a plněnímonoethylenglykol 450 litrů viz.PD	h	24,00	0,00
			24		24,00	
107	SO01.24	24554242	D_Monoethylenglykol 450 litrů	l	450,00	0,00
			450		450,00	
108	SO01.24	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm	m	85,00	0,00
			85		85,00	
109	SO01.24	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	900,00	0,00
			900		900,00	
110	SO01.24	894431321RD_Z	Plastová kruhová šachta pro napojení 5 okruhů vč litinového poklopu,D 425mm do hl.2m, pojízdná viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
111	SO01.24	732111144R00A	Vystrojení šachty rozdělovačem a sběračem s uzávěry a reg průtoku vč elektro spojek a montáže viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
112	SO01.24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,25	0,00
			1,2536		1,25	
113	SO01.24	460300201RT3	Protlačení trouby strojně a pod.do D150 mm, pevné stěny,chránička ocel. 70,0 x 5,0 mm	m	1,40	0,00
			0,45*2	zdívo	0,90	
			0,25*2	opěrka	0,50	
114	SO01.24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,30	0,00
			1,3		1,30	
115	SO01.24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,90	0,00
			1,3*3		3,90	
116	SO01.24	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,30	0,00
			1,3		1,30	
117	SO01.24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,30	0,00
			1,3		1,30	
118	SO01.24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,50	0,00
			1,3*35		45,50	
119	SO01.24	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,15	0,00
			0,15	obalovací materiál	0,15	
120	SO01.24	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,91	0,00
			1,3*0,7		0,91	
121	SO01.24	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,24	0,00
			1,3-0,91-0,15		0,24	

Krycí list rozpočtu (SO01.25 - Elektroinstalace_silnoproud a hromosvod)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NAM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	150
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	171 654,59	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	85 085,91	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	124 714,63			Ostatní	0,00	
	Montáž	440 205,37			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		4 128,91					
ZRN celkem		825 789,41	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
					VORN celkem	0,00	

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 825 789,41 Kč
Základ 21%	825 789,41 Kč	DPH 21%	173 415,78 Kč	Celkem včetně DPH 999 205,19 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO01.25 - Elektroinstalace_silnoproud a hromosvod)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO01.25		Elektroinstalace_silnoproud a hromosvod					296 369,22	529 420,19	825 789,41	999 205,19		3,49	
	SO01.25	M204VD	Rozvaděč RH2					69 456,15	19 853,85	89 310,00	108 065,10		0,10	
1	SO01.25	220110564R00	Montáž celoplech.rozvaděče viz.PD	kus	1,000	5 000,00	21	25,05	4 974,95	5 000,00	6 050,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
2	SO01.25	35712224	Rozvodnicová skříň _max.šířky 800mm _prostorová rezerva 30% viz.PD	kus	1,000	25 000,00	21	25 000,00	0,00	25 000,00	30 250,00	0,07	0,07	RTS II / 2024
3	SO01.25	650072245R00	Montáž vypínače do 125 A viz.PD	kus	2,000	750,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
4	SO01.25	35811703B	Vypínač 80A, 400V viz.PD	kus	1,000	1 050,00	21	1 050,00	0,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
5	SO01.25	35811703A	Vypínač 125A, 400V viz.PD	kus	1,000	1 050,00	21	1 050,00	0,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
6	SO01.25	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni	kus	12,000	500,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
7	SO01.25	35822002315	Jistič 3-pólový, 25B-3 viz.PD	kus	2,000	900,00	21	1 800,00	0,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
8	SO01.25	35822002314	Jistič , 3-pólový, 20B-3 viz.PD	kus	1,000	900,00	21	900,00	0,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
9	SO01.25	35822002329	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-10C-3 viz.PD	kus	1,000	1 000,00	21	1 000,00	0,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
10	SO01.25	35822002313	Jistič 3-pólový,16B-3 viz.PD	kus	8,000	800,00	21	6 400,00	0,00	6 400,00	7 744,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
11	SO01.25	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	6,000	600,00	21	0,00	3 600,00	3 600,00	4 356,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
12	SO01.25	35822002317	Jistič 3-pólový 40B-3 viz.PD	kus	3,000	1 500,00	21	4 500,00	0,00	4 500,00	5 445,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
13	SO01.25	35822002316	Jistič 3-pólový, 32B-3 viz.PD	kus	1,000	950,00	21	950,00	0,00	950,00	1 149,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
14	SO01.25	358244030FV01	Svodič přepětí T1-T2 viz.PD	kus	2,000	9 000,00	21	18 000,00	0,00	18 000,00	21 780,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
15	SO01.25	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	19,000	130,00	21	0,00	2 470,00	2 470,00	2 988,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
16	SO01.25	35822001013	Jistič 1 pól. 10B-1 viz.PD	kus	3,000	220,00	21	660,00	0,00	660,00	798,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
17	SO01.25	35822001015	Jistič 1 pól.16B-1 viz.PD	kus	15,000	180,00	21	2 700,00	0,00	2 700,00	3 267,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
18	SO01.25	358225507	Spoušť napěťová 230V viz.PD	kus	1,000	850,00	21	850,00	0,00	850,00	1 028,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
19	SO01.25	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	2,000	220,00	21	0,00	440,00	440,00	532,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
20	SO01.25	358891503A	Chránič proudový 10/2/003 viz.PD	kus	2,000	1 200,00	21	2 400,00	0,00	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	
21	SO01.25	650063631R00	Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 25 A	kus	1,000	400,00	21	0,00	400,00	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
22	SO01.25	358890405B	Chránič proudový 25/4/003 viz.PD	kus	2,000	1 000,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
23	SO01.25	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	4,000	60,00	21	8,18	231,82	240,00	290,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
24	SO01.25	210020952RT1	Obal na schema a bez.tabulka,včetně dodávky	kus	4,000	100,00	21	162,92	237,08	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.25	M210VD	Elektromonráže_silnoproud					186 552,38	379 026,12	565 578,50	684 349,99		0,57	
25	SO01.25	210201521R00	Svítlidlo LED technické stropní,nástěnné přisazené	kus	40,000	500,00	21	0,00	20 000,00	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
26	SO01.25	348360141_13	13 - Venkovní svítidlo přisazené na fasádu, 230V, IP54, 4000K (osvětlení revizní šachty) viz.PD	kus	5,000	820,00	21	4 100,00	0,00	4 100,00	4 961,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
27	SO01.25	3481410803_12	12 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54, 18W, 4000K, IK08 viz.PD	kus	2,000	1 700,00	21	3 400,00	0,00	3 400,00	4 114,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
28	SO01.25	3483283511_11	11 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	2,000	1 250,00	21	2 500,00	0,00	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
29	SO01.25	3483283511_10	10 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	1,000	1 250,00	21	1 250,00	0,00	1 250,00	1 512,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
30	SO01.25	3483283511_9	9 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	1,000	1 250,00	21	1 250,00	0,00	1 250,00	1 512,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
31	SO01.25	34828442_5	5 - Nouzové svítidlo s piktogramem, IP65, 3W, 3h, IP65, IK07 viz.PD	kus	3,000	2 150,00	21	6 450,00	0,00	6 450,00	7 804,50	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
32	SO01.25	3481410801_4	4 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54, 24W, 4000K, IK08 viz.PD	kus	6,000	1 250,00	21	7 500,00	0,00	7 500,00	9 075,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
33	SO01.25	3481410802_2	2 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54,30W, 4000K, IK08 viz.PD	kus	9,000	1 250,00	21	11 250,00	0,00	11 250,00	13 612,50	0,00	0,01	RTS II / 2024
34	SO01.25	3483283511_1	1 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155 lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	7,000	1 300,00	21	9 100,00	0,00	9 100,00	11 011,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
35	SO01.25	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu viz.PD	kus	5,000	250,00	21	938,77	311,23	1 250,00	1 512,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
36	SO01.25	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídaný, řazení 6,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu IP20 viz.PD	kus	2,000	250,00	21	361,50	138,50	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
37	SO01.25	210110045RT6B	Spínač zapuštěný střídaný, řazení 6,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu IP44 viz.PD	kus	2,000	250,00	21	361,50	138,50	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
38	SO01.25	650051141R00	Montáž spínače _pohybového viz.PD	kus	7,000	230,00	21	0,00	1 610,00	1 610,00	1 948,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
39	SO01.25	371661030	pohybový spínač osvětlení 360°, vysoká citlivost, mikrokontakt, IP44, možnost manuálního spínání tlačítkem viz.PD	kus	7,000	1 200,00	21	8 400,00	0,00	8 400,00	10 164,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
40	SO01.25	222330102R00	Osazení tlačítka viz.PD	kus	1,000	200,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
41	SO01.25	35813801.X	Tlačítko nástěnné prosvětlené IP20 viz.PD	kus	1,000	600,00	21	600,00	0,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	SO01.25	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky krabice pro přístroj, hluboká viz.PD	kus	57,000	100,00	21	470,15	5 229,85	5 700,00	6 897,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	SO01.25	210010321RT1A	Krabice univerzální KU a odbočná KO ,vč.dod._ Odbočná krabice, pro průměr kabelu 8-14 mm, včetně víčka a montáže viz.PD	kus	100,000	300,00	21	3 955,57	26 044,43	30 000,00	36 300,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
44	SO01.25	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh,vč.dod._Odbočná krabice, pro průměr kabelu 8-14 mm, IP54, včetně svorkovnice a montáže viz.PD	kus	41,000	300,00	21	1 621,78	10 678,22	12 300,00	14 883,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
45	SO01.25	210010120R00	M_Kanál parapetní PVC š. do 215 mm _parapetní žlab viz.PD	m	9,000	200,00	21	0,00	1 800,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
46	SO01.25	3457099955	Parapetní žlab dvoukomorový 160x65, plastový, oddělené stíněním slaboproudu a silnoproudu viz.PD	m	9,450	550,00	21	5 197,50	0,00	5 197,50	6 288,98	0,00	0,02	RTS II / 2024
47	SO01.25	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE_16A,včetně dodávky zásuvky a rámečku viz.PD	kus	26,000	300,00	21	4 604,28	3 195,72	7 800,00	9 438,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
48	SO01.25	210111021RT1A	Zásuvka do parapetního žlabu a podlahových krabic 230V, 16A, IP20_včetně dodávky zásuvky viz.PD	kus	6,000	330,00	21	686,86	1 293,14	1 980,00	2 395,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
49	SO01.25	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE,včetně dodávky zásuvky_ zásuvka polozapuštěná s přepětovou ochranou 230V, 16A, IP20 viz.PD	kus	1,000	1 300,00	21	1 058,61	241,39	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
50	SO01.25	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení,včetně dodávky zásuvky _dvojjzásuvka polozapuštěná jednoduchá 230V, 16A, IP20 viz.PD	kus	3,000	250,00	21	258,83	491,17	750,00	907,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
51	SO01.25	210111062R00	M_Zásuvka domovní polozapuštěná 16A,400V viz.PD	kus	1,000	250,00	21	0,00	250,00	250,00	302,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
52	SO01.25	35811071	zásuvka polozapuštěná/nástěnná 400V, 16A viz.PD	kus	1,000	330,00	21	330,00	0,00	330,00	399,30	0,00	0,00	RTS II / 2024
53	SO01.25	210190156R00	Montáž skříní _uzamykatelná ovládací skříní svítidel a zásuvek pro hrací plochu, plastová, omíštěná pod omítkou, viz PD	kus	1,000	3 000,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
54	SO01.25	28600561X	Uzamykatelná ovládací skříní svítidel a zásuvek pro hrací plochu, plastová, omíštěná pod omítkou, viz PD	kus	1,000	3 300,00	21	3 300,00	0,00	3 300,00	3 993,00	0,02	0,02	
55	SO01.25	210_0001VD	D+M _napojení pisoárů 12VAC viz.PD	ks	2,000	2 000,00	21	2 869,57	1 130,43	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	
56	SO01.25	210_0002VD	M_Napojení 1f a 3f kabelových vývodů pro technologie (VZT, VYT apod.) viz.PD	ks	25,000	550,00	21	0,00	13 750,00	13 750,00	16 637,50	0,00	0,00	
57	SO01.25	210810045RT1	Kabel _CYKY 3x1,5_včetně dodávky kabelu _kabel CYKY 3Ox1,5mm2 viz.PD	m	242,000	80,00	21	4 603,06	14 756,94	19 360,00	23 425,60	0,00	0,04	RTS II / 2024
58	SO01.25	210810045RT1	Kabel _CYKY 3x1,5_včetně dodávky kabelu _kabel CYKY 3Jx1,5mm2 viz.PD	m	481,000	80,00	21	9 149,06	29 330,94	38 480,00	46 560,80	0,00	0,08	RTS II / 2024
59	SO01.25	210810046RT3	Kabel _CYKY 3Cx2,5_včetně dodávky kabelu _kabel CYKY 3Jx2,5mm2 viz.PD	m	453,000	85,00	21	12 879,12	25 625,88	38 505,00	46 591,05	0,00	0,10	RTS II / 2024
60	SO01.25	210810055RT1	Kabel CYKY 5 x 1,5 mm2,včetně dodávky kabelu _ kabel CYKY 5Jx1,5mm2viz.PD	m	64,000	90,00	21	1 934,82	3 825,18	5 760,00	6 969,60	0,00	0,01	RTS II / 2024
61	SO01.25	210810056RT1	Kabel _CYKY 5x2,5_včetně dodávky kabelu _kabel CYKY 5Jx2,5mm2 viz.PD	m	68,000	95,00	21	2 902,12	3 557,88	6 460,00	7 816,60	0,00	0,02	RTS II / 2024
62	SO01.25	210810057RT1	Kabel _CYKY 5x4,včetně dodávky kabelu _ kabel CYKY 5Jx4mm2 viz.PD	m	20,000	150,00	21	1 684,05	1 315,95	3 000,00	3 630,00	0,00	0,01	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
63	SO01.25	210810041RT1	Kabel CYKY 2 x 1,5 mm2,včetně dodávky kabelu_ kabel CYKY 2Ox1,5mm2viz.PD	m	167,000	65,00	21	1 889,15	8 965,85	10 855,00	13 134,55	0,00	0,02	RTS II / 2024
64	SO01.25	210810057RT2	Kabel CYKY 5 žil 4 až 16 mm ,včetně dodávky kabelu_ kabel CYKY 5Jx6mm2 viz.PD	m	26,000	200,00	21	3 223,05	1 976,95	5 200,00	6 292,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
65	SO01.25	220264144R00A	D+M_Kabelový_drátěný_žlab 250x50 s přepážkou, pozinkováno, s příslušenstvím viz.PD	m	30,000	850,00	21	20 125,56	5 374,44	25 500,00	30 855,00	0,00	0,04	RTS II / 2024
66	SO01.25	210800545RT1	Vodič H07V-U (CY) 2,5 mm2,včetně dodávky vodiče _vodič CY zel.-žlutý 2,5mm2 viz.PD	m	164,000	65,00	21	1 790,31	8 869,69	10 660,00	12 898,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
67	SO01.25	210800546RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2,včetně dodávky vodiče_vodič CY zel.-žlutý 4mm2 viz.PD	m	45,000	70,00	21	760,15	2 389,85	3 150,00	3 811,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
68	SO01.25	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče _vodič CY zel.-žlutý 6mm2viz.PD	m	75,000	75,00	21	1 798,23	3 826,77	5 625,00	6 806,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
69	SO01.25	210800549RT1	Vodič H07V-U (CY) 16 mm2, včetně dodávky vodiče_vodič CY zel.-žlutý 16mm2 viz.PD	m	25,000	95,00	21	1 296,10	1 078,90	2 375,00	2 873,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
70	SO01.25	210010019R00	M_Trubka tuhá, 40 mm	m	40,000	55,00	21	0,00	2 200,00	2 200,00	2 662,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
71	SO01.25	345710965	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040LA viz.PD	m	42,000	70,00	21	2 940,00	0,00	2 940,00	3 557,40	0,00	0,01	RTS II / 2024
72	SO01.25	210010018R00	M_Trubka tuhá, 32 mm	m	67,000	60,00	21	0,00	4 020,00	4 020,00	4 864,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
73	SO01.25	345710964	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032LA viz.PD	m	70,350	60,00	21	4 221,00	0,00	4 221,00	5 107,41	0,00	0,02	RTS II / 2024
74	SO01.25	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm	m	135,000	50,00	21	0,00	6 750,00	6 750,00	8 167,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
75	SO01.25	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD	m	141,750	40,00	21	5 670,00	0,00	5 670,00	6 860,70	0,00	0,03	RTS II / 2024
76	SO01.25	222260607R0A	M_Lišta vkládací LV 60x40, na úchyt.body,zavíčkování	m	25,000	125,00	21	0,00	3 125,00	3 125,00	3 781,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
77	SO01.25	34572178	lišta plastová (60x40) s příslušenstvím viz.PD	m	26,250	125,00	21	3 281,25	0,00	3 281,25	3 970,31	0,00	0,01	RTS II / 2024
78	SO01.25	222260603R00	Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování	m	55,000	100,00	21	0,00	5 500,00	5 500,00	6 655,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
79	SO01.25	34572172	lišta plastová (20x20) s příslušenstvím viz.PD	m	57,750	25,00	21	1 443,75	0,00	1 443,75	1 746,94	0,00	0,01	RTS II / 2024
80	SO01.25	210010001RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky viz.PD	m	168,000	50,00	21	1 484,95	6 915,05	8 400,00	10 164,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
81	SO01.25	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně dodávky viz.PD	m	98,000	50,00	21	1 006,53	3 893,47	4 900,00	5 929,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
82	SO01.25	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm,včetně dodávky viz.PD	m	64,000	70,00	21	1 544,92	2 935,08	4 480,00	5 420,80	0,00	0,01	RTS II / 2024
83	SO01.25	211010001RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6,včetně dodávky hmoždinky	kus	217,000	30,00	21	213,41	6 296,59	6 510,00	7 877,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
84	SO01.25	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	72,000	35,00	21	0,00	2 520,00	2 520,00	3 049,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
85	SO01.25	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	68,000	40,00	21	0,00	2 720,00	2 720,00	3 291,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
86	SO01.25	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	280,000	20,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
87	SO01.25	141 R00	D+M_Pomocný_upevňovací_konstrukční_materiál_(úhelníky, lanka, ...) a Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci	sada	1,000	25 000,00	21	12 841,53	12 158,47	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
88	SO01.25	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž (záslepky, konektory, atypické prvky apod.)	sada	1,000	10 000,00	21	3 138,69	6 861,31	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
89	SO01.25	650023211R00X	Požární ucpávka prostupu v předělu PU do rozměru 100/100 viz.PD	sada	1,000	7 500,00	21	2 916,67	4 583,33	7 500,00	9 075,00	0,00	0,00	
90	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	30,000	350,00	21	0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
91	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h	21,000	350,00	21	0,00	7 350,00	7 350,00	8 893,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
92	SO01.25	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
93	SO01.25	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	16,000	350,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
94	SO01.25	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
95	SO01.25	2208900084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
96	SO01.25	2208900084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	32,000	350,00	21	0,00	11 200,00	11 200,00	13 552,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
97	SO01.25	2208900084R00	PD _ skutečné provedení	h	30,000	350,00	21	0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
98	SO01.25	2208900084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
99	SO01.25	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	32,000	350,00	21	0,00	11 200,00	11 200,00	13 552,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
100	SO01.25	2208900084R00	Dílenská montážní dokumentace_Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	soustava
101	SO01.25	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
102	SO01.25	220890084R00	Doplnění podkladů od dodavatelů příp. Zař.	h	5,000	350,00	21	0,00	1 750,00	1 750,00	2 117,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.25	M211VD	Elektromontáže_hromosvod					31 593,27	83 341,73	114 935,00	139 071,35		0,42	
103	SO01.25	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 ,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm viz.PD	m	215,000	125,00	21	9 194,31	17 680,69	26 875,00	32 518,75	0,00	0,21	RTS II / 2024
104	SO01.25	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm,včetně dodávky drátu FeZn 10 mm viz.PD	m	15,000	120,00	21	661,83	1 138,17	1 800,00	2 178,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
105	SO01.25	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm viz.PD	m	72,000	120,00	21	2 954,60	5 685,40	8 640,00	10 454,40	0,00	0,08	RTS II / 2024
106	SO01.25	210220010R00	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2	m	12,000	15,00	21	0,00	180,00	180,00	217,80	0,00	0,00	RTS II / 2022
107	SO01.25	23152101	Kaučuk	kg	2,000	600,00	21	1 200,00	0,00	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
108	SO01.25	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm i na rovnou střechu viz.PD	m	85,000	260,00	21	1 454,02	20 645,98	22 100,00	26 741,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
109	SO01.25	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky SS	kus	36,000	160,00	21	597,71	5 162,29	5 760,00	6 969,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
110	SO01.25	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky SZ	kus	6,000	200,00	21	335,81	864,19	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
111	SO01.25	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-svorka spojovací páska-páska FeZn viz.PD	kus	26,000	240,00	21	851,74	5 388,26	6 240,00	7 550,40	0,00	0,01	RTS II / 2024
112	SO01.25	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva,včetně ochran.trubky OT 1,7m + 2 držáky do zdi	kus	6,000	720,00	21	1 837,67	2 482,33	4 320,00	5 227,20	0,00	0,02	RTS II / 2022
113	SO01.25	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku	kus	6,000	30,00	21	11,63	168,37	180,00	217,80	0,00	0,00	RTS II / 2022
114	SO01.25	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	6,000	135,00	21	0,00	810,00	810,00	980,10	0,00	0,00	RTS II / 2022
115	SO01.25	210192553R00	Svorkovnice hl. pospojování HOP	kus	1,000	350,00	21	0,00	350,00	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2022
116	SO01.25	35441450	Podpěra vedení do zdíva PV1p-55_Podpěra OBO55 plast. svod viz.PD	kus	36,000	35,00	21	1 260,00	0,00	1 260,00	1 524,60	0,00	0,00	RTS II / 2022
117	SO01.25	35441544	Podpěra vedení na ploché střeche -beton PV 21d viz.PD	kus	76,000	20,00	21	1 520,00	0,00	1 520,00	1 839,20	0,00	0,07	RTS II / 2022
118	SO01.25	650111915R00	Montáž jímací tyče do 3 m, na konstrukci	kus	5,000	610,00	21	0,00	3 050,00	3 050,00	3 690,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
119	SO01.25	35444172	Jímací tyč AlMgSi 1500 vč.betonových podstavců viz.PD	kus	4,000	1 400,00	21	5 600,00	0,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
120	SO01.25	35443175	Jímací tyč AlMgSi 2500 vč.nosné konstrukce viz.PD	kus	1,000	1 900,00	21	1 900,00	0,00	1 900,00	2 299,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
121	SO01.25	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespécifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,000	3 400,00	21	2 213,95	1 186,05	3 400,00	4 114,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
122	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize hromosvodů, 6x tisk revizní zprávy	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
123	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize - Spolupráce s reviz.technikem	h	4,000	350,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
124	SO01.25	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
125	SO01.25	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
126	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
127	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
128	SO01.25	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
129	SO01.25	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	1,000	350,00	21	0,00	350,00	350,00	423,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
130	SO01.25	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.25	61	Úprava povrchů vnitřní					4 638,99	21 596,41	26 235,40	31 744,83		0,49	
131	SO01.25	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	168,000	70,00	21	1 245,20	10 514,80	11 760,00	14 229,60	0,00	0,09	RTS II / 2024
132	SO01.25	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	162,000	80,00	21	2 671,10	10 288,90	12 960,00	15 681,60	0,00	0,25	RTS II / 2024
133	SO01.25	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou zapravení otvorů	m2	2,180	650,00	21	722,70	694,30	1 417,00	1 714,57	0,07	0,15	RTS II / 2024
134	SO01.25	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,492	200,00	21	0,00	98,40	98,40	119,06	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.25	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					4 128,42	21 571,58	25 700,00	31 097,00		1,90	
135	SO01.25	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m	3,000	1 500,00	21	1 513,24	2 986,76	4 500,00	5 445,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
136	SO01.25	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	168,000	50,00	21	1 468,21	6 931,79	8 400,00	10 164,00	0,00	0,25	RTS II / 2024
137	SO01.25	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 3 x 7 cm	m	98,000	60,00	21	615,85	5 264,15	5 880,00	7 114,80	0,00	0,44	RTS II / 2024
138	SO01.25	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	64,000	70,00	21	485,16	3 994,84	4 480,00	5 420,80	0,01	0,61	RTS II / 2024
139	SO01.25	460680021RT1	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 15 cm,do průměru 6 cm	kus	24,000	60,00	21	22,02	1 417,98	1 440,00	1 742,40	0,00	0,07	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
140	SO01.25	460680021R00	Průraz zdíve m v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	4,000	80,00	21	5,03	314,97	320,00	387,20	0,00	0,01	RTS II / 2024
141	SO01.25	460680022RT2	Průraz zdíve m v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	4,000	90,00	21	9,28	350,72	360,00	435,60	0,01	0,02	RTS II / 2024
142	SO01.25	971038591R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, nad 15 cm_pro rozvaděč	m3	0,320	1 000,00	21	9,64	310,36	320,00	387,20	1,50	0,48	RTS II / 2024
	SO01.25	S	Přesuny sutí					0,00	4 030,51	4 030,51	4 876,92		0,00	
143	SO01.25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,051	300,00	21	0,00	615,30	615,30	744,51	0,00	0,00	RTS II / 2024
144	SO01.25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,102	20,00	21	0,00	82,04	82,04	99,27	0,00	0,00	RTS II / 2024
145	SO01.25	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	2,051	300,00	21	0,00	615,30	615,30	744,51	0,00	0,00	RTS II / 2024
146	SO01.25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,051	300,00	21	0,00	615,30	615,30	744,51	0,00	0,00	RTS II / 2024
147	SO01.25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,428	15,00	21	0,00	861,42	861,42	1 042,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
148	SO01.25	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,150	3 000,00	21	0,00	450,00	450,00	544,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
149	SO01.25	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	1,286	400,00	21	0,00	514,40	514,40	622,42	0,00	0,00	RTS II / 2024
150	SO01.25	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,615	450,00	21	0,00	276,75	276,75	334,87	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem:

825 789,41 Kč

999 205,19 Kč

Výkaz výměr (SO01.25 - Elektroinstalace_silnoproud a hromosvod)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	M204VD	Rozvaděč RH2			
	N	M210VD	Elektromonráže_silnoproud			
	N	M211VD	Elektromontáže_hromosvod			
	N	61	Úprava povrchů vnitřní			
	N	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
	N	S	Přesuny sutí			
1	SO01.25	220110564R00	Montáž celoplech.rozvaděče viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
2	SO01.25	35712224	Rozvodnicová skříň _max.šířky 800mm_prostorová rezerva 30% viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
3	SO01.25	650072245R00	Montáž vypínače do 125 A viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
4	SO01.25	35811703B	Vypínač 80A, 400V viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
5	SO01.25	35811703A	Vypínač 125A, 400V viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
6	SO01.25	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni	kus	12,00	0,00
			2+1+8+1		12,00	
7	SO01.25	35822002315	Jistič 3-pólový, 25B-3 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
8	SO01.25	35822002314	Jistič , 3-pólový, 20B-3 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
9	SO01.25	35822002329	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-10C-3 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
10	SO01.25	35822002313	Jistič 3-pólový,16B-3 viz.PD	kus	8,00	0,00
			1+6+1		8,00	
11	SO01.25	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
12	SO01.25	35822002317	Jistič 3-pólový 40B-3 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
13	SO01.25	35822002316	Jistič 3-pólový, 32B-3 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
14	SO01.25	358244030FV01	Svodič přepětí T1-T2 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
15	SO01.25	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový	kus	19,00	0,00
			3+15+1		19,00	
16	SO01.25	35822001013	Jistič 1 pól. 10B-1 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
17	SO01.25	35822001015	Jistič 1 pól.16B-1 viz.PD	kus	15,00	0,00
			5+3+5+2		15,00	
18	SO01.25	358225507	Spoušť napěťová 230V viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
19	SO01.25	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
20	SO01.25	358891503A	Chránič proudový 10/2/003 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
21	SO01.25	650063631R00	Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 25 A	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
22	SO01.25	358890405B	Chránič proudový 25/4/003 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
23	SO01.25	210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
24	SO01.25	210020952RT1	Obal na schema a bez.tabulka,včetně dodávky	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
25	SO01.25	210201521R00	Svítilno LED technické stropní,nástěnné přisazené	kus	40,00	0,00
			7+9+9+3+1+2+2+5		40,00	
26	SO01.25	348360141_13	13 - Venkovní svítidlo přisazené na fasádu, 230V, IP54, 4000K (osvětlení revizní šachty) viz.PD	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
27	SO01.25	3481410803_12	12 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54, 18W, 4000K, IK08 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
28	SO01.25	3483283511_11	11 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
29	SO01.25	3483283511_10	10 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
30	SO01.25	3483283511_9	9 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
31	SO01.25	34828442_5	5 - Nouzové svítidlo s piktogramem, IP65, 3W, 3h, IP65, IK07 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
32	SO01.25	3481410801_4	4 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54, 24W, 4000K, IK08 viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
33	SO01.25	3481410802_2	2 - Kruhové přisazené LED svítidlo, IP54,30W, 4000K, IK08 viz.PD	kus	9,00	0,00
			9		9,00	
34	SO01.25	3483283511_1	1 - Liniové přisazené LED svítidlo, 155 lmw, 4000K, IP66, IK08 viz.PD	kus	7,00	0,00
			7		7,00	
35	SO01.25	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu viz.PD	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
36	SO01.25	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu IP20 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
37	SO01.25	210110045RT6B	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6,vč. dodávky strojku, rámečku a krytu IP44 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
38	SO01.25	650051141R00	Montáž spínače _pohybového viz.PD	kus	7,00	0,00
			7		7,00	
39	SO01.25	371661030	pohybový spínač osvětlení 360°, vysoká citlivost, mikrokontakt, IP44, možnost manuálního spínání tlačítkem viz.PD	kus	7,00	0,00
			7		7,00	
40	SO01.25	222330102R00	Osazení tlačítka viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
41	SO01.25	35813801.X	Tlačítko nástěnné prosvětlené IP20 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
42	SO01.25	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky_krabice pro přístroj, hluboká viz.PD	kus	57,00	0,00
			57		57,00	
43	SO01.25	210010321RT1A	Krabice univerzální KU a odbočná KO ,vč.dod._Odbočná krabice, pro průměr kabelu 8-14 mm, včetně víčka a montáže viz.PD	kus	100,00	0,00
			100		100,00	
44	SO01.25	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh,vč.dod._Odbočná krabice, pro průměr kabelu 8-14 mm, IP54, včetně svorkovnice a montáže viz.PD	kus	41,00	0,00
			41		41,00	
45	SO01.25	210010120R00	M_Kanál parapetní PVC š. do 215 mm _parapetní žlab viz.PD	m	9,00	0,00
			9		9,00	
46	SO01.25	3457099955	Parapetní žlab dvoukomorový 160x65, plastový, oddělené stíněním slaboproudu a silnoproudu viz.PD	m	9,45	0,00
			9		9,00	
			,ztrátě 5%; 0,45		0,45	
47	SO01.25	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE_16A,včetně dodávky zásuvky a rámečku viz.PD	kus	26,00	0,00
			26		26,00	
48	SO01.25	210111021RT1A	Zásuvka do parapetního žlabu a podlahových krabic 230V, 16A, IP20,včetně dodávky zásuvky viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
49	SO01.25	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE,včetně dodávky zásuvky _zásuvka polozapuštěná s přepětovou ochranou 230V, 16A, IP20 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
50	SO01.25	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení,včetně dodávky zásuvky _dvozásuvka polozapuštěná jednoduchá 230V, 16A, IP20 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
51	SO01.25	210111062R00	M_Zásuvka domovní polozapuštěná 16A,400V viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
52	SO01.25	35811071	zásuvka polozapuštěná/nástěnná 400V, 16A viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
53	SO01.25	210190156R00	Montáž skříní _uzamykatelná ovládací skříní svítidel a zásuvek pro hrací plochu, plastová, omístěná pod omítkou, viz PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
54	SO01.25	28600561X	Uzamykatelná ovládací skříní svítidel a zásuvek pro hrací plochu, plastová, omístěná pod omítkou, viz PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
55	SO01.25	210_0001VD	D+M_napojení pisoárů 12VAC viz.PD	ks	2,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			2		2,00	
56	SO01.25	210_0002VD	M_Napojení 1f a 3f kabelových vývodů pro technologie (VZT, VYT apod.) viz.PD	ks	25,00	0,00
			25		25,00	
57	SO01.25	210810045RT1	Kabel CYKY 3x1,5_včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 3Ox1,5mm2 viz.PD	m	242,00	0,00
			242		242,00	
58	SO01.25	210810045RT1	Kabel CYKY 3x1,5_včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 3Jx1,5mm2 viz.PD	m	481,00	0,00
			481		481,00	
59	SO01.25	210810046RT3	Kabel CYKY 3Cx2,5_včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 3Jx2,5mm2 viz.PD	m	453,00	0,00
			453		453,00	
60	SO01.25	210810055RT1	Kabel CYKY 5 x 1,5 mm2,včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 5Jx1,5mm2viz.PD	m	64,00	0,00
			64		64,00	
61	SO01.25	210810056RT1	Kabel CYKY 5x2,5_včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 5Jx2,5mm2 viz.PD	m	68,00	0,00
			68		68,00	
62	SO01.25	210810057RT1	Kabel CYKY 5x4,včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 5Jx4mm2 viz.PD	m	20,00	0,00
			20		20,00	
63	SO01.25	210810041RT1	Kabel CYKY 2 x 1,5 mm2,včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 2Ox1,5mm2viz.PD	m	167,00	0,00
			167		167,00	
64	SO01.25	210810057RT2	Kabel CYKY 5 žil 4 až 16 mm ,včetně dodávky kabelu_kabel CYKY 5Jx6mm2 viz.PD	m	26,00	0,00
			26		26,00	
65	SO01.25	220264144R00A	D+M_Kabelový_drátěný žlab 250x50 s přepážkou, pozinkováno, s příslušenstvím viz.PD	m	30,00	0,00
			30		30,00	
66	SO01.25	210800545RT1	Vodič H07V-U (CY) 2,5 mm2,včetně dodávky vodiče_vodič CY zel.-žlutý 2,5mm2 viz.PD	m	164,00	0,00
			164		164,00	
67	SO01.25	210800546RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2,včetně dodávky vodiče_vodič CY zel.-žlutý 4mm2 viz.PD	m	45,00	0,00
			45		45,00	
68	SO01.25	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče_vodič CY zel.-žlutý 6mm2viz.PD	m	75,00	0,00
			75		75,00	
69	SO01.25	210800549RT1	Vodič H07V-U (CY) 16 mm2, včetně dodávky vodiče_vodič CY zel.-žlutý 16mm2 viz.PD	m	25,00	0,00
			25		25,00	
70	SO01.25	210010019R00	M_Trubka tuhá, 40 mm	m	40,00	0,00
			40		40,00	
71	SO01.25	345710965	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040LA viz.PD	m	42,00	0,00
			40		40,00	
			;ztrátě 5%; 2		2,00	
72	SO01.25	210010018R00	M_Trubka tuhá, 32 mm	m	67,00	0,00
			67		67,00	
73	SO01.25	345710964	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032LA viz.PD	m	70,35	0,00
			67		67,00	
			;ztrátě 5%; 3,35		3,35	
74	SO01.25	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm	m	135,00	0,00
			135		135,00	
75	SO01.25	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD	m	141,75	0,00
			135		135,00	
			;ztrátě 5%; 6,75		6,75	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
76	SO01.25	222260607R0A	M_Lišta vkladací LV 60x40, na úchyt.body,zavíčkování	m	25,00	0,00
			25		25,00	
77	SO01.25	34572178	lišta plastová (60x40) s příslušenstvím viz.PD	m	26,25	0,00
			25		25,00	
			:ztratiné 5%; 1,25		1,25	
78	SO01.25	222260603R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování	m	55,00	0,00
			55		55,00	
79	SO01.25	34572172	lišta plastová (20x20) s příslušenstvím viz.PD	m	57,75	0,00
			55		55,00	
			:ztratiné 5%; 2,75		2,75	
80	SO01.25	210010001RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky viz.PD	m	168,00	0,00
			168		168,00	
81	SO01.25	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně dodávky viz.PD	m	98,00	0,00
			98		98,00	
82	SO01.25	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm,včetně dodávky viz.PD	m	64,00	0,00
			64		64,00	
83	SO01.25	211010001RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6,včetně dodávky hmoždinky	kus	217,00	0,00
			57+40*4		217,00	
84	SO01.25	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	72,00	0,00
			46+26		72,00	
85	SO01.25	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	68,00	0,00
			68		68,00	
86	SO01.25	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	280,00	0,00
			(72+68)*2		280,00	
87	SO01.25	141 R00	D+M_Pomocný upevňovací konstrukční materiál (úhelníky, lanka, ...) a Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
88	SO01.25	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál aostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž (záslepky, konektory, atypické prvky apod.)	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
89	SO01.25	650023211R00X	Požární ucpávka prostupu v předělu PÚ do rozměru 100/100 viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
90	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	30,00	0,00
			30		30,00	
91	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	21,00	0,00
			21		21,00	
92	SO01.25	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu	h	25,00	0,00
			25		25,00	
93	SO01.25	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	16,00	0,00
			16		16,00	
94	SO01.25	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	25,00	0,00
			25		25,00	
95	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	25,00	0,00
			25		25,00	
96	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	32,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			32		32,00	
97	SO01.25	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	30,00	0,00
			30		30,00	
98	SO01.25	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	2,00	0,00
			2		2,00	
99	SO01.25	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	32,00	0,00
			32		32,00	
100	SO01.25	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace_Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace	h	25,00	0,00
			25		25,00	
101	SO01.25	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky	h	25,00	0,00
			25		25,00	
102	SO01.25	220890084R00	Doplnění podkladů od dodavatelů příp. Zař.	h	5,00	0,00
			5		5,00	
103	SO01.25	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 ,včetně pásku FeZn 30 x 4 mm viz.PD	m	215,00	0,00
			215		215,00	
104	SO01.25	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm,včetně dodávky drátu FeZn 10 mm viz.PD	m	15,00	0,00
			6*2,5		15,00	
105	SO01.25	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm,včetně drátu FeZn 10 mm viz.PD	m	72,00	0,00
			72		72,00	
106	SO01.25	210220010R00	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2	m	12,00	0,00
			12		12,00	
107	SO01.25	23152101	Kaučuk	kg	2,00	0,00
			2		2,00	
108	SO01.25	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm i na rovnou střechu viz.PD	m	85,00	0,00
			85		85,00	
109	SO01.25	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky SS	kus	36,00	0,00
			36		36,00	
110	SO01.25	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/včetně dodávky svorky SZ	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
111	SO01.25	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/-svorka spojovací páska-páska FeZn viz.PD	kus	26,00	0,00
			26		26,00	
112	SO01.25	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva,včetně ochran.trubky OT 1,7m + 2 držáky do zdi	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
113	SO01.25	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
114	SO01.25	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
115	SO01.25	210192553R00	Svorkovnice hl. pospojování HOP	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
116	SO01.25	35441450	Podpěra vedení do zdiva PV1p-55_Podpěra OBO55 plast. svod viz.PD	kus	36,00	0,00
			36		36,00	
117	SO01.25	35441544	Podpěra vedení na ploché střech -beton PV 21d viz.PD	kus	76,00	0,00
			76		76,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
118	SO01.25	650111915R00	Montáž jímací tyče do 3 m, na konstrukci	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
119	SO01.25	35444172	Jímací tyč AlMgSi 1500 vč.betonových podstavců viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
120	SO01.25	35443175	Jímací tyč AlMgSi 2500 vč.nosné konstrukce viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
121	SO01.25	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
122	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize hromosvodů, 6x tisk revizní zprávy	h	8,00	0,00
			8		8,00	
123	SO01.25	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	4,00	0,00
			4		4,00	
124	SO01.25	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu	h	12,00	0,00
			12		12,00	
125	SO01.25	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	6,00	0,00
			6		6,00	
126	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi	h	2,00	0,00
			2		2,00	
127	SO01.25	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace	h	2,00	0,00
			2		2,00	
128	SO01.25	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	8,00	0,00
			8		8,00	
129	SO01.25	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	1,00	0,00
			1		1,00	
130	SO01.25	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	10,00	0,00
			10		10,00	
131	SO01.25	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	168,00	0,00
			168		168,00	
132	SO01.25	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	162,00	0,00
			98+64		162,00	
133	SO01.25	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou _ zapravení otvorů	m2	2,18	0,00
			4*2*0,2*0,2		0,32	
			4*0,2*0,2*2		0,32	
			1*0,3*0,3*2		0,18	
			24*0,1*0,05*2		0,24	
			0,8*0,2*2+2*0,2*2		1,12	
134	SO01.25	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,49	0,00
			0,4918		0,49	
135	SO01.25	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m	3,00	0,00
			10*0,3		3,00	
136	SO01.25	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	168,00	0,00
			168		168,00	
137	SO01.25	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 3 x 7 cm	m	98,00	0,00
			98		98,00	
138	SO01.25	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	64,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			64		64,00	
139	SO01.25	460680021RT1	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	24,00	0,00
			24		24,00	
140	SO01.25	460680021R00	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
141	SO01.25	460680022RT2	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
142	SO01.25	971038591R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, nad 15 cm_pro rozvaděč	m3	0,32	0,00
			0,8*2*0,2		0,32	
143	SO01.25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,05	0,00
			1,9012	bourání	1,90	
			0,15	obalovací materiál	0,15	
144	SO01.25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,10	0,00
			2,051*2		4,10	
145	SO01.25	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	2,05	0,00
			2,051		2,05	
146	SO01.25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,05	0,00
			2,051		2,05	
147	SO01.25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,43	0,00
			2,051*28		57,43	
148	SO01.25	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,15	0,00
			0,15		0,15	
149	SO01.25	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	1,29	0,00
			2,051*0,7-0,15		1,29	
150	SO01.25	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,62	0,00
			2,051-0,15-1,286		0,62	

Krycí list rozpočtu (SO01.26 - SLP_datové rozvody, ozvučení)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	78
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	14 168,16	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	76 963,84	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	262 616,99				Ostatní		0,00
	Montáž	187 088,01				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 773,64						
ZRN celkem		543 610,64	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 543 610,64 Kč
Základ 21%	543 610,64 Kč	DPH 21%	114 158,23 Kč	Celkem včetně DPH 657 768,87 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO01.26 - SLP_datové rozvody, ozvučení)

Název stavby:		FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:		Objednatel:		MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ						
Druh stavby:		NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby:		02.06.2025		Projektant:		Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí				
Lokalita:		NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Konec výstavby:		30.04.2026		Zhotovitel:		STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě				
JKSO:		8015911			Zpracováno dne:		11.12.2024		Zpracoval:		Bohuslav Hemala				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO01.26		SLP_datové rozvody, ozvučení					276 785,15	266 825,49	543 610,64	657 768,87		1,38		
	SO01.26	M651VD	RACK					111 494,74	42 045,26	153 540,00	185 783,40		0,00		
1	SO01.26	651_01VD	Datový rozvaděč 19" - rozvaděč pro datové a telekomunikační účely - uzamykatelný - 60 x 60 x 181 cm viz.PD	ks	1,000	20 000,00	21	15 338,72	4 661,28	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00		
2	SO01.26	651_02VD	Přepínač switch 19" PoE - 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W. Typ přepínače: Řízený, Přepínač vrstev: L3 viz.PD	ks	1,000	45 000,00	21	38 100,12	6 899,88	45 000,00	54 450,00	0,00	0,00		
3	SO01.26	651_03VD	Záložní zdroj - UPS 19" 1U Line-Interactive UPS, Jednofázová, provedení Rack, Výkon (VA) 1500, Výkon (W) 900 viz.PD	ks	1,000	25 000,00	21	22 838,25	2 161,75	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00		
4	SO01.26	651_04VD	Zemnicí svorka pro 19" rozvaděče viz.PD	ks	2,000	500,00	21	595,58	404,42	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00		
5	SO01.26	651_05VD	19" rozvodný panel, 1U, 8x zásuvka podle ČSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m, podsvícený vypínač viz.PD	ks	3,000	900,00	21	2 215,94	484,06	2 700,00	3 267,00	0,00	0,00		
6	SO01.26	651_06VD	19" kovová police s perforací, 1U, hloubka 550mm, nosnost 40kg viz.PD	ks	4,000	1 100,00	21	3 270,97	1 129,03	4 400,00	5 324,00	0,00	0,00		
7	SO01.26	651_07VD	19" vyvazovací panel, 1U plastový, RAL 9005 viz.PD	ks	9,000	600,00	21	3 929,41	1 470,59	5 400,00	6 534,00	0,00	0,00		
8	SO01.26	651_08VD	Kovový vyvazovací háček do 19" skříně, 40x40 mm viz.PD	ks	6,000	150,00	21	275,00	625,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00		
9	SO01.26	651_09VD	Kovový vyvazovací háček do 19" skříně, 40x80 mm viz.PD	ks	4,000	180,00	21	279,18	440,82	720,00	871,20	0,00	0,00		
10	SO01.26	651_10VD	19" patch panel 24xRJ45 Cat.5e UTP 1U černý – beznástrojový viz.PD	ks	9,000	4 000,00	21	22 415,10	13 584,90	36 000,00	43 560,00	0,00	0,00		
11	SO01.26	651_11VD	Výsuvná 19" optická vana s čelem pro 24 x SC, E2000, LC adaptér, 1U, černá viz.PD	ks	1,000	1 600,00	21	1 088,44	511,56	1 600,00	1 936,00	0,00	0,00		
12	SO01.26	651_12VD	Adaptér SC-SM, SC OS2 viz.PD	ks	24,000	40,00	21	152,08	807,92	960,00	1 161,60	0,00	0,00		
13	SO01.26	651_13VD	Pigtail SC 9/125 OS2 2m viz.PD	ks	24,000	400,00	21	800,00	8 800,00	9 600,00	11 616,00	0,00	0,00		
14	SO01.26	651_14VD	Montážní sada, obsahuje 20 x plovoucí matici, 20 x šroub a 20 x plastovou podložku. viz.PD	ks	2,000	130,00	21	195,96	64,04	260,00	314,60	0,00	0,00		
	SO01.26	M652VD	Ozvučení					99 271,38	37 118,62	136 390,00	165 031,90		0,00		
15	SO01.26	652_015VD	Rozhlasová ústředna - mic + 3 mic/line + 2 line + 1 emg vstupy, 6 zón, 500 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner,Bluetooth, IR viz.PD	ks	1,000	30 000,00	21	23 456,68	6 543,32	30 000,00	36 300,00	0,00	0,00		
16	SO01.26	652_016VD	Přepážkový mikrofon s výběrem - gong, priorita, výběr z 6 zón, indikace, kardioidní char., napájení z ústředny viz.PD	ks	1,000	8 000,00	21	7 109,79	890,21	8 000,00	9 680,00	0,00	0,00		
17	SO01.26	652_017VD	Bezdrátový mikrofon diverzitní ruční - kompletní sada, true-diverzitní, UHF, PLL, IR zpětný přenos, automatické nalazení, spárování, skenování, viz.PD	ks	2,000	6 300,00	21	10 953,66	1 646,34	12 600,00	15 246,00	0,00	0,00		
18	SO01.26	652_018VD	Reentranní reproduktor, 60 W / 100 V, 120 – 18 000 Hz, 110 dB viz.PD	ks	2,000	8 300,00	21	14 752,82	1 847,18	16 600,00	20 086,00	0,00	0,00		
19	SO01.26	652_019VD	Stíněný signálový kabel, včetně koncovky XLR / XLR pro připojení mikrofonu viz.PD	m	154,000	65,00	21	6 842,28	3 167,72	10 010,00	12 112,10	0,00	0,00		
20	SO01.26	652_020VD	Reproduktorový kabel pro 100V rozvody 2x1,5 mm2 viz.PD	m	218,000	60,00	21	7 024,44	6 055,56	13 080,00	15 826,80	0,00	0,00		
21	SO01.26	652_021VD	Koncový zesilovač 100V viz.PD	ks	1,000	35 000,00	21	26 724,26	8 275,74	35 000,00	42 350,00	0,00	0,00		
22	SO01.26	652_022VD	D+M_Pomocný materiál potřebný k připojení viz.PD	sada	1,000	3 000,00	21	1 320,00	1 680,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00		
23	SO01.26	652_023VD	D+M_Doplnění systému ozvučení - nespecifikovaný materiál (konektory, kotvící a upevňovací materiál apod.) viz.PD	sada	1,000	2 500,00	21	1 087,44	1 412,56	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00		
24	SO01.26	900 RT9	Nastavení a oživení systému viz.PD	h	16,000	350,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO01.26	M653VD	Rozvody					45 289,07	41 197,93	86 487,00	104 649,27		0,06	
25	SO01.26	653_0025VD	Konektor RJ45 - Cat.5e UTP na drát pro zakončení volného vývodu viz.PD	ks	2,000	80,00	21	9,28	150,72	160,00	193,60	0,00	0,00	
26	SO01.26	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky Elektroinstalační krabice KU 68 viz.PD	kus	16,000	120,00	21	247,65	1 672,35	1 920,00	2 323,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
27	SO01.26	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh,vč.dodávky krabice _Elektroinstalační rozbočovací krabice viz.PD	kus	28,000	130,00	21	479,94	3 160,06	3 640,00	4 404,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
28	SO01.26	653_0028VD	Wifi 7 Point:tripásmový, stropní, BE19000, 11520Mbps 6GHz + 5760Mbps 5GHz + 1376Mbps 2,4GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7, 2x 10Gbps RJ-45, viz.PD	ks	1,000	15 000,00	21	14 771,81	228,19	15 000,00	18 150,00	0,00	0,00	
29	SO01.26	653_0029VD	Wifi 6 Point: dvoupásmový, venkovní, AX1800, 1201Mbps 5GHz + 574Mbps 2,4GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, 1x GbE LAN, PoE+, Omada SDN, IP67, viz.PD	ks	1,000	7 000,00	21	6 555,29	444,71	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	
30	SO01.26	222290103R00	M_Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e	kus	10,000	230,00	21	0,00	2 300,00	2 300,00	2 783,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
31	SO01.26	371202013	Datová zásuvka Cat.5e 2xRJ45 viz.PD	kus	7,000	230,00	21	1 610,00	0,00	1 610,00	1 948,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
32	SO01.26	371202010A	Datová zásuvka IP54 STP Cat.5e 2xRJ45 viz.PD	kus	3,000	600,00	21	1 800,00	0,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
33	SO01.26	653_0030VD	Vnitřní nestíněný datový kabel UTP, 4x2x0,5 , Cat.5e, viz.PD	m	344,000	30,00	21	4 741,62	5 578,38	10 320,00	12 487,20	0,00	0,00	
34	SO01.26	653_0031VD	Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5 , Cat.5e, PE viz.PD	m	344,000	35,00	21	5 351,11	6 688,89	12 040,00	14 568,40	0,00	0,00	
35	SO01.26	210800509RT1	D+M_Zemnicí vodič CY 16 zelenožlutý pro uzemnění přepětové ochrany viz.PD	m	45,000	70,00	21	2 207,94	942,06	3 150,00	3 811,50	0,00	0,01	RTS II / 2024
36	SO01.26	210010001RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P16 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	m	79,000	30,00	21	418,97	1 951,03	2 370,00	2 867,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
37	SO01.26	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P21 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	m	45,000	35,00	21	323,53	1 251,47	1 575,00	1 905,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
38	SO01.26	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P29 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	m	35,000	35,00	21	422,44	802,56	1 225,00	1 482,25	0,00	0,01	RTS II / 2024
39	SO01.26	210010019R00	M_Trubka tuhá, 40 mm	m	20,000	55,00	21	0,00	1 100,00	1 100,00	1 331,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
40	SO01.26	345710965	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040LA viz.PD	m	21,000	50,00	21	1 050,00	0,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,01	RTS II / 2024
41	SO01.26	210010018R00	M_Trubka tuhá, 32 mm	m	34,000	55,00	21	0,00	1 870,00	1 870,00	2 262,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	SO01.26	345710964	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032LA viz.PD	m	35,700	35,00	21	1 249,50	0,00	1 249,50	1 511,90	0,00	0,01	RTS II / 2024
43	SO01.26	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm	m	75,000	50,00	21	0,00	3 750,00	3 750,00	4 537,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
44	SO01.26	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD	m	78,750	30,00	21	2 362,50	0,00	2 362,50	2 858,63	0,00	0,01	RTS II / 2024
45	SO01.26	220270264R00	Zatažení vodiče 4x2x0,5 do trubek	m	533,000	15,00	21	0,00	7 995,00	7 995,00	9 673,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
46	SO01.26	653_0032VD	D+M_Pomocný vyvazovací a označovací materiál kabeláže viz.PD	sada	1,000	3 000,00	21	1 687,50	1 312,50	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	
	SO01.26	M654VD	Ostatní					14 583,34	106 526,66	121 110,00	146 543,10		0,00	
47	SO01.26	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	176,000	35,00	21	0,00	6 160,00	6 160,00	7 453,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
48	SO01.26	141 R00	Pomocný spojovací, instalační a nespecifikovaný materiál a jeho montáž (kotvící a upevňovací materiál, záslepky, konektory, atvpické prvky apod.)	sada	1,000	25 000,00	21	14 583,34	10 416,66	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
49	SO01.26	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	22,000	350,00	21	0,00	7 700,00	7 700,00	9 317,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
50	SO01.26	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	16,000	350,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
51	SO01.26	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu_Prostupy zdívm Stavební přípomocce	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
52	SO01.26	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz_Zaškolení obsluhy	h	24,000	350,00	21	0,00	8 400,00	8 400,00	10 164,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
53	SO01.26	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
54	SO01.26	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
55	SO01.26	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
56	SO01.26	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	14,000	350,00	21	0,00	4 900,00	4 900,00	5 929,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
57	SO01.26	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
58	SO01.26	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	52,000	350,00	21	0,00	18 200,00	18 200,00	22 022,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
59	SO01.26	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace _Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
60	SO01.26	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky	h	16,000	350,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
61	SO01.26	220890084R00	Doplnění podkladů od dodavatelů příp. Zař.	h	5,000	350,00	21	0,00	1 750,00	1 750,00	2 117,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
62	SO01.26	220890084R00	Měření optického a metalického vedení - měřicí protokoly	h	7,000	350,00	21	0,00	2 450,00	2 450,00	2 964,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
63	SO01.26	220890084R00	PPV /přidružené pracovní výkony	h	26,000	350,00	21	0,00	9 100,00	9 100,00	11 011,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.26	61	Úprava povrchů vnitřní					3 679,25	18 388,13	22 067,38	26 701,53		0,34	
64	SO01.26	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	124,000	70,00	21	919,07	7 760,93	8 680,00	10 502,80	0,00	0,07	RTS II / 2024
65	SO01.26	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	164,000	80,00	21	2 704,08	10 415,92	13 120,00	15 875,20	0,00	0,25	RTS II / 2024
66	SO01.26	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou zapravení otvorů	m2	0,220	500,00	21	56,10	53,90	110,00	133,10	0,07	0,01	RTS II / 2024
67	SO01.26	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,337	467,00	21	0,00	157,38	157,38	190,43	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.26	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					2 467,37	18 932,63	21 400,00	25 894,00		0,98	
68	SO01.26	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	124,000	60,00	21	1 300,41	6 139,59	7 440,00	9 002,40	0,00	0,18	RTS II / 2024
69	SO01.26	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 5x5 cm	m	164,000	65,00	21	1 116,50	9 543,50	10 660,00	12 898,60	0,00	0,74	RTS II / 2024
70	SO01.26	460680021RT1	Průraz zdíkem v cihlové zdi tloušťky 15 cm,do průměru 6 cm	kus	22,000	150,00	21	50,46	3 249,54	3 300,00	3 993,00	0,00	0,06	RTS II / 2024
	SO01.26	S	Přesuny sutí					0,00	2 616,26	2 616,26	3 165,67		0,00	
71	SO01.26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,181	300,00	21	0,00	354,30	354,30	428,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
72	SO01.26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,362	20,00	21	0,00	47,24	47,24	57,16	0,00	0,00	RTS II / 2024
73	SO01.26	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,181	300,00	21	0,00	354,30	354,30	428,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
74	SO01.26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,181	300,00	21	0,00	354,30	354,30	428,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
75	SO01.26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,068	15,00	21	0,00	496,02	496,02	600,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
76	SO01.26	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,200	3 000,00	21	0,00	600,00	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
77	SO01.26	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	0,627	400,00	21	0,00	250,80	250,80	303,47	0,00	0,00	RTS II / 2024
78	SO01.26	979999998R00	Poplatek za ukládku sutí do 5 % příměsí	t	0,354	450,00	21	0,00	159,30	159,30	192,75	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem:

543 610,64 Kč

657 768,87 Kč

Výkaz výměr (SO01.26 - SLP_datové rozvody, ozvučení)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí		
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě		
Zpracoval:	Bohuslav Hemala			Zpracováno dne:	11.12.2024		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství	
	N	M651VD	RACK				
	N	M652VD	Ozvučení				
	N	M653VD	Rozvody				
	N	M654VD	Ostatní				
	N	61	Úprava povrchů vnitřní				
	N	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
	N	S	Přesuny sutí				
1	SO01.26	651_01VD	Datový rozvaděč 19" - rozvaděč pro datové a telekomunikační účely - uzamykatelný - 60 x 60 x 181 cm viz.PD	ks	1,00	0,00	
			1		1,00		
2	SO01.26	651_02VD	Přepínač switch 19" PoE - 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W. Typ přepínače: Řízený, Přepínač vrstev: L3 viz.PD	ks	1,00	0,00	
			1		1,00		
3	SO01.26	651_03VD	Záložní zdroj - UPS 19" 1U Line-Interactive UPS, Jednofázová, provedení Rack, Výkon (VA) 1500, Výkon (W) 900 viz.PD	ks	1,00	0,00	
			1		1,00		
4	SO01.26	651_04VD	Zemní svorka pro 19" rozvaděče viz.PD	ks	2,00	0,00	
			2		2,00		
5	SO01.26	651_05VD	19" rozvodný panel, 1U, 8x zásuvka podle CSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m, podsvícený vypínač viz.PD	ks	3,00	0,00	
			3		3,00		
6	SO01.26	651_06VD	19" kovová police s perforací, 1U, hloubka 550mm, nosnost 40kg viz.PD	ks	4,00	0,00	
			4		4,00		
7	SO01.26	651_07VD	19" vyvazovací panel, 1U plastový, RAL 9005 viz.PD	ks	9,00	0,00	
			9		9,00		
8	SO01.26	651_08VD	Kovový vyvazovací háček do 19" skříně, 40x40 mm viz.PD	ks	6,00	0,00	
			6		6,00		
9	SO01.26	651_09VD	Kovový vyvazovací háček do 19" skříně, 40x80 mmviz.PD	ks	4,00	0,00	
			4		4,00		
10	SO01.26	651_10VD	19" patch panel 24xRJ45 Cat.5e UTP 1U černý – beznástrojový viz.PD	ks	9,00	0,00	
			9		9,00		
11	SO01.26	651_11VD	Výsuvná 19" optická vana s čelem pro 24 x SC, E2000, LC adaptér, 1U, černá viz.PD	ks	1,00	0,00	
			1		1,00		
12	SO01.26	651_12VD	Adaptér SC-SM, SC OS2 viz.PD	ks	24,00	0,00	
			24		24,00		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
13	SO01.26	651_13VD	Pigtail SC 9/125 OS2 2m viz.PD	ks	24,00	0,00
			24		24,00	
14	SO01.26	651_14VD	Montážní sada, obsahuje 20 x plovoucí matici, 20 x šroub a 20 x plastovou podložku. viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
15	SO01.26	652_015VD	Rozhlasová ústředna - mic + 3 mic/line + 2 line + 1 emg vstupy, 6 zón, 500 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner,Bluetooth, IR viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
16	SO01.26	652_016VD	Přepážkový mikrofon s výběrem - gong, priorita, výběr z 6 zón, indikace, kardioidní char., napájení z ústředny viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
17	SO01.26	652_017VD	Bezdrátový mikrofon diverzitní ruční - kompletní sada, true-diverzitní, UHF, PLL, IR zpětný přenos, automatické nalazení, spárování, skenování, viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
18	SO01.26	652_018VD	Reentrantní reproduktor, 60 W / 100 V, 120 – 18 000 Hz, 110 dB viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
19	SO01.26	652_019VD	Stíněný signálový kabel, včetně koncovky XLR / XLR pro připojení mikrofonu viz.PD	m	154,00	0,00
			154		154,00	
20	SO01.26	652_020VD	Reproduktorový kabel pro 100V rozvody 2x1,5 mm2 viz.PD	m	218,00	0,00
			218		218,00	
21	SO01.26	652_021VD	Koncový zesilovač 100V viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
22	SO01.26	652_022VD	D+M_Pomocný materiál potřebný k připojení viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
23	SO01.26	652_023VD	D+M_Doplnění systému ozvučení - nespecifikovaný materiál (konektory, kotvící a upevňovací materiál apod.) viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
24	SO01.26	900 RT9	Nastavení a oživení systému viz.PD	h	16,00	0,00
			16		16,00	
25	SO01.26	653_0025VD	Konektor RJ45 - Cat.5e UTP na drát pro zakončení volného vývodu viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
26	SO01.26	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová,včetně dodávky_Elektroinstalační krabice KU 68 viz.PD	kus	16,00	0,00
			16		16,00	
27	SO01.26	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh,vč.dodávky krabice _Elektroinstalační rozbočovací krabice viz.PD	kus	28,00	0,00
			28		28,00	
28	SO01.26	653_0028VD	Wifi 7 Point:třípásmový, stropní, BE19000, 11520Mbps 6GHz + 5760Mbps 5GHz + 1376Mbps 2,4GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7, 2× 10Gbps RJ-45, viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
29	SO01.26	653_0029VD	Wifi 6 Point: dvoupásmový, venkovní, AX1800, 1201Mbps 5GHz + 574Mbps 2,4GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, 1× GbE LAN, PoE+, Omada SDN, IP67, viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
30	SO01.26	222290103R00	M_Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e	kus	10,00	0,00
			10		10,00	
31	SO01.26	371202013	Datová zásuvka Cat.5e 2xRJ45 viz.PD	kus	7,00	0,00
			7		7,00	
32	SO01.26	371202010A	Datová zásuvka IP54 STP Cat.5e 2xRJ45 viz.PD	kus	3,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			3		3,00	
33	SO01.26	653_0030VD	Vnitřní nestíněný datový kabel UTP, 4x2x0,5 , Cat.5e, viz.PD	m	344,00	0,00
			344		344,00	
34	SO01.26	653_0031VD	Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5 , Cat.5e, PE viz.PD	m	344,00	0,00
			344		344,00	
35	SO01.26	210800509RT1	D+M_Zemnicí vodič CY 16 zelenožlutý pro uzemnění přepětové ochrany viz.PD	m	45,00	0,00
			45		45,00	
36	SO01.26	210010001RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P16 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	m	79,00	0,00
			79		79,00	
37	SO01.26	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P21 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	m	45,00	0,00
			45		45,00	
38	SO01.26	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm,včetně dodávky_el.instal. trubka PVC P29 s příslušenstvím - tmavě šedá viz.PD	m	35,00	0,00
			35		35,00	
39	SO01.26	210010019R00	M_Trubka tuhá, 40 mm	m	20,00	0,00
			20		20,00	
40	SO01.26	345710965	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4040LA viz.PD	m	21,00	0,00
			20		20,00	
			;ztrátne 5%; 1		1,00	
41	SO01.26	210010018R00	M_Trubka tuhá, 32 mm	m	34,00	0,00
			34		34,00	
42	SO01.26	345710964	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032LA viz.PD	m	35,70	0,00
			34		34,00	
			;ztrátne 5%; 1,7		1,70	
43	SO01.26	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm	m	75,00	0,00
			75		75,00	
44	SO01.26	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD	m	78,75	0,00
			75		75,00	
			;ztrátne 5%; 3,75		3,75	
45	SO01.26	220270264R00	Zatažení vodiče 4x2x0,5 do trubek	m	533,00	0,00
			344+189		533,00	
46	SO01.26	653_0032VD	D+M_Pomocný vyvazovací a označovací materiál kabeláže viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
47	SO01.26	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	176,00	0,00
			(16+28)*4		176,00	
48	SO01.26	141 R00	Pomocný spojovací, instalační a nespecifikovaný materiál a jeho montáž (kotvící a upevňovací materiál, záslepky, konektory, atypické prvky apod.)	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
49	SO01.26	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	22,00	0,00
			22		22,00	
50	SO01.26	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	16,00	0,00
			16		16,00	
51	SO01.26	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu_Prostupy zdívm_Stavební přípomocce	h	25,00	0,00
			25		25,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
52	SO01.26	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz_Zaškolení obsluhy	h	24,00	0,00
			24		24,00	
53	SO01.26	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	6,00	0,00
			6		6,00	
54	SO01.26	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	12,00	0,00
			12		12,00	
55	SO01.26	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	10,00	0,00
			10		10,00	
56	SO01.26	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	14,00	0,00
			14		14,00	
57	SO01.26	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	2,00	0,00
			2		2,00	
58	SO01.26	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	52,00	0,00
			52		52,00	
59	SO01.26	220890084R00	Dílnská montážní dokumentace_Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace	h	20,00	0,00
			20		20,00	
60	SO01.26	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky	h	16,00	0,00
			16		16,00	
61	SO01.26	220890084R00	Doplnění podkladů od dodavatelů příp. Zař.	h	5,00	0,00
			5		5,00	
62	SO01.26	220890084R00	Měření optického a metalického vedení - měřicí protokoly	h	7,00	0,00
			7		7,00	
63	SO01.26	220890084R00	PPV /přidružené pracovní výkony	h	26,00	0,00
			26		26,00	
64	SO01.26	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	124,00	0,00
			124		124,00	
65	SO01.26	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	164,00	0,00
			164		164,00	
66	SO01.26	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou_zapravení otvorů	m2	0,22	0,00
			22*0,1*0,05*2		0,22	
67	SO01.26	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,34	0,00
			0,337		0,34	
68	SO01.26	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	124,00	0,00
			79+45		124,00	
69	SO01.26	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 5x5 cm	m	164,00	0,00
			35+20+34+75		164,00	
70	SO01.26	460680021RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm,do průměru 6 cm	kus	22,00	0,00
			22		22,00	
71	SO01.26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,18	0,00
			0,981	bourání	0,98	
			0,2	obalovací materiál	0,20	
72	SO01.26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,36	0,00
			1,181*2		2,36	
73	SO01.26	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,18	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1,181		1,18	
74	SO01.26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,18	0,00
			1,181		1,18	
75	SO01.26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,07	0,00
			1,181*28		33,07	
76	SO01.26	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,20	0,00
			0,2		0,20	
77	SO01.26	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	0,63	0,00
			1,181*0,7-0,2		0,63	
78	SO01.26	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,35	0,00
			1,181-0,2-0,627		0,35	

Krycí list rozpočtu (SO01.27 - Slaboproud_ACS, PZTS)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	51
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 492,49	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	35 894,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	48 242,04			Ostatní	0,00
	Montáž	51 667,96			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 066,96				
ZRN celkem		140 363,96	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč
Základ 21%	140 363,96 Kč	DPH 21%	29 476,43 Kč
		Celkem bez DPH	140 363,96 Kč
		Celkem včetně DPH	169 840,39 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO01.27 - Slaboproud_ACS, PZTS)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO01.27		Slaboproud_ACS, PZTS					51 734,52	88 629,44	140 363,96	169 840,39		0,47	
	SO01.27	M21	Elektromontáže					49 603,16	72 833,84	122 437,00	148 148,77		0,03	
1	SO01.27	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5 viz.PD	m	22,000	40,00	21	209,23	670,77	880,00	1 064,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
2	SO01.27	210_0001VD	D+M_Sběrníková venkovní čtečka RFID - IP65, IK08, 125 kHz viz.PD	ks	5,000	2 300,00	21	9 820,17	1 679,83	11 500,00	13 915,00	0,00	0,00	
3	SO01.27	210_0002VD	D+M_Popisné štítky, vč. montáževiz.PD	ks	5,000	190,00	21	818,06	131,94	950,00	1 149,50	0,00	0,00	
4	SO01.27	210_0003VD	D+M_instalační krabice, plast, rozměry 90x90mm, krytí IP40, odolnost do 400V viz.PD	ks	5,000	140,00	21	543,98	156,02	700,00	847,00	0,00	0,00	
5	SO01.27	210_0004VD	D+M_Sběrníkový modul (relé), ze sběrnice ústředny 12 V (9-15 V), -10 až + 40 °C, 5/45 mA, spínání 16 A max, třída ochrany II viz.PD	ks	5,000	1 100,00	21	4 602,57	897,43	5 500,00	6 655,00	0,00	0,00	
6	SO01.27	210_0005VD	D+M_Přepětová ochrana pro sběrnici 12 V (9-15 V), -10 až + 40 °C, 5 mA viz.PD	ks	1,000	3 300,00	21	2 483,74	816,26	3 300,00	3 993,00	0,00	0,00	
7	SO01.27	900 RT4	Připojení na silnoproud a zemnění	h	6,000	170,00	21	0,00	1 020,00	1 020,00	1 234,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
8	SO01.27	210860201R00	M_Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm	m	94,000	15,00	21	0,00	1 410,00	1 410,00	1 706,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
9	SO01.27	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	98,700	10,00	21	987,00	0,00	987,00	1 194,27	0,00	0,00	RTS II / 2024
10	SO01.27	210_0006VD	D+M_Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e viz.PD	ks	113,000	35,00	21	1 655,58	2 299,42	3 955,00	4 785,55	0,00	0,00	
11	SO01.27	210_0007VD	D+M_NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, VA, bez HDD, VGA, HDMI, max HDD 2 viz.PD	ks	1,000	5 500,00	21	4 400,00	1 100,00	5 500,00	6 655,00	0,00	0,00	
12	SO01.27	210_0008VD	D+M_HDD Disky pro zálohu 2x2TB viz.PD	sada	1,000	2 100,00	21	1 984,14	115,86	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	
13	SO01.27	210800546RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2,včetně dodávky vodiče_vodič CY zel.-žlutý 4mm2 viz.PD	m	48,000	25,00	21	289,58	910,42	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
14	SO01.27	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče_vodič CY zel.-žlutý 6mm2viz.PD	m	80,000	35,00	21	895,12	1 904,88	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
15	SO01.27	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm	m	20,000	45,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
16	SO01.27	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD	m	21,000	20,00	21	420,00	0,00	420,00	508,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
17	SO01.27	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm,včetně dodávky Instalční trubka ohebná 1225 - tmavě šedá viz.PD	m	59,000	30,00	21	485,12	1 284,88	1 770,00	2 141,70	0,00	0,01	RTS II / 2024
18	SO01.27	141 R00	Pomocný spojovací, instalační a nespecifikovaný materiál a jeho montáž (kotvící a upevňovací materiál, zásepky, konektory, atypické prvky apod.)	sada	2,000	1 000,00	21	1 263,41	736,59	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
19	SO01.27	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
20	SO01.27	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
21	SO01.27	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu_Prostupy zdívem Stavební přípomocce	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
22	SO01.27	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz_Zaškolení obsluhy	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
23	SO01.27	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
24	SO01.27	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
25	SO01.27	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
26	SO01.27	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
27	SO01.27	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
28	SO01.27	900 R23	Prizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
29	SO01.27	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace_Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
30	SO01.27	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
31	SO01.27	220890084R00	Značení trasy vedení 59m	h	4,000	350,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
32	SO01.27	210_0009VD	D+M_Ustředna s vestavěnými GSM/GPRS, LAN komunikátory a rádiovým modulem viz.PD	ks	1,000	18 000,00	21	13 507,26	4 492,74	18 000,00	21 780,00	0,00	0,00	
33	SO01.27	210_0010VD	D+M_Sběrníkový přístupový modul s klávesnicí a RFID (klávesnice) viz.PD	ks	1,000	4 000,00	21	3 146,07	853,93	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	
34	SO01.27	210_0011VD	D+M_Víceúčelová montážní krabice viz.PD	ks	5,000	110,00	21	362,93	187,07	550,00	665,50	0,00	0,00	
35	SO01.27	220270264R00	Zatažení vodiče 4x2x0,5 do trubek	m	113,000	15,00	21	0,00	1 695,00	1 695,00	2 050,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
36	SO01.27	210_0012VD	D+M_Protipožární ucpávky viz.PD	ks	2,000	1 500,00	21	1 729,21	1 270,79	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	
	SO01.27	61	Úprava povrchů vnitřní					1 180,81	6 461,96	7 642,77	9 247,75		0,11	
37	SO01.27	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	59,000	70,00	21	437,30	3 692,70	4 130,00	4 997,30	0,00	0,03	RTS II / 2024
38	SO01.27	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	42,000	80,00	21	692,51	2 667,49	3 360,00	4 065,60	0,00	0,06	RTS II / 2024
39	SO01.27	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou zapravení otvorů	m2	0,200	500,00	21	51,00	49,00	100,00	121,00	0,07	0,01	RTS II / 2024
40	SO01.27	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,113	467,00	21	0,00	52,77	52,77	63,85	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.27	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					950,55	8 319,45	9 270,00	11 216,70		0,33	
41	SO01.27	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	59,000	60,00	21	618,75	2 921,25	3 540,00	4 283,40	0,00	0,09	RTS II / 2024
42	SO01.27	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 5x5 cm	m	42,000	65,00	21	285,93	2 444,07	2 730,00	3 303,30	0,00	0,19	RTS II / 2024
43	SO01.27	460680021RT1	Průraz zdívmem v cihlové zdi tloušťky 15 cm,do průměru 6 cm	kus	20,000	150,00	21	45,87	2 954,13	3 000,00	3 630,00	0,00	0,05	RTS II / 2024
	SO01.27	S	Přesuny sutí					0,00	1 014,19	1 014,19	1 227,17		0,00	
44	SO01.27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,531	300,00	21	0,00	159,30	159,30	192,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
45	SO01.27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,062	20,00	21	0,00	21,24	21,24	25,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
46	SO01.27	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,531	300,00	21	0,00	159,30	159,30	192,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
47	SO01.27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,531	300,00	21	0,00	159,30	159,30	192,75	0,00	0,00	RTS II / 2024
48	SO01.27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,868	25,00	21	0,00	371,70	371,70	449,76	0,00	0,00	RTS II / 2024
49	SO01.27	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,200	15,00	21	0,00	3,00	3,00	3,63	0,00	0,00	RTS II / 2024
50	SO01.27	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	0,172	400,00	21	0,00	68,80	68,80	83,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
51	SO01.27	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,159	450,00	21	0,00	71,55	71,55	86,58	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem: 140 363,96 Kč 169 840,39 Kč

Výkaz výměr (SO01.27 - Slaboproud_ACS, PZTS)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRISTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY		Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí		
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě		
Zpracoval:	Bohuslav Hemala		Zpracováno dne:	11.12.2024		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	M21	Elektromontáže			
	N	61	Úprava povrchů vnitřní			
	N	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
	N	S	Přesuny sutí			
1	SO01.27	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2_včetně dodávky kabelu_Kabel CYKY-J 3x1,5 viz.PD	m	22,00	0,00
			22		22,00	
2	SO01.27	210_0001VD	D+M_Sběrnice venkovní čtečka RFID - IP65, IK08, 125 kHz viz.PD	ks	5,00	0,00
			5		5,00	
3	SO01.27	210_0002VD	D+M_Popisné štítky, vč. montáževiz.PD	ks	5,00	0,00
			5		5,00	
4	SO01.27	210_0003VD	D+M_instalační krabice, plast, rozměry 90x90mm, krytí IP40, odolnost do 400V viz.PD	ks	5,00	0,00
			5		5,00	
5	SO01.27	210_0004VD	D+M_Sběrnice modul (relé), ze sběrnice ústředny 12 V (9-15 V), -10 až + 40 °C, 5/45 mA, spínání 16 A max, třída ochrany II viz.PD	ks	5,00	0,00
			5		5,00	
6	SO01.27	210_0005VD	D+M_Přepětová ochrana pro sběrnici 12 V (9-15 V), -10 až + 40 °C, 5 mA viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
7	SO01.27	900 RT4	Připojení na silnoproud a zemnění	h	6,00	0,00
			6		6,00	
8	SO01.27	210860201R00	M_Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm	m	94,00	0,00
			94		94,00	
9	SO01.27	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	98,70	0,00
			94		94,00	
			;ztrátě 5%; 4,7		4,70	
10	SO01.27	210_0006VD	D+M_Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e viz.PD	ks	113,00	0,00
			113		113,00	
11	SO01.27	210_0007VD	D+M_NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, VA, bez HDD, VGA, HDMI, max HDD 2 viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
12	SO01.27	210_0008VD	D+M_HDD Disky pro zálohu 2x2TB viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
13	SO01.27	210800546RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2,včetně dodávky vodiče_vodič CY zel.-žlutý 4mm2 viz.PD	m	48,00	0,00
			48		48,00	
14	SO01.27	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně,včetně dodávky vodiče_vodič CY zel.-žlutý 6mm2viz.PD	m	80,00	0,00
			80		80,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
15	SO01.27	210010017R00	M_Trubka tuhá, 25 mm	m	20,00	0,00
			20		20,00	
16	SO01.27	345710963	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4025LA viz.PD	m	21,00	0,00
			20		20,00	
			;ztrátě 5%; 1		1,00	
17	SO01.27	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm,včetně dodávky_Instalační trubka ohebná 1225 - tmavě šedá viz:PD	m	59,00	0,00
			59		59,00	
18	SO01.27	141 R00	Pomocný spojovací, instalační a nespecifikovaný materiál a jeho montáž (kotvící a upevňovací materiál, záslepky, konektory, atypické prvky apod.)	sada	2,00	0,00
			2		2,00	
19	SO01.27	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	12,00	0,00
			12		12,00	
20	SO01.27	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	6,00	0,00
			6		6,00	
21	SO01.27	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu_Prostupy zdívem_Stavební přípomocce	h	15,00	0,00
			15		15,00	
22	SO01.27	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz_Zaškolení obsluhy	h	20,00	0,00
			20		20,00	
23	SO01.27	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	6,00	0,00
			6		6,00	
24	SO01.27	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	8,00	0,00
			8		8,00	
25	SO01.27	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	6,00	0,00
			6		6,00	
26	SO01.27	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	12,00	0,00
			12		12,00	
27	SO01.27	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	2,00	0,00
			2		2,00	
28	SO01.27	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	25,00	0,00
			25		25,00	
29	SO01.27	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace_Zpracování realizační dokumentace, která bude obsahovat přesné vedení viditelných tras elektroinstalace	h	10,00	0,00
			10		10,00	
30	SO01.27	220890084R00	Účast na KD, koordinace management zakázky	h	12,00	0,00
			12		12,00	
31	SO01.27	220890084R00	Značení trasy vedení _59m	h	4,00	0,00
			4		4,00	
32	SO01.27	210_0009VD	D+M_Ústředna s vestavěnými GSM/GPRS, LAN komunikátory a rádiovým modulem viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
33	SO01.27	210_0010VD	D+M_Sběrníkový přístupový modul s klávesnicí a RFID (klávesnice) viz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
34	SO01.27	210_0011VD	D+M_Víceúčelová montážní krabice viz.PD	ks	5,00	0,00
			5		5,00	
35	SO01.27	220270264R00	Zatažení vodiče 4x2x0,5 do trubek	m	113,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			113		113,00	
36	SO01.27	210_0012VD	D+M_Protipožární ucpávky viz.PD	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
37	SO01.27	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	59,00	0,00
			59		59,00	
38	SO01.27	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	42,00	0,00
			42		42,00	
39	SO01.27	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou_zapravení otvorů	m2	0,20	0,00
			20*0,1*0,05*2		0,20	
40	SO01.27	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,11	0,00
			0,113		0,11	
41	SO01.27	974032121R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 3 cm	m	59,00	0,00
			59		59,00	
42	SO01.27	974031222R00	Vysekání rýh zeď cihelná 5x5 cm	m	42,00	0,00
			+20+22		42,00	
43	SO01.27	460680021RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	20,00	0,00
			20		20,00	
44	SO01.27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,53	0,00
			0,3309	bourání	0,33	
			0,20	obalovací materiál	0,20	
45	SO01.27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,06	0,00
			0,531*2		1,06	
46	SO01.27	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,53	0,00
			0,531		0,53	
47	SO01.27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,53	0,00
			0,531		0,53	
48	SO01.27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,87	0,00
			0,531*28		14,87	
49	SO01.27	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,20	0,00
			0,2		0,20	
50	SO01.27	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků	t	0,17	0,00
			0,531*0,7-0,2		0,17	
51	SO01.27	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,16	0,00
			0,531-0,2-0,172		0,16	

Krycí list rozpočtu (SO01.28 - ZÁCHYTNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM STŘECH)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	11
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	8 050,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	50 471,72	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	19 028,28				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		168,00						
ZRN celkem		77 718,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 77 718,00 Kč
Základ 21%	77 718,00 Kč	DPH 21%	16 320,78 Kč	Celkem včetně DPH 94 038,78 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO01.28 - ZÁCHYTNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM STŘECH)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:			Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ						
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí							
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě							
JKSO:	8015911			Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO01.28		ZÁCHYTNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM STŘECH					50 471,72	27 246,28	77 718,00	94 038,78		0,08	
	SO01.28	712	Izolace střech (živičné krytiny)					2 940,26	3 679,74	6 620,00	8 010,20		0,06	
1	SO01.28	712961901R00	Provedení údržby povlakové krytiny střech,proniků ventilací ap,asf.pásky fólií lepenou, zalití okrajů	kus	5,00	300,00	21	340,21	1 159,79	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
2	SO01.28	712971801RT1	Překrytí spár asf.pásem přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva -pás ve specifikaci	m	5,00	500,00	21	100,06	2 399,94	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
3	SO01.28	62843073	Pás modifikovaný(pro zelené střechy), pás s vysokou odoln.proti prorůstání kořínků přidavek proti kořenovému růstu min. tl. 5,3 mm břidl.posyp viz.PD	m2	10,00	250,00	21	2 500,00	0,00	2 500,00	3 025,00	0,01	0,06	RTS II / 2024
4	SO01.28	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,06	2 000,00	21	0,00	120,00	120,00	145,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.28	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					47 531,46	15 516,54	63 048,00	76 288,08		0,02	
5	SO01.28	767842370R00	Kotvicí bod dl.700 mm nerez, beton.střech tl.80 mm plochá střecha	kus	5,00	8 500,00	21	27 471,84	15 028,16	42 500,00	51 425,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
6	SO01.28	767849131R00	Štítek k označní jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD	kus	5,00	400,00	21	1 931,07	68,93	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
7	SO01.28	767849142R00	Montážní lano 14 mm, délka 23 m	kus	1,00	8 500,00	21	8 324,72	175,28	8 500,00	10 285,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
8	SO01.28	767849142R0A	Set na osobní ochranu,pro zachytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD	kus	1,00	10 000,00	21	9 803,83	196,17	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
9	SO01.28	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,02	2 000,00	21	0,00	48,00	48,00	58,08	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO01.28	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	8 050,00	8 050,00	9 740,50		0,00	
10	SO01.28	905 R01	Výchozí prohlídka-výtahové zkoušky - revize systému-předání do užívání(včetně výjezdu a dopravy)	h	10,00	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
11	SO01.28	909 R00	Úprava podkladu,kotvení,prostup parotěs a ostatní drobné neměřitelné práce	h	13,00	350,00	21	0,00	4 550,00	4 550,00	5 505,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
Celkem:								77 718,00 Kč		94 038,78 Kč				

Výkaz výměr (SO01.28 - ZÁCHYTNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM STŘECH)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRISTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	712	Izolace střech (živičné krytiny)			
	N	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
	N	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			
1	SO01.28	712961901R00	Provedení údržby povlakové krytiny střech,proniků ventilací ap,asf.pásky fólií lepenou, zalití okrajů	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
2	SO01.28	712971801RT1	Překrytí spár asf.pásem přitav.k podkladu rš.50 cm,1 vrstva -pás ve specifikaci	m	5,00	0,00
			5		5,00	
3	SO01.28	62843073	Pás modifikovaný(pro zelené střechy), pás s vysokou odoln.proti prorůstání kořínků přidavek proti kořenovému růstu min. tl. 5,3 mm břídl.posyp viz.PD	m2	10,00	0,00
			10		10,00	
4	SO01.28	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,06	0,00
			0,0599		0,06	
5	SO01.28	767842370R00	Kotvicí bod dl.700 mm nerez, beton.střech tl.80 mm plochá střecha	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
6	SO01.28	767849131R00	Štítek k označní jednotlivých úseků kotv.vedení viz.PD	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
7	SO01.28	767849142R00	Montážní lano 14 mm, délka 23 m	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
8	SO01.28	767849142R0A	Set na osobní ochranu,pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
9	SO01.28	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,02	0,00
			0,0239		0,02	
10	SO01.28	905 R01	Výchozí prohlídka-výtahové zkoušky - revize systému-předání do užívání(včetně výjezdu a dopravy)	h	10,00	0,00
			10		10,00	
11	SO01.28	909 R00	Úprava podkladu,kotvení,prostup parotės a ostatní drobné neměřitelné práce	h	13,00	0,00
			13		13,00	

Krycí list rozpočtu (SO03.11 - Tréninkové hřiště)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	18
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 548 624,48	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	4 714 382,19	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		615 381,00				
ZRN celkem		17 878 387,67	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč
Základ 21%	17 878 387,67 Kč	DPH 21%	3 754 461,41 Kč
		Celkem bez DPH	17 878 387,67 Kč
		Celkem včetně DPH	21 632 849,08 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO03.11 - Tréninkové hřiště)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO03.11		Tréninkové hřiště					12 548 624,48	5 329 763,19	17 878 387,67	21 632 849,08		5 815,92		
	SO03.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	10 240,00	10 240,00	12 390,40		0,00		
1	SO03.11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4_4ks_patky pro zemní pouzdra	m3	2,560	2 000,00	21	0,00	5 120,00	5 120,00	6 195,20	0,00	0,00	RTS II / 2024	
2	SO03.11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4_4ks_patky pro vypínací tyče pro zemní pouzdra	m3	2,560	2 000,00	21	0,00	5 120,00	5 120,00	6 195,20	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.11	16	Přemístění výkopku					0,00	614,40	614,40	743,42		0,00		
3	SO03.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	5,120	20,00	21	0,00	102,40	102,40	123,90	0,00	0,00	RTS II / 2024	
4	SO03.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	5,120	100,00	21	0,00	512,00	512,00	619,52	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.11	27	Základy					20 538,60	6 853,40	27 392,00	33 144,32		13,23		
5	SO03.11	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	5,120	4 000,00	21	18 705,24	1 774,76	20 480,00	24 780,80	2,53	12,93	RTS II / 2024	
6	SO03.11	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	7,680	750,00	21	1 833,36	3 926,64	5 760,00	6 969,60	0,04	0,30	RTS II / 2024	
7	SO03.11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	7,680	150,00	21	0,00	1 152,00	1 152,00	1 393,92	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.11	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					739 468,32	1 131 058,80	1 870 527,12	2 263 337,82		1 642,11		
8	SO03.11	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod umělý travník tl. do 100 mm drcené kamenivo 8/16 s dorovnáním vrstvy 4/8	m2	8890,000	100,00	21	0,00	889 000,00	889 000,00	1 075 690,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
9	SO03.11	583425601	Kamenivo drcené 8/16 viz.PD	t	1085,469	480,00	21	521 025,12	0,00	521 025,12	630 440,40	1,00	1 085,47	RTS II / 2024	
10	SO03.11	583424801	Kamenivo drcené 4/8 viz.PD	t	197,358	500,00	21	98 679,00	0,00	98 679,00	119 401,59	1,00	197,36	RTS II / 2024	
11	SO03.11	631571001R00	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující tl.20mm	m3	195,580	1 500,00	21	119 764,20	173 605,80	293 370,00	354 977,70	1,84	359,28	RTS II / 2024	
12	SO03.11	457549110R00	Filtrační vrstvy,šterkodrt',příp.za přesné urovnání	m3	195,580	350,00	21	0,00	68 453,00	68 453,00	82 828,13	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.11	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					1 858 813,57	274 786,43	2 133 600,00	2 581 656,00		3 822,70		
13	SO03.11	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm se zhutněním viz.PD	m2	8890,000	240,00	21	1 858 813,57	274 786,43	2 133 600,00	2 581 656,00	0,43	3 822,70	RTS II / 2024	
	SO03.11	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot					9 929 803,98	3 358 406,57	13 288 210,55	16 078 734,77		337,89		
14	SO03.11	589181120R00	Provedení krytu sportovních ploch z umělého travníku, pro fotbalové hřiště ,travník, podložka,násyp pískový min.18kg/m2 viz.PD	m2	8890,000	650,00	21	2 526 788,77	3 251 711,23	5 778 500,00	6 991 985,00	0,03	308,84	RTS II / 2024	
15	SO03.11	284130307A	Travník umělý třetí generace ,tkaný tl.50mm,včetně prefabrikované podložky tl.10mm viz.PD	m2	9779,000	750,00	21	7 334 250,00	0,00	7 334 250,00	8 874 442,50	0,00	28,65	RTS II / 2024	
16	SO03.11	589181916R00	Lajnování sport.ploch vlepením,uměl.travník,s.10cm,D+M podkladní pásy, lepidla, pásu š.10 cm umělého travníku v odlišné barvě vlepením.viz.PD	m	719,221	150,00	21	68 765,21	39 117,94	107 883,15	130 538,61	0,00	0,40	RTS II / 2024	
17	SO03.11	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	337,887	200,00	21	0,00	67 577,40	67 577,40	81 768,65	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.11	H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	547 803,60	547 803,60	662 842,36		0,00		
18	SO03.11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	5478,036	100,00	21	0,00	547 803,60	547 803,60	662 842,36	0,00	0,00	RTS II / 2024	

Celkem: 17 878 387,67 Kč 21 632 849,08 Kč

Výkaz výměr (SO03.11 - Tréninkové hřiště)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRISTE VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	27	Základy			
	N	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
	N	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot			
	N	H22	Komunikace pozemní a letiště			
1	SO03.11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4_4ks_patky pro zemní pouzdra	m3	2,56	0,00
			0,8*0,8*1*4		2,56	
2	SO03.11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4_4ks_patky pro vypínací tyče_pro zemní pouzdra	m3	2,56	0,00
			0,8*0,8*1*4		2,56	
3	SO03.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	5,12	0,00
			5,12		5,12	
4	SO03.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	5,12	0,00
			5,12		5,12	
5	SO03.11	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	5,12	0,00
			0,8*0,8*1*4*2		5,12	
6	SO03.11	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	7,68	0,00
			0,8*4*0,3*4*2		7,68	
7	SO03.11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	7,68	0,00
			0,8*4*0,3*4*2		7,68	
8	SO03.11	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod umělý travník tl. do 100 mm_drcené kamenivo 8/16 s dorovnáním vrstvy 4/8	m2	8 890,00	0,00
			8890		8 890,00	
9	SO03.11	583425601	Kamenivo drcené 8/16 viz.PD	t	1 085,47	0,00
			8890*0,06*1,85		986,79	
			;ztratné 10%; 98,679		98,68	
10	SO03.11	583424801	Kamenivo drcené 4/8 viz.PD	t	197,36	0,00
			8890*0,01*1,85		164,47	
			;ztratné 20%; 32,893		32,89	
11	SO03.11	631571001R00	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující tl.20mm	m3	195,58	0,00
			8890*0,02*1,1		195,58	
12	SO03.11	457549110R00	Filtrační vrstvy,šterkodrt',příp.za přesné urovnání	m3	195,58	0,00
			195,58		195,58	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
13	SO03.11	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm se zhutněním viz.PD	m2	8 890,00	0,00
			8890		8 890,00	
14	SO03.11	589181120R00	Provedení krytu sportovních ploch z umělého trávniku, pro fotbalové hřiště_trávnik, podložka,násyp pískový min.18kg/m2 viz.PD	m2	8 890,00	0,00
			8890		8 890,00	
15	SO03.11	284130307A	Trávnik umělý třetí generace_tkaný tl.50mm, včetně prefabrikované podložky tl.10mm viz.PD	m2	9 779,00	0,00
			8890		8 890,00	
			;ztrátě 10%; 889		889,00	
16	SO03.11	589181916R00	Lajnování sport.ploch vlepením,uměl.trávnik,š.10cm,D+M podkladní pásy, lepidla, pásu š.10 cm umělého trávniku v odlišné barvě vlepením.viz.PD	m	719,22	0,00
			106*2+69*3+17*2*2+41*2+18,5*2+5,5*2*2+18,2*3,144+17*2		719,22	
17	SO03.11	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	337,89	0,00
			337,8866		337,89	
18	SO03.11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	5 478,04	0,00
			5815,9231-337,887		5 478,04	

Krycí list rozpočtu (SO03.21 - Drenáže pro tréninkové hřiště)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	51
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	876 850,28	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 028 318,44	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	15 763,80				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		83 926,05						
ZRN celkem		2 004 858,57	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	2 004 858,57 Kč
Základ 21%	2 004 858,57 Kč	DPH 21%	421 020,30 Kč	Celkem včetně DPH	2 425 878,87 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO03.21 - Drenáže pro tréninkové hřiště)

Název stavby: FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:		Objednatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
Druh stavby: NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby: 02.06.2025		Projektant: Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	
Lokalita: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Konec výstavby: 30.04.2026		Zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	
JKSO: 8015911			Zpracováno dne: 11.12.2024		Zpracoval: Bohuslav Hemala	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO03.21		Drenáže pro tréninkové hřiště					876 850,28	1 128 008,29	2 004 858,57	2 425 878,87		671,15		
	SO03.21	13	Hloubené vykopávky					0,00	373 234,67	373 234,67	451 613,95		0,00		
1	SO03.21	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	26,311	550,00	21	0,00	14 471,05	14 471,05	17 509,97	0,00	0,00	RTS II / 2024	
2	SO03.21	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	26,311	10,00	21	0,00	263,11	263,11	318,36	0,00	0,00	RTS II / 2024	
3	SO03.21	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	30,041	500,00	21	0,00	15 020,50	15 020,50	18 174,81	0,00	0,00	RTS II / 2024	
4	SO03.21	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	30,041	10,00	21	0,00	300,41	300,41	363,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
5	SO03.21	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	236,802	650,00	21	0,00	153 921,30	153 921,30	186 244,77	0,00	0,00	RTS II / 2024	
6	SO03.21	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	270,369	700,00	21	0,00	189 258,30	189 258,30	229 002,54	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.21	16	Přemístění výkopku					0,00	96 908,96	96 908,96	117 259,84		0,00		
7	SO03.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	563,523	20,00	21	0,00	11 270,46	11 270,46	13 637,26	0,00	0,00	RTS II / 2024	
8	SO03.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	56,352	90,00	21	0,00	5 071,68	5 071,68	6 136,73	0,00	0,00	RTS II / 2024	
9	SO03.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	507,171	90,00	21	0,00	45 645,39	45 645,39	55 230,92	0,00	0,00	RTS II / 2024	
10	SO03.21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	56,352	100,00	21	0,00	5 635,20	5 635,20	6 818,59	0,00	0,00	RTS II / 2024	
11	SO03.21	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	127,445	100,00	21	0,00	12 744,50	12 744,50	15 420,85	0,00	0,00	RTS II / 2024	
12	SO03.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m _zpětné	m3	56,352	90,00	21	0,00	5 071,68	5 071,68	6 136,73	0,00	0,00	RTS II / 2024	
13	SO03.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m _zpětné	m3	127,445	90,00	21	0,00	11 470,05	11 470,05	13 878,76	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.21	17	Konstrukce ze zemin					57 405,80	101 565,55	158 971,35	192 355,33		163,82		
14	SO03.21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopiskru frakce 0 - 22 mm	m3	96,365	1 200,00	21	57 405,80	58 232,20	115 638,00	139 921,98	1,70	163,82	RTS II / 2024	
15	SO03.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	183,797	150,00	21	0,00	27 569,55	27 569,55	33 359,16	0,00	0,00	RTS II / 2024	
16	SO03.21	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm _rýhy	m3	96,365	120,00	21	0,00	11 563,80	11 563,80	13 992,20	0,00	0,00	RTS II / 2024	
17	SO03.21	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,000	700,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.21	21	Úprava podloží a základové spáry					385 898,41	235 516,93	621 415,34	751 912,56		443,32		
18	SO03.21	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.8-16 mm	m3	248,220	1 400,00	21	251 852,64	95 655,36	347 508,00	420 484,68	1,67	413,29	RTS II / 2024	
19	SO03.21	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého 0-4 viz.PD	m3	14,893	1 400,00	21	9 622,19	11 228,01	20 850,20	25 228,74	1,92	28,60	RTS II / 2024	
20	SO03.21	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	2773,760	35,00	21	12 779,75	84 301,85	97 081,60	117 468,74	0,00	0,47	RTS II / 2024	
21	SO03.21	69366077	Geotextilie netkaná ÚV, 300 g/m2 viz.PD	m2	3189,824	35,00	21	111 643,84	0,00	111 643,84	135 089,05	0,00	0,96	RTS II / 2024	
22	SO03.21	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	443,317	100,00	21	0,00	44 331,70	44 331,70	53 641,36	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO03.21	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					11 106,75	10 941,25	22 048,00	26 678,08		23,91		
23	SO03.21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	19,528	1 000,00	21	9 121,84	10 406,16	19 528,00	23 628,88	1,13	22,11	RTS II / 2024	
24	SO03.21	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,720	3 500,00	21	1 984,91	535,09	2 520,00	3 049,20	2,50	1,80	RTS II / 2024	
	SO03.21	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)					117 331,53	110 175,67	227 507,20	275 283,71		36,39		
25	SO03.21	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu ve spádů _pod žlabovky a beton viz.PD	m3	41,184	1 400,00	21	0,00	57 657,60	57 657,60	69 765,70	0,00	0,00	RTS II / 2024	
26	SO03.21	465929112R00	Kladení tvárníc _kanálků, na MC, s výplní spár _odvodňovací žlabovkv š.340mm viz PD	m2	79,853	600,00	21	16 859,15	31 052,65	47 911,80	57 973,28	0,21	16,93	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
27	SO03.21	592275171	Zlab betonový prefabrikovaný TBZ 50/65/16, Beton C30/37-XF4 viz.PD	kus	245,700	200,00	21	49 140,00	0,00	49 140,00	59 459,40	0,06	15,31	RTS II / 2024
28	SO03.21	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm C16/20 podkladní pro žlabovky	m2	16,380	4 000,00	21	51 332,38	14 187,62	65 520,00	79 279,20	0,25	4,15	RTS II / 2024
29	SO03.21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	36,389	200,00	21	0,00	7 277,80	7 277,80	8 806,14	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO03.21	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					248 121,60	136 826,90	384 948,50	465 787,69		1,95	
30	SO03.21	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	239,000	100,00	21	2 487,68	21 412,32	23 900,00	28 919,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
31	SO03.21	286111121	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	9,810	450,00	21	4 414,50	0,00	4 414,50	5 341,55	0,00	0,03	RTS II / 2024
32	SO03.21	286111122	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 2000 mm	kus	2,180	900,00	21	1 962,00	0,00	1 962,00	2 374,02	0,01	0,01	RTS II / 2024
33	SO03.21	286111123	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 6000 mm	kus	43,600	2 400,00	21	104 640,00	0,00	104 640,00	126 614,40	0,02	0,68	RTS II / 2024
34	SO03.21	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	116,000	90,00	21	62,26	10 377,74	10 440,00	12 632,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
35	SO03.21	28651652.A	Koleno kanalizační 110/ 45° PVC pro SN 8 viz.PD	kus	56,000	70,00	21	3 920,00	0,00	3 920,00	4 743,20	0,00	0,02	RTS II / 2024
36	SO03.21	286572021	Přechod drenážní na KG-ME, PE-HD DN 100	kus	56,000	250,00	21	14 000,00	0,00	14 000,00	16 940,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
37	SO03.21	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC pro SN8 viz.PD	kus	4,000	180,00	21	720,00	0,00	720,00	871,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
38	SO03.21	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 200(160/110) viz.PD	kus	56,000	180,00	21	78,07	10 001,93	10 080,00	12 196,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
39	SO03.21	28651703.A	Odbočka kanalizační 160/110 pro SN8 viz.PD	kus	56,000	250,00	21	14 000,00	0,00	14 000,00	16 940,00	0,00	0,06	RTS II / 2024
40	SO03.21	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	1576,000	60,00	21	7 867,35	86 692,65	94 560,00	114 417,60	0,00	0,03	RTS II / 2024
41	SO03.21	286139911	Trubka drenážní , PE-HD DN 100, SN 8, perforovaná viz.PD	m	1654,800	50,00	21	82 740,00	0,00	82 740,00	100 115,40	0,00	1,08	RTS II / 2024
42	SO03.21	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	56,000	80,00	21	29,75	4 450,25	4 480,00	5 420,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	SO03.21	28611328.A	Zátka PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	56,000	200,00	21	11 200,00	0,00	11 200,00	13 552,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
44	SO03.21	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	1,946	2 000,00	21	0,00	3 892,00	3 892,00	4 709,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO03.21	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					56 986,17	34 413,83	91 400,00	110 594,00		1,77	
45	SO03.21	894431311RBB	Sachta 1, D 425 mm, dl.šach.roury do 1,50 m(1,29m), 90°, dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,000	13 500,00	21	11 799,31	1 700,69	13 500,00	16 335,00	0,09	0,09	RTS II / 2024
46	SO03.21	894431322RAB	Sachta 2, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0(1,86) m, 1 přítok 160,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,000	13 500,00	21	11 953,92	1 546,08	13 500,00	16 335,00	0,09	0,09	RTS II / 2024
47	SO03.21	894431321RBB	Sachta 3, D 425 mm, dl.šach.roury 2,1m, 90°, dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,000	13 500,00	21	11 918,25	1 581,75	13 500,00	16 335,00	0,09	0,09	RTS II / 2024
48	SO03.21	894411020RAJ	D+M Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem,DN 150, mříž plast 500x500 40 t, hl. viz.PD	kus	2,000	13 500,00	21	20 036,45	6 963,55	27 000,00	32 670,00	0,75	1,49	RTS II / 2024
49	SO03.21	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	239,000	20,00	21	1 278,25	3 501,75	4 780,00	5 783,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
50	SO03.21	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	239,000	80,00	21	0,00	19 120,00	19 120,00	23 135,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO03.21	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	28 424,55	28 424,55	34 393,71		0,00	
51	SO03.21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	189,497	150,00	21	0,00	28 424,55	28 424,55	34 393,71	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem: 2 004 858,57 Kč 2 425 878,87 Kč

Výkaz výměr (SO03.21 - Drenáže pro tréninkové hřiště)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	21	Úprava podloží a základové spáry			
	N	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových			
	N	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
	N	H27	Vedení trubní dálková a přípojná			
1	SO03.21	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	26,31	0,00
			1576*0,3*(0,43+0,57)/2*1,05*0,1		24,82	
			0,3*1576*0,03*1,05*0,1		1,49	
2	SO03.21	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	26,31	0,00
			26,311		26,31	
3	SO03.21	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	30,04	0,00
			239*(1+2,1)/2*(0,2+0,3*2)*0,1	potrubí	29,64	
			1*0,2*2*3*(1,29+2,1)/2*0,1	šachty	0,20	
			0,7*1,2*1,2*2*0,1	vpusti	0,20	
4	SO03.21	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	30,04	0,00
			30,041		30,04	
5	SO03.21	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	236,80	0,00
			1576*0,3*(0,43+0,57)/2*1,05*0,9		223,40	
			0,3*1576*0,03*1,05*0,9		13,40	
6	SO03.21	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	270,37	0,00
			239*(1+2,1)/2*(0,2+0,3*2)*0,9	potrubí	266,72	
			1*0,2*2*3*(1,29+2,1)/2*0,9	šachty	1,83	
			0,7*1,2*1,2*2*0,9	vpusti	1,81	
7	SO03.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	563,52	0,00
			263,113+300,41		563,52	
8	SO03.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	56,35	0,00
			(263,113+300,41)*0,1		56,35	
9	SO03.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	507,17	0,00
			563,523*0,9		507,17	
10	SO03.21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	56,35	0,00
			56,352		56,35	
11	SO03.21	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	127,45	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			183,797-56,352		127,45	
12	SO03.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	56,35	0,00
			56,352		56,35	
13	SO03.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	127,45	0,00
			127,445		127,45	
14	SO03.21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	96,37	0,00
			239*0,8*(0,18+0,3)*1,05 DN160		96,37	
15	SO03.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	183,80	0,00
			300,41-96,365-19,528-0,72		183,80	
16	SO03.21	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	96,37	0,00
			96,365		96,37	
17	SO03.21	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,00	0,00
			6		6,00	
18	SO03.21	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.8-16 mm	m3	248,22	0,00
			1576*0,3*(0,43+0,57)/2*1,05		248,22	
19	SO03.21	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého 0-4 viz.PD	m3	14,89	0,00
			0,3*1576*0,03*1,05		14,89	
20	SO03.21	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	2 773,76	0,00
			1576*(0,46+0,6+0,2+0,2+0,3)		2 773,76	
21	SO03.21	69366077	Geotextilie netkaná ÚV, 300 g/m2 viz.PD	m2	3 189,82	0,00
			2773,76		2 773,76	
			;ztráté 15%; 416,064		416,06	
22	SO03.21	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	443,32	0,00
			443,3168		443,32	
23	SO03.21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	19,53	0,00
			239*0,8*0,1+1*0,2*2*3*0,1+1,2*1,2*0,1*2		19,53	
24	SO03.21	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,72	0,00
			1,2*1,2*5*0,1 pro šachty rozšíření a vpusti		0,72	
25	SO03.21	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu ve spádů _pod žlabovky a beton viz.PD	m3	41,18	0,00
			117*0,8*(0,15+0,25)*1,1		41,18	
26	SO03.21	465929112R00	Kladení tvárnic kanálků, na MC, s výplní spár _odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD	m2	79,85	0,00
			117*0,65*1,05		79,85	
27	SO03.21	592275171	Žlab betonový prefabrikovaný TBZ 50/65/16, Beton C30/37-XF4 viz.PD	kus	245,70	0,00
			117*2		234,00	
			;ztráté 5%; 11,7		11,70	
28	SO03.21	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm _C16/20 _podkladní pro žlabovky	m2	16,38	0,00
			117*0,8*(0,1+0,25)/2		16,38	
29	SO03.21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	36,39	0,00
			36,3892		36,39	
30	SO03.21	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	239,00	0,00
			239		239,00	
31	SO03.21	286111121	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	9,81	0,00
			3*2+1+2		9,00	
			;ztráté 9%; 0,81		0,81	
32	SO03.21	286111122	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 2000 mm	kus	2,18	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1+1		2,00	
			;ztratiné 9%; 0,18		0,18	
33	SO03.21	286111123	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 6000 mm	kus	43,60	0,00
			13*2+1+4+9		40,00	
			;ztratiné 9%; 3,6		3,60	
34	SO03.21	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	116,00	0,00
			56*2+4		116,00	
35	SO03.21	28651652.A	Koleno kanalizační 110/ 45° PVC pro SN 8 viz.PD	kus	56,00	0,00
			14*4		56,00	
36	SO03.21	286572021	Přechod drenážní na KG-ME, PE-HD DN 100	kus	56,00	0,00
			56		56,00	
37	SO03.21	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC pro SN8 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
38	SO03.21	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 200(160/110) viz.PD	kus	56,00	0,00
			56		56,00	
39	SO03.21	28651703.A	Odbočka kanalizační 160/110 pro SN8 viz.PD	kus	56,00	0,00
			56		56,00	
40	SO03.21	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	1 576,00	0,00
			1576		1 576,00	
41	SO03.21	286139911	Trubka drenážní , PE-HD DN 100, SN 8, perforovaná viz.PD	m	1 654,80	0,00
			1576		1 576,00	
			;ztratiné 5%; 78,8		78,80	
42	SO03.21	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	56,00	0,00
			56		56,00	
43	SO03.21	28611328.A	Zátka PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	56,00	0,00
			56		56,00	
44	SO03.21	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	1,95	0,00
			1,9455		1,95	
45	SO03.21	894431311RBB	Sachta 1, D 425 mm, dl.šach.roury do 1,50 m(1,29m), 90°,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
46	SO03.21	894431322RAB	Sachta 2, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0(1,86) m, 1 přítok 160,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
47	SO03.21	894431321RBB	Šachta 3, D 425 mm, dl.šach.roury 2,1m, 90°,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
48	SO03.21	894411020RAJ	D+M Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem,DN 150, mříž plast 500x500 40 t, hl. viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
49	SO03.21	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	239,00	0,00
			239		239,00	
50	SO03.21	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	239,00	0,00
			239		239,00	
51	SO03.21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	189,50	0,00
			671,1488-443,3168-36,389-1,946		189,50	

Krycí list rozpočtu (SO03.31 - Vybavení hřiště)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NAM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	3
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	274 240,81	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	50 759,19	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		325 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 325 000,00 Kč
Základ 21%	325 000,00 Kč	DPH 21%	68 250,00 Kč	Celkem včetně DPH 393 250,00 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO03.31 - Vybavení hřiště)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO03.31		Vybavení hřiště					274 240,81	50 759,19	325 000,00	393 250,00		0,00	
	SO03.31	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					274 240,81	50 759,19	325 000,00	393 250,00		0,00	
1	SO03.31	950-01VD	D+M Střídačka dvouřadá -18míst.včetně zastřešení viz.PD	sada	2,000	120 000,00	21	214 468,08	25 531,92	240 000,00	290 400,00	0,00	0,00	
2	SO03.31	950-0012VD	D+M Střídačka pro rozhodčí atyp, včetně zastřešení viz.PD	sada	1,000	45 000,00	21	34 772,73	10 227,27	45 000,00	54 450,00	0,00	0,00	
3	SO03.31	950-0013VD	D+M Základy,obrubu,dlažby,kotvení 2x přístřešků střídaček a 1xpřístřešek rozhodčí viz.PD	sada	1,000	40 000,00	21	25 000,00	15 000,00	40 000,00	48 400,00	0,00	0,00	

Celkem: 325 000,00 Kč 393 250,00 Kč

Výkaz výměr (SO03.31 - Vybavení hřiště)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
1	SO03.31	950-01VD	D+M Střídačka dvouřadá -18míst.včetně zastřešení viz.PD	sada	2,00	0,00
			2		2,00	
2	SO03.31	950-0012VD	D+M Střídačka pro rozhodčí _atyp, včetně zastřešení viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
3	SO03.31	950-0013VD	D+M Základy,obruba,dlažby,kotvení 2x přístřešků střídaček a 1xpřístřešek rozhodčí viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	

Krycí list rozpočtu (SO04.11 - Oplocení)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	101
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	419 950,25	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00					
	Montáž	295 809,41	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava						
PSV	Dodávky	2 242 523,97	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy						
	Montáž	603 557,88			Provozní vlivy						
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní						
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu						
Ostatní materiál		0,00									
Přesun hmot a sutí		90 443,80									
ZRN celkem		3 652 285,31	DN celkem	0,00	NUS celkem						
					VORN celkem						

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 3 652 285,31 Kč
Základ 21%	3 652 285,31 Kč	DPH 21%	766 979,92 Kč	Celkem včetně DPH 4 419 265,23 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO04.11 - Oplocení)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
	SO04.11		Oplocení					2 662 474,23	989 811,08	3 652 285,31	4 419 265,23		276,34	
	SO04.11	13	Hloubené vykopávky					300,31	89 389,00	89 689,31	108 524,07		0,19	
1	SO04.11	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	5,871	1 000,00	21	0,00	5 871,00	5 871,00	7 103,91	0,00	0,00	RTS II / 2024
2	SO04.11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	5,871	10,00	21	0,00	58,71	58,71	71,04	0,00	0,00	RTS II / 2024
3	SO04.11	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	54,590	750,00	21	0,00	40 942,50	40 942,50	49 540,43	0,00	0,00	RTS II / 2024
4	SO04.11	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	54,590	10,00	21	0,00	545,90	545,90	660,54	0,00	0,00	RTS II / 2024
5	SO04.11	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	52,839	800,00	21	300,31	41 970,89	42 271,20	51 148,15	0,00	0,19	RTS II / 2024
	SO04.11	16	Přemístění výkopku					0,00	12 463,00	12 463,00	15 080,23		0,00	
6	SO04.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	113,300	20,00	21	0,00	2 266,00	2 266,00	2 741,86	0,00	0,00	RTS II / 2024
7	SO04.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	60,461	90,00	21	0,00	5 441,49	5 441,49	6 584,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
8	SO04.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	52,839	90,00	21	0,00	4 755,51	4 755,51	5 754,17	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO04.11	21	Úprava podloží a základové spáry					48 974,58	27 451,42	76 426,00	92 475,46		104,84	
9	SO04.11	211571121R00	Výplň odvodňovacích žebírek kamen.drobným drceným_pod a kolem podhrabové desky viz.PD	m3	54,590	1 400,00	21	48 974,58	27 451,42	76 426,00	92 475,46	1,92	104,84	RTS II / 2024
	SO04.11	27	Základy					184 929,01	20 555,99	205 485,00	248 636,85		148,24	
10	SO04.11	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	58,710	3 500,00	21	184 929,01	20 555,99	205 485,00	248 636,85	2,53	148,24	RTS II / 2024
	SO04.11	31	Zdi podpěrné a volné					185 746,35	145 950,00	331 696,35	401 352,58		12,21	
11	SO04.11	318110011RT1	OPL1_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	14,000	1 050,00	21	0,00	14 700,00	14 700,00	17 787,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
12	SO04.11	592331841	OPL1_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	14,000	685,00	21	9 590,00	0,00	9 590,00	11 603,90	0,09	1,20	RTS II / 2024
13	SO04.11	55399994_DR1	OPL1_Typový držák pro 2D sloupy_4ks koncový ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	4,838	350,00	21	1 693,30	0,00	1 693,30	2 048,89	0,00	0,00	RTS II / 2024
14	SO04.11	55399994_DR2	OPL1_Typový držák pro 2D sloupy_10ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	17,280	350,00	21	6 048,00	0,00	6 048,00	7 318,08	0,00	0,02	RTS II / 2024
15	SO04.11	318110011RT1	OPL3_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	58,000	1 050,00	21	0,00	60 900,00	60 900,00	73 689,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
16	SO04.11	592331841	OPL3_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	58,000	685,00	21	39 730,00	0,00	39 730,00	48 073,30	0,09	4,99	RTS II / 2024
17	SO04.11	55399994_DR1	OPL3_Typový držák pro 2D sloupy_12ks koncový oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	14,515	350,00	21	5 080,25	0,00	5 080,25	6 147,10	0,00	0,01	RTS II / 2024
18	SO04.11	55399994_DR2	OPL3_Typový držák pro 2D sloupy_51ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	88,128	350,00	21	30 844,80	0,00	30 844,80	37 322,21	0,00	0,09	RTS II / 2024
19	SO04.11	318110011RT1	OPL6_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	18,000	1 050,00	21	0,00	18 900,00	18 900,00	22 869,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
20	SO04.11	592331841	OPL6_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	18,000	685,00	21	12 330,00	0,00	12 330,00	14 919,30	0,09	1,55	RTS II / 2024
21	SO04.11	55399994_DR1	OPL6_Typový držák pro 2D sloupy_4ks koncový,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	4,838	350,00	21	1 693,30	0,00	1 693,30	2 048,89	0,00	0,00	RTS II / 2024
22	SO04.11	55399994_DR2	OPL6_Typový držák pro 2D sloupy_2ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	3,200	350,00	21	1 120,00	0,00	1 120,00	1 355,20	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová
23	SO04.11	55399994_DR3	OPL6_Atypický držák pro 2D sloupy_24ks koncový_pro řezané šikmé desky_ ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	49,766	350,00	21	17 418,10	0,00	17 418,10	21 075,90	0,00	0,05	RTS II / 2024
24	SO04.11	318110011RT1	OPL7_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	49,000	1 050,00	21	0,00	51 450,00	51 450,00	62 254,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
25	SO04.11	592331841	OPL7_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	49,000	685,00	21	33 565,00	0,00	33 565,00	40 613,65	0,09	4,21	RTS II / 2024
26	SO04.11	55399994_DR1	OPL7_Typový držák pro 2D sloupy_10ks koncový,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	12,096	350,00	21	4 233,60	0,00	4 233,60	5 122,66	0,00	0,01	RTS II / 2024
27	SO04.11	55399994_DR2	OPL7_Typový držák pro 2D sloupy_40ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	64,000	350,00	21	22 400,00	0,00	22 400,00	27 104,00	0,00	0,06	RTS II / 2024
	SO04.11	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					2 242 523,97	614 412,88	2 856 936,85	3 456 893,59		10,86	
28	SO04.11	767914130R00	OPL_1_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	40,000	300,00	21	0,00	12 000,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
29	SO04.11	553424530_183	OPL1_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	64,050	500,00	21	32 025,00	0,00	32 025,00	38 750,25	0,01	0,45	RTS II / 2024
30	SO04.11	553424530_203	OPL1_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	10,150	500,00	21	5 075,00	0,00	5 075,00	6 140,75	0,01	0,07	RTS II / 2024
31	SO04.11	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _7ks mezisloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	21,000	300,00	21	0,00	6 300,00	6 300,00	7 623,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
32	SO04.11	55399994_SL3	OPL1_Typový sloupky pro 2D oplocení_7ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	83,145	350,00	21	29 100,75	0,00	29 100,75	35 211,91	0,00	0,08	RTS II / 2024
33	SO04.11	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _7ks sloupy dl.8,5m do betonu viz.PD	m	59,500	300,00	21	0,00	17 850,00	17 850,00	21 598,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
34	SO04.11	55399994_SL8	OPL1_Typový sloupy pro 2D oplocení_7ks sloup dl.8,5m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	235,577	350,00	21	82 451,95	0,00	82 451,95	99 766,86	0,00	0,24	RTS II / 2024
35	SO04.11	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _2ks sloupy brány 1 dl.8,5m do betonu +1ks rozpěry nad bránou dl.do5m viz.PD	m	22,000	300,00	21	0,00	6 600,00	6 600,00	7 986,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
36	SO04.11	55399994_SLB1	OPL1_Typový sloupy pro 2D oplocení_2ks sloup dl.8,5m, +1ks rozpěry nad bránou,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	126,950	350,00	21	44 432,50	0,00	44 432,50	53 763,33	0,00	0,13	RTS II / 2024
37	SO04.11	767995106R00	OPL1_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	143,310	250,00	21	7 799,55	28 027,95	35 827,50	43 351,28	0,00	0,01	RTS II / 2024
38	SO04.11	55399994_BR1	OPL1_Oc.kvojkříklá brána z uz. profilů do otvoru 5x5m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	154,775	100,00	21	15 477,50	0,00	15 477,50	18 727,78	0,00	0,15	RTS II / 2024
39	SO04.11	944944101R00	OPL1_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů_včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	200,000	100,00	21	4 112,38	15 887,62	20 000,00	24 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
40	SO04.11	70921404_ZS	OPL1_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	220,000	200,00	21	44 000,00	0,00	44 000,00	53 240,00	0,00	0,04	RTS II / 2024
41	SO04.11	55399991_LA	OPL1_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	20,363	500,00	21	10 181,50	0,00	10 181,50	12 319,62	0,00	0,02	RTS II / 2024
42	SO04.11	767914130R00	OPL_2_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	40,000	300,00	21	0,00	12 000,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	SO04.11	553424530_203	OPL2_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	81,200	500,00	21	40 600,00	0,00	40 600,00	49 126,00	0,01	0,58	RTS II / 2024
44	SO04.11	767915110R00	OPL2_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _8ks mezisloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	24,000	300,00	21	0,00	7 200,00	7 200,00	8 712,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
45	SO04.11	55399994_SL3	OPL2_Typový sloupky pro 2D oplocení_8ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	87,984	350,00	21	30 794,40	0,00	30 794,40	37 261,22	0,00	0,09	RTS II / 2024
46	SO04.11	767915110R00	OPL2_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _9ks sloupy dl.8,5m do betonu viz.PD	m	59,500	300,00	21	0,00	17 850,00	17 850,00	21 598,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
47	SO04.11	55399994_SL8	OPL2_Typový sloupy pro 2D oplocení_9ks sloup dl.8,5m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	302,885	350,00	21	106 009,75	0,00	106 009,75	128 271,80	0,00	0,30	RTS II / 2024
48	SO04.11	944944101R00	OPL2_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů_včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	200,000	100,00	21	4 112,38	15 887,62	20 000,00	24 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
49	SO04.11	70921404_ZS	OPL2_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	220,000	200,00	21	44 000,00	0,00	44 000,00	53 240,00	0,00	0,04	RTS II / 2024
50	SO04.11	55399991_LA	OPL2_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	20,363	500,00	21	10 181,50	0,00	10 181,50	12 319,62	0,00	0,02	RTS II / 2024
51	SO04.11	767914130R00	OPL_3_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	151,000	300,00	21	0,00	45 300,00	45 300,00	54 813,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
52	SO04.11	553424530_203	OPL3_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	25,882	500,00	21	12 941,00	0,00	12 941,00	15 658,61	0,01	0,18	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová	
53	SO04.11	553424530_183	OPL3_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	259,320	500,00	21	129 660,00	0,00	129 660,00	156 888,60	0,01	1,84	RTS II / 2024
54	SO04.11	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _2ks mezisloupek dl.3m do betonu viz.PD	m	6,000	300,00	21	0,00	1 800,00	1 800,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
55	SO04.11	55399994_SL3	OPL3_Typový sloupky pro 2D oplocení _2ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	23,756	350,00	21	8 314,60	0,00	8 314,60	10 060,67	0,00	0,02	RTS II / 2024
56	SO04.11	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _59ks sloupy dl.6,2m do betonu viz.PD	m	373,116	300,00	21	0,00	111 934,80	111 934,80	135 441,11	0,00	0,00	RTS II / 2024
57	SO04.11	55399994_SL8	OPL3_Typový sloupy pro 2D oplocení _51ks sloup dl.6,2m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	1448,305	350,00	21	506 906,75	0,00	506 906,75	613 357,17	0,00	1,45	RTS II / 2024
58	SO04.11	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupy brány 2 dl.6,2m do betonu +2ks rozpěry nad bránou dl.do4m viz.PD	m	32,800	300,00	21	0,00	9 840,00	9 840,00	11 906,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
59	SO04.11	55399994_SLB2	OPL3_Typový sloupy pro 2D oplocení _4ks sloup dl.6,2m, +2ks rozpěry nad bránou ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	189,270	350,00	21	66 244,50	0,00	66 244,50	80 155,85	0,00	0,19	RTS II / 2024
60	SO04.11	767995106R00	2ks_OPL3_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	264,624	250,00	21	14 401,98	51 754,02	66 156,00	80 048,76	0,00	0,01	RTS II / 2024
61	SO04.11	55399994_BR2	OPL3_2ks Oc.kvojkříkla brána z uz. profilů do otvoru 4x5m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součástí plotu) viz.PD	kg	285,794	100,00	21	28 579,40	0,00	28 579,40	34 581,07	0,00	0,29	RTS II / 2024
62	SO04.11	944944101R00	OPL3_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů_včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	453,000	100,00	21	9 314,54	35 985,46	45 300,00	54 813,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
63	SO04.11	70921404_ZS	OPL3_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	498,300	185,00	21	92 185,50	0,00	92 185,50	111 544,46	0,00	0,10	RTS II / 2024
64	SO04.11	55399991_LA	OPL3_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	75,089	500,00	21	37 544,50	0,00	37 544,50	45 428,85	0,00	0,08	RTS II / 2024
65	SO04.11	767995106R00	OPL3_2ks_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.bránka z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	77,589	100,00	21	1 689,09	6 069,81	7 758,90	9 388,27	0,00	0,00	RTS II / 2024
66	SO04.11	55399994_BR3	OPL3_2ks Oc. bránka z uz. profilů do otvoru 1x2m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součástí plotu) viz.PD	kg	83,796	150,00	21	12 569,40	0,00	12 569,40	15 208,97	0,00	0,08	RTS II / 2024
67	SO04.11	767914130R00	OPL_4_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	34,200	300,00	21	0,00	10 260,00	10 260,00	12 414,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
68	SO04.11	553424530_203	OPL4_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	72,897	500,00	21	36 448,50	0,00	36 448,50	44 102,69	0,01	0,52	RTS II / 2024
69	SO04.11	767915110R00	OPL4_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _10ks sloupy dl.6,2m do betonu viz.PD	m	62,000	300,00	21	0,00	18 600,00	18 600,00	22 506,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
70	SO04.11	55399994_SL8	OPL4_Typový sloupy pro 2D oplocení _10ks sloup dl.6,2m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	245,475	450,00	21	110 463,75	0,00	110 463,75	133 661,14	0,00	0,25	RTS II / 2024
71	SO04.11	767915110R00	OPL4_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupy brány 4+5 dl.6,2m do betonu +2ks rozpěry nad bránou dl.do4m viz.PD	m	31,300	300,00	21	0,00	9 390,00	9 390,00	11 361,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
72	SO04.11	55399994_SLB4	OPL4_Typový sloupy pro 2D oplocení _4ks sloup dl.6,2m, +2ks rozpěry nad bránou ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	180,615	450,00	21	81 276,75	0,00	81 276,75	98 344,87	0,00	0,18	RTS II / 2024
73	SO04.11	767995106R00	1ks_OPL4_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	132,312	100,00	21	2 880,40	10 350,80	13 231,20	16 009,75	0,00	0,01	RTS II / 2024
74	SO04.11	55399994_BR4	OPL4_1ks Oc.dvojkříkla brána z uz. profilů do otvoru 4x5m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součástí plotu) viz.PD	kg	142,897	150,00	21	21 434,55	0,00	21 434,55	25 935,81	0,00	0,14	RTS II / 2024
75	SO04.11	944944101R00	OPL4_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů_včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	102,600	210,00	21	4 430,27	17 115,73	21 546,00	26 070,66	0,00	0,01	RTS II / 2024
76	SO04.11	70921404_ZS	OPL4_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	112,860	185,00	21	20 879,10	0,00	20 879,10	25 263,71	0,00	0,02	RTS II / 2024
77	SO04.11	55399991_LA	OPL4_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	18,454	450,00	21	8 304,30	0,00	8 304,30	10 048,20	0,00	0,02	RTS II / 2024
78	SO04.11	767995106R00	OPL4_1ks_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	124,980	100,00	21	2 720,78	9 777,22	12 498,00	15 122,58	0,00	0,01	RTS II / 2024
79	SO04.11	55399994_BR5	OPL4_1ks Oc.kvojkříkla brána z uz. profilů do otvoru 2,5*5m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součástí plotu) viz.PD	kg	134,978	150,00	21	20 246,70	0,00	20 246,70	24 498,51	0,00	0,13	RTS II / 2024
80	SO04.11	767914130R00	OPL_5_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	5,400	300,00	21	0,00	1 620,00	1 620,00	1 960,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
81	SO04.11	553424530_203	OPL5_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	11,181	500,00	21	5 590,50	0,00	5 590,50	6 764,51	0,01	0,08	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová
82	SO04.11	767915110R00	OPL5_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _3ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	9,000	300,00	21	0,00	2 700,00	2 700,00	3 267,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
83	SO04.11	55399994_SL3	OPL5_Typový sloupky pro 2D oplocení_3ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	35,634	350,00	21	12 471,90	0,00	12 471,90	15 091,00	0,00	0,04	RTS II / 2024
84	SO04.11	55399994_BR6	OPL5_2ks Oc. bránka z uz. profilů do otvoru 1x2m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	83,796	250,00	21	20 949,00	0,00	20 949,00	25 348,29	0,00	0,08	RTS II / 2024
85	SO04.11	767914130R00	OPL6_Montáž oplocení rámového H do 2,5 m_výplň i na bránu	m	21,400	300,00	21	0,00	6 420,00	6 420,00	7 768,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
86	SO04.11	553424530_403	OPL6_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2430 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	43,642	500,00	21	21 821,00	0,00	21 821,00	26 403,41	0,01	0,31	RTS II / 2024
87	SO04.11	553424530_183	OPL6_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	12,883	500,00	21	6 441,50	0,00	6 441,50	7 794,22	0,01	0,09	RTS II / 2024
88	SO04.11	767915110R00	OPL6_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	12,000	300,00	21	0,00	3 600,00	3 600,00	4 356,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
89	SO04.11	55399994_SL3	OPL6_Typový sloupky pro 2D oplocení_4ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	47,511	450,00	21	21 379,95	0,00	21 379,95	25 869,74	0,00	0,05	RTS II / 2024
90	SO04.11	767915110R00	OPL6_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _14ks sloupky dl.3,6m do betonu viz.PD	m	50,400	300,00	21	0,00	15 120,00	15 120,00	18 295,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
91	SO04.11	55399994_SL3	OPL6_Typový sloupky pro 2D oplocení_14ks sloupek dl.3,6m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	199,547	450,00	21	89 796,15	0,00	89 796,15	108 653,34	0,00	0,20	RTS II / 2024
92	SO04.11	767914130R00	OPL7_Montáž oplocení rámového H do 2 m_výplň viz.PD	m	121,500	300,00	21	0,00	36 450,00	36 450,00	44 104,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
93	SO04.11	553424530_183	OPL7_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	224,568	500,00	21	112 284,00	0,00	112 284,00	135 863,64	0,01	1,59	RTS II / 2024
94	SO04.11	767915110R00	OPL7_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _46ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	150,000	300,00	21	0,00	45 000,00	45 000,00	54 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
95	SO04.11	55399994_SL3	OPL7_Typový sloupky pro 2D oplocení_46ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	546,381	350,00	21	191 233,35	0,00	191 233,35	231 392,35	0,00	0,55	RTS II / 2024
96	SO04.11	767915110R00	OPL7_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupky dl.3,6m do betonu viz.PD	m	14,400	300,00	21	0,00	4 320,00	4 320,00	5 227,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
97	SO04.11	55399994_SL3	OPL7_Typový sloupky pro 2D oplocení_4ks sloupek dl.3,6m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	57,013	350,00	21	19 954,55	0,00	19 954,55	24 145,01	0,00	0,06	RTS II / 2024
98	SO04.11	767991923R00	Řezání oplocení 2D kotoučem, nebo stříhem_řezy ošetřit nátěrem viz.PD	m	61,540	160,00	21	586,05	9 260,35	9 846,40	11 914,14	0,00	0,00	RTS II / 2024
99	SO04.11	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm_desky podhrabové	m	18,900	80,00	21	225,49	1 286,51	1 512,00	1 829,52	0,00	0,01	RTS II / 2024
100	SO04.11	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	10,855	1 000,00	21	0,00	10 855,00	10 855,00	13 134,55	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO04.11	H15	Objekty pozemní zvláštní					0,00	79 588,80	79 588,80	96 302,45		0,00	
101	SO04.11	998152111R00	Přesun hmot, zdí a valy samostatně z dílců do 20 m	t	265,296	300,00	21	0,00	79 588,80	79 588,80	96 302,45	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem: 3 652 285,31 Kč 4 419 265,23 Kč

Výkaz výměr (SO04.11 - Oplocení)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	21	Úprava podloží a základové spáry			
	N	27	Základy			
	N	31	Zdi podpěrné a volné			
	N	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
	N	H15	Objekty pozemní zvláštní			
1	SO04.11	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	5,87	0,00
			58,71*0,1		5,87	
2	SO04.11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	5,87	0,00
			58,71*0,1		5,87	
3	SO04.11	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	54,59	0,00
			(40-5)*0,4*0,4*1,05		5,88	
			(151-4-2)*0,4*0,4*1,05		24,36	
			(21,4)*0,4*0,4*1,15		3,94	
			(121,5)*0,4*0,4*1,05		20,41	
4	SO04.11	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	54,59	0,00
			54,59		54,59	
5	SO04.11	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	52,84	0,00
			58,71*0,9		52,84	
6	SO04.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	113,30	0,00
			58,71+54,59		113,30	
7	SO04.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	60,46	0,00
			113,3-52,839		60,46	
8	SO04.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	52,84	0,00
			52,839		52,84	
9	SO04.11	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným_pod a kolem podhrabové desky viz.PD	m3	54,59	0,00
			54,59		54,59	
10	SO04.11	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	58,71	0,00
			0,3*0,3*0,8*(2+5)*1,05		0,53	
			0,8*0,8*1,3*(3+6)*1,05		7,86	
			1*1*1,5*2*1,05		3,15	
			0,3*0,3*0,8*8*1,05		0,61	
			0,8*0,8*1,3*9*1,05		7,86	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0,3*0,3*0,8*2*1,05	OP3	0,15	
			59*0,6*0,6*1*1,05		22,30	
			4*0,8*0,8*1,3*1,05		3,49	
			10*0,6*0,6*1*1,05	OP4	3,78	
			4*0,8*0,8*1,3*1,05		3,49	
			14*0,3*0,3*1*1,05	OP6	1,32	
			4*0,3*0,3*0,8*1,05		0,30	
			46*0,3*0,3*0,8*1,05	OP7	3,48	
			4*0,3*0,3*1*1,05		0,38	
11	SO04.11	318110011RT1	OPL1_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	14,00	0,00
			4+10	OP1	14,00	
12	SO04.11	592331841	OPL1_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	14,00	0,00
			14		14,00	
13	SO04.11	55399994_DR1	OPL1_Typový držák pro 2D sloupy_4ks koncový ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	4,84	0,00
			4*(0,25*2*0,2+0,08*0,25*2)*8	koncový	4,48	
			;ztratiné 8%; 0,3584		0,36	
14	SO04.11	55399994_DR2	OPL1_Typový držák pro 2D sloupy_10ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	17,28	0,00
			10*(0,25*2*0,32+0,08*0,25*2)*8	koncový	16,00	
			;ztratiné 8%; 1,28		1,28	
15	SO04.11	318110011RT1	OPL3_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	58,00	0,00
			8+7+12+9+10+12	OP3	58,00	
16	SO04.11	592331841	OPL3_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	58,00	0,00
			58		58,00	
17	SO04.11	55399994_DR1	OPL3_Typový držák pro 2D sloupy_12ks koncový oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	14,52	0,00
			(2+2+8)*(0,25*2*0,2+0,08*0,25*2)*8	koncový	13,44	
			;ztratiné 8%; 1,0752		1,08	
18	SO04.11	55399994_DR2	OPL3_Typový držák pro 2D sloupy_51ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	88,13	0,00
			51*(0,25*2*0,32+0,08*0,25*2)*8	koncový	81,60	
			;ztratiné 8%; 6,528		6,53	
19	SO04.11	318110011RT1	OPL6_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	18,00	0,00
			7*2+1+3	OP6	18,00	
20	SO04.11	592331841	OPL6_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	18,00	0,00
			18		18,00	
21	SO04.11	55399994_DR1	OPL6_Typový držák pro 2D sloupy_4ks koncový,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	4,84	0,00
			4*(0,25*2*0,2+0,08*0,25*2)*8	koncový	4,48	
			;ztratiné 8%; 0,3584		0,36	
22	SO04.11	55399994_DR2	OPL6_Typový držák pro 2D sloupy_2ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	3,20	0,00
			2*(0,25*2*0,32+0,08*0,25*2)*8	koncový	3,20	
23	SO04.11	55399994_DR3	OPL6_Atypický držák pro 2D sloupy_24ks koncový_pro řezané šikmé desky ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	49,77	0,00
			24*(0,4*2*0,25+0,08*0,25*2)*8	koncový	46,08	
			;ztratiné 8%; 3,6864		3,69	
24	SO04.11	318110011RT1	OPL7_Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,bez dodávky podhrab. desky a držáků viz.PD	ks	49,00	0,00
			49		49,00	
25	SO04.11	592331841	OPL7_Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez zámku viz.PD	kus	49,00	0,00
			49		49,00	
26	SO04.11	55399994_DR1	OPL7_Typový držák pro 2D sloupy_10ks koncový,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	12,10	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			(2+4*2)*(0,25*2*0,2+0,08*0,25*2)*8	koncový	11,20	
			;ztratiné 8%; 0,896		0,90	
27	SO04.11	55399994_DR2	OPL7_Typový držák pro 2D sloupky_40ks oboustranných ,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	64,00	0,00
			40*(0,25*2*0,32+0,08*0,25*2)*8	koncový	64,00	
28	SO04.11	767914130R00	OPL_1_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	40,00	0,00
			40		40,00	
29	SO04.11	553424530_183	OPL1_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	64,05	0,00
			(10+25)*1,83	4+10 dílců	64,05	
30	SO04.11	553424530_203	OPL1_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	10,15	0,00
			2,03*5	na bránu	10,15	
31	SO04.11	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _7ks mezisloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	21,00	0,00
			3*(2+5)		21,00	
32	SO04.11	55399994_SL3	OPL1_Typový sloupky pro 2D oplocení _7ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	83,15	0,00
			3*7*3,666		76,99	
			;ztratiné 8%; 6,15888		6,16	
33	SO04.11	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _7ks sloupky dl.8,5m do betonu viz.PD	m	59,50	0,00
			8,5*(2+5)		59,50	
34	SO04.11	55399994_SL8	OPL1_Typový sloupky pro 2D oplocení _7ks sloup dl.8,5m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	235,58	0,00
			8,5*3,666*(2+5)		218,13	
			;ztratiné 8%; 17,45016		17,45	
35	SO04.11	767915110R00	OPL1_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _2ks sloupky brány 1 dl.8,5m do betonu +1ks rozpěry nad bránou dl.do5m viz.PD	m	22,00	0,00
			8,5*2+5		22,00	
36	SO04.11	55399994_SLB1	OPL1_Typový sloupky pro 2D oplocení _2ks sloup dl.8,5m, +1ks rozpěry nad bránou,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	126,95	0,00
			(8,5*2+5)*5,343		117,55	
			;ztratiné 8%; 9,40368		9,40	
37	SO04.11	767995106R00	OPL1_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	143,31	0,00
			3,666*(5*3+5*4)		128,31	
			15		15,00	
38	SO04.11	55399994_BR1	OPL1_Oc.kvojčíklá brána z uz. profilů do otvoru 5x5m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součástí plotu) viz.PD	kg	154,78	0,00
			143,31		143,31	
			;ztratiné 8%; 11,4648		11,47	
39	SO04.11	944944101R00	OPL1_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů _včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	200,00	0,00
			40*5		200,00	
40	SO04.11	70921404_ZS	OPL1_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	220,00	0,00
			40*5		200,00	
			;ztratiné 10%; 20		20,00	
41	SO04.11	55399991_LA	OPL1_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	20,36	0,00
			(40*3+7*2*4)*0,002*0,002*3,144*8000		17,71	
			;ztratiné 15%; 2,65605		2,66	
42	SO04.11	767914130R00	OPL_2_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	40,00	0,00
			40		40,00	
43	SO04.11	553424530_203	OPL2_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	81,20	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			2,03*40		81,20	
44	SO04.11	767915110R00	OPL2_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _8ks mezisloupy dl.3m do betonu viz.PD	m	24,00	0,00
			8*3		24,00	
45	SO04.11	55399994_SL3	OPL2_Typový sloupky pro 2D oplocení_8ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	87,98	0,00
			3*8*3,666		87,98	
46	SO04.11	767915110R00	OPL2_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _9ks sloupy dl.8,5m do betonu viz.PD	m	59,50	0,00
			8,5*(2+5)		59,50	
47	SO04.11	55399994_SL8	OPL2_Typový sloupy pro 2D oplocení_9ks sloup dl.8,5m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	302,89	0,00
			8,5*3,666*9		280,45	
			;ztratiné 8%; 22,43592		22,44	
48	SO04.11	944944101R00	OPL2_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů_včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	200,00	0,00
			40*5		200,00	
49	SO04.11	70921404_ZS	OPL2_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	220,00	0,00
			40*5		200,00	
			;ztratiné 10%; 20		20,00	
50	SO04.11	55399991_LA	OPL2_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	20,36	0,00
			(40*3+7*2*4)*0,002*0,002*3,144*8000		17,71	
			;ztratiné 15%; 2,65605		2,66	
51	SO04.11	767914130R00	OPL_3_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	151,00	0,00
			(115+18*2)		151,00	
52	SO04.11	553424530_203	OPL3_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	25,88	0,00
			2,03*5*2+1*2,03*2,5	na bránu a branku	25,38	
			;ztratiné 2%; 0,5075		0,51	
53	SO04.11	553424530_183	OPL3_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	259,32	0,00
			17*1,83+(115-4-4-1)*1,83+1,83*18	7+41+7	258,03	
			;ztratiné 0,5%; 1,29015		1,29	
54	SO04.11	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _2ks mezisloupy dl.3m do betonu viz.PD	m	6,00	0,00
			3*2		6,00	
55	SO04.11	55399994_SL3	OPL3_Typový sloupky pro 2D oplocení_2ks mezisloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	23,76	0,00
			2*3*3,666		22,00	
			;ztratiné 8%; 1,75968		1,76	
56	SO04.11	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _59ks sloupy dl.6,2m do betonu viz.PD	m	373,12	0,00
			6,2*59		365,80	
			;ztratiné 2%; 7,316		7,32	
57	SO04.11	55399994_SL8	OPL3_Typový sloupy pro 2D oplocení_51ks sloup dl.6,2m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	1 448,31	0,00
			6,2*59*3,666		1 341,02	
			;ztratiné 8%; 107,28184		107,28	
58	SO04.11	767915110R00	OPL3_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupy brány 2 dl.6,2m do betonu +2ks rozpěry nad bránou dl.do4m viz.PD	m	32,80	0,00
			6,2*4+4*2		32,80	
59	SO04.11	55399994_SLB2	OPL3_Typový sloupy pro 2D oplocení_4ks sloup dl.6,2m, +2ks rozpěry nad bránou_ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	189,27	0,00
			(6,2*4+4*2)*5,343		175,25	
			;ztratiné 8%; 14,02		14,02	
60	SO04.11	767995106R00	2ks_OPL3_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	264,62	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			3,666*(4*3+5*4)*2		234,62	
			15*2		30,00	
61	SO04.11	55399994_BR2	OPL3_2ks Oc.kvojkříklá brána z uz. profilů do otvoru 4x5m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	285,79	0,00
			132,312*2		264,62	
			;ztratiné 8%; 21,16992		21,17	
62	SO04.11	944944101R00	OPL3_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů_včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	453,00	0,00
			(18+115+18)*3		453,00	
63	SO04.11	70921404_ZS	OPL3_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	498,30	0,00
			(18+115+18)*3		453,00	
			;ztratiné 10%; 45,3		45,30	
64	SO04.11	55399991_LA	OPL3_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	75,09	0,00
			(151*3+7*2*14)*0,002*0,002*3,144*8000		65,30	
			;ztratiné 15%; 9,79425		9,79	
65	SO04.11	767995106R00	OPL3_2ks_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.bránka z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	77,59	0,00
			3,666*(2*2+1*2+1,2*2)*2		61,59	
			8*2		16,00	
66	SO04.11	55399994_BR3	OPL3_2ks Oc. bránka z uz. profilů do otvoru 1x2m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	83,80	0,00
			77,589		77,59	
			;ztratiné 8%; 6,20712		6,21	
67	SO04.11	767914130R00	OPL_4_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	34,20	0,00
			(16,2+18)		34,20	
68	SO04.11	553424530_203	OPL4_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	72,90	0,00
			2,03*(16,2+18)	na bránu a branku	69,43	
			;ztratiné 5%; 3,4713		3,47	
69	SO04.11	767915110R00	OPL4_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _10ks sloupy dl.6,2m do betonu viz.PD	m	62,00	0,00
			6,2*(1+4+4+1)		62,00	
70	SO04.11	55399994_SL8	OPL4_Typový sloupy pro 2D oplocení _10ks sloup dl.6,2m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	245,48	0,00
			6,2*10*3,666		227,29	
			;ztratiné 8%; 18,18336		18,18	
71	SO04.11	767915110R00	OPL4_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupy brány 4+5 dl.6,2m do betonu +2ks rozpěry nad bránou dl.do4m viz.PD	m	31,30	0,00
			6,2*4+4+2,5		31,30	
72	SO04.11	55399994_SLB4	OPL4_Typový sloupy pro 2D oplocení _4ks sloup dl.6,2m, +2ks rozpěry nad bránou_ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	180,62	0,00
			(6,2*4+4+2,5)*5,343		167,24	
			;ztratiné 8%; 13,37888		13,38	
73	SO04.11	767995106R00	1ks_OPL4_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	132,31	0,00
			3,666*(4*3+5*4)		117,31	
			15		15,00	
74	SO04.11	55399994_BR4	OPL4_1ks Oc.dvojkřídlá brána z uz. profilů do otvoru 4x5m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	142,90	0,00
			132,312		132,31	
			;ztratiné 8%; 10,58496		10,59	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
75	SO04.11	944944101R00	OPL4_Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů_včetně D+M kotvicích doplňků a pod. viz.PD	m2	102,60	0,00
			(18+16,2)*3		102,60	
76	SO04.11	70921404_ZS	OPL4_Záchytná síť - vysokopevnostní polypropylen tl. 5 mm, oka 120x120,v.=5,0 m antracit viz.PD	m2	112,86	0,00
			102,6		102,60	
			;ztrátě 10%; 10,26		10,26	
77	SO04.11	55399991_LA	OPL4_Ocelové nerez. lano pr.4mm viz.PD	kg	18,45	0,00
			(34,5*3+7*2*4)*0,002*0,002*3,144*8000		16,05	
			;ztrátě 15%; 2,40705		2,41	
78	SO04.11	767995106R00	OPL4_1ks_Výroba a montáž kov. atypických konstr._oc.brána z uz. profilů včetně pantů a uzamykání viz.PD	kg	124,98	0,00
			3,666*(2,5*4+5*4)		109,98	
			15		15,00	
79	SO04.11	55399994_BR5	OPL4_1ks Oc.kvojkříklá bránaa z uz. profilů do otvoru 2,5*5m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	134,98	0,00
			124,98		124,98	
			;ztrátě 8%; 9,9984		10,00	
80	SO04.11	767914130R00	OPL_5_Montáž oplocení rámového H do 2,0 m_výplň i na bránu	m	5,40	0,00
			5,4		5,40	
81	SO04.11	553424530_203	OPL5_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2030 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	11,18	0,00
			2,03*5,4 i na branku		10,96	
			;ztrátě 2%; 0,21924		0,22	
82	SO04.11	767915110R00	OPL5_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _3ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	9,00	0,00
			3*3		9,00	
83	SO04.11	55399994_SL3	OPL5_Typový sloupky pro 2D oplocení_3ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	35,63	0,00
			3*3*3,666		32,99	
			;ztrátě 8%; 2,63952		2,64	
84	SO04.11	55399994_BR6	OPL5_2ks Oc. bránka z uz. profilů do otvoru 1x2m, včetně pantů a uzamykání ,ocelový Pz+RAL antracit(výplň je součást plotu) viz.PD	kg	83,80	0,00
			77,589		77,59	
			;ztrátě 8%; 6,20712		6,21	
85	SO04.11	767914130R00	OPL6_Montáž oplocení rámového H do 2,5 m_výplň i na bránu	m	21,40	0,00
			8,4+13		21,40	
86	SO04.11	553424530_403	OPL6_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 2430 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	43,64	0,00
			7,5*2*2,53		37,95	
			;ztrátě 15%; 5,6925		5,69	
87	SO04.11	553424530_183	OPL6_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	12,88	0,00
			(21,4-15)*1,83 7+41+7		11,71	
			;ztrátě 10%; 1,1712		1,17	
88	SO04.11	767915110R00	OPL6_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	12,00	0,00
			4*3		12,00	
89	SO04.11	55399994_SL3	OPL6_Typový sloupky pro 2D oplocení_4ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	47,51	0,00
			4*3*3,666		43,99	
			;ztrátě 8%; 3,51936		3,52	
90	SO04.11	767915110R00	OPL6_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _14ks sloupky dl.3,6m do betonu viz.PD	m	50,40	0,00
			14*3,6		50,40	
91	SO04.11	55399994_SL3	OPL6_Typový sloupky pro 2D oplocení_14ks sloupek dl.3,6m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	199,55	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			14*3,6*3,666		184,77	
			;ztratiné 8%; 14,78128		14,78	
92	SO04.11	767914130R00	OPL7_Montáž oplocení rámového H do 2 m_výplň viz.PD	m	121,50	0,00
			121,5		121,50	
93	SO04.11	553424530_183	OPL7_Typový plotový panel 2 D,drát min. 6/5/6, h = 1830 mm, l = 2500 mm, Zn +plast RAL viz.PD	m2	224,57	0,00
			121,5*1,83	7+41+7	222,35	
			;ztratiné 1%; 2,22345		2,22	
94	SO04.11	767915110R00	OPL7_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _46ks sloupky dl.3m do betonu viz.PD	m	150,00	0,00
			50*3		150,00	
95	SO04.11	55399994_SL3	OPL7_Typový sloupky pro 2D oplocení _46ks sloupek dl.3m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	546,38	0,00
			46*3*3,666		505,91	
			;ztratiné 8%; 40,47264		40,47	
96	SO04.11	767915110R00	OPL7_Montáž prvků oplocení z profilové oceli _4ks sloupky dl.3,6m do betonu viz.PD	m	14,40	0,00
			4*3,6		14,40	
97	SO04.11	55399994_SL3	OPL7_Typový sloupky pro 2D oplocení _4ks sloupek dl.3,6m,ocelový Pz+RAL antracit viz.PD	kg	57,01	0,00
			4*3,6*3,666		52,79	
			;ztratiné 8%; 4,2232		4,22	
98	SO04.11	767991923R00	Řezání oplocení 2D kotoučem, nebo stříhem_řezy ošetřit nátěrem viz.PD	m	61,54	0,00
			16+2,53*18		61,54	
99	SO04.11	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm_desky podhrabové	m	18,90	0,00
			0,45*7*2*2+0,3*21		18,90	
100	SO04.11	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	10,86	0,00
			10,8552		10,86	
101	SO04.11	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	265,30	0,00
			276,1507-10,855		265,30	

Krycí list rozpočtu (SO05.12 - Opěrné stěny_OP3 a OP4)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVE MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	87
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 603 999,44	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	375 392,43	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	95 047,26	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	142 733,04			Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		98 918,28					
ZRN celkem		2 316 090,45	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00
					VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 2 316 090,45 Kč
Základ 21%	2 316 090,45 Kč	DPH 21%	486 378,99 Kč	Celkem včetně DPH 2 802 469,44 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO05.12 - Opěrné stěny_OP3 a OP4)

Název stavby:			FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:		Objednatel:		MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ					
Druh stavby:			NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby:		02.06.2025		Projektant:		Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí			
Lokalita:			NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Konec výstavby:		30.04.2026		Zhotovitel:		STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě			
JKSO:			8015911			Zpracováno dne:		11.12.2024		Zpracoval:		Bohuslav Hemala			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO05.12		Opěrné stěny_OP3 a OP4					1 699 046,70	617 043,75	2 316 090,45	2 802 469,44		203,23		
	SO05.12	13	Hloubené vykopávky					0,00	45 600,00	45 600,00	55 176,00		0,00		
1	SO05.12	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	40,000	650,00	21	0,00	26 000,00	26 000,00	31 460,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
2	SO05.12	138501201R00	Výkop_dolamování_včetně říplatku za ruční dočištění zákl.spáry po stroji v hor.6 i úprava pláně	m3	20,000	700,00	21	0,00	14 000,00	14 000,00	16 940,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
3	SO05.12	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	10,000	550,00	21	0,00	5 500,00	5 500,00	6 655,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
4	SO05.12	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,000	10,00	21	0,00	100,00	100,00	121,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO05.12	16	Přemístění výkopku					0,00	15 300,00	15 300,00	18 513,00		0,00		
5	SO05.12	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	70,000	20,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
6	SO05.12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	10,000	90,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
7	SO05.12	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	60,000	90,00	21	0,00	5 400,00	5 400,00	6 534,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
8	SO05.12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	10,000	100,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
9	SO05.12	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	30,000	100,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
10	SO05.12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	10,000	90,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
11	SO05.12	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	30,000	90,00	21	0,00	2 700,00	2 700,00	3 267,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO05.12	17	Konstrukce ze zemin					0,00	14 000,00	14 000,00	16 940,00		0,00		
12	SO05.12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,000	150,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
13	SO05.12	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4_mezi stěnami opěrných zdí po vrstvách	m3	10,000	200,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
14	SO05.12	166101151R00	Přehození výkopku z hor.5-7_mezi stěnami opěrných zdí po vrstvách	m3	30,000	200,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO05.12	27	Základy					15 739,92	32 899,58	48 639,50	58 853,80		12,62		
15	SO05.12	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20_podkladní deska pod prefabrikáty	m3	4,997	3 500,00	21	15 739,92	1 749,58	17 489,50	21 162,30	2,53	12,62	RTS II / 2024	
16	SO05.12	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu ve spádu pod žlabovky a beton viz.PD	m3	22,250	1 400,00	21	0,00	31 150,00	31 150,00	37 691,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO05.12	32	Zdi přehradní a opěrné					1 327 389,61	213 004,81	1 540 394,42	1 863 877,25		157,38		
17	SO05.12	320101112R00	Osazení bet.a ZB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg, včetně úpravy spar	m3	41,278	4 000,00	21	10 565,25	154 546,75	165 112,00	199 785,52	0,08	3,40	RTS II / 2024	
18	SO05.12	59384547_OP3	OP3_Stěna opěrná dl.2950mm_prefabrikovaná tvaru T z betonu pohledového C30/37 a výztuže B500 B_otvory odvodňovací 80mm.viz.PD	m3	41,278	22 000,00	21	908 116,00	0,00	908 116,00	1 098 820,36	2,56	105,47	RTS I / 2024	
19	SO05.12	320101112R00	Osazení bet.a ZB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg, včetně úpravy spar	m3	18,396	3 395,00	21	3 996,36	58 458,06	62 454,42	75 569,85	0,08	1,51	RTS II / 2024	
20	SO05.12	59384547_OP4	OP4_Stěna opěrná dl.1375mm_prefabrikovaná tvaru T z betonu pohledového C30/37 a výztuže B500 B_otvory odvodňovací 80mm.viz.PD	m3	18,396	22 000,00	21	404 712,00	0,00	404 712,00	489 701,52	2,56	47,00	RTS I / 2024	
	SO05.12	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					31 135,02	22 122,58	53 257,60	64 441,70		5,10		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
21	SO05.12	411120012RA0	OP3_Strop montovaný z desek PZD_C25/30,výztuž B 500B, tloušťka 10 cm_ zákryt revizní chodby dl.27450mm šířky do 680mm viz.PD	m2	18,666	2 200,00	21	24 007,19	17 058,01	41 065,20	49 688,89	0,21	3,93	RTS II / 2024
22	SO05.12	411120012RA0	OP4_Strop montovaný z desek PZD_C25/30,výztuž B 500B, tloušťka 10 cm_ zákryt revizní chodby dl.8150mm šířky do 680mm viz.PD	m2	5,542	2 200,00	21	7 127,82	5 064,58	12 192,40	14 752,80	0,21	1,17	RTS II / 2024
	SO05.12	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)					56 074,72	5 334,23	61 408,95	74 304,83		5,93	
23	SO05.12	465929112R00	Kladení tvárnic kanálků, na MC, s výplní spár_odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD	m2	12,662	650,00	21	2 896,07	5 334,23	8 230,30	9 958,66	0,21	2,68	RTS II / 2024
24	SO05.12	59227002A	Deska žlabová betonová š. 340 mm přírodní viz.PD	kus	151,939	350,00	21	53 178,65	0,00	53 178,65	64 346,17	0,02	3,25	RTS I / 2024
	SO05.12	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					7 935,84	2 193,36	10 129,20	12 256,33		6,42	
25	SO05.12	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm C16/20 podkladní pro žlabovky	m2	25,323	400,00	21	7 935,84	2 193,36	10 129,20	12 256,33	0,25	6,42	RTS II / 2024
	SO05.12	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot					5 208,27	2 388,93	7 597,20	9 192,61		3,84	
26	SO05.12	581114115R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 8-12 cm spádový dobetonávka ke žlabovkám viz.PD	m2	12,662	600,00	21	5 208,27	2 388,93	7 597,20	9 192,61	0,30	3,84	RTS II / 2024
	SO05.12	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					160 516,08	22 548,92	183 065,00	221 508,65		11,06	
27	SO05.12	597092323R00	D+M_Vpust polymerbetonová rozměr 500 x 235 x 670 mm, DN 160 viz.PD	kus	2,000	7 000,00	21	13 765,55	234,45	14 000,00	16 940,00	0,11	0,23	RTS II / 2024
28	SO05.12	597092353RU1	D+M_Krycí rošt_mústkový SW 12 mm, litina k dané systémové vpusti viz.PD	kus	2,000	1 500,00	21	2 947,37	52,63	3 000,00	3 630,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
29	SO05.12	597092253RU3	Krycí rošt V 150 S, C 250,dl.500 mm,mústkový SW 12 mm, litina k danému systémovému žlabu viz.PD	kus	36,000	1 000,00	21	35 021,17	978,83	36 000,00	43 560,00	0,01	0,20	RTS II / 2024
30	SO05.12	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton C250,včetně betonového lože viz.PD	m	36,365	1 000,00	21	17 727,32	18 637,68	36 365,00	44 001,65	0,25	9,17	RTS II / 2024
31	SO05.12	592272230001	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 0.0, rozměr 1000 x 185 x 210 mm,C 250 viz.PD	kus	2,000	2 000,00	21	4 000,00	0,00	4 000,00	4 840,00	0,03	0,06	RTS II / 2024
32	SO05.12	59227223011	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 1, rozměr 1000 x 185 x 210 - 215 mm, C250 viz.PD	kus	4,000	2 000,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,03	0,12	RTS II / 2024
33	SO05.12	59227223021	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 2, rozměr 1000 x 185 x 215 - 220 mm, C250 viz.PD	kus	4,000	2 000,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,03	0,12	RTS II / 2024
34	SO05.12	59227223031	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 3, rozměr 1000 x 185 x 220 - 225 mm, C250 viz.PD	kus	4,000	2 000,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,03	0,12	RTS II / 2024
35	SO05.12	59227223041	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 4, rozměr 1000 x 185 x 225 - 230 mm, C250 viz.PD	kus	4,000	2 000,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,03	0,12	RTS II / 2024
36	SO05.12	592272230501	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 5, rozměr 1000 x 185 x 230 - 235 mm, C250 viz.PD	kus	3,000	2 000,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,03	0,09	RTS II / 2024
37	SO05.12	59227223061	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 6, rozměr 1000 x 185 x 235 - 240 mm, C250 viz.PD	kus	3,000	2 000,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,03	0,09	RTS II / 2024
38	SO05.12	59227223071	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 7, rozměr 1000 x 185 x 240 - 245 mm, C250 viz.PD	kus	3,000	2 200,00	21	6 600,00	0,00	6 600,00	7 986,00	0,03	0,10	RTS II / 2024
39	SO05.12	59227223081	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 8, rozměr 1000 x 185 x 245 - 250 mm, C250 viz.PD	kus	3,000	2 200,00	21	6 600,00	0,00	6 600,00	7 986,00	0,03	0,10	RTS II / 2024
40	SO05.12	59227223091	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 9, rozměr 1000 x 185 x 250 - 255 mm, C250 viz.PD	kus	2,000	2 200,00	21	4 400,00	0,00	4 400,00	5 324,00	0,03	0,07	RTS II / 2024
41	SO05.12	592272231001	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 10, rozměr 1000 x 185 x 255 - 260 mm, C250 viz.PD	kus	2,000	2 200,00	21	4 400,00	0,00	4 400,00	5 324,00	0,03	0,07	RTS II / 2024
42	SO05.12	592272231011	Žlab_2_polymerbetonový V150S - 10.0, rozměr 1000 x 185 x 260 mm, C250 viz.PD	kus	2,000	2 200,00	21	4 400,00	0,00	4 400,00	5 324,00	0,03	0,07	RTS II / 2024
43	SO05.12	592272651	Adaptér polymerbetonový V150S - 0., hrana pozink , C250 viz.PD	kus	1,000	800,00	21	800,00	0,00	800,00	968,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
44	SO05.12	59227243301	Stěna čelní polymerbetonová V150S - 0.-20., hrana pozink, C250 viz.PD	kus	3,000	500,00	21	1 500,00	0,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
45	SO05.12	597103111R00	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové,C 250,včetně betonového lože viz.PD	kus	2,000	500,00	21	354,67	645,33	1 000,00	1 210,00	0,12	0,23	RTS II / 2024
46	SO05.12	5922723331	Vpust polymerbetonová V150S, rozměr 500 x 185 x 610 mm, DN 160, C250 viz.PD	kus	2,000	7 000,00	21	14 000,00	0,00	14 000,00	16 940,00	0,04	0,07	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
47	SO05.12	820361113R00	Přeseknutí _polymerbetonového žlabu _zakrácení řezáním viz.PD	kus	2,000	1 000,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO05.12	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					95 047,26	144 525,04	239 572,30	289 882,48		0,90	
48	SO05.12	767995103R00	OP3_Výroba a montáž kov. atypických konstr._podpurné konstrukce řezání,sváry,vrtání a pod. viz.PD	kg	342,609	150,00	21	5 319,09	46 072,26	51 391,35	62 183,53	0,00	0,02	RTS II / 2024
49	SO05.12	13337765	OP4_Tyč ocelová T 50, S235JR, rozměr 50 x 50 x 6,0 mm viz.PD	t	0,086	55 000,00	21	4 730,00	0,00	4 730,00	5 723,30	1,00	0,09	RTS II / 2024
50	SO05.12	13337790	OP4_Tyč ocelová T 100, S235JR, rozměr 100 x 100 x 11 mm viz.PD	t	0,256	55 000,00	21	14 080,00	0,00	14 080,00	17 036,80	1,00	0,26	RTS II / 2024
51	SO05.12	13611232	OP4_Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,036	85 000,00	21	3 060,00	0,00	3 060,00	3 702,60	1,00	0,04	RTS II / 2024
52	SO05.12	13611232	OP4_Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,016	85 000,00	21	1 360,00	0,00	1 360,00	1 645,60	1,00	0,02	RTS II / 2024
53	SO05.12	783174530R00	OP3_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email _NATER S TUŽIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTÍN RAL 9005 viz.PD	m2	11,698	450,00	21	3 450,89	1 813,21	5 264,10	6 369,56	0,00	0,01	RTS II / 2024
54	SO05.12	953981101R00	OP3_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD	kus	40,000	400,00	21	6 852,37	9 147,63	16 000,00	19 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
55	SO05.12	953981102R00	OP3_Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule viz.PD	kus	40,000	420,00	21	8 241,70	8 558,30	16 800,00	20 328,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
56	SO05.12	767995103R00	OP4_Výroba a montáž kov. atypických konstr._podpurné konstrukce řezání,sváry,vrtání a pod. viz.PD	kg	139,001	150,00	21	2 158,03	18 692,12	20 850,15	25 228,68	0,00	0,01	RTS II / 2024
57	SO05.12	13337765	OP4_Tyč ocelová T 50, S235JR, rozměr 50 x 50 x 6,0 mm viz.PD	t	0,030	55 000,00	21	1 650,00	0,00	1 650,00	1 996,50	1,00	0,03	RTS II / 2024
58	SO05.12	13337790	OP4_Tyč ocelová T 100, S235JR, rozměr 100 x 100 x 11 mm viz.PD	t	0,090	55 000,00	21	4 950,00	0,00	4 950,00	5 989,50	1,00	0,09	RTS II / 2024
59	SO05.12	13611232	OP4_Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,013	85 000,00	21	1 105,00	0,00	1 105,00	1 337,05	1,00	0,01	RTS II / 2024
60	SO05.12	13611232	OP4_Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,006	55 000,00	21	330,00	0,00	330,00	399,30	1,00	0,01	RTS II / 2024
61	SO05.12	783174530R00	OP4_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email _NATER S TUŽIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTÍN RAL 9005 viz.PD	m2	4,094	450,00	21	1 207,72	634,58	1 842,30	2 229,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
62	SO05.12	953981101R00	OP4_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD	kus	14,000	400,00	21	2 398,33	3 201,67	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
63	SO05.12	953981102R00	OP4_Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule viz.PD	kus	14,000	420,00	21	2 884,59	2 995,41	5 880,00	7 114,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
64	SO05.12	767995103R00	OZ2/01_Mříž s otvíratelnou částí_Výroba a montáž kov. atypických konstr._ukončení revizní chodby řezání,sváry,vrtání a pod. viz.PD	kg	128,957	200,00	21	2 669,45	23 121,95	25 791,40	31 207,59	0,00	0,01	RTS II / 2024
65	SO05.12	13611218	OZ2/02_Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm viz.PD	t	0,032	55 000,00	21	1 760,00	0,00	1 760,00	2 129,60	1,00	0,03	RTS II / 2024
66	SO05.12	14587272	OZ2/02_Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 6,0 mm viz.PD	t	0,039	55 000,00	21	2 145,00	0,00	2 145,00	2 595,45	1,00	0,04	RTS II / 2024
67	SO05.12	13211232	OZ2/02_Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 10 mm viz.PD	t	0,001	55 000,00	21	55,00	0,00	55,00	66,55	1,00	0,00	RTS II / 2024
68	SO05.12	13320370	OZ2/02_Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 70 x 5 mm viz.PD	t	0,079	55 000,00	21	4 345,00	0,00	4 345,00	5 257,45	1,00	0,08	RTS II / 2024
69	SO05.12	54934022	OZ2/01_Pant plotový_pro branku viz.PD	kus	2,000	1 000,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
70	SO05.12	54966320	OZ2/01_Zámek visací cylindrový litinový velikost 52	kus	1,000	1 200,00	21	1 200,00	0,00	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
71	SO05.12	55399991	OZ2/01_Ocelové výrobky _kotvící deska s(kolmím) okem a protilehlé oko(kolmé) pro vysací zámek	kg	1,000	100,00	21	100,00	0,00	100,00	121,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
72	SO05.12	311261017	OZ2/01_Podložka ocelová plochá Pz otvor 17,0 mm viz.PD	kus	6,000	50,00	21	300,00	0,00	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
73	SO05.12	311110220000	OZ2/01_Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16 viz.PD	kus	8,000	45,00	21	360,00	0,00	360,00	435,60	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
74	SO05.12	31179109	OZ2/01_Tyč závitová M16, DIN 975 viz.PD	m	1,000	250,00	21	250,00	0,00	250,00	302,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
75	SO05.12	783174530R00	OZ2/01_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NATER S TUŽIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTÍN RAL 9005 viz.PD	m2	4,019	450,00	21	1 185,60	622,95	1 808,55	2 188,35	0,00	0,00	RTS II / 2024
76	SO05.12	380932117R00	OZ2/01_Vlepení vyztuže D 16 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou_3ks_kotvení profilu 60/6_pro panty viz.PD	m	0,750	1 500,00	21	531,85	593,15	1 125,00	1 361,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
77	SO05.12	953981101R00	OZ2/01_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD	kus	6,000	400,00	21	1 027,85	1 372,15	2 400,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
78	SO05.12	767995103R00	OZ2/02_Mříž pevná_Vyroba a montáž kov. atypických konstr._ukončení revizní chodby_řezání,sváry,vrtání a pod. viz.PD	kg	128,957	200,00	21	2 669,45	23 121,95	25 791,40	31 207,59	0,00	0,01	RTS II / 2024
79	SO05.12	13611218	OZ2/02_Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm viz.PD	t	0,034	55 000,00	21	1 870,00	0,00	1 870,00	2 262,70	1,00	0,03	RTS II / 2024
80	SO05.12	14587272	OZ2/02_Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 6,0 mm viz.PD	t	0,015	55 000,00	21	825,00	0,00	825,00	998,25	1,00	0,02	RTS II / 2024
81	SO05.12	13211232	OZ2/02_Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 10 mm viz.PD	t	0,001	55 000,00	21	55,00	0,00	55,00	66,55	1,00	0,00	RTS II / 2024
82	SO05.12	13320370	OZ2/02_Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 70 x 5 mm viz.PD	t	0,086	55 000,00	21	4 730,00	0,00	4 730,00	5 723,30	1,00	0,09	RTS II / 2024
83	SO05.12	783174530R00	OZ2/02_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NATER S TUŽIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTÍN RAL 9005 viz.PD	m2	6,169	450,00	21	1 819,85	956,20	2 776,05	3 359,02	0,00	0,01	RTS II / 2024
84	SO05.12	953981101R00	OZ2/02_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD	kus	8,000	400,00	21	1 370,48	1 829,52	3 200,00	3 872,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
85	SO05.12	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,896	2 000,00	21	0,00	1 792,00	1 792,00	2 168,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO05.12	H15	Objekty pozemní zvláštní					0,00	97 126,28	97 126,28	117 522,80		0,00	
86	SO05.12	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	202,351	200,00	21	0,00	40 470,20	40 470,20	48 968,94	0,00	0,00	RTS II / 2024
87	SO05.12	998152197R00	Přesun hmot, zdi a valy z dílců, příp. dalších 5km_jeřáb a doprava do 30km	t	944,268	60,00	21	0,00	56 656,08	56 656,08	68 553,86	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem: 2 316 090,45 Kč 2 802 469,44 Kč

Výkaz výměr (SO05.12 - Opěrné stěny_OP3 a OP4)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRISTE VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	27	Základy			
	N	32	Zdi přehradní a opěrné			
	N	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			
	N	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
	N	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot			
	N	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)			
	N	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
	N	H15	Objekty pozemní zvláštní			
1	SO05.12	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	40,00	0,00
			40		40,00	
2	SO05.12	138501201R00	Výkop _dolamování_ včetně říplatku za ruční dočištění zákl.spáry po stroji v hor.6_i úprava pláňe	m3	20,00	0,00
			20		20,00	
3	SO05.12	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	10,00	0,00
			10		10,00	
4	SO05.12	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,00	0,00
			10		10,00	
5	SO05.12	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	70,00	0,00
			70		70,00	
6	SO05.12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	10,00	0,00
			10		10,00	
7	SO05.12	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	60,00	0,00
			60		60,00	
8	SO05.12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	10,00	0,00
			10		10,00	
9	SO05.12	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	30,00	0,00
			30		30,00	
10	SO05.12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	10,00	0,00
			10		10,00	
11	SO05.12	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	30,00	0,00
			30		30,00	
12	SO05.12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,00	0,00
			40		40,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
13	SO05.12	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 _mezi stěnami opěrných zdí po vrstvách	m3	10,00	0,00
			10		10,00	
14	SO05.12	166101151R00	Přehození výkopku z hor.5-7 _mezi stěnami opěrných zdí po vrstvách	m3	30,00	0,00
			30		30,00	
15	SO05.12	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 _podkladní deska pod prefabrikáty	m3	5,00	0,00
			(29,95*2+13,46*2,3)*0,05*1,1		5,00	
16	SO05.12	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se ztuhnutím a urovnáním povrchu ve spádů _pod žlabovky a beton viz.PD	m3	22,25	0,00
			(29,75+9)*(0,68*0,6+0,38*0,3)*1,1		22,25	
17	SO05.12	320101112R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg, včetně úpravy spar	m3	41,28	0,00
			41,278		41,28	
18	SO05.12	59384547_OP3	OP3 _Stěna opěrná dl.2950mm _prefabrikovaná tvaru T z betonu pohledového C30/37 a výztuže B500 B _otvory odvodňovací 80mm.viz.PD	m3	41,28	0,00
			29,75*(3,75*0,25+1,8*0,25)		41,28	
19	SO05.12	320101112R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg, včetně úpravy spar	m3	18,40	0,00
			18,396		18,40	
20	SO05.12	59384547_OP4	OP4 _Stěna opěrná dl.1375mm _prefabrikovaná tvaru T z betonu pohledového C30/37 a výztuže B500 B _otvory odvodňovací 80mm.viz.PD	m3	18,40	0,00
			(13,75-4,75)*(3,75*0,25+1,8*0,25)		12,49	
			(4,75)*((3,75+3,75-1,15)/2*0,25+1,8*0,25)		5,91	
21	SO05.12	411120012RA0	OP3 _Strop montovaný z desek PZD _C25/30,výztuž B 500B, tloušťka 10 cm _zákryt revizní chodby dl.27450mm šířky do 680mm viz.PD	m2	18,67	0,00
			27,45*0,68		18,67	
22	SO05.12	411120012RA0	OP4 _Strop montovaný z desek PZD _C25/30,výztuž B 500B, tloušťka 10 cm _zákryt revizní chodby dl.8150mm šířky do 680mm viz.PD	m2	5,54	0,00
			8,15*0,68		5,54	
23	SO05.12	465929112R00	Kladení tvárnic _kanálků, na MC, s výplní spár _odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD	m2	12,66	0,00
			(28,79+8,45)*0,34		12,66	
24	SO05.12	59227002A	Deska žlabová betonová š. 340 mm přírodní viz.PD	kus	151,94	0,00
			(28,79+8,45)*4		148,96	
			_ztráté 2%; 2,9792		2,98	
25	SO05.12	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm _C16/20 _podkladní pro žlabovky	m2	25,32	0,00
			(28,79+8,45)*0,68		25,32	
26	SO05.12	581114115R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 8-12 cm spádový _dobetonávka ke žlabovkám viz.PD	m2	12,66	0,00
			(28,79+8,45)*(0,68-0,34)		12,66	
27	SO05.12	597092323R00	D+M _Vpust polymerbetonová _rozměr 500 x 235 x 670 mm, DN 160 _viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
28	SO05.12	597092353RU1	D+M _Krycí rošt _můstkový SW 12 mm, litina k dané systémové vpusti viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
29	SO05.12	597092253RU3	Krycí rošt V 150 S, C 250,dl.500 mm,můstkový SW 12 mm, litina k danému systémovému žlabu viz,PD	kus	36,00	0,00
			36		36,00	
30	SO05.12	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton C250,včetně betonového lože viz.PD	m	36,37	0,00
			27,7+8,665		36,37	
31	SO05.12	592272230001	Žlab 2 _polymerbetonový V150S - 0.0, rozměr 1000 x 185 x 210 mm,C 250 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
32	SO05.12	59227223011	Žlab 2 _polymerbetonový V150S - 1, rozměr 1000 x 185 x 210 - 215 mm, C250 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
33	SO05.12	59227223021	Žlab 2 _polymerbetonový V150S - 2, rozměr 1000 x 185 x 215 - 220 mm, C250 viz.PD	kus	4,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
34	SO05.12	59227223031	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 3, rozměr 1000 x 185 x 220 - 225 mm, C250 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
35	SO05.12	59227223041	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 4, rozměr 1000 x 185 x 225 - 230 mm, C250 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
36	SO05.12	592272230501	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 5, rozměr 1000 x 185 x 230 - 235 mm, C250 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
37	SO05.12	59227223061	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 6, rozměr 1000 x 185 x 235 - 240 mm, C250 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
38	SO05.12	59227223071	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 7, rozměr 1000 x 185 x 240 - 245 mm, C250 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
39	SO05.12	59227223081	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 8, rozměr 1000 x 185 x 245 - 250 mm, C250 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
40	SO05.12	59227223091	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 9, rozměr 1000 x 185 x 250 - 255 mm, C250 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
41	SO05.12	592272231001	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 10, rozměr 1000 x 185 x 255 - 260 mm, C250 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
42	SO05.12	592272231011	Žlab_2 polymerbetonový V150S - 10.0, rozměr 1000 x 185 x 260 mm, C250 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
43	SO05.12	592272651	Adaptér polymerbetonový V150S - 0., hrana pozink , C250 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
44	SO05.12	59227243301	Stěna čelní polymerbetonová V150S - 0.-20., hrana pozink, C250 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
45	SO05.12	597103111R00	Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové,C 250,včetně betonového lože viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
46	SO05.12	5922723331	Vpust polymerbetonová V150S, rozměr 500 x 185 x 610 mm, DN 160, C250 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
47	SO05.12	820361113R00	Přeseknutí _polymerbetonového žlabu _zakrácení řezáním viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
48	SO05.12	767995103R00	OP3_Výroba a montáž kov. atypických konstr._podpurné konstrukce _řezání,sváry,vrtání a pod. _viz.PD	kg	342,61	0,00
			(86+256+36+16)/1,15		342,61	
49	SO05.12	13337765	OP4_Tyč ocelová T 50, S235JR, rozměr 50 x 50 x 6,0 mm viz.PD	t	0,09	0,00
			20*0,84*0,00444		0,08	
			;ztrátne 15%; 0,01125		0,01	
50	SO05.12	13337790	OP4_Tyč ocelová T 100, S235JR, rozměr 100 x 100 x 11 mm viz.PD	t	0,26	0,00
			0,68*20*0,0164		0,22	
			;ztrátne 15%; 0,03345		0,03	
51	SO05.12	13611232	OP4_Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,04	0,00
			0,0942*(0,15*0,11)*20		0,03	
			;ztrátne 15%; 0,00465		0,01	
52	SO05.12	13611232	OP4_Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,02	0,00
			0,0942*(0,06*0,12)*20		0,01	
			;ztrátne 15%; 0,0021		0,00	
53	SO05.12	783174530R00	OP3_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NATER S TUZIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTIN	m2	11,70	0,00
			RAL 9005 viz.PD			
			20*(0,05*4)*0,84*1,2		4,03	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			20*(0,1*4)*0,68*1,2		6,53	
			20*0,15*0,11*2*1,2		0,79	
			20*0,12*0,06*2*1,2		0,35	
54	SO05.12	953981101R00	OP3_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD	kus	40,00	0,00
			20*2		40,00	
55	SO05.12	953981102R00	OP3_Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule viz.PD	kus	40,00	0,00
			20*2		40,00	
56	SO05.12	767995103R00	OP4_Výroba a montáž kov. atypických konstr._podpůrné konstrukce _řezání,sváry,vrtání a pod._viz.PD	kg	139,00	0,00
			(30+90+13+6)/1,15		120,87	
			;ztratiné 15%; 18,1305		18,13	
57	SO05.12	13337765	OP4_Tyč ocelová T 50, S235JR, rozměr 50 x 50 x 6,0 mm viz.PD	t	0,03	0,00
			7*0,84*0,00444		0,03	
			;ztratiné 15%; 0,0039		0,00	
58	SO05.12	13337790	OP4_Tyč ocelová T 100, S235JR, rozměr 100 x 100 x 11 mm viz.PD	t	0,09	0,00
			0,68*7*0,0164		0,08	
			;ztratiné 15%; 0,0117		0,01	
59	SO05.12	13611232	OP4_Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,01	0,00
			0,0942*(0,15*0,11)*7		0,01	
			;ztratiné 15%; 0,00165		0,00	
60	SO05.12	13611232	OP4_Plech hladký S235JR 12,00 x 1000 x 2000 mm_kotevní deska dolní 120*60mm_2x otvor pro M8 viz.PD	t	0,01	0,00
			0,0942*(0,06*0,12)*7		0,01	
			;ztratiné 15%; 0,00075		0,00	
61	SO05.12	783174530R00	OP4_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NATÉR S TUZIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTIN RAL 9005 viz.PD	m2	4,09	0,00
			7*(0,05*4)*0,84*1,2		1,41	
			7*(0,1*4)*0,68*1,2		2,29	
			7*0,15*0,11*2*1,2		0,28	
			7*0,12*0,06*2*1,2		0,12	
62	SO05.12	953981101R00	OP4_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD	kus	14,00	0,00
			7*2		14,00	
63	SO05.12	953981102R00	OP4_Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule viz.PD	kus	14,00	0,00
			7*2		14,00	
64	SO05.12	767995103R00	OZ2/01_Mříž s otvíratelnou částí_Výroba a montáž kov. atypických konstr._ukončení revizní chodby řezání,sváry,vrtání a pod._ viz.PD	kg	128,96	0,00
			(32+39+1+74)/1,15+1+1		128,96	
65	SO05.12	13611218	OZ2/02_Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm viz.PD	t	0,03	0,00
			0,0393*0,68*0,4*2	plech plocha	0,02	
			0,0393*(0,15*0,3+0,3*0,3/2)*2	kotvící deska 2ks do prefa desky se šikmou zpěrrou	0,01	
			;ztratiné 15%; 0,0042		0,00	
66	SO05.12	14587272	OZ2/02_Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 6,0 mm viz.PD	t	0,04	0,00
			0,010686*(2+0,6*2)		0,03	
			;ztratiné 15%; 0,0051		0,01	
67	SO05.12	13211232	OZ2/02_Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 10 mm viz.PD	t	0,00	0,00
			0,001		0,00	
68	SO05.12	13320370	OZ2/02_Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 70 x 5 mm viz.PD	t	0,08	0,00
			0,00275*7,5*(1,4+1,95)		0,07	
			;ztratiné 15%; 0,01035		0,01	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
69	SO05.12	54934022	OZ2/01_Pant plotový_pro branku viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
70	SO05.12	54966320	OZ2/01_Zámek visací cylindrový litinový velikost 52	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
71	SO05.12	55399991	OZ2/01_Ocelové výrobky_kotvící deska s(kolmím) okem a protilehlé oko(kolmé) pro vysací zámek	kg	1,00	0,00
			1		1,00	
72	SO05.12	311261017	OZ2/01_Podložka ocelová plochá Pz otvor 17,0 mm viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
73	SO05.12	311110220000	OZ2/01_Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16 viz.PD	kus	8,00	0,00
			8		8,00	
74	SO05.12	31179109	OZ2/01_Tyč závitová M16, DIN 975_viz.PD	m	1,00	0,00
			1		1,00	
75	SO05.12	783174530R00	OZ2/01_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NATER S TUZIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTIN RAL 9005 viz.PD	m2	4,02	0,00
			0,68*0,4*2*1,2	plech plocha	0,65	
			(0,15*0,3+0,3*0,3/2)*2*1,2	kotvící deska 2ks do prefa desky se šikmou zpěrrou	0,22	
			4,6*0,06*4*2*1,2		2,65	
			0,5		0,50	
76	SO05.12	380932117R00	OZ2/01_Vlepení výztuže D 16 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou_3ks_kotvení profilu 60/6_pro panty viz.PD	m	0,75	0,00
			0,25*3		0,75	
77	SO05.12	953981101R00	OZ2/01_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD	kus	6,00	0,00
			2*2+2		6,00	
78	SO05.12	767995103R00	OZ2/02_Mříž pevná_Výroba a montáž kov. atypických konstr._ukončení revizní chodby _řezání,sváry,vrtání a pod. viz.PD	kg	128,96	0,00
			(32+39+1+74)/1,15+1+1		128,96	
79	SO05.12	13611218	OZ2/02_Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm viz.PD	t	0,03	0,00
			0,0393*0,68*0,4*2	plech plocha	0,02	
			0,0393*(0,15*0,3+0,3*0,3/2)*2	kotvící deska 2ks do prefa desky se šikmou zpěrrou	0,01	
			0,12*0,2*2*0,0393	kotvy_desky pro 60/6	0,00	
			:ztratiné 15%; 0,0045		0,00	
80	SO05.12	14587272	OZ2/02_Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 6,0 mm viz.PD	t	0,02	0,00
			0,010686*0,6*2		0,01	
			:ztratiné 15%; 0,00195		0,00	
81	SO05.12	13211232	OZ2/02_Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 10 mm viz.PD	t	0,00	0,00
			0,001		0,00	
82	SO05.12	13320370	OZ2/02_Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 70 x 5 mm viz.PD	t	0,09	0,00
			0,00275*8*3,4		0,08	
			:ztratiné 15%; 0,01125		0,01	
83	SO05.12	783174530R00	OZ2/02_Nátěr polyuretanový OK, 2x + 2x email_NATER S TUZIDLEM_pro prostředí agresivity C3_ODSTIN RAL 9005 viz.PD	m2	6,17	0,00
			0,68*0,4*2*1,2	plech plocha	0,65	
			(0,15*0,3+0,3*0,3/2)*2*1,2	kotvící deska 2ks do prefa desky se šikmou zpěrrou	0,22	
			0,12*0,2*2*1,2	kotvy_desky pro 60/6	0,06	
			0,6*0,06*4*2*1,2		0,35	
			8*3,4*0,075*2*1,2		4,90	
84	SO05.12	953981101R00	OZ2/02_Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule viz.PD	kus	8,00	0,00
			2*2		4,00	
			2*2		4,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
85	SO05.12	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,90	0,00
			0,8959		0,90	
86	SO05.12	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	202,35	0,00
			203,2327-0,882		202,35	
87	SO05.12	998152197R00	Přesun hmot, zdi a valy z dílců, příp. dalších 5km_jeřáb a doprava do 30km	t	944,27	0,00
			157,378*6		944,27	

Krycí list rozpočtu (SO11.11 - Příprava území + HTÚ)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	22
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	342 528,61	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	3 228 945,39	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		50 663,12					
ZRN celkem		3 622 137,12	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
					VORN celkem	0,00	

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 3 622 137,12 Kč
Základ 21%	3 622 137,12 Kč	DPH 21%	760 648,80 Kč	Celkem včetně DPH 4 382 785,92 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO11.11 - Příprava území + HTÚ)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO11.11		Příprava území + HTÚ					342 528,61	3 279 608,51	3 622 137,12	4 382 785,92		633,29	
	SO11.11	12	Odkopávky a prokopávky					60 342,10	2 489 032,90	2 549 375,00	3 084 743,75		25,65	
1	SO11.11	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	420,000	150,00	21	0,00	63 000,00	63 000,00	76 230,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
2	SO11.11	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	4400,000	230,00	21	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 224 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
3	SO11.11	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4400,000	10,00	21	0,00	44 000,00	44 000,00	53 240,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
4	SO11.11	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	372,500	240,00	21	0,00	89 400,00	89 400,00	108 174,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
5	SO11.11	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	372,500	10,00	21	0,00	3 725,00	3 725,00	4 507,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
6	SO11.11	122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3	m3	372,500	280,00	21	6 729,28	97 570,72	104 300,00	126 203,00	0,01	3,07	RTS II / 2024
7	SO11.11	122501102R00	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 1000 m3	m3	1450,000	350,00	21	53 612,82	453 887,18	507 500,00	614 075,00	0,02	22,58	RTS II / 2024
8	SO11.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	6595,000	20,00	21	0,00	131 900,00	131 900,00	159 599,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
9	SO11.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	4772,500	90,00	21	0,00	429 525,00	429 525,00	519 725,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
10	SO11.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	1822,500	90,00	21	0,00	164 025,00	164 025,00	198 470,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO11.11	100VD	Sanace zemní pláně					282 186,51	150 662,49	432 849,00	523 747,29		607,64	
11	SO11.11	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	275,700	250,00	21	0,00	68 925,00	68 925,00	83 399,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
12	SO11.11	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	275,700	10,00	21	0,00	2 757,00	2 757,00	3 335,97	0,00	0,00	RTS II / 2024
13	SO11.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	275,700	20,00	21	0,00	5 514,00	5 514,00	6 671,94	0,00	0,00	RTS II / 2024
14	SO11.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	275,700	90,00	21	0,00	24 813,00	24 813,00	30 023,73	0,00	0,00	RTS II / 2024
15	SO11.11	564791111R00	Sanace _Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm se zřutněním F2=45MPa,F1=30MPa,viz.PD	m3	275,700	1 200,00	21	282 186,51	48 653,49	330 840,00	400 316,40	2,20	607,64	RTS II / 2024
	SO11.11	16	Přemístění výkopku					0,00	231 800,00	231 800,00	280 478,00		0,00	
16	SO11.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	1220,000	90,00	21	0,00	109 800,00	109 800,00	132 858,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
17	SO11.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	1220,000	100,00	21	0,00	122 000,00	122 000,00	147 620,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO11.11	17	Konstrukce ze zemin					0,00	183 000,00	183 000,00	221 430,00		0,00	
18	SO11.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1220,000	150,00	21	0,00	183 000,00	183 000,00	221 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO11.11	18	Povrchové úpravy terénu					0,00	174 450,00	174 450,00	211 084,50		0,00	
19	SO11.11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	953,000	15,00	21	0,00	14 295,00	14 295,00	17 296,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
20	SO11.11	181101104R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním	m2	8577,000	15,00	21	0,00	128 655,00	128 655,00	155 672,55	0,00	0,00	RTS II / 2024
21	SO11.11	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3150,000	10,00	21	0,00	31 500,00	31 500,00	38 115,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO11.11	H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	50 663,12	50 663,12	61 302,38		0,00	
22	SO11.11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	633,289	80,00	21	0,00	50 663,12	50 663,12	61 302,38	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem: 3 622 137,12 Kč 4 382 785,92 Kč

Výkaz výměr (SO11.11 - Příprava území + HTÚ)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY		Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí		
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě		
Zpracoval:	Bohuslav Hemala		Zpracováno dne:	11.12.2024		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	12	Odkopávky a prokopávky			
	N	100VD	Sanace zemní pláň			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	18	Povrchové úpravy terénu			
	N	H22	Komunikace pozemní a letiště			
1	SO11.11	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	420,00	0,00
			420		420,00	
2	SO11.11	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	4 400,00	0,00
			4200	F1	4 200,00	
			200	F2	200,00	
3	SO11.11	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4 400,00	0,00
			4200	F1	4 200,00	
			200	F2	200,00	
4	SO11.11	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	372,50	0,00
			650/2	F1	325,00	
			95/2	F2	47,50	
5	SO11.11	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	372,50	0,00
			650/2	F1	325,00	
			95/2	F2	47,50	
6	SO11.11	122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3	m3	372,50	0,00
			650/2	F1	325,00	
			95/2	F2	47,50	
7	SO11.11	122501102R00	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 1000 m3	m3	1 450,00	0,00
			800	F1	800,00	
			650	F2	650,00	
8	SO11.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	6 595,00	0,00
			4400+372,5*2+1450		6 595,00	
9	SO11.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_ na meziskládku	m3	4 772,50	0,00
			4400+372,5		4 772,50	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
10	SO11.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m _na meziskládku	m3	1 822,50	0,00
			372,5+1450		1 822,50	
11	SO11.11	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	275,70	0,00
			8850*0,1*0,3	F1	265,50	
			680*0,05*0,3	F2	10,20	
12	SO11.11	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	275,70	0,00
			275,7		275,70	
13	SO11.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	275,70	0,00
			275,7		275,70	
14	SO11.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m _na meziskládku	m3	275,70	0,00
			275,7		275,70	
15	SO11.11	564791111R00	Sanace_Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm se ztuhnutím F2=45MPa,F1=30MPa,viz.PD	m3	275,70	0,00
			275,7		275,70	
16	SO11.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m _zpětné	m3	1 220,00	0,00
			1220		1 220,00	
17	SO11.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	1 220,00	0,00
			1220		1 220,00	
18	SO11.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 220,00	0,00
			1220	F1	1 220,00	
19	SO11.11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	953,00	0,00
			(8850+680)*0,1		953,00	
20	SO11.11	181101104R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 5, se zhutněním	m2	8 577,00	0,00
			(8850+680)*0,9		8 577,00	
21	SO11.11	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3 150,00	0,00
			5250-2100	zeleň	3 150,00	
22	SO11.11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	633,29	0,00
			633,2887		633,29	

Krycí list rozpočtu (SO12.11 - Dopravní a zpevněné plochy)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	44
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	988 510,20	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	299 740,84	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	343,08			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		38 073,76				
ZRN celkem		1 326 667,88	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 1 326 667,88 Kč
Základ 21%	1 326 667,88 Kč	DPH 21%	278 600,25 Kč	Celkem včetně DPH 1 605 268,13 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO12.11 - Dopravní a zpevněné plochy)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:			Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ							
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby:	02.06.2025		Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí							
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Konec výstavby:	30.04.2026		Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě							
JKSO:	8015911			Zpracováno dne:	11.12.2024		Zpracoval:	Bohuslav Hemala							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO12.11		Dopravní a zpevněné plochy					988 510,20	338 157,68	1 326 667,88	1 605 268,13		475,92		
	SO12.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	2 179,40	2 179,40	2 637,07		0,00		
1	SO12.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNE_pro vpusti	m3	0,340	550,00	21	0,00	187,00	187,00	226,27	0,00	0,00	RTS II / 2024	
2	SO12.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,340	10,00	21	0,00	3,40	3,40	4,11	0,00	0,00	RTS II / 2024	
3	SO12.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	3,060	650,00	21	0,00	1 989,00	1 989,00	2 406,69	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO12.11	16	Přemístění výkopku					0,00	916,64	916,64	1 109,13		0,00		
4	SO12.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	3,400	20,00	21	0,00	68,00	68,00	82,28	0,00	0,00	RTS II / 2024	
5	SO12.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	0,340	90,00	21	0,00	30,60	30,60	37,03	0,00	0,00	RTS II / 2024	
6	SO12.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	3,060	90,00	21	0,00	275,40	275,40	333,23	0,00	0,00	RTS II / 2024	
7	SO12.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	0,340	100,00	21	0,00	34,00	34,00	41,14	0,00	0,00	RTS II / 2024	
8	SO12.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	2,516	100,00	21	0,00	251,60	251,60	304,44	0,00	0,00	RTS II / 2024	
9	SO12.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	0,340	90,00	21	0,00	30,60	30,60	37,03	0,00	0,00	RTS II / 2024	
10	SO12.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	2,516	90,00	21	0,00	226,44	226,44	273,99	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO12.11	17	Konstrukce ze zemin					0,00	771,93	771,93	934,04		0,00		
11	SO12.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_vpusti	m3	2,859	150,00	21	0,00	428,85	428,85	518,91	0,00	0,00	RTS II / 2024	
12	SO12.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	2,859	120,00	21	0,00	343,08	343,08	415,13	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO12.11	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					551,36	148,64	700,00	847,00		0,50		
13	SO12.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,200	3 500,00	21	551,36	148,64	700,00	847,00	2,50	0,50	RTS II / 2024	
	SO12.11	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)					12 479,80	9 386,85	21 866,65	26 458,65		3,96		
14	SO12.11	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu ve spádů pod žlabovky a beton viz.PD	m3	4,576	1 200,00	21	0,00	5 491,20	5 491,20	6 644,35	0,00	0,00	RTS II / 2024	
15	SO12.11	465929112R00	Kladení tvárnice kanálků, na MC, s výplní spár_odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD	m2	8,873	650,00	21	2 029,44	3 738,01	5 767,45	6 978,61	0,21	1,88	RTS II / 2024	
16	SO12.11	592275171	Žlab betonový prefabrikovaný TBZ 50/65/16, Beton C30/37-XF4 viz.PD	kus	26,000	380,00	21	9 880,00	0,00	9 880,00	11 954,80	0,06	1,62	RTS II / 2024	
17	SO12.11	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm C16/20 podkladní pro žlabovky	m2	1,820	400,00	21	570,36	157,64	728,00	880,88	0,25	0,46	RTS II / 2024	
	SO12.11	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					929 348,31	272 231,19	1 201 579,50	1 453 911,20		465,12		
18	SO12.11	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti_SDA po zhutnění tloušťky 25 cm,šterkodrt' frakce 0-63 mm viz.PD	m2	327,000	300,00	21	85 131,90	12 968,10	98 100,00	118 701,00	0,58	188,03	RTS II / 2024	
19	SO12.11	596715061R00_A	Kladení velkoformátové dlažby tl.12 cm,drt' tl.4 cm	m2	327,000	650,00	21	26 505,68	186 044,32	212 550,00	257 185,50	0,07	24,23	RTS II / 2024	
20	SO12.11	59245296_120	Dlažba velkoformátová betonová 100x500x120mm viz.PD	m2	343,350	1 250,00	21	429 187,50	0,00	429 187,50	519 316,88	0,19	65,58	RTS II / 2024	
21	SO12.11	596291115R00	Řezání betonové dlažby tl.120 mm	m	74,210	200,00	21	759,55	14 082,45	14 842,00	17 958,82	0,00	0,03	RTS II / 2024	
22	SO12.11	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	75,000	150,00	21	0,00	11 250,00	11 250,00	13 612,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
23	SO12.11	59691004	Recyklát betonový 32/63 bude viz.PD	t	165,000	150,00	21	24 750,00	0,00	24 750,00	29 947,50	1,00	165,00	RTS II / 2024	
24	SO12.11	597092253RU3	Krycí rošt V 150 S, C 250,dl.500 mm,můstkový SW 12 mm, litina k danému systémovému žlabu viz PD	kus	148,000	1 000,00	21	143 975,92	4 024,08	148 000,00	179 080,00	0,01	0,82	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
25	SO12.11	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton C250,včetně betonového lože viz.PD	m	74,000	1 000,00	21	36 073,74	37 926,26	74 000,00	89 540,00	0,25	18,65	RTS II / 2024
26	SO12.11	59227223011	Žlab _ polymerbetonový V150S - 1, rozměr 1000 x 185 x 210 - 215 mm, C250 viz.PD	kus	8,000	2 000,00	21	16 000,00	0,00	16 000,00	19 360,00	0,03	0,24	RTS II / 2024
27	SO12.11	59227223021	Žlab _ polymerbetonový V150S - 2, rozměr 1000 x 185 x 215 - 220 mm, C250 viz.PD	kus	8,000	2 000,00	21	16 000,00	0,00	16 000,00	19 360,00	0,03	0,24	RTS II / 2024
28	SO12.11	59227223031	Žlab _ polymerbetonový V150S - 3, rozměr 1000 x 185 x 220 - 225 mm, C250 viz.PD	kus	8,000	2 000,00	21	16 000,00	0,00	16 000,00	19 360,00	0,03	0,24	RTS II / 2024
29	SO12.11	59227223041	Žlab _ polymerbetonový V150S - 4, rozměr 1000 x 185 x 225 - 230 mm, C250 viz.PD	kus	8,000	2 000,00	21	16 000,00	0,00	16 000,00	19 360,00	0,03	0,25	RTS II / 2024
30	SO12.11	592272230501	Žlab _ polymerbetonový V150S - 5, rozměr 1000 x 185 x 230 - 235 mm, C250 viz.PD	kus	8,000	2 200,00	21	17 600,00	0,00	17 600,00	21 296,00	0,03	0,25	RTS II / 2024
31	SO12.11	59227223061	Žlab _ polymerbetonový V150S - 6, rozměr 1000 x 185 x 235 - 240 mm, C250 viz.PD	kus	8,000	2 200,00	21	17 600,00	0,00	17 600,00	21 296,00	0,03	0,25	RTS II / 2024
32	SO12.11	59227223071	Žlab _ polymerbetonový V150S - 7, rozměr 1000 x 185 x 240 - 245 mm, C250 viz.PD	kus	7,000	2 200,00	21	15 400,00	0,00	15 400,00	18 634,00	0,03	0,23	RTS II / 2024
33	SO12.11	59227223081	Žlab _ polymerbetonový V150S - 8, rozměr 1000 x 185 x 245 - 250 mm, C250 viz.PD	kus	6,000	2 200,00	21	13 200,00	0,00	13 200,00	15 972,00	0,03	0,20	RTS II / 2024
34	SO12.11	59227223091	Žlab _ polymerbetonový V150S - 9, rozměr 1000 x 185 x 250 - 255 mm, C250 viz.PD	kus	6,000	2 200,00	21	13 200,00	0,00	13 200,00	15 972,00	0,03	0,20	RTS II / 2024
35	SO12.11	592272231001	Žlab _ polymerbetonový V150S - 10, rozměr 1000 x 185 x 255 - 260 mm, C250 viz.PD	kus	6,000	2 200,00	21	13 200,00	0,00	13 200,00	15 972,00	0,03	0,21	RTS II / 2024
36	SO12.11	592272651	Žlab _Adaptér polymerbetonový V150S - 0., hrana pozink , C250 viz.PD	kus	4,000	800,00	21	3 200,00	0,00	3 200,00	3 872,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
37	SO12.11	59227243301	Žlab _ Stěna čelní polymerbetonová V150S - 0.-20., hrana pozink, C250 viz.PD	kus	4,000	500,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
38	SO12.11	597103111R00	Žlab _u oplocení _Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové,C 250,včetně betonového lože viz.PD	kus	3,000	1 000,00	21	1 064,02	1 935,98	3 000,00	3 630,00	0,12	0,35	RTS II / 2024
39	SO12.11	5922723331	Žlab _Vpust polymerbetonová V150S, rozměr 500 x 185 x 610 mm, DN 160, C250 viz.PD	kus	3,000	7 500,00	21	22 500,00	0,00	22 500,00	27 225,00	0,04	0,11	RTS II / 2024
40	SO12.11	820361113R00	Přeseknutí _polymerbetonového žlabu _zakrácení řezáním viz.PD	kus	4,000	1 000,00	21	0,00	4 000,00	4 000,00	4 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO12.11	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					18 902,41	11 097,59	30 000,00	36 300,00		1,59	
41	SO12.11	894411010RAG	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení,DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl.1,67 m viz.PD	kus	2,000	15 000,00	21	18 902,41	11 097,59	30 000,00	36 300,00	0,80	1,59	RTS II / 2024
	SO12.11	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					27 228,32	3 351,68	30 580,00	37 001,80		4,75	
42	SO12.11	917411111RT3	Osaz. stoj. obrub.100/20/25,včetně obrubníku OP 3 25 x 20 viz.PD	m	11,000	2 500,00	21	24 803,24	2 696,76	27 500,00	33 275,00	0,23	2,52	RTS II / 2024
43	SO12.11	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,880	3 500,00	21	2 425,08	654,92	3 080,00	3 726,80	2,53	2,22	RTS II / 2024
	SO12.11	H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	38 073,76	38 073,76	46 069,25		0,00	
44	SO12.11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	475,922	80,00	21	0,00	38 073,76	38 073,76	46 069,25	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem:

1 326 667,88 Kč 1 605 268,13 Kč

Výkaz výměr (SO12.11 - Dopravní a zpevněné plochy)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)			
	N	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
	N	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			
	N	H22	Komunikace pozemní a letiště			
1	SO12.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ_pro vpusti	m3	0,34	0,00
			1*1*1,7*2*0,1		0,34	
2	SO12.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,34	0,00
			0,34		0,34	
3	SO12.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	3,06	0,00
			1*1*1,7*2*0,9		3,06	
4	SO12.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	3,40	0,00
			3,4		3,40	
5	SO12.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	0,34	0,00
			0,34		0,34	
6	SO12.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	3,06	0,00
			3,06		3,06	
7	SO12.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	0,34	0,00
			0,34		0,34	
8	SO12.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	2,52	0,00
			2,856-0,34		2,52	
9	SO12.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	0,34	0,00
			0,34		0,34	
10	SO12.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	2,52	0,00
			2,516		2,52	
11	SO12.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_vpusti	m3	2,86	0,00
			3,4-0,225*0,225*3,144*2*1,7		2,86	
12	SO12.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	2,86	0,00
			2,859		2,86	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
13	SO12.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 1*1*2*0,1 <i>pro vpustí</i>	m3	0,20	0,00
					0,20	
14	SO12.11	271531115R00	Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhutněním a urovnáním povrchu ve spádů _pod žlabovky a beton viz.PD 13*0,8*0,4*1,1	m3	4,58	0,00
					4,58	
15	SO12.11	465929112R00	Kladení tvárnic kanálků, na MC, s výplní spár _odvodňovací žlabovky š.340mm viz.PD 13*0,65*1,05	m2	8,87	0,00
					8,87	
16	SO12.11	592275171	Žlab betonový prefabrikovaný TBZ 50/65/16, Beton C30/37-XF4 viz.PD 13*2	kus	26,00	0,00
					26,00	
17	SO12.11	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm _C16/20 _podkladní pro žlabovky 13*0,8*(0,1+0,25)/2	m2	1,82	0,00
					1,82	
18	SO12.11	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti _ŠDA po zhutnění tloušťky 25 cm,šterkodrt' frakce 0-63 mm viz.PD 327	m2	327,00	0,00
					327,00	
19	SO12.11	596715061R00_	Kladení velkoformátové dlažby tl.12 cm,drt' tl.4 cm 327	m2	327,00	0,00
					327,00	
20	SO12.11	59245296_120	Dlažba velkoformátová betonová 100x500x120mm viz.PD 327	m2	343,35	0,00
					327,00	
			;ztratiné 5%; 16,35		16,35	
21	SO12.11	596291115R00	Řezání betonové dlažby tl.120 mm 10,5*3	m	74,21	0,00
					31,50	
			5,95+5,1+7,78+3,14+6+1,5+9,74+3,5		42,71	
22	SO12.11	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS 75 <i>pod konstrukční vrstvu</i>	m3	75,00	0,00
					75,00	
23	SO12.11	59691004	Recyklát betonový 32/63 bude viz.PD 75*2	t	165,00	0,00
					150,00	
			;ztratiné 10%; 15		15,00	
24	SO12.11	597092253RU3	Krycí rošt V 150 S, C 250,dl.500 mm,můstkový SW 12 mm, litina k danému systémovému žlabu viz,Pd 74*2	kus	148,00	0,00
					148,00	
25	SO12.11	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton C250,včetně betonového lože viz.PD 74	m	74,00	0,00
					74,00	
26	SO12.11	59227223011	Žlab _ polymerbetonový V150S - 1, rozměr 1000 x 185 x 210 - 215 mm, C250 viz.PD 8	kus	8,00	0,00
					8,00	
27	SO12.11	59227223021	Žlab _ polymerbetonový V150S - 2, rozměr 1000 x 185 x 215 - 220 mm, C250 viz.PD 8	kus	8,00	0,00
					8,00	
28	SO12.11	59227223031	Žlab _ polymerbetonový V150S - 3, rozměr 1000 x 185 x 220 - 225 mm, C250 viz.PD 8	kus	8,00	0,00
					8,00	
29	SO12.11	59227223041	Žlab _ polymerbetonový V150S - 4, rozměr 1000 x 185 x 225 - 230 mm, C250 viz.PD 8	kus	8,00	0,00
					8,00	
30	SO12.11	592272230501	Žlab _ polymerbetonový V150S - 5, rozměr 1000 x 185 x 230 - 235 mm, C250 viz.PD 8	kus	8,00	0,00
					8,00	
31	SO12.11	59227223061	Žlab _ polymerbetonový V150S - 6, rozměr 1000 x 185 x 235 - 240 mm, C250 viz.PD 8	kus	8,00	0,00
					8,00	
32	SO12.11	59227223071	Žlab _ polymerbetonový V150S - 7, rozměr 1000 x 185 x 240 - 245 mm, C250 viz.PD 7	kus	7,00	0,00
					7,00	
33	SO12.11	59227223081	Žlab _ polymerbetonový V150S - 8, rozměr 1000 x 185 x 245 - 250 mm, C250 viz.PD	kus	6,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			6		6,00	
34	SO12.11	59227223091	Žlab_ polymerbetonový V150S - 9, rozměr 1000 x 185 x 250 - 255 mm, C250 viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
35	SO12.11	592272231001	Žlab_ polymerbetonový V150S - 10, rozměr 1000 x 185 x 255 - 260 mm, C250 viz.PD	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
36	SO12.11	592272651	Žlab_Adaptér polymerbetonový V150S - 0., hrana pozink , C250 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
37	SO12.11	59227243301	Žlab _Stěna čelní polymerbetonová V150S - 0.-20., hrana pozink, C250 viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
38	SO12.11	597103111R00	Žlab_u oplocení _Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové,C 250,včetně betonového lože viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
39	SO12.11	5922723331	Žlab _Vpust polymerbetonová V150S, rozměr 500 x 185 x 610 mm, DN 160, C250 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
40	SO12.11	820361113R00	Přeseknutí _polymerbetonového žlabu _zkrácení řezáním viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
41	SO12.11	894411010RAG	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení,DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl.1,67 m viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
42	SO12.11	917411111RT3	Osaz. stoj. obrub.100/20/25,včetně obrubníku OP 3 25 x 20 viz.PD	m	11,00	0,00
			11		11,00	
43	SO12.11	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,88	0,00
			11*0,4*0,2		0,88	
44	SO12.11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	475,92	0,00
			475,9218		475,92	

Krycí list rozpočtu (SO13.11 - Venkovní úpravy _Terénní úpravy)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NAM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	3
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	282 200,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		282 200,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč
Základ 21%	282 200,00 Kč	DPH 21%	59 262,00 Kč
		Celkem bez DPH	282 200,00 Kč
		Celkem včetně DPH	341 462,00 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO13.11 - Venkovní úpravy _Terénní úpravy)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO13.11		Venkovní úpravy _Terénní úpravy					0,00	282 200,00	282 200,00	341 462,00		0,00	
	SO13.11	16	Přemístění výkopku					0,00	157 700,00	157 700,00	190 817,00		0,00	
1	SO13.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m _zpětné	m3	830,000	90,00	21	0,00	74 700,00	74 700,00	90 387,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
2	SO13.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	830,000	100,00	21	0,00	83 000,00	83 000,00	100 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO13.11	17	Konstrukce ze zemin					0,00	124 500,00	124 500,00	150 645,00		0,00	
3	SO13.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	830,000	150,00	21	0,00	124 500,00	124 500,00	150 645,00	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem: 282 200,00 Kč 341 462,00 Kč

Výkaz výměr (SO13.11 - Venkovní úpravy _Terénní úpravy)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
1	SO13.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	830,00	0,00
			830		830,00	
2	SO13.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	830,00	0,00
			830		830,00	
3	SO13.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	830,00	0,00
			830		830,00	

Krycí list rozpočtu (SO13.21 - Venkovní úpravy_Sadové úpravy)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	18
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	187 855,24	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	750 124,26	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		4 618,70				
ZRN celkem		942 598,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	942 598,20 Kč
Základ 21%	942 598,20 Kč	DPH 21%	197 945,62 Kč	Celkem včetně DPH	1 140 543,82 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO13.21 - Venkovní úpravy_Sadové úpravy)

Název stavby:			FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA		Doba výstavby:		Objednatel:		MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ						
Druh stavby:			NOVOSTAVBA 1 ETAPY		Začátek výstavby:		02.06.2025		Projektant:		Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí				
Lokalita:			NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		Konec výstavby:		30.04.2026		Zhotovitel:		STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě				
JKSO:			8015911		Zpracováno dne:		11.12.2024		Zpracoval:		Bohuslav Hemala				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO13.21		Venkovní úpravy_Sadové úpravy					187 855,24	754 742,96	942 598,20	1 140 543,82		7,31		
	SO13.21	16	Přemístění výkopku					0,00	32 500,00	32 500,00	39 325,00		0,00		
1	SO13.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné humozní hlína	m3	100,000	90,00	21	0,00	9 000,00	9 000,00	10 890,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
2	SO13.21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	900,000	15,00	21	0,00	13 500,00	13 500,00	16 335,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
3	SO13.21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	100,000	100,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO13.21	18	Povrchové úpravy terénu					163 032,81	707 281,19	870 314,00	1 053 079,94		3,46		
4	SO13.21	181006121R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	5250,000	30,00	21	0,00	157 500,00	157 500,00	190 575,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
5	SO13.21	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	240,000	50,00	21	4 936,62	7 063,38	12 000,00	14 520,00	0,00	0,05	RTS II / 2024	
6	SO13.21	183400012RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní	m2	8750,000	30,00	21	67 920,46	194 579,54	262 500,00	317 625,00	0,00	0,96	RTS II / 2024	
7	SO13.21	180400120RA0	Založení trávníku _ozelení střechy viz.PD	m2	240,000	50,00	21	2 444,25	9 555,75	12 000,00	14 520,00	0,00	0,03	RTS II / 2024	
8	SO13.21	180400120RA0	Založení trávníku v rovině s odplevelením a dodáním osiva viz.PD	m2	8750,000	30,00	21	53 468,00	209 032,00	262 500,00	317 625,00	0,00	1,14	RTS II / 2024	
9	SO13.21	184201114RAB	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm _různé dřeviny viz:PD	kus	22,000	2 500,00	21	28 773,58	26 226,42	55 000,00	66 550,00	0,03	0,64	RTS II / 2024	
10	SO13.21	184201112RAB	Výsadba keřů s balem, v rovině, výšky do 100 cm _různé druhy viz.PD	kus	105,000	170,00	21	5 489,91	12 360,09	17 850,00	21 598,50	0,01	0,65	RTS II / 2024	
11	SO13.21	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	8750,000	10,00	21	0,00	87 500,00	87 500,00	105 875,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
12	SO13.21	998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů	t	3,464	1 000,00	21	0,00	3 464,00	3 464,00	4 191,44	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO13.21	63	Podlahy a podlahové konstrukce					24 822,43	14 961,77	39 784,20	48 138,88		3,85		
13	SO13.21	712348001RT7	Kačírková lišta z Al plechu _kotvená do země a pod.včetně dodávky lišty _výšky 130/120 mm viz.PD	m	36,000	650,00	21	19 036,53	4 363,47	23 400,00	28 314,00	0,00	0,03	RTS II / 2024	
14	SO13.21	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy , bez dodávky _chodníčky	m3	2,160	4 000,00	21	0,00	8 640,00	8 640,00	10 454,40	0,00	0,00	RTS II / 2024	
15	SO13.21	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek prany VL	m3	2,376	2 000,00	21	4 752,00	0,00	4 752,00	5 749,92	1,60	3,80	RTS II / 2024	
16	SO13.21	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie-pro chodníčky a pod.	m2	25,000	35,00	21	71,40	803,60	875,00	1 058,75	0,00	0,00	RTS II / 2024	
17	SO13.21	69366081	Geotextilie netkaná UV, 500 g/m2,ze 100 % polypropylenové stříže	m2	27,500	35,00	21	962,50	0,00	962,50	1 164,63	0,00	0,01	RTS II / 2024	
18	SO13.21	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	3,849	300,00	21	0,00	1 154,70	1 154,70	1 397,19	0,00	0,00	RTS II / 2024	
Celkem:								942 598,20 Kč			1 140 543,82 Kč				

Výkaz výměr (SO13.21 - Venkovní úpravy_Sadové úpravy)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRISTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	18	Povrchové úpravy terénu			
	N	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
1	SO13.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m _zpětné _humozní hlína	m3	100,00	0,00
			100		100,00	
2	SO13.21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	900,00	0,00
			100*9		900,00	
3	SO13.21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	100,00	0,00
			100		100,00	
4	SO13.21	181006121R00	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	5 250,00	0,00
			5250		5 250,00	
5	SO13.21	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	240,00	0,00
			240		240,00	
6	SO13.21	183400012RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní	m2	8 750,00	0,00
			8750		8 750,00	
7	SO13.21	180400120RA0	Založení trávníku _ozelení střechy viz.PD	m2	240,00	0,00
			240		240,00	
8	SO13.21	180400120RA0	Založení trávníku v rovině s odplevelením a dodáním osiva viz.PD	m2	8 750,00	0,00
			8750		8 750,00	
9	SO13.21	184201114RAB	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm _různé dřeviny viz:PD	kus	22,00	0,00
			3+3+2+3+3+2+2+4		22,00	
10	SO13.21	184201112RAB	Výsadba keřů s balem, v rovině, výšky do 100 cm _různé druhy viz.PD	kus	105,00	0,00
			55	dříšťál	55,00	
			15+18+12+5	kalina a pod	50,00	
11	SO13.21	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	8 750,00	0,00
			8750		8 750,00	
12	SO13.21	998231111R00	Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů	t	3,46	0,00
			3,4644		3,46	
13	SO13.21	712348001RT7	Kačírková lišta z Al plechu _kotvená do země a pod.včetně dodávky lišty výšky 130/120 mm viz.PD	m	36,00	0,00
			36		36,00	
14	SO13.21	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy , bez dodávky _chodníčky	m3	2,16	0,00
			36*0,5*0,12	po obvodě	2,16	
15	SO13.21	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	2,38	0,00
			2,16		2,16	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			;ztrátě 10%; 0,216		0,22	
16	SO13.21	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie-pro chodníčky a pod.	m2	25,00	0,00
			25		25,00	
17	SO13.21	69366081	Geotextilie netkaná ÚV, 500 g/m2,ze 100 % polypropylenové stříže	m2	27,50	0,00
			25		25,00	
			;ztrátě 10%; 2,5		2,50	
18	SO13.21	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	3,85	0,00
			3,8485		3,85	

Krycí list rozpočtu (SO15.11 - Přívod vody do areálu_pitná voda)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVE MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	20
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	157 118,82	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	400 961,18	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	8 400,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		24 104,25					
ZRN celkem		590 584,25	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
					VORN celkem	0,00	

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč
Základ 21%	590 584,25 Kč	DPH 21%	124 022,69 Kč
		Celkem bez DPH	590 584,25 Kč
		Celkem včetně DPH	714 606,94 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO15.11 - Přívod vody do areálu_pitná voda)

Název stavby:			FOTBALOVÁ HRISTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:		Objednatel:		MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ					
Druh stavby:			NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby:		02.06.2025		Projektant:		Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí			
Lokalita:			NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Konec výstavby:		30.04.2026		Zhotovitel:		STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě			
JKSO:			8015911			Zpracováno dne:		11.12.2024		Zpracoval:		Bohuslav Hemala			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO15.11		Přívod vody do areálu_pitná voda					157 118,82	433 465,43	590 584,25	714 606,94		160,69		
	SO15.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	134 610,00	134 610,00	162 878,10		0,00		
1	SO15.11	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	21,000	550,00	21	0,00	11 550,00	11 550,00	13 975,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
2	SO15.11	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	21,000	10,00	21	0,00	210,00	210,00	254,10	0,00	0,00	RTS II / 2024	
3	SO15.11	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	189,000	650,00	21	0,00	122 850,00	122 850,00	148 648,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO15.11	16	Přemístění výkopku					0,00	50 175,00	50 175,00	60 711,75		0,00		
4	SO15.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	210,000	20,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
5	SO15.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	21,000	90,00	21	0,00	1 890,00	1 890,00	2 286,90	0,00	0,00	RTS II / 2024	
6	SO15.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	189,000	90,00	21	0,00	17 010,00	17 010,00	20 582,10	0,00	0,00	RTS II / 2024	
7	SO15.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	21,000	100,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
8	SO15.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	121,500	100,00	21	0,00	12 150,00	12 150,00	14 701,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
9	SO15.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	21,000	90,00	21	0,00	1 890,00	1 890,00	2 286,90	0,00	0,00	RTS II / 2024	
10	SO15.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	121,500	90,00	21	0,00	10 935,00	10 935,00	13 231,35	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO15.11	17	Konstrukce ze zemin					31 274,88	61 500,12	92 775,00	112 257,75		89,25		
11	SO15.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	52,500	1 200,00	21	31 274,88	31 725,12	63 000,00	76 230,00	1,70	89,25	RTS II / 2024	
12	SO15.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	142,500	150,00	21	0,00	21 375,00	21 375,00	25 863,75	0,00	0,00	RTS II / 2024	
13	SO15.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	210,000	30,00	21	0,00	6 300,00	6 300,00	7 623,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
14	SO15.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO15.11	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					7 337,56	8 082,44	15 420,00	18 658,20		17,28		
15	SO15.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	15,000	1 000,00	21	7 006,74	7 993,26	15 000,00	18 150,00	1,13	16,98	RTS II / 2024	
16	SO15.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,120	3 500,00	21	330,82	89,18	420,00	508,20	2,50	0,30	RTS II / 2024	
	SO15.11	83	Potrubí z trub					118 506,37	154 993,63	273 500,00	330 935,00		54,16		
17	SO15.11	831230110RAA	Potrubí od VŠ po objekt So-01.2 (PE 100 SRD11 d50x4,6 - 100m + PE 100 SRD11 d40x3,7 - 150m) = etapa 1 viz.PD	m	250,000	1 000,00	21	102 006,37	147 993,63	250 000,00	302 500,00	0,22	54,16	RTS II / 2024	
18	SO15.11	900 RT2	Montáž vodoměrné soupravy,prostup,šachtou a úprava podkladu pro soupravu viz.PD	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
19	SO15.11	55118035	Souprava vodoměrná_viz.PD	kus	1,000	16 500,00	21	16 500,00	0,00	16 500,00	19 965,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO15.11	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	24 104,25	24 104,25	29 166,14		0,00		
20	SO15.11	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	160,695	150,00	21	0,00	24 104,25	24 104,25	29 166,14	0,00	0,00	RTS II / 2024	
Celkem:										590 584,25 Kč		714 606,94 Kč			

Výkaz výměr (SO15.11 - Přívod vody do areálu_pitná voda)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	83	Potrubí z trub			
	N	H27	Vedení trubní dálková a přípojná			
1	SO15.11	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	21,00	0,00
			250*0,6*1,4*0,1		21,00	
2	SO15.11	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	21,00	0,00
			21		21,00	
3	SO15.11	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	189,00	0,00
			250*0,6*1,4*0,9		189,00	
4	SO15.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	210,00	0,00
			21+189		210,00	
5	SO15.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	21,00	0,00
			21		21,00	
6	SO15.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	189,00	0,00
			189		189,00	
7	SO15.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	21,00	0,00
			21		21,00	
8	SO15.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	121,50	0,00
			142,5-21		121,50	
9	SO15.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	21,00	0,00
			21		21,00	
10	SO15.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	121,50	0,00
			121,5		121,50	
11	SO15.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	52,50	0,00
			250*0,6*0,35		52,50	
12	SO15.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	142,50	0,00
			210-52,5-15		142,50	
13	SO15.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	210,00	0,00
			210		210,00	
14	SO15.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,00	0,00
			6		6,00	
15	SO15.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	15,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			250*0,6*0,1		15,00	
16	SO15.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,12	0,00
			0,3*0,4*0,5*2	pro šachty	0,12	
17	SO15.11	831230110RAA	Potrubí od VS po objekt So-01.2 (PE 100 SRD11 d50x4,6 - 100m + PE 100 SRD11 d40x3,7 - 150m) = etapa 1 viz.PD	m	250,00	0,00
			100+150		250,00	
18	SO15.11	900 RT2	Montáž vodoměrné soupravy,prostup,šachtou a úprava podkladu pro soupravu viz.PD	h	20,00	0,00
			20		20,00	
19	SO15.11	55118035	Souprava vodoměrná _viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
20	SO15.11	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	160,70	0,00
			160,6946		160,70	

Krycí list rozpočtu (SO15.21 - Přívod vody do areálu_voda pro zavlažování)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	21
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	92 250,35	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	253 998,02		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	5 758,32					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		15 224,85						
ZRN celkem		367 231,54	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 367 231,54 Kč
Základ 21%	367 231,54 Kč	DPH 21%	77 118,62 Kč	Celkem včetně DPH 444 350,16 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO15.21 - Přívod vody do areálu_voda pro zavlažování)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRISTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO15.21		Přívod vody do areálu_voda pro zavlažování					92 250,35	274 981,19	367 231,54	444 350,16		101,50	
	SO15.21	13	Hloubené vykopávky					0,00	84 427,41	84 427,41	102 157,17		0,00	
1	SO15.21	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	13,171	550,00	21	0,00	7 244,05	7 244,05	8 765,30	0,00	0,00	RTS II / 2024
2	SO15.21	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	13,171	10,00	21	0,00	131,71	131,71	159,37	0,00	0,00	RTS II / 2024
3	SO15.21	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	118,541	650,00	21	0,00	77 051,65	77 051,65	93 232,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO15.21	16	Přemístění výkopku					0,00	31 401,36	31 401,36	37 995,65		0,00	
4	SO15.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předsps. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	131,712	20,00	21	0,00	2 634,24	2 634,24	3 187,43	0,00	0,00	RTS II / 2024
5	SO15.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m na meziskládku	m3	13,171	90,00	21	0,00	1 185,39	1 185,39	1 434,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
6	SO15.21	162301152R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m na meziskládku	m3	118,541	90,00	21	0,00	10 668,69	10 668,69	12 909,11	0,00	0,00	RTS II / 2024
7	SO15.21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	13,171	100,00	21	0,00	1 317,10	1 317,10	1 593,69	0,00	0,00	RTS II / 2024
8	SO15.21	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	75,845	100,00	21	0,00	7 584,50	7 584,50	9 177,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
9	SO15.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	13,171	90,00	21	0,00	1 185,39	1 185,39	1 434,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
10	SO15.21	162301152R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	75,845	90,00	21	0,00	6 826,05	6 826,05	8 259,52	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO15.21	17	Konstrukce ze zemin					22 884,87	42 325,05	65 209,92	78 904,00		55,98	
11	SO15.21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	32,928	1 400,00	21	22 884,87	23 214,33	46 099,20	55 780,03	1,70	55,98	RTS II / 2024
12	SO15.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	89,016	150,00	21	0,00	13 352,40	13 352,40	16 156,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
13	SO15.21	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	121,944	30,00	21	0,00	3 658,32	3 658,32	4 426,57	0,00	0,00	RTS II / 2024
14	SO15.21	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO15.21	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					5 387,08	5 280,92	10 668,00	12 908,28		11,55	
15	SO15.21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	9,408	1 000,00	21	4 394,63	5 013,37	9 408,00	11 383,68	1,13	10,65	RTS II / 2024
16	SO15.21	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,360	3 500,00	21	992,46	267,54	1 260,00	1 524,60	2,50	0,90	RTS II / 2024
	SO15.21	83	Potrubí z trub					63 978,40	96 321,60	160 300,00	193 963,00		33,97	
17	SO15.21	831230110RAA	Propojovací potrubí od studny po akumulační nádrž (PE 100 SRD11 d40x3,7 - 58m) = etap 1viz.PD	m	58,000	1 000,00	21	23 665,48	34 334,52	58 000,00	70 180,00	0,22	12,57	RTS II / 2024
18	SO15.21	831230110RAA	Rozvod vody od akumulační nádrže po „T“ kus - PE 100 SRD11 d63x5,8 - 8m; dále k výtokovému stojanu „2“ - PE 100 SRD11 d40x3,7 - 4m; potom ke stoviz.PD	m	77,000	1 000,00	21	31 417,96	45 582,04	77 000,00	93 170,00	0,22	16,68	RTS II / 2024
19	SO15.21	831230110RAA	Rozvod od „T“ kusu po provizorním ukončení cca. 1,0 m za hřištěm - PE 100 SRD11 d32x3,0 -21,8m = etapa 1viz.PD	m	21,800	1 000,00	21	8 894,95	12 905,05	21 800,00	26 378,00	0,22	4,72	RTS II / 2024
20	SO15.21	900 RT2	Montáž Propojení na soupravu viz.PD	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO15.21	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	15 224,85	15 224,85	18 422,07		0,00	
21	SO15.21	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	101,499	150,00	21	0,00	15 224,85	15 224,85	18 422,07	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem:

367 231,54 Kč

444 350,16 Kč

Výkaz výměr (SO15.21 - Přívod vody do areálu_voda pro zavlažování)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	83	Potrubí z trub			
	N	H27	Vedení trubní dálková a přípojná			
1	SO15.21	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ (58+8+4+65+21,8)*0,6*1,4*0,1	m3	13,17	0,00
					13,17	
2	SO15.21	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 13,171	m3	13,17	0,00
					13,17	
3	SO15.21	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ (58+8+4+65+21,8)*0,6*1,4*0,9	m3	118,54	0,00
					118,54	
4	SO15.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití 13,171+118,541	m3	131,71	0,00
					131,71	
5	SO15.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku 13,171	m3	13,17	0,00
					13,17	
6	SO15.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku 118,541	m3	118,54	0,00
					118,54	
7	SO15.21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 13,171	m3	13,17	0,00
					13,17	
8	SO15.21	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3 89,016-13,171	m3	75,85	0,00
					75,85	
9	SO15.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné 13,171	m3	13,17	0,00
					13,17	
10	SO15.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné 75,845	m3	75,85	0,00
					75,85	
11	SO15.21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (58+8+4+65+21,8)*0,6*0,35	m3	32,93	0,00
					32,93	
12	SO15.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace 131,712-9,408-0,36-32,928	m3	89,02	0,00
					89,02	
13	SO15.21	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy 89,016+32,928	m3	121,94	0,00
					121,94	
14	SO15.21	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD 6	h	6,00	0,00
					6,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
15	SO15.21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (58+8+4+65+21,8)*0,6*0,1	m3	9,41	0,00
16	SO15.21	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 0,3*0,4*0,5*6	m3	0,36	0,00
			pro šachty		0,36	
17	SO15.21	831230110RAA	Propojovací potrubí od studny po akumulární nádrž (PE 100 SRD11 d40x3,7 - 58m) = etap 1viz.PD 58	m	58,00	0,00
					58,00	
18	SO15.21	831230110RAA	Rozvod vody od akumulární nádrže po „T“ kus - PE 100 SRD11 d63x5,8 - 8m; dále k výtakovému stojanu „2“ - PE 100 SRD11 d40x3,7 - 4m; potom ke stoviz.PD 65+4+8	m	77,00	0,00
					77,00	
19	SO15.21	831230110RAA	Rozvod od „T“ kusu po provizorním ukončení cca. 1,0 m za hřištěm - PE 100 SRD11 d32x3,0 -21,8m = etapa 1viz.PD 21,8	m	21,80	0,00
					21,80	
20	SO15.21	900 RT2	Montáž Propojení na soupravu viz.PD 10	h	10,00	0,00
					10,00	
21	SO15.21	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem 101,4985	t	101,50	0,00
					101,50	

Krycí list rozpočtu (SO16.11 - Studna)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	17
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	49 934,19	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	213 869,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	138 124,99	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	31 875,01			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	2 257,92			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		3 360,00					
ZRN celkem		439 421,44	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
					VORN celkem	0,00	

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	439 421,44 Kč
Základ 21%	439 421,44 Kč	DPH 21%	92 278,50 Kč	Celkem včetně DPH	531 699,94 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO16.11 - Studna)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO16.11		Studna					188 059,18	251 362,26	439 421,44	531 699,94		16,80	
	SO16.11	722VD	Vnitřní vodovod					138 124,99	31 875,01	170 000,00	205 700,00		0,00	
1	SO16.11	722VD	Strojní vybavení studny_kompletní viz.PD	sada	1,000	170 000,00	21	138 124,99	31 875,01	170 000,00	205 700,00	0,00	0,00	
	SO16.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	16 748,06	16 748,06	20 265,15		0,00	
2	SO16.11	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,441	550,00	21	0,00	1 342,55	1 342,55	1 624,49	0,00	0,00	RTS II / 2024
3	SO16.11	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	2,441	10,00	21	0,00	24,41	24,41	29,54	0,00	0,00	RTS II / 2024
4	SO16.11	131501111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, STROJNĚ	m3	21,973	700,00	21	0,00	15 381,10	15 381,10	18 611,13	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO16.11	16	Přemístění výkopku					0,00	4 473,06	4 473,06	5 412,40		0,00	
5	SO16.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	24,414	20,00	21	0,00	488,28	488,28	590,82	0,00	0,00	RTS II / 2024
6	SO16.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	2,441	90,00	21	0,00	219,69	219,69	265,82	0,00	0,00	RTS II / 2024
7	SO16.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	21,973	90,00	21	0,00	1 977,57	1 977,57	2 392,86	0,00	0,00	RTS II / 2024
8	SO16.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	2,441	100,00	21	0,00	244,10	244,10	295,36	0,00	0,00	RTS II / 2024
9	SO16.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	6,967	100,00	21	0,00	696,70	696,70	843,01	0,00	0,00	RTS II / 2024
10	SO16.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	2,441	90,00	21	0,00	219,69	219,69	265,82	0,00	0,00	RTS II / 2024
11	SO16.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	6,967	90,00	21	0,00	627,03	627,03	758,71	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO16.11	17	Konstrukce ze zemin					6 538,53	10 301,79	16 840,32	20 376,79		15,99	
12	SO16.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,408	1 400,00	21	6 538,53	6 632,67	13 171,20	15 937,15	1,70	15,99	RTS II / 2024
13	SO16.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	9,408	150,00	21	0,00	1 411,20	1 411,20	1 707,55	0,00	0,00	RTS II / 2024
14	SO16.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	18,816	120,00	21	0,00	2 257,92	2 257,92	2 732,08	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO16.11	26	Vrty					43 395,65	184 604,35	228 000,00	275 880,00		0,81	
15	SO16.11	262603572R00_A	D+M_Kompletní_Vrty podzemní studny do 282 mm, 4° 100 m,hor.4,5,6 viz.popisy a PD	m	10,000	3 200,00	21	6 660,54	25 339,46	32 000,00	38 720,00	0,01	0,09	RTS II / 2024
16	SO16.11	262603584R00_A	D+M_Kompletní Vrty podzemní studny do 254 mm, 4° 75 m,hor.6 viz.popisy a PD	m	70,000	2 800,00	21	36 735,12	159 264,88	196 000,00	237 160,00	0,01	0,72	RTS II / 2024
	SO16.11	H14	Nádrže a jímky čištění vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy					0,00	3 360,00	3 360,00	4 065,60		0,00	
17	SO16.11	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované	t	16,800	200,00	21	0,00	3 360,00	3 360,00	4 065,60	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem: 439 421,44 Kč 531 699,94 Kč

Výkaz výměr (SO16.11 - Studna)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRISTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	722VD	Vnitřní vodovod			
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	26	Vrty			
	N	H14	Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy			
1	SO16.11	722VD	Strojní vybavení studny_kompletní viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
2	SO16.11	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,44	0,00
			24,414*0,1		2,44	
3	SO16.11	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	2,44	0,00
			24,414*0,1		2,44	
4	SO16.11	131501111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, STROJNĚ	m3	21,97	0,00
			24,414*0,9		21,97	
5	SO16.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	24,41	0,00
			24,414		24,41	
6	SO16.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	2,44	0,00
			2,441		2,44	
7	SO16.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	21,97	0,00
			21,973		21,97	
8	SO16.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	2,44	0,00
			2,441		2,44	
9	SO16.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	6,97	0,00
			9,408-2,441		6,97	
10	SO16.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	2,44	0,00
			2,441		2,44	
11	SO16.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	6,97	0,00
			6,967		6,97	
12	SO16.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,41	0,00
			18,816/2		9,41	
13	SO16.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	9,41	0,00
			9,408		9,41	
14	SO16.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	18,82	0,00
			18,816		18,82	
15	SO16.11	262603572R00_A	D+M_Kompletní_Vrty podzemní studny do 282 mm, 4° 100 m,hor.4,5,6 viz.popisy a PD	m	10,00	0,00
			10		10,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
16	SO16.11	262603584R00_A	D+M_Kompletní Vrtý podzemní studny do 254 mm, 4° 75 m,hor,6 viz.popisy a PD	m	70,00	0,00
			70		70,00	
17	SO16.11	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované	t	16,80	0,00
			16,8003		16,80	

Krycí list rozpočtu (SO18.11 - Splašková kanalizace)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	30
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	391 945,45	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	712 024,19	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00	
	Montáž	16 229,64				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		29 092,80						
ZRN celkem		1 149 292,08	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00	
						VORN celkem	0,00	

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč
Základ 21%	1 149 292,08 Kč	DPH 21%	241 351,34 Kč
		Celkem bez DPH	1 149 292,08 Kč
		Celkem včetně DPH	1 390 643,42 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO18.11 - Splašková kanalizace)

Název stavby: FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:		Objednatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ									
Druh stavby: NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby: 02.06.2025		Projektant: Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí									
Lokalita: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Konec výstavby: 30.04.2026		Zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě									
JKSO: 8015911			Zpracováno dne: 11.12.2024		Zpracoval: Bohuslav Hemala									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO18.11		Splašková kanalizace					391 945,45	757 346,63	1 149 292,08	1 390 643,42		193,95	
	SO18.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	323 097,88	323 097,88	390 948,43		0,00	
1	SO18.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	47,098	550,00	21	0,00	25 903,90	25 903,90	31 343,72	0,00	0,00	RTS II / 2024
2	SO18.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	47,098	10,00	21	0,00	470,98	470,98	569,89	0,00	0,00	RTS II / 2024
3	SO18.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	423,890	700,00	21	0,00	296 723,00	296 723,00	359 034,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO18.11	15	Roubení					6 702,58	68 217,42	74 920,00	90 653,20		1,51	
4	SO18.11	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	749,200	50,00	21	6 702,58	30 757,42	37 460,00	45 326,60	0,00	1,51	RTS II / 2024
5	SO18.11	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	749,200	50,00	21	0,00	37 460,00	37 460,00	45 326,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO18.11	16	Přemístění výkopku					0,00	127 487,96	127 487,96	154 260,43		0,00	
6	SO18.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeprs. tvarů s urovnáním - na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	470,988	20,00	21	0,00	9 419,76	9 419,76	11 397,91	0,00	0,00	RTS II / 2024
7	SO18.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m na meziskládku	m3	47,098	90,00	21	0,00	4 238,82	4 238,82	5 128,97	0,00	0,00	RTS II / 2024
8	SO18.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m na meziskládku	m3	423,890	90,00	21	0,00	38 150,10	38 150,10	46 161,62	0,00	0,00	RTS II / 2024
9	SO18.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	47,098	100,00	21	0,00	4 709,80	4 709,80	5 698,86	0,00	0,00	RTS II / 2024
10	SO18.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	351,214	100,00	21	0,00	35 121,40	35 121,40	42 496,89	0,00	0,00	RTS II / 2024
11	SO18.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	47,098	90,00	21	0,00	4 238,82	4 238,82	5 128,97	0,00	0,00	RTS II / 2024
12	SO18.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	351,214	90,00	21	0,00	31 609,26	31 609,26	38 247,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO18.11	17	Konstrukce ze zemin					60 047,78	136 873,66	196 921,44	238 274,94		146,88	
13	SO18.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	86,400	1 400,00	21	60 047,78	60 912,22	120 960,00	146 361,60	1,70	146,88	RTS II / 2024
14	SO18.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace	m3	398,212	150,00	21	0,00	59 731,80	59 731,80	72 275,48	0,00	0,00	RTS II / 2024
15	SO18.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm rýhy	m3	470,988	30,00	21	0,00	14 129,64	14 129,64	17 096,86	0,00	0,00	RTS II / 2024
16	SO18.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO18.11	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					18 955,47	19 760,53	38 716,00	46 846,36		42,70	
17	SO18.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	36,000	1 000,00	21	16 816,17	19 183,83	36 000,00	43 560,00	1,13	40,76	RTS II / 2024
18	SO18.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,776	3 500,00	21	2 139,30	576,70	2 716,00	3 286,36	2,50	1,94	RTS II / 2024
	SO18.11	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					131 397,95	20 158,05	151 556,00	183 382,76		0,78	
19	SO18.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	225,000	100,00	21	2 341,95	20 158,05	22 500,00	27 225,00	0,00	0,02	RTS II / 2024
20	SO18.11	28614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/1000	kus	2,180	550,00	21	1 199,00	0,00	1 199,00	1 450,79	0,00	0,01	RTS II / 2024
21	SO18.11	28614545	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/3000	kus	3,270	1 100,00	21	3 597,00	0,00	3 597,00	4 352,37	0,01	0,03	RTS II / 2024
22	SO18.11	28614546	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/6000	kus	41,420	3 000,00	21	124 260,00	0,00	124 260,00	150 354,60	0,02	0,72	RTS II / 2024
	SO18.11	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					174 841,67	32 658,33	207 500,00	251 075,00		2,09	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
23	SO18.11	894431311RBB	Sachta RS5, D 425 mm, dl.šach.roury do 1,50 m, 90°,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,000	12 500,00	21	10 925,29	1 574,71	12 500,00	15 125,00	0,09	0,09	RTS II / 2024
24	SO18.11	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	225,000	20,00	21	1 203,37	3 296,63	4 500,00	5 445,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
25	SO18.11	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	225,000	100,00	21	0,00	22 500,00	22 500,00	27 225,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
26	SO18.11	894431621RAB	Sachta RS4, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, 90°,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 618,22	1 381,78	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024
27	SO18.11	894431621RAB	Sachta RS2, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca 30°,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 618,22	1 381,78	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024
28	SO18.11	894431631RAB	Sachta RS3, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 3,6 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 810,73	1 189,27	42 000,00	50 820,00	0,53	0,53	RTS II / 2024
29	SO18.11	894431622RAB	Sachta RS1, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, propojovací,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 665,83	1 334,17	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024
	SO18.11	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	29 092,80	29 092,80	35 202,29		0,00	
30	SO18.11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	193,952	150,00	21	0,00	29 092,80	29 092,80	35 202,29	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem: 1 149 292,08 Kč 1 390 643,42 Kč

Výkaz výměr (SO18.11 - Splašková kanalizace)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
	1 ETAPA		VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	15	Roubení			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových			
	N	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
	N	H27	Vedení trubní dálková a přípojná			
1	SO18.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	47,10	0,00
			60*0,8*1,6*0,1*1,05		8,06	
			55*0,8*3,4*0,1*1,05		15,71	
			67*0,8*(2,2+3,4)/2*0,1*1,05		15,76	
			53*0,8*(2,2+1,2)/2*0,1*1,05		7,57	
2	SO18.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	47,10	0,00
			47,098		47,10	
3	SO18.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	423,89	0,00
			60*0,8*1,6*0,9*1,05		72,58	
			55*0,8*3,4*0,9*1,05		141,37	
			67*0,8*(2,2+3,4)/2*0,9*1,05		141,83	
			53*0,8*(2,2+1,2)/2*0,9*1,05		68,12	
4	SO18.11	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	749,20	0,00
			55*3,4*2		374,00	
			67*(2,2+3,4)/2*2		375,20	
5	SO18.11	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	749,20	0,00
			55*3,4*2		374,00	
			67*(2,2+3,4)/2*2		375,20	
6	SO18.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	470,99	0,00
			47,098+423,89		470,99	
7	SO18.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	47,10	0,00
			47,098		47,10	
8	SO18.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	423,89	0,00
			423,89		423,89	
9	SO18.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	47,10	0,00
			47,098		47,10	
10	SO18.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	351,21	0,00
			398,312-47,098		351,21	
11	SO18.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	47,10	0,00
			47,098		47,10	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
12	SO18.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	351,21	0,00
			351,214		351,21	
13	SO18.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	86,40	0,00
			225*0,8*0,48 DN160		86,40	
14	SO18.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	398,21	0,00
			470,988-36-0,776-36		398,21	
15	SO18.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	470,99	0,00
			470,988		470,99	
16	SO18.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,00	0,00
			6		6,00	
17	SO18.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	36,00	0,00
			225*0,8*0,2		36,00	
18	SO18.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,78	0,00
			1,3*1,3*0,1*4+1*1*0,1 pro šachty rozšíření a vpusti		0,78	
19	SO18.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	225,00	0,00
			225		225,00	
20	SO18.11	28614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/1000	kus	2,18	0,00
			2		2,00	
			;ztratiné 9%; 0,18		0,18	
21	SO18.11	28614545	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/3000	kus	3,27	0,00
			3		3,00	
			;ztratiné 9%; 0,27		0,27	
22	SO18.11	28614546	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/6000	kus	41,42	0,00
			10+9+11+8		38,00	
			;ztratiné 9%; 3,42		3,42	
23	SO18.11	894431311RBB	Šachta RŠ5, D 425 mm, dl.šach.roury do 1,50 m, 90°,dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
24	SO18.11	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	225,00	0,00
			225		225,00	
25	SO18.11	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	225,00	0,00
			225		225,00	
26	SO18.11	894431621RAB	Šachta RŠ4, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, 90°,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
27	SO18.11	894431621RAB	Šachta RŠ2, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca 30°,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
28	SO18.11	894431631RAB	Šachta RŠ3, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 3,6 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
29	SO18.11	894431622RAB	Sachta RS1, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, propojovací,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
30	SO18.11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	193,95	0,00
			193,9521		193,95	

Krycí list rozpočtu (SO19.11 - Dešťová kanalizace)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	65
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 767 417,97	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00	
	Montáž	1 992 414,86	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00	
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00	
	Montáž	40 695,54				NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál		0,00							
Přesun hmot a sutí		101 746,20							
ZRN celkem		3 902 274,57	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00	
						VORN celkem		0,00	

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	3 902 274,57 Kč
Základ 21%	3 902 274,57 Kč	DPH 21%	819 477,66 Kč	Celkem včetně DPH	4 721 752,23 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO19.11 - Dešťová kanalizace)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
				:	VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO19.11		Dešťová kanalizace					1 767 417,97	2 134 856,60	3 902 274,57	4 721 752,23		678,31	
	SO19.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	847 216,11	847 216,11	1 025 131,49		0,00	
1	SO19.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	132,171	550,00	21	0,00	72 694,05	72 694,05	87 959,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
2	SO19.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	132,171	10,00	21	0,00	1 321,71	1 321,71	1 599,27	0,00	0,00	RTS II / 2024
3	SO19.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	1189,539	650,00	21	0,00	773 200,35	773 200,35	935 572,42	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.11	15	Roubení					19 012,06	226 147,94	245 160,00	296 643,60		4,57	
4	SO19.11	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	1512,000	50,00	21	13 526,82	62 073,18	75 600,00	91 476,00	0,00	3,04	RTS II / 2024
5	SO19.11	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	1512,000	50,00	21	0,00	75 600,00	75 600,00	91 476,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
6	SO19.11	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1566,000	40,00	21	5 485,23	57 154,77	62 640,00	75 794,40	0,00	1,53	RTS II / 2024
7	SO19.11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1566,000	20,00	21	0,00	31 320,00	31 320,00	37 897,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.11	16	Přemístění výkopku					0,00	310 435,02	310 435,02	375 626,37		0,00	
8	SO19.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	1321,710	20,00	21	0,00	26 434,20	26 434,20	31 985,38	0,00	0,00	RTS II / 2024
9	SO19.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	132,171	90,00	21	0,00	11 895,39	11 895,39	14 393,42	0,00	0,00	RTS II / 2024
10	SO19.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	1189,539	90,00	21	0,00	107 058,51	107 058,51	129 540,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
11	SO19.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	132,171	100,00	21	0,00	13 217,10	13 217,10	15 992,69	0,00	0,00	RTS II / 2024
12	SO19.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 + 7 v množství nad 100 m3	m3	736,497	100,00	21	0,00	73 649,70	73 649,70	89 116,14	0,00	0,00	RTS II / 2024
13	SO19.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m zpětné	m3	132,171	90,00	21	0,00	11 895,39	11 895,39	14 393,42	0,00	0,00	RTS II / 2024
14	SO19.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m zpětné	m3	736,497	90,00	21	0,00	66 284,73	66 284,73	80 204,52	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.11	17	Konstrukce ze zemin					217 419,52	391 545,22	608 964,74	736 847,34		531,82	
15	SO19.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	312,835	1 400,00	21	217 419,52	220 549,48	437 969,00	529 942,49	1,70	531,82	RTS II / 2024
16	SO19.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace	m3	868,668	150,00	21	0,00	130 300,20	130 300,20	157 663,24	0,00	0,00	RTS II / 2024
17	SO19.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm rýhy	m3	1286,518	30,00	21	0,00	38 595,54	38 595,54	46 700,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
18	SO19.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.11	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					52 781,42	56 965,58	109 747,00	132 793,87		122,28	
19	SO19.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	105,015	1 000,00	21	49 054,19	55 960,81	105 015,00	127 068,15	1,13	118,90	RTS II / 2024
20	SO19.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,352	3 500,00	21	3 727,23	1 004,77	4 732,00	5 725,72	2,50	3,38	RTS II / 2024
	SO19.11	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					1 072 643,86	89 341,64	1 161 985,50	1 406 002,46		5,93	
21	SO19.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	250,000	100,00	21	2 602,17	22 397,83	25 000,00	30 250,00	0,00	0,03	RTS II / 2024
22	SO19.11	28614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/1000	kus	16,350	550,00	21	8 992,50	0,00	8 992,50	10 880,93	0,00	0,05	RTS II / 2024
23	SO19.11	28614545	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/3000	kus	21,800	1 700,00	21	37 060,00	0,00	37 060,00	44 842,60	0,01	0,19	RTS II / 2024
24	SO19.11	28614546	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/6000	kus	32,700	3 000,00	21	98 100,00	0,00	98 100,00	118 701,00	0,02	0,57	RTS II / 2024
25	SO19.11	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	55,000	100,00	21	580,90	4 919,10	5 500,00	6 655,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
26	SO19.11	28614547	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/1000 viz.PD	kus	4,360	800,00	21	3 488,00	0,00	3 488,00	4 220,48	0,00	0,02	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
27	SO19.11	28614548	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/3000 viz.PD	kus	2,180	2 400,00	21	5 232,00	0,00	5 232,00	6 330,72	0,01	0,03	RTS II / 2024
28	SO19.11	28614549	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/6000 viz.PD	kus	8,720	4 600,00	21	40 112,00	0,00	40 112,00	48 535,52	0,03	0,24	RTS II / 2024
29	SO19.11	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	400,000	150,00	21	3 126,37	56 873,63	60 000,00	72 600,00	0,00	0,06	RTS II / 2024
30	SO19.11	28614553	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/1000,viz.PD	kus	6,540	2 500,00	21	16 350,00	0,00	16 350,00	19 783,50	0,01	0,07	RTS II / 2024
31	SO19.11	28614554	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/3000viz.PD	kus	3,270	7 500,00	21	24 525,00	0,00	24 525,00	29 675,25	0,03	0,11	RTS II / 2024
32	SO19.11	28614555	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/6000,viz.PD	kus	54,500	12 000,00	21	654 000,00	0,00	654 000,00	791 340,00	0,07	3,73	RTS II / 2024
33	SO19.11	28614550	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 250/1000,viz.PD	kus	7,630	1 700,00	21	12 971,00	0,00	12 971,00	15 694,91	0,01	0,06	RTS II / 2024
34	SO19.11	28614551	Trubka kanalizační PPSN 10 DN 250/3000 viz.PD	kus	2,180	4 000,00	21	8 720,00	0,00	8 720,00	10 551,20	0,02	0,05	RTS II / 2024
35	SO19.11	28614552	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 250/6000 viz.PD	kus	14,170	7 500,00	21	106 275,00	0,00	106 275,00	128 592,75	0,04	0,62	RTS II / 2024
36	SO19.11	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	23,000	100,00	21	13,72	2 286,28	2 300,00	2 783,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
37	SO19.11	28654600	Koleno kanalizační PP DN 150/45°,pro SN 8 i SN 12	kus	23,000	350,00	21	8 050,00	0,00	8 050,00	9 740,50	0,00	0,02	RTS II / 2024
38	SO19.11	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,000	150,00	21	4,65	595,35	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
39	SO19.11	28654565	Odbočka kanalizační 45° PP DN 150/150,pro SN 8 i SN 12	kus	4,000	850,00	21	3 400,00	0,00	3 400,00	4 114,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
40	SO19.11	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,000	150,00	21	1,09	148,91	150,00	181,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
41	SO19.11	28654632	Redukce kanalizační PP DN 200/150,pro SN 8 i SN 12	kus	1,000	650,00	21	650,00	0,00	650,00	786,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	SO19.11	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	3,000	200,00	21	5,22	594,78	600,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	SO19.11	28654570	Odbočka kanalizační 45° PP , DN 250/150,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	3,000	1 900,00	21	5 700,00	0,00	5 700,00	6 897,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
44	SO19.11	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	1,000	130,00	21	1,10	128,90	130,00	157,30	0,00	0,00	RTS II / 2024
45	SO19.11	28654633	Redukce kanalizační PP DN 250/200pro SN 8 i SN 12 viz.PS	kus	1,000	2 270,00	21	2 270,00	0,00	2 270,00	2 746,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
46	SO19.11	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	3,000	220,00	21	6,26	653,74	660,00	798,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
47	SO19.11	28654576	Odbočka kanalizační 45° PP DN 300/250,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	1,000	6 000,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
48	SO19.11	28654574	Odbočka kanalizační 45° PP , DN 300/150,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	2,000	2 600,00	21	5 200,00	0,00	5 200,00	6 292,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
49	SO19.11	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	5,000	150,00	21	6,87	743,13	750,00	907,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
50	SO19.11	28654634	Redukce kanalizační PP DN 300/250,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	1,000	3 200,00	21	3 200,00	0,00	3 200,00	3 872,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
51	SO19.11	28654612	Koleno kanalizační PP DN 300/45° pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	4,000	4 000,00	21	16 000,00	0,00	16 000,00	19 360,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
	SO19.11	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					399 047,69	110 822,31	509 870,00	616 942,70		13,67	
52	SO19.11	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	705,000	50,00	21	0,00	35 250,00	35 250,00	42 652,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
53	SO19.11	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	705,000	20,00	21	3 770,56	10 329,44	14 100,00	17 061,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
54	SO19.11	894431631RAB	Sachta RS2, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,1 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 810,73	1 189,27	42 000,00	50 820,00	0,53	0,53	RTS II / 2024
55	SO19.11	894431631RAB	Sachta RS3, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,4 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 810,73	1 189,27	42 000,00	50 820,00	0,53	0,53	RTS II / 2024
56	SO19.11	894431621RAB	Sachta RS4, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 618,22	1 381,78	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024
57	SO19.11	894431631RAB	Sachta RS5, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,3 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 810,73	1 189,27	42 000,00	50 820,00	0,53	0,53	RTS II / 2024
58	SO19.11	894431631RAB	Sachta RS6, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 810,73	1 189,27	42 000,00	50 820,00	0,53	0,53	RTS II / 2024
59	SO19.11	894431621RAB	Sachta RS7, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 618,22	1 381,78	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024
60	SO19.11	894431621RAB	Sachta RS8, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 618,22	1 381,78	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024
61	SO19.11	894431621RAB	Sachta RS9, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,000	42 000,00	21	40 618,22	1 381,78	42 000,00	50 820,00	0,49	0,49	RTS II / 2024
62	SO19.11	893215121R00	Šachtice z betonu C20/25 armované těleso vyústě	m3	6,226	20 000,00	21	69 561,31	54 958,69	124 520,00	150 669,20	1,54	9,60	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO19.11	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					6 513,43	636,57	7 150,00	8 651,50		0,03	
63	SO19.11	953171003R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 150 kg	kus	1,000	650,00	21	13,43	636,57	650,00	786,50	0,01	0,01	RTS II / 2024
64	SO19.11	55340314A	Poklop šachtový litina D400, rozměr 600 x 600 mm viz.PD	kus	1,000	6 500,00	21	6 500,00	0,00	6 500,00	7 865,00	0,02	0,02	RTS II / 2024
	SO19.11	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	101 746,20	101 746,20	123 112,90		0,00	
65	SO19.11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	678,308	150,00	21	0,00	101 746,20	101 746,20	123 112,90	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem:

3 902 274,57 Kč4 721 752,23 Kč

Výkaz výměr (SO19.11 - Dešťová kanalizace)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	
Zpracoval:	Bohuslav Hemala			Zpracováno dne:	11.12.2024	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	15	Roubení			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových			
	N	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
	N	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
	N	H27	Vedení trubní dálková a přípojná			
1	SO19.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	132,17	0,00
			270*(0,35+0,3*2)*2,8*0,1	300	71,82	
			88*(0,3+0,3*2)*1,8*0,1	250	14,26	
			55*(0,25+0,3*2)*1,8*0,1	200	8,42	
			250*0,8*1,8*0,1	160	36,00	
			8*0,5*1,5*2,8*0,1	šachty	1,68	
2	SO19.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	132,17	0,00
			132,171		132,17	
3	SO19.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	1 189,54	0,00
			270*(0,35+0,3*2)*2,8*0,9	300	646,38	
			88*(0,3+0,3*2)*1,8*0,9	250	128,30	
			55*(0,25+0,3*2)*1,8*0,9	200	75,74	
			250*0,8*1,8*0,9	160	324,00	
			8*0,5*1,5*2,8*0,9	šachty	15,12	
4	SO19.11	151201102R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	1 512,00	0,00
			270*2,8*2		1 512,00	
5	SO19.11	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	1 512,00	0,00
			1512		1 512,00	
6	SO19.11	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1 566,00	0,00
			435*1,8*2		1 566,00	
7	SO19.11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 566,00	0,00
			1566		1 566,00	
8	SO19.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	1 321,71	0,00
			132,171+1189,539		1 321,71	
9	SO19.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	132,17	0,00
			132,171		132,17	
10	SO19.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	1 189,54	0,00
			1189,539		1 189,54	
11	SO19.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	132,17	0,00
			132,171		132,17	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
12	SO19.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	736,50	0,00
			868,668-132,171		736,50	
13	SO19.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	132,17	0,00
			132,171		132,17	
14	SO19.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	736,50	0,00
			736,497		736,50	
15	SO19.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	312,84	0,00
			270*(0,35+0,3*2)*0,6	300	153,90	
			88*(0,3+0,3*2)*0,55	250	43,56	
			55*(0,25+0,3*2)*0,5	200	23,38	
			250*0,8*0,46	160	92,00	
16	SO19.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	868,67	0,00
			132,171+1189,539-312,835-105,015-1,352		902,51	
			-0,62*0,62*3,5*8*3,144		-33,84	
17	SO19.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	1 286,52	0,00
			312,835+868,668+105,015		1 286,52	
18	SO19.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,00	0,00
			6		6,00	
19	SO19.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	105,02	0,00
			270*(0,35+0,3*2)*2,8*0,1	300	71,82	
			88*(0,3+0,3*2)*0,1	250	7,92	
			55*(0,25+0,3*2)*0,1	200	4,68	
			250*0,8*0,1	160	20,00	
			8*0,5*1,5*0,1	šachty	0,60	
20	SO19.11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,35	0,00
			1,3*1,3*0,1*8	pro šachty	1,35	
21	SO19.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	250,00	0,00
			250		250,00	
22	SO19.11	28614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/1000	kus	16,35	0,00
			15		15,00	
			;ztratiné 9%; 1,35		1,35	
23	SO19.11	28614545	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/3000	kus	21,80	0,00
			20		20,00	
			;ztratiné 9%; 1,8		1,80	
24	SO19.11	28614546	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/6000	kus	32,70	0,00
			30		30,00	
			;ztratiné 9%; 2,7		2,70	
25	SO19.11	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	55,00	0,00
			55		55,00	
26	SO19.11	28614547	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/1000 viz.PD	kus	4,36	0,00
			4		4,00	
			;ztratiné 9%; 0,36		0,36	
27	SO19.11	28614548	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/3000 viz.PD	kus	2,18	0,00
			2		2,00	
			;ztratiné 9%; 0,18		0,18	
28	SO19.11	28614549	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 200/6000 viz.PD	kus	8,72	0,00
			8		8,00	
			;ztratiné 9%; 0,72		0,72	
29	SO19.11	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	400,00	0,00
			88	250	88,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			312		312,00	
30	SO19.11	28614553	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/1000,viz.PD	kus	6,54	0,00
			6		6,00	
			;ztratiné 9%; 0,54		0,54	
31	SO19.11	28614554	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/3000viz.PD	kus	3,27	0,00
			3		3,00	
			;ztratiné 9%; 0,27		0,27	
32	SO19.11	28614555	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 300/6000,viz.PD	kus	54,50	0,00
			50		50,00	
			;ztratiné 9%; 4,5		4,50	
33	SO19.11	28614550	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 250/1000,viz.PD	kus	7,63	0,00
			7		7,00	
			;ztratiné 9%; 0,63		0,63	
34	SO19.11	28614551	Trubka kanalizační PPSN 10 DN 250/3000 viz.PD	kus	2,18	0,00
			2		2,00	
			;ztratiné 9%; 0,18		0,18	
35	SO19.11	28614552	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 250/6000 viz.PD	kus	14,17	0,00
			13		13,00	
			;ztratiné 9%; 1,17		1,17	
36	SO19.11	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	23,00	0,00
			23		23,00	
37	SO19.11	28654600	Koleno kanalizační PP DN 150/45°,pro SN 8 i SN 12	kus	23,00	0,00
			23		23,00	
38	SO19.11	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
39	SO19.11	28654565	Odbočka kanalizační 45° PP DN 150/150,pro SN 8 i SN 12	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
40	SO19.11	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
41	SO19.11	28654632	Redukce kanalizační PP DN 200/150,pro SN 8 i SN 12	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
42	SO19.11	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
43	SO19.11	28654570	Odbočka kanalizační 45° PP , DN 250/150,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
44	SO19.11	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
45	SO19.11	28654633	Redukce kanalizační PP DN 250/200pro SN 8 i SN 12 viz.PS	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
46	SO19.11	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
47	SO19.11	28654576	Odbočka kanalizační 45° PP DN 300/250,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
48	SO19.11	28654574	Odbočka kanalizační 45° PP , DN 300/150,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
49	SO19.11	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
50	SO19.11	28654634	Redukce kanalizační PP DN 300/250,pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
51	SO19.11	28654612	Koleno kanalizační PP DN 300/45°pro SN 8 i SN 12 viz.PD	kus	4,00	0,00
			2+2		4,00	
52	SO19.11	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	705,00	0,00
			312+88+55+250		705,00	
53	SO19.11	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	705,00	0,00
			705		705,00	
54	SO19.11	894431631RAB	Šachta RŠ2, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,1 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
55	SO19.11	894431631RAB	Šachta RŠ3, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,4 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
56	SO19.11	894431621RAB	Šachta RŠ4, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
57	SO19.11	894431631RAB	Šachta RŠ5, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4,3 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
58	SO19.11	894431631RAB	Šachta RŠ6, D 1000 mm, dl.šach.skruže 4 m, přímá,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
59	SO19.11	894431621RAB	Šachta RŠ7, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
60	SO19.11	894431621RAB	Šachta RŠ8, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, cca °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
61	SO19.11	894431621RAB	Šachta RŠ9, D 1000 mm, dl.šach.skruže do 2,4 m, °,dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 40 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
62	SO19.11	893215121R00	Šachtice z betonu_C20/25_armované těleso vyústě	m3	6,23	0,00
			1,5*(0,775+1,168)/2*1,5+1,5*(1,025+1,366)/2*1,5+0,3*3*1,5		6,23	
63	SO19.11	953171003R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 150 kg	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
64	SO19.11	55340314A	Poklop šachtový litina D400, rozměr 600 x 600 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
65	SO19.11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	678,31	0,00
			678,3078		678,31	

Krycí list rozpočtu (SO19.21 - Dešťová kanalizace_akumulační nádrže)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NAM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	62
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	651 168,16	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	1 542 037,29	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	7 127,42	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	2 832,58			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		61 507,77					
ZRN celkem		2 264 673,22	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
					VORN celkem	0,00	

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	2 264 673,22 Kč
Základ 21%	2 264 673,22 Kč	DPH 21%	475 581,38 Kč	Celkem včetně DPH	2 740 254,60 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO19.21 - Dešťová kanalizace_akumulační nádrže)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO19.21		Dešťová kanalizace_akumulační nádrže					658 295,58	1 606 377,64	2 264 673,22	2 740 254,60		219,64	
	SO19.21	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	15 750,00	15 750,00	19 057,50		0,00	
1	SO19.21	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	504,000	30,00	21	0,00	15 120,00	15 120,00	18 295,20	0,00	0,00	RTS II / 2024
2	SO19.21	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	21,000	30,00	21	0,00	630,00	630,00	762,30	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.21	12	Odkopávky a prokopávky					0,00	6 673,00	6 673,00	8 074,33		0,00	
3	SO19.21	121101100R00	Sejmutí ornice tl.200mm	m3	66,730	100,00	21	0,00	6 673,00	6 673,00	8 074,33	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.21	13	Hloubené výkopávky					30,14	381 726,35	381 756,49	461 925,35		0,01	
4	SO19.21	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	719,512	250,00	21	0,00	179 878,00	179 878,00	217 652,38	0,00	0,00	RTS II / 2024
5	SO19.21	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	719,512	10,00	21	0,00	7 195,12	7 195,12	8 706,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
6	SO19.21	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	288,547	300,00	21	0,00	86 564,10	86 564,10	104 742,56	0,00	0,00	RTS II / 2024
7	SO19.21	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	288,547	10,00	21	0,00	2 885,47	2 885,47	3 491,42	0,00	0,00	RTS II / 2024
8	SO19.21	131401112R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	144,274	500,00	21	0,00	72 137,00	72 137,00	87 285,77	0,00	0,00	RTS II / 2024
9	SO19.21	131401191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.5	m3	144,274	200,00	21	0,00	28 854,80	28 854,80	34 914,31	0,00	0,00	RTS II / 2024
10	SO19.21	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5_dokopávka pod rovinu jámy	m3	2,121	2 000,00	21	30,14	4 211,86	4 242,00	5 132,82	0,00	0,01	RTS II / 2024
	SO19.21	16	Přemístění výkopku					0,00	403 141,06	403 141,06	487 800,68		0,00	
11	SO19.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	1221,184	20,00	21	0,00	24 423,68	24 423,68	29 552,65	0,00	0,00	RTS II / 2024
12	SO19.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	1074,789	90,00	21	0,00	96 731,01	96 731,01	117 044,52	0,00	0,00	RTS II / 2024
13	SO19.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	146,395	90,00	21	0,00	13 175,55	13 175,55	15 942,42	0,00	0,00	RTS II / 2024
14	SO19.21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	989,036	100,00	21	0,00	98 903,60	98 903,60	119 673,36	0,00	0,00	RTS II / 2024
15	SO19.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	989,036	90,00	21	0,00	89 013,24	89 013,24	107 706,02	0,00	0,00	RTS II / 2024
16	SO19.21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	719,512	60,00	21	0,00	43 170,72	43 170,72	52 236,57	0,00	0,00	RTS II / 2024
17	SO19.21	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	288,547	80,00	21	0,00	23 083,76	23 083,76	27 931,35	0,00	0,00	RTS II / 2024
18	SO19.21	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	146,395	100,00	21	0,00	14 639,50	14 639,50	17 713,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.21	17	Konstrukce ze zemin					0,00	247 259,00	247 259,00	299 183,39		0,00	
19	SO19.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	989,036	150,00	21	0,00	148 355,40	148 355,40	179 510,03	0,00	0,00	RTS II / 2024
20	SO19.21	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 _mezi stěnami po vrstvách	m3	989,036	100,00	21	0,00	98 903,60	98 903,60	119 673,36	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.21	18	Povrchové úpravy terénu					0,00	4 224,50	4 224,50	5 111,65		0,00	
21	SO19.21	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	84,490	50,00	21	0,00	4 224,50	4 224,50	5 111,65	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.21	27	Základy					157 375,93	38 059,87	195 435,80	236 477,32		59,07	
22	SO19.21	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 _podkladní pod desku viz.PD	m3	4,436	3 500,00	21	13 972,83	1 553,17	15 526,00	18 786,46	2,53	11,20	RTS II / 2024
23	SO19.21	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 viz.PD	m3	17,743	3 800,00	21	61 252,41	6 170,99	67 423,40	81 582,31	2,53	44,80	RTS II / 2024
24	SO19.21	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm viz.PD	t	2,468	42 000,00	21	80 473,36	23 182,64	103 656,00	125 423,76	1,07	2,64	RTS II / 2024
25	SO19.21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	11,038	650,00	21	1 677,33	5 497,37	7 174,70	8 681,39	0,04	0,43	RTS II / 2024
26	SO19.21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	11,038	150,00	21	0,00	1 655,70	1 655,70	2 003,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO19.21	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					2 182,15	3 731,45	5 913,60	7 155,46		4,78	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
27	SO19.21	451572211R00	Lože pod nádrže z kameniva těženého 4 - 8(0-8) mm_kladecí vrstva viz.PD	m3	4,224	1 400,00	21	2 182,15	3 731,45	5 913,60	7 155,46	1,13	4,78	RTS II / 2024
	SO19.21	734	Armatury					7 127,42	2 832,58	9 960,00	12 051,60		0,06	
28	SO19.21	734109320R00	Montáž příř.armatur se 2 přírub. PN 25, PN 40, DN 200	soubor	1,000	9 960,00	21	7 127,42	2 832,58	9 960,00	12 051,60	0,06	0,06	RTS II / 2024
	SO19.21	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					491 579,95	441 472,05	933 052,00	1 128 992,92		155,71	
29	SO19.21	893225111R00_A	Akumulační nádrž prefa12,35*3,6*2,6m(nátok 75m3 vody),otv.2x KG315,1xKG200,1xDN90.,stop,dno,stěny tl.150mm, otvor pro šach.konus se 7x stupačka.viz.PD	m3	115,596	7 000,00	21	395 943,66	413 228,34	809 172,00	979 098,12	1,18	135,85	RTS I / 2024
30	SO19.21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	kus	1,000	6 100,00	21	5 025,18	1 074,82	6 100,00	7 381,00	0,17	0,17	RTS II / 2024
31	SO19.21	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,000	700,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
32	SO19.21	59224358.A	Skrůž šachtová TBS-Q.1 100/25/12 PS s otvorem pro výtlak FN90 viz.PD	kus	1,000	4 500,00	21	4 500,00	0,00	4 500,00	5 445,00	0,25	0,25	RTS II / 2024
33	SO19.21	59224373.A	Těsnění spáry skruže DN1000 viz.PD	kus	2,000	200,00	21	400,00	0,00	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
34	SO19.21	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	1,000	900,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
35	SO19.21	59224353.A	Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,000	3 500,00	21	3 500,00	0,00	3 500,00	4 235,00	0,59	0,59	RTS II / 2024
36	SO19.21	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,000	500,00	21	48,50	451,50	500,00	605,00	0,04	0,04	RTS II / 2024
37	SO19.21	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD	kus	1,000	2 800,00	21	2 800,00	0,00	2 800,00	3 388,00	0,07	0,07	RTS II / 2024
38	SO19.21	894423114R00	Vírový separátor_Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	2,000	4 500,00	21	0,00	9 000,00	9 000,00	10 890,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
39	SO19.21	592261110_VS	Dno prefabrikované nádrže vyrového separátoru pr.2500/700/150mm viz.PD	kus	1,000	5 500,00	21	5 500,00	0,00	5 500,00	6 655,00	4,50	4,50	RTS I / 2024
40	SO19.21	59226124	Deska zákrytová s otvorem pro poklop DN600 prefabrikované nádrže vyrového separátoru pr.2800/200mm viz.PD	kus	1,000	4 000,00	21	4 000,00	0,00	4 000,00	4 840,00	3,02	3,02	RTS II / 2024
41	SO19.21	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	2,000	2 200,00	21	0,00	4 400,00	4 400,00	5 324,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	SO19.21	592261100_VS2	Skrůž prefabrikované nádrže vyrového separátoru pr.2500/500/150mm viz.PD	kus	2,000	6 000,00	21	12 000,00	0,00	12 000,00	14 520,00	1,84	3,68	RTS I / 2024
43	SO19.21	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t	kus	1,000	3 000,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
44	SO19.21	592261100_VS1	Skrůž prefabrikované nádrže vyrového separátoru pr.2500/750/150mm se dvěma otvory pro DN315 viz.PD	kus	1,000	7 000,00	21	7 000,00	0,00	7 000,00	8 470,00	2,30	2,30	RTS I / 2024
45	SO19.21	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,000	500,00	21	48,50	451,50	500,00	605,00	0,04	0,04	RTS II / 2024
46	SO19.21	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD	kus	1,000	2 800,00	21	2 800,00	0,00	2 800,00	3 388,00	0,07	0,07	RTS II / 2024
47	SO19.21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	kus	1,000	6 000,00	21	4 942,80	1 057,20	6 000,00	7 260,00	0,17	0,17	RTS II / 2024
48	SO19.21	551296385_VS	Armatura včetně vystrojení separátoru do 65l/s viz.PD	kus	1,000	12 000,00	21	12 000,00	0,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
49	SO19.21	894423111RT1	Cerpací šachta _Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t,šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t viz.PD	kus	1,000	2 300,00	21	0,00	2 300,00	2 300,00	2 783,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
50	SO19.21	59224367.A_ČŠ	Dno prefa šachtové konvové TBZ-Q.1 100/92/12 viz.PD	kus	1,000	6 800,00	21	6 800,00	0,00	6 800,00	8 228,00	1,87	1,87	RTS I / 2024
51	SO19.21	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,000	700,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
52	SO19.21	59224358.A	Skrůž šachtová TBS-Q.1 100/25/12 PS s otvorem pro výtlak FN90 viz.PD	kus	1,000	4 500,00	21	4 500,00	0,00	4 500,00	5 445,00	0,25	0,25	RTS II / 2024
53	SO19.21	59224373.A	Těsnění spáry skruže DN1000 viz.PD	kus	4,000	220,00	21	880,00	0,00	880,00	1 064,80	0,00	0,01	RTS II / 2024
54	SO19.21	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	3,000	900,00	21	0,00	2 700,00	2 700,00	3 267,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
55	SO19.21	59224353.A	Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,000	3 500,00	21	3 500,00	0,00	3 500,00	4 235,00	0,59	0,59	RTS II / 2024
56	SO19.21	59224364.A	Skrůž šachtová TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	2,000	3 800,00	21	7 600,00	0,00	7 600,00	9 196,00	1,00	2,00	RTS II / 2024
57	SO19.21	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,000	500,00	21	48,50	451,50	500,00	605,00	0,04	0,04	RTS II / 2024
58	SO19.21	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD	kus	1,000	2 800,00	21	2 800,00	0,00	2 800,00	3 388,00	0,07	0,07	RTS II / 2024
59	SO19.21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	kus	1,000	6 000,00	21	4 942,80	1 057,20	6 000,00	7 260,00	0,17	0,17	RTS II / 2024
	SO19.21	H14	Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy					0,00	61 507,77	61 507,77	74 424,40		0,00	
60	SO19.21	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované	t	219,637	200,00	21	0,00	43 927,40	43 927,40	53 152,15	0,00	0,00	RTS II / 2024
61	SO19.21	998145428R00	Přesun hmot, zásobníky zeměd. mont. přípl. do 5 km doprava,jeřáb,čerpadla a pod	t	219,825	50,00	21	0,00	10 991,25	10 991,25	13 299,41	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
62	SO19.21	998145429R00	Přesun hmot, zásobníky zeměd. přípl. dalších 5 km(do 20km) doprava,jeřáb,čerpadla a pod	t	658,912	10,00	21	0,00	6 589,12	6 589,12	7 972,84	0,00	0,00	RTS II / 2024
Celkem:									2 264 673,22 Kč			2 740 254,60 Kč		

Výkaz výměr (SO19.21 - Dešťová kanalizace_akumulační nádrže)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	11	Přípravné a přidružené práce			
	N	12	Odkopávky a prokopávky			
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	18	Povrchové úpravy terénu			
	N	27	Základy			
	N	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	734	Armatury			
	N	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
	N	H14	Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy			
1	SO19.21	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	504,00	0,00
			21*24		504,00	
2	SO19.21	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	21,00	0,00
			21		21,00	
3	SO19.21	121101100R00	Sejmutí ornice tl.200mm	m3	66,73	0,00
			26,48*12,6*0,2		66,73	
4	SO19.21	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	719,51	0,00
			(12,75+0,4+0,44)*4,8*(2,5-0,2)*1,05	pro D2 střed	157,54	
			(13,55*2+20,8*2)*3,9/2*2,3*1,05	svah podélné boky	323,53	
			3,8*4*2,3*1,05	D1 střed	36,71	
			(4+10,7)/2*3,35*2,3*1,05	svah	59,46	
			3,8*(10,7-4)/2*2,3*1,05		30,74	
			((12,6-10,7)+0,4*2)*3,9/2*2,3*1,05	svahový přechod	12,72	
			2,44*1,84*2,3*1,05	D3	10,84	
			(10,195+2,44)/2*3,895*2,3*1,05	svah	59,43	
			(10,195-2,44)*1,84/2*2,3*1,05		17,23	
			(12,6-10,195)*3,9/2*2,3*1,05	přechod	11,33	
5	SO19.21	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	719,51	0,00
			719,512		719,51	
6	SO19.21	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	288,55	0,00
			(12,75+0,4+0,44)*4,8*(1,5)*1,05	pro D2 střed	102,74	
			(13,55*2+20,8*2)*3,9/2*1,5*1,05	svah podélné boky	211,00	
			3,8*4*0,9*1,05	D1 střed	14,36	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			(4+10,7)/2*3,35*0,9*1,05	svah	23,27	
			3,8*(10,7-4)/2*0,9*1,05		12,03	
			((12,6-10,7)+0,4*2)*3,9/2*0,9*1,05	svahový přechod	4,98	
			2,44*1,84*1,5*1,05	D3	7,07	
			(10,195+2,44)/2*3,895*1,5*1,05	svah	38,76	
			(10,195-2,44)*1,84/2*1,5*1,05		11,24	
			(12,6-10,195)*3,9/2*1,5*1,05	přechod	7,39	
			-432,821/3	hor.5	-144,27	
7	SO19.21	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	288,55	0,00
			288,547		288,55	
8	SO19.21	131401112R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	144,27	0,00
			432,821/3	hor.5 plocha	144,27	
9	SO19.21	131401191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.5	m3	144,27	0,00
			144,274		144,27	
10	SO19.21	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5_dokopávka pod rovinu jámy	m3	2,12	0,00
			1,84*2,44*0,45*1,05	D3	2,12	
11	SO19.21	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	1 221,18	0,00
			66,73+719,512+288,547+2,121+144,274		1 221,18	
12	SO19.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	1 074,79	0,00
			1221,184-144,274-2,121		1 074,79	
13	SO19.21	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	146,40	0,00
			144,274+2,121		146,40	
14	SO19.21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	989,04	0,00
			989,036		989,04	
15	SO19.21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	989,04	0,00
			989,036		989,04	
16	SO19.21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	719,51	0,00
			719,512		719,51	
17	SO19.21	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	288,55	0,00
			288,547		288,55	
18	SO19.21	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	146,40	0,00
			146,395		146,40	
19	SO19.21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	989,04	0,00
			1221,184		1 221,18	
			-12,35*3,6*2,6	nádrž	-115,60	
			-1*0,625*0,625*3,14		-1,23	
			-1,4*1,4*3,144*2,82	vírová	-17,38	
			-0,625*0,625*3,144*3,92	čerpací	-4,81	
			-4,436-17,743	desky	-22,18	
			-4,224	lože	-4,22	
			-66,73	zemina pro zeleň jiná SO	-66,73	
20	SO19.21	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4_mezi stěnami po vrstvách	m3	989,04	0,00
			989,036		989,04	
21	SO19.21	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	84,49	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			13,5*4,8+3,8*4+1,84*2,44		84,49	
22	SO19.21	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 _podkladní pod desku viz.PD	m3	4,44	0,00
			84,49*0,05*1,05		4,44	
23	SO19.21	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 viz.PD	m3	17,74	0,00
			84,49*0,2*1,05		17,74	
24	SO19.21	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm viz.PD	t	2,47	0,00
			7,4*84,49*1,3*0,001*2*1,2	I druhá vrstva pod všechny příčky i přesahy	1,95	
			1,951*0,15	vymezovací,kotvící,montážní a ostatní prvky a pod.	0,29	
			2,244*0,1	stratné	0,22	
25	SO19.21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	11,04	0,00
			0,2*3,8*2+4*2*0,2		3,12	
			12,75*2*0,2+4,8*2*0,2		7,02	
			1,84*2,44*0,2		0,90	
26	SO19.21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	11,04	0,00
			11,038		11,04	
27	SO19.21	451572211R00	Lože pod nádrže z kameniva těžného 4 - 8(0-8) mm _kladecí vrstva viz.PD	m3	4,22	0,00
			84,49*0,05		4,22	
28	SO19.21	734109320R00	Montáž přír.armatur se 2 přírub. PN 25, PN 40, DN 200	soubor	1,00	0,00
			1		1,00	
29	SO19.21	893225111R00_A	Akumulační nádrž prefa12,35*3,6*2,6m(nátok 75m3 vody),otv.2x KG315,1xKG200,1xDN90.,stop,dno,stěny tl.150mm, otvor pro šach.konus se 7x stupačka.viz.PD	m3	115,60	0,00
			12,35*2,6*3,6		115,60	
30	SO19.21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
31	SO19.21	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
32	SO19.21	59224358.A	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/25/12 PS s otvorem pro výtlak FN90 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
33	SO19.21	59224373.A	Těsnění spáry skruže DN1000 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
34	SO19.21	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
35	SO19.21	59224353.A	Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
36	SO19.21	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
37	SO19.21	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10 _bude dle skut. terénu viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
38	SO19.21	894423114R00	Vírový separátor _Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	2,00	0,00
			1+1		2,00	
39	SO19.21	592261110 _VS	Dno prefabrikované nádrže vyrového sepárátoru pr.2500/700/150mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
40	SO19.21	59226124	Deska zákrytová s otvorem pro poklop DN600 prefabrikované nádrže vyrového separátoru pr.2800/200mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
41	SO19.21	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
42	SO19.21	592261100_VS2	Skruž prefabrikované nádrže vyrového separátoru pr.2500/500/150mm viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
43	SO19.21	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
44	SO19.21	592261100_VS1	Skruž prefabrikované nádrže vyrového separátoru pr.2500/750/150mm se dvěma otvory pro DN315 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
45	SO19.21	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
46	SO19.21	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
47	SO19.21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
48	SO19.21	551296385_VS	Armatura včetně vystrojení separátoru do 65l/s viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
49	SO19.21	894423111RT1	Cerpací šachta _Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t,šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
50	SO19.21	59224367.A_ČŠ	Dno prefa šachtové konvové TBZ-Q.1 100/92/12 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
51	SO19.21	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
52	SO19.21	59224358.A	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/25/12 PS s otvorem pro výtlač FN90 viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
53	SO19.21	59224373.A	Těsnění spáry skruže DN1000 viz.PD	kus	4,00	0,00
			1+1+2		4,00	
54	SO19.21	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
55	SO19.21	59224353.A	Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
56	SO19.21	59224364.A	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
57	SO19.21	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
58	SO19.21	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10_bude dle skut. terénu viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
59	SO19.21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg,včetně dodávky poklopu lit. kruhového s odvětráním B125 DN 600	kus	1,00	0,00
			1		1,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
60	SO19.21	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované	t	219,64	0,00
			219,6374		219,64	
61	SO19.21	998145428R00	Přesun hmot, zásobníky zeměd. mont. přípl. do 5 km_doprava,jeřáb,čerpadla a pod	t	219,83	0,00
			219,8246		219,83	
62	SO19.21	998145429R00	Přesun hmot, zásobníky zeměd. přípl. dalších 5 km(do 20km)_doprava,jeřáb,čerpadla a pod	t	658,91	0,00
			219,6374*3		658,91	

Krycí list rozpočtu (SO23.11 - Přípojka silnoproudu a slaboproudu)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	57
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	117 596,50	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	63 238,54	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	323 837,28			Ostatní	0,00
	Montáž	384 867,72			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		11 347,00				
ZRN celkem		900 887,04	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	900 887,04 Kč
Základ 21%	900 887,04 Kč	DPH 21%	189 186,28 Kč	Celkem včetně DPH	1 090 073,32 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO23.11 - Přípojka silnoproudu a slaboproudu)

Název stavby: FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:		Objednatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ										
Druh stavby: NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby: 02.06.2025		Projektant: Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí										
Lokalita: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Konec výstavby: 30.04.2026		Zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě										
JKSO: 8015911			Zpracováno dne: 11.12.2024		Zpracoval: Bohuslav Hemala										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO23.11		Přípojka silnoproudu a slaboproudu					441 433,78	459 453,26	900 887,04	1 090 073,32		92,47		
	SO23.11	M21	Elektromontáže					385 528,91	316 497,59	702 026,50	849 452,07		3,33		
1	SO23.11	220260102R00	D+M_Krabice vodotěsná 6455-11P IP67 acidurka, bílá, vývodky 16mm SEZ, včetně svorek viz.PD	kus	13,000	340,00	21	2 032,82	2 387,18	4 420,00	5 348,20	0,00	0,01	RTS II / 2024	
2	SO23.11	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
3	SO23.11	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
4	SO23.11	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.	h	26,000	350,00	21	0,00	9 100,00	9 100,00	11 011,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
5	SO23.11	909 R00	zednické výpomoc neuvedené v položkách výkazu	h	46,000	350,00	21	0,00	16 100,00	16 100,00	19 481,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
6	SO23.11	909 R00	Příprava ke komplexní zkousce a Zkušební provoz	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
7	SO23.11	909 R00	Zabezpečení pracoviste i pravidelný hrubý úklid	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
8	SO23.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
9	SO23.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
10	SO23.11	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	20,000	350,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
11	SO23.11	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
12	SO23.11	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
13	SO23.11	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
14	SO23.11	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	55,000	350,00	21	0,00	19 250,00	19 250,00	23 292,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
15	SO23.11	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,000	20 000,00	21	10 344,83	9 655,17	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
16	SO23.11	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	287,000	50,00	21	861,28	13 488,72	14 350,00	17 363,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
17	SO23.11	3457114705	Trubka kabelová chránička _Trubka D110-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	52,500	60,00	21	3 150,00	0,00	3 150,00	3 811,50	0,00	0,04	RTS II / 2024	
18	SO23.11	3457114703	Trubka kabelová chránička _Trubka D75-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	111,300	50,00	21	5 565,00	0,00	5 565,00	6 733,65	0,00	0,04	RTS II / 2024	
19	SO23.11	3457114700	Trubka kabelová chránička _Trubka D40-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	137,550	60,00	21	8 253,00	0,00	8 253,00	9 986,13	0,00	0,03	RTS II / 2024	
20	SO23.11	650125551RT1	Uložení kabelu Cu 4 x 120 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4J x120 mm2 viz.PD	m	10,000	2 000,00	21	18 715,97	1 284,03	20 000,00	24 200,00	0,01	0,06	RTS II / 2024	
21	SO23.11	650125501RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 35 mm2 do trubky,včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4J x 35 viz.PD	m	256,000	600,00	21	127 641,29	25 958,71	153 600,00	185 856,00	0,00	0,50	RTS II / 2024	
22	SO23.11	650125189RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 4J x 10 mm2 viz.PD	m	256,000	280,00	21	50 903,23	20 776,77	71 680,00	86 732,80	0,00	0,16	RTS II / 2024	
23	SO23.11	210190434R00	Montáž rozvaděče _Rozpojovací skříň; SR321/NKW2 viz.PD	kus	2,000	12 500,00	21	0,00	25 000,00	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
24	SO23.11	35712213	Skříň _Rozpojovací skříň; SR321/NKW2 viz.PD	kus	2,000	35 000,00	21	70 000,00	0,00	70 000,00	84 700,00	0,09	0,19	RTS II / 2024	
25	SO23.11	210_0001VD	Napojení na stávající RE viz:PD	sada	1,000	20 000,00	21	3 174,60	16 825,40	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00		
26	SO23.11	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	520,000	50,00	21	0,00	26 000,00	26 000,00	31 460,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
27	SO23.11	341335013A	Univerzální optický kabel, 12 vláken 9/125µm, singlemode, OS2 viz.PD	m	546,000	40,00	21	21 840,00	0,00	21 840,00	26 426,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
28	SO23.11	222086051R00	M_Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze_HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	279,000	45,00	21	0,00	12 555,00	12 555,00	15 191,55	0,00	0,00	RTS II / 2024
29	SO23.11	34343140_X	HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	292,950	30,00	21	8 788,50	0,00	8 788,50	10 634,09	0,00	0,00	RTS II / 2024
30	SO23.11	898011111RAD	Kabelová komora _Podzemní kabelová komora s kompozičním víkem třídy B125, šířka: 553/420 mm, délka: 845/740 mm, výška: 1220/1200 mm viz.PD	kus	1,000	30 000,00	21	25 689,75	4 310,25	30 000,00	36 300,00	1,95	1,95	RTS II / 2024
31	SO23.11	222310031R0X	D+M_Svar opt.vlákn a vč.ochrany a pigtailu, první svar i dodávky_Ochrana svaru, 60 mm_Pigtail 9/125, OS2 viz.PD	kus	24,000	1 000,00	21	2 619,34	21 380,66	24 000,00	29 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
32	SO23.11	2223100_X	D+M_Kříž pro uložení rezervy kabelu, 600x 600mm viz.PD	sada	1,000	1 500,00	21	890,24	609,76	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
33	SO23.11	222_000X	Zemní optická spojka včetně příslušenství_Kabelová zemní spojka pro 48vl, 3+1 oválný vstup, 4x kazeta, ochrany + držák sloup/stěnaviz.PD	ks	1,000	4 500,00	21	2 837,44	1 662,56	4 500,00	5 445,00	0,00	0,00	
34	SO23.11	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 2,5 mm2 viz.PD	m	279,000	100,00	21	9 606,19	18 293,81	27 900,00	33 759,00	0,00	0,06	RTS II / 2024
35	SO23.11	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	295,000	125,00	21	12 615,45	24 259,55	36 875,00	44 618,75	0,00	0,29	RTS II / 2024
	SO23.11	M46	Zemní práce při montážích					55 904,86	140 855,68	196 760,54	238 080,25		89,14	
36	SO23.11	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	281,000	15,00	21	0,00	4 215,00	4 215,00	5 100,15	0,00	0,00	RTS II / 2024
37	SO23.11	460420374RT1	Zřízení lože,kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,štěr,lože 15cm a zásyp ze štěrkopísku viz.PD	m	281,000	250,00	21	48 670,83	21 579,17	70 250,00	85 002,50	0,31	86,38	RTS II / 2024
38	SO23.11	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	509,000	20,00	21	4 073,72	6 106,28	10 180,00	12 317,80	0,00	0,03	RTS II / 2024
39	SO23.11	460080001R00	Betonový základ do země bez bednění pro rozpojovací skříně	m3	1,080	5 000,00	21	3 160,31	2 239,69	5 400,00	6 534,00	2,53	2,73	RTS II / 2024
40	SO23.11	460050613RT1	Jáma pro základ rozpoj.skříně, hornina třídy 5, strojné	m3	1,080	500,00	21	0,00	540,00	540,00	653,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
41	SO23.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	43,272	20,00	21	0,00	865,44	865,44	1 047,18	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	SO23.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m na meziskládku	m3	1,080	120,00	21	0,00	129,60	129,60	156,82	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	SO23.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	90,000	120,00	21	0,00	10 800,00	10 800,00	13 068,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
44	SO23.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	42,150	90,00	21	0,00	3 793,50	3 793,50	4 590,14	0,00	0,00	RTS II / 2024
45	SO23.11	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	243,000	200,00	21	0,00	48 600,00	48 600,00	58 806,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
46	SO23.11	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	38,000	250,00	21	0,00	9 500,00	9 500,00	11 495,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
47	SO23.11	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	m	243,000	80,00	21	0,00	19 440,00	19 440,00	23 522,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
48	SO23.11	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	m	38,000	100,00	21	0,00	3 800,00	3 800,00	4 598,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
49	SO23.11	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	92,470	100,00	21	0,00	9 247,00	9 247,00	11 188,87	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO23.11	S	Přesuny sutí					0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00		0,00	
50	SO23.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,750	300,00	21	0,00	225,00	225,00	272,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
51	SO23.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,500	20,00	21	0,00	30,00	30,00	36,30	0,00	0,00	RTS II / 2024
52	SO23.11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,750	300,00	21	0,00	225,00	225,00	272,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
53	SO23.11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,750	300,00	21	0,00	225,00	225,00	272,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
54	SO23.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,000	15,00	21	0,00	315,00	315,00	381,15	0,00	0,00	RTS II / 2024
55	SO23.11	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,300	3 000,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
56	SO23.11	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,225	400,00	21	0,00	90,00	90,00	108,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
57	SO23.11	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,225	400,00	21	0,00	90,00	90,00	108,90	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	

Celkem:

900 887,04 Kč1 090 073,32 Kč

Výkaz výměr (SO23.11 - Přípojka silnoproudu a slaboproudu)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	M21	Elektromontáže			
	N	M46	Zemní práce při montážích			
	N	S	Přesuny sutí			
1	SO23.11	220260102R00	D+M_Krabice vodotěsná 6455-11P IP67 acidurka, bílá, vývodky 16mm SEZ, včetně svorek viz.PD	kus	13,00	0,00
			13		13,00	
2	SO23.11	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	20,00	0,00
			20		20,00	
3	SO23.11	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	12,00	0,00
			12		12,00	
4	SO23.11	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.	h	26,00	0,00
			26		26,00	
5	SO23.11	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu	h	46,00	0,00
			46		46,00	
6	SO23.11	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	20,00	0,00
			20		20,00	
7	SO23.11	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	20,00	0,00
			20		20,00	
8	SO23.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	8,00	0,00
			8		8,00	
9	SO23.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	10,00	0,00
			10		10,00	
10	SO23.11	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	20,00	0,00
			20		20,00	
11	SO23.11	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	8,00	0,00
			8		8,00	
12	SO23.11	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí	h	10,00	0,00
			10		10,00	
13	SO23.11	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí	h	8,00	0,00
			8		8,00	
14	SO23.11	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	55,00	0,00
			55		55,00	
15	SO23.11	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
16	SO23.11	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	287,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			131+106+50		287,00	
17	SO23.11	3457114705	Trubka kabelová chránička_Trubka D110-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	52,50	0,00
			50		50,00	
			;ztratiné 5%; 2,5		2,50	
18	SO23.11	3457114703	Trubka kabelová chránička_Trubka D75-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	111,30	0,00
			106		106,00	
			;ztratiné 5%; 5,3		5,30	
19	SO23.11	3457114700	Trubka kabelová chránička_Trubka D40-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	137,55	0,00
			131		131,00	
			;ztratiné 5%; 6,55		6,55	
20	SO23.11	650125551RT1	Uložení kabelu Cu 4 x 120 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4J x120 mm2 viz.PD	m	10,00	0,00
			10		10,00	
21	SO23.11	650125501RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 35 mm2 do trubky,včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4J x 35 viz.PD	m	256,00	0,00
			256		256,00	
22	SO23.11	650125189RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 4J x 10 mm2 viz.PD	m	256,00	0,00
			256		256,00	
23	SO23.11	210190434R00	Montáž rozvaděče_Rozpojovací skříň; SR321/NKW2 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
24	SO23.11	35712213	Skříň_Rozpojovací skříň; SR321/NKW2 viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
25	SO23.11	210_0001VD	Napojení na stávající RE viz:PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
26	SO23.11	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	520,00	0,00
			520		520,00	
27	SO23.11	341335013A	Univerzální optický kabel, 12 vláken 9/125µm, singlemode, OS2 viz.PD	m	546,00	0,00
			520		520,00	
			;ztratiné 5%; 26		26,00	
28	SO23.11	222086051R00	M_Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze_HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	279,00	0,00
			279		279,00	
29	SO23.11	34343140_X	HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	292,95	0,00
			279		279,00	
			;ztratiné 5%; 13,95		13,95	
30	SO23.11	898011111RAD	Kabelová komora_Podzemní kabelová komora s kompozitním víkem třídy B125, šířka: 553/420 mm, délka: 845/740 mm, výška: 1220/1200 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
31	SO23.11	222310031R0X	D+M_Svar opt.vlákn a vč.ochrany a pigtailu, první svar i dodávky_Ochrana svaru, 60 mm_Pigtail 9/125, OS2 viz.PD	kus	24,00	0,00
			24		24,00	
32	SO23.11	2223100_X	D+M_Kříž pro uložení rezervy kabelu, 600x 600mm viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
33	SO23.11	222_000X	Zemní optická spojka včetně příslušenství_Kabelová zemní spojka pro 48vl, 3+1 oválný vstup, 4x kazeta, ochrany + držák sloup/stěnaviz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
34	SO23.11	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 2,5 mm2 viz.PD	m	279,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			279		279,00	
35	SO23.11	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	295,00	0,00
			287+8		295,00	
36	SO23.11	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	281,00	0,00
			243+38		281,00	
37	SO23.11	460420374RT1	Zřízení lože,kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,šterk,lože 15cm a zásyp ze šterkopísku viz.PD	m	281,00	0,00
			243+38		281,00	
38	SO23.11	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	509,00	0,00
			509		509,00	
39	SO23.11	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění pro rozpojovací skříně	m3	1,08	0,00
			0,5*1,2*0,9*2		1,08	
40	SO23.11	460050613RT1	Jáma pro základ rozpoj.skříně, hornina třídy 5, strojně	m3	1,08	0,00
			1,08		1,08	
41	SO23.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	43,27	0,00
			(243,28+38)*0,5*0,3+1,08		43,27	
42	SO23.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m _na meziskládku	m3	1,08	0,00
			1,08		1,08	
43	SO23.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	90,00	0,00
			243*0,5*0,6+38*0,5*0,9		90,00	
44	SO23.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	42,15	0,00
			281*0,5*0,3		42,15	
45	SO23.11	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	243,00	0,00
			243		243,00	
46	SO23.11	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	38,00	0,00
			38		38,00	
47	SO23.11	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	m	243,00	0,00
			243		243,00	
48	SO23.11	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	m	38,00	0,00
			38		38,00	
49	SO23.11	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	92,47	0,00
			92,47		92,47	
50	SO23.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,75	0,00
			0,45	sutě průrazů a pod.	0,45	
			0,3	plasty,kabely a pod.odpad	0,30	
51	SO23.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,50	0,00
			0,75*2		1,50	
52	SO23.11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,75	0,00
			0,75		0,75	
53	SO23.11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,75	0,00
			0,75		0,75	
54	SO23.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,00	0,00
			0,75*28		21,00	
55	SO23.11	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,30	0,00
			0,3	obalovací materiál	0,30	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
56	SO23.11	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,23	0,00
			0,75*0,7-0,3		0,23	
57	SO23.11	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,23	0,00
			0,75-0,3-0,225		0,23	

Krycí list rozpočtu (SO24.11 - Areál.rozvody_silnoprout_Osvětlení trénink.hřiště)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MESTO NOVE MESTO NA MORAVE VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	66
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 457 218,96	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	113 122,84	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	403 262,28				Ostatní		0,00
	Montáž	956 672,72				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		37 292,30						
ZRN celkem		2 967 569,10	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč
Základ 21%	2 967 569,10 Kč	DPH 21%	623 189,51 Kč
		Celkem bez DPH	2 967 569,10 Kč
		Celkem včetně DPH	3 590 758,61 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO24.11 - Areál.rozvody_silnoprroud_Osvětlení trénink.hřiště)

Název stavby: FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:			Objednatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ									
Druh stavby: NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby: 02.06.2025			Projektant: Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí									
Lokalita: \			Konec výstavby: 30.04.2026			Zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě									
JKSO: 8015911			Zpracováno dne: 11.12.2024			Zpracoval: Bohuslav Hemala									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO24.11		Areál.rozvody_silnoprroud_Osvětlení trénink.hřiště					1 860 481,25	1 107 087,85	2 967 569,10	3 590 758,61		346,64		
	SO24.11	M21	Elektromontáže					1 643 134,78	622 145,22	2 265 280,00	2 740 988,80		9,36		
1	SO24.11	210204012RS2	Montáž sloup_Stožár osvětlovací ocelový délky 15 m,včetně nákladů na autojeřáb	kus	6,000	3 500,00	21	0,00	21 000,00	21 000,00	25 410,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
2	SO24.11	31675101A	Sloup pro osvětlení hrací plochy, 15 m viz.PD	kus	6,000	45 000,00	21	270 000,00	0,00	270 000,00	326 700,00	0,25	1,47	vlastní	
3	SO24.11	210201528R00X	M_Svítlidlo LED světlomet venkovní viz.PD	kus	36,000	1 500,00	21	0,00	54 000,00	54 000,00	65 340,00	0,00	0,00	vlastní	
4	SO24.11	348360132X	Reflektor pro osvětlení sportoviště_FL3 960D_viz.PD	kus	36,000	27 000,00	21	972 000,00	0,00	972 000,00	1 176 120,00	0,09	3,24	vlastní	
5	SO24.11	210201528R00X1	M_Svítlidlo LED_Světelná clona_viz.PD	kus	36,000	1 500,00	21	0,00	54 000,00	54 000,00	65 340,00	0,00	0,00	vlastní	
6	SO24.11	348360143X1	Světelná clona viz.PD	kus	36,000	1 600,00	21	57 600,00	0,00	57 600,00	69 696,00	0,00	0,06	vlastní	
7	SO24.11	21023027_X2	M_Rídící jednotka viz.PD	kus	1,000	1 500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00		
8	SO24.11	429500_X2	Řídící jednotka_ osvětlení a pod.viz.PD	kus	1,000	20 000,00	21	20 000,00	0,00	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
9	SO24.11	21023027_X3	M_Budiče viz.PD	kus	1,000	1 500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00		
10	SO24.11	429500_X3	Budič viz.PD	kus	1,000	5 600,00	21	5 600,00	0,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
11	SO24.11	21023027_X3	M_Expanderu viz.PD	kus	6,000	1 500,00	21	0,00	9 000,00	9 000,00	10 890,00	0,00	0,00		
12	SO24.11	429500_X3	Expander viz.PD	kus	6,000	17 000,00	21	102 000,00	0,00	102 000,00	123 420,00	0,00	0,03		
13	SO24.11	222612111R00	D+M_Naprogramování, zaškolení obsluhy viz.PD	DB	90,000	600,00	21	0,00	54 000,00	54 000,00	65 340,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
14	SO24.11	389110003_A	El. sloupek, 2x zásuvka 230 V, 1x zásuvka 400 V + 1x datová dvojzásuvka viz.PD	kus	3,000	11 200,00	21	27 261,41	6 338,59	33 600,00	40 656,00	0,83	2,50	RTS II / 2024	
15	SO24.11	650125219RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 5J x 10 mm2 viz.PD	m	262,000	330,00	21	65 275,02	21 184,98	86 460,00	104 616,60	0,00	0,21	RTS II / 2024	
16	SO24.11	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm,včetně dodávky drátu FeZn 10 mm viz.PD	m	18,000	160,00	21	1 058,93	1 821,07	2 880,00	3 484,80	0,00	0,02	RTS II / 2024	
17	SO24.11	650111111RT2	Uložení uzem. pásku na povrch do 120 mm2,včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm viz.PD	m	525,000	100,00	21	9 436,45	43 063,55	52 500,00	63 525,00	0,00	0,52	RTS II / 2024	
18	SO24.11	650125141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 1,5 mm2 viz.PD	m	203,000	70,00	21	3 498,65	10 711,35	14 210,00	17 194,10	0,00	0,03	RTS II / 2024	
19	SO24.11	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 2,5 mm2 viz.PD	m	215,000	80,00	21	5 922,09	11 277,91	17 200,00	20 812,00	0,00	0,05	RTS II / 2024	
20	SO24.11	650125213RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 5J x 2,5 mm2 viz.PD	m	713,000	90,00	21	29 667,18	34 502,82	64 170,00	77 645,70	0,00	0,23	RTS II / 2024	
21	SO24.11	220260102R00	D+M_Krabice vodotěsná 6455-11P IP67 acidurka, bílá, vývodky 16mm SEZ, včetně svorek viz.PD	kus	11,000	350,00	21	1 770,66	2 079,34	3 850,00	4 658,50	0,00	0,01	RTS II / 2024	
22	SO24.11	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	514,000	80,00	21	2 468,00	38 652,00	41 120,00	49 755,20	0,00	0,00	RTS II / 2024	
23	SO24.11	3457114705	Trubka kabelová chránička_Trubka D110-červená-ohebná chránička dvoupáštřová zemní	m	126,000	60,00	21	7 560,00	0,00	7 560,00	9 147,60	0,00	0,09	RTS II / 2024	
24	SO24.11	3457114703	Trubka kabelová chránička_Trubka D75-červená-ohebná chránička dvoupáštřová zemní	m	195,300	40,00	21	7 812,00	0,00	7 812,00	9 452,52	0,00	0,07	RTS II / 2024	
25	SO24.11	3457114700	Trubka kabelová chránička_Trubka D40-červená-ohebná chránička dvoupáštřová zemní	m	218,400	20,00	21	4 368,00	0,00	4 368,00	5 285,28	0,00	0,04	RTS II / 2024	
26	SO24.11	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	23,000	350,00	21	0,00	8 050,00	8 050,00	9 740,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
27	SO24.11	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	14,000	350,00	21	0,00	4 900,00	4 900,00	5 929,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
28	SO24.11	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.	h	30,000	350,00	21	0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
29	SO24.11	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu	h	90,000	350,00	21	0,00	31 500,00	31 500,00	38 115,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
30	SO24.11	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	28,000	350,00	21	0,00	9 800,00	9 800,00	11 858,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
31	SO24.11	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
32	SO24.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
33	SO24.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace	h	35,000	350,00	21	0,00	12 250,00	12 250,00	14 822,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
34	SO24.11	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
35	SO24.11	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
36	SO24.11	065002_A	Pronájem plošiny, jeřáb	h	64,000	350,00	21	0,00	22 400,00	22 400,00	27 104,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
37	SO24.11	220890084R00	Geodetické zaměření nové instalovaných el. Sítí	h	110,000	350,00	21	0,00	38 500,00	38 500,00	46 585,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
38	SO24.11	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí	h	30,000	350,00	21	0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
39	SO24.11	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	26,000	350,00	21	0,00	9 100,00	9 100,00	11 011,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
40	SO24.11	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,000	25 000,00	21	15 625,00	9 375,00	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
41	SO24.11	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	800,000	125,00	21	34 211,38	65 788,62	100 000,00	121 000,00	0,00	0,79	RTS II / 2024
	SO24.11	M46	Zemní práce při montážích					217 346,47	482 314,63	699 661,10	846 589,93		337,29	
42	SO24.11	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	0,800	4 000,00	21	0,00	3 200,00	3 200,00	3 872,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	SO24.11	460420374RT1	Zřízení lože, kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,štěrk,lože 15cm a zásyp ze štěrkokopisku viz.PD	m	800,000	250,00	21	138 564,64	61 435,36	200 000,00	242 000,00	0,31	245,93	RTS II / 2024
44	SO24.11	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	800,000	20,00	21	6 402,70	9 597,30	16 000,00	19 360,00	0,00	0,05	RTS II / 2024
45	SO24.11	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění(bude dle statiky)	m3	35,370	3 000,00	21	62 100,16	44 009,84	106 110,00	128 393,10	2,53	89,31	RTS II / 2024
46	SO24.11	460050613RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 5, strojně	m3	21,870	500,00	21	0,00	10 935,00	10 935,00	13 231,35	0,00	0,00	RTS II / 2024
47	SO24.11	460050604R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 6, ručně dokopávky	m3	13,500	2 000,00	21	0,00	27 000,00	27 000,00	32 670,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
48	SO24.11	338950134R00	Osazení jednot.trub _bednění do betonu H do 3 m v rovině viz.PD	kus	6,000	950,00	21	2 778,96	2 921,04	5 700,00	6 897,00	0,32	1,92	RTS II / 2024
49	SO24.11	28613311	Trouba kanalizační SN4 DN 315, l = 6 m _bednění pro sloupce řez	kus	3,000	2 500,00	21	7 500,00	0,00	7 500,00	9 075,00	0,03	0,08	RTS II / 2024
50	SO24.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	155,370	20,00	21	0,00	3 107,40	3 107,40	3 759,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
51	SO24.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m _na meziskládku	m3	35,370	120,00	21	0,00	4 244,40	4 244,40	5 135,72	0,00	0,00	RTS II / 2024
52	SO24.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	120,000	90,00	21	0,00	10 800,00	10 800,00	13 068,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
53	SO24.11	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	600,000	200,00	21	0,00	120 000,00	120 000,00	145 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
54	SO24.11	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	200,000	250,00	21	0,00	50 000,00	50 000,00	60 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
55	SO24.11	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	m	600,000	80,00	21	0,00	48 000,00	48 000,00	58 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
56	SO24.11	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	m	200,000	100,00	21	0,00	20 000,00	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
57	SO24.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	270,000	120,00	21	0,00	32 400,00	32 400,00	39 204,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
58	SO24.11	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	346,643	100,00	21	0,00	34 664,30	34 664,30	41 943,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO24.11	S	Přesuny sutí					0,00	2 628,00	2 628,00	3 179,88		0,00	
59	SO24.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,050	300,00	21	0,00	315,00	315,00	381,15	0,00	0,00	RTS II / 2024
60	SO24.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,100	20,00	21	0,00	42,00	42,00	50,82	0,00	0,00	RTS II / 2024
61	SO24.11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	1,050	300,00	21	0,00	315,00	315,00	381,15	0,00	0,00	RTS II / 2024
62	SO24.11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,050	300,00	21	0,00	315,00	315,00	381,15	0,00	0,00	RTS II / 2024
63	SO24.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,400	15,00	21	0,00	441,00	441,00	533,61	0,00	0,00	RTS II / 2024
64	SO24.11	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,300	3 000,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
65	SO24.11	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,435	400,00	21	0,00	174,00	174,00	210,54	0,00	0,00	RTS II / 2024
66	SO24.11	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,315	400,00	21	0,00	126,00	126,00	152,46	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem:

2 967 569,10 Kč 3 590 758,61 Kč

Výkaz výměr (SO24.11 - Areál.rozvody_silnoprroud_Osvětlení trénink.hřiště)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY		Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí		
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě		
Zpracoval:	Bohuslav Hemala		Zpracováno dne:	11.12.2024		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	M21	Elektromontáže			
	N	M46	Zemní práce při montážích			
	N	S	Přesuny sutí			
1	SO24.11	210204012RS2	Montáž_sloup_Stožár osvětlovací ocelový délky 15 m,včetně nákladů na autojeřáb 6	kus	6,00 6,00	0,00
2	SO24.11	31675101A	Sloup pro osvětlení hrací plochy, 15 m viz.PD 6	kus	6,00 6,00	0,00
3	SO24.11	210201528R00X	M_Svítilno LED světlomet venkovní viz.PD 36	kus	36,00 36,00	0,00
4	SO24.11	348360132X	Reflektor pro osvětlení sportoviště_FL3 960D_viz.PD 36	kus	36,00 36,00	0,00
5	SO24.11	210201528R00X	M_Svítilno LED_Světelná clona_viz.PD 36	kus	36,00 36,00	0,00
6	SO24.11	348360143X1	Světelná clona viz.PD 36	kus	36,00 36,00	0,00
7	SO24.11	21023027_X2	M_Řídicí jednotka viz.PD 1	kus	1,00 1,00	0,00
8	SO24.11	429500_X2	Řídicí jednotka_ osvětlení a pod.viz.PD 1	kus	1,00 1,00	0,00
9	SO24.11	21023027_X3	M_Budiče viz.PD 1	kus	1,00 1,00	0,00
10	SO24.11	429500_X3	Budič viz.PD 1	kus	1,00 1,00	0,00
11	SO24.11	21023027_X3	M_Expanderu viz.PD 6	kus	6,00 6,00	0,00
12	SO24.11	429500_X3	Expander viz.PD 6	kus	6,00 6,00	0,00
13	SO24.11	222612111R00	D+M_Naprogramování, zaškolení obsluhy viz.PD 90	DB	90,00 90,00	0,00
14	SO24.11	389110003_A	El. sloupek, 2x zásuvka 230 V, 1x zásuvka 400 V + 1x datová dvojzásuvka viz.PD 3	kus	3,00 3,00	0,00
15	SO24.11	650125219RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 5J x 10 mm2 viz.PD 262	m	262,00 262,00	0,00
16	SO24.11	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm,včetně dodávky drátu FeZn 10 mm viz.PD 6*2+3*2 sloupy a stožáry a pod.	m	18,00 18,00	0,00
17	SO24.11	650111111RT2	Uložení uzem. pásku na povrch do 120 mm2,včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm viz.PD 525	m	525,00 525,00	0,00
18	SO24.11	650125141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 1,5 mm2 viz.PD 203	m	203,00 203,00	0,00
19	SO24.11	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 3J x 2,5 mm2 viz.PD 215	m	215,00 215,00	0,00

20	SO24.11	650125213RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky a volně,včetně dodávky kabelu CYKY 5J x 2,5 mm2 viz.PD 713	m	713,00	0,00
21	SO24.11	220260102R00	D+M_Krabice vodotěsná 6455-11P IP67 acidurka, bílá, vývodky 16mm SEZ, včetně svorek viz.PD 11	kus	11,00	0,00
22	SO24.11	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu 208+186+120	m	514,00	0,00
23	SO24.11	3457114705	Trubka kabelová chránička_Trubka D110-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní 120	m	126,00	0,00
24	SO24.11	3457114703	;ztrátě 5%; 6 Trubka kabelová chránička_Trubka D75-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní 186	m	195,30	0,00
25	SO24.11	3457114700	;ztrátě 5%; 9,3 Trubka kabelová chránička_Trubka D40-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní 208	m	218,40	0,00
26	SO24.11	220890202R00	;ztrátě 5%; 10,4 Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy 23	h	23,00	0,00
27	SO24.11	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem 14	h	14,00	0,00
28	SO24.11	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod. 30	h	30,00	0,00
29	SO24.11	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu 90	h	90,00	0,00
30	SO24.11	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz 28	h	28,00	0,00
31	SO24.11	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid 25	h	25,00	0,00
32	SO24.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi 15	h	15,00	0,00
33	SO24.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace 35	h	35,00	0,00
34	SO24.11	220890084R00	PD _ skutečné provedení 25	h	25,00	0,00
35	SO24.11	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení 6	h	6,00	0,00
36	SO24.11	065002_A	Pronájem plošiny, jeřáb 8*8	h	64,00	0,00
37	SO24.11	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí 110	h	110,00	0,00
38	SO24.11	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí 30	h	30,00	0,00
39	SO24.11	900 R23	Přízpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony 26	h	26,00	0,00
40	SO24.11	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž 1	sada	1,00	0,00
41	SO24.11	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek (113+9+15+5+62+125+2*10+5*9+6)*2	m	800,00	0,00
42	SO24.11	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu 0,6+0,2	km	0,80	0,00
43	SO24.11	460420374RT1	Zřízení lože,kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,šterk,lože 15cm a zásyp ze šterkopísku viz.PD 800	m	800,00	0,00
44	SO24.11	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm 800	m	800,00	0,00
45	SO24.11	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění(bude dle statiky)	m3	35,37	0,00

46	SO24.11	460050613RT1	21,87+13,5 Jáma pro stožár, hornina třídy 5, strojně (1,5*1,5)*6*(2,5-1) 0,9*0,5*1,2*3	pro sloupy pro el.sloupky	m3	35,37 21,87 20,25 1,62	0,00
47	SO24.11	460050604R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 6, ručně_dokopávky (1,5*1,5)*6*(1)	pro sloupy	m3	13,50 13,50	0,00
48	SO24.11	338950134R00	Osazení jednot.trub_bednění do betonu H do 3 m v rovině viz.PD 6		kus	6,00 6,00	0,00
49	SO24.11	28613311	Trouba kanalizační SN4 DN 315, l = 6 m_bednění pro sloupy_řez 3		kus	3,00 3,00	0,00
50	SO24.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití 35,37+800*0,5*0,3		m3	155,37 155,37	0,00
51	SO24.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku 35,37		m3	35,37 35,37	0,00
52	SO24.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 800*0,5*0,3		m3	120,00 120,00	0,00
53	SO24.11	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4 600		m	600,00 600,00	0,00
54	SO24.11	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 200		m	200,00 200,00	0,00
55	SO24.11	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4 600		m	600,00 600,00	0,00
56	SO24.11	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4 200		m	200,00 200,00	0,00
57	SO24.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm 600*0,5*0,6+200*0,5*0,9		m3	270,00 270,00	0,00
58	SO24.11	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu 346,6434		t	346,64 346,64	0,00
59	SO24.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,75 0,3	sutě průrazů a pod. plasty,kabely a pod.odpad	t	1,05 0,75 0,30	0,00
60	SO24.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1,05*2		t	2,10 2,10	0,00
61	SO24.11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti 1,05		t	1,05 1,05	0,00
62	SO24.11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,05		t	1,05 1,05	0,00
63	SO24.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,05*28		t	29,40 29,40	0,00
64	SO24.11	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky 0,3	obalovací materiál	t	0,30 0,30	0,00
65	SO24.11	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 1,05*0,7-0,3		t	0,44 0,44	0,00
66	SO24.11	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí 1,05-0,3-0,435		t	0,32 0,32	0,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu (SO25.11 - Areálové rozvody slaboproudu)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	56
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	120 276,43	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	66 590,82	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	89 426,28			Ostatní	0,00	
	Montáž	365 283,72			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		9 204,30					
ZRN celkem		650 781,55	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
					VORN celkem	0,00	

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	650 781,55 Kč
Základ 21%	650 781,55 Kč	DPH 21%	136 664,13 Kč	Celkem včetně DPH	787 445,68 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO25.11 - Areálové rozvody slaboproudu)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Začátek výstavby:	02.06.2025	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Konec výstavby:	30.04.2026	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	11.12.2024	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO25.11		Areálové rozvody slaboproudu					209 702,70	441 078,85	650 781,55	787 445,68		72,80	
	SO25.11	M21	Elektromontáže					168 024,59	321 537,66	489 562,25	592 370,32		2,09	
1	SO25.11	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	14,000	350,00	21	0,00	4 900,00	4 900,00	5 929,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
2	SO25.11	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
3	SO25.11	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
4	SO25.11	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu	h	45,000	350,00	21	0,00	15 750,00	15 750,00	19 057,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
5	SO25.11	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	28,000	350,00	21	0,00	9 800,00	9 800,00	11 858,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
6	SO25.11	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	35,000	350,00	21	0,00	12 250,00	12 250,00	14 822,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
7	SO25.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ S ostatními profesemi	h	10,000	350,00	21	0,00	3 500,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
8	SO25.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACI _ Technická činnost-konzultace	h	15,000	350,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
9	SO25.11	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
10	SO25.11	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	8,000	350,00	21	0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
11	SO25.11	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
12	SO25.11	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí	h	30,000	350,00	21	0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
13	SO25.11	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	40,000	350,00	21	0,00	14 000,00	14 000,00	16 940,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
14	SO25.11	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,000	10 000,00	21	6 250,00	3 750,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
15	SO25.11	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	230,000	50,00	21	690,22	10 809,78	11 500,00	13 915,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
16	SO25.11	3457114703	Trubka kabelová chránička _Trubka D75-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	89,250	50,00	21	4 462,50	0,00	4 462,50	5 399,63	0,00	0,03	RTS II / 2024
17	SO25.11	3457114700	Trubka kabelová chránička _Trubka D40-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	152,250	25,00	21	3 806,25	0,00	3 806,25	4 605,56	0,00	0,03	RTS II / 2024
18	SO25.11	222290403R00	M _Zásuvkový modul s koncovkou2x RJ 45	kus	3,000	220,00	21	0,00	660,00	660,00	798,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
19	SO25.11	371202010A	Zásuvka datová, vodotěsná _IP54 STP Cat.5e 2xRJ45	kus	3,000	570,00	21	1 710,00	0,00	1 710,00	2 069,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
20	SO25.11	222611411R00	Montáž komunikačních zařízení LTE/Switch/ apod.	kus	3,000	2 500,00	21	0,00	7 500,00	7 500,00	9 075,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
21	SO25.11	357311010A	Přepínač switch 19" PoE do sloupku viz.PD	kus	3,000	4 000,00	21	12 000,00	0,00	12 000,00	14 520,00	0,01	0,02	RTS II / 2024
22	SO25.11	222310031R0X	D+M _Svar opt.vlákná vč.ochrany a pigtailu, první svar i dodávky Ochrana svaru, 60 mm Pigtail 9/125, OS2 viz.PD	kus	120,000	700,00	21	9 167,68	74 832,32	84 000,00	101 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
23	SO25.11	222086051R00	M _Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze _HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	1110,000	40,00	21	0,00	44 400,00	44 400,00	53 724,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
24	SO25.11	34343140_X	HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	1165,500	25,00	21	29 137,50	0,00	29 137,50	35 256,38	0,00	0,00	RTS II / 2024
25	SO25.11	898011111RAD	Kabelová komora _Podzemní kabelová komora s kompozitním víkem třídy B125, šířka: 553/420 mm, délka: 845/740 mm, výška: 1220/1200 mm viz.PD	kus	1,000	30 000,00	21	25 689,75	4 310,25	30 000,00	36 300,00	1,95	1,95	RTS II / 2024
26	SO25.11	2223100_X	D+M _Kříž pro uložení rezervy kabelu viz.PD	sada	1,000	1 500,00	21	890,24	609,76	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
27	SO25.11	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	1170,000	40,00	21	0,00	46 800,00	46 800,00	56 628,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
28	SO25.11	341335013A	Univerzální optický kabel, 12 vláken 9/125µm, singlemode, OS2 viz.PD	m	1228,500	30,00	21	36 855,00	0,00	36 855,00	44 594,55	0,00	0,00	RTS II / 2024
29	SO25.11	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu _Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0.5. Cat.5e, venkovní viz.PD	m	234,000	40,00	21	0,00	9 360,00	9 360,00	11 325,60	0,00	0,00	RTS II / 2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
30	SO25.11	371201307B	Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e, venkovní viz.PD	m	245,700	30,00	21	7 371,00	0,00	7 371,00	8 918,91	0,00	0,05	RTS II / 2024
31	SO25.11	210040111R0D	D+M_Držák kamera sloup_Držák na sloup, pro montáž kamery, kompaktní, zatížitelnost 10kg viz.PD	kus	2,000	1 000,00	21	1 363,64	636,36	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
32	SO25.11	210040111R0E	D+M_Držák kamera budova viz.PD	kus	2,000	1 000,00	21	1 363,64	636,36	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
33	SO25.11	222731206R00	Venkovní IP kompak.kamera na úchytné body	kus	4,000	1 600,00	21	0,00	6 400,00	6 400,00	7 744,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
34	SO25.11	37501108A	Venkovní IP kamera na sloup, vč.přísluř., 2,8-12mm, bullet, 4Mpx, 1/3" CMOS, motor. f=2,8-12mm, H.265+, IP67, IK10, IR až 60m, WDR (120dB), audioviz.PD	kus	2,000	5 500,00	21	11 000,00	0,00	11 000,00	13 310,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
35	SO25.11	37501108B	Venkovní IP kamera na budovu, 2,8-12mm, bullet, 4Mpx, 1/3" CMOS, motor. f=2,8-12mm, H.265+, IP67, IK10, IR až 60m, WDR (120dB), audio.viz.PD	kus	2,000	5 500,00	21	11 000,00	0,00	11 000,00	13 310,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
36	SO25.11	622300176RTA	Montážní krabice kamera_Instalační krabice, na stěnu, na strop, pro kamery, nosnost 4,5 kg, rozměry 164,8 × 137 × 53,4 mm viz.PD	kus	4,000	800,00	21	2 934,18	265,82	3 200,00	3 872,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
37	SO25.11	222_000X	Zemní optická spojka včetně příslušenství_Kabelová zemní spojka pro 48vl, 3+1 oválný vstup, 4x kazeta, ochrany + držák sloup/stěnaviz.PD	ks	1,000	3 700,00	21	2 333,00	1 367,00	3 700,00	4 477,00	0,00	0,00	
	SO25.11	M46	Zemní práce při montážích					41 678,11	117 617,19	159 295,30	192 747,31		70,72	
38	SO25.11	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	0,995	4 000,00	21	0,00	3 980,00	3 980,00	4 815,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
39	SO25.11	460420374RT1	Zřízení lože,kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,šterk,lože 15cm a zásyp ze šterkopisku viz.PD	m	230,000	250,00	21	39 837,33	17 662,67	57 500,00	69 575,00	0,31	70,70	RTS II / 2024
40	SO25.11	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	230,000	20,00	21	1 840,78	2 759,22	4 600,00	5 566,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
41	SO25.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	52,500	20,00	21	0,00	1 050,00	1 050,00	1 270,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	SO25.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	81,750	120,00	21	0,00	9 810,00	9 810,00	11 870,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	SO25.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	52,500	90,00	21	0,00	4 725,00	4 725,00	5 717,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
44	SO25.11	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	145,000	200,00	21	0,00	29 000,00	29 000,00	35 090,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
45	SO25.11	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	85,000	250,00	21	0,00	21 250,00	21 250,00	25 712,50	0,00	0,00	RTS II / 2024
46	SO25.11	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	m	145,000	80,00	21	0,00	11 600,00	11 600,00	14 036,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
47	SO25.11	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	m	85,000	100,00	21	0,00	8 500,00	8 500,00	10 285,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
48	SO25.11	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	72,803	100,00	21	0,00	7 280,30	7 280,30	8 809,16	0,00	0,00	RTS II / 2024
	SO25.11	S	Přesuny sutí					0,00	1 924,00	1 924,00	2 328,04		0,00	
49	SO25.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,650	300,00	21	0,00	195,00	195,00	235,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
50	SO25.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,300	20,00	21	0,00	26,00	26,00	31,46	0,00	0,00	RTS II / 2024
51	SO25.11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,650	300,00	21	0,00	195,00	195,00	235,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
52	SO25.11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,650	300,00	21	0,00	195,00	195,00	235,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
53	SO25.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,200	15,00	21	0,00	273,00	273,00	330,33	0,00	0,00	RTS II / 2024
54	SO25.11	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky	t	0,300	3 000,00	21	0,00	900,00	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
55	SO25.11	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,155	400,00	21	0,00	62,00	62,00	75,02	0,00	0,00	RTS II / 2024
56	SO25.11	979999998R00	Poplatek za ukládku sutí do 5 % příměsí	t	0,195	400,00	21	0,00	78,00	78,00	94,38	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem: 650 781,55 Kč 787 445,68 Kč

Výkaz výměr (SO25.11 - Areálové rozvody slaboproudu)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRISTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	M21	Elektromontáže			
	N	M46	Zemní práce při montážích			
	N	S	Přesuny sutí			
1	SO25.11	220890202R00	Výchozí revize NN, 6x tisk revizní zprávy	h	14,00	0,00
			14		14,00	
2	SO25.11	220890202R00	Výchozí revize - Spoluprace s reviz.technikem	h	12,00	0,00
			12		12,00	
3	SO25.11	909 R00	Prostupy, průrazy do budovy a zapravení a pod.	h	25,00	0,00
			25		25,00	
4	SO25.11	909 R00	zednické výpomocce neuvedené v položkách výkazu	h	45,00	0,00
			45		45,00	
5	SO25.11	909 R00	Příprava ke komplexní zkoušce a Zkušební provoz	h	28,00	0,00
			28		28,00	
6	SO25.11	909 R00	Zabezpečení pracoviště i pravidelný hrubý úklid	h	35,00	0,00
			35		35,00	
7	SO25.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ S ostatními profesemi	h	10,00	0,00
			10		10,00	
8	SO25.11	220890084R00	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ _ Technická činnost-konzultace	h	15,00	0,00
			15		15,00	
9	SO25.11	220890084R00	PD _ skutečné provedení	h	25,00	0,00
			25		25,00	
10	SO25.11	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení	h	8,00	0,00
			8		8,00	
11	SO25.11	220890084R00	Geodetické zaměření nově instalovaných el. Sítí	h	25,00	0,00
			25		25,00	
12	SO25.11	220890084R00	Geodetické zaměření stávajících sítí	h	30,00	0,00
			30		30,00	
13	SO25.11	900 R23	Přizpůsobení vedení na stavbě a ostatní nezměřené pracovní výkony	h	40,00	0,00
			40		40,00	
14	SO25.11	141 R00	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní nespecifikovaný materiál a jeho montáž	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
15	SO25.11	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	230,00	0,00
			145+85		230,00	
16	SO25.11	3457114703	Trubka kabelová chránička_Trubka D75-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	89,25	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			85		85,00	
			;ztratiné 5%; 4,25		4,25	
17	SO25.11	3457114700	Trubka kabelová chránička_Trubka D40-červená-ohebná chránička dvouplášťová zemní	m	152,25	0,00
			145		145,00	
			;ztratiné 5%; 7,25		7,25	
18	SO25.11	222290403R00	M_Zásuvkový modul s koncovkou2x RJ 45	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
19	SO25.11	371202010A	Zásuvka datová, vodotěsná_IP54 STP Cat.5e 2xRJ45	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
20	SO25.11	222611411R00	Montáž komunikačních zařízení LTE/Switch/ apod.	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
21	SO25.11	357311010A	Přepínač switch 19" PoE do sloupku viz.PD	kus	3,00	0,00
			3		3,00	
22	SO25.11	222310031R0X	D+M_Svar opt.vlákná vč.ochrany a pigtailu, první svar i dodávky_Ochrana svaru, 60 mm_Pigtail 9/125, OS2 viz.PD	kus	120,00	0,00
			120		120,00	
23	SO25.11	222086051R00	M_Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze_HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	1 110,00	0,00
			1110		1 110,00	
24	SO25.11	34343140_X	HDPE mikrotrubička 12/8 viz.PD	m	1 165,50	0,00
			1110		1 110,00	
			;ztratiné 5%; 55,5		55,50	
25	SO25.11	898011111RAD	Kabelová komora_Podzemní kabelová komora s kompozitním víkem třídy B125, šířka: 553/420 mm, délka: 845/740 mm, výška: 1220/1200 mm viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
26	SO25.11	2223100_X	D+M_Kříž pro uložení rezervy kabelu viz.PD	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
27	SO25.11	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	1 170,00	0,00
			1170		1 170,00	
28	SO25.11	341335013A	Univerzální optický kabel, 12 vláken 9/125µm, singlemode, OS2 viz.PD	m	1 228,50	0,00
			1170		1 170,00	
			;ztratiné 5%; 58,5		58,50	
29	SO25.11	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu_Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e, venkovní viz.PD	m	234,00	0,00
			234		234,00	
30	SO25.11	371201307B	Vnější stíněný datový kabel FTP, 4x2x0,5, Cat.5e, venkovní viz.PD	m	245,70	0,00
			234		234,00	
			;ztratiné 5%; 11,7		11,70	
31	SO25.11	210040111R0D	D+M_Držák kamera sloup_Držák na sloup, pro montáž kamery, kompaktní, zatížitelnost 10kg viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
32	SO25.11	210040111R0E	D+M_Držák kamera budova viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
33	SO25.11	222731206R00	Venkovní IP kompaktní kamera na úchytné body	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
34	SO25.11	37501108A	Venkovní IP kamera na sloup, vč.přísluř._2,8-12mm, bullet, 4Mpx, 1/3" CMOS, motor. f=2,8-12mm, H.265+, IP67, IK10, IR až 60m, WDR (120dB), audio viz.PD	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
35	SO25.11	37501108B	Venkovní IP kamera na budovu,2,8-12mm, bullet, 4Mpx, 1/3" CMOS, motor. f=2,8-12mm, H.265+, IP67, IK10, IR až 60m, WDR (120dB), audio,viz.PD	kus	2,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			2		2,00	
36	SO25.11	622300176RTA	Montážní krabice kamera _Instalační krabice, na stěnu, na strop, pro kamery, nosnost 4,5 kg, rozměry 164,8 × 137 × 53,4 mm viz.PD	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
37	SO25.11	222_000X	Zemní optická spojka včetně příslušenství _Kabelová zemní spojka pro 48vl, 3+1 oválný vstup, 4x kazeta, ochrany + držák sloup/stěnaviz.PD	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
38	SO25.11	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	1,00	0,00
			0,145+0,85		1,00	
39	SO25.11	460420374RT1	Zřízení lože,kryt cihly na š.60cm,zásyp 10cm,šterk,lože 15cm a zásyp ze šterkopísku viz.PD	m	230,00	0,00
			145+85		230,00	
40	SO25.11	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	230,00	0,00
			145+85		230,00	
41	SO25.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	52,50	0,00
			(350)*0,5*0,3		52,50	
42	SO25.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	81,75	0,00
			145*0,5*0,6+85*0,5*0,9		81,75	
43	SO25.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	52,50	0,00
			350*0,5*0,3		52,50	
44	SO25.11	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	145,00	0,00
			145		145,00	
45	SO25.11	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	85,00	0,00
			85		85,00	
46	SO25.11	460560244RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	m	145,00	0,00
			145		145,00	
47	SO25.11	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4	m	85,00	0,00
			85		85,00	
48	SO25.11	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	72,80	0,00
			72,8033		72,80	
49	SO25.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,65	0,00
			0,35	sutě průrazů a pod.	0,35	
			0,3	plasty,kabely a pod.odpad	0,30	
50	SO25.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,30	0,00
			0,65*2		1,30	
51	SO25.11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,65	0,00
			0,65		0,65	
52	SO25.11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,65	0,00
			0,65		0,65	
53	SO25.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,20	0,00
			0,65*28		18,20	
54	SO25.11	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky	t	0,30	0,00
			0,3	obalovací materiál	0,30	
55	SO25.11	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2	t	0,16	0,00
			0,65*0,7-0,3		0,16	
56	SO25.11	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí	t	0,20	0,00
			0,65-0,3-0,155		0,20	

Krycí list rozpočtu (SO26.11 - Drenáže_přeložky drenáží)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	46
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	191 960,14	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	310 429,06	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	10 235,49				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		29 342,53						
ZRN celkem		541 967,22	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 541 967,22 Kč
Základ 21%	541 967,22 Kč	DPH 21%	113 813,12 Kč	Celkem včetně DPH 655 780,34 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO26.11 - Drenáže_přeložky drenáží)

Název stavby:		FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA		Doba výstavby:		Objednatel:		MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ							
Druh stavby:		NOVOSTAVBA 1 ETAPY		Začátek výstavby:		02.06.2025	Projektant:		Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí						
Lokalita:		NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		Konec výstavby:		30.04.2026	Zhotovitel:		STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě						
JKSO:		8015911		Zpracováno dne:		11.12.2024	Zpracoval:		Bohuslav Hemala						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	SO26.11		Drenáže_přeložky drenáží					191 960,14	350 007,07	541 967,22	655 780,33		195,34		
	SO26.11	13	Hloubené vykopávky					0,00	167 012,74	167 012,74	202 085,42		0,00		
1	SO26.11	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ odstranění stávající drenáže a potrubí	m3	249,300	550,00	21	0,00	137 115,00	137 115,00	165 909,15	0,00	0,00	RTS II / 2024	
2	SO26.11	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	249,300	10,00	21	0,00	2 493,00	2 493,00	3 016,53	0,00	0,00	RTS II / 2024	
3	SO26.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ drenáž a potrubí	m3	2,254	450,00	21	0,00	1 014,30	1 014,30	1 227,30	0,00	0,00	RTS II / 2024	
4	SO26.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,254	10,00	21	0,00	22,54	22,54	27,27	0,00	0,00	RTS II / 2024	
5	SO26.11	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	20,283	650,00	21	0,00	13 183,95	13 183,95	15 952,58	0,00	0,00	RTS II / 2024	
6	SO26.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	20,283	650,00	21	0,00	13 183,95	13 183,95	15 952,58	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO26.11	16	Přemístění výkopku					0,00	6 417,96	6 417,96	7 765,73		0,00		
7	SO26.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	22,537	20,00	21	0,00	450,74	450,74	545,40	0,00	0,00	RTS II / 2024	
8	SO26.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_na meziskládku	m3	2,254	90,00	21	0,00	202,86	202,86	245,46	0,00	0,00	RTS II / 2024	
9	SO26.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_na meziskládku	m3	20,283	90,00	21	0,00	1 825,47	1 825,47	2 208,82	0,00	0,00	RTS II / 2024	
10	SO26.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	1,152	100,00	21	0,00	115,20	115,20	139,39	0,00	0,00	RTS II / 2024	
11	SO26.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 + 7 v množství nad 100 m3	m3	19,579	100,00	21	0,00	1 957,90	1 957,90	2 369,06	0,00	0,00	RTS II / 2024	
12	SO26.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	1,152	90,00	21	0,00	103,68	103,68	125,45	0,00	0,00	RTS II / 2024	
13	SO26.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	19,579	90,00	21	0,00	1 762,11	1 762,11	2 132,15	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO26.11	17	Konstrukce ze zemin					800,64	51 552,30	52 352,94	63 347,06		1,96		
14	SO26.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_stavající bourané potrubí	m3	249,300	150,00	21	0,00	37 395,00	37 395,00	45 247,95	0,00	0,00	RTS II / 2024	
15	SO26.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,152	1 400,00	21	800,64	812,16	1 612,80	1 951,49	1,70	1,96	RTS II / 2024	
16	SO26.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	20,731	150,00	21	0,00	3 109,65	3 109,65	3 762,68	0,00	0,00	RTS II / 2024	
17	SO26.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	271,183	30,00	21	0,00	8 135,49	8 135,49	9 843,94	0,00	0,00	RTS II / 2024	
18	SO26.11	220890084R00	Účast lab.techniky na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO26.11	21	Úprava podloží a základové spáry					124 077,46	69 788,27	193 865,73	234 577,53		176,99		
19	SO26.11	212561111R00	Výplň odvodňov. travitodů kam. hrubě drcen.8-16 mm	m3	105,987	1 400,00	21	107 538,09	40 843,71	148 381,80	179 541,98	1,67	176,47	RTS II / 2024	
20	SO26.11	212572121R00	Lože travitodu z kameniva drobného těženého 0-4 viz.PD	m3	0,174	1 000,00	21	80,30	93,70	174,00	210,54	1,92	0,33	RTS II / 2024	
21	SO26.11	212971110R00	Opláštění travitodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	366,920	35,00	21	1 690,54	11 151,66	12 842,20	15 539,06	0,00	0,06	RTS II / 2024	
22	SO26.11	69366077	Geotextilie netkaná ÚV, 300 g/m2 viz.PD	m2	421,958	35,00	21	14 768,53	0,00	14 768,53	17 869,92	0,00	0,13	RTS II / 2024	
23	SO26.11	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	176,992	100,00	21	0,00	17 699,20	17 699,20	21 416,03	0,00	0,00	RTS II / 2024	
	SO26.11	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					224,22	255,78	480,00	580,80		0,54		
24	SO26.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,480	1 000,00	21	224,22	255,78	480,00	580,80	1,13	0,54	RTS II / 2024	
	SO26.11	83	Potrubí z trub					1 217,78	7 282,22	8 500,00	10 285,00		1,25		
25	SO26.11	837355121R00	Výsek a montáž_propoj do stávající šachty viz.PD	kus	1,000	8 500,00	21	1 217,78	7 282,22	8 500,00	10 285,00	1,25	1,25	RTS II / 2024	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		SO26.11 87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					15 184,72	10 873,80	26 058,52	31 530,81		0,26	
26	SO26.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm_drenáže	m	113,400	100,00	21	1 180,34	10 159,66	11 340,00	13 721,40	0,00	0,01	RTS II / 2024
27	SO26.11	286139922	Trubka drenážní PE-HD DN 150, SN 8, částečně perforovaná tyčová viz.PD	m	7,521	120,00	21	902,52	0,00	902,52	1 092,05	0,00	0,01	RTS II / 2024
28	SO26.11	286139922A	Trubka drenážní PE-HD DN 125, SN 8, perforovaná tyčová viz.PD	m	116,085	100,00	21	11 608,50	0,00	11 608,50	14 046,29	0,00	0,23	RTS II / 2024
29	SO26.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm_potrubí	m	3,000	70,00	21	21,86	188,14	210,00	254,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
30	SO26.11	286111121	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	3,270	450,00	21	1 471,50	0,00	1 471,50	1 780,52	0,00	0,01	RTS II / 2024
31	SO26.11	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	0,263	2 000,00	21	0,00	526,00	526,00	636,46	0,00	0,00	RTS II / 2024
		SO26.11 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					50 455,33	14 626,67	65 082,00	78 749,22		12,50	
32	SO26.11	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	9,900	20,00	21	52,95	145,05	198,00	239,58	0,00	0,00	RTS II / 2024
33	SO26.11	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	46,400	60,00	21	0,00	2 784,00	2 784,00	3 368,64	0,00	0,00	RTS II / 2024
34	SO26.11	894431333RBB	Sachta Sd1-3, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná_atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t,viz.PD	kus	1,000	13 500,00	21	12 126,64	1 373,36	13 500,00	16 335,00	0,10	0,10	RTS II / 2024
35	SO26.11	894431333RBB	Sachta Sd1-2, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná_atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t,viz.PD	kus	1,000	13 500,00	21	12 126,64	1 373,36	13 500,00	16 335,00	0,10	0,10	RTS II / 2024
36	SO26.11	894431333RBB	Sachta Sd1-1, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná_atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t,viz.PD	kus	1,000	13 500,00	21	12 126,64	1 373,36	13 500,00	16 335,00	0,10	0,10	RTS II / 2024
37	SO26.11	831350015RA0	Kanalizace z trub D 425_systémové prodloužení šachty do 1m hloubky viz.PD	m	3,000	4 000,00	21	5 978,89	6 021,11	12 000,00	14 520,00	1,37	4,12	RTS II / 2024
38	SO26.11	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 podkladní beton viz.PD	m3	3,200	3 000,00	21	8 043,56	1 556,44	9 600,00	11 616,00	2,53	8,08	RTS II / 2024
		SO26.11 H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	2 437,50	2 437,50	2 949,38		0,00	
39	SO26.11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	16,250	150,00	21	0,00	2 437,50	2 437,50	2 949,38	0,00	0,00	RTS II / 2024
		SO26.11 S	Přesuny sutí					0,00	19 759,83	19 759,83	23 909,39		1,84	
40	SO26.11	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm_třídění ahrubé očištění při výkopech viz.PD	m	277,000	40,00	21	0,00	11 080,00	11 080,00	13 406,80	0,01	1,84	RTS II / 2024
41	SO26.11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,837	300,00	21	0,00	551,10	551,10	666,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
42	SO26.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,295	15,00	21	0,00	964,43	964,43	1 166,95	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	SO26.11	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,837	300,00	21	0,00	551,10	551,10	666,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
44	SO26.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,837	300,00	21	0,00	551,10	551,10	666,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
45	SO26.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	36,740	15,00	21	0,00	551,10	551,10	666,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
46	SO26.11	979990122R00	Poplatek za uložení sutí - PVC	t	1,837	3 000,00	21	0,00	5 511,00	5 511,00	6 668,31	0,00	0,00	RTS II / 2024

Celkem: 541 967,22 Kč 655 780,33 Kč

Výkaz výměr (SO26.11 - Drenáže_přeložky drenáží)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA		Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY		Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí		
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě		
Zpracoval:	Bohuslav Hemala		Zpracováno dne:	11.12.2024		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	13	Hloubené vykopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	21	Úprava podloží a základové spáry			
	N	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			
	N	83	Potrubí z trub			
	N	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových			
	N	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			
	N	H27	Vedení trubní dálková a přípojná			
	N	S	Přesuny sutí			
1	SO26.11	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ _odstranění stávající drenáže a potrubí	m3	249,30	0,00
			153,5*0,6*1,5	drenáž	138,15	
			123,5*0,6*1,5	KG 160	111,15	
2	SO26.11	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	249,30	0,00
			249,3		249,30	
3	SO26.11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ _drenáž a potrubí	m3	2,25	0,00
			(6,9+3)*0,8*(3,92+1,5)/2*0,1*1,05		2,25	
4	SO26.11	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,25	0,00
			(6,9+3)*0,8*(3,92+1,5)/2*0,1*1,05		2,25	
5	SO26.11	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	20,28	0,00
			(6,9+3)*0,8*(3,92+1,5)/2*0,9*1,05		20,28	
6	SO26.11	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	20,28	0,00
			20,283		20,28	
7	SO26.11	171206111R00	Uložení zemin do násypů předs. tvarů s urovnáním -na skládku nebo meziskládku pro zpětné využití	m3	22,54	0,00
			2,254+20,283		22,54	
8	SO26.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m _na meziskládku	m3	2,25	0,00
			2,254		2,25	
9	SO26.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m _na meziskládku	m3	20,28	0,00
			20,283		20,28	
10	SO26.11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	1,15	0,00
			1,152		1,15	
11	SO26.11	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3	m3	19,58	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			20,731-1,152		19,58	
12	SO26.11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m_zpětné	m3	1,15	0,00
			1,152		1,15	
13	SO26.11	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m_zpětné	m3	19,58	0,00
			19,579		19,58	
14	SO26.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_stavající bourané potrubí	m3	249,30	0,00
			249,3		249,30	
15	SO26.11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,15	0,00
			3*0,8*0,48 DN160		1,15	
16	SO26.11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním_kanalizace	m3	20,73	0,00
			2,254+20,283-1,152-0,48-0,174		20,73	
17	SO26.11	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm_rýhy	m3	271,18	0,00
			1,152+20,731+249,3		271,18	
18	SO26.11	220890084R00	Účast lab.technika na stavbě zkoušky hutnění min.2ks zásypy kanalizace včetně protokolu viz.PD	h	6,00	0,00
			6		6,00	
19	SO26.11	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.8-16 mm	m3	105,99	0,00
			37*0,75*(3,8+3,6)/2		102,68	
			6,9*0,8*0,6		3,31	
20	SO26.11	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těžného 0-4 viz.PD	m3	0,17	0,00
			0,8*6,9*0,03*1,05		0,17	
21	SO26.11	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	366,92	0,00
			(37+0,8*2)*(3,8+3,6)+37*0,8*2		344,84	
			6,9*(0,8+0,8)*2		22,08	
22	SO26.11	69366077	Geotextilie netkaná ÚV, 300 g/m2 viz.PD	m2	421,96	0,00
			366,92		366,92	
			;ztratiné 15%; 55,038		55,04	
23	SO26.11	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	176,99	0,00
			176,9915		176,99	
24	SO26.11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,48	0,00
			3*0,8*0,2		0,48	
25	SO26.11	837355121R00	Výsek a montáž _propoj do stávající šachty viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
26	SO26.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm _drenáže	m	113,40	0,00
			106,5+6,9		113,40	
27	SO26.11	286139922	Trubka drenážní PE-HD DN 150, SN 8, částečně perforovaná tyčová viz.PD	m	7,52	0,00
			6,9		6,90	
			;ztratiné 9%; 0,621		0,62	
28	SO26.11	286139922A	Trubka drenážní PE-HD DN 125, SN 8, perforovaná tyčová viz.PD	m	116,09	0,00
			106,5		106,50	
			;ztratiné 9%; 9,585		9,59	
29	SO26.11	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm _potrubí	m	3,00	0,00
			3		3,00	
30	SO26.11	286111121	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	3,27	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			3		3,00	
			;ztrátě 9%; 0,27		0,27	
31	SO26.11	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	0,26	0,00
			0,2633		0,26	
32	SO26.11	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	9,90	0,00
			6,9+3		9,90	
33	SO26.11	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	46,40	0,00
			43,4+3		46,40	
34	SO26.11	894431333RBB	Sachta Sd1-3, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná_atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t,viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
35	SO26.11	894431333RBB	Sachta Sd1-2, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná_atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t,viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
36	SO26.11	894431333RBB	Sachta Sd1-1, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná_atyp pro drenáž , KG do D 160 mm, poklop šedá litina 40 t,viz.PD	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
37	SO26.11	831350015RA0	Kanalizace z trub D 425_systémové prodloužení šachty do 1m hloubky viz.PD	m	3,00	0,00
			3		3,00	
38	SO26.11	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20_podkladní beton viz.PD	m3	3,20	0,00
			3,2		3,20	
39	SO26.11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	16,25	0,00
			193,5053-0,263-176,992		16,25	
40	SO26.11	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm_třídění ahrubé očištění při výkopech viz.PD	m	277,00	0,00
			153,5	drenáž	153,50	
			123,5	KG 160	123,50	
41	SO26.11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,84	0,00
			1,8365		1,84	
42	SO26.11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,30	0,00
			1,837*35		64,30	
43	SO26.11	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,84	0,00
			1,837		1,84	
44	SO26.11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,84	0,00
			1,837		1,84	
45	SO26.11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,74	0,00
			1,837*20		36,74	
46	SO26.11	979990122R00	Poplatek za uložení suti - PVC	t	1,84	0,00
			1,837		1,84	

Krycí list rozpočtu (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	IČO/DIČ:	00294900/CZ00294900
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	IČO/DIČ:	15544551/CZ15544451
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	28270495/CZ28270495
Začátek výstavby:	02.06.2025	Konec výstavby:	30.04.2026	Položek:	16
JKSO:	8015911	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	11.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	856 733,32				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		856 733,32	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
						VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 856 733,32 Kč
Základ 21%	856 733,32 Kč	DPH 21%	179 914,00 Kč	Celkem včetně DPH 1 036 647,32 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:			FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA			Doba výstavby:		Objednatel:		MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ					
Druh stavby:			NOVOSTAVBA 1 ETAPY			Začátek výstavby:		02.06.2025	Projektant:		Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí				
Lokalita:			NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			Konec výstavby:		30.04.2026	Zhotovitel:		STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě				
JKSO:			8015911			Zpracováno dne:		11.12.2024	Zpracoval:		Bohuslav Hemala				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	856 733,32	856 733,32	1 036 647,32		0,00		
	VORN	011VD	Průzkumy,projektování,revize,zkoušky,geodet,koordinace,doprava a pod.					0,00	856 733,32	856 733,32	1 036 647,32		0,00		
1	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a předání stavby	h	16,000	350,00	21	0,00	5 600,00	5 600,00	6 776,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
2	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu	h	285,000	200,00	21	0,00	57 000,00	57 000,00	68 970,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
3	VORN	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení_neuvedené v položkách objektů	h	12,000	350,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
4	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN_neuvedené v položkách objektů	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
5	VORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h	45,000	350,00	21	0,00	15 750,00	15 750,00	19 057,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
6	VORN	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace_neuvedená v položkách objektů	h	35,000	350,00	21	0,00	12 250,00	12 250,00	14 822,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
7	VORN	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a místních rozvodů_neuvedená v položkách objektů	h	35,000	350,00	21	0,00	12 250,00	12 250,00	14 822,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
8	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přeprav,doprav čehokoliv (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	588142,667	0,10	21	0,00	58 814,27	58 814,27	71 165,26	0,00	0,00	RTS II / 2024	
9	VORN	201 R00	Koordinální a kompletační činnost generálního dodavatele,včetně vzorkování mat.,koordinace s bankou a pod.	%	588142,667	0,10	21	0,00	58 814,27	58 814,27	71 165,26	0,00	0,00	RTS II / 2024	
10	VORN	220890084R00	Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě zaměření a geometrický plan ke vkladu do katastru_neuvedené v položkách objektů	h	200,000	350,00	21	0,00	70 000,00	70 000,00	84 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
11	VORN	220890084R00	Vytýčení založení staveb geodetem_neuvedené v položkách objektů	h	60,000	350,00	21	0,00	21 000,00	21 000,00	25 410,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
12	VORN	220890084R00	Účast laboratorního technika_zkoušky unosností plání a hutnění šterků min.5pláň.+5šterky..míst_únosnost dle PD_neuvedené v položkách objektů	h	16,000	700,00	21	0,00	11 200,00	11 200,00	13 552,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
13	VORN	220890084R00	Geolog_geo.sondy pro určení vhodnosti zemin pro zpětné využití a pod.	h	72,000	350,00	21	0,00	25 200,00	25 200,00	30 492,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
14	VORN	220890084R00	Zajištění publicity po dobu výstavby a pod.	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
15	VORN	220890084R00	Zajištění_účast CHKO v průběhu výstavby a případná koordinace prací v blízkosti potoka(viz.stanovisko CHKO)	h	25,000	350,00	21	0,00	8 750,00	8 750,00	10 587,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
16	VORN	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní kompletní náklady na kompletní ZS (včetně oplocení,buněk,WC a pod)neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	sada	1,000	478 404,79	21	0,00	478 404,79	478 404,79	578 869,80	0,00	0,00	RTS I / 2024	

Celkem: 856 733,32 Kč 1 036 647,32 Kč

Výkaz výměr (VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady)

Název stavby:	FOTBALOVÁ HRISTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ETAPA	Objednatel:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Druh stavby:	NOVOSTAVBA 1 ETAPY	Projektant:	Gremis, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Lokalita:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o., Maršovská 710 , 592 31 Nové Město na Moravě
Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Zpracováno dne:	11.12.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	011VD	Průzkumy, projektování, revize, zkoušky, geodet, koordinace, doprava a pod.			
1	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště, Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště a předání stavby	h	16,00	0,00
			2*8		16,00	
2	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) a v el.mediu	h	285,00	0,00
			285		285,00	
3	VORN	220890084R00	Foto-dokumentace skutečného provedení _neuvedené v položkách objektů	h	12,00	0,00
			12		12,00	
4	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN _neuvedené v položkách objektů	h	25,00	0,00
			25		25,00	
5	VORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h	45,00	0,00
			45		45,00	
6	VORN	220890084R00	Dílenská montážní dokumentace _neuvedená v položkách objektů	h	35,00	0,00
			35		35,00	
7	VORN	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí a místních rozvodů _neuvedená v položkách objektů	h	35,00	0,00
			35		35,00	
8	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava -všechny druhy mimostav. přeprav,doprav čehokoliv (vč. DIO - zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%		0,00
9	VORN	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele,včetně vzorkování mat.,koordinace s bankou a pod.	%		0,00
10	VORN	220890084R00	Účast geodeta na stavbě-geodetické práce po výstavbě zaměření a geometrický plan ke vkladu do katastru _neuvedené v položkách objektů	h	200,00	0,00
			200		200,00	
11	VORN	220890084R00	Vytýčení založení staveb geodetem _neuvedené v položkách objektů	h	60,00	0,00
			60		60,00	
12	VORN	220890084R00	Účast laboratorního technika_ zkoušky nosností plání a hutnění šterků min.5pláň.+5šterky..míst únosnost dle PD _neuvedené v položkách objektů	h	16,00	0,00
			16		16,00	
13	VORN	220890084R00	Geolog _geo.sondy pro určení vhodnosti zemin pro zpětné využití a pod.	h	72,00	0,00
			72		72,00	
14	VORN	220890084R00	Zajištění publicity po dobu výstavby a pod.	h	25,00	0,00
			25		25,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
15	VORN	220890084R00	Zajištění _účast CHKO v průběhu výstavby a případná koordinace prací v blízkosti potoka(viz.stanovisko CHKO)	h	25,00	0,00
			25		25,00	
16	VORN	110 R0A	Zařízení staveniště -ostatní kompletní náklady na kompletní ZS (včetně oplocení,buněk,WC a pod)neuvedené v položkách objektu ZS, včetně odstranění	sada	1,00	0,00
			1		1,00	

příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ZAK-007-2025

**ORIENTAČNÍ
HARMONOGRAM
POSTUPU PRACÍ
V TÝDENNÍM ČLENĚNÍ**

Harmonogram stavebních prací

stavba: Fotbalové hřiště Vlachovická , Nové Město na Moravě 1.etapa

objednatel : Město Nové Město na Moravě , Vratislavovo nám. 103 , 592 31 Nové Město na Moravě

zhotovitel : STAREDO s.r.o., Maršovská 710, Nové Město na Moravě

[illegible]