

Číslo SOD: AQS/2025/08/51151

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AQUASYS spol. s r.o.**

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti, Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

bankovní spojení: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou

č.ú.: 176725996/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C26547

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo

Čl. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „**Centrum služeb a řemesel ul. Soškova, Nové Město na Moravě**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) **projektová dokumentace pro provedení stavby „Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, Nové Město na Moravě“, zpracovaná společností ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, v 07/2024, zak.č. 21E01, včetně dokladové části**

(upozorňujeme, že dokladová část této DPS a souhlas s odstraněním stavby jsou vydány na větší původně uvažovaný rozsah demolic, platný menší rozsah demolic je dán aktuální DPS z 07/2024 včetně soupisu prací a výkazu výměr)

- b) **projektová dokumentace pro provedení stavby „Terénní úpravy v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, Nové Město na Moravě“, zpracovaná společností ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, v 07/2024, zak.č. 21E01, včetně dokladové části**
- c) **projektová dokumentace pro provedení stavby „Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova, Nové Město na Moravě“, zpracovaná Ing. Josefem Novotným, U Dvora 11, 586 00 Jihlava, v 07/2019, zak.č. 2467, včetně dokladové části**
- d) **projektová dokumentace pro provedení stavby „Nové Město na Moravě, novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel ul. Soškova, Nové Město na Moravě“, zpracovaná Ing. Josefem Novotným, U Dvora 11, 586 00 Jihlava, v 06/2019, zak.č. 2476, včetně dokladové části**
(dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“);
- e) **zadávací dokumentace veřejné zakázky „Centrum služeb a řemesel ul. Soškova, Nové Město na Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) zveřejněná objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení na profilu zadavatele <https://zakazky.nmm.cz/> - (dále také jen „zadávací dokumentace“);**
- f) **nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu nabídky;**
- g) **pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;**
- h) **ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;**
- i) **návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány,**

přičemž objednatel nad rámec výše uvedených bodů stanovuje následující **požadavky na asfaltové povrchy**:

- **tloušťky navržených asfaltových vrstev v projektové dokumentaci i v soupisu prací jsou tloušťky minimální a musí být dodrženy v celé ploše prováděného asfaltového povrchu**
- **mezerovitost horní asfaltové vrstvy musí být po zhutnění v rozmezí 3 – 5 %, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění**
- **mezerovitost spodní asfaltové vrstvy je stanovena dle ČSN, tj. platí normový požadavek, který je v rozmezí 2,5 – 8,5 %, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění**

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) **zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;**

- b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího uživatele;
- c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů v odpovídajícím rozsahu;
- d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy takto:

Při aktualizaci základní prostorové situace (ZPS) zhotovitel:

- předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - o výkres ve formátech DGN a PDF
 - o technická zpráva ve formátu DOCX
 - o seznam souřadnic ve formátu TXT
 - o tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV) (<https://vys.krajdtm.cz/portal-vys/>). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD), a to:
 - o ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
 - o zpracovaný v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška DTM), v platném znění,
 - o obsahující části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
 - o vyhotovený s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví města zhotovitel:

- předá geodetické zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s §2 a §3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM a ve formátu DGN v7, nebo DWG, DXF nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4, odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření).
- předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.
- předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ, město Nové Město na Moravě jako vlastník a správce dešťové kanalizace, Metropolitní síť města, místních komunikací a veřejného osvětlení má ID SUBJ-00000513). Soubor bu-

de zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Pro případ pasportizace údajů nad rámec obsahu DTM kraje zhotovitel předá ještě další údaje, a to pro DTM obce:

- předá objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí pasportu komunikací, zeleně a dalších v samostatném výkresu pasport.dgn, v němž bude každý z jevů zpracován jako samostatná vrstva.
- e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle platných předpisů, a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě;
- f) dodání geometrických plánů pro zápis změn do katastru nemovitostí a příp. majetkové vypořádání ověřených katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení;
- g) dodání geometrických plánů pro zápis věcných břemen do katastru nemovitostí ověřených katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení, a to v rozsahu:
 - umístění dešťové kanalizace >> na pozemku parc.č. 3536/48 (Vlastimil Starý)
 - umístění rozvodu VO >> na pozemku parc.č. 3536/49 (Ladislav Mrkos)
 - umístění datové sítě >> na pozemku parc.č. 3916/1 (Kraj Vysočina)
 - umístění jednotné a splaškové kanalizace >> na celý rozsah stavby
 - umístění vodovodu >> na celý rozsah stavby;
- h) dodání protokolů o stanovení míry zhutnění jednotlivých asfaltových vrstev radiosondou či jiným prokazatelným způsobem;
- i) dodání těchto dokladů ke stavbě vodovodu a kanalizací:
 - záznam z prohlídky kanalizace průmyslovou kamerou se záznamem v programu CITI i s protokoly ve dvojím vyhotovení (před kamerovou prohlídkou bude kanalizace vyčištěna tlakovým vozem)
 - protokoly o tlakové zkoušce vodotěsnosti vodovodního potrubí
 - protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok
 - protokol o vodivosti signalizačního vodiče
 - doklady dle vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do styku s pitnou vodou a na úpravu vody
 - doklad o provedené dezinfekci vodovodního potrubí
 - krácený rozbor vody
- j) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
- k) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem na náklad zhotovitele;
- l) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
- m) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 541/2020 Sb., v platném znění;
- n) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;
- o) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě ve formátu jpg;
- p) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
- q) zařízení staveniště v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

- r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- s) zajištění publicity (z pohledu čerpání dotačních prostředků) po dobu realizace stavby – po celou dobu výstavby viditelně označit staveniště cedulí (rozměry nejsou poskytovatelem dotace stanoveny). Grafické provedení cedulí bude zpracováno objednatelem;

6. Další podmínky realizace stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby vytýčení inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto zhotovitel sám na vlastní náklady. Objednatel upozorňuje, že se v řešené lokalitě mohou nacházet i stávající funkční rozvody NN, které neprovozuje EG.D, a.s. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení (dle výše uvedených podmínek) i těchto rozvodů, a to dle informací a podkladů od provozovatelů jednotlivých objektů.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- c) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případná dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržená zhotovitelem.
- d) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- e) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- g) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
- h) stavba musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami povolení stavby vč. všech jejích změn a s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacích řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.
- i) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
- j) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.
- k) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování okolí imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.
- l) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na ni.
- m) práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 18:00 hod. do 07:00 hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.
- n) zhotovitel je povinen na převzatém staveništi umožnit souběžnou realizaci staveb jiných investorů, a to zejména realizaci rozvodů VN a NN pod investorstvím společnosti E-ON a realizaci datových rozvodů pod investorstvím společností SATT,**

příp. dalších staveb. Práce je zhotovitel povinen na své náklady řádně koordinovat tak, aby došlo k řádnému a včasnému dokončení všech staveb v lokalitě.

- o) zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit bezpečný přístup do objektů v lokalitě stavby.
 - p) zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby (vyjma pokládky asfaltových vrstev) umožnit staveništím nezbytně nutný příjezd k provozovnám pro zajištění jejich běžného provozu. Přerušování tohoto příjezdu je možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozím prokazatelném projednání se všemi, kteří budou tímto přerušováním dotčeni. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby koordinovat možné příjezdové komunikační trasy s provozovateli jednotlivých objektů.
 - q) zhotovitel je povinen zajistit při zahájení stavby přesunutí nádob na komunální i separovaný odpad z míst nedostupných pro svozové vozidlo na místa pro něj dostupná (určená odpovědným pracovníkem objednatele) a při dokončení stavby pak zpětné přesunutí nádob na jejich nová stanoviště, pokud nebude dohodnuto jinak, případně je povinen po celou dobu realizace díla zajistit v době svozu přesunutí nádob z míst nedostupných pro svozové vozidlo na místo pro něj dostupné (dle dohody s posádkou svozového vozidla) a následně pak zpětné přesunutí prázdných nádob k příslušným objektům.
 - r) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.
 - s) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých vybouraných prvků a materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu (zejména materiál vzniklý frézováním asfaltových povrchů, apod.).
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
 - zhotoviteli změnou rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním neprovedených položek či jejich částí, přičemž:
 - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.
13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.
14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.
15. **Zhotovitel je povinen realizovat stavbu v souladu s podmínkami „Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní“ uzavřené dne 9.10.2023 mezi objednatelem a společností GasNet, s.r.o. (tato smlouva je součástí dokladové části projektové dokumentace stavby).**
16. Zhotovitel dále bere na vědomí, že na dílo dle této smlouvy bude objednatel čerpat finanční prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z dotačního programu „Smart Parks for the Future“, PROGRAM 122D20, PODPROGRAM 122D201.

Čl. 2 Doba plnění

1. **Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 1.7.2025. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 30.9.2026.**

Zhotovitel se současně zavazuje, že dílčí část stavby „SO 501 STL plynovod“ dokončí a objednateli předá nejpozději dne 31.7.2026.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid

všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.

4. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

Čl. 3 Místo plnění

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 4 Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **31 418 300,00 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.
2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce **je používána k ekonomické činnosti** a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 **bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.
3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou.
4. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 a součástí této smlouvy.
5. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
 - a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (méněpracem)
 - b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (vícepracem)

příčemž k této situaci může dojít mimo jiné když:

 - a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
 - c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
 - d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).
6. Při změnách – méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
 - b) položkami ceníků cenové soustavy, ve které je zpracován nabídkový položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
 - c) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
 - d) pokud nelze použít způsob uvedený pod písm. a), nebo b), pak hodinovou sazbou ve výši 325,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny materiálu a strojů platí stejné podmínky;
- nebo budou nižší.
8. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel připraví a předloží objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží matematickým výpočtem), který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněně provést jednostranně objednatel.
9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změnou prováděním díla.

Čl. 5

Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je faktura neúplná. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná, přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, „provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a „zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Platby použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývajících část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínky, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 10 % ze sjednané ceny platnou nejméně 300 kalendářních dnů. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla.
10. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, do 15 dnů po odstranění posledního z nich, nebo po uplynutí doby její splatnosti.

11. Bankovní záruku podle předchozích dvou odstavců tohoto článku lze nahradit rovněž složením jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na bankovní účet objednatele vedený u Komerční banky, a.s., č. ú. 6015-1224751/0100, variabilní symbol 394. Složená jistina pak bude plnit funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Jistinu či její zbývající část vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v preambuli této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem do 15 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel zhotoviteli jistinu či její zbývající část do 15 dnů po odstranění posledního z nich. Jistina není úročena.
12. Zhotovitel je povinen objednateli předat protokoly a soupisy provedených prací rovněž elektronicky ve formátu xls, pokud jej o to objednatel požádá.
13. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnáný. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

Čl. 6

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků a provozovatelů dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla – společného povolení vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započítím odstraňování reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující.
6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.

2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele či osobu, pomocí kterého/které prokazoval v zadávacím/výběrovém řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel či osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla původním podzhotovitelem či osobou prokázána v zadávacím/výběrovém řízení, což je zhotovitel povinen doložit.
7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
10. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit příslušné doklady (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávní smlouvy), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.
11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.
12. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany

zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.

13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.
15. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
16. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich montáže uhrazeny.
17. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
18. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

19. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
20. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.
21. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území. Zhotovitel je povinen:
- a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť ohleduplně a opatrně,
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
 - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších,
 - e) dodržovat při provádění díla limity pro hluchnost podle hygienických předpisů,
 - f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,
 - g) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a zabezpečit prostor staveniště tak, aby do prostoru staveniště nevnikly nepovolané osoby,
 - h) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.
22. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
24. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls.
25. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
26. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty změn díla rovněž elektronicky ve formátech xls a pdf, případně v jiné formě požadované poskytovatelem finanční podpory.
27. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, které na něm lze spravedlivě požadovat a které budou současně požadovány poskytovatelem finanční podpory.
28. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i přeložek inženýrských sítí a přípojek pro potřeby této stavby.

29. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

30. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění případného záchranného archeologického výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.

31. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní režii, pokud nebude dohodnuto jinak.

32. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.

33. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

34. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín realizace) firma (název a identifikační údaje zhotovitele)“.

35. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

36. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to zejména:

- a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.
- b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem zajistí sjednání opatření a nápravu.
- c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik
- d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
- e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:

- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své podzhotovitele.

Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není

řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen přizvat k přijímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla, objednatel přizve k přijímacímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přijímá či nepřijímá.
6. Převzme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přijímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
 - a) projekt skutečného provedení stavby;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatel.

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.
4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje mimo jiné též:
 - pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;
 - pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) nezačátek prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 10 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
 - b) prodloužení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů;
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.
2. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného právního předpisu, nebo když uvede objednatel v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.
3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelům dle čl. 6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodloužení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodloužení až do předání a převzetí;
 - b) při prodloužení zhotovitele s předáním dílčí části stavby „SO 501 STL plynovod“ objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodloužení až do předání a převzetí;

- c) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
 - e) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - f) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
 - g) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - h) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl. 8, odst. 6 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou změnu. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení podmínek poskytovatele finanční podpory z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i krácení finanční podpory či vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;
 - i) při neoznačení staveniště cedulí dle čl. 1, odst. 5, písm. s) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena
 - j) při nedodržení pokynů technického dozoru stavebníka zapsaných ve stavebním deníku má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu technického dozoru stavebníka, a to i opakovaně;
 - k) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP zapsaných v zápisech z kontrol BOZP či ve stavebním deníku má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP, a to i opakovaně;
 - l) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. g) této smlouvy má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;
 - m) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč;
 - n) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 23 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;
 - o) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení čl. 1, odst. 6, písm. d) a čl. 8, odst. 13 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu objednatele ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání nápravy v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;
 - p) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.
 7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
 8. Vyjma případů uvedených v Čl. 12, odst. 1, a 2 a Čl. 13, odst. 2 této smlouvy, sjednávají smluvní strany možnost zrušení této smlouvy zaplacením odstupného druhé smluvní straně ve výši 500.000,- Kč.

9. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude poskytnuta dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR dle Čl. 1 odst. 16 této smlouvy o dílo. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.

Čl. 13 Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14 Doba trvání smlouvy a změna závazku

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

Čl. 15 Ostatní ujednání

- 1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
- 2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
- 5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení sjednaná v této smlouvě.

- 6) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění předmětu smlouvy.
- 7) Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že poskytovatel finanční podpory je oprávněn k zajišťování veškerých podkladů a údajů u zhotovitele v souvislosti s výkonem veřejnoprávní kontroly poskytovatele finanční podpory u objednatele s ohledem na poskytnuté finanční prostředky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli finanční podpory nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jím na vyžádání poskytnout veškerou dokumentaci projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
- 8) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy vč. jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originální doklady a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení.

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla, apod.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.
7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.


10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 42. schůzi konané dne 3.2.2025 pod bodem č.15/42/RM/2025.
15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.


V Novém Městě na Moravě

Dne 4. 04. 2025

Za objednatele:



Michal Šmarda
starosta




Ve Žďáře nad Sázavou

19. 03. 2025
Dne

Za zhotovitele:

AQU
voda
J
591 01
tel. 566 6
o.
1
U
17



Jiří Peřina, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2467_11_2021_mesto

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

Ing. Josef Novotný AQU-CLEAN

IČ:

32004401

DIČ:

CZ6701116026

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný AQU-CLEAN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Poznámka : Podrobnější specifikace jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příloze Technické specifikace

Cena bez DPH

20 751 900,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	20 751 900,00	4 357 899,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

25 109 799,00

AQUASYS spol. s r.o.
vodo hospodářské stavby
Jamská 2488/65
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 DIČ: CZ25344447

19. 03. 2025, Ne Ždár

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2467 11 2021 mesto

Stavba: **Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24**

Místo: **Nové Město na Moravě**

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		20 751 900,00	25 109 799,00	
SO 101	Komunikace, chodníky, parkovací stání	10 037 933,26	12 145 899,24	STA
SO 304	Dešťová kanalizace	5 848 894,71	7 077 162,60	STA
SO 311-1	Vodovodní přípojky pro budoucí novostavby	291 186,64	352 335,83	STA
SO 311-2	Připojení stávajících vodovodních přípojek	524 974,20	635 218,78	STA
SO 313	Přípojky splaškové kanalizace	549 088,02	664 396,50	STA
SO 314	Přípojky dešťové kanalizace	291 748,81	353 016,06	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	671 309,16	812 284,08	STA
SO 402	Metropolitní síť	478 756,47	579 295,33	STA
SO 501-1	STL plynovod	1 172 265,68	1 418 441,47	STA
SO 501-2	HUP – plynoměrná sestava	214 354,38	259 368,80	STA
ostatní	Vedlejší a ostatní náklady	671 388,67	812 380,29	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt:

SO 101 - Komunikace, chodníky, parkovací stání

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

32004401

DIČ:

CZ6701116026

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 037 933,26

DPH základní
snižená

Základ daně
10 037 933,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 107 965,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 145 899,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt: SO 101 - Komunikace, chodníky, parkovací stání

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	11.03.2025
Zadavatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN
Uchazeč:	AQUASYS spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		10 037 933,26
HSV - Práce a dodávky HSV		10 037 933,26
1 - Zemní práce		2 269 528,23
2 - Zakládání		62 512,45
4 - Vodorovné konstrukce		16 070,78
5 - Komunikace pozemní		6 504 240,97
8 - Trubní vedení		227 888,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		709 975,92
997 - Přesun sutě		217 148,00
998 - Přesun hmot		30 568,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt: SO 101 - Komunikace, chodníky, parkovací stání

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Josef Novotný

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 037 933,26

D HSV Práce a dodávky HSV 10 037 933,26

D 1 Zemní práce 2 269 528,23

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 15, při celkové ploše do 100 m2	m2	100,000	26,76	2 676,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101

P Poznámka k položce
spálení na místě

2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2 150,000	47,95	103 092,50
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223

P Poznámka k položce
slávající asfaltové cesta

3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2 150,000	55,75	119 862,50
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107242

P Poznámka k položce
slávající asfaltové cesta

4	K	113154333	Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 146,000	44,60	51 111,60
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154333

P Poznámka k položce
viz. technická zpráva

5	K	121151113	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	300,000	32,34	9 702,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113

6	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 951,950	169,48	500 296,49
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452206

VV 1655,77*300*0,2+652,15*111,7 "komunikace 2 359,620
VV (242,7+109,9)*(0,25+0,4)*2*0,3 "výkop pro trativod 34,379
VV 1,05*1,05*1,855*10 "výkop pro vpust 20,451
VV 2150*0,25 537,500
VV Součet 2 951,950

7	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmtní z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	187,080	44,60	8 343,77
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123

VV 187,08

8	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmtní z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 764,870	104,81	289 786,02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

VV "odvoz přebytečné zeminy" 2 764,870
VV 2951,95-187,08

9	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmtní z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	13 824,350	10,04	138 796,47
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 2764,87*5

10	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	187,080	42,37	7 926,58
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112

P Poznámka k položce
pro násyp

11	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhlých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	187,080	72,48	13 559,56
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103

12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4 838,523	167,25	809 242,97
----	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 2764,87*1,75

13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 764,870	17,84	49 325,28
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

14	K	181351103	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 15 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	300,000	47,95	14 385,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103

15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	22,30	6 690,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,000	217,43	1 304,58
----	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	----------

VV 300*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,000

17	K	181951114	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se ztuhlým	m2	5 847,000	24,53	143 426,91
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951114

VV 1740*633*58 "komunikace 2 431,000
VV 524 "chodník 524,000
VV 488*58*196 "parkování 742,000
VV 2150 "asfaltová cesta 2 150,000
VV Součet 5 847,000

D 2 Zakládání 62 512,45

18	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obšepem v ovláčeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	352,600	177,29	62 512,45
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752401

VV 242,7*109,9

352,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				16 070,78
19	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	10,000	600,99	6 009,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112111				
20	M	R001	Vyrovňovací prstenec TBW-Q 1 45/6 VP	kus	10,000	189,55	1 895,50
21	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,103	4 604,95	5 079,26
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131				
VV			1,05*1,05*0,1*10		1,103		
22	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	4,200	734,79	3 086,12
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101				
VV			1,05*4*0,1*10		4,200		
D 5			Komunikace pozemní				6 504 240,97
23	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	5 837,000	140,49	820 040,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111				
VV			"kom "1740+633+58		2 431,000		
VV			"chodník"524*3		1 572,000		
VV			"kolmá park stání"(488+58)*3+196		1 834,000		
VV			Součet		5 837,000		
24	K	564861113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 220 mm	m2	2 627,000	205,16	538 955,32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861113				
VV			"kom "1740+633+58		2 431,000		
VV			"kolmá park stání"196		196,000		
VV			Součet		2 627,000		
25	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	2 627,000	316,66	831 865,82
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135121				
26	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC) l), po zhuťnění tl. 130 mm	m2	2 627,000	424,73	1 115 765,71
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122112				
27	K	573211113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	2 627,000	32,56	85 535,12
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211113				
28	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 627,000	15,61	41 007,47
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107				
29	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	3 773,000	17,84	67 310,32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111				
VV			"kom "1740+633+58		2 431,000		
VV			"kolmá park stání"196		196,000		
VV			"fréz "1146		1 146,000		
VV			Součet		3 773,000		
30	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	2 627,000	287,67	755 709,09
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134121				
31	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	1 146,000	338,96	388 448,16
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144121				
p			Poznámka k položce				
frézování							
32	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	2 627,000	394,71	1 036 903,17
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155122				
33	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	524,000	373,53	195 729,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212213				
VV			524		524,000		
34	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	340,168	306,63	104 305,71
VV			(524-(234*0,4+234*0,4))*1,01		340,168		
35	M	PFB.2011321	Dlažební kameny - reliéfní GRA 20/10/8 II nat. reliéf	m2	94,536	468,30	44 271,21
p			Poznámka k položce				
barva černá							
VV			234*0,4*1,01		94,536		
36	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	524,000	35,68	18 696,32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212214				
37	M	PFB.201131R	Dlažební kameny betonové - vodící linie GRA 20/20/8 II nat. vodící linie	m2	94,536	560,85	53 020,52
VV			93,6*1,01		94,536		
38	K	596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	546,000	373,53	203 947,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596412213				
VV			"kolmá park stání-ZTP" 488+58		546,000		
39	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	546,000	371,30	202 729,80
p			Poznámka k položce				
barva šedá							
D 8			Trubní vedení				227 888,86
40	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	10,000	1 494,10	14 941,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302				
41	M	PFB.1111010	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 45/24 KN	kus	10,000	351,23	3 512,30
42	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	10,000	657,85	6 578,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313				
43	M	PFB.1111002	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 45/30 SH	kus	10,000	308,86	3 088,60
44	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	10,000	657,85	6 578,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941322				
45	M	PFB.1111004	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 45/30 SS	kus	10,000	308,86	3 088,60
46	K	895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se západovou uzávěrkou	kus	10,000	914,30	9 143,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941332				
47	M	PFB.1111108	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 45/65 SZ 15 PVC	kus	10,000	1 589,99	15 899,90
48	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	4 348,50	43 485,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112				
49	M	PFB.00040080Z	Mříž vtoková (OZ) Kompletní mříž ŘSD D400 s panlem	kus	10,000	2 079,48	20 794,80
50	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	13,173	4 493,45	59 192,22
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vv	(1,05*1,05*1,755-(3,14*0,275*0,275*1,655+0,3*0,6*0,3+1,05*0,65*0,25))*10		13,173		
51	K	899643111	Bednění pro obetonování polrubu v otevřeném výkopu	m2	73,710	564,19	41 586,44
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899643111					
	vv	1,05*4*1,755*10				73,710	
D 9							709 975,92
52	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	538,55	2 692,75
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
53	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	5,000	635,55	3 177,75
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111					
54	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 655,82	1 655,82
55	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	1 410,48	2 820,96
56	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	1 947,91	1 947,91
57	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 870,97	1 870,97
58	M	40445241	patka pro sloupek AI D 70mm	kus	5,000	947,75	4 738,75
59	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	5,000	1 059,25	5 296,25
60	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	5,000	35,29	176,45
61	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	5,000	124,88	624,40
62	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	215,000	46,83	10 068,45
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111111					
63	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	45,000	299,94	13 497,30
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131111					
64	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky	m	215,000	20,07	4 315,05
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111					
65	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	45,000	55,75	2 508,75
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111					
66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	855,000	452,69	387 049,95
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
67	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	872,100	137,15	119 608,52
	vv	855*1,02*Přepočtené koeficientem množství				872,100	
68	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	247,000	394,71	97 493,37
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
69	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	251,940	117,08	29 497,14
	vv	247*1,02*Přepočtené koeficientem množství				251,940	
70	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	28,000	66,90	1 873,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112111					
71	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	28,000	93,66	2 622,48
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112222					
72	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	28,000	114,85	3 215,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122121					
73	K	919735112	Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,000	89,20	535,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
74	K	919735114	Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	22,000	200,70	4 415,40
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735114					
75	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živiněho, betonového nebo dlážděného	m2	546,000	11,15	6 087,90
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411					
76	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m2	196,000	11,15	2 185,40
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311					
D 997							217 148,00
77	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 560,170	13,38	20 875,07
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
78	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21 842,380	1,12	24 463,47
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	vv	1560,17*14*Přepočtené koeficientem množství				21 842,380	
79	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	955,380	66,90	63 914,92
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	vv	946+5,46+3,92				955,380	
80	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	604,790	178,40	107 894,54
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
	vv	473+131,79				604,790	
D 998							30 568,05
81	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiněm dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	609,168	44,60	27 168,89
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					
82	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiněm Příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	609,168	5,58	3 399,16
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt:

SO 304 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

32004401

DIČ:

CZ6701116026

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 848 894,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 848 894,71	21,00%	1 228 267,89
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 077 162,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt: SO 304 - Dešťová kanalizace

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 848 894,71

HSV - Práce a dodávky HSV

5 848 894,71

1 - Zemní práce	2 049 858,87
2 - Zakládání	95 840,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 927,66
4 - Vodorovné konstrukce	249 021,56
5 - Komunikace pozemní	179 515,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 192,51
8 - Trubní vedení	3 004 570,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	126 082,14
997 - Přesun sutě	16 110,60
998 - Přesun hmot	91 775,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt:
SO 304 - Dešťová kanalizace

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 11.03.2025

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 848 894,71
D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 848 894,71
D	1	Zemní práce					2 049 858,87
1	K	113107163	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	181,920	59,10	10 751,47
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163			
VV				(2,3+85,2+30,7)*1,1			130,020
VV				(29,9+22)*1			51,900
VV				Součet			181,920
2	K	113107182	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	181,920	55,75	10 142,04
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	160,000	100,35	16 056,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201			
VV				20*8			160,000
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	57,98	1 159,60
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301			
5	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	14,300	314,43	4 496,35
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401			
VV				"plyn"5*1,1			5,500
VV				"voda"8*1,1			8,800
VV				Součet			14,300
6	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	3,300	427,05	1 409,27
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001411			
VV				3*1,1			3,300
7	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	4,400	442,66	1 947,70
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412			
VV				4*1,1			4,400
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,300	233,04	769,03
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421			
VV				"tel."2*1,1			2,200
VV				"NN"1*1,1			1,100
VV				Součet			3,300
9	K	121151113	Sejmutí omice strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	32,400	32,34	1 047,82
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113			
VV				10,8*4,8*0,2			10,368
VV				10,3*1,1*0,2			2,266
VV				12*7,2*0,2			17,280
VV				11,3*1,1*0,2			2,486
VV				Součet			32,400
10	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	102,513	156,10	16 002,28
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251106			
VV				"vsakovací objekt 3"			
VV				(6*12+6,62*12,62)/2*1,54-6,62*12,62*0,2			103,060
VV				"vsakovací objekt 1"			
VV				(8,4*13,2+9,98*14,78)/2*3,95-13,2*14,78*0,2			471,290
VV				"VO 2" (4,8*27,6+5,98*28,78)/2*2,96			450,785
VV				Mezisoučet			1 025,135
VV				1025,13*0,1			102,513
11	K	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	615,078	188,44	115 905,30
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351106			
VV				1025,13*0,6			615,078
12	K	131451106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	256,283	604,33	154 879,51
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451106			
VV				1025,13*0,25			256,283
13	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	114,659	188,44	21 606,34
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206			
VV				"asf."2,3*1,1*2,42-2,3*1,1*0,4			5,111
VV				"zatr."5,22*1,1*2,28-5,22*1,1*0,2			11,943
VV				4,32*1,1*1,27-4,32*1,1*0,2			5,085
VV				"rozř.výkopu ŠD1, ŠD2"(1,5*1,5-1,1*1,1)*(2,67+0,96)			3,775
VV				1,5*1,5*0,3*2			1,350
VV				"asf."85,2*1,1*1,85-85,2*1,1*0,4			135,894
VV				"ŠD3,4,5,6,7"1,04*(1,98+1,69+1,67+1,93+2,55)			10,213
VV				0,675*5			3,375
VV				"asf."30,7*1,1*3,01-30,7*1,1*0,4			88,140
VV				"ŠD8,9"1,04*(3,07+3,34)			6,666
VV				0,675*2			1,350

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

14	K	132354206	Hloubení zapážezných řhů šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	687,954	235,27	161 854,94
	VV		"Září" 3,6*1,13*17,3-6*1,1*0,2 "SD 10" 1,04*3,85 0,675*1 "Září" 2,7*1,13*49,5-7,1*1,0,2 0,675*1 "SD 11" 1,04*4,35 0,675*1 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
15	K	132454206	Hloubení zapážezných řhů šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	286,648	939,95	269 434,79
	VV		1146,59*0,6 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
16	K	138511101	Dolanování zapážezných nebo nezapážezných hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě II do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	51,257	1 280,02	65 609,99
	VV		1146,59*0,25 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
17	K	138511201	Dolanování zapážezných nebo nezapážezných hloubených vykopávek řhů, ve vrstvě II do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	57,330	2 553,35	146 383,56
	VV		1146,59*0,05 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
18	K	139001101	Příslušenství k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	52,008	662,31	34 445,42
	VV		14,3*1,2*1,7+4,4*1,3*1,8+3,3*1,2*1,7+3,3*1,1*1,6 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
19	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn řhů pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitosť, hloubky do 2 m	m2	1 503,595	72,48	108 980,57
	VV		14,3*2*1,07+85,2*1,65+215,2*1,75+81,2*1,65+29,9*1,85+22*1,85*2 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
20	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn řhů pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitosť, hloubky přes 2 do 4 m	m2	364,583	109,27	39 837,98
	VV		14,3*2*1,07+85,2*1,65+215,2*1,75+81,2*1,65+29,9*1,85+22*1,85*2 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
21	K	151101111	Odstavení pažení a rozepření stěn řhů pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 2 m	m2	1 503,595	27,88	41 920,23
	VV		14,3*2*1,07+85,2*1,65+215,2*1,75+81,2*1,65+29,9*1,85+22*1,85*2 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
22	K	151101112	Odstavení pažení a rozepření stěn řhů pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	364,583	66,90	24 390,60
	VV		14,3*2*1,07+85,2*1,65+215,2*1,75+81,2*1,65+29,9*1,85+22*1,85*2 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
23	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopků nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopků, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	303,194	27,88	8 453,05
	VV		"přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
24	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopků nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopků, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	308,200	44,60	13 745,72
	VV		"přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				

14	K	132354206	Hloubení zapážezných řhů šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	687,954	235,27	161 854,94
	VV		"Září" 3,6*1,13*17,3-6*1,1*0,2 "SD 10" 1,04*3,85 0,675*1 "Září" 2,7*1,13*49,5-7,1*1,0,2 0,675*1 "SD 11" 1,04*4,35 0,675*1 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
15	K	132454206	Hloubení zapážezných řhů šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	286,648	939,95	269 434,79
	VV		1146,59*0,6 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
16	K	138511101	Dolanování zapážezných nebo nezapážezných hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě II do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	51,257	1 280,02	65 609,99
	VV		1146,59*0,25 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
17	K	138511201	Dolanování zapážezných nebo nezapážezných hloubených vykopávek řhů, ve vrstvě II do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	57,330	2 553,35	146 383,56
	VV		1146,59*0,05 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
18	K	139001101	Příslušenství k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	52,008	662,31	34 445,42
	VV		14,3*1,2*1,7+4,4*1,3*1,8+3,3*1,2*1,7+3,3*1,1*1,6 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
19	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn řhů pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitosť, hloubky do 2 m	m2	1 503,595	72,48	108 980,57
	VV		14,3*2*1,07+85,2*1,65+215,2*1,75+81,2*1,65+29,9*1,85+22*1,85*2 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
20	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn řhů pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitosť, hloubky přes 2 do 4 m	m2	364,583	109,27	39 837,98
	VV		14,3*2*1,07+85,2*1,65+215,2*1,75+81,2*1,65+29,9*1,85+22*1,85*2 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
21	K	151101111	Odstavení pažení a rozepření stěn řhů pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 2 m	m2	1 503,595	27,88	41 920,23
	VV		14,3*2*1,07+85,2*1,65+215,2*1,75+81,2*1,65+29,9*1,85+22*1,85*2 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
22	K	151101112	Odstavení pažení a rozepření stěn řhů pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	364,583	66,90	24 390,60
	VV		14,3*2*1,07+85,2*1,65+215,2*1,75+81,2*1,65+29,9*1,85+22*1,85*2 "přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
23	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopků nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopků, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	303,194	27,88	8 453,05
	VV		"přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				
24	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopků nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopků, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	308,200	44,60	13 745,72
	VV		"přípojky, asf..." 29,9*1,2-29,9*1,0,4 22*1,2-22*1,0,4 "Mezisoučet" 1146,59*0,1 1146,59				

25	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopků nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopků, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	753,180	104,81	78 940,80
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137 1061,38-308,2		753,180		
26	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 765,900	10,04	37 809,64
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139 753,18*5		3 765,900		
27	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3 z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	108,587	64,67	7 022,32
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103 51,257*57,33		108,587		
28	M	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	4,000	228,58	914,32
29	M	59213345	poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm	kus	8,000	39,03	312,24
30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 318,065	167,25	220 446,37
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 753,18*1,75		1 318,065		
31	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	753,180	17,84	13 436,73
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
32	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 110,350	117,08	129 999,78
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 "V" 1025,13+1146,59 "-vylt kub" -1061,37 Součet		2 171,720 -1 061,370 1 110,350		
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	303,190	234,15	70 991,94
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101				
34	M	58337331	šitérkopísek frakce 0/22	t	606,380	172,83	104 800,66
		VV	303,19*2 "Přepočtené koeficientem množství"		606,380		
35	K	176101111	Výplň stoly délky do 200 m rubaninou	m3	4,827	2 230,00	10 764,21
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/176101111 "zařoukání cementopopilkovou směsí" 59*3,14*0,15*0,15 21*3,14*0,1*0,1 Součet		4,168 0,659 4,827		
36	M	58937910	suspence cementopopilková stavební CPS I (Kaps I)	m3	4,827	2 759,63	13 320,73
37	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně př. souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	278,640	47,95	13 360,79
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103				
38	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	83,544	22,30	1 863,03
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131 "jámy" 6,62*12,62		83,544		
39	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,671	217,43	363,33
		VV	83,544*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,671		
40	K	R_aqa_020	Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude odvezena přednostně na trvalou skládku. Nevhodné pro zásyp jsou vodou nasycené, promočené zeminy (bláto), rašelina, ornice, znečištěné vrstvy zemin, odpady	m3	1 110,350	44,60	49 521,61
41	K	R_aqa_021	Zabezpečení zemníku dočasné skládky proti promočení dešťovými srážkami z důvodu zachování její stávající hutnitelnosti.	m3	1 110,350	22,30	24 760,81
D 2 Zakládání							95 840,87
42	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperoforovaná 360° DN 100	m	152,100	177,29	26 965,81
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752401 3*12*3*0,5 3*26,4*3*0,5 3*10,8*3*0,5 Součet		37,500 80,700 33,900 152,100		
43	K	212752403	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperoforovaná 360° DN 200	m	167,400	411,44	68 875,06
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752403 "vask obj 1*14*(2*1,55+12)*2 "vask obj 2*28,4*(2*0,85+26,4)*2 "vask obj 3*12,8*(2*1,05+10,8)*2 Součet		44,200 84,600 38,600 167,400		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							32 927,66
44	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	454,300	44,60	20 261,78
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901111				
45	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	454,300	27,88	12 665,88
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211				
D 4 Vodorovné konstrukce							249 021,56
46	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkordté 0-63 mm	m3	128,340	813,95	104 462,34
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111 "vsakovací systém" 7,2*12*0,3+7,2*12*0,2 3,6*26,4*0,3+3,6*26,4*0,2 4,8*10,8*0,3+4,8*10,8*0,2 11,7 Součet		43,200 47,520 25,920 11,700 128,340		
47	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisků do 63 mm	m3	120,518	579,80	69 876,34
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111 "vsakovací systém" 10,8*4,8*0,1 26,4*3,6*0,1 7,2*12*0,1 97,19 Součet		5,184 9,504 8,640 97,190 120,518		
48	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	31,000	600,99	18 630,69
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112111				
49	M	PFB.11201030Z	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q 1 63/10	kus	12,000	263,14	3 157,68
50	M	PFB.11201040Z	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q 1 63/12	kus	7,000	294,36	2 060,52
51	M	PFB.11201010Z	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q 1 63/6	kus	9,000	200,70	1 806,30
52	M	PFB.11201020Z	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q 1 63/8	kus	12,000	228,58	2 742,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	7,000	1 126,15	7 883,05
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112121					
54	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otepleném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	5,850	4 604,95	26 938,96
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
55	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otepleném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	15,600	734,79	11 462,72
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
	D	5	Komunikace pozemní				179 515,01
56	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 300 mm	m2	181,920	279,87	50 913,95
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
	VV	(2,3+85,2+30,7)*1,1				130,020	
	VV	(29,9+22)*1				51,900	
	VV	Součet				181,920	
57	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	181,920	316,66	57 606,79
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111					
58	K	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	181,920	33,45	6 085,22
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111115					
59	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	181,920	17,84	3 245,45
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111					
60	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	181,920	338,96	61 663,60
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 192,51
61	K	632451031	Úpěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	5,715	558,62	3 192,51
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451031					
	VV	"pod poklopy šachet"(3,14*0,4*0,4-3,14*0,3*0,3)*26				5,715	
	D	8	Trubní vedení				3 004 570,03
62	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otepleném výkopu DN do 200	m	5,000	272,06	1 360,30
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810351811					
63	K	831312193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150	kus	2,000	2 932,45	5 864,90
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831312193					
64	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	51,900	117,08	6 076,45
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310310					
65	M	WVN.SP201035 W	Trubka kanalizační plastová PPKGEM-160x5000 SN10	kus	12,180	920,99	11 217,66
	VV	12*1,015 *Přepočtené koeficientem množství				12,180	
66	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250	m	121,600	139,38	16 948,61
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871360310					
67	M	WVN.DP201016 W	Trubka kanalizační plastová PPKGEM-250x6000 SN10	kus	22,330	2 958,10	66 054,37
	VV	22*1,015 *Přepočtené koeficientem množství				22,330	
68	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300	m	313,200	144,95	45 398,34
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871370310					
	VV	324,2-2*0,5-10*1				313,200	
69	M	WVN.DP201026 W	Trubka kanalizační plastová PPKGEM-315x6000 SN10	kus	54,810	4 480,07	245 552,64
	VV	54*1,015 *Přepočtené koeficientem množství				54,810	
70	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	35,000	113,73	3 980,55
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310					
71	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	5,000	338,96	1 694,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360320					
72	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 250	kus	2,000	183,98	367,96
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877365211					
73	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	21,000	586,49	12 316,29
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877370320					
74	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 300	kus	1,000	262,03	262,03
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877375211					
75	M	WVN.DF201123 W	Odbočka kanalizační plastová PPKGEA-315/160/45°	kus	21,000	1 340,23	28 144,83
76	M	WVN.DF201113 W	Odbočka kanalizační plastová PPKGEA-250/160/45°	kus	5,000	809,49	4 047,45
77	M	WVN.SF201033 W	Koleno kanalizační plastové PPKGB-160/45°	kus	35,000	124,88	4 370,80
78	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	55,000	1 259,95	69 297,25
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894118001					
79	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q 1 100-63/58/12 KPS	kus	26,000	1 690,34	43 948,84
80	M	PFB.1122123	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q 1 100/100/12 PS	kus	13,000	2 194,32	28 526,16
81	M	PFB.1122113	Skruž výšky 500 mm TBS-Q 1 100/50/12 PS	kus	25,000	1 297,86	32 446,50
82	M	PFB.1122103	Skruž výšky 250 mm TBS-Q 1 100/25/12 PS	kus	12,000	906,50	10 878,00
83	M	PFB.1132001G	Dno výšky 1000 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 100/100 V max 60	kus	6,000	14 718,15	88 308,90
84	M	PFB.1130001G	Dno výšky 600 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q 1 100/60 V max 40	kus	20,000	12 191,41	243 828,20
85	M	PFB.0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	76,000	211,85	16 100,60
86	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	26,000	6 656,55	173 070,30
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411121					
	VV	"nástupnice beton s nátěrem"20				20,000	
	VV	"bez žlabu"6				6,000	
	VV	Součet				26,000	
87	K	897171113	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozi a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 30 do 60 m3	m3	51,000	4 125,50	210 400,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171113					
88	K	897171124	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 60 do 250 m3	m3	342,000	3 973,64	1 358 984,88
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171124					
	VV	155+187				342,000	
89	M	WVN.LF101300N	Regulační prvek typ T 300	kus	1,000	18 678,48	18 678,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	M	WVN.LF101250N	Regulační prvek typ T 250	kus	2,000	13 785,86	27 571,72
91	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	26,000	5 463,50	142 051,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112				
92	M	KSI KDM81B	Kanalizační poklop Europa 8, rám samonivelační, bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání	kus	20,000	3 350,58	67 011,60
93	M	KSI KDB81B	Kanalizační poklop Europa 8, rám betonolitový v 160mm, bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání	kus	6,000	3 301,52	19 809,12
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				126 082,14
94	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	345,800	66,90	23 134,02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112111				
95	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnici závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	345,800	93,66	32 387,63
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112222				
96	K	919122121	Utlésnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	345,800	114,85	39 715,13
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122121				
97	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	345,800	89,20	30 845,36
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112				
D	997		Přesun sutě				16 110,60
98	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	120,967	13,38	1 618,54
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551				
99	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 693,538	1,12	1 896,76
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559				
		VV	120,967*14 Přepočtené koeficientem množství		1 693,538		
100	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,900	111,52	100,37
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861				
101	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	80,045	66,90	5 355,01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873				
102	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	40,022	178,40	7 139,92
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875				
D	998		Přesun hmot				91 775,46
103	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	272,541	168,37	45 887,73
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101				
104	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	272,541	168,37	45 887,73
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276124				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt:

SO 311-1 - Vodovodní přípojky pro budoucí novostavby

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

IC:

DIČ:

IC:

25344447

DIČ:

CZ25344447

IC:

32004401

DIČ:

CZ6701116026

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

291 186,64

DPH základní
snižená

Základ daně

291 186,64

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

61 149,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

352 335,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt: SO 311-1 - Vodovodní přípojky pro budoucí novostavby
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 11.03.2025
Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN
Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		291 186,64
HSV - Práce a dodávky HSV		291 186,64
1 - Zemní práce		71 183,18
2 - Zakládání		75 225,31
4 - Vodorovné konstrukce		2 812,03
8 - Trubní vedení		134 914,86
998 - Přesun hmot		7 051,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt:

SO 311-1 - Vodovodní přípojky pro budoucí novostavby

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

Projektant:

Ing. Josef Novotný

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

291 186,64

D	HSV	Práce a dodávky HSV	291 186,64
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	71 183,18
---	---	-------------	-----------

1	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	6,659	376,87	2 509,58
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104
"plášť" 78,3"(0,6+1,28)/2*1,7-78,3"(1,28+1,02)/2*0,65
66,594*0,1

66,594
6,659

2	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	39,960	470,53	18 802,38
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104
66,6*0,6

39,960

3	K	132451104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	16,650	1 193,05	19 864,28
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132451104
66,6*0,25

16,650

4	K	138511201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvách tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	3,330	2 553,35	8 502,66
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138511201
66,6*0,05

3,330

5	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	3,330	64,67	215,35
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103

6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	42,610	117,07	4 988,35
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
"V" 66,6
"-výt. kub." -23,99
Součet

66,600
-23,990
42,610

7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	23,198	234,15	5 431,81
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101
"obsyp štěrkopiskem"
46,6*(0,64+0,77)/2*0,332
31,7*(0,64+0,79)/2*0,363
Mezisoučet
19,14*1,01*1,2

10,907
8,228
19,135
23,198

8	M	58337331	Štěrkopisek frakce 0/22	t	46,396	172,82	8 018,16
---	---	----------	-------------------------	---	--------	--------	----------

Online PSC

23,198*2 "Přepočtené koeficientem množství"

46,396

9	K	R_aqa_020	Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude odvezena přednostně na trvalou skládku. Nevhodné pro zásyp jsou vodou nasycené, promočené zeminy (bláto), rašelina, omice, znečištěné vrstvy zemin, odpady.	m3	42,610	44,60	1 900,41
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

10	K	R_aqa_021	Zabezpečení zemníku dočasně skládky proti promočení dešťovými srážkami z důvodu zachování její stávající hutitelnosti.	m3	42,610	22,30	950,20
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D	2	Zakládání	75 225,31
---	---	-----------	-----------

11	K	242111113	Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m	m	22,000	1 226,50	26 983,00
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/242111113
11*2

22,000

12	M	59225335	skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm	kus	22,000	1 584,53	34 859,66
----	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------

13	K	245111111	Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vypárováním dvoudílně	t	3,663	1 795,15	6 575,63
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/245111111
11*333*0,001

3,663

14	M	59225100	dílec betonový pro studny kruhové 100x25x9cm	kus	11,000	618,82	6 807,02
----	---	----------	--	-----	--------	--------	----------

D	4	Vodorovné konstrukce	2 812,03
---	---	----------------------	----------

15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,850	579,80	2 812,03
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

D	8	Trubní vedení	134 914,86
---	---	---------------	------------

16	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	46,600	143,83	6 702,48
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211

17	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	47,299	23,41	1 107,27
----	---	----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211
46,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"

47,299

18	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	31,700	175,05	5 549,09
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211

19	M	28613113	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	32,176	85,85	2 762,31
----	---	----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211
31,7*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"

32,176

20	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zášlepek d 32	kus	8,000	614,36	4 914,88
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161118

21	K	877211118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zášlepek d 63	kus	3,000	657,85	1 973,55
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211118

22	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	1 583,29	3 166,58
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111

23	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	9,000	1 605,60	14 450,40
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	WVIVFF48593Z	Elektrozáslepka 32	kus	8,000	153,87	1 230,96
25	M	WVIVFF48593Z	Elektrozáslepka 63	kus	3,000	292,13	876,39
26	M	AVK 725	Uliční poklop litinový AVK Klasik, ventilkový 7 2 5	kus	11,000	752,62	8 278,82
27	M	AVK 7210	AVK podkladová deska ventilková, šoupátková 7 2 10	kus	11,000	256,45	2 820,95
28	M	R001	Navrtávací pas 80/1" s mosazným šoupátkem 1"	kus	2,000	3 943,67	7 887,34
29	M	R002	Navrtávací pas 100/1" s mosazným šoupátkem 1"	kus	6,000	4 060,83	24 364,98
30	M	R003	Navrtávací pas 100/2" s litinovým šoupátkem 2"	kus	3,000	7 751,48	23 254,44
31	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	78,300	27,87	2 182,22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122							
32	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	11,000	1 705,95	18 765,45
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401111							
33	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	86,130	44,60	3 841,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111							
VV (46,6*31,7)*78,3*0,1					86,130		
34	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	78,300	10,03	785,35
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113							
D 998 Přesun hmot							7 051,26
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	20,941	168,36	3 525,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101							
36	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	20,941	168,36	3 525,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276124							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt: SO 311-2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:
Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

Zpracovatel:
Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11 03 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

IČ: 32004401
DIČ: CZ6701116026

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		524 974,20		
DPH základní snižená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	524 974,20		21,00%	110 244,58
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		635 218,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt: SO 311-2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 11.03.2025
Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN
Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		524 974,20
HSV - Práce a dodávky HSV		469 779,15
1 - Zemní práce		179 532,10
4 - Vodorovné konstrukce		9 605,29
5 - Komunikace pozemní		67 702,97
8 - Trubní vedení		189 536,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		17 942,73
997 - Přesun sutě		5 368,96
998 - Přesun hmot		90,24
PSV - Práce a dodávky PSV		55 195,05
713 - Izolace tepelné		1 185,84
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		15 285,23
767 - Konstrukce zámečnické		38 723,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt

SO 311-2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

Místo

Nové Město na Moravě

Datum:

11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

Projektant:

Ing. Josef Novotný

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

524 974,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

469 779,15

D 1

Zemní práce

179 532,10

1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	68,610	59,10	4 054,85
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163							
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	68,610	55,75	3 825,01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182							
3	K	121151103	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	82,323	66,90	5 507,41
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103							
VV					86,464		
VV					15,859		
VV					82,323		
Součet							
4	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy	m3	3,067	250,88	769,45
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104							
VV					30,668		
VV					30,668		
VV					3,067		
Součet							
5	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy	m3	18,402	356,80	6 565,83
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351104							
VV					18,402		
6	K	131451104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy	m3	7,668	762,66	5 848,08
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451104							
VV					7,668		
7	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy	m3	13,229	376,87	4 985,61
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104							
VV					72,360		
VV					59,925		
VV					132,285		
VV					13,229		
Součet							
8	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy	m3	79,374	470,53	37 347,85
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104							
VV					79,374		
9	K	132451104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy	m3	33,073	1 193,05	39 457,74
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132451104							
VV					33,073		
10	K	138511101	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopů jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v homině třídy	m3	1,534	1 280,02	1 963,55
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138511101							
VV					1,534		
11	K	138511201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopů rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v homině třídy	m3	6,615	2 553,35	16 890,41
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138511201							
VV					6,615		
12	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy	m3	33,490	27,88	933,70
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102							
13	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy	m3	43,464	44,60	1 938,49
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123							
VV					6,646		
VV					27,629		
VV					9,189		
VV					43,464		
Součet							
14	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy	m3	8,149	64,67	527,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103							
P							
VV					8,149		
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	119,490	117,08	13 989,89
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101							
VV					162,960		
VV					43,470		
VV					119,490		
Součet							
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy	m3	33,490	234,15	7 841,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101							
17	M	58337331	Štěrkopísek frakce 0/22	t	66,980	172,83	11 576,15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101							
VV					66,980		
18	K	181351003	Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	82,300	64,67	5 322,34
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131	m2	82,300	22,30	1 835,29
20	M	00572410	osivo směs travní parková VV 82,3*0,02 Přepočtené koeficientem množství 1,646	kg	1,646	217,43	357,89
21	K	R_aqa_020	Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy na zeminu vhodnou pro zpětný zásep. Zemina nevhodná pro zpětný zásep bude odvezena přednostně na trvalou skládku. Nevhodné pro zásep jsou vodou nasycené, promočené zeminy (bláto), rašelina, omice, znečištěné vrstvy zemin, odpady.	m3	119,490	44,60	5 329,25
22	K	R_aqa_021	Zabezpečení zemniku dočasně skládky proti promočení dešťovými srážkami z důvodu zachování její stávající hutitelnosti.	m3	119,490	22,30	2 664,63
D 4			Vodorovné konstrukce				9 605,29
23	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111 VV "VŠ 3,18*2,68*0,15"	m3	1,278	813,95	1 040,23
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111	m3	6,650	579,80	3 855,67
25	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141 VV 2,18*1,68*0,2	m3	0,732	4 883,70	3 574,87
26	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101 VV (2,18+1,68)*2*0,2	m2	1,544	734,79	1 134,52
D 5			Komunikace pozemní				67 702,97
27	K	564871116	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116	m2	68,610	279,87	19 201,88
28	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111	m2	68,610	316,66	21 726,04
29	K	573111115	Posítk infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111115	m2	68,610	33,45	2 295,00
30	K	573211111	Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111	m2	68,610	17,84	1 224,00
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111	m2	68,610	338,96	23 256,05
D 8			Trubní vedení				189 536,86
32	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211	m	107,200	175,06	18 766,43
33	M	28613113	Trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm VV 107,2*1,015 Přepočtené koeficientem množství 108,808	m	108,808	85,86	9 342,25
34	K	877211112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211112	kus	3,000	677,92	2 033,76
35	K	877211113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211113	kus	2,000	741,48	1 482,96
36	M	WVIN.FF485810	Elektrokoleno 90° 63 VV	kus	3,000	371,30	1 113,90
37	M	WVIN.FF485821	Elektroredukc 90-63 VV	kus	2,000	400,29	800,58
38	M	WVIN.FF485823	Elektro T-kus rovnoramenný 90 VV	kus	3,000	660,08	1 980,24
39	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101	kus	2,000	718,06	1 436,12
40	K	877241113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241113	kus	1,000	772,70	772,70
41	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122	m	107,200	27,88	2 988,74
42	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102112	kus	1,000	4 069,75	4 069,75
43	M	R001	Litinový vodotěsný poklop 600x900 na pantech, B 125, s těsněním a zamykáním	kus	1,000	10 763,10	10 763,10
44	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111	m	117,920	44,60	5 259,23
45	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113	m	107,200	10,04	1 076,29
46	K	R002	Doprava, osazení jeřábem	soubor	1,000	10 369,50	10 369,50
47	M	R003	Vodotěsná šachta vel 1,7x1,2x2,1 tl 140 mm Poznámka k položce Přefabrikovaná nádrž, zakázková výroba Vnitřní rozměry 1,7x1,2x2,1 tl 200 mm Dno 1,98x1,48 tl 140 mm Přefabrikovaná zákrytová deska 1,98x1,48 tl 200 mm Poklop 0,6x0,9"	kus	1,000	117 281,31	117 281,31
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 942,73
48	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112111	m	30,000	66,90	2 007,00
49	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112222	m	30,000	93,66	2 809,80
50	K	919122121	Utlisnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122121	m	30,000	114,85	3 445,50
51	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112	m	107,200	89,20	9 562,24
52	K	936311111	Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936311111 VV 0,1*0,1*0,14*3	m3	0,004	29 547,50	118,19
D 997			Přesun sutě				5 368,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21E011-2024	Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, NMNM
O:	3	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				20 070,00		24 284,70		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 362,50	8 362,50	21,00	10 118,63		Vlastní
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 115,00	1 115,00	21,00	1 349,15		Vlastní
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 115,00	1 115,00	21,00	1 349,15		Vlastní
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	557,50	557,50	21,00	674,58		Vlastní
5	1	Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech	soub.	1,00000	3 345,00	3 345,00	21,00	4 047,45		Vlastní
6	2	Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SOD	soub.	1,00000	5 575,00	5 575,00	21,00	6 745,75		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				70 150,21		84 881,75		
7	3	Zpracování technologického postupu jednotlivých bouracích prací	soubor	1,00000	16 725,00	16 725,00	21,00	20 237,25		Vlastní
8	4	Prověření odpojení budov od technické infrastruktury, případné odpojení	soubor	1,00000	10 592,50	10 592,50	21,00	12 816,93		Vlastní
9	5	Fotodokumentace z průběhu stavby	soubor	1,00000	3 902,50	3 902,50	21,00	4 722,03		Vlastní
10	6	Naložení, odvoz a likvidace komunálního odpadu z SO3	soubor	1,00000	38 930,21	38 930,21	21,00	47 105,55		Vlastní

Celkem	90 220,21
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21E011-2024	Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, NMNM
O:	2	SO 4
R:	1	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						43 883,96		53 099,59		
1	113109430R0	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm betonová plocha A : 4,5*6,7 betonová plocha B : 14,3*8,2	m2	147,41000	297,70	43 883,96	21,00	53 099,59	822-1	RTS 24/ I
				30,15000						
				117,26000						
Díl 96 Bourání konstrukcí						132 559,33		160 396,79		
2	961055111R0	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech Jímka C : 6,4*4,8*0,4*2+(6,4*2+4*2)*3*0,4	m3	49,53600	2 676,02	132 559,33	21,00	160 396,79	801-3	RTS 24/ I
				49,53600						
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						44 260,52		53 555,23		
3	979083117R0	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, plochy A a B : 106,1352 jímka C : 118,8864	t	225,02160	50,17	11 289,33	21,00	13 660,09	800-6	RTS 24/ I
				106,13520						
				118,88640						
4	979083191R0	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, Vzdálenost dle možnosti dodavatele - případnou větší vzdálenost zohlední dodavatel v jednotkové ceně	t	225,02160	5,57	1 253,37	21,00	1 516,58	800-6	RTS 24/ I
5	979990103R0	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	106,13520	111,50	11 834,07	21,00	14 319,22	801-3	RTS 23/ II
6	979990108R0	Poplatek za uložení, železobeton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	118,88640	167,25	19 883,75	21,00	24 059,34	801-3	RTS 23/ II
Celkem						220 703,81				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21E011-2024	Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, NMNM
O:	1	SO 3
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 96		Bourání konstrukcí				87 783,14		106 217,60		
1	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, (12,3*3+(12-1,8)*2)*0,6*1	m3	34,38000	2 553,32	87 783,14	21,00	106 217,60	801-3	RTS 24/ I
				34,38000						
Díl 98		Demolice				59 095,25		71 505,25		
2	981014315R0	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvámic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % výšky do 35 m, objem mimo střešní krytinu a základové pasy : 53,2*12,3	m3	654,36000	90,31	59 095,25	21,00	71 505,25	800-6	RTS 24/ I
Díl 99		Staveništní přesun hmot				42 535,73		51 468,23		
3	998982123R0	Přesun hmot pro demolice objektů jiným způsobem jiným způsobem, výšky do 21 m (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení	t	428,65800	99,23	42 535,73	21,00	51 468,23	800-6	RTS 24/ I
Díl 765		Krytiny tvrdé				54 206,39		65 589,73		
4	765323830R0	Demontáž azbestocementové krytiny z vlnovek, na dřevěné nebo ocelové konstrukci, do suti 6,6*2*12,7	m2	167,64000	323,35	54 206,39	21,00	65 589,73	800-765	RTS 24/ I
				167,64000						
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				433 655,47		524 723,12		
5	979083117R0	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, základy : 68,7 budova : 359,898 azbest : 3,68808	t	432,28608	50,17	21 687,79	21,00	26 242,23	800-6	RTS 24/ I
6	979083191R0	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, Vzdálenost dle možnosti dodavatele - případnou větší vzdálenost zohlednit dodavatel v jednotkové ceně	t	432,28608	5,57	2 407,83	21,00	2 913,47	800-6	RTS 24/ I
7	979990103R0	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	68,76000	111,50	7 666,74	21,00	9 276,76	801-3	RTS 23/ II
8	979990107R0	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	359,89800	1 048,13	377 219,89	21,00	456 436,07	801-3	RTS 24/ I
9	979990201R0	Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky, , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	3,68808	6 689,99	24 673,22	21,00	29 854,60	801-3	RTS 24/ I
Celkem						677 275,98				

1	Rozpočet	0,00	90 220,21	18 946,24	109 166,45	9
Celkem za stavbu		0,00	988 200,00	207 522,00	1 195 722,00	100

Popis stavby: 21E011-2024 - Demolice stávajících objektů v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, NW

Popis objektu: 1 - SO 3

Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet

Popis objektu: 2 - SO 4

Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet

Popis objektu: 3 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			43 883,96	4,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			220 342,47	22,3
98	Demolice	HSV			59 095,25	6,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 535,73	4,3
765	Krytiny tvrdé	PSV			54 206,39	5,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			477 915,99	48,4
VN	Vedlejší náklady	VN			20 070,00	2,0
ON	Ostatní náklady	ON			70 150,21	7,1
Cena celkem					988 200,00	####

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	21E011- Demolice stávajících objektů v budoucím areálu 2024 Centra služeb a řemesel ul. Soškova, NMNM		
Zadavatel	IČO: DIČ:		
Zhotovitel:	AQUASYS spol. s r.o. Jamská 2488/65 59101 Žďár nad Sázavou	IČO: 25344447 DIČ: CZ25344447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			843 773,40
PSV			54 206,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 070,00
Ostatní náklady			70 150,21
Celkem			988 200,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	988 200,00 CZK	
Základní DPH	21 %	207 522,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH		1 195 722,00 CZK	
AQUASYS spol. s r.o. podávkové stavby Jamská 2488/65 Žďár nad Sázavou IČO: CZ25344447 19. 03. 2025 _____ dne _____ _____ Za objednatel			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	SO 3	0,00	677 275,98	142 227,96	819 503,94	69
1	Rozpočet	0,00	677 275,98	142 227,96	819 503,94	69
2	SO 4	0,00	220 703,81	46 347,80	267 051,61	22
1	Rozpočet	0,00	220 703,81	46 347,80	267 051,61	22
3	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	90 220,21	18 946,24	109 166,45	9

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21E012-2024	Terénní úpravy v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, NMNM
O:	01	Terénní úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						398 937,30		482 714,13		
1	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1 200,00000	27,86	33 432,00	21,00	40 452,72	800-1	RTS 24/1
2	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	460,00000	44,60	20 516,00	21,00	24 824,36	800-1	RTS 24/1
3	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	1 660,00000	37,91	62 930,60	21,00	76 146,03	800-1	RTS 24/1
4	171101101R0	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, rozprostíraná zemina 1480	m3	1 480,00000	76,94	113 871,20	21,00	137 784,15	800-1	RTS 24/1
5	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp demolovaných objektů a šachet 180	m3	180,00000	117,08	21 074,40	21,00	25 500,02	800-1	RTS 24/1
6	181201102R0	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	m2	7 330,00000	20,07	147 113,10	21,00	178 006,85	800-1	RTS 24/1
Díl VN Vedlejší náklady						27 875,50		33 729,36		
7	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 230,50	2 230,50	21,00	2 698,91		Vlastní
8	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 362,50	8 362,50	21,00	10 118,63		Vlastní
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 575,00	5 575,00	21,00	6 745,75		Vlastní
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 575,00	5 575,00	21,00	6 745,75		Vlastní
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 787,50	2 787,50	21,00	3 372,88		Vlastní
12	1	Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech	soub.	1,00000	3 345,00	3 345,00	21,00	4 047,45		Vlastní
Díl ON Ostatní náklady						9 487,20		11 479,51		
13	2	Vyhotovení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby dle platné vyhlášky města	soub.	1,00000	2 230,00	2 230,00	21,00	2 698,30		Vlastní
14	3	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 575,00	5 575,00	21,00	6 745,75		Vlastní
15	4	Fotodokumentace z průběhu stavby	soubor	1,00000	1 682,20	1 682,20	21,00	2 035,46		Vlastní
Celkem						436 300,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			398 937,30	91,4
VN	Vedlejší náklady	VN			27 875,50	6,4
ON	Ostatní náklady	ON			9 487,20	2,2
Cena celkem					436 300,00	####

Popis stavby: 21E012-2024 - Terénní úpravy v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, NMNM
Popis objektu: 01 - Terénní úpravy
Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	21E012- Terénní úpravy v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, NMMN		
Objekt:	01 Terénní úpravy		
Rozpočet:	01 Rozpočet		
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	AQUASYS spol. s r.o. Jamská 2488/65 59101 Žďár nad Sázavou		IČO: 25344447 DIČ: CZ25344447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			398 937,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			27 875,50
Ostatní náklady			9 487,20
Celkem			436 300,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		436 300,00 CZK
Základní DPH	21 %		91 623,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			527 923,00 CZK
 AQUASYS spol. s r.o. Stavební podnikatelské stavby Jamská 2488/65 59101 Žďár nad Sázavou IČO: 25344447 DIČ: CZ25344447 Za zhotovitele dne 19. 03. 2025 Za objednatele			

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK

Objekt:

ostatní - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							320 073,43	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							320 073,43	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							109 270,00	
1	K	R_aqa_os04	Vytýčení stavby	kpl	1,000	36 237,50	36 237,50	
2	K	R_aqa_os10	Geodetické zaměření	kpl	1,000	36 237,50	36 237,50	
3	K	R_aqa_os11	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	20 070,00	20 070,00	
4	K	R_aqa_os25	vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN	kpl	1,000	16 725,00	16 725,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							122 049,43	
5	K	R_aqa_os01	Zařízení staveniště	kpl	1,000	110 899,43	110 899,43	
6	K	R_aqa_os16	Dopravní značení	kpl	1,000	11 150,00	11 150,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							6 132,50	
7	K	R_aqa_os19	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	6 132,50	6 132,50	
D VRN9 Ostatní náklady							82 621,50	
8	K	R_aqa_os06	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	66 900,00	66 900,00	
9	K	R_aqa_os20	Rozbor vody ke kolaudaci	kpl	1,000	10 704,00	10 704,00	
10	K	R_aqa_os24	Hydrantová zkouška	kpl	1,000	5 017,50	5 017,50	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK

Objekt:

ostatní - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

Projektant:

Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

320 073,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

320 073,43

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

109 270,00

VRN3 - Zařízení staveniště

122 049,43

VRN4 - Inženýrská činnost

6 132,50

VRN9 - Ostatní náklady

82 621,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK

Objekt:

ostatní - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

32004401

DIČ:

CZ6701116026

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

320 073,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 073,43	21,00%	67 215,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

387 288,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	37,195	178,40	6 635,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
	D	998	Přesun hmot				59 793,61	
77	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	132,739	450,46	59 793,61	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250	kus	10,000	525,17	5 251,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837361221					
50	K	837362221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 250	kus	34,000	412,55	14 026,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837362221					
51	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 250	úsek	17,000	992,35	16 869,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892362121					
52	K	892492121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 1000	úsek	17,000	1 672,50	28 432,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892492121					
P			Poznámka k položce kanalizační šachty					
53	K	R_aqa_040	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	kus	10,000	111,50	1 115,00	
54	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	28,000	1 259,95	35 278,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894118001					
55	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	17,000	1 690,34	28 735,78	
56	M	PFB.1122123	Skrutky výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	9,000	2 194,32	19 748,88	
57	M	PFB.1122103	Skrutky výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	11,000	906,50	9 971,50	
58	M	PFB.1122113	Skrutky výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	10,000	1 297,86	12 978,60	
59	M	PFB.1132001G	Dno výšky 1000 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/100 V max 60	kus	1,000	14 718,00	14 718,00	
60	M	PFB.1130001G	Dno výšky 600 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/60 V max 40	kus	16,000	12 191,64	195 066,24	
61	M	PFB.0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	47,000	211,85	9 956,95	
62	M	STZ.RB0002516 C25	KERA.Base trouba DN250 CI160 K 2,5m	m	433,101	1 343,51	581 875,52	
VV			426,7*1,015		433,101			
63	M	STZ.GA0002516 C06	KERA.Base GA DN250 CI160 K 0,6m	kus	17,000	1 427,20	24 262,40	
64	M	STZ.GZ0002516 C06	KERA.Base GZ DN250 CI160 K 0,6m	kus	17,000	1 427,20	24 262,40	
65	M	STZ.B0251516C F1	KERA.Base odbočka 45° DN250/150 N/ KL W1	kus	10,000	2 272,37	22 723,70	
66	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	17,000	6 656,55	113 161,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411221					
67	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	17,000	5 463,50	92 879,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
68	M	KSI.KDM81B	Kanalizační poklop, rám samonivelační, bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání	kus	17,000	3 350,58	56 959,86	
D 9							93 996,46	
69	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	257,800	66,90	17 246,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112111					
70	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	257,800	93,66	24 145,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112222					
71	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	257,800	114,85	29 608,33	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122121					
72	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	257,800	89,20	22 995,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
VV					127,9*2	255,800		
VV					0,1*4*5	2,000		
VV					Součet	257,800		
D 997							13 229,23	
73	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	111,586	13,38	1 493,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
74	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	111,586	1,11	123,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
75	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	74,391	66,90	4 976,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	59213345	poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm	kus	8,000	39,03	312,24	CS ÚRS 2023 02
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							33 637,97	
28	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	464,100	44,60	20 698,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901111								
29	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	464,100	27,88	12 939,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211								
D 4 Vodovodné konstrukce							447 866,16	
30	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	65,110	813,95	52 996,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111 VV 57,46+7,65 65,110								
31	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	25,000	600,99	15 024,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112111								
32	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklady a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	6,000	1 126,15	6 756,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112121								
33	M	PFB.625120OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q 1 63/60-100	kus	4,000	253,11	1 012,44	
34	M	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q 1 63/10	kus	14,000	263,14	3 683,96	
35	M	PFB.1120104OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q 1 63/12	kus	6,000	294,36	1 766,16	
36	M	PFB.1120100OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q 1 63/4	kus	1,000	177,23	177,23	
37	M	PFB.1120101OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q 1 63/6	kus	2,000	200,70	401,40	
38	M	PFB.1120102OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q 1 63/8	kus	4,000	228,58	914,32	
39	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	34,765	4 604,95	160 091,09	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 VV 30,94+3,825 34,765								
40	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	17,680	4 560,35	80 626,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131								
41	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	169,320	734,79	124 414,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101 VV 442*0,18*2 159,120 VV 1,5*4*0,1*17 10,200 VV Součet 169,320								
D 5 Komunikace pozemní							166 834,90	
42	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	169,070	279,87	47 317,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116 VV 127,9*1,3 166,270 VV (1,5*1,5-1,3*1,3)*5 2,800 VV Součet 169,070								
43	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	169,070	316,66	53 537,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111								
44	K	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	169,070	33,45	5 655,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111115								
45	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	169,070	17,84	3 016,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111								
46	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	169,070	338,96	57 307,97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 087,56	
47	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	3,737	558,62	2 087,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451031 VV (3,14*0,4*0,4-3,14*0,3*0,3)*17 3,737								
D 8 Trubní vedení							1 474 794,81	
48	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	426,700	390,25	166 519,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831362121 VV 464,1-2*0,5-16*1-17*0,6-17*0,6 426,700								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(117,9-2*0,65-3*1,3)*1,3*0,1		14,651			
	VV		Mezisoučet		57,461			
	VV		"vytl.kub.bet.deskou"					
	VV		92,7*0,7*0,1		6,489			
	VV		28,05*0,7*0,1		1,964			
	VV		19,95*0,7*0,1		1,397			
	VV		188,6*0,7*0,1		13,202			
	VV		112,7*0,7*0,1		7,889			
	VV		Mezisoučet		30,941			
	VV		"vytl.kub.bet.sedlem"					
	VV		92,7*0,04		3,708			
	VV		28,05*0,04		1,122			
	VV		19,95*0,04		0,798			
	VV		188,6*0,04		7,544			
	VV		112,7*0,04		4,508			
	VV		Mezisoučet		17,680			
	VV		"vytl.kub.kanal.potrubim KT 250"					
	VV		92,7*0,066		6,118			
	VV		28,05*0,066		1,851			
	VV		19,95*0,066		1,317			
	VV		188,6*0,066		12,448			
	VV		112,7*0,066		7,438			
	VV		Mezisoučet		29,172			
	VV		"obsyp"					
	VV		92,7*0,73		67,671			
	VV		28,05*0,73		20,477			
	VV		19,95*0,73		14,564			
	VV		188,6*0,73		137,678			
	VV		112,7*0,73		82,271			
	VV		Mezisoučet		322,661			
	VV		"vytl.kub.šachtama"					
	VV		3,14*0,65*0,65*(2,07+2+2,22+2,22)		11,290			
	VV		3,14*0,65*0,65*2,32		3,078			
	VV		3,14*0,65*0,65*(2,53+2,63)		6,846			
	VV		3,14*0,65*0,65*(2,94+2,92+2,99+3,23+3,22+3,21)		24,556			
	VV		3,14*0,65*0,65*(3,23+2,99+3,24+2,13)		15,376			
	VV		"vytl.kub.hutn.šterk pod Š"					
	VV		1,5*1,5*0,2*4		1,800			
	VV		1,5*1,5*0,2		0,450			
	VV		1,5*1,5*0,2*2		0,900			
	VV		1,5*1,5*0,2*6		2,700			
	VV		1,5*1,5*0,2*4		1,800			
	VV		Mezisoučet		68,796			
	VV		"vytl.kub.podkl.bet.pod Š"					
	VV		1,5*1,5*0,1*4		0,900			
	VV		1,5*1,5*0,1		0,225			
	VV		1,5*1,5*0,1*2		0,450			
	VV		1,5*1,5*0,1*6		1,350			
	VV		1,5*1,5*0,1*4		0,900			
	VV		Mezisoučet		3,825			
	VV		Součet		530,536			
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	78,010	64,67	5 044,91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
	P		Poznámka k položce mezisoučet					
20	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	72,150	64,67	4 665,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103					
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	912,415	117,08	106 825,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"V"1442,97		1 442,970			
	VV		"-vytl.kub."-530,555		-530,555			
	VV		Součet		912,415			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	391,060	234,15	91 566,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
23	M	58337331	Šterkopisek frakce 0/22	t	782,120	172,83	135 173,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		391,06*2 "Přepočtené koeficientem množství"		782,120			
24	K	R_aqa_020	Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude odvezena přednostně na trvalou skládku. Nevhodné pro zásyp jsou vodou nasycené, promočené zeminy (bláto), rašelina, ornice, znečištěné vrstvy zemin, odpady.	m3	912,415	44,60	40 693,71	
25	K	R_aqa_021	Zabezpečení zemníku dočasně skládky proti promočení dešťovými srážkami z důvodu zachování její stávající hutnitelnosti.	m3	912,415	22,30	20 346,85	
26	M	59213011	Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	4,000	228,58	914,32	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"NN"1*1,3		1,300			
	VV		Součet		3,900			
9	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	288,600	188,44	54 383,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206						
	VV		"asf."97,9*1,3*2,19-97,9*1,3*0,4		227,813			
	VV		"roz.Š"(1,5*1,5-1,3*1,3)*(2,07+2+2,22+2,22)		4,766			
	VV		1,5*1,5*0,3*4		2,700			
	VV		"asf."30*1,3*2,37-30*1,3*0,4		76,830			
	VV		"roz.Š"0,56*2,32		1,299			
	VV		0,675*1		0,675			
	VV		"pláň"21,9*1,3*2,64-21,9*1,3*0,65		56,655			
	VV		"roz.Š"0,56*(2,53+2,63)		2,890			
	VV		0,675*2		1,350			
	VV		"pláň"196,4*1,3*3,11-196,4*1,3*0,65		628,087			
	VV		"roz.Š"0,56*(2,94+2,92+2,99+3,23+3,22+3,21)		10,366			
	VV		0,675*6		4,050			
	VV		"pláň"117,9*1,3*2,72		416,894			
	VV		"roz.Š"0,56*(3,09+2,62+2,79+2,07)		5,919			
	VV		0,675*4		2,700			
	VV		Mezisoučet		1 442,994			
	VV		1443*0,2		288,600			
10	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	721,500	235,27	169 747,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206						
	VV		1443*0,5		721,500			
11	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	360,750	939,95	339 086,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206						
	VV		1443*0,25		360,750			
12	K	138511201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	72,150	2 553,35	184 224,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138511201						
	VV		1443*0,05		72,150			
13	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	77,376	662,31	51 246,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101						
	VV		18,2*1,2*1,7+10,4*1,2*1,7+5,2*1,3*1,8+3,9*1,1*1,6		77,376			
14	K	151101102	Zřízení pažení a rozepění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	2 456,798	109,27	268 454,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102						
	VV		(97,9*2,09+30*2,27+21,9*2,54+196,4*3,01+117,9*2,62)*2		2 456,798			
15	K	151101112	Odstranění pažení a rozepění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	2 456,798	66,90	164 359,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112						
16	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	391,064	27,88	10 902,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102						
	VV		"obsyp štěrkopískem"322,66*1,01*1,2		391,064			
17	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	156,020	44,60	6 958,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
	P		Poznámka k položce					
			meziskládka a zpět					
	VV		"V"76,83+1,3+0,675+56,65+2,89+1,35		139,695			
	VV		"-vytl.kub."					
	VV		(3,65+2,59+1,96+1,4+1,12+0,8+1,85+1,32+20,48+14,56+3,08+6,85+0,45+0,9+0,225+0,45)		-61,685			
	VV		Mezisoučet		78,010			
	VV		78,01*2		156,020			
18	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	530,536	44,60	23 661,91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123						
	VV		"vytl.kub.drc.kamenivem"					
	VV		(97,9*3*1,3-2*0,65)*1,3*0,1		12,051			
	VV		(30-0,65-1,3)*1,3*0,1		3,647			
	VV		(21,9-1,3-0,65)*1,3*0,1		2,594			
	VV		(196,4-0,65-5*1,3-0,65)*1,3*0,1		24,518			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK

Objekt:

SO 303 - Splašková kanalizace

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 020 819,17	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 020 819,17	
D 1 Zemní práce							1 728 578,47	
1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	169,070	59,10	9 992,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163								
VV 127,9*1,3					166,270			
VV "pro Š"(1,5*1,5-1,3*1,3)*5					2,800			
VV Součet					169,070			
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	169,070	55,75	9 425,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182								
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	160,000	100,35	16 056,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
VV 20*8					160,000			
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	57,98	1 159,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
5	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	18,200	314,43	5 722,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401								
VV "plyn"6*1,3					7,800			
VV "vodovod"3*1,3					3,900			
VV "vod příp"5*1,3					6,500			
VV Součet					18,200			
6	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	10,400	427,05	4 441,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001411								
VV 8*1,3					10,400			
7	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	5,200	442,66	2 301,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412								
VV 4*1,3					5,200			
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,900	233,04	908,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421								
VV "tel."2*1,3					2,600			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK

Objekt:

SO 303 - Splašková kanalizace

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

Projektant:

Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 020 819,17

HSV - Práce a dodávky HSV

4 020 819,17

1 - Zemní práce

1 728 578,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce

33 637,97

4 - Vodorovné konstrukce

447 866,16

5 - Komunikace pozemní

166 834,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 087,56

8 - Trubní vedení

1 474 794,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 996,46

997 - Přesun sutě

13 229,23

998 - Přesun hmot

59 793,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK

Objekt:

SO 303 - Splašková kanalizace

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

32004401

DIČ:

CZ6701116026

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 020 819,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 020 819,17	21,00%	844 372,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 865 191,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,944	178,40	3 736,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
	D	998	Přesun hmot				13 571,46	
90	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	30,128	450,46	13 571,46	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	PF6.1130001G	Dno výšky 600 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/60 V max 40	kus	3,000	12 191,41	36 574,23	
63	M	PF6.0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	9,000	211,85	1 906,65	
64	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	4,000	6 656,55	26 626,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411221								
65	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	5 463,50	21 854,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112								
66	M	KSI.KDM81B	Kanalizační poklop, rám samonivelační, bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání	kus	4,000	3 350,58	13 402,32	
67	M	STZ.RB0003016 C25	KERA.Base trouba DN300 CI160 K 2,5m	m	58,972	1 870,80	110 324,82	
VV					58,972			
68	M	STZ.RB0001534 F10	KERA.Base trouba DN150 CI- L 1m	m	10,861	798,34	8 670,77	
VV					10,861			
69	M	STZ.GZ0003016 C06	KERA.Base GZ DN300 CI160 K 0,6m	kus	3,000	1 848,67	5 546,01	
70	M	STZ.GA0003016 C06	KERA.Base GA DN300 CI160 K 0,6m	kus	3,000	1 848,67	5 546,01	
71	M	STZ.AB0301516 CF2	KERA.Base odbočka 90° DN300/150 N/ KL W1	kus	1,000	2 924,65	2 924,65	
72	M	STZ.AK0401516 CF2	KERA.Base komp odbočka 90° DN400/150 N/ KL W1	kus	1,000	5 369,84	5 369,84	
73	M	STZ.AB0151534 FF1	KERA.Base odbočka 45° DN150/150 / LL W1	kus	1,000	942,18	942,18	
74	M	STZ.BB0001534 F15	KERA.Base koleno 15° DN150 CI- L W1	kus	10,000	555,27	5 552,70	
75	M	R001	Propojovací potrubí KAM DN 300, dl.0,50 m	kus	1,000	1 913,34	1 913,34	
76	M	R002	Propojovací potrubí KAM DN 400, dl.0,50 m	kus	1,000	2 866,67	2 866,67	
77	M	R003	Spojka DN 300, vyrovnávací kroužek	kus	1,000	2 488,68	2 488,68	
78	M	R004	Spojka DN 400, vyrovnávací kroužek	kus	1,000	4 009,54	4 009,54	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							64 136,42	
79	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živčném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	153,800	66,90	10 289,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112111								
80	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živčném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	153,800	93,66	14 404,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112222								
81	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	153,800	114,85	17 663,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122121								
82	K	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	153,800	89,20	13 718,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112								
VV					153,800			
83	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,852	2 597,95	7 409,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111								
VV					2,852			
84	K	976085211	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z ryhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2	kus	1,000	650,05	650,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976085211								
D 997 Přesun sutě							9 259,71	
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	69,200	13,38	925,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551								
86	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	968,800	1,12	1 085,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559								
VV					968,800			
87	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,368	111,50	710,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861								
VV					6,368			
88	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,888	66,90	2 802,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	97,530	33,45	3 262,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111115								
40	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	97,530	17,84	1 739,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111								
41	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	97,530	338,96	33 058,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111								
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					491,03
42	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	0,879	558,62	491,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451031								
VV			*spec.malta s pevností min 45 MPa*(3,14*0,4*0,4-3,14*0,3*0,3)*4		0,879			
D 8			Trubní vedení					372 150,25
43	K	810391111	Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm	kus	2,000	444,89	889,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810391111								
44	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	2,000	670,12	1 340,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810391811								
45	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	10,700	244,19	2 612,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831312121								
46	K	831312193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150	kus	3,000	2 932,45	8 797,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831312193								
47	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	59,100	735,90	43 491,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831372121								
VV			61,1-2*0,5-2*1+1		59,100			
48	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	m	1,000	1 086,01	1 086,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831392121								
49	K	837311221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 150	kus	1,000	638,90	638,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837311221								
50	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150	kus	10,000	299,94	2 999,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837312221								
51	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus	1,000	1 160,72	1 160,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837371221								
52	K	837372221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300	kus	7,000	1 135,07	7 945,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837372221								
53	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400	kus	1,000	1 418,28	1 418,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837391221								
54	K	837392221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 400	kus	1,000	1 358,07	1 358,07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837392221								
55	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	3,000	992,35	2 977,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372121								
56	K	892492121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 1000	úsek	4,000	1 672,50	6 690,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892492121								
P			Poznámka k položce revizní šachty					
57	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	4,000	1 259,95	5 039,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894118001								
58	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	4,000	1 690,34	6 761,36	
59	M	PFB.1122103	Skrůž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	2,000	906,50	1 813,00	
60	M	PFB.1122113	Skrůž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	3,000	1 297,86	3 893,58	
61	M	PFB.1132001G	Dno výšky 1000 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/100 V max 60	kus	1,000	14 718,09	14 718,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce meziskládka					
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	102,170	117,08	11 962,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	60,988	234,15	14 280,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
22	M	58337331	Štěrkopísek frakce 0/22	t	121,976	172,83	21 081,11	CS ÚRS 2023 02
VV			60,988*2 'Přepočtené koeficientem množství			121,976		
23	K	176101111	Výplň štoly délky do 200 m rubaninou	m3	4,827	2 230,00	10 764,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/176101111					
VV			"zařadování stok cementopilkovou směsí"					
VV			59*3,14*0,15*0,15			4,168		
VV			21*3,14*0,1*0,1			0,659		
VV			Součet			4,827		
24	M	58937910	suspenze cementopilková stavební CPS I (Kaps I)	m3	4,827	2 759,63	13 320,73	CS ÚRS 2023 02
25	K	R_aqa_020	Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude odvezena přednostně na trvalou skládku. Nevhodné pro zásyp jsou vodou nasycené, promočené zeminy (bláto), rašelina, ornice, znečištěné vrstvy zemin, odpady.	m3	102,170	44,60	4 556,78	
26	K	R_aqa_021	Zabezpečení zemníku dočasné skládky proti promočení dešťovými srážkami z důvodu zachování její stávající hutitelnosti.	m3	102,170	22,30	2 278,39	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					4 428,53
27	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	61,100	44,60	2 725,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901111					
28	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	61,100	27,88	1 703,47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
D 4			Vodorovné konstrukce					76 618,88
29	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	10,620	813,95	8 644,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111					
VV			8,82*1,8			10,620		
30	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	600,99	1 802,97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112111					
31	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	4,000	1 126,15	4 504,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112121					
32	M	PFB.11201030Z	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	kus	3,000	263,14	789,42	
33	M	PFB.11201040Z	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12	kus	4,000	294,36	1 177,44	
34	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	4,970	4 604,95	22 886,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
VV			4,07*0,9			4,970		
35	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	4,386	4 560,35	20 001,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131					
VV			2,676*1,71			4,386		
36	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	22,880	734,79	16 812,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
VV			57,2*0,2*2			22,880		
D 5			Komunikace pozemní					96 240,66
37	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	97,530	279,87	27 295,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116					
VV			"asf voz." 61,6*1,3+10,7*1,1			91,850		
VV			"roz. Š" (1,5*1,5-1,3*1,3)*3			1,680		
VV			2*2			4,000		
VV			Součet			97,530		
38	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	97,530	316,66	30 883,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,652	662,31	1 756,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101 1,3*1,2*1,7		2,652			
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	37,450	72,48	2 714,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101 10,7*1,75*2		37,450			
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	290,128	109,27	31 702,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102 (61,6*2,29+2*2)*2		290,128			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	37,450	27,88	1 044,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
14	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	290,128	66,90	19 409,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112					
15	K	162251102	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	60,988	27,88	1 700,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102 "obsyp štěrkokopiskem"50,32*1,01*1,2		60,988			
16	K	162351103	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	204,340	44,60	9 113,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103 Poznámka k položce meziskládka a zpět "zásyp" "V"190,44 "-vytl kub "-88,27 Mezisoučet 102,17*2		190,440 -88,270 102,170 204,340			
17	K	162351123	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	88,264	44,60	3 936,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123 "drc.kamenivo"(61,1*2*0,65-2*1,3)*1,3*0,1 10,7*1,1*0,1 2*0,5*2*0,1 Mezisoučet "vytl.kub.bet.deskou"57,2*0,7*0,1 2*0,5*0,7*0,1 Mezisoučet "vytl.kub.bet.sedlem"57,2*0,046 2*0,5*0,046 Mezisoučet "bet.sedlo"10,7*0,16 Mezisoučet "kanal.potr.KT 300"57,2*0,0934 0,5*0,0934 0,5*0,1618 10,7*3,14*0,075*0,075 Mezisoučet "obsyp"57,2*0,78 0,5*0,78 0,5*0,78 10,7*0,46 Mezisoučet "vytl.kub.šachtama"3,14*0,65*0,65*(2,15+2,13+2,51+2,49) Mezisoučet "podkl.bet.pod Š"1,5*1,5*0,1*4 Mezisoučet "hulněný štěr pod Š"1,5*1,5*0,2*4 Mezisoučet Součet		7,436 1,177 0,200 8,813 4,004 0,070 4,074 2,631 0,046 2,677 1,712 1,712 5,342 0,047 0,081 0,189 5,659 44,616 0,390 0,390 4,922 50,318 12,311 12,311 0,900 0,900 1,800 1,800 88,264			
18	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	9,522	64,67	615,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103					
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	102,170	37,91	3 873,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK

Objekt:

SO 302 - Prodloužení jednotné kanalizace

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

922 512,59

D HSV Práce a dodávky HSV

922 512,59

D 1 Zemní práce 285 615,65

1	K	113107163	Odsíranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	95,200	59,10	5 626,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163								
2	K	113107182	Odsíranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	95,200	55,75	5 307,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182								
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	200,000	100,35	20 070,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
		VV	20*8		160,000			
		VV	5*8 "přečerpání odpadních vod"		40,000			
		VV	Součet		200,000			
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	25,000	57,98	1 449,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
5	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,300	314,43	408,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401								
		VV	"plynovod"1*1,3		1,300			
6	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	38,088	188,44	7 177,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206								
		VV	"asf."61,6*1,3*2,39-61,6*1,3*0,4		159,359			
		VV	"RŠ"(1,5*1,5-1,3*1,3)*(2,15+2,13+2,51+2,49)		5,197			
		VV	1,5*1,5*0,3*4		2,700			
		VV	"přep.přip.na nové potrubí"10,7*1,1*2-10,7*1,1*0,4		18,832			
		VV	"prop.potrubí"2*2*2,2-2*2*0,4		7,200			
		VV	"-vyb.šachty"-3,14*0,65*0,65*2,15		-2,852			
		VV	Mezisoučet		190,436			
		VV	190,44*0,2		38,088			
7	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	95,220	235,27	22 402,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206								
		VV	190,44*0,5		95,220			
8	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	47,610	939,95	44 751,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206								
		VV	190,44*0,25		47,610			
9	K	138511201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	9,522	2 553,35	24 313,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138511201								
		VV	190,44*0,05		9,522			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK

Objekt:

SO 302 - Prodloužení jednotné kanalizace

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

Projektant:

Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

922 512,59

HSV - Práce a dodávky HSV

922 512,59

1 - Zemní práce

285 615,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 428,53

4 - Vodorovné konstrukce

76 618,88

5 - Komunikace pozemní

96 240,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

491,03

8 - Trubní vedení

372 150,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 136,42

997 - Přesun sutě

9 259,71

998 - Přesun hmot

13 571,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK

Objekt:

SO 302 - Prodloužení jednotné kanalizace

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

32004401

DIČ:

CZ6701116026

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

922 512,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	922 512,59	21,00%	193 727,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 116 240,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,434	178,40	2 218,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875								
D		998	Přesun hmot				52 234,82	
181	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	38,494	734,79	28 285,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998273102								
182	K	998273124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	38,494	622,17	23 949,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998273124								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				62 653,67	
D		713	Izolace tepelné				2 987,99	
183	K	713111126	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením bodově	m2	3,360	425,93	1 431,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111126								
VV			2,4*1,4		3,360			
184	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	3,427	447,12	1 532,28	CS ÚRS 2023 02
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28376417								
VV			3,36*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,427			
185	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	1 639,05	24,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101								
D		721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				2 299,94	
186	K	721211913	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110	kus	1,000	625,52	625,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211913								
187	M	55161816	uzávěrka zápachová sklepní vodorovný odtok s izolační přírubou DN 75/110	kus	1,000	1 672,50	1 672,50	CS ÚRS 2023 02
188	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	957,79	1,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101								
D		767	Konstrukce zámečnické				57 365,74	
189	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	4 164,53	4 164,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767861011								
190	K	R_aqa_003	žebřík s výsuvnými madly 2,4 m, viz. výkresová část	kus	1,000	31 889,00	31 889,00	
191	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	45,000	313,32	14 099,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111								
192	M	13814211	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 2mm tabule	t	0,016	92 322,00	1 477,15	CS ÚRS 2023 02
Poznámka k položce Hmotnost: 16 kg/m2								
VV			*sedlo-plech 60x100x3 ks* 0,016		0,016			
193	M	13814223	plech hladký Pz jakost 10 143 a 10 327 tl 3mm	t	0,024	91 764,50	2 202,35	CS ÚRS 2023 02
Poznámka k položce Hmotnost: 24 kg/m2								
VV			*200x200 - 3 ks* 0,024		0,024			
194	M	55261306	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6m d 55	m	1,500	2 263,45	3 395,18	CS ÚRS 2023 02
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55261306								
VV			3*0,5		1,500			
195	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,076	1 817,45	138,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	22,000	1 449,50	31 889,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111								
161	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	693,902	44,60	30 948,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111								
	VV		(472,7+148,9-2,68)+618,92*0,1		680,812			
	VV		11,9+11,9*0,1		13,090			
	VV		Součet		693,902			
162	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	634,200	10,04	6 367,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113								
163	K	R_aqa_042	Sloupek pro orientační tabulky na vodovodu	kus	8,000	1 003,50	8 028,00	
164	K	R012	Demontáž stáv. armatur ve stáv. vodoměrné šachtě ZAPA betonárka	soubor	1,000	9 143,00	9 143,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							113 752,68	
165	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	94,200	66,90	6 301,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112111								
166	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	94,200	93,66	8 822,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112222								
167	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	94,200	114,85	10 818,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122121								
168	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	225,600	234,15	52 824,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919721221								
	VV		112,8*2*1		225,600			
169	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	225,600	66,90	15 092,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111								
	VV		112,8*2		225,600			
170	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	94,200	89,20	8 402,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112								
	VV		(29,1+18)*2		94,200			
171	K	936311111	Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2	m3	0,044	29 547,50	1 300,09	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936311111								
	VV		0,3*0,3*0,14*2+0,3*0,3*0,14+0,3*0,3*0,14		0,050			
	VV		"-potrubí"-		-0,006			
	VV		(3,14*0,05*0,05*2+3,14*0,075*0,075+3,14*0,05*0,05)*0,14		0,044			
	VV		Součet		0,044			
172	M	24551522	tmel PUR lepicí a těsnící	litr	1,000	817,30	817,30	CS ÚRS 2023 02
173	K	953731111	Odvětrání vislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru do 60 mm	m	3,000	958,90	2 876,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953731111								
174	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,750	2 597,95	4 546,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111								
	P		Poznámka k položce Vybouraná suť bude použita pro zásyp zbývající částí stáv. šachty "					
	VV		"vyb. stáv. š"					
	VV		(2*2,5+2*1,5)*0,2*0,5		0,800			
	VV		"strop"2,5*1,9*0,2		0,950			
	VV		Součet		1,750			
175	K	971011211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných stěnových dílců tl. do 150 mm, plochy do 0,09 m2	kus	4,000	331,16	1 324,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971011211								
176	K	R_aqa_043	Vybourání vodovodního potrubí, včetně odvozu	m	1,000	624,40	624,40	
D 997 Přesun sutě							10 681,18	
177	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	96,861	13,38	1 296,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551								
178	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 356,054	1,12	1 518,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559								
	VV		96,861*14 *Přepočtené koeficientem množství		1 356,054			
179	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	84,427	66,90	5 648,17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	M	R001	Navrtávací pas 100/1 1/4" s mosazným šoupátkem 1 1/4"	kus	2,000	4 060,83	8 121,66	
132	M	R002	Tímen pro potrubí z litiny, částečně pogumovaný	kus	2,000	1 092,70	2 185,40	
133	M	R003	Zemní souprava teleskop. BT, 1,2-1,8 Rd	kus	2,000	1 212,01	2 424,02	
134	M	AVK.7217	AVK podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	6,000	434,85	2 609,10	
135	M	28613112	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	12,079	53,52	646,47	CS ÚRS 2023 02
VV					11,9*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	12,079		
136	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	2,000	28,99	57,98	CS ÚRS 2023 02
137	M	R004	Litnový vodotěsný poklop D 400, 600x900 mm na patentech, redukční a vodoměrná šachta	kus	1,000	10 560,17	10 560,17	
138	K	891181295	Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200	kus	4,000	633,32	2 533,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891181295			
139	K	891211222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50	kus	4,000	868,59	3 474,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891211222			
140	K	891212312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50	kus	2,000	2 397,25	4 794,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891212312			
141	K	891213321	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50	kus	2,000	596,53	1 193,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891213321			
142	K	891213395	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 50 do 200	kus	4,000	607,68	2 430,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891213395			
143	K	891213431	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 50	kus	2,000	540,78	1 081,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891213431			
VV					"montáž"1	1,000		
VV					"demonťáž"1	1,000		
VV					Součet	2,000		
144	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	10,000	1 583,30	15 833,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112			
145	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	6,000	1 371,45	8 228,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247111			
146	K	891247211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	1 672,50	1 672,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247211			
147	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	7,000	1 761,70	12 331,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261112			
148	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000	1 605,60	3 211,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269111			
149	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	148,900	31,22	4 648,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111			
150	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	472,700	31,22	14 757,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111			
151	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	621,600	27,88	17 330,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122			
152	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	8,000	167,25	1 338,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111			
153	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	10 369,50	10 369,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111			
154	M	PFb.312198AT3	Dno výšky 2380 mm PNO 240/140/238/14 BZP - už objem 8,00 m3	kus	1,000	87 282,20	87 282,20	
155	M	PFb.3120866	Zákrytová deska PNO 240/140/25 ZDP -14	kus	1,000	24 921,27	24 921,27	
156	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	4 158,95	4 158,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899103112			
157	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000	1 705,95	3 411,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401111			
158	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	17,000	1 750,55	29 759,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112			
159	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	6,000	2 241,15	13 446,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	DKT.FF50E300P40	Duktus FF přírubová tvarovka DN 50 dl. 300mm, PN 10/40	kus	1,000	1 805,19	1 805,19	
91	M	DKT.FFR100E80CP16	FFR přírubový přechod-redukce DN 100/80, ČSN PN 10/16	kus	2,000	2 112,93	4 225,86	
92	M	DKT.FFR100E50P16	Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 100/50, PN 10/16	kus	2,000	2 087,28	4 174,56	
93	M	DKT.MK100ET11P75	MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 100/11°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 75	kus	2,000	3 866,82	7 733,64	
94	M	DKT.MK100ET22P75	MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 100/22°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 75	kus	1,000	3 866,82	3 866,82	
95	M	DKT.MK100ET30P75	MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 100/30°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 75	kus	3,000	3 866,82	11 600,46	
96	M	DKT.MMK100ET22P100	Duktus MMK hrdlové koleno DN 100/22°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 100	kus	3,000	2 338,16	7 014,48	
97	M	DKT.MMK100ET30P100	Duktus MMK hrdlové koleno DN 100/30°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 100	kus	4,000	2 595,72	10 382,88	
98	M	DKT.MMK80ET30P100	Duktus MMK hrdlové koleno DN 80/30°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 100	kus	2,000	2 118,50	4 237,00	
99	M	DKT.MMK100ET45P100	Duktus MMK hrdlové koleno DN 100/45°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 100	kus	2,000	2 484,22	4 968,44	
100	M	DKT.MMQ100ETP100	Duktus MMQ hrdlové koleno DN 100, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 100	kus	1,000	2 662,62	2 662,62	
101	M	DKT.Q80ECP10	Q přírubové koleno 90° DN 80 ČSN, PN 10	kus	7,000	1 630,13	11 410,91	
102	M	DKT.Q50EP40	Duktus Q přírubové koleno 90° DN 50, PN 10/40	kus	2,000	1 744,98	3 489,96	
103	M	DKT.MMA100ET80VP40	Duktus MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), V.P. PN 10/40	kus	1,000	3 963,83	3 963,83	
104	M	DKT.MMA80ET80P40	MMA hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PN 10/40	kus	1,000	3 439,78	3 439,78	
105	M	DKT.T100E100P16	Duktus T přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/100, PN 10/16	kus	1,000	2 857,75	2 857,75	
106	M	DKT.T100E80P16	Duktus T přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 10/16	kus	5,000	2 940,26	14 701,30	
107	M	DKT.T100E50P16	Duktus T přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/50, PN 10/16	kus	2,000	3 181,10	6 362,20	
108	M	AVK.945100	Univerzální jištěná příruba ORION PLUS, DN 100, rozsah 104-133 mm	kus	1,000	4 894,85	4 894,85	
109	M	AVK.94682104	Univerzální jištěná redukovaná spojka DN 80-100, rozsah 82-106 / 104-133 mm	kus	1,000	7 276,49	7 276,49	
110	M	DKT.ZST80C100	VTH dl. 6m, DN 80 ZINEK PLUS 400g/m2(85% ZN + 15% AL) C 100, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus)	m	150,389	1 225,39	184 285,18	
VV					148,91,01	Přepočtené koeficientem množství	150,389	
111	M	DKT.ZST100C100	VTH dl. 6m, DN 100 ZINEK PLUS 400g/m2(85% ZN + 15% AL) C 100, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus)	m	477,427	1 586,53	757 452,26	
VV					472,71,01	Přepočtené koeficientem množství	477,427	
112	M	DKT.110430	Duktus těsnící gumový kroužek DN 100 EPDM Sit Plus pro spoj BRS	kus	63,000	744,82	46 923,66	
113	M	DKT.110420	Duktus těsnící gumový kroužek DN 80 EPDM Sit Plus pro spoj BRS	kus	8,000	689,07	5 512,56	
114	M	AVK.31100	AVK šoupátko 3 1, DN 100, stavební délka F4, PN 10/16	kus	7,000	4 235,89	29 651,23	
115	M	AVK.3180	AVK šoupátko 3 1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	10,000	3 547,93	35 479,30	
116	M	AVK.3150	AVK šoupátko 3 1, DN 50, stavební délka F4, PN 10/16	kus	4,000	3 090,78	12 363,12	
117	M	AVK.7561050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,1-1,85 m	kus	7,000	1 645,74	11 520,18	
118	M	AVK.7551050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	10,000	1 615,64	16 156,40	
119	M	AVK.721	EURO plovoucí uliční poklop, kulatý, 7.2 1	kus	19,000	936,60	17 795,40	
120	M	AVK.727	Uliční poklop litinový AVK Klasik, hydrantový, 7.2 7	kus	6,000	2 553,35	15 320,10	
121	M	AVK.7210	AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2 10	kus	19,000	256,45	4 872,55	
122	M	AVK.1211801000	hydrant podzemní 12.1.1, dvojité jištění, DN 80, 1000 mm	kus	6,000	9 430,67	56 584,02	
123	M	HWL.999900000000	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	kus	7,000	1 115,00	7 805,00	
124	M	AVK.7340	Ovládací kolečko pro AVK šoupata DN 40-50	kus	4,000	535,20	2 140,80	
125	M	AVK.1251801250	AVK hydrant nadzemní průmyslový 12.5.1, objezdový, DN 80, 1250 mm	kus	1,000	54 308,31	54 308,31	
126	M	HWL.991105000016	LAPAČ NEČISTOT 50	kus	1,000	6 422,40	6 422,40	
127	M	AVK.1062	AVK QUEEN odvzdušňovací ventil přírubový 10.6, DN 50	kus	2,000	10 635,99	21 271,98	
128	M	38821710	vodoměr šroubový PN16 DN 50 do 40° montáž vodorovně	kus	1,000	9 186,49	9 186,49	CS ÚRS 2023 02
129	M	38822125	vysílač impulzů vodoměrů do 50°	kus	1,000	3 078,52	3 078,52	CS ÚRS 2023 02
130	M	AVK.2111050112	Isiflo přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 50x11/2"	kus	2,000	578,69	1 157,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	1 259,95	3 779,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
67	K	857242192	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štolě, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250	kus	5,000	563,08	2 815,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242192					
68	K	857243131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	883,08	883,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857243131					
69	K	857244192	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štolě, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250	kus	2,000	593,18	1 186,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857244192					
70	K	857251141	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsněním nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 90	kus	1,000	695,76	695,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857251141					
71	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	96,000	720,29	69 147,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857261131					
72	K	857261141	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsněním nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 110	kus	7,000	718,06	5 026,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857261141					
73	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	1 326,85	2 653,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857262122					
74	K	857263131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	7,000	934,37	6 540,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857263131					
75	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	1 761,70	3 523,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857264122					
76	K	871181141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	11,900	335,62	3 993,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871181141					
77	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	48,100	337,85	16 250,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871265211					
78	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	2,000	283,21	566,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877265211					
79	M	DKT.EU100ETP16	Duktus EU tvarovka DN 100, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PN 10/16	kus	9,000	1 679,19	15 112,71	
80	M	DKT.EU80ETP40	Duktus EU tvarovka DN 80, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PN 10/40	kus	4,000	1 527,55	6 110,20	
81	M	DKT.F100ETP16	Duktus F přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 100/360, PN 10/16	kus	4,000	1 736,06	6 944,24	
82	M	DKT.FF80E200P16	Duktus FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 200mm, PN 10/16	kus	4,000	1 514,17	6 056,68	
83	M	DKT.FF80E300P16	Duktus FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 300mm, PN 10/16	kus	3,000	1 811,88	5 435,64	
84	M	DKT.FF80E400P16	Duktus FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 400mm, PN 10/16	kus	3,000	2 356,00	7 068,00	
85	M	DKT.FF80E1000P16	Duktus FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 1000mm, PN 10/16	kus	2,000	4 454,43	8 908,86	
86	M	DKT.FF80E500P16	Duktus FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 500mm, PN 10/16	kus	1,000	2 356,00	2 356,00	
87	M	DKT.FF100E1000P16	Duktus FF přírubová tvarovka DN 100 dl. 1000mm, PN 10/16	kus	2,000	5 136,81	10 273,62	
88	M	DKT.FF50E200P40	Duktus FF přírubová tvarovka DN 50 dl. 200mm, PN 10/40	kus	2,000	1 550,97	3 101,94	
89	M	DKT.FF50E600P40	Duktus FF přírubová tvarovka DN 50 dl. 600mm, PN 10/40	kus	1,000	6 471,46	6 471,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	56,520	338,96	19 158,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111 (29,1+18)*1,2		56,520			
49	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	3,000	1 449,50	4 348,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111 1*1*3		3,000			
50	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	3,060	1 616,75	4 947,26	CS ÚRS 2023 02
VV			3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,060			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 017,90	
51	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	0,618	7 949,95	4 913,07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311135 "šachta"2,4*1,4*(0,17+0,2)/2		0,622			
VV			"-podkl.vpustl"-0,15*0,15*0,17		-0,004			
VV			Součet		0,618			
52	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,618	952,21	588,47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013					
53	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,618	401,40	248,07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319197					
54	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,102	2 060,52	210,17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101 4*0,15*0,17		0,102			
55	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,102	569,77	58,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
D 8			Trubní vedení				2 206 602,28	
56	K	831372193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 300	kus	1,000	6 567,35	6 567,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831372193					
57	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	4 504,60	4 504,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/850245121					
58	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80	m	148,900	201,82	30 051,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851241131					
59	K	851251211	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnicím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 90	m	24,000	206,28	4 950,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851251211 2*12		24,000			
60	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	472,700	202,93	95 925,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851261131					
61	K	851261211	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnicím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 110	m	102,800	223,00	22 924,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851261211 12+3*12+54,8		102,800			
62	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	17,000	1 460,65	24 831,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
63	K	852242192	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m Příplatek k ceně za práce ve štolě, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v objektech DN od 80 do 250	kus	6,000	932,14	5 592,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242192					
64	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	1 527,55	3 055,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852262122					
65	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	17,000	691,30	11 752,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857241131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	10,000	234,15	2 341,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151201								
31	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	56,150	47,95	2 692,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103								
32	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	56,150	22,30	1 252,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131								
33	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,123	217,43	244,17	CS ÚRS 2023 02
VV					56,15*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"	1,123		
34	K	R_aqa_020	Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude odvezena přednostně na trvalou skládku. Nevhodné pro zásyp jsou vodou nasycené, promočené zeminy (bláto), rašelina, ornice, znečištěné vrstvy zemin, odpady.	m3	774,025	44,60	34 521,52	
35	K	R_aqa_021	Zabezpečení zemníku dočasné skládky proti promočení dešťovými srážkami z důvodu zachování její stávající hutnitelnosti.	m3	774,025	22,30	17 260,76	
D 4 Vodorovné konstrukce							70 404,46	
36	K	451319779	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z betonu prostého	m2	0,952	892,00	849,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451319779								
37	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	1,710	813,95	1 391,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111								
38	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopísků do 63 mm	m3	81,000	579,80	46 963,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111								
39	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,540	4 883,70	2 637,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141								
40	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,170	4 482,30	5 244,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313131								
VV					"pro orient. tabulky" (0,3*0,3+0,45*0,45)/2*8	1,170		
41	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,945	4 761,05	4 499,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141								
VV					"pro odbočky" 7*0,06+1*0,07	0,490		
VV					"palkové koleno" 7*0,065	0,455		
VV					Součet	0,945		
42	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,952	734,79	699,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101								
VV					(2,88+1,88)*2*0,1	0,952		
43	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	11,050	734,79	8 119,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101								
VV					0,4*7+0,5*1+0,25*7	5,050		
VV					8*(0,3+0,45)/2*4*0,5	6,000		
VV					Součet	11,050		
D 5 Komunikace pozemní							152 757,49	
44	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	191,880	279,87	53 701,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116								
VV					(112,8+29,1+18)*1,2	191,880		
45	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	191,880	316,66	60 760,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111								
46	K	573111115	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	191,880	33,45	6 418,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111115								
47	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	191,880	17,84	3 423,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	451,240	44,60	20 125,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
	P	Poznámka k položce						
		odvoz na meziskládku a zpět						
	VV	"zásyp"						
	VV	"V"65+177,32+30,36+30,64+47,49+7,77						
	VV	"-vytl.kub."-(19,87+6,72+106,37)						
	VV	Mezisoučet						
	VV	225,62*2						
					451,240			
24	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	393,330	44,60	17 542,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123						
	VV	"šterkopiskové lože"						
	VV	(118,6+46,82)*1,2*0,1						
	VV	(30,6+112,8+22,2)*1,2*0,1						
	VV	83*1,2*0,1						
	VV	(22,6+29,1+4,3)*1,2*0,1						
	VV	(16,6+18)*1,2*0,1						
	VV	(67,6+46,7)*1,2*0,1						
	VV	48,1*(0,8+0,86)/2*0,15						
	VV	11,9*(0,6+0,64)/2*0,1						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"obsyp šterkopiskem"						
	VV	165,6*1,2*0,4						
	VV	165,42*1,2*0,4						
	VV	83*1,2*0,4						
	VV	56*1,2*0,4						
	VV	34,6*1,2*0,38						
	VV	114,3*1,2*0,38						
	VV	48,1*(0,86+1,02)/2*0,41						
	VV	11,9*(0,64+0,78)/2*0,35						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"vytl.kub.hutněný šterk-šachta"						
	VV	(3,88*2,88+3,94*2,94)/2*0,15						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"vytl.kub.bet.deskou-šachta"						
	VV	2,88*1,88*0,1						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"vytl.kub.šachtou"						
	VV	2,68*1,68*2,35						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
	VV	"násyp nad šachtou"-10						
	VV	"zásyp stáv.vyb.šachty"-5,49						
	VV	Mezisoučet						
	VV	408,82-15,49						
					393,330			
25	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	58,265	64,67	3 768,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103						
	VV	1,98+56,285						
					58,265			
26	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	225,620	37,91	8 553,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111						
	P	Poznámka k položce						
		meziskládka						
27	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	774,025	117,08	90 622,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
	VV	"V"1167,37						
	VV	"-vytl.kub."-398,84						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"zásyp stáv.vyb.Š"2,1*1,5*2,3						
	VV	"-vyb.kub."-1,75						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
					774,025			
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	381,790	234,15	89 396,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101						
29	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	763,580	172,83	131 969,53	CS ÚRS 2023 02
	VV	381,79*2 Přepočtené koeficientem množství						
					763,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	19,800	522,94	10 354,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351103						
	VV	"vodoměrná šachta"(2,88*3,88+3,92*4,92)/2*2,6*0,5			19,800			
13	K	131451103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	9,900	943,29	9 338,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451103						
	VV	"vodoměrná šachta"(2,88*3,88+3,92*4,92)/2*2,6*0,25			9,900			
14	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	225,140	188,44	42 425,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206						
	VV	"A"						
	VV	"zatr."30,6*1,2*1,97-30,6*1,2*0,2			64,994			
	VV	"asf."112,8*1,2*1,71-112,8*1,2*0,4			177,322			
	VV	"plán"22,2*1,2*1,79-22,2*1,2*0,65			30,370			
	VV	"plán"118,6*1,2*1,82-118,6*1,2*0,65			166,514			
	VV	"neplodná"(49,5-2,68)*1,2*1,64			92,142			
	VV	"B"						
	VV	"plán"83*1,2*1,83-83*1,2*0,65			117,528			
	VV	"plán"22,6*1,2*1,78-22,6*1,2*0,65			30,646			
	VV	"asf."29,1*1,2*1,76-29,1*1,2*0,4			47,491			
	VV	"zatr."4,3*1,2*1,705-4,3*1,2*0,2			7,766			
	VV	"plán"16,6*1,2*1,88-16,6*1,2*0,65			24,502			
	VV	"asf."18*1,2*1,74-18*1,2*0,4			28,944			
	VV	"D"						
	VV	"plán"67,6*1,2*1,35			109,512			
	VV	"bud vozovka"46,7*1,2*1,64-46,7*1,2*0,65			55,480			
	VV	"odvod šachty"48,1*(0,8+1,78)/2*2,45			152,020			
	VV	"příp."(5,7+6,2)*(0,6+1,4)/2*2-11,9*(1,4+1,32)/2*0,2			20,563			
	VV	Mezisoučet			1 125,794			
	VV	1125,7*0,2			225,140			
15	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	562,850	235,27	132 421,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206						
	VV	1125,7*0,5			562,850			
16	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	281,425	939,95	264 525,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206						
	VV	1125,7*0,25			281,425			
17	K	138511101	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	1,980	1 280,02	2 534,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138511101						
	VV	"vodoměrná šachta"(2,88*3,88+3,92*4,92)/2*2,6*0,05			1,980			
18	K	138511201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	56,285	2 553,35	143 715,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138511201						
	VV	1125,7*0,05			56,285			
19	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	30,480	662,31	20 187,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101						
	VV	10,8*1,2*1,7+4,8*1,1*1,6			30,480			
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 009,389	72,48	145 640,51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101						
	VV	(30,6*1,87+112,8*1,61+22,2*1,69+118,6*1,72+46,82*1,54+83*1,73+22,6*1,68+29,1*1,66+4,3*1,605+16,6*1,78+18*1,64+67,6*1,25+46,7*1,54)*2			2 009,389			
21	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	2 009,389	27,88	56 021,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111						
22	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	381,780	27,88	10 644,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102						
	VV	"obsyp štěrkopískem"315*1,01*1,2			381,780			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK

Objekt:

SO 301 - Vodovod

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 978 494,81

D HSV Práce a dodávky HSV

3 915 841,14

D 1 Zemní práce 1 303 390,33

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	10,000	72,48	724,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251103 P Poznámka k položce spálení na místě								
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	191,880	59,10	11 340,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163 VV "asf.voz."(112,8+29,1+18)*1,2 191,880								
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	56,520	55,75	3 150,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182 VV (29,1+18)*1,2 56,520								
4	M	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	5,000	228,58	1 142,90	CS ÚRS 2023 02
5	M	59213345	poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm	kus	10,000	39,03	390,30	CS ÚRS 2023 02
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	160,000	100,35	16 056,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 VV 20*8 160,000								
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	57,98	1 159,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
8	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	10,800	314,43	3 395,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401 VV 9*1,2 10,800								
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,800	233,04	1 118,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 VV "NN"2*1,2 2,400 VV "tel."2*1,2 2,400 VV Součet 4,800								
10	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	56,160	66,90	3 757,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103 VV (30,6+4,3)*1,2 41,880 VV "přip."(5,7+6,2)*1,2 14,280 VV Součet 56,160								
11	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	7,920	385,79	3 055,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103 VV "vodoměrná šachta"(2,88*3,88+3,92*4,92)/2*2,6*0,2 7,920								

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK

Objekt:

SO 301 - Vodovod

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 978 494,81

HSV - Práce a dodávky HSV

3 915 841,14

1 - Zemní práce	1 303 390,33
4 - Vodorovné konstrukce	70 404,46
5 - Komunikace pozemní	152 757,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 017,90
8 - Trubní vedení	2 206 602,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	113 752,68
997 - Přesun sutě	10 681,18
998 - Přesun hmot	52 234,82

PSV - Práce a dodávky PSV

62 653,67

713 - Izolace tepelné	2 987,99
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 299,94
767 - Konstrukce zámečnické	57 365,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK

Objekt:

SO 301 - Vodovod

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

32004401

DIČ:

CZ6701116026

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 978 494,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 978 494,81	21,00%	835 483,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 813 978,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2467 11 2021 svk

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací ŽDÁRSKO

Projektant: Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 241 900,00	11 182 699,00	
SO 301	Vodovod	3 978 494,81	4 813 978,72	STA
SO 302	Prodloužení jednotné kanalizace	922 512,59	1 116 240,23	STA
SO 303	Splašková kanalizace	4 020 819,17	4 865 191,20	STA
ostatní	Vedlejší a ostatní náklady	320 073,43	387 288,85	VON

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2467_11_2021_svk

Stavba: **Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. SVK**

KSO:

Místo: **Nové Město na Moravě**

CC-CZ:

Datum: **11.03.2025**

Zadavatel:

Svaz vodovodů a kanalizací ŽDÁRSKO

IČ:

43383513

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

32004401

DIČ:

CZ6701116026

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Poznámka : Podrobnější specifikace jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příloze Technické specifikace

Cena bez DPH			9 241 900,00
DPH základní snižovaná	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 241 900,00	1 940 799,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 182 699,00

AQUASYS spol. s r.o.
vodo hospodářské stavby
Jamská 2488/65
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 DIČ: CZ25344447

19. 03. 2025, ve ŽDÁRE NAD SÁZAVOU

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižovaná	Snižovaná sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižovaná sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt: ostatní - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 11.03.2025

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							671 388,67
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							671 388,67
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							228 575,00
1	K	R_aqa_os04	Vytýčení stavby	kpl	1,000	89 200,00	89 200,00
2	K	R_aqa_os10	Geodetické zaměření	kpl	1,000	89 200,00	89 200,00
3	K	R_aqa_os11	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	27 875,00	27 875,00
4	K	R_aqa_os25	vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN	kpl	1,000	22 300,00	22 300,00
D VRN3 Zařízení staveniště							222 043,67
5	K	R_aqa_os01	Zařízení staveniště	kpl	1,000	205 318,67	205 318,67
6	K	R_aqa_os16	Dopravní značení	kpl	1,000	16 725,00	16 725,00
D VRN4 Inženýrská činnost							9 477,50
7	K	R_aqa_os19	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	9 477,50	9 477,50
D VRN9 Ostatní náklady							211 292,50
8	K	R_aqa_os06	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	89 200,00	89 200,00
9	K	R_aqa_os21	Hutnické zkoušky plně v komunikacích	kpl	1,000	111 500,00	111 500,00
10	K	R_aqa_os22	Revize elektro	kpl	1,000	10 592,50	10 592,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt: ostatní - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 11.03.2025
Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN
Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	671 388,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	671 388,67
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	228 575,00
VRN3 - Zařízení staveniště	222 043,67
VRN4 - Inženýrská činnost	9 477,50
VRN9 - Ostatní náklady	211 292,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt: ostatní - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IC:
DIČ:

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

IC: 25344447
DIČ: CZ25344447

Projektant:
Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IC: 32004401
DIČ: CZ6701116026

Zpracovatel:
Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			671 388,67		
DPH základní snižená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně	
	671 388,67		21,00%	140 991,62	
	0,00		15,00%	0,00	
Cena s DPH			v	CZK	812 380,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt: SO 501-2 - HUP – plynoměrná sestava

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							214 354,38
D HSV Práce a dodávky HSV							17 815,36
D 8 Trubní vedení							17 815,36
1	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	22,000	143,84	3 164,48
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211					22,000		
VV 2"11							
2	M	286131110	Trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	22,330	75,26	1 680,56
P Poznámka k položce plynovodní							
VV 22"1,015 Přepočtené koeficientem množství					22,330		
3	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	11,000	797,23	8 769,53
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161101							
4	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	11,000	381,89	4 200,79
P Poznámka k položce plynovodní							
D PSV Práce a dodávky PSV							33 745,78
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							33 745,78
5	K	723180113	Potrubí z vincových trubek z nerezové oceli (EUROGW AISI 316) PN 0,5 DN 20	m	4,400	1 226,50	5 396,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723180113					4,400		
VV 0,4"11							
6	K	723180114	Potrubí z vincových trubek z nerezové oceli (EUROGW AISI 316) PN 0,5 DN 25	m	6,600	1 594,45	10 523,37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723180114					6,600		
VV 0,6"11							
7	K	723231163	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"	kus	11,000	590,95	6 500,45
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231163							
8	M	72300-0000	Zátka G3/4"	kus	11,000	104,81	1 152,91
9	K	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	11,000	923,22	10 155,42
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231164							
10	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	851,48	17,03
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998723101							
D M Práce a dodávky M							162 793,24
D 23-M Montáže potrubí							162 793,24
11	K	230201012	Montáž potrubí z oceli Ø do 60,3 mm, tl. stěny 3,2 mm	m	16,500	813,95	13 430,18
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230201012							
12	M	R001	Ochranná trubka ocel 50 dl 1,5 m	kus	11,000	1 003,50	11 038,50
13	K	230260031	Montáž regulačních stanic plynu skříňových do 2000 m3/h	kus	11,000	4 794,50	52 739,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230260031							
14	M	8500010840	Skříň plynoměrová pilíř, APZ/NK-7-C-2	kus	11,000	7 780,46	85 585,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt: **SO 501-2 - HUP – plynoměrná sestava**

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem		214 354,38
HSV - Práce a dodávky HSV		17 815,36
8 - Trubní vedení		17 815,36
PSV - Práce a dodávky PSV		33 745,78
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		33 745,78
M - Práce a dodávky M		162 793,24
23-M - Montáže potrubí		162 793,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt: SO 501-2 - HUP – plynoměrná sestava

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

Projektant:
Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IC: 32004401
DIČ: CZ6701116026

Zpracovatel:
Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		214 354,38	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	214 354,38	21,00%	45 014,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	259 368,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce chránička				
47	K	230205126	Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 14,6 mm	m	10,000	752,63	7 526,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205126				
	P		Poznámka k položce chránička				
48	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	61,400	75,26	4 620,96
	P		Poznámka k položce plynovodní				
49	M	28613113	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	108,800	259,24	28 205,31
	P		Poznámka k položce plynovodní				
50	M	28613115	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	m	362,600	320,56	116 235,06
	P		Poznámka k položce plynovodní				
51	M	28613116	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	7,000	451,58	3 161,06
	P		Poznámka k položce plynovodní				
52	M	28613118	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	10,000	942,18	9 421,80
	P		Poznámka k položce plynovodní				
53	K	230220017	Montáž příslušenství plynovodů číhačky na plynovod DN 80	kus	1,000	1 384,83	1 384,83
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230220017				
54	K	230220031	Montáž příslušenství plynovodů číhačky na chráničku plynovodu	kus	2,000	936,60	1 873,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230220031				
55	K	23023-0000	Očištění potrubí	m	471,400	26,76	12 614,66
56	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	108,800	34,79	3 785,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230230016				
57	K	230230017	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	362,600	36,35	13 180,51
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230230017				
58	K	R001	Napojení nového plynového potrubí na stávající	soubor	1,000	103 695,00	103 695,00
59	K	230205252	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrovarovky nebo svařované na tupo Ø 90, tl. stěny 8,2 mm	kus	16,000	1 324,06	21 184,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205252				
60	M	28615313	záslepka SDR11 PE 100 D 63mm	kus	2,000	501,75	1 003,50
61	M	28615315	záslepka SDR11 PE 100 D 90mm	kus	1,000	1 181,90	1 181,90
62	M	WVN.FF483J28 W/	Redukovaný T-kus SDR11 63/32	kus	4,000	1 048,10	4 192,40
63	M	WVN.FF201027 W/	Redukovaný T-kus SDR11 90/32	kus	7,000	1 206,99	8 448,93
64	M	WVN.FF585U45 W/	Redukovaný T-kus SDR11 90/63	kus	2,000	1 480,16	2 960,32
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				7 414,75
65	K	580506322	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu odvzdušnění plynovodu DN do 80, délky přes 20 do 100 m	úsek	5,000	1 482,95	7 414,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506322				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101							
16	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	289,280	172,83	49 996,26
VV					289,280		
17	K	181351003	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 5 strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2,400	64,67	155,21
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003							
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně užití parkového v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	2,400	22,30	53,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131							
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,048	217,43	10,44
VV					0,048		
D 4 Vodorovné konstrukce							24 971,99
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	43,070	579,80	24 971,99
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111							
D 5 Komunikace pozemní							64 678,35
21	K	564871116	Podklad ze šterkopísku ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm	m2	99,840	279,87	27 942,22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116							
22	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	99,840	316,66	31 615,33
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111							
23	K	573111115	Postlák infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	99,840	33,45	3 339,65
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111115							
24	K	573211111	Postlák spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	99,840	17,84	1 781,15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111							
D 8 Trubní vedení							152 171,44
25	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupavy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	3 958,25	3 958,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112							
26	M	HWL.405608009 011	ŠOUPĚ VEVAŘOVACÍ PE K SDR17,6 PLYN PE 100 80/90	kus	1,000	65 227,95	65 227,95
27	M	HWL.2055K0000 000	POKLOP TELESKOPICKÝ PRO ŠOUP PLAST PLYN	kus	1,000	3 620,96	3 620,96
28	M	HWL.348100000 000	PODKLAD DESKA UNI UNI	kus	1,000	939,39	939,39
29	M	HWL.950205010 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	1,000	7 169,04	7 169,04
30	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 750,55	1 750,55
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112							
31	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,000	302,17	302,17
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111							
32	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1 065,600	44,60	47 525,76
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111							
VV					122,800		
VV					2*61,4		
VV					2*471,4		
VV					Součet	1 065,600	
33	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	532,800	10,04	5 349,31
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113							
VV					471,4*61,4	532,800	
34	K	899911101	Kluzné objímky (pojizdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	30,000	479,45	14 383,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899911101							
35	K	899913133	Koncové uzavírací manžety chráničků DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150	kus	2,000	972,28	1 944,56
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899913133							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 349,12
36	K	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	124,800	66,90	8 349,12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111							
VV					107,8*17	124,800	
D 997 Přesun sutě							6 245,32
37	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	53,714	13,38	718,69
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551							
38	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	751,996	1,12	842,24
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559							
VV					751,996		
39	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,930	66,90	2 938,92
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873							
40	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,784	178,40	1 745,47
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875							
D 998 Přesun hmot							233,02
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,692	168,37	116,51
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101							
42	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,692	168,37	116,51
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276124							
D M Práce a dodávky M							613 642,10
D 23-M Montáže potrubí							606 227,35
43	K	230205025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojku Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	61,400	348,44	21 394,22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205025							
44	K	230205042	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojku Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	m	108,800	434,85	47 311,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205042							
45	K	230205052	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojku Ø 90, tl. stěny 8,2 mm	m	362,600	521,24	189 001,62
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205052							
46	K	230205056	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojku Ø 110, tl. stěny 10,0 mm	m	7,000	549,14	3 843,98
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230205056							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt: SO 501-1 - STL plynovod

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 11.03.2025

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 172 265,68

D HSV Práce a dodávky HSV 558 623,58

D 1 Zemní práce 301 974,34

1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	99,840	59,10	5 900,54
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163							
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	99,840	57,98	5 788,72
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107181							
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	100,35	4 014,00
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201							
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	57,98	289,90
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301							
5	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	9,600	314,43	3 018,53
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401							
					12*0,8		
6	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kamenninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	10,400	427,05	4 441,32
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001411							
					13*0,8		
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,000	233,04	932,16
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421							
					5*0,8		
8	K	121151103	Sejmutí omítky strojně pň souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2,400	66,90	160,56
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103							
					3*0,8		
9	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	156,625	376,87	59 027,26
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104							
					"zatr 3*0,8*1,29-3*0,8*0,2		
					"asf 1*07,8*0,8*1,35-1*07,8*0,8*0,35		
					"pláň 135,1*0,8*1,26-135,1*0,8*0,65		
					"pláň 116,7*0,8*1,22-116,7*0,8*0,65		
					"pláň 73,6*0,8*1,38-73,6*0,8*0,65		
					"pláň 18,2*0,8*1,52-18,2*0,8*0,65		
					"asf 17*0,8*1,4-17*0,8*0,35		
					"výkop pro nap stáv plyn ocel DN 200*3*1,5*1,5-3*1,5*0,2		
					"přip. 61,4*0,8*1,25-61,4*0,8*0,65		
					Mezisoučet		
					313,25*0,5		
10	K	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	156,625	470,53	73 696,76
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104							
					313,25*0,5		
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	47,840	662,31	31 684,91
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101							
					9,6*1,2*1,7+10,4*1,2*1,7+4*1,1*1,6		
12	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	144,664	27,88	4 033,23
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102							
					"obsyp pískem 119,38*1,01*1,2		
13	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	162,430	44,60	7 244,38
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123							
					"pískové lože (362,6*73,6+35,2*61,4)*0,8*0,1		
					"napojení 3*1,5*0,1		
					Mezisoučet		
					"obsyp pískem"		
					362,6*0,8*0,29		
					(73,6+35,2)*0,8*0,26		
					61,4*0,8*0,23		
					3*1,5*0,29		
					Mezisoučet		
					Součet		
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	150,830	117,08	17 659,18
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101							
					"V" 313,26		
					"- vytl. kub. - 162,43		
					Součet		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	144,640	234,15	33 867,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt: SO 501-1 - STL plynovod
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 11.03.2025
Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN
Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 172 265,68
HSV - Práce a dodávky HSV		558 623,58
1 - Zemní práce		301 974,34
4 - Vodorovné konstrukce		24 971,99
5 - Komunikace pozemní		64 678,35
8 - Trubní vedení		152 171,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		8 349,12
997 - Přesun sutě		6 245,32
998 - Přesun hmot		233,02
M - Práce a dodávky M		613 642,10
23-M - Montáže potrubí		606 227,35
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení		7 414,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt:

SO 501-1 - STL plynovod

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

Projektant:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IC: 32004401

DIČ: CZ6701116026

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 172 265,68

DPH základní

snižená

Základ daně

1 172 265,68

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

246 175,79

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 418 441,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt:

SO 402 - Metropolitní síť

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

11.03.2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

Projektant:

Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Uchazeč:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							478 756,47
D PSV Práce a dodávky PSV							478 756,47
D E001 Materiál elektromontážní							157 441,81
1	K	R001	trubky HDPE 40/33 mm	m	620,000	40,14	24 886,80
2	K	R002	mikrotrubky HDPE 12/5 mm	m	3 720,000	10,04	37 348,80
3	K	R003	sloupkový optický rozvaděč	kus	11,000	4 292,75	47 220,25
4	K	R004	kabelová komora plastová, betonové víko	kus	3,000	9 668,52	29 005,56
5	K	R005	ostatní drobný materiál, koncovky, spojky, záslepky a pod.	soubor	1,000	4 460,00	4 460,00
6	K	R006	vytyčovací vodič CYY 6 mm	m	620,000	23,42	14 520,40
D E002 Materiál zemní							52 873,92
7	K	R010	beton B12,5 vč. dopravy	m3	2,000	3 623,75	7 247,50
8	K	R011	výstražná fólie šířky 0,22 m	m	620,000	9,59	5 945,80
9	K	R012	písek kopaný 0-2 mm	m3	43,400	914,30	39 680,62
D E003 Elektromontáže							73 753,55
10	K	R015	trubky HDPE 40/33 mm	m	620,000	20,07	12 443,40
11	K	R016	mikrotrubky HDPE 12/8 mm	m	3 720,000	12,27	45 644,40
12	K	R017	sloupkový optický rozvaděč - osazení	kus	11,000	758,20	8 340,20
13	K	R018	kabelová komora plastová, betonové víko - osazení	kus	3,000	1 059,25	3 177,75
14	K	R019	vytyčovací vodič CYY 6 mm	m	620,000	6,69	4 147,80
D E004 Zemní práce							194 687,19
15	K	R020	podvrt pod silnici II/360	m	9,000	1 672,50	15 052,50
16	K	R021	výstražná fólie šířky 22 cm	m	620,000	5,58	3 459,60
17	K	R022	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhmu	m3	62,000	166,14	10 300,68
18	K	R023	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru	km	0,620	2 229,98	1 382,59
19	K	R024	geodetické zaměření skutečné polohy	m	620,000	24,53	15 208,60
20	K	R025	výkop jámy pro kabelovou komoru, pilíř tř. zeminy 4	m3	8,000	1 839,75	14 718,00
21	K	R026	výkop kabelový rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz 3/ko1.0	m3	174,000	217,43	37 832,82
22	K	R027	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	620,000	50,18	31 111,60
23	K	R028	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz 3	m	620,000	105,84	65 620,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt: SO 402 - Metropolitní síť

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	11.03.2025
Zadavatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN
Uchazeč:	AQUASYS spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	478 756,47
PSV - Práce a dodávky PSV	478 756,47
E001 - Materiál elektromontážní	157 441,81
E002 - Materiál zemní	52 873,92
E003 - Elektromontáže	73 753,55
E004 - Zemní práce	194 687,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt: SO 402 - Metropolitní síť

KSO: Misto: Nové Město na Moravě

CC-CZ: Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

IČ: DIČ:

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

Projektant: Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IC: 32004401
DIČ: CZ6701116026

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		478 756,47	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	478 756,47 0,00	21,00% 15,00%	100 538,86 0,00
Cena s DPH		v CZK	579 295,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 11.03.2025

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							671 309,16
D	PSV	Práce a dodávky PSV					671 309,16
D	E001	Materiál elektromontážní					70 813,80
1	K	RM001	kabel CYKY 3x1,5	m	150,000	16,72	2 508,00
2	K	RM002	kabel AYKY 4x16	m	460,000	54,63	25 129,80
3	K	RM003	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	460,000	39,02	17 949,20
4	K	RM004	roura korugovaná pr.63/52mm	m	460,000	28,99	13 335,40
5	K	RM006	elvířzbroj stožáru 27Cu 1xE27/4xM8/35mm2	kus	15,000	792,76	11 891,40
D	E002	Materiál zemní					61 184,83
6	K	RZ001	písek kopaný 0-2mm	m3	30,000	914,30	27 429,00
7	K	RZ002	výstražná fólie šířka 0,34m	m	460,000	10,70	4 922,00
8	K	RZ003	beton B13,5	m3	5,100	3 735,25	19 049,78
9	K	RZ004	stožárové pouzdro plast SP250/1000	kus	15,000	652,27	9 784,05
D	E003	Elektromontáže					47 597,05
10	K	RE001	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	150,000	11,15	1 672,50
11	K	RE002	kabel(-AYKY) volně uloží do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	460,000	17,84	8 206,40
12	K	RE003	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	460,000	21,18	9 742,80
13	K	RE004	trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	460,000	15,61	7 180,60
14	K	RE005	stožár osvětlovací sadový ocelový	kus	15,000	992,35	14 885,25
15	K	RE006	elektrovýřbroj stožárů pro 1 okruh	kus	15,000	323,35	4 850,25
16	K	RE007	piliř pro rozvaděč RVO	kus	1,000	1 059,25	1 059,25
D	E004	Zemní práce					230 694,80
17	K	R010	výkop kabel rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz. 3/ko1.0	m	460,000	217,42	100 013,20
18	K	R011	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	460,000	50,17	23 078,20
19	K	R012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	460,000	5,57	2 562,20
20	K	R013	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	460,000	105,92	48 723,20
21	K	R014	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	kus	15,000	758,20	11 373,00
22	K	R015	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	6,000	1 839,75	11 038,50
23	K	R016	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhmu	m3	130,000	166,13	21 596,90
24	K	R017	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,460	2 230,00	1 025,80
25	K	R018	geodetické zaměření skutečné polohy-přímá trasa	m	460,000	24,53	11 283,80
D	E005	Dodávky zařízení					260 734,43
26	K	R001	sadové svítidlo / LED 30W, LED 30W 3000 lm, 4000K	kus	15,000	7 527,56	112 913,40
27	K	R002	stožár osvětlov bezpatíc 5m žárZn	kus	15,000	7 476,07	112 141,05
28	K	R003	Rozvaděč RVO, včetně vysrtrojení a měření spotřeby	kus	1,000	34 564,98	34 564,98
29	K	R004	Základ piliře rozvaděče	kus	1,000	1 115,00	1 115,00
D	E006	Ostatní náklady					284,25
30	K	RO001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	15,000	16,72	250,80
31	K	RO002	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	15,000	2,23	33,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 11.03.2025

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		671 309,16
PSV - Práce a dodávky PSV		671 309,16
E001 - Materiál elektromontážní		70 813,80
E002 - Materiál zemní		61 184,83
E003 - Elektromontáže		47 597,05
E004 - Zemní práce		230 694,80
E005 - Dodávky zařízení		260 734,43
E006 - Ostatní náklady		284,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt
SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO
Místo Nové Město na Moravě

CC-CZ
Datum 11.03.2025

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IC
DIČ:

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

IC 25344447
DIČ CZ25344447

Projektant:
Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IC 32004401
DIČ CZ6701116026

Zpracovatel:
Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IC
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH			671 309,16	
			Základ daně	Sazba daně
			671 309,16	21,00%
DPH základní			0,00	15,00%
snížená				
Cena s DPH			v CZK 812 284,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				6 487,96
19	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	11,190	579,80	6 487,96
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111				
VV			74,6*0,15		11,190		
D 8			Trubní vedení				91 624,73
20	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	74,500	117,07	8 721,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310310				
21	M	WVN.SP201031W	Trubka kanalizační plastová PPKGEM-160x1000 SN10	kus	75,618	212,96	16 103,61
VV			74,5*1,015 Přepočtené koeficientem množství		75,618		
22	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	30,000	113,73	3 411,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310				
23	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	20,000	113,73	2 274,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310330				
24	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	10,000	473,87	4 738,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812111				
25	K	894812133	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	10,000	827,33	8 273,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812133				
26	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	10,000	418,12	4 181,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812141				
27	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užití šachtové roury	kus	10,000	2 107,35	21 073,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812149				
28	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	10,000	1 762,81	17 628,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812163				
29	M	WVN.SF201033W	Koleno kanalizační plastové PPKGB-160/45°	kus	30,000	124,88	3 746,40
30	M	WVN.SF632000W	Zátka hrdlová kanalizace plastové KGM-160	kus	10,000	33,44	334,40
31	M	WVN.SF702000W	Přechod z plastového potrubí kanalizace na kameninové KGUSM-160	kus	10,000	113,73	1 137,30
D 998			Přesun hmot				1 335,10
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	l	3,965	168,36	667,55
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101				
33	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	l	3,965	168,36	667,55
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276124				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt: SO 314 - Přípojky dešťové kanalizace

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Uchazeč: AQUASYS spol s r o

Datum: 11.03.2025

Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							291 748,81
D HSV			Práce a dodávky HSV				291 748,81
D 1			Zemní práce				192 301,02
1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	11,000	314,43	3 458,73
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401				
VV			"voda"5*1		5,000		
VV			"plyn"6*1		6,000		
VV			Součet		11,000		
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	21,000	233,03	4 893,63
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421				
VV			"VN"3*1		3,000		
VV			"NN"6*1		6,000		
VV			"VO"6*1		6,000		
VV			"metr. sil"6*1		6,000		
VV			Součet		21,000		
3	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	12,140	283,21	3 438,17
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254205				
VV			"1"8.2*1*2.56-8.2*1*0.65		15,662		
VV			"2"8.2*1*2.565-8.2*1*0.65		15,703		
VV			"3"8.2*1*2.51-8.2*1*0.65		15,252		
VV			"4"8.8*1*1.7-8.8*1*0.65		9,240		
VV			"5"8.4*1*2.28-8.4*1*0.65		13,692		
VV			"6"8.4*1*2.2-8.4*1*0.65		13,020		
VV			"TS1"3.5*1*2.57-3.5*1*0.65		6,720		
VV			"TS2"4.6*1*2.695-4.6*1*0.65		9,407		
VV			"hala"9.4*1*2.355-9.4*1*0.65		16,027		
VV			"plán bud"6.9*1*1.615-6.9*1*0.65		6,659		
VV			Mezisoučet		121,382		
VV			121,4*0.1		12,140		
4	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	72,840	353,45	25 745,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205				
VV			121,4*0.6		72,840		
5	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	30,350	1 159,60	35 193,86
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454205				
VV			121,4*0.25		30,350		
6	K	138511201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	6,070	2 553,37	15 498,96
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138511201				
VV			121,4*0.05		6,070		
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	59,400	662,39	39 345,97
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101				
VV			11*1.2*1.7+21*1.1*1.6		59,400		
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	220,358	72,47	15 969,34
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101				
VV			(8.2*1.76+8.2*1.765+8.2*1.71+8.8*0.9+8.4*1.48+8.4*1.4+3.5*1.77+4.6*1.895+9.4*1.55+6.9*0.82)*2		220,358		
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	220,358	27,87	6 141,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111				
10	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	35,262	27,87	982,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102				
11	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	6,070	64,67	392,55
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103				
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	78,040	117,07	9 136,14
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101				
VV			"V"121.4		121,400		
VV			"-vytl. kub"43.36		43,360		
VV			Součet		78,040		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	35,262	234,15	8 256,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101				
VV			"obsyp"74.6*0.39*1.01*1.2		35,262		
14	M	58337331	Štěrkokopisek frakce 0/22	t	70,524	172,82	12 187,96
VV			35,262*2 Pře počtené koeficientem množství		70,524		
15	M	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	21,000	228,57	4 799,97
16	M	59213345	poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm	kus	42,000	39,02	1 638,84
17	K	R_aqa_020	Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy na zeminu vhodnou pro zpětný zásep. Zemina nevhodná pro zpětný zásep bude odvezena přednostně na trvalou skládku. Nevhodné pro zásep jsou vodou nasycené, promočené zeminy (bláto), rašelina, omice, znečištěné vrstvy zemin, odpady	m3	78,040	44,60	3 480,58
18	K	R_aqa_021	Zabezpečení zeminu dočasné skládky proti promočení dešťovými srážkami z důvodu zachování její stávající hutnosti	m3	78,040	22,30	1 740,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt: SO 314 - Připojky dešťové kanalizace
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 11.03.2025
Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN
Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	291 748,81
HSV - Práce a dodávky HSV	291 748,81
1 - Zemní práce	192 301,02
4 - Vodorovné konstrukce	6 487,96
8 - Trubní vedení	91 624,73
998 - Přesun hmot	1 335,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt: SO 314 - Přípojky dešťové kanalizace

KSO:		CC-CZ	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	11.03.2025
Zadavatel:		IC:	
	Město Nové Město na Moravě	DIČ:	
Uchazeč:		IC:	25344447
	AQUASYS spol. s r.o.	DIČ:	CZ25344447
Projektant:		IC:	32004401
	Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN	DIČ:	CZ6701116026
Zpracovatel:		IC:	
	Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				291 748,81
DPH základní		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená		291 748,81	21,00%	61 267,25
		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		353 016,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z hominy třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103	m ³	9,341	64,67	604,08
	Online PSC						
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 "V" 186,82 "-vylit kub" -66,55 Součet	m ³	120,270	117,08	14 081,21
	Online PSC						
	VV				186,820		
	VV				-66,550		
	VV				120,270		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101	m ³	48,500	234,15	11 356,28
	Online PSC						
19	M	58337331	Štěrkopisek frakce 0/22 48 5°2' Přepočtené koeficientem množství	t	97,000	172,83	16 764,51
	VV				97,000		
20	M	59213011	Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	24,000	228,58	5 485,92
21	M	59213345	poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm 48°2' Přepočtené koeficientem množství	kus	96,000	39,03	3 746,88
	VV				96,000		
22	K	R_aqa_020	Položka obsahuje rozdělení vykopané zeminy na zeminu vhodnou pro zpětný zásyp. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude odvezena přednostně na trvalou skládku. Nevhodné pro zásyp jsou vodou nasycené, promočené zeminy (bláto), rašelina, omice, znečištěné vrstvy zemin, odpady	m ³	120,270	44,60	5 364,04
23	K	R_aqa_021	Zabezpečení zemníku dočasné skládky proti promočení dešťovými srážkami z důvodu zachování její stávající hutnosti	m ³	120,270	22,30	2 682,02
	D	4	Vodorovné konstrukce				71 269,57
24	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111 87°1,1°0,1	m ³	9,570	813,95	7 789,50
	Online PSC						
	VV				9,570		
25	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131 87°0,16	m ³	13,920	4 560,35	63 480,07
	Online PSC						
	VV				13,920		
	D	8	Trubní vedení				182 056,00
26	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831312121	m	87,000	244,19	21 244,53
	Online PSC						
27	M	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F 87°1,015' Přepočtené koeficientem množství	m	88,305	798,28	70 492,12
	VV				88,305		
28	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837312221	kus	40,000	299,94	11 997,60
	Online PSC						
29	M	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F 30°1,015' Přepočtené koeficientem množství	kus	30,450	554,16	16 874,17
	VV				30,450		
30	M	WVN.SF632000 W	Zátka hrdlová kanalizace plastové KGM-160 10°1,015' Přepočtené koeficientem množství	kus	10,150	33,45	339,52
	VV				10,150		
31	M	WVN.SF702000 W	Přechod z plastového potrubí kanalizace na kameninové KGUSM-160 10°1,015' Přepočtené koeficientem množství	kus	10,150	113,73	1 154,36
	VV				10,150		
32	M	R001	Krátký propojovací kus PVC 150	kus	10,000	178,40	1 784,00
33	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzávěrů DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877315211	kus	20,000	113,73	2 274,60
	Online PSC						
34	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812111	kus	10,000	473,88	4 738,80
	Online PSC						
35	K	894812133	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812133	kus	10,000	827,33	8 273,30
	Online PSC						
36	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812141	kus	10,000	418,13	4 181,30
	Online PSC						
37	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užití šachtové roury https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812149	kus	10,000	2 107,35	21 073,50
	Online PSC						
38	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812163	kus	10,000	1 762,82	17 628,20
	Online PSC						
	D	998	Přesun hmot				9 341,04
39	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101	t	6,993	450,46	3 150,07
	Online PSC						
40	K	998275124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275124	t	6,993	885,31	6 190,97
	Online PSC						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24

Objekt: SO 313 - Přípojky splaškové kanalizace

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 11.03.2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Josef Novotný

Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							549 088,02
D HSV Práce a dodávky HSV							549 088,02
D 1 Zemní práce							286 421,41
1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	11,000	314,43	3 458,73
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401							
VV "voda" 4*1,1							4,400
VV "plyn" 6*1,1							6,600
VV Součet							11,000
2	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	2,200	427,05	939,51
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001411							
VV 2*1,1							2,200
3	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,200	442,66	973,85
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412							
VV 2*1,1							2,200
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	23,100	233,04	5 383,22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421							
VV "VN" 3*1,1							3,300
VV "NN" 6*1,1							6,600
VV "VO" 6*1,1							6,600
VV "metr. síť" 6*1,1							6,600
VV Součet							23,100
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	18,682	283,21	5 290,93
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254205							
VV "1*6,2*1,1*2,965-6,2*1,1*0,65							15,788
VV "2*6,2*1,1*3,06-6,2*1,1*0,65							16,436
VV "3*6,2*1,1*2,94-6,2*1,1*0,65							15,618
VV "4*11*1,1*2,22-11*1,1*0,65							18,997
VV "5*5,5*1,1*2,83-5,5*1,1*0,65							13,189
VV "6*5,5*1,1*2,88-5,5*1,1*0,65							13,492
VV "poz 3524*11,6*1,1*2,95-11,6*1,1*0,65							29,348
VV "poz 3528*11,4*1,1*2,34-11,4*1,1*0,65							21,193
VV "poz 3531*11,4*1,1*2,67-11,4*1,1*0,65							25,331
VV "poz 3536/24*12*1,1*1,97-12*1,1*0,65							17,424
VV Mezisoučet							186,816
VV 186,82*0,1							18,682
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	112,092	353,46	39 620,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205							
VV 186,82*0,6							112,092
7	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	46,705	1 159,60	54 159,12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454205							
VV 186,82*0,25							46,705
8	K	138511201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě II do 500 mm v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6	m3	9,341	2 553,35	23 850,84
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/138511201							
VV 186,82*0,05							9,341
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	74,184	662,31	49 132,81
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101							
VV 11*1,2*1,7+2,2*1,5+2,2*2*1,2*1,7+23,1*1,1*1,6							74,184
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	170,918	72,48	12 388,14
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101							
VV (11*1,32+5,5*1,93+5,5*1,98+11,4*1,44+11,4*1,77+12*1,07)*2							170,918
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	125,184	109,27	13 678,86
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102							
VV (6,2*2,06+6,2*2,16+6,2*2,04+11,6*2,05)*2							125,184
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	170,918	27,88	4 765,19
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111							
13	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	125,184	66,90	8 374,81
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112							
14	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	48,504	27,88	1 352,29
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102							
VV "obsyp" 87*0,46*1,01*1,2							48,504
15	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	66,550	44,60	2 968,13
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123							

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt: SO 313 - Přípojky splaškové kanalizace
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 11.03.2025
Projektant: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN
Zpracovatel: Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		549 088,02
HSV - Práce a dodávky HSV		549 088,02
1 - Zemní práce		286 421,41
4 - Vodorovné konstrukce		71 269,57
8 - Trubní vedení		182 056,00
998 - Přesun hmot		9 341,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova inv. město, rev. 9/24
Objekt
SO 313 - Připojky splaškové kanalizace

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IC:
DIČ:

Uchazeč:
AQUASYS spol. s r.o.

IC: 25344447
DIČ: CZ25344447

Projektant:
Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IC: 32004401
DIČ: CZ6701116026

Zpracovatel:
Ing. Josef Novotný AQA-CLEAN

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		549 088,02	
DPH základní snižena	Základ daně		Výše daně
	549 088,02	Sazba daně 21,00%	115 308,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 664 396,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	45,283	13,38	605,89
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551				
54	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	45,283	1,12	50,72
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559				
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,188	66,90	2 019,58
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873				
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,094	178,40	2 692,77
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875				
D 998 Přesun hmot							90,24
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,268	168,37	45,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101				
58	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,268	168,37	45,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276124				
D PSV Práce a dodávky PSV							55 195,05
D 713 Izolace tepelné							1 185,84
59	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	1,500	334,50	501,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111121				
	VV		TVS*1,7*1,2-0,6*0,9		1,500		
60	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	1,530	447,12	684,09
	VV		1,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,530		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							15 285,23
61	K	722270101	Vodoměrové sestavy závitové G 3/4"	soubor	3,000	3 814,42	11 443,26
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722270101				
62	K	722270104	Vodoměrové sestavy závitové G 6/4"	soubor	1,000	3 814,42	3 814,42
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722270104				
63	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,014	1 967,98	27,55
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101				
D 767 Konstrukce zámečnické							38 723,98
64	K	767861010	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do zdíva	kus	1,000	3 818,88	3 818,88
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767861010				
65	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,000	313,32	1 566,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111				
66	M	R005	Žebřík s výsuvnými madly, nerez ocel DIN 1 4301, lesk	kus	1,000	29 882,00	29 882,00
	P		Poznámka k položce - přídle s protiskluzovou úpravou U-profil 25x25x3, dš 0,4 - 8 ks - zapuštění do zdíva 40/2 - 4 ks - zastřešení konce žebříku, PVC - 2 ks*				
67	M	R006	Nerezová podpora potrubí	kus	1,000	3 456,50	3 456,50
	P		Poznámka k položce - sedlo, plech tl 2 mm DIN 1 4301 - 60 mm - nerez trubka 45/3 DIN 1 4301 - plech tl 3 mm DIN 1 4301 200x200 mm*				