



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**

Objekt: **101B - Okružní křižovatka – obrušná vrstva vozovky II/354**

Rozpočet: **[101B] - Okružní křižovatka – obrušná vrstva vozovky II/354**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [101B] - Okružní křižovatka – obrušná vrstva vozovky II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>101B Okružní křižovatka – obrušná vrstva vozovky II/354</b>						-----
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						-----
1	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Zkušebnictví dle aktuálních TKP. Přesný rozsah bude stanoven v KzP. (Např. kontrolní zkoušky zhutnění podloží zemní pláně, konstrukčních vrstev vozovky a rýh výkopů, PAU).  Cenová soustava OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
2	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů.  Cenová soustava OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížd'ky a přístupové cesty <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
3	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Náklady související s uvedením stavby do předčasného užívání.  Cenová soustava OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
4	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.).  Cenová soustava OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
5	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků. Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započítím výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. sítí.  Cenová soustava OTSKP - 2025	KPL	1,000	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101B] - Okružní křižovatka – obrušná vrstva vozovky II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Specifikace	Položka zahrnuje: - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x Způsob stanovení: - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby	KUS	1,000	-----	-----
	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY				
	Cenová soustava	Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy. OTSKP - 2025				
7	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	-----	-----
	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS				
	Cenová soustava	Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby. RDS bude zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl zhotovitel dílo realizovat. Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI. OTSKP - 2025				
8	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	-----	-----
	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
9	Specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	-----	-----
	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE				
	Cenová soustava	Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem). OTSKP - 2025				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [101B] - Okružní křižovatka – obrušná vrstva vozovky II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY  Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace objízdných tras). Vypracování a aktualizace HMG stavby. Vypracování TePř. Vypracování KZP. Havarijní plán. Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
11	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR  Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Žďársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
12	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE  1 ks, pronájem.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
13	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [101B] - Okružní křižovatka – obrušná vrstva vozovky II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěši v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo.				
	Specifikace	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> <i>objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
<b>5 Komunikace</b> -----						
14	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C (0,30-0,60) kg/m2, pod vrstvu ACO a ACL.	M2	2 057,838	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
15	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM asfaltový beton ACO 11+	M2	2 057,838	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [101B] - Okružní křižovatka – obrušná vrstva vozovky II/354

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						-----
16	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	272,586	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**Objekt: **102 - Oprava vozovky II/354 Brněnská**Rozpočet: **[102] - Oprava vozovky II/354 Brněnská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

Celková cena:

-----

DPH:

-----

Cena s DPH:

-----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [102] - Oprava vozovky II/354 Brněnská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>102 Oprava vozovky II/354 Brněnská</b>						-----
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						-----
1	014102.ACS	POPLATKY ZA SKLÁDKU Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	20,900	-----	-----
2	014102.KNS	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nesmelené podkladní vrstvy. Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	20,500	-----	-----
3	014102.SCS	POPLATKY ZA SKLÁDKU SC C. Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	16,400	-----	-----
4	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Zkušebnictví dle aktuálních TKP. Přesný rozsah bude stanoven v KzP. (Např. kontrolní zkoušky zhutnění podloží zemní pláň, konstrukčních vrstev vozovky a rýh výkopů, PAU). Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	-----	-----
5	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Proběhne samostatné asfaltování SO 102 a SO 103 z důvodu zajištění dopravní obslužnosti ul. Budovatelů a Hornická. Při realizaci SO 102 nutno vyřešit dopravní obslužnost autobusového nádraží a komerčních objektů. Způsob řešení bude projednán s investorem.	KPL	1,000	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [102] - Oprava vozovky II/354 Brněnská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Cenová soustava	OTSKP - 2025	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížďky a přístupové cesty <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Náklady související s uvedením stavby do předčasného užívání.				
7	Cenová soustava	OTSKP - 2025	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.).				
8	Cenová soustava	OTSKP - 2025	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků. Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započítáním výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. sítí.				
9	Cenová soustava	OTSKP - 2025	KUS	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob stanovení:</i> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby				
	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [102] - Oprava vozovky II/354 Brněnská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10		<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS  Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby. Bude určen způsob a rozsah oprav dle skutečného stavu. RDS bude zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl zhotovitel dílo realizovat.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
11		<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ  Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby. Bude určen způsob a rozsah oprav dle skutečného stavu. RDS bude zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl zhotovitel dílo realizovat.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
12		<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE  Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
13		<i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY  Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace objízdných tras). Vypracování a aktualizace HMG stavby. Vypracování TePř. Vypracování KZP. Havarijní plán. Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [102] - Oprava vozovky II/354 Brněnská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	02960	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Žďársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
15	03100	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
<b>1 Zemní práce</b> -----						
16	113328.SAN	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora.	M3	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
17	113348.SAN	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora.	M3	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [102] - Oprava vozovky II/354 Brněnská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M2	1 019,723	-----	-----
	113743	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM</p> <p>Frézování OV v tloušťce 50 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU.</p> <p>Materiál bude předán bez poplatku KSÚS Vysočiny k dalšímu využití (nutné doložit zatřídění ZAS). Odvoz a uložení na skládku KSÚSV (Dolní Rožínka - Rožná, max. 650 t ze stavby).</p>				
19	Cenová soustava	OTSKP - 2025	M2	50,000	-----	-----
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
20	113745.SAN	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM</p> <p>Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora.</p> <p>Frézování LV v tloušťce min. 70 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU.</p>	M2	50,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
21	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M2	50,000	-----	-----
	113746.SAN	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM</p> <p>Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora.</p> <p>Frézování PV v tloušťce 50-90 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU.</p>				
21	Cenová soustava	OTSKP - 2025	M2	50,000	-----	-----
	18110.SAN	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora.</p>				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [102] - Oprava vozovky II/354 Brněnská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
<b>5 Komunikace</b> -----						
22	56174G.SAN	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ HYDRAULICKÝMI SILNIČNÍMI POJIVY SH C 8/10 TL. DO 200MM Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. SC 8/10 tl. 160 mm.	M2	50,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
23	56334.SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. ŠD A,B tl. min. 200 mm.	M2	50,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
24	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C (0,30-0,60) kg/m2, pod vrstvu ACO a ACL.	M2	1 019,723	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
25	572224.SAN	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. PS-C (0,30-0,60) kg/m2, pod vrstvu ACL a ACP.	M2	50,000	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [102] - Oprava vozovky II/354 Brněnská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	1 019,723	-----	-----
	Specifikace	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM asfaltový beton ACO 11+				
27	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	50,000	-----	-----
	Specifikace	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. asfaltový beton ACL 16+				
28	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	50,000	-----	-----
	Specifikace	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. ACP 16+				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [102] - Oprava vozovky II/354 Brněnská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> -----						
29	915221 Cenová soustava	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	85,997	-----	-----
	Specifikace	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
30	919111 Cenová soustava	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	38,535	-----	-----
	Specifikace	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
31	931325 Cenová soustava	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	38,535	-----	-----
	Specifikace	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**

Objekt: **103 - Oprava vozovky II/354 Masarykova**

Rozpočet: **[103] - Oprava vozovky II/354 Masarykova**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt: [103] - Oprava vozovky II/354 Masarykova**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>103 Oprava vozovky II/354 Masarykova</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	014102.AC	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	27,004	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2	014102.ACS	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,900	-----	-----
	Cenová soustava	Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
3	014102.KNS	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,500	-----	-----
	Cenová soustava	Nesmelené podkladní vrstvy. Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4	014102.SCS	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,400	-----	-----
	Cenová soustava	SC C. Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. Bez vazby na CS				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Zkušebnictví dle aktuálních TKP. Přesný rozsah bude stanoven v KzP. (Např. kontrolní zkoušky zhutnění podloží zemní pláně, konstrukčních vrstev vozovky a rýh výkopů, PAU). OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [103] - Oprava vozovky II/354 Masarykova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	02710	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY</p> <p>Zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů.</p> <p>Proběhne samostatné asfaltování SO 102 a SO 103 z důvodu zajištění dopravní obslužnosti ul. Budovatelů a Hornická.</p> <p>Při realizaci SO 103 nutno vyřešit dopravní obslužnost komerčních objektů. Způsob řešení bude projednán s investorem.</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížd'ky a přístupové cesty</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KPL	1,000	-----	-----
7	02720	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Náklady související s uvedením stavby do předčasného užívání.</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KPL	1,000	-----	-----
8	02730	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>Ochrana stávajících sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.).</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KPL	1,000	-----	-----
9	02910	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ</p> <p>Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků.</p> <p>Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započítáním výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. sítí.</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí.</p> <p>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Způsob stanovení:</i></p> <p>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby</p>	KPL	1,000	-----	-----
10	029113	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY</p>	KUS	1,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [103] - Oprava vozovky II/354 Masarykova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Cenová soustava	Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy. OTSKP - 2025	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
12	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby. Bude určen způsob a rozsah oprav dle skutečného stavu. RDS bude zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl zhotovitel dílo realizovat.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
13	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
14	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
14	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace objízdných tras). Vypracování a aktualizace HMG stavby. Vypracování TePř. Vypracování KZP. Havarijní plán. Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [103] - Oprava vozovky II/354 Masarykova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Žďársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).				
16	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ  Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
<b>1 Zemní práce</b>						-----
17	113328.SAN	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora.	M3	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
18	113348.SAN	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora.	M3	8,000	-----	-----
	Specifikace					

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [103] - Oprava vozovky II/354 Masarykova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i>	M2	2 321,935	-----	-----
	Specifikace	- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
20	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM  Frézování OV v tloušťce 50 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU. Materiál bude předán bez poplatku KSÚS Vysočiny k dalšímu využití (nutné doložit zatřídění ZAS). Odvoz a uložení na skládku KSÚSV (Dolní Rožínka - Rožná, max. 650 t ze stavby). Ostatní materiál bude předán do za zařízení k odstranění odpadu na náklady zhotovitele.	M2	2 321,935	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i>				
21	113745	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM  Frézování LV v tloušťce min. 70 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU. Materiál bude předán bez poplatku KSÚS Vysočiny k dalšímu využití (nutné doložit zatřídění ZAS). Odvoz a uložení na skládku KSÚSV (Dolní Rožínka - Rožná, max. 650 t ze stavby). Ostatní materiál bude předán do za zařízení k odstranění odpadu na náklady zhotovitele.	M2	2 321,935	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i>				
22	113746.SAN	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM  Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. Frézování PV v tloušťce 50-90 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU. Materiál bude předán KSÚS Vysočiny k dalšímu využití (nutné doložit zatřídění ZAS). Odvoz a uložení na skládku KSÚSV, Ostrov nad Oslavou.	M2	50,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i>				
23	113746.SAN	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM  Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. Frézování PV v tloušťce 50-90 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU. Materiál bude předán KSÚS Vysočiny k dalšímu využití (nutné doložit zatřídění ZAS). Odvoz a uložení na skládku KSÚSV, Ostrov nad Oslavou.	M2	50,000	-----	-----
	Specifikace	- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [103] - Oprava vozovky II/354 Masarykova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	18110.SAN	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x	M2	50,000	-----	-----
<b>5 Komunikace</b> -----						
23	56174G.SAN	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ HYDRAULICKÝMI SILNIČNÍMI POJIVY SH C 8/10 TL. DO 200MM Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. SC 8/10 tl. 160 mm. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	50,000	-----	-----
24	56334.SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. ŠD A,B tl. min. 200 mm. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	50,000	-----	-----
25	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C (0,30-0,60) kg/m2. Cenová soustava OTSKP - 2025	M2	4 643,870	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [103] - Oprava vozovky II/354 Masarykova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	2 321,935	-----	-----
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM				
27	Cenová soustava	asfaltový beton ACO 11+ OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 321,935	-----	-----
	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM				
28	Cenová soustava	asfaltový beton ACL 16+ OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	50,000	-----	-----
	574E56.SAN	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Sanace podkladních vrstev vozovky. Položka bude čerpána se souhlasem TDI a investora. ACP 16+ OTSKP - 2025				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [103] - Oprava vozovky II/354 Masarykova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
<b>8 Potrubí</b> -----						
29	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Oprava stáv. UV + otočení mříže do správné polohy. Dojde k prověření stáv. technického stavu dodavatelskou firmou. Způsob opravy bude předmětem RDS.				
	Specifikace	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
30	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Oprava stáv. UV + otočení mříže do správné polohy. Dojde k prověření stáv. technického stavu dodavatelskou firmou. Způsob opravy bude předmětem RDS.				
	Specifikace	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [103] - Oprava vozovky II/354 Masarykova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> -----						
31	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	248,911	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
32	919111.LV	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	72,957	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
33	919111.OV	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	72,957	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
34	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	72,957	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil				