

PROJEKTANT

autor	Ing.arch. František Brychta
zodpovědný projektant	Ing.arch. František Brychta
vypracoval	
spolupracoval	Ing.arch.Ivana Dvořáková



4 2 0 6 0 8 3 8 4 5 6 0
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 33
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
5 9 2 3 1

NÁZEV AKCE HORÁCKÉ MUZEUM V NMNM ÚPRAVY ZÁZEMÍ

investor: Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě 592 31	Č. ZAK.	MUNMNM/10228/2025-2
	STUPEŇ	DPS – INTERIÉR
místo parc. číslo: Vratislavovo náměstí 103, NMnM 592 31 parc.č. 579, 634/1, Nové Město na Moravě (č. katastru 706 418)	DATUM	12 / 2025
	FORMÁT	-
část:	PARÉ	

výkres / . dokument:

INTERIÉR

a.01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. předmět úprav

Předmětem úprav jsou interiéry místností, které jsou souvisejících stavebních prací (dispoziční úpravy, dílčí přístavbu v 1. NP, změny účelu místností), s cílem je zlepšení provozního a návštěvnického zázemí muzea, doplnění expozičních a studijních prostor a modernizace technického řešení v souladu s památkovou ochranou objektu.

Budova původní renesanční radnice z 16. století na Vratislavově náměstí, přestavěná po požárech v 18. a 19. století, byla naposledy modernizována na počátku 90. let 20. století.

2. kapacitní údaje (pro celý objekt)

- užitná plocha 949,34 m² + 1,57 m² (přístavba)
- počet uživatelů 80 + 5

3. architektonické a výtvarné řešení

Záměrem je vytvořit soudobý, racionální prostor se zdravým klimatem a jasnou vazbou na okolí, zároveň s nízkými provozními náklady.

V rámci obnovy dojde ke změně způsobu prezentace exponátů a provoz bude nově doplněn moderními, výtvarně odlišnými mobiliářovými prvky.

Základní koncepční body návrhu jsou:

- Vytvoření uživatelsky vstřícného, ekonomicky nenáročného provozního zázemí
- Zásahy do konstrukcí a technologie budovy omezit na nezbytné minimum (celková rekonstrukce sítí není možná)
- Dílčími realizovanými kroky nevytvářet překážku pro žádoucí celkovou obnovu objektu v budoucnu

4. konstrukční a materiálové řešení

4.a) rozvody médií, koncové prvky

- viz samostatná část, projekt DPS
- budou provedeny korekce stávajících koncových prvků elektro – zásuvek a světel. Nové instalace budou napojeny na stávající rozvody.
- všechny stávající koncové prvky elektro (vypínače, zásuvky, světla) budou nahrazeny novými, funkčně i designem vhodnějšími

4.2) úpravy povrchů

- viz samostatná část, projekt DPS
- rozsah úprav stávajících povrchů bude v principu omezen na nezbytné minimum (lokální zapravení instalačních drážek)
- provedena lokální vysrávka omítek a nátěr vápennou barvou (mikroštuk)
- bude zachována stávající nášlapná vrstva podlahy, původní dlažba bude očištěna a vyspravena

Upozornění: konkrétní typy a odstíny jednotlivých povrchů budou upřesněny architektem v rámci AD dle možností dodavatele

4.3) malby a nátěry

- viz samostatná část, projekt DPS
- silikátové malby vnitřních omítek světlých odstínů
- antikorozní nátěr – všech ocel. prvků, nejsou-li pozinkované
- nátěr viditelných ocel. prvků tmavě šedou litinovou barvou
- bezbarvá impregnace všech dřevěných prvků proti houbám a dřevokaznému hmyzu

Upozornění: konkrétní typy a odstíny jednotlivých povrchů budou upřesněny architektem v rámci AD dle možností dodavatele

4.4) ostatní výrobky

- viz samostatná část, projekt DPS

truhlářské výrobky

- funkční a barevná korekce stávajících dřevěných zárubní a křídla

zámečnické výrobky

- nový podlahový sokl provený z ocelových „L“ profilů rozm. 30/30mm, pojednány v soudobém tvarosloví, opatřeny antikorozním nátěrem tmavě šedé barvy

Upozornění: konkrétní typy a odstíny jednotlivých povrchů budou upřesněny architektem v rámci AD dle možností dodavatele

4.5) mobiliář

- repase původních prvků – stávajících prvky budou obnovovány do původní podoby dle jejich konkrétního charakteru. Práce budou provádět osoby s příslušnou kvalifikací a jejich průběh bude průběžně dokumentován.
- nové prvky – nové prvky budou provedeny jako truhlářské výrobky, materiálově i výtvarně abstraktní. Konstrukce bude provedena z LTD, opláštěny březovou překližkou, variantně smrkovou biodeskou. Povrchová úprava matný PU lak, případně lokálně ošetření dekoračním voskem.

5. bezbariérové užívání stavby

- stavba je projektována v souladu s normou ČSN 73 4001: „Přístupnost a bezbariérové užívání“

6. bezpečnost při užívání stavby

- užívání stavby nemá negativní vliv na životní prostředí, nejsou známy žádné její negativní účinky
- v průběhu stavby bude postupováno s odpady dle zákona 229/2014 Sb..
- při přípravě stavby a při její realizaci je potřeba dodržovat a respektovat veškerá dotčená ustanovení, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. Musí být dodrženy všechny příslušné požadavky a předpisy, týkající se BOZ. Podrobné předpisy BOZ jsou pro jednotlivé druhy prací a obsluhy technických zařízení obsaženy v jednotlivých vyhláškách, ČSN a vnitropodnikových předpisech.

7. ochrana zdraví a pracovní prostředí

- bezpečnost práce a zdraví je navržena v souladu s vyhláškou č. 363/2005 Sb..
- třídění a likvidování odpadu bude probíhat dle vyhlášky č. 195/2005 Sb. Úprava podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, apod.

8. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a jakosti provedení, požadavky na vypracování dokumentace zhotovené dodavatelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace

- veškeré práce a výrobky budou podléhat specifikaci standardů
- specifikace standardu uvádí parametry a opatření, které předepsaný standard díla zahrnuje, a jež doplňují PPD, obecně platné předpisy, ČSN a EN, a technologických a technických podmínek a postupů, které pro zvolené výrobky, materiály či systémy předepisuje či doporučuje jejich výrobce.
- dílo, jeho součásti a postupy při jeho zhotovení musí splňovat požadavky dané zákony, vyhláškami a dalšími obecně platnými předpisy, a zároveň normami ČSN a EN.
- při zhotovení díla a jeho součástí jsou pro dodavatele závazné technologické a technické podmínky a postupy, které pro zvolené výrobky, materiály či systémy předepisuje či doporučuje jejich výrobce.
- referenční technologie, výrobek nebo materiál uvádí příklad řešení, které může vést ke splnění předepsaných požadavků na kvalitu a technické řešení. Splnění referenční kvality a technických parametrů také jiným, kvalitativně a technicky obdobným řešením je přípustné. Kvalitou řešení se při tom má na mysli kvalita technická, technologická, materiállová, estetická, architektonická a konstrukční, spolehlivost, trvanlivost, apod. Všude, kde u referenční technologie, výrobku nebo materiálu není uvedena detailní specifikace, považuje se za referenční standard kvality minimálně střed dané modelové řady roku 2014 uvedeného referenčního výrobce.

Obecně:

- úpravy povrchů a zpracování materiálů a konstrukcí budou prováděny tak, aby byla maximálně zajištěna schopnost dlouhodobého udržení kvality, tedy schopnost pozitivně absorbovat procesy stárnutí.
- dílenská technická řešení se nebudou pohybovat v extrémních či zvláště komplikovaných polohách, aby nebyl omezen budoucí vývoj a obměna zařízení.
- při dílenských technických řešeních budou používány především takové konstrukce a opatření, jejichž údržba nevyžaduje technicky a technologicky zvláště složité postupy nebo vybavení, a to především z hlediska provozních nákladů.
- dílenská technická řešení budou svou koncepcí uzpůsobena pro efektivní provádění a absorpci změn v průběhu své existence, a to především změn při obnově a modernizaci technického vybavení.
- při zachování požadovaného standardu kvality a technického standardu budou použita taková řešení a materiály, které jsou v porovnání s dalšími ekologicky příznivější menšími negativními vlivy na přírodní a životní prostředí, a to jak v prostoru, jenž je předmětem díla, tak v lokalitě, ve které je situována a také v ostatních místech, jejichž užívání s vybudováním a provozem stavby souvisí; a naopak podporující, obnovující nebo vytvářející ekologické kvality prostředí.
- při zachování požadovaného standardu kvality a technického standardu budou při dílenských technických řešeních budou použita taková řešení a materiály, které jsou v porovnání s dalšími budou při provozování objektu méně náročná energeticky a na pracovní obsluhu, a která tedy budou při dlouhodobém provozu budovy v dlouhodobém časovém horizontu

hospodárnější. V případě pochyb dodavatel provede potřebné vyhodnocení formou kalkulace budoucích provozních nákladů, životnosti a nákladů na budoucí obnovu.

- instalace a dílenská technická řešení musí umožňovat snadné čištění, údržbu nebo výměnu bez obtíží a bez zásahů do jiných konstrukcí.
- při zachování požadovaného standardu kvality a technického standardu budou zařízení, výrobky a materiály voleny tak, aby pocházely od renomovaných výrobců a dodavatelů, kteří mají v České republice prodejní zastoupení, a v případě součástí předpokládajících opravy a údržbu také sklady a postprodejní servisní organizace.
- samostatná dodavatelská dokumentace bude pořízena a předložena k odsouhlasení v následujících případech:
 - veškeré výrobky dle výpisů jednotlivých profesí
 - výplně otvorů vč. detailů pro osazení
 - všechny konstrukce, u kterých dochází k viditelnému styku, spárám, hranám a dilataci prvků

9. Popis netradičních technologických postupů

- Navržené postupy jsou spíše tradiční.

10. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí

- Kontroly budou probíhat v rámci stanoveného plánu kontrolních dnů technickým dozorem investora.

v Novém Městě na Moravě 16. 12.2025

vypracoval: Ing.arch. František Brychta

INTERIER HORÁCKÉHO MUZEA - SOUPIS MOBILIÁŘE

VERZE: 14.01.2026

ozn.	název	popis	ks
HM1.01	MÁZHAUS		
M1/1.01	infopult	nový truhlářský výrobek, viz. výkresová dokumentace	1
M2/1.01	pracovní židle	Otočná ergonomická kancelářská židle s černou konstrukcí, určená pro administrativní a veřejné prostory; vybavená synchronní mechanikou s možností nastavení odporu a posuvu sedáku, plynule nastavitelnou výškou sedu pomocí plynového pístu; prodyšný síťovaný opěrák zad a čalouněný sedák z odolné látky vhodné pro každodenní používání; pětiramenný kovový kříž s kolečky pro běžné podlahové krytiny, výškově nastavitelné područky, stabilní konstrukce s nosností min. 120 kg, provedení umožňující snadnou údržbu a dlouhodobý provoz ve veřejném prostředí (nebo ekvivalent).	2
M3/1.01	úložná skříň	nový truhlářský výrobek, viz. výkresová dokumentace	1
M4/1.01	vitřina na merch	nový truhlářský výrobek, viz. výkresová dokumentace	1
M5/1.01	vitřina na merch	nový truhlářský výrobek, viz. výkresová dokumentace	1
M6/1.01	pufíky	Plastový taburet z odolného plastu s kompaktní pevnou konstrukcí bez pohyblivých částí, hygienickým a snadno udržovatelným povrchem vhodným pro časté čištění; rozměry cca 405 × 405 × 405 mm (v × š × h), minimální nosnost 140 kg, šedé barevné provedení, určený pro sezení jedné osoby; nízká hmotnost umožňující snadnou manipulaci, stabilní provedení bez ostrých hran, vhodný pro použití ve veřejných a interiérových prostorách.	6
M7/1.01	nástěnka	rozm. 120/80cm, rám březová překližka š. 3cm, výplň světle šedý filc, skryté kotvení, výrobek vhodný pro použití ve veřejných prostorách; dodávka vč. montáže	1
M8/1.01	bannery	rozm. 80/50cm, plnobarevný tisk polomat, folie + podkladní deska kapa, vč. grafického návrhu	3
M9/1.01	stolová vitřina	nový truhlářský výrobek, viz. výkresová dokumentace	1
M10/1.01	kontejner	Kancelářský kontejner na pomůcky, typový výrobek, určený pro použití v administrativních a veřejných prostorách; maximální rozměry cca 400 × 600 × 550 mm (š × h × v); provedení se třemi zásuvkami, z toho dvě běžné a jedna uzamykatelná; korpus a čela zásuvek z březové překližky s povrchovou úpravou matným polyuretanovým lakem; mobilní provedení s měkkými kolečky vhodnými pro tvrdé podlahy, stabilní konstrukce a snadná údržba (nebo ekvivalent).	2

HM1.07 KANCELÁŘ

M1/1.07	čajová kuchyňka	nový truhlářský výrobek, viz. výkresová dokumentace; vč. vestavných spotřebičů: <u>vestavná lednice:</u> Vestavné podstavné provedení určené pro provoz v administrativních a veřejných prostorách; energeticky úsporné provedení dle platné legislativy EU, tichý chod vhodný do pracovního prostředí; chladicí prostor s policemi a dveřními přihrádkami, nastavitelná teplota a automatické odmrazování; hygienické provedení umožňující snadnou údržbu a dlouhodobý provoz (nebo ekvivalent) <u>pákový kávovar:</u> pákový kávovar určený pro provoz v administrativních a veřejných prostorách, vhodný pro přípravu espressa a dalších kávových nápojů; robustní konstrukce pro pravidelné používání, tlakový systém s pákou, parní tryska pro ohřev mléka, zásobník na vodu; jednoduché a přehledné ovládání, snadná údržba a spolehlivý provoz v běžném pracovním režimu (nebo ekvivalent).	1
		MW: samostatně stojící, určená pro veřejné prostory, černé barevné provedení, minimální vnitřní objem cca 20 l, mikrovlnný výkon min. 700 W, mechanické nebo elektronické ovládání, otočný talíř, vnitřní prostor s odolným a snadno čistitelným povrchem, dvířka s bezpečnostním blokováním, provedení vhodné pro častý provoz. rychlovarná konvice: Rychlovarná konvice samostatně stojící, určená pro veřejné prostory, minimální objem cca 1,5 l, příkon cca 2 000–2 200 W, skryté topné těleso, automatické vypnutí po dosažení bodu varu a při sejmutí z podstavce, ochrana proti chodu naprázdno, snadno čistitelný vnitřní povrch, provedení vhodné pro častý provoz. Dřez: Vestavný jednoduchý s odkapovou plochou, kompozitní materiál na bázi umělého kamene, barevné provedení černé, celkový rozměr cca 620 × 500 mm, minimální hloubka vany cca 180 mm, odolnost proti poškrábání, nárazům a krátkodobému působení vysokých teplot, vhodný pro intenzivní provoz ve veřejných prostorech; doplněno pákovou kuchyňskou baterií s otočným raménkem (min. 120°), keramickou kartuší, standardním připojením G 3/8", povrchová úprava černá, provedení pro časté používání.	
M2/1.07	vestavná skříň	nový truhlářský výrobek, viz. výkresová dokumentace	1
M3/1.07	nábytková sestava s gaučem	nový truhlářský výrobek, součástí dodávky je i gauč; <u>Gauč</u> do veřejných interiérů, matrace vyrobené na míru dle rozměrů nábytku, konstrukce integrována do korpusu a navržena jako dostatečně únosná a komfortní pro dlouhodobé užívání, čalounění z hrubě tkané, vysoce odolné a otěruvzdorné látky vhodné pro veřejné prostory; vzor a barevný odstín budou odsouhlaseny v rámci autorského dozoru dle možností dodavatele. detail provedení viz výkresová dokumentace	1
M4/1.07	pracovní stůl	pracovní stůl rozm. 80/140cm, výška 72cm. Stolní deska březová překližka tl. 20mm + 3x matný PU lak, podnož ocel + černý matný lak	1

M5/1.07	pracovní stůl	polohovací stůl rozm. 80/140cm, elektrický mechanismus, výškový rozsah 70-150cm. Stolní deska březová překližka tl. 20mm + 3x matný PU lak, podnož černý matný lak	1
M6/1.07	pracovní židle	Otočná ergonomická kancelářská židle s černou konstrukcí, určená pro administrativní a veřejné prostory; vybavená synchronní mechanikou s možností nastavení odporu a posuvu sedáku, plynule nastavitelnou výškou sedu pomocí plynového pístu; prodyšný síťovaný opěrák zad a čalouněný sedák z odolné látky vhodné pro každodenní používání; pětiramenný kovový kříž s kolečky pro běžné podlahové krytiny, výškově nastavitelné područky, stabilní konstrukce s nosností min. 120 kg, provedení umožňující snadnou údržbu a dlouhodobý provoz ve veřejném prostředí (nebo ekvivalent).	6
M7/1.07	police	2x deska z březové překližky tl. 20mm, jemný kartáč + matný PU lak; š. 20cm, dl. 190cm, kotveno na trny á 25cm, výrobek vhodný pro umístění do veřejných prostor	2
M8/1.07	kontejner	Kancelářský kontejner na pomůcky, typový výrobek, určený pro použití v administrativních a veřejných prostorách; maximální rozměry cca 400 × 600 × 550 mm (š × h × v); provedení se třemi zásuvkami, z toho dvě běžné a jedna uzamykatelná; korpus a čela zásuvek z březové překližky s povrchovou úpravou matným polyuretanovým lakem; mobilní provedení s měkkými kolečky vhodnými pro tvrdé podlahy, stabilní konstrukce a snadná údržba (nebo ekvivalent).	4
M9/1.07	konferenční stolek	typový výrobek, rozm. min. 700/700/400mm; Nízký odkládací stolek určený pro interiérové použití ve veřejných a společných prostorách, vyrobený z vícevrstvé březové překližky s příznanou kresbou materiálu a transparentní ochrannou povrchovou úpravou; stabilní samonosná konstrukce bez pohyblivých částí, hladce opracované hrany bez ostrých detailů, provedení vhodné pro běžné užívání a snadnou údržbu; designově jednoduchý a nadčasový kus nábytku vhodný do čekáren, lobby, společenských a relaxačních zón (nebo ekvivalent).	1
HM1.09	schodiště		
M1/1.09	bannery	rozm. 80/50cm, plnobarevný tisk polomat, folie + podkladní deska kapa, vč. grafického návrhu	4
HM1.10	WC zaměstnanci		
M1/1.10	sada WC doplňků	Sada WC doplňků pro veřejné sanitární prostory, soudobý minimalistický design, jednotné černé matné provedení, střední cenová kategorie; materiál kov / nerez s odolnou povrchovou úpravou vhodnou pro každodenní provoz a snadnou údržbu; sada obsahuje: držák toaletního papíru, zásobník náhradních rolí toaletního papíru, WC šetřku s držákem; nástěnná montáž dle typu prvku včetně montážního materiálu, provedení bez ostrých hran (nebo ekvivalent).	1
HM1.11	předsíňka WC zaměstnanci		

M1/1.11	zrcadlo	Zrcadlo do hygienických místností určené pro provoz ve veřejném objektu, formát 600 × 1000 mm (š × v), vhodné pro instalaci nad umyvadlo; provedení s integrovaným LED osvětlením umístěným na zadní straně zrcadla, zajišťujícím nepřímé, rovnoměrné a neoslňující nasvícení; energeticky úsporný LED zdroj s dlouhou životností, provedení odolné vůči vlhkosti s odpovídajícím elektrickým krytím, snadná údržba a nástěnná montáž (nebo ekvivalent).	1
M2/1.11	sada hyg. doplňků	Sada WC doplňků pro veřejné sanitární prostory, soudobý minimalistický design, jednotné černé matné provedení, střední cenová kategorie; materiál kov / nerez s odolnou povrchovou úpravou vhodnou pro každodenní provoz a snadnou údržbu; sada obsahuje: dávkovač tekutého mýdla nebo dezinfekce, zásobník papírových ručníků, hygienický odpadkový koš s víkem a sadu nástěnných háčků na oděv nebo tašky; nástěnná montáž dle typu prvku včetně montážního materiálu, provedení bez ostrých hran (nebo ekvivalent).	1
HM1.12	úklidová místnost		
M1/1.12	sada hyg. doplňků	Sada doplňků pro úklidovou místnost, určená pro veřejné a provozní prostory; materiálově odolné provedení vhodné pro intenzivní každodenní úklid a manipulaci s čistícími prostředky; sada obsahuje: úložný regál nebo stojan na úklidové prostředky, držák na mopy a metly (min. 5 pozic), koš na odpad s víkem a kolečky, držák na čistící prostředky a lahve, zásobník na papírové utěrky, odkapávací odkapávač na mopové hlavice, organizér na drobné úklidové potřeby a držák na rukavice a hadry; všechny prvky s hladkými, snadno čistitelnými povrchy, odolnými vůči vlhkosti a chemii běžných čistících prostředků; součástí dodávky je montážní materiál a pevné uchycení do konstrukce místnosti (nebo ekvivalent).	1
HM1.13	předsíňka WC muži		
M1/1.13	zrcadlo	Zrcadlo do hygienických místností určené pro provoz ve veřejném objektu, formát 600 × 1000 mm (š × v), vhodné pro instalaci nad umyvadlo; provedení s integrovaným LED osvětlením umístěným na zadní straně zrcadla, zajišťujícím nepřímé, rovnoměrné a neoslňující nasvícení; energeticky úsporný LED zdroj s dlouhou životností, provedení odolné vůči vlhkosti s odpovídajícím elektrickým krytím, snadná údržba a nástěnná montáž (nebo ekvivalent).	1
M2/1.13	sada hyg. doplňků	Sada WC doplňků pro veřejné sanitární prostory, soudobý minimalistický design, jednotné černé matné provedení, střední cenová kategorie; materiál kov / nerez s odolnou povrchovou úpravou vhodnou pro každodenní provoz a snadnou údržbu; sada obsahuje: dávkovač tekutého mýdla nebo dezinfekce, zásobník papírových ručníků, hygienický odpadkový koš s víkem a sadu nástěnných háčků na oděv nebo tašky; nástěnná montáž dle typu prvku včetně montážního materiálu, provedení bez ostrých hran (nebo ekvivalent).	1
HM1.14	WC muži		

M1/1.14	sada WC doplňků	Sada WC doplňků pro veřejné sanitární prostory, soudobý minimalistický design, jednotné černé matné provedení, střední cenová kategorie; materiál kov / nerez s odolnou povrchovou úpravou vhodnou pro každodenní provoz a snadnou údržbu; sada obsahuje: držák toaletního papíru, zásobník náhradních rolí toaletního papíru, WC štětku s držákem; nástěnná montáž dle typu prvku včetně montážního materiálu, provedení bez ostrých hran (nebo ekvivalent).	1
HM1.15	WC ženy + imobilní		
M1/1.15	sada WC doplňků	Sada doplňků pro bezbariérové WC určená pro imobilní uživatele ve veřejném objektu, navržená v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.; soudobý minimalistický design v jednotném barevném provedení, materiálově odolné řešení vhodné pro intenzivní provoz a snadnou údržbu; sada obsahuje: sklopné madlo u WC mísy s dostatečnou nosností, pevné opěrné madlo u WC, opěrné madlo u umyvadla, držák toaletního papíru umístěný v dosahu z WC mísy, WC štětku s držákem, nástěnný dávkovač tekutého mýdla, zásobník papírových ručníků, hygienický odpadkový koš a háček na oděv nebo tašku; součástí je zrcadlo nad umyvadlem v obvyklém obdélníkovém formátu, osazené integrovaným LED osvětlením formou nepřímého nasvícení ze zadní strany zrcadla, zajišťujícím rovnoměrné a neoslňující osvětlení obličeje, provedení odolné proti vlhkosti s bezpečným elektrickým krytím; všechny prvky jsou určeny k nástěnné montáži, mají zaoblené hrany, předepsanou nosnost, kompletní montážní materiál a povrchy odolné vůči vlhkosti a běžným čisticím prostředkům, vhodné pro dlouhodobý provoz ve veřejném prostředí (nebo ekvivalent).	1
HM2.09	TAJUPLNÝ LES KARLA NĚMCE		
M1/2.09	scénografický závěs	Závěs navržený jako součást scénografického řešení expozice; tmavé, zcela neprůhledné provedení v břidlicově černé barvě na celou výšku místnosti, vytvářející intimní a soustředěnou atmosféru prostoru; textilie z odolné tkaniny vhodné pro přímý kontakt s návštěvníky, se zvýšenou odolností proti znečištění a opotřebení, snadno udržovatelná; závěs s bohatým řasením pro plastický, „lesní“ charakter a práci se světlem; dodávka včetně minimalistické přisazené kolejnice s nenápadným vzhledem, umožňující plynulé ruční posouvání, včetně kompletního montážního materiálu; provedení vhodné pro dlouhodobý provoz ve veřejné expozici (nebo ekvivalent).	1
HM2.10	STUDOVNA		
M1/2.10	knihovna	nový truhlářský výrobek, viz. výkresová dokumentace	1

	M2/2.10	psací stůl	Polohovací elektrický stůl, rozměr pracovní plochy 80 × 170 cm, určený pro kancelářské a veřejné prostory; vybaven elektrickým výškovým mechanismem s plynulým nastavením ve výškovém rozsahu 70 – 150 cm, ovládaným ergonomickým panelem; stolní deska z březové překližky tl. min. 20 mm s třemi vrstvami matného polyuretanového laku pro zvýšenou odolnost povrchu a snadnou údržbu; podnož s elektrickým pohonem ve černém matném laku, robustní konstrukce z oceli nebo ekvivalentního materiálu zajišťující stabilitu v celém rozsahu výšky; napájení 230 V s bezpečnostními prvky proti přetížení a kolizím; snadná montáž a uvedení do provozu (nebo ekvivalent).	1
	M3/2.10	pracovní židle	konferenční židle určená pro použití v administrativních a veřejných prostorách; stabilní kovová podnož s povrchovou úpravou černým matným lakem, navržena pro každodenní provoz; sedák z tvarované březové překližky s hladce opracovanými hranami a ochrannou povrchovou úpravou, zajišťující snadnou údržbu; konstrukce bez čalounění a pohyblivých částí, s jednoduchým a nadčasovým designem odpovídajícím střednímu cenovému standardu, vhodná pro jednací místnosti, konferenční prostory a veřejné interiéry (nebo ekvivalent).	2
	M4/2.10	bannery	rozm. 80/50cm, plnobarevný tisk polomat, folie + podkladní deska kapa, vč. grafického návrhu	2
	M5/2.10	archiv	nový truhlářský výrobek, viz. výkresová dokumentace	1
OSTATNÍ	HM0.00	OSTATNÍ NÁKLADY		
	O3	popisky	doplnění popisek stávajících exponátů; plnobarevný tisk na kapa desku formát A6	50
	O4	odborné konzultace	odborná spolupráce: posouzení + konzultace expozičních textů	100

TECHNICKÉ STANDARDY

Projekt interiéru – Horácké muzeum Nové Město na Moravě

1. Identifikační údaje

Název: Úpravy zázemí – Horácké muzeum Nové Město na Moravě
Objekt: Horácké muzeum NMnM, Vratislavovo náměstí 114, Nové Město na Moravě
Část dokumentace: Výroba, dodávka a montáž interiérových prvků ve veřejné budově – muzeu.

2. Účel dokumentace

Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro výběrové řízení na dodavatele interiéru a navazuje na schválenou dokumentaci stavby „Horácké muzeum NMnM – úpravy zázemí“.

Cílem dokumentace je zejména:

- jednoznačně vymezit rozsah dodávky interiéru,
- stanovit architektonické, konstrukční, výtvarné a kvalitativní požadavky,
- definovat rozhraní profesí mezi interiérem a stavební částí,
- vytvořit jasný rámec pro zpracování nabídky, dílenské dokumentace, výrobu a montáž.

Dokumentace je závazná pro zpracování cenové nabídky i pro následnou realizaci interiéru.

3. Charakter interiéru a obecná koncepce

Interiér Horáckého muzea je navržen jako soudobý, střídmy a provozně čitelný, s důrazem na dlouhodobou trvanlivost, snadnou údržbu a respekt k památkovému charakteru objektu.

Zásadní principy návrhu:

- vizuální klid a čitelnost prostoru,
- jednoduchost detailu a srozumitelná konstrukční logika,
- preference vestavěných prvků jako součásti architektonického řešení interiéru,
- respekt k prostorové geometrii historických místností (klenby, oblouky, osy),
- materiálová střídmost s důrazem na kvalitu provedení,
- dimenzování všech prvků pro intenzivní veřejný provoz,
- práce s dekorem struktury materiálu jako základním výtvarným principem interiéru, nikoliv s aplikovaným ornamentem,
- uplatňování tradičních materiálů, detailů a řemeslných postupů i v rámci soudobých mobiliářových prvků; kombinace tradičních tesařských a truhlářských spojů s moderními skrytými spojovacími systémy, s cílem dosažení vysoké pevnosti, estetiky a dlouhodobé stability.
- Vestavěný nábytek je navržen jako sekundární architektonická vrstva, nikoliv jako volně zaměnitelný mobiliář.

4. Rozsah dodávky interiéru

Předmětem dodávky jsou zejména:

- vestavěný nábytek (skříně, úložné prvky, lavice),
- volný interiérový mobiliář dle výkresové dokumentace a soupisu prvků,
- repase stávajících prvků
- veškeré nosné, kotevní a spojovací prvky interiéru,
- povrchové úpravy všech dodávaných prvků,
- doprava, montáž, seřízení a finální úprava.
- Dodávka svítidel
- Součástí dodávky je kompletní funkční celek interiéru, připravený k okamžitému užívání.

4.1 Rozsah řešených místností

Interiérová dokumentace a soupis interiérových prvků se vztahují k následujícím místnostem:

1. nadzemní podlaží (1. NP)

- Místnost 1.01 – Mázhaus
- Místnost 1.07 – Kancelář

2. nadzemní podlaží (2. NP)

- Místnost 2.10 – Studovna

Rozsah interiérových prvků v jednotlivých místnostech je podrobně uveden v soupisu interiérových prvků, který je závazným podkladem pro ocenění.

5. Rozhraní profesí

5.1 Součást dodávky interiéru

Dodavatel interiéru zajišťuje zejména:

- výrobu a montáž všech interiérových prvků dle dokumentace,
- veškeré konstrukční, nosné a kotevní prvky interiéru,
- skryté podkonstrukce a montážní systémy,
- přesné zaměření skutečného stavu před zahájením výroby,
- koordinaci návazností na elektroinstalace,
- finální seřízení, dilatace a dosažení požadované pohledové kvality detailů.

5.2 Součástí dodávky interiéru není

- stavební konstrukce,
- technické instalace (elektro, ZTI, VZT, EPS),

6. Konstrukční řešení a skryté spoje

Veškeré interiérové prvky musí být konstruovány s důrazem na:

- čistotu detailu,
- dlouhodobou tvarovou stabilitu,
- servisovatelnost.

Závazné požadavky:

- preference kombinace tradičních tesařských a truhlářských spojů se skrytými moderními spojovacími systémy,
- nepřípustné jsou pohledové vruty, šrouby a krytky bez schválení autorským dozorem,
- konstrukce musí umožňovat přirozenou dilataci materiálů.

7. Dílenská dokumentace

Dodavatel zpracuje kompletní dílenskou dokumentaci obsahující výkresy prvků, konstrukční řešení, spoje, materiály, kování a kotevní detaily.

Bez písemného schválení dílenské dokumentace není možné zahájit výrobu.

8. Vzorkování a schvalování

Před zahájením výroby dodavatel předloží vzorky pohledových materiálů, kování a případně detailové prototypy.

Výroba může být zahájena výhradně po písemném schválení autorským dozorem.

9. Materiály a kování

9.1 Obecné zásady

Veškeré materiály a kování musí odpovídat charakteru veřejné budovy – muzea – s předpokladem dlouhodobého a intenzivního provozu.

9.2 Konstrukční materiály – korpusy a nosné části

Korpusy a nosné části budou provedeny z lamina (dekor a barevnost viz výkresová dokumentace). Části korpusů a nosné konstrukce, které to budou vyžadovat (částečná pohledovost, tradiční spoje atp.), budou provedeny z masivního dřeva. Materiály musí umožňovat skryté i tradiční spoje a vykazovat minimální deformace.

9.3 Pohledové materiály – plochy a povrchy

březová překližka

jako základní pohledový materiál vestavěného nábytku (korpusy, police, čela), s přiznanou strukturou vrstveného materiálu

kalené bezpečnostní sklo

pro vitríny a prosklené výplně; čiré, bez barevného tónování; s leštěnými hranami.

9.4 Hrany, spoje a zakončení

Hrany musí být mechanicky odolné, spoje čisté, bez viditelných přechodů. Nepřípustné jsou pohledové vruty, plastové krytky a dodatečné lišty bez souhlasu AD.

9.5 Kování – obecné požadavky

Veškeré kování použité v interiéru musí:

- být určeno pro veřejný provoz,
- být dimenzováno na vysoký počet cyklů,
- mít dlouhodobě dostupné náhradní díly,
- být skryté nebo vizuálně nenápadné.

Dodavatel předloží ke schválení návrh veškerého kování včetně typového označení, technických parametrů a povrchové úpravy.

9.6 Závěsy, panty a výsuvy

Dvířka a zásuvky musí být osazeny kvalitním kovááním splňujícím následující požadavky:

- skryté panty u dveří a dvířek,
- plnovýsuvné pojezdy u zásuvek,
- tlumené dovírání.

Panty a pojezdy musí umožňovat:

- seřízení ve více osách,
- bezpečný provoz při dlouhodobém zatížení,
- bezhlučný chod.
- Nosnosti kování musí odpovídat skutečným rozměrům a hmotnostem jednotlivých prvků.

9.7 Úchyty a madla

Úchyty interiérových prvků budou řešeny:

- bezúchytově (frézované úchopy, skryté profily),

Požadavky:

- ergonomie vhodná pro veřejný provoz,
- snadná údržba,
- jednotný výraz v rámci celého interiéru.

Konkrétní řešení navrhne dodavatel a předloží ke schválení autorskému doзору.

9.8 Skleněné a kovové prvky

Skleněné prvky musí být provedeny z bezpečnostního skla (kalené nebo vrstvené), s leštěnými hranami. Uchycení skleněných prvků musí být subtilní, ideálně skryté nebo vizuálně minimalizované.

Kovové prvky musí mít povrchovou úpravu s vysokou odolností proti opotřebení.

Barevnost a povrch kovových prvků musí být sjednoceny v rámci celého interiéru. Ostré nebo nechráněné hrany nejsou přípustné.

9.9 Povrchové úpravy

Povrchové úpravy interiérových prvků musí:

- umožňovat běžné čištění bez rizika poškození povrchu,
- stárnout rovnoměrně a přirozeně bez nežádoucích změn vzhledu,
- odpovídat charakteru a provoznímu zatížení prostředí muzea.

Součástí dodávky je kuchyňský dřez určený pro veřejný provoz, který musí splňovat následující požadavky:

- provedení v černé barvě,
- materiál umělý kámen / kompozitní materiál na bázi syntetických pryskyřic, s vysokou odolností proti mechanickému poškození, teplotním šokům a chemickým čisticím prostředkům,
- integrovaná odkapávací plocha,
- hladký, neporézní povrch umožňující snadnou údržbu a hygienický provoz,

- tvarové a materiálové řešení odpovídající soudobému technickému standardu obdobných kompozitních dřezů vyšší kvality.

Dodavatel je povinen před zahájením výroby předložit:

- vzorky finálních povrchových úprav, včetně vzorku materiálu dřezu,
- popis použité technologie a materiálového složení,
- doporučení pro údržbu jednotlivých povrchů.

Materiály a povrchové úpravy uvedené ve výkresové části jsou závazné a nesmí být nahrazeny bez předchozího písemného souhlasu autorského dozoru. Konkrétní provedení povrchových úprav bude upřesněno v rámci autorského dozoru s ohledem na možnosti dodavatele a dostupnost materiálů, při zachování požadovaného standardu kvality.

10. Montáž a ochrana stavby


Montáž musí probíhat v koordinaci se stavbou. Dodavatel odpovídá za ochranu hotových povrchů a odstranění škod.

11. Kvalita provedení a převjímká


Při převjímkce bude hodnocena kvalita detailu, přesnost montáže, funkčnost a pohledová kvalita.

19.12.2025 v NMnM

František Brychta



PŮDORYS 1.NP




PŮDORYS 2.NP

-  SVĚTLA VIZ. KNIHA SVÍTIDEL
-  REPASE MOBILIÁŘE
-  TYPOVÝ MOBILIÁŘ
-  VESTAVNÝ VYSOKÝ MOBILIÁŘ
-  VESTAVNÝ NÍZKÝ MOBILIÁŘ


HORÁCKÉ MUZEUM – interier NMnM

01 1.NP a 2.NP schéma 2xA4 m1:100 12/2025







PŮDORYS



POHLED 1



POHLED 2




POHLED 3

HORÁCKÉ MUZEUM – interier NMnM


02 1.NP MÍSTNOST 1.01 2xA4 m1:100 12/2025




- A — SVĚTLA VIZ. KNIHA SVÍTÍDEL
- REPASE MOBILIÁŘE
- TYPOVÝ MOBILIÁŘ
- VESTAVNÝ VYSOKÝ MOBILIÁŘ
- VESTAVNÝ NÍZKÝ MOBILIÁŘ




PŮDORYS




POHLED 1



POHLED 2




POHLED 3




POHLED 4


- A — SVĚTLA VIZ. KNIHA SVÍTIDEL
- REPASE MOBILIÁŘE
- TYPOVÝ MOBILIÁŘ
- VESTAVNÝ VYSOKÝ MOBILIÁŘ
- VESTAVNÝ NÍZKÝ MOBILIÁŘ




PŮDORYS



POHLED 1



POHLED 2



POHLED 3



POHLED 4

- A — SVĚTLA VIZ. KNIHA SVÍTÍDEL
- REPAŠE MOBILIÁŘE
- TYPOVÝ MOBILIÁŘ
- VESTAVNÝ VYSOKÝ MOBILIÁŘ
- VESTAVNÝ NÍZKÝ MOBILIÁŘ






HORÁCKÉ MUZEUM – interier

05 2.NP MÍSTNOST 2.10

NMnM

m1:50 12/2025





MATERIÁL

- VŠECHNY MATERIÁLY MUSÍ BÝT V SOULADU S TECHNICKÝMI STANDARTY PROJEKTU
- Korpusy – lamino – tloušťka upřesněna v realizační fázi, finální úprava ke schválení architektem.
- Dvířkovina – březová překližka, alternativně smrk. biodeska. Finální úprava polyurethanový lak v nesmáčivém efektu. mat.
- Výtvarné řešení je založené na frézování a různé orientaci let. Zakreslené řešení je orientační a bude upřesněno v rámci AD dle možností dodavatele.
- Kování – typ a provedení upřesněny v realizační fázi.
- Centrální / elektronické zámky kancelářského nábytku – typ a konfigurace upřesněny v realizační fázi


POZNÁMKY

- Nutná koordinace se stavbou.
- Před výrobou nutné zaměření skutečného stavu na stavbě.
- Vzorky ke schválení investorem a projektantem.
- Hrany bez ostrých hran, viditelné spoje řemeslně čisté.
- Materiály a povrchové úpravy musí odpovídat platným normám a standardu mobiliářových prvků


HORÁCKÉ MUZEUM – interier NMnM

10 HM 1.01 MÁZHAUS
M1 INFOPULT


3xA4 m1:20 12/2025




POHLED




PŮDORYS 2



PŮDORYS 1



ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ s centrálním uzamykáním



ŘEZ A-A

MATERIÁL

- VŠECHNY MATERIÁLY MUSÍ BÝT V SOULADU S TECHNICKÝMI STANDARTY PROJEKTU
- Korpusy – lamino – tloušťka upřesněna v realizační fázi, finální úprava ke schválení architektem.
- Dvířkovina – březová překližka, alternativně smrk. biodeska. Finální úprava polyurethanový lak v nesmáčivém efektu. mat. Výtvarné řešení je založené na frézování a různé orientaci let. Zakreslené řešení je orientační a bude upřesněno v rámci AD dle možností dodavatele.
- Kování – typ a provedení upřesněny v realizační fázi.
- Centrální / elektronické zámky kancelářského nábytku – typ a konfigurace upřesněny v realizační fázi

POZNÁMKY

- Nutná koordinace se stavbou.
- Před výrobou nutné zaměření skutečného stavu na stavbě.
- Vzorke ke schválení investorem a projektantem.
- Hrany bez ostrých hran, viditelné spoje řemeslně čisté.
- Materiály a povrchové úpravy musí odpovídat platným normám a standartu mobiliářových prvků

HORÁCKÉ MUZEUM – interier

NMnM




11 HM 1.01 MÁZHAUS
M3 ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ


2xA4

m1:20


12/2025




PŮDORYS M5 ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ s centrálním uzamykáním nastavitelými policemi



PŮDORYS M9 Mobilní stolní vitrína s uzamykatelná, s úložným prostorem a rektifikovatelnými nožičkami



PŮDORYS M4 Muzejní vitrína , uzamykatelná




MATERIÁL


- VŠECHNY MATERIÁLY MUSÍ BÝT V SOULADU S TECHNICKÝMI STANDARTY PROJEKTU
- Korpusy – lamino – tloušťka upřesněna v realizační fázi, finální úprava ke schválení architektem.
- Dvířkovina – březová překližka, alternativně smrk. bíleska. Finální úprava polyurethanový lak v nesmáčivém efektu. mat.
- Výtvarné řešení je založené na frézování a různé orientaci let. Zakreslené řešení je orientační a bude upřesněno v rámci AD dle možností dodavatele.
- Kování – typ a provedení upřesněny v realizační fázi.
- Centrální / elektronické zámky kancelářského nábytku – typ a konfigurace upřesněny v realizační fázi
- Sklo – bezpečnostní sklo kalené, tl.6mm, Zámky šatních skříněk – typ upřesněn v realizační fázi.
- Součástí dodávky je statické pasouzení

POZNÁMKY


- Nutná koordinace se stavbou.
- Před výrobou nutné zaměření skutečného stavu na stavbě.
- Vzorke ke schválení investorem a projektantem.
- Hrany bez ostrých hran, viditelné spoje řemeslně čisté.
- Materiály a povrchové úpravy musí odpovídat platným normám a standartu mobiliářových prvků



POHLED



PŮDORYS



ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

MATERIÁL

- VŠECHNY MATERIÁLY MUSÍ BÝT V SOULADU S TECHNICKÝMI STANDARTY PROJEKTU
- Korpusy – lamino – tloušťka upřesněna v realizační fázi, finální úprava ke schválení architektem. Dvířkovina – březová překližka, alternativně smrk. biondeska. Finální úprava polyurethanový lak v nesmáčivém efektu. mat. Výtvarné řešení je založené na frézování a různé orientaci let. Zakreslené řešení je orientační a bude upřesněno v rámci AD dle možností dodavatele.
- Kování – typ a provedení upřesněny v realizační fázi.
- Centrální / elektronické zámky kancelářského nábytku – typ a konfigurace upřesněny v realizační fázi
- Skló – bezpečnostní sklo kalené, tl.6mm, Zámky šatních skříněk – typ upřesněn v realizační fázi.

POZNÁMKY

- Nutná koordinace se stavbou.
- Před výrobou nutné zaměření skutečného stavu na stavbě.
- Vzorky ke schválení investorem a projektantem.
- Hrany bez ostrých hran, viditelné spoje řemeslně čisté.
- Materiály a povrchové úpravy musí odpovídat platným normám a standartu mobiliářových prvků

HORÁCKÉ MUZEUM – interier

NMnM




13 HM 1.07 KANCELÁŘ
M1 ČAJOVÁ KUCHYŇKA


2xA4

m1:20

12/2025



POHLED



PŮDORYS

MATERIÁL

- VŠECHNY MATERIÁLY MUSÍ BÝT V SOULADU S TECHNICKÝMI STANDARTY PROJEKTU
- Korpusy – lamino – tloušťka upřesněna v realizační fázi, finální úprava ke schválení architektem.
Dvířkovina – březová překližka, alternativně smrk. biodeska. Finální úprava polyurethanový lak v nesmáčivém efektu. mat.
Výtvarné řešení je založené na frézování a různé orientaci let. Zakreslené řešení je orientační a bude upřesněno v rámci AD dle možností dodavatele.
- Kování – typ a provedení upřesněny v realizační fázi.

POZNÁMKY

- Nutná koordinace se stavbou.
- Před výrobou nutné zaměření skutečného stavu na stavbě.
- Vzorky ke schválení investorem a projektantem.
- Hrany bez ostrých hran, viditelné spoje řemeslně čisté.
- Materiály a povrchové úpravy musí odpovídat platným normám a standartu mobiliářových prvků

HORÁCKÉ MUZEUM – interier

NMnM





14 HM 1.07 KANCELÁŘ
M2 VESTAVNÁ SKŘÍŇ


2xA4

m1:20

12/2025




ŘEZ A-A




ŘEZ B-B

POHLED



PŮDOPRYS



MATERIÁL

- VŠECHNY MATERIÁLY MUSÍ BÝT V SOULADU S TECHNICKÝMI STANDARTY PROJEKTU
- Korpusy – lamino – tloušťka upřesněna v realizační fázi, finální úprava ke schválení architektem.
- Dvířkovina – březová překližka, alternativně smrk. biodeska. Finální úprava polyurethanový lak v nesmáčivém efektu. mat.
- Výtvarné řešení je založené na frézování a různé orientaci let. Zakreslené řešení je orientační a bude upřesněno v rámci AD dle možností dodavatele.
- Kování – typ a provedení upřesněny v realizační fázi.

POZNÁMKY

- Nutná koordinace se stavbou.
- Před výrobou nutné zaměření skutečného stavu na stavbě.
- Vzorky ke schválení investorem a projektantem.
- Hrany bez ostrých hran, viditelné spoje řemeslně čisté.
- Materiály a povrchové úpravy musí odpovídat platným normám a standartu mobiliářových prvků

HORÁCKÉ MUZEUM – interier

NMnM




15 HM 1.07 KANCELÁŘ

M3 SESTAVA S GAUČEM 2xA4


m1:20

12/2025




POHLED

ŘEZ




PŮDORYS M1a




POHLED

ŘEZ




PŮDORYS M1b



POHLED 1


ŘEZ




PŮDORYS M1c

- MATERIÁL
- VŠECHNY MATERIÁLY MUSÍ BÝT V SOULADU S TECHNICKÝMI STANDARTY PROJEKTU
 - Korpusy – lamino – tloušťka upřesněna v realizační fázi, finální úprava ke schválení architektem.
 - Dvířkovina – březová překližka, alternativně smrk. biodeska.Finální úprava polyurethanový lak v nesmátivém efektu. mat.
 - Výtvarné řešení je založené na frézování a různé orientaci let. Zakreslené řešení je orientační a bude upřesněno v rámci AD dle možností dodavatele.
 - Kování – typ a provedení upřesněny v realizační fázi.
- POZNÁMKY
- Nutná koordinace se stavbou.
 - Před výrobou nutné zaměření skutečného stavu na stavbě.
 - Vzorky ke schválení investorem a projektantem.
 - Hrany bez ostrých hran, viditelné spoje řemeslně čisté.
 - Materiály a povrchové úpravy musí odpovídat platným normám a standartu mobiliářových prvků






POHLED



PŮDORYS M5



ŘEZ

MATERIÁL

- VŠECHNY MATERIÁLY MUSÍ BÝT V SOULADU S TECHNICKÝMI STANDARTY PROJEKTU
- Korpusy – lamino – tloušťka upřesněna v realizační fázi, finální úprava ke schválení architektem.
- Dvířkovina – březová překližka, alternativně smrk. bodeska. Finální úprava polyurethanový lak v nesmáčivém efektu. mat.
- Výtvarné řešení je založené na frézování a různé orientaci let. Zakreslené řešení je orientační a bude upřesněno v rámci AD dle možností dodavatele.
- Kování – typ a provedení upřesněny v realizační fázi.
- Centrální / elektronické zámky kancelářského nábytku – typ a konfigurace upřesněny v realizační fázi

POZNÁMKY

- Nutná koordinace se stavbou.
- Před výrobou nutné zaměření skutečného stavu na stavbě.
- Vzorke ke schválení investorem a projektantem.
- Hrany bez ostrých hran, viditelné spoje řemeslně čisté.
- Materiály a povrchové úpravy musí odpovídat platným normám a standartu mobiliářových prvků

HORÁCKÉ MUZEUM – interier

NMnM

20 HM 2.10 STUDOVNA
M5 ARCHIV

2xA4

m1:20

12/2025

FR
BR

Horácké Muzeum



knihy svítidel

dne 7/11/2025

JAROSLAV KRAUS

+420 722 954 955

kraus@mylight.cz

PETR SEDLÁČEK

+420 606 467 257

sedlacek@mylight.cz


myLIGHT s.r.o.

budova TRINITI

Trnitá 3, 602 00 Brno

www.mylight.cz



my⁺LIGHT



A


POPIS

sv. nástěnné LED 16W/3000K, barva černá, opálový difuzor, l=640mm, 230V



PETR SEDLÁČEK
+420 606 467 257



my⁺LIGHT



A1


POPIS

sv. nástěnné LED 8W/3000K, barva černá,
opálový difuzor, l=350mm, 230V



PETR SEDLÁČEK
+420 606 467 257


my⁺LIGHT




B

POPIS

sv. stojací LED 54W/3000K, RA>90, barva černá, černá optika, indirect opál, stmívatelné tlačítkem, 230V



Dimension (mm):	L: 1391	W: 36	H: 65	L1: 500
	H1: 2273	W1: 370		



PETR SEDLÁČEK
+420 606 467 257

my⁺LIGHT




Horácké Muzeum



C

POPIS

sv. stojací LED 107W/3000K, RA>90,
barva bílá, černá optika, indirect opál,
stmívatelné tlačítkem, 230V



Dimension (mm):	L: 2714	W: 36	H: 65	L1: 915
	W1: 370	H1: 2273		

PETR SEDLÁČEK
+420 606 467 257


my⁺LIGHT



D

POPIS

sv. vestavné LED 34W/3000K, RA>90,
bezrámečková konstrukce, opálový difuzor,
l=2059mm, 230V



Dimension (mm):	L: 2059	W: 36	H: 55
Cut Out (mm):	Lco: 2079	Wco: 65	Hco: 90



PETR SEDLÁČEK
+420 606 467 257

my⁺LIGHT




Horácké Muzeum



E

POPIS

sv. přisazené LED 15W/3000K, 37°, barva černá, d=95mm, 230V



PETR SEDLÁČEK
+420 606 467 257

my⁺LIGHT





Horácké Muzeum



F

POPIS

sv. přisazené do nappájecí lišty
10W/3000K, barva černá, opálový difuzor,
RA>90, stmívač na svítidle, nutno počítat
s umístěním trafo 48V



PETR SEDLÁČEK
+420 606 467 257

my⁺LIGHT



Horácké Muzeum



LED,LED1

POPIS

Al profil LED 14W/m/3000K, opálový
difuzor, trafo 24V externě



PETR SEDLÁČEK
+420 606 467 257

my⁺LIGHT



LEDN1,LEDN2

POPIS

LED NEON 9W/m/3000K, opálový difuzor,
trafo 24V externě



PETR SEDLÁČEK
+420 606 467 257

my⁺LIGHT