

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

FJ	Kód: počet	Kód: oddělení	Kód: místnost	Název	Em (lx)	Kryt IP: světla	Kryt IP: přístroje	Kryt IP: rozvaděč
01 HUDEBNÍ OBOR								
FJ 01	1	01	01	HUDEBNÍ NAUKA	500	20	20	40/20
FJ 01	1	01	02	ZKUŠEBNA	300	20	20	40/20
FJ 01	1	01	03	ZVUKOVÁ REŽIE (NAHRÁVACÍ MÍSTNOST)	500	20	20	40/20
FJ 01	1	01	04	ŠATNA	300	20	20	40/20
FJ 01	1	01	05	ŠATNA	300	20	20	40/20
FJ 01	1	01	06	UČEBNA	500	20	20	40/20
FJ 01	1	01	07	UČEBNA	500	20	20	40/20
FJ 01	1	01	08	UČEBNA	500	20	20	40/20
FJ 01	1	01	09	KABINET	500	20	20	40/20
05 ŘEDITELSTVÍ								
FJ 01	1	05	02	KANCELÁŘ	500	20	20	40/20
FJ 01	1	05	03	KANCELÁŘ	500	20	20	40/20
07 KOMUNIKACE								
	1	07	05	ZÁDVEŘÍ	stáv.	stáv.	stáv.	stáv.
FJ 02	1	07	06	VÍCEÚČELOVÝ SÁL (VSTUPNÍ HALA)	stáv.	stáv.	stáv.	stáv.
	1	07	07	SCHODIŠTĚ	stáv.	stáv.	stáv.	stáv.
	1	07	08	SCHODIŠTĚ	stáv.	stáv.	stáv.	stáv.
	1	07	09	VÝTAH	stáv.	stáv.	stáv.	stáv.
	1	07	10	CHODBA	stáv.	stáv.	stáv.	stáv.
08 ZÁZEMÍ								
FJ 04	1	08	12	TECH. MÍSTNOST	300	20	20	40/20
	1	08	13	WC IMOBILNÍ	300	20	20	40/20
	1	08	14	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	200	20	20	40/20
	1	08	15	CHODBA WC	200	20	20	40/20
	1	08	16	WC DÍVKY	200	20	20	40/20
	1	08	17	WC DÍVKY	200	20	20	40/20
	1	08	18	CHODBA WC	200	20	20	40/20
	1	08	19	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	200	20	20	40/20
	1	08	20	WC CHLAPCI	200	20	20	40/20
	1	08	21	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	100	20	20	40/20
	1	08	22	ARCHIV	200	20	20	40/20
	1	08	23	KUCHYŇKA	200	20	20	40/20
	1	08	24	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	100	20	20	40/20
	1	08	25	HYGIENICKÁ KABINA DÍVKY	200	20	20	40/20

Základní Umělecká škola NMnM - návrh LED osvětlení

1 LED přisazené svítidlo 42W IP40
2 LED přisazené svítidlo 45W IP20
3 LED podhledové svítidlo 45W IP65
4 LED podhledové svítidlo 52W IP65
5 Led downlight 20W IP44
6 LED podhledové svítidlo 39W IP65

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2.

STANDARTS:

POWER SUPPLY SYSTEM
230/400V AC 50Hz TN-C-S
PROTECTION AGAINST INDIRECT CONTACT
PROTECTION BY AUTOMATIC SUPPLY DISCONECTION
ACCORDING CSN 33 2000-4-41 ED.2.

Legenda:

- stávající svítidlo 1x28W
- stávající výbojkové svítidlo (1x70W)
- WC imobilní - zvonek s bílkačem + zdroj
- WC imobilní - tlačítko s táhlem
- sporáková trojkombinace 25A/400V
- vypínač 400V/40A
- TOTAL STOP CENTRAL STOP
- zásuvka 400V/32A 5p IP44
- el. boiler
- nouzové svítidlo 230V/11W IP44
- pohybový spínač LED zdrojů
- zásuvka 230V/16A IP20 všeobecné využití
- zásuvka 230V/16A IP20 učitelé
- zásuvka 230V/16A IP20 hudební nástroje
- zásuvka 230V/16A IP20 s přepěťovou ochranou tř.D
- zesilovač nákou 2kW/230V IP44, tř.II, bílý
- splachovač WC
- klimatizace 2kW/230V
- LED pásek do kuch. linky
- dvojzásuvka IP20

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 135/36, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 607 371, email: santis@ateliersantis.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zacek	tel.: 739 607 519	e-mail: zacek@atelierarh.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Jarmila Šrámková	tel.: 606 722 471	e-mail: sramkova@atelierarh.cz
VYPRACOVAL	Jiří Provazník	tel.: 721 454 774	e-mail: elektro-provaznik@email.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tuča		e-mail: tuba@atelierarh.cz

INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hampa	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hampa@nnmnm.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY

ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

změna dokončené stavby

STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

NÁZEV VÝKRESU	měřítko	č. výkresu
PŮDORYS 1.NP	1 : 50	02

číslo zakázky	členění dokumentace	datum tisku	stupeň PD
2016/15/DPS	D.1	09/2017	DPS