



NMNMSML20180012

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **SPH stavby s.r.o.**

se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupená Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 262 30 470

DIČ: CZ26230470

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 27-3948420257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 38708 vedená

u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo

Čl. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „**Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Zhotovitel je povinen realizaci díla dle této smlouvy technicky i časově koordinovat se související investiční akcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, a to stavbou „Pohledec – vodovod a jednotná kanalizace pro 12 RD“. Na tuto související stavbu SVK Žďársko a stavbu dle této smlouvy o dílo bylo realizováno společné zadávací řízení a byl vybrán jeden společný zhotovitel.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace stavby „Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura“, vypracovaná Ing. Janem Vábkem, Žďár nad Sázavou, v 05/2017, číslo zakázky 114 - P - 2017, včetně dokladové části;

- b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura“ (projektová a textová část vč. soupisu prací a výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) objednatelem jako spoluzadavatelem v rámci zadávacího řízení – pouze část pro zadavatele město Nové Město na Moravě (dále také jen „zadávací dokumentace“);
- c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele – pouze část pro zadavatele město Nové Město na Moravě;
- d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
- e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
- f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány.

přičemž objednatel nad rámec výše uvedených bodů **stanovuje následující požadavky na asfaltové povrchy:**

- tloušťky navržených asfaltových vrstev v projektové dokumentaci i v soupisu prací jsou tloušťky **minimální** a musí být dodrženy v celé ploše budovaného asfaltového povrchu
- **mezerovitost horní asfaltové vrstvy musí být po zhutnění v rozmezí 3-5%**, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění
- mezerovitost spodní asfaltové vrstvy je stanovena dle ČSN, tj. platí normový požadavek, který je v rozpětí 2,5-8,5 %, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;
- b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího uživatele;
- c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě díla, zaškolení obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;
- d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškového i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města ve formátu dgn nebo shp dle vyhlášky města Nového Města na Moravě č. 1/1992 o digitální technické mapě města, a to 1x v digitální formě na CD a 3x v papírové formě,
- e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD;
- f) dodání protokolů o stanovení míry zhutnění jednotlivých asfaltových vrstev radiosondou;
- g) vytýčení stavby dle projektové dokumentace,
- h) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem na náklad zhotovitele;
- i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého provozu;

- j) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění;
- k) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci;
- l) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě na CD ve formátu jpg;
- m) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
- n) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- o) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
- g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.
- h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolení řízení.
- i) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
- j) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele.
- k) zhotovitel je povinen v rámci možností technologických postupů při realizaci stavby učinit vše pro zachování příjezdu k objektům a garážím. Přerušování možnosti příjezdu je možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozím prokazatelném sdělení této informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni.
- l) zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit v době svozu přesunutí nádob na domovní odpad z míst nedostupných pro svozové vozidlo na místo pro něj dostupné (dle dohody s posádkou svozového vozidla) a následně pak zpětné přesunutí prázdných nádob z příslušným objektům.

- m) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajícího objektu a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele.
 - n) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých prvků a materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu.
 - o) zhotovitel je povinen přednostně odebírat materiál vhodný pro dílo dle této smlouvy z lomu města Nového Města na Moravě, bude-li kvalitou a cenou srovnatelný či lepší.
 - p) **zhotovitel je povinen na převzatém staveništi umožnit souběžnou realizaci staveb jiných investorů, a to rekonstrukci rozvodů NN pod investorstvím společnosti E-ON a přeložku telekomunikačních rozvodů pod investorstvím společnosti CETIN.**
 - q) **zhotovitel je povinen realizovat stavbu v souladu s podmínkami „Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní“ uzavřené dne 18.5.2017 mezi objednatelem a společností GasNet, s.r.o. (tato smlouva je součástí dokladové části projektové dokumentace stavby).**
 - r) **zhotovitel je povinen realizovat stavbu v souladu s podmínkami „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ uzavřené dne 7.12.2016 mezi objednatelem a společností GasNet, s.r.o. (tato smlouva je součástí dokladové části projektové dokumentace stavby).**
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
 - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje dostatečnými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

Čl. 2 **Doba plnění**

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **31.7.2018**.
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději dne 1.3.2018.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.

Čl. 3 **Místo plnění**

Místem plnění a předání díla je k.ú. Pohledec – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 4 **Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4.540 085,69 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce **je používána k ekonomické činnosti** a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 **bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž nabídkový položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech uvedených v čl. 4 odst. 4 této smlouvy.
4. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.

5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
 - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele;
 - b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
 - c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu;nebo bude nižší.
6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 5

Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení, a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v

plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t. j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínky, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.
10. Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90 % sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % sjednané ceny, a zbývající část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl.5, odst. 9 této smlouvy.
11. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel místo měsíční fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po dokončení díla, a to za dodržení podmínek uvedených v předchozích ustanoveních tohoto článku.
12. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami případně poskytnuté finanční podpory.
13. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnán. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

Čl. 6

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 6 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po doručení reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen

při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů, pokud nejsou stanoveny v této smlouvě o dílo, musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
15. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zřetelně zakreslovat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
17. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.
18. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území. Zhotovitel je povinen:

- a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně,
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
 - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších a průjezd vozidel,
 - e) dodržovat při provádění díla limity pro hluchnost podle hygienických předpisů
 - f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.
19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
21. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.
22. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.
23. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní režii.
24. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
25. Objednatel je oprávněn ponechat si k dalšímu svému využití některé z vybouraných materiálů, zejména materiál vzniklý frézováním asfaltových povrchů.

Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni kromě jiného činit zástupci zhotovitele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.
3. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo,

ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.

4. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
5. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami, a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 5 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo (není) dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělků, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělků a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru

za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
- a) projekt skutečného provedení stavby;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele, uživatele objektu, jeho zaměstnanců, žáků a strážníků školní jídelny. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 10 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů;
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl.6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
 - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;
 - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;
 - e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
 - f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení;
 - g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou, objednatel neodsouhlasenou změnu;
 - h) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;
 - i) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl.15, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč;
 - j) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1 a 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč;
 - k) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst.1, písm.a) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 13 Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné

nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14 **Změna závazku**

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 15 **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
3. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
4. V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení dohodnutá v této smlouvě.

Čl. 16 **Závěrečná ustanovení**

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
11. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
13. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
14. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

15. Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č.44, konané dne 30.10.2017 a schválena usnesením přijatým pod bodem č.35/44/RM/2017.
16. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě dne10.01.2018

V Bystrici nad Pernštejnem dne 04.01.2018

Za objednatele:



Michal Šmarda
starosta



2

Za zhotovitele:



Ing. Radek Pospíšil
jednatel



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o.	DIC CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01	tel. +420 566 560 941
Bystrice nad Pernštejnem	www.sph-stavby.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20171210A** **Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.**

Objednatel: **Město Nové Město na Moravě** **IČO: 00294900**
 Vratislavovo náměstí 103 **DIČ: CZ00294900**
 59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.** **IČO: 26230470**
 Průmyslová 1414 **DIČ: CZ26230470**
 59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 540 085,69 CZK
Základní DPH	21 %	953 417,99 CZK

Cena celkem s DPH	5 493 503,68 CZK
--------------------------	-------------------------

v **Bystřici nad Pernštejnem** dne **4.1.2018**



Za zhotovitele

Za objednatele



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o.	DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01	tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem	www.sph-stavby.cz

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	0	252 753	53 078	305 831
001	Vedlejší a ostatní náklady	0	170 343	35 772	206 115
1	00 00 Naklady	0	26 910	5 651	32 561
1	Pohledec 00 OVN PRsVV	0	55 500	11 655	67 155
SO 01	Příprava území	0	335 436	70 442	405 878
1	Pohledec 01 Přípr území PRsVV	0	335 436	70 442	405 878
SO 02	Místní komunikace	0	2 149 990	451 498	2 601 487
1	Pohledec 02 Místní komunikace P	0	2 149 990	451 498	2 601 487
SO 03	Trvalá drenáž	0	81 678	17 152	98 830
001	Trvalá drenáž	0	81 678	17 152	98 830
SO 04	Vodovodní přípojky	0	149 438	31 382	180 820
001	Vodovodní přípojky	0	149 438	31 382	180 820
SO 05	Kanalizační přípojky	0	328 684	69 024	397 708
001	Kanalizační přípojky	0	328 684	69 024	397 708
SO 06	STL plynovod a přípojky - přeložka	0	297 342	62 442	359 784
001	STL plynovod a přípojky - přeložka	0	297 342	62 442	359 784
SO 07	STL plynovod a přípojky - novostavba	0	196 730	41 313	238 043
001	STL plynovod a přípojky - novostavba	0	196 730	41 313	238 043
SO 08	Přípojkové pilíře	0	243 302	51 093	294 396
3	SO 08 - P2	0	33 372	7 008	40 380
4	SO 08 - P1	0	209 931	44 085	254 016
SO 09	Veřejné osvětlení	0	378 407	79 466	457 873
E01	D.7 SO 094 - VEREJNE OSVETLENÍ	0	378 407	79 466	457 873
SO 10	Sadové úpravy	0	126 325	26 528	152 854
1	Pohledec 10 Sadové úpravy PRsVV	0	126 325	26 528	152 854
Celkem za stavbu		0	4 540 086	953 418	5 493 504

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00
1	005111020T1	Geodetické vytyčení stavby - plynovod	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	005111020T2	Geodetické vytyčení stavby - kanalizace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	005111020T3	Geodetické vytyčení stavby - vodovod	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				150 343,00
5	005231010R1	Revize plynu a technologické postupy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	005241010R1	Dokumentace skutečného provedení - plynovod	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	005241010R2	Dokumentace skutečného provedení - kanalizace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
8	005241010R3	Dokumentace skutečného provedení - vodovod	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	005241020R1	Geodetické zaměření skutečného provedení - plynovod	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
10	005241020R2	Geodetické zaměření skutečného provedení - kanalizace	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
11	005241020R3	Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
12	005241030T1	Vyhotovení geometrického plánu - plynovod	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
13	005241030T2	Vyhotovení geometrického plánu - kanalizace	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
14	005241030T3	Vyhotovení geometrického plánu - vodovod	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
15	005301010RT	Pitná voda z veřejné sítě	m3	0,50000	50,00	25,00
16	005301021RT	Práce spojené s napojením na stávající plynovod	Soubor	4,00000	22 252,00	89 008,00
17	005311011T1	Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - vodovod	Soubor	12,00000	10,00	120,00
18	005311011T2	Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - kanalizace	Soubor	19,00000	10,00	190,00
19	005331010T1	Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu - plynovod	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
20	005331010T2	Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu - vodovod	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Pohledec 00 OVN PRsVV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				55 500,00
1	01	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	011603000	Zkouška modulu přetvárnosti E def2, protokol - 2 x zemní plán, 2 x podkladní vrstva	KUS	4,00000	3 000,00	12 000,00
3	012103000	Geodetické práce před výstavbou-Vytyčení stavby komunikací, piliřů - cca 200 bodů JTSK	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě - ""náklady na vyhotovení geometrického plánu""	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - ""náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení, stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu""	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	03	Vytyčení stávající sítě (vodovod, STL plynovod, NN, PVSEK)	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	00 00 Naklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 100,00
1	VRN0	GZS	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00
Díl: ON		Ostatní náklady				25 810,00
2	903R00	ZHOTOVENÍ GEOMETRICKEHO PLANU V.O.	soubor	1,00000	8 050,00	8 050,00
3	905R01	HZS-revize provoz.souboru a st.obj. REVIZE	HOD	12,00000	440,00	5 280,00
4	901R00	GEODETICKE VYTYCENÍ STAVBY V.O.	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
5	904R01	GEODETICKE ZAMERENÍ SKUT. PROVEDENÍ V.O.	soubor	1,00000	7 480,00	7 480,00
6	902R00	DOKUMENTACE SKUTEČNEHO STAVU V.O.	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 01	Příprava území
R:	1	Pohledec 01 Přípr území PRsVV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 001		Zemní práce				284 131,90
1	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspávané MC	m2	5,00000	75,00	375,00
5						
2	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	7,00000	30,00	210,00
7						
3	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	12,00000	25,00	300,00
12						
4	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	887,00000	36,00	31 932,00
887						
5	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	326,00000	20,00	6 520,00
326						
6	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	137,00000	45,00	6 165,00
137						
7	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	M3	848,75000	45,00	38 193,75
848,75						
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	472,60000	120,00	56 712,00
472,6						
9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	141,78000	20,00	2 835,60
141,78						
10	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	193,00000	32,00	6 176,00
193						
11	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	624,40000	42,00	26 224,80
624,4						
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	586,35000	80,00	46 908,00

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 01	Příprava území
R:	1	Pohledec 01 Přípr území PRsVV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		586,35		586,35		
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	879,95000	30,00	26 398,50

		879,95		879,95		
14	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	M3	561,25000	40,00	22 450,00

		561,25		561,25		
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	848,75000	15,00	12 731,25

		848,75		848,75		
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce				630,00
16	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	7,00000	40,00	280,00
17	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	7,00000	50,00	350,00
Díl: 096		Bourání konstrukcí				8 955,00
18	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	KUS	55,00000	100,00	5 500,00
19	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	131,00000	25,00	3 275,00
20	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	KUS	1,00000	180,00	180,00
Díl: 099		Přesun hmot				41 719,27
21	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	466,25680	30,00	13 987,70

		466,2568		466,26		
22	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	665,43120	8,00	5 323,45

		665,4312		665,43		
23	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	36,64990	60,00	2 198,99

		36,6499		36,65		
24	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	399,97980	8,00	3 199,84

		399,9798		399,98		
25	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	73,93680	40,00	2 957,47

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 01	Příprava území
R:	1	Pohledec 01 Přípr území PRsVV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

73,9368

73,94

26	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	36,64990	40,00	1 466,00
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

36,6499

36,65

27	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,94500	120,00	3 713,40
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

30,945

30,95

28	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	73,93680	120,00	8 872,42
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

73,9368

73,94

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 02	Místní komunikace
R:	1	Pohledec 02 Místní komunikace P

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 001		Zemní práce				51 040,76
1	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	M3	86,52000	250,00	21 630,00

86,52

86,52

2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	25,95600	20,00	519,12
---	-----------	--	----	----------	-------	--------

25,956

25,96

3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	86,52000	42,00	3 633,84
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

86,52

86,52

4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	86,52000	15,00	1 297,80
---	-----------	-----------------------------	----	----------	-------	----------

86,52

86,52

5	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	2 396,00000	10,00	23 960,00
---	-----------	--------------------------------------	----	-------------	-------	-----------

2396

2396

Díl: 002		Zakládání				70 205,43
6	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	M3	43,56908	730,00	31 805,43

43,56908

43,57

7	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	309,00000	60,00	18 540,00
---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

309

309

8	212DRŠ	D+M drenážní kontrolní a revizní šachty De 315, litinový poklop	kpl	4,00000	4 965,00	19 860,00
---	--------	---	-----	---------	----------	-----------

Díl: 005		Komunikace				1 415 669,63
9	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	290,00000	124,00	35 960,00

290

290

10	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	2 106,00000	130,20	274 201,20
----	-----------	------------------------------------	----	-------------	--------	------------

2106

2106

11	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	1 714,00000	111,60	191 282,40
----	-----------	--	----	-------------	--------	------------

1714

1714

12	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 714,00000	252,00	431 928,00
----	-----------	--	----	-------------	--------	------------

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 02	Místní komunikace
R:	1	Pohledec 02 Místní komunikace P

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1714		1714		
13	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	202,00000	186,00	37 572,00
		202		202		
14	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 714,00000	14,50	24 853,00
		1714		1714		
15	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 714,00000	184,00	315 376,00
		1714		1714		
16	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	7,00000	450,00	3 150,00
		7		7		
17	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	5,00000	1 200,00	6 000,00
		5		5		
18	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	202,00000	210,00	42 420,00
		202		202		
19	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	202,00000	20,00	4 040,00
20	592452080	dlažba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x8 cm	m2	190,89000	242,00	46 195,38
		190,89		190,89		
21	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	13,13000	205,00	2 691,65
		13,13		13,13		
Díl: 009		Ostatní konstrukce				557 937,97
22	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	5,00000	320,00	1 600,00
		5		5		
23	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	6,00000	380,00	2 280,00
24	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	4,00000	450,00	1 800,00
		4		4		
25	404442700	značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm	KUS	2,00000	3 500,00	7 000,00
		2		2		
26	404440520	značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700 mm	KUS	1,00000	980,00	980,00
27	404452250	sloupek Zn 60 - 350	KUS	4,00000	440,00	1 760,00

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 02	Místní komunikace
R:	1	Pohledec 02 Místní komunikace P

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

	4			4		
28	404452400	patka hliníková HP 60	KUS	4,00000	480,00	1 920,00

	4			4		
29	404452530	vičko plastové na sloupek 60	KUS	4,00000	20,00	80,00
30	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	KUS	9,00000	60,00	540,00

	9			9		
31	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	631,00000	195,00	123 045,00

	631			631		
32	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	KUS	1 274,62000	49,50	63 093,69

	1274,62			1274,62		
33	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	776,00000	175,00	135 800,00

	776			776		
34	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,00000	175,00	1 925,00

	11			11		
35	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	KUS	523,18000	95,00	49 702,10

	523,18			523,18		
36	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	KUS	168,67000	80,00	13 493,60

	168,67			168,67		
37	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	KUS	6,06000	265,00	1 605,90

	6,06			6,06		
38	592175080	obrubník BEST-MONO II R2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	KUS	124,23000	436,00	54 164,28

	124,23			124,23		
39	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,00000	175,00	12 250,00

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 02	Místní komunikace
R:	1	Pohledec 02 Místní komunikace P

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
40	916991121	Lože pod obručníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	41,19000	1 900,00	78 261,00

41,19

41,19

41	592174900	obrubník betonový chodníkový 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá	KUS	70,70000	82,00	5 797,40
----	-----------	--	-----	----------	-------	----------

70,7

70,7

42	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	7,00000	40,00	280,00
43	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	7,00000	80,00	560,00

Díl: 096	Bourání konstrukcí					530,00
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------

44	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	2,00000	190,00	380,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

2

2

45	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	3,00000	50,00	150,00
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------

3

3

Díl: 099	Přesun hmot					54 605,75
-----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

46	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,17600	60,00	10,56
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

0,176

0,18

47	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,70400	8,00	5,63
----	-----------	--	---	---------	------	------

0,704

0,7

48	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,17600	40,00	7,04
----	-----------	---	---	---------	-------	------

0,176

0,18

49	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 729,12590	20,00	54 582,52
----	-----------	---	---	-------------	-------	-----------

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 03	Trvalá drenáž
R:	001	Trvalá drenáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				81 649,24
1	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	207,00000	20,00	4 140,00
2	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	9,00000	120,00	1 080,00
3	877313122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvků DN 150 mm	kus	18,00000	100,00	1 800,00
4	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	14,00000	70,00	980,00
5	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150	kus	13,00000	50,00	650,00
6	877355121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 200 mm	kus	3,00000	350,00	1 050,00
7	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00
8	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	5,00000	250,00	1 250,00
9	877355122R01	Navrtávka do drenážních šachet	kus	10,00000	850,00	8 500,00
10	286139911R1	Trubka drenážní PE-HD DN 100, plná (UP), SN 8	m	226,25100	62,00	14 027,56
		207,0*1,093		226,25		
11	286572001R1	Spojka drenážní PE-HD DN 100	kus	18,27000	73,00	1 333,71
		18*1,015		18,27		
12	286572011R1	Těsnicí kroužek DN100	kus	63,00000	73,00	4 599,00
13	286572021R1	Zátka drenážní PE-HD DN100	kus	13,19500	77,00	1 016,02
		13*1,015		13,2		
14	286572031R1	Koleno drenáž. PE-HD 45° DN 100	kus	12,18000	483,00	5 882,94
		12*1,015		12,18		
15	286572031R2	Koleno drenáž. PE-HD 90° DN 100	kus	2,03000	582,00	1 181,46
		2*1,015		2,03		
16	286572041R1	Odbočka drená. PE-HD 90° DN 100	kus	9,13500	730,00	6 668,55
		9*1,015		9,13		
17	28697082.AR1	Poklop teleskopický litinový plný D400 pro šachtu d315	kus	5,00000	2 117,00	10 585,00
18	28697104.AR	spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 110,0 mm	kus	10,15000	200,00	2 030,00
		10*1,015		10,15		
19	286971400R1	Prodloužení drenážní šachty d315 - 1,5m	kus	5,00000	598,00	2 990,00
20	28697147R1	Spojka prodloužení a dna šachty d 315	kus	5,00000	408,00	2 040,00
21	286971601R1	Manžeta těsnicí teleskopu šachty ID315	kus	5,00000	143,00	715,00
22	28697191R1	Dno šachetní s lapačem písku ID315 pro potrubí DN100, RŠ DN400	kus	5,00000	826,00	4 130,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28,63
23	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,57269	50,00	28,63

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 04	Vodovodní přípojky
R:	001	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				52 671,96
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 2,18*2,18*1,00*12	m3	57,02880	140,00	7 984,03
				57,03		
2	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně 2,18*2,18*1,20*12 hornina 3 : -57,0288	m3	11,40576	180,00	2 053,04
				68,43		
				-57,03		
3	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 0,8*1,0*77,4	m3	61,92000	180,00	11 145,60
				61,92		
4	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně 0,8*(1,00+1,28)/2*4,8+0,8*(1,00+1,28)/2*4,8+0,8*(1,06+1,28)/2*4,7 0,8*(1,06+1,28)/2*4,7+0,8*(1,05+1,28)/2*7,4+0,8*(1,05+1,28)/2*16,8 0,8*(1,31+1,28)/2*2,9+0,8*(1,05+1,28)/2*4,8+0,8*(1,06+1,28)/2*5,7 0,8*(1,00+1,28)/2*7,8+0,8*(1,00+1,28)/2*7,8+0,8*(1,36+1,28)/2*5,2 hornina 3 : -61,92	m3	10,71960	360,00	3 859,06
				13,15		
				26,95		
				12,81		
				19,72		
				-61,92		
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 57,02880+11,40576 61,92+10,71960	m3	141,07416	35,00	4 937,60
				68,43		
				72,64		
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 0,8*0,432*77,4 1,09*1,2*12	m3	42,44544	150,00	6 366,82
				26,75		
				15,7		
7	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhuťněných	m3	42,44544	15,00	636,68
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 57,02880+11,40576 61,92+10,71960 -42,44544	m3	98,62872	60,00	5 917,72
				68,43		
				72,64		
				-42,45		
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu ((0,8*0,332)-0,0008)*77,4	m3	20,49552	150,00	3 074,33
				20,5		
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	42,44544	50,00	2 122,27
11	58337332R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C 20,49552*1,01*1,7	t	35,19081	130,00	4 574,81
				35,19		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 538,72
12	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisku do 65 mm 0,8*0,1*77,4	m3	6,19200	410,00	2 538,72
				6,19		
Díl: 8		Trubní vedení				90 301,07
13	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	95,40000	25,00	2 385,00
14	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	95,40000	15,00	1 431,00
15	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	95,40000	30,00	2 862,00
16	894403011R00	Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu	kus	12,00000	420,00	5 040,00

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 04	Vodovodní přípojky
R:	001	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	12,00000	400,00	4 800,00
18	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	12,00000	600,00	7 200,00
19	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	12,00000	260,00	3 120,00
20	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	95,40000	21,00	2 003,40
21	722175324R01	Montáž tvarovek ISIFLO d32	kus	24,00000	85,00	2 040,00
22	28613431R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l =, 100 000,0 mm	m	96,83100	28,00	2 711,27
95,4*1,015				96,83		
23	2865315702T1	Isiflo spojka 2.1.100.3232 d32	ks	12,00000	332,00	3 984,00
24	2865315702T3	Isiflo záslepka T-145 2.1.145.32 d32	ks	12,00000	149,00	1 788,00
25	54823050T	Orientační sloupek	ks	12,00000	942,00	11 304,00
26	59224330.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50	kus	12,12000	720,00	8 726,40
12*1,01				12,12		
27	59224336.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50	kus	12,12000	1 470,00	17 816,40
12*1,01				12,12		
28	59225782R1	Deska zákrytová dvojdielná TBN 124/7 ZD	kus	12,12000	1 080,00	13 089,60
12*1,01				12,12		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 074,90
29	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	61,49809	50,00	3 074,90
Díl: M46		Zemní práce při montážích				851,40
30	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	77,40000	11,00	851,40

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 05	Kanalizační přípojky
R:	001	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				139 375,85
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	179,81240	160,00	28 769,98
		1,1*1,0*87,9		96,69		
		1,1*1,0*46,3		50,93		
		1,1*1,0*5,6		6,16		
		šachty : 1,4*0,7*13,0		12,74		
		0,3*0,7*13,0		2,73		
		vpusti : 1,63*0,815*6,0		7,97		
		0,53*0,815*6,0		2,59		
2	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	117,85022	220,00	25 927,05
		1,1*(1,59+1,95)/2*8,3+1,1*(1,28+1,75)/2*6,2+1,1*(1,72+1,85)/2*5,9		38,08		
		1,1*(1,60+1,85)/2*5,7+1,1*(1,62+1,85)/2*5,8+1,1*(1,70+1,70)/2*16,2		52,18		
		1,1*(1,61+1,95)/2*8,5+1,1*(1,69+1,95)/2*6,0+1,1*(1,61+1,95)/2*7,3		42,95		
		1,1*(1,67+1,75)/2*6,5+1,1*(1,44+1,45)/2*5,6+1,1*(2,45+1,40)/2*6,8		35,53		
		1,1*(1,58+1,85)/2*4,7		8,87		
		1,1*(1,39+0,86)/2*2,7+1,1*(1,57+1,45)/2*3,5+1,1*(1,63+1,45)/2*2,0		12,54		
		1,1*(1,69+1,15)/2*17,4+1,1*(1,82+1,15)/2*5,7+1,1*(1,31+0,86)/2*15,0		54,39		
		šachty : 1,4*0,7*25,05		24,55		
		0,3*0,7*25,05		5,26		
		vpusti : 1,63*0,815*9,02		11,98		
		0,53*0,815*9,02		3,9		
		1,63*1,63*6,42		17,06		
		hornina 3 : -179,81240		-179,81		
		hornina 5 : -9,61574		-9,62		
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	9,61574	790,00	7 596,43
		šachty : 1,4*0,7*0,4		0,39		
		0,3*0,7*0,4		0,08		
		vpusti : 1,63*1,63*3,44		9,14		
4	138401201R00	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5	m3	0,96157	2 500,00	2 403,93
		9,61574*0,1		0,96		
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	323,45100	20,00	6 469,02
		(1,59+1,95)/2*8,3+(1,28+1,75)/2*6,2+(1,72+1,85)/2*5,9		34,62		
		(1,60+1,85)/2*5,7+(1,62+1,85)/2*5,8+(1,70+1,70)/2*16,2		47,44		
		(1,61+1,95)/2*8,5+(1,69+1,95)/2*6,0+(1,61+1,95)/2*7,3		39,04		
		(1,67+1,75)/2*6,5+(2,45+1,40)/2*6,8		24,2		
		(1,58+1,85)/2*4,7		8,06		
		(1,57+1,45)/2*3,5+(1,63+1,45)/2*2,0		8,37		
		161,72550		161,73		
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	323,45100	12,00	3 881,41
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	148,83131	35,00	5 209,10

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 05	Kanalizační přípojky
R:	001	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(179,81240+117,85022)*0,5		148,83		
8	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	4,80787	35,00	168,28
		9,61574*0,5		4,81		
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	84,72104	150,00	12 708,16
		1,1*0,56*134,2		82,67		
		1,1*0,60*5,6		3,7		
		0,126*25,05		3,16		
		0,312*15,44		4,82		
		hornina 5 : -9,61574		-9,62		
10	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	9,61574	150,00	1 442,36
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	94,33678	20,00	1 886,74
		84,72104+9,61574		94,34		
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	212,94158	60,00	12 776,49
		179,81240+117,85022+9,61574		307,28		
		-94,33678		-94,34		
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	68,11194	150,00	10 216,79
		((1,1*0,46)-0,0201)*134,2		65,21		
		((1,1*0,50)-0,0314)*5,6		2,9		
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	84,72104	50,00	4 236,05
15	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	m3	9,61574	50,00	480,79
16	58337332R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C	t	116,94820	130,00	15 203,27
		68,11194*1,01*1,7		116,95		

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	7 639,94			
17	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisku do 65 mm	m3	18,63400	410,00	7 639,94
		1,1*0,1*134,2		14,76		
		1,1*0,1*5,6		0,62		
		1,54*0,1*13		2		
		2,09*0,1*6		1,25		

Díl: 8		Trubní vedení	173 514,06			
18	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm	kus	17,00000	90,00	1 530,00
19	837352221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm	kus	1,00000	100,00	100,00
20	837375121R00	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300 mm	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
21	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	134,20000	28,00	3 757,60
22	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	5,60000	32,00	179,20
23	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	17,00000	70,00	1 190,00
24	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	1,00000	80,00	80,00
25	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč. zátek DN 150	kus	34,00000	50,00	1 700,00
26	877353126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč. zátek DN 200	kus	3,00000	60,00	180,00
27	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	139,80000	20,00	2 796,00

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 05	Kanalizační přípojky
R:	001	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	13,00000	800,00	10 400,00
29	895941111R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální	kus	6,00000	2 000,00	12 000,00
30	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	13,00000	250,00	3 250,00
31	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	6,00000	480,00	2 880,00
32	877375241T01	Montáž manžety DN 300	kus	2,00000	420,00	840,00
33	28614502R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,80 mm; l = 6000,0	kus	24,44677	1 353,00	33 076,48
		134,2/6,0*1,093		24,45		
34	28614506R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 7,30 mm; l = 6000,0	kus	1,02013	2 017,00	2 057,60
		5,6/6,0*1,093		1,02		
35	28651832.AR	zátku hrdlová DN 150,0 mm	kus	34,51000	57,00	1 967,07
		34*1,015		34,51		
36	28651833.AR	zátku hrdlová DN 200,0 mm	kus	3,04500	143,00	435,44
		3*1,015		3,04		
37	28651852.AR	přechod kameninové hrdlo-plast DN 150,0 mm; l = 69 mm	kus	17,25500	210,00	3 623,55
		17*1,015		17,25		
38	28651853.AR	přechod kameninové hrdlo-plast DN 200,0 mm; l = 70 mm	kus	1,01500	560,00	568,40
		1*1,015		1,01		
39	286971490R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	2,03000	808,00	1 640,24
		2*1,015		2,03		
40	286971491R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 2 000,0 mm	kus	11,16500	1 059,00	11 823,74
		11*1,015		11,16		
41	286971495R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; D = 315,0 mm; l = 375,0 mm	kus	1,00000	275,00	275,00
42	286971601R	manžeta těsnící trubní; D trubky = 400 mm; DN 315	kus	1,00000	389,00	389,00
43	28697191R	dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 562 mm; h = 374 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,01500	816,00	828,24
		1*1,015		1,01		
44	28697196R	dno šachetní levý i pravý přítok; PP; úhel odpadu 45 °; DN = 400,0 mm; l = 562 mm; h = 374 mm; DN, žlabu 160 mm	kus	11,16500	879,00	9 814,04
		11*1,015		11,16		
45	28697197R	dno šachetní levý i pravý přítok; PP; úhel odpadu 45 °; DN = 400,0 mm; l = 578 mm; h = 419 mm; DN, žlabu 200 mm	kus	1,01500	959,00	973,39
		1*1,015		1,01		
46	552417011R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 400 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus	12,00000	670,00	8 040,00
47	55243060.AR	poklop kanalizační plný, do teleskopu; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 40 000 kg	kus	1,00000	1 566,00	1 566,00
48	55291211R1	Spojka standardní SC 360 W	kus	2,00000	2 627,00	5 254,00
49	55340394R	rám s mříží uliční vpustí; rozměr 500/500 mm; zatížení 40 t	kus	6,00000	2 187,00	13 122,00
50	592238740R	horní díl vpustí dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C, 40/50; XA1	kus	6,06000	400,00	2 424,00
		6*1,01		6,06		

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 05	Kanalizační přípojky
R:	001	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
51	592238741R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm	kus	2,02000	243,00	490,86
		2*1,01		2,02		
52	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	kus	8,08000	365,00	2 949,20
		8*1,01		8,08		
53	592238747R	skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm	kus	6,06000	1 628,00	9 865,68
		6*1,01		6,06		
54	592238750R	dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50	kus	6,06000	486,00	2 945,16
		6*1,01		6,06		
55	59710837.AR	trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 300,0 mm; l = 600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m	kus	1,01500	1 223,00	1 241,35
		1*1,015		1,01		
56	59710944R	oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	1,01500	513,00	520,70
		1*1,015		1,01		
57	597109450R	oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	4,06000	513,00	2 082,78
		4*1,015		4,06		
58	597109451R	oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	12,18000	513,00	6 248,34
		12*1,015		12,18		
59	59710947.A2R	oblouk kameninový 45,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m	kus	1,01500	777,00	788,66
		1*1,015		1,01		
60	59711549R1	Odbočka 45° kamenina bez hrdlová 300/150	kus	1,01500	2 089,00	2 120,34
		1*1,015		1,01		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 154,50
61	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	163,08997	50,00	8 154,50

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 06	STL plynovod a přípojky - přeložka
R:	001	STL plynovod a přípojky - přeložka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				90 328,24
1	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150, mm	m2	1,00000	45,00	45,00
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka, vrstvy 150 mm	m2	1,00000	45,00	45,00
3	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	1,60000	220,00	352,00
4	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	1,92000	350,00	672,00
		0,8*1,0*1,2*2		1,92		
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,20000	45,00	144,00
		40,0*0,8*0,1		3,2		
6	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	140,40520	160,00	22 464,83
		0,8*(0,91+0,84)/2*1,7+0,8*(0,84+0,94)/2*2,8+0,8*(0,94+0,85)/2*3,2		5,47		
		0,8*(0,85+0,71)/2*6,0+0,8*(0,71+0,82)/2*3,8+0,8*(0,82+0,91)/2*4,6		9,25		
		0,8*(0,91+0,91)/2*2,1+0,8*(0,91+0,92)/2*4,5+0,8*(0,92+0,91)/2*6,4		9,51		
		0,8*(0,91+0,92)/2*7,0+0,8*(0,92+0,91)/2*6,6+0,8*(0,91+1,00)/2*5,5		14,16		
		0,8*(1,00+1,00)/2*23,7+0,8*(1,00+0,91)/2*8,4		25,38		
		0,8*(1,00+0,80)/2*2,0+0,8*(0,80+0,78)/2*2,5+0,8*(0,78+0,74)/2*2,5		4,54		
		0,8*(0,74+1,00)/2*1,8+0,8*(1,00+1,00)/2*0,6+0,8*(1,00+1,00)/2*13,5		12,53		
		0,8*(1,00+1,00)/2*10,9+0,8*(1,00+0,97)/2*13,3+0,8*(0,97+0,96)/2*1,1		20,05		
		0,8*(0,92+0,49)/2*0,6+0,8*(0,49+0,62)/2*3,7+0,8*(0,62+0,65)/2*1,3		2,64		
		0,8*(0,65+0,75)/2*4,1+0,8*(0,75+1,00)/2*2,0+0,8*(1,00+0,74)/2*0,6		4,11		
		0,8*(0,74+0,74)/2*5,1+0,8*(0,74+1,00)/2*0,6+0,8*(1,00+1,00)/2*9,5		11,04		
		0,8*(1,00+1,00)/2*2,4+0,8*(1,00+1,00)/2*6,3+0,8*(1,00+1,00)/2*7,4		12,88		
		0,8*(1,00+1,00)/2*6,3+0,8*(1,00+1,00)/2*4,3+0,8*(1,00+1,00)/2*1,8		9,92		
		0,8*0,97*0,8		0,62		
		0,8*1,00*1,0		0,8		
		1,0*1,0*1,00		1		
		ornice : -3,20		-3,2		
		cesta : -0,30*1		-0,3		
7	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	12,62560	220,00	2 777,63
		0,8*(0,91+0,84)/2*1,7+0,8*(0,84+0,94)/2*2,8+0,8*(0,94+0,85)/2*3,2		5,47		
		0,8*(0,85+0,71)/2*6,0+0,8*(0,71+0,82)/2*3,8+0,8*(0,82+0,91)/2*4,6		9,25		
		0,8*(0,91+0,91)/2*2,1+0,8*(0,91+0,92)/2*4,5+0,8*(0,92+0,91)/2*6,4		9,51		
		0,8*(0,91+0,92)/2*7,0+0,8*(0,92+0,91)/2*6,6+0,8*(0,91+1,25)/2*5,5		14,71		
		0,8*(1,25+1,25)/2*23,7+0,8*(1,25+0,91)/2*8,4		30,96		
		0,8*(1,25+0,80)/2*2,0+0,8*(0,80+0,78)/2*2,5+0,8*(0,78+0,74)/2*2,5		4,74		

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 06	STL plynovod a přípojky - přeložka
R:	001	STL plynovod a přípojky - přeložka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,8*(0,74+1,18)/2*1,8+0,8*(1,18+1,19)/2*0,6+0,8*(1,19+1,12)/2*13,5		14,43		
		0,8*(1,12+1,18)/2*10,9+0,8*(1,18+0,97)/2*13,3+0,8*(0,97+0,96)/2*1,1		22,32		
		0,8*(0,92+0,49)/2*0,6+0,8*(0,49+0,62)/2*3,7+0,8*(0,62+0,65)/2*1,3		2,64		
		0,8*(0,65+0,75)/2*4,1+0,8*(0,75+1,15)/2*2,0+0,8*(1,15+0,74)/2*0,6		4,27		
		0,8*(0,74+0,74)/2*5,1+0,8*(0,74+1,10)/2*0,6+0,8*(1,10+1,05)/2*9,5		11,63		
		0,8*(1,05+1,06)/2*2,4+0,8*(1,06+1,06)/2*6,3+0,8*(1,06+1,04)/2*7,4		13,58		
		0,8*(1,04+1,04)/2*6,3+0,8*(1,04+1,05)/2*4,3+0,8*(1,05+1,06)/2*1,8		10,36		
		0,8*0,97*0,8		0,62		
		0,8*1,06*1,0		0,85		
		1,0*1,0*1,20		1,2		
		hornina 3 : -143,90520		-143,91		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m (140,40520+12,62560)*0,5	m3	76,51540	35,00	2 678,04
				76,52		
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 0,8*0,463*190,5 0,8*0,432*1,8	m3	71,18328	150,00	10 677,49
				70,56		
				0,62		
10	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhuťných	m3	71,18328	15,00	1 067,75
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 140,40520+12,62560 -71,18328	m3	81,84752	60,00	4 910,85
				153,03		
				-71,18		
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu ((0,8*0,363)-0,0031)*190,5 ((0,8*0,332)-0,0008)*1,8	m3	55,20729	150,00	8 281,09
				54,73		
				0,48		
13	180402111R00	parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	32,00000	15,00	480,00
14	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, bez zhutnění 40,0*0,8	m2	32,00000	5,00	160,00
				32		
15	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	32,00000	20,00	640,00
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	71,18328	50,00	3 559,16
17	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 32,0*0,025*1,05	kg	0,84000	110,00	92,40
				0,84		
18	58337320R	štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C 55,20729*1,01*1,7	t	94,79092	330,00	31 281,00
				94,79		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						6 307,44
19	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm 0,8*0,1*190,5 0,8*0,1*1,8	m3	15,38400	410,00	6 307,44
				15,24		
				0,14		
Díl: 5 Komunikace						215,10
20	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem 1,0*0,15	m3	0,15000	720,00	108,00
				0,15		

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 06	STL plynovod a přípojky - přeložka
R:	001	STL plynovod a přípojky - přeložka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 1,0*0,15*1,7	t	0,25500	420,00	107,10
				0,26		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	6 222,63
----------------	--------------------------------	-----------------

22	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	124,45252	50,00	6 222,63
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Díl: M21	Elektromontáže	5 055,20
-----------------	-----------------------	-----------------

23	210800525R00	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 2,5 mm2, volně uložený	m	192,30000	2,00	384,60
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

24	34141301R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plně holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 2,50 mm2; vnější průměr max 4,7 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m	192,30000	22,00	4 230,60
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

25	34141305	Samolepící páska k signalizačnímu vodiči - 10m	role	20,00000	22,00	440,00
----	----------	--	------	----------	-------	--------

Díl: M23	Montáže potrubí	186 944,28
-----------------	------------------------	-------------------

26	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	692,30000	77,00	53 307,10
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

27	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	1,80000	44,00	79,20
----	--------------	---	---	---------	-------	-------

28	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	190,50000	231,00	44 005,50
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

29	230180028R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2	m	23,30000	264,00	6 151,20
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

30	230180065R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 25	kus	3,00000	47,30	141,90
----	--------------	-----------------------------------	-----	---------	-------	--------

31	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	2,00000	49,50	99,00
----	--------------	-----------------------------------	-----	---------	-------	-------

32	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	36,00000	82,50	2 970,00
----	--------------	-----------------------------------	-----	----------	-------	----------

33	230194003R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 100	kus	6,00000	264,00	1 584,00
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	--------	----------

34	230195004R00	Montáž distanční objímky celistvé d 57-73 mm	kus	34,00000	47,30	1 608,20
----	--------------	--	-----	----------	-------	----------

35	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	192,30000	44,00	8 461,20
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

36	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	192,30000	16,50	3 172,95
----	--------------	-------------------------	---	-----------	-------	----------

37	230200116R01	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 50	m	23,30000	253,00	5 894,90
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

38	722170801R01	Demontáž rozvodů z plastů do D 25	m	11,00000	71,50	786,50
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	-------	--------

39	722170804R01	Demontáž rozvodů z plastů do D 63	m	12,00000	88,00	1 056,00
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	-------	----------

40	722171913R01	Odfiznutí plastové trubky D 25 mm	kus	2,00000	264,00	528,00
----	--------------	-----------------------------------	-----	---------	--------	--------

41	722171917R01	Odfiznutí plastové trubky D 63 mm	kus	6,00000	308,00	1 848,00
----	--------------	-----------------------------------	-----	---------	--------	----------

42	722172913R01	Propojení plastového potrubí D 25 mm	kus	2,00000	495,00	990,00
----	--------------	--------------------------------------	-----	---------	--------	--------

43	722172917R01	Propojení plastového potrubí D 63 mm	kus	5,00000	528,00	2 640,00
----	--------------	--------------------------------------	-----	---------	--------	----------

44	723190907R02	Odtlakování a odplynění stávajícího potrubí	m	500,00000	16,50	8 250,00
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

45	27344387R	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 63 mm; D chráničky = 110 mm; DN 50; DN chráničky 100	kus	6,00000	748,00	4 488,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

46	28613081.MR	redukce PE 100; SDR 11,0; d = 32,0 mm; d2 = 25 mm; spoj elektrosvařovaný 2*1,015	kus	2,03000	202,40	410,87
				2,03		

47	28613102.MR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný 2*1,015	kus	2,03000	107,80	218,83
				2,03		

48	28613105.MR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný 19*1,015	kus	19,28500	176,00	3 394,16
				19,29		

49	28613125.MR	T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný 4*1,015	kus	4,06000	748,00	3 036,88
				4,06		

50	28613141.MR	vičko/záslepka PE 100; SDR 11,0; D = 25,0 mm; spoj elektrosvařovaný 3*1,015	kus	3,04500	253,00	770,39
				3,04		

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 06	STL plynovod a přípojky - přeložka
R:	001	STL plynovod a přípojky - přeložka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
51	28613145.MR	vičko/záslepka PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný 6*1,015	kus	6,09000	319,00	1 942,71
				6,09		
52	286136312R	trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm 1,8*1,015	m	1,82700	85,80	156,76
				1,83		
53	28613959.AR	trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100000,0 mm 190,5*1,015	m	193,35750	80,30	15 526,61
				193,36		
54	28613964.AR	trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 17,6; D = 110,0 mm; s = 6,30 mm; l = 12000,0 mm 23,3*1,015	m	23,64950	156,20	3 694,05
				23,65		
55	28653160.AR	T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový, KIT; otočný vývod 360 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; D2 =, 32 mm; spoj elektrosvařovaný 2*1,015	kus	2,03000	924,00	1 875,72
				2,03		
56	28653325.AR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný 3*1,015	kus	3,04500	374,00	1 138,83
				3,04		
57	28653334.AR	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný 2*1,015	kus	2,03000	374,00	759,22
				2,03		
58	28653515R1	Objímka Raci typ C 15mm	kus	34,00000	147,40	5 011,60
59	28653517R1	Zajišťovací páska k objímkám - 15 m	kus	1,00000	946,00	946,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						2 115,30
60	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	192,30000	11,00	2 115,30
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						153,85
61	979990114T00	Poplatek za skládku - šterky	t	0,66000	120,00	79,20
62	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1. km	t	0,66656	60,00	39,99
63	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,66624	8,00	21,33
64	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,66656	20,00	13,33

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 07	STL plynovod a přípojky - novostavba
R:	001	STL plynovod a přípojky - novostavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				52 046,03
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	86,60400	160,00	13 856,64
		0,8*(0,91+0,95)/2*2,2+0,8*(0,95+0,95)/2*0,5+0,8*(0,95+0,97)/2*0,7		2,55		
		0,8*(0,97+0,95)/2*2,0+0,8*(0,95+0,94)/2*0,7+0,8*(0,94+0,91)/2*4,2		5,17		
		0,8*(0,91+0,92)/2*2,2+0,8*(0,92+0,92)/2*4,7+0,8*(0,92+0,91)/2*1,9		6,46		
		0,8*(0,91+0,91)/2*1,5		1,09		
		0,8*(1,00+1,0)/2*0,5+0,8*(1,0+1,0)/2*5,0+0,8*(1,0+1,0)/2*1,0		5,2		
		0,8*(1,0+1,0)/2*3,9+0,8*(1,0+1,0)/2*5,5+0,8*(1,0+1,0)/2*9,0		14,72		
		0,8*(1,0+1,0)/2*3,0+0,8*(1,0+1,0)/2*1,8+0,8*(1,0+1,0)/2*1,6		5,12		
		0,8*(1,0+1,0)/2*2,8+0,8*(1,0+1,0)/2*3,9		5,36		
		0,8*(1,0+0,98)/2*9,0+0,8*(1,0+0,98)/2*9,0+0,8*(1,0+0,78)/2*8,6		20,38		
		0,8*(0,75+0,58)/2*8,4+0,8*(1,0+0,98)/2*9,8+0,8*(0,79+0,78)/2*1,3		13,05		
		0,8*(0,83+0,78)/2*1,7+0,8*(0,79+0,78)/2*1,8+0,8*(1,0+0,78)/2*1,8		3,51		
		0,8*(1,0+0,78)/2*1,6+0,8*(1,0+0,78)/2*2,0+0,8*(0,92+0,78)/2*2,1		3,99		
2	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	7,24240	220,00	1 593,33
		0,8*(0,91+0,95)/2*2,2+0,8*(0,95+0,95)/2*0,5+0,8*(0,95+0,97)/2*0,7		2,55		
		0,8*(0,97+0,95)/2*2,0+0,8*(0,95+0,94)/2*0,7+0,8*(0,94+0,91)/2*4,2		5,17		
		0,8*(0,91+0,92)/2*2,2+0,8*(0,92+0,92)/2*4,7+0,8*(0,92+0,91)/2*1,9		6,46		
		0,8*(0,91+0,91)/2*1,5		1,09		
		0,8*(1,10+1,11)/2*0,5+0,8*(1,11+1,18)/2*5,0+0,8*(1,18+1,19)/2*1,0		5,97		
		0,8*(1,19+1,20)/2*3,9+0,8*(1,20+1,20)/2*5,5+0,8*(1,20+1,21)/2*9,0		17,68		
		0,8*(1,21+1,21)/2*3,0+0,8*(1,21+1,20)/2*1,8+0,8*(1,20+1,21)/2*1,6		6,18		
		0,8*(1,21+1,20)/2*2,8+0,8*(1,20+1,20)/2*3,9		6,44		
		0,8*(1,08+0,98)/2*9,0+0,8*(1,08+0,98)/2*9,0+0,8*(1,02+0,78)/2*8,6		21,02		
		0,8*(0,75+0,58)/2*8,4+0,8*(1,13+0,98)/2*9,8+0,8*(0,79+0,78)/2*1,3		13,56		
		0,8*(0,83+0,78)/2*1,7+0,8*(0,79+0,78)/2*1,8+0,8*(1,13+0,78)/2*1,8		3,6		
		0,8*(1,08+0,78)/2*1,6+0,8*(1,08+0,78)/2*2,0+0,8*(0,92+0,78)/2*2,1		4,11		
		hornina 3 : -86,60400		-86,6		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	46,92320	35,00	1 642,31
		(86,60400+7,24240)*0,5		46,92		
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	41,43920	150,00	6 215,88
		0,8*0,463*58,6		21,71		
		0,8*0,432*57,1		19,73		
5	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhutněných	m3	41,43920	15,00	621,59

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 07	STL plynovod a přípojky - novostavba
R:	001	STL plynovod a přípojky - novostavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 86,60400+7,24240 -41,43920	m3	52,40720 93,85 -41,44	60,00	3 144,43

7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu ((0,8*0,363)-0,0031)*58,6 ((0,8*0,332)-0,0008)*57,1	m3	31,95586 16,84 15,12	150,00	4 793,38
---	--------------	--	----	----------------------------	--------	----------

8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	41,43920	50,00	2 071,96
9	58337320R	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C 31,95586*1,01*1,7	t	54,86821 54,87	330,00	18 106,51

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	3 794,96
---------------	-----------------------------	-----------------

10	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisku do 65 mm 0,8*0,1*58,6 0,8*0,1*57,1	m3	9,25600 4,69 4,57	410,00	3 794,96
----	--------------	---	----	-------------------------	--------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	3 618,46
----------------	--------------------------------	-----------------

11	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	72,36918	50,00	3 618,46
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Díl: M21	Elektromontáže	3 523,60
-----------------	-----------------------	-----------------

12	210800525R00	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 2,5 mm2, volně uloženy	m	134,90000	2,00	269,80
13	34141301R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 2,50 mm2; vnější průměr max 4,7 mm; izolace PVC; tl. izolace 1 2 mm; odolný proti šíření plamene	m	134,90000	22,00	2 967,80

14	34141305	Samolepící páska k signalizačnímu vodiči - 10m	role	13,00000	22,00	286,00
----	----------	--	------	----------	-------	--------

Díl: M23	Montáže potrubí	132 473,81
-----------------	------------------------	-------------------

15	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	134,90000	165,00	22 258,50
16	230040005R00	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	60,00000	33,00	1 980,00
17	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	76,30000	44,00	3 357,20
18	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	58,60000	231,00	13 536,60
19	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	36,00000	49,50	1 782,00
20	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	24,00000	82,50	1 980,00
21	230200006R00	Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 2" /50/	m	12,00000	2 145,00	25 740,00
22	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	134,90000	44,00	5 935,60
23	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	134,90000	16,50	2 225,85
24	230200116R01	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 50	m	12,00000	253,00	3 036,00
25	14310504.AR	trubka bralenová 11343; jmenovitá světlost DN 50-2"; použití: chránička, poplášťená - pro rozvody, kapalin a plnů ukládaných do země	m	12,00000	264,00	3 168,00
26	28613102.MR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný 12*1,015	kus	12,18000 12,18	107,80	1 313,00

27	28613105.MR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný 6*1,015	kus	6,09000 6,09	176,00	1 071,84
----	-------------	---	-----	-----------------	--------	----------

28	28613145.MR	vičko/záslepka PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný 2*1,015	kus	2,03000 2,03	319,00	647,57
----	-------------	--	-----	-----------------	--------	--------

29	286136312R	trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0. mm	m	136,92350	85,80	11 748,04
----	------------	--	---	-----------	-------	-----------

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 07	STL plynovod a přípojky - novostavba
R:	001	STL plynovod a přípojky - novostavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		134,9*1,015		136,92		
30	28613959.AR	trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100000,0 mm	m	59,47900	80,30	4 776,16
		58,6*1,015		59,48		
31	28653148.AR	vsuvka mosaz; jednoznačná; 32 mm; T = max 70° °C; použití pro: plyn	kus	12,00000	70,40	844,80
32	28653160.AR	T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový, KIT; otočný vývod 360 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; D2 =, 32 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	12,18000	924,00	11 254,32
		12*1,015		12,18		
33	28653233.AR1	Objímka pro Isiflo kulový kohout 22.1.32	kus	12,00000	264,00	3 168,00
34	28653240.AR	držák objímky A, zadní	kus	12,00000	107,80	1 293,60
35	28653322.AR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	12,18000	170,50	2 076,69
		12*1,015		12,18		
36	28653325.AR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	2,03000	374,00	759,22
		2*1,015		2,03		
37	28653334.AR	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	2,03000	374,00	759,22
		2*1,015		2,03		
38	31941905R	zátka zesílená; DN 3/4" mm; temperovaná litina; černá; pro spoj s vnějšími závity	kus	12,00000	8,80	105,60
39	42237024.AR1	Isiflo - Kulový ventil 2.3.14323420 32-3/4"	kus	12,00000	638,00	7 656,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 272,70
40	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	115,70000	11,00	1 272,70

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 08	Přípojkové pillře
R:	3	SO 08 - P2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 334,96
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 (3,2+0,5*2)*(0,5+0,5*2)*1,05 : 6,615	m3	6,61500	320,00	2 116,80
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,61500	35,00	231,53
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Přebytek výkopu : 6,615-4,8856 : 1,7294	m3	1,72940	42,00	72,63
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1,72940	20,00	34,59
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním (3,2+0,5*2)*(0,5+0,5*2)*1,05 : -3,45*0,75*0,05-3,2*0,5*1 : 4,88563	m3	4,88563	180,00	879,41
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 418,21
6	311101212R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných zdech 1*8 : 8	m	8,00000	70,00	560,00
7	311271151V04	Zdivo nosné z tvárnice betonových tvárnice BD 40 3,2*0,5*1 : 1,6	m3	1,60000	2 180,00	3 488,00
8	311271195V42	Příplatek za závluku dutin tvárníc maltou MC BD 40, závluka B15	m3	1,60000	1 200,00	1 920,00
9	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 V8 : 0,9*25*0,395*0,001 : 0,00889	t	0,00889	32 500,00	288,93
10	28375930	Deska polystyr tl. 20mm (0,12+0,2)*2*1*8*1,05 : 5,376	m2	5,37600	30,00	161,28
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				840,94
11	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm Podkladní beton : 3,45*0,75 : 2,5875	m2	2,58750	325,00	840,94
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				20 350,00
12	9	Osazení sestavy přípojkových skříní pro plyn a elektro	kompl	1,00000	3 410,00	3 410,00
13	91	Sestava přípojkových skříní pro plyn a elektro sestava P1 (PSS+EMS+ESS+EMS+PSS)	kompl	1,00000	16 940,00	16 940,00
Díl: 9.		Bourání konstrukcí				720,00
14	971042331R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.15cm	kus	8,00000	90,00	720,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 707,60
15	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	5,69200	300,00	1 707,60

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 08	Přípojkové pilíře
R:	4	SO 08 - P1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 399,92
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 (2+0,5*2)*(0,5+0,5*2)*1,05 : 4,725	m3	4,72500	320,00	1 512,00

2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,72500	35,00	165,38
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1,08440	42,00	45,54

Přebytek výkopu : 4,725-3,6406 :

1,0844

1,08

4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	1,08440	20,00	21,69
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (2+0,5*2)*(0,5+0,5*2)*1,05 : -2,25*0,75*0,05-2*0,5*1 : 3,6406	m3	3,64060	180,00	655,31

3,64

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 016,05
6	311101212R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných zdech 1*5 : 5	m	5,00000	70,00	350,00

5

7	311271151V04	Zdivo nosné z tvárnice betonových tvárnice BD 40 2*0,5*1 : 1	m3	1,00000	2 180,00	2 180,00
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

1

8	311271195V42	Příplatek za zálivku dutin tvárnice maltou MC BD 40, zálivka B15	m3	1,00000	1 200,00	1 200,00
9	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 V8 : 0,9*16*0,395*0,001 : 0,0057	t	0,00570	32 500,00	185,25

0,01

10	28375930	Deska polystyr tl. 20mm (0,12+0,2)*2*1*5*1,05 : 3,36	m2	3,36000	30,00	100,80
----	----------	--	----	---------	-------	--------

3,36

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				548,44
11	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm Podkladní beton : 2,25*0,75 : 1,6875	m2	1,68750	325,00	548,44

1,69

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				12 520,00
12	9	Osazení sestavy přípojkových skříní pro plyn a elektro	kompl	1,00000	2 290,00	2 290,00
13	91	Sestava přípojkových skříní pro plyn a elektro sestava P2 (PSS+EMS+ESS)	kompl	1,00000	10 230,00	10 230,00

Díl: 9.		Bourání konstrukcí				450,00
14	971042331R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.15cm	kus	5,00000	90,00	450,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 058,65
15	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	3,52883	300,00	1 058,65

CELKEM P1 - 1 KUS				1,00000		20 993,06
--------------------------	--	--	--	----------------	--	------------------

CELKEM P1 - 10 KUSŮ				10,00000		209 930,60
----------------------------	--	--	--	-----------------	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 09	Veřejné osvětlení
R:	E01	D.7 SO 094 - VEREJNE OSVETLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M		ELEKTROINSTALACE-MONTAZ				57 055,30
1	210010036R00	TRUBKA KORUGOVANA VOL 63/52 MM	M	370,00000	12,10	4 477,00
2	210010065R00	TRUBKA OCEL ZAV PEV ULOZ 36 MM	M	4,00000	16,50	66,00
3	210020651R00	KONSTRUKCE OCEL NOSNA PRO PS VC. VYROBY A DODAVKY KONSTRUKCE	KUS	1,00000	220,00	220,00
4	210040563R00	SVORKA C DO 120 MM2-SABLONA	KUS	2,00000	159,50	319,00
5	210100251R00	UKONC KAB CELOPLAST SZ 4X10	KUS	22,00000	71,50	1 573,00
6	210100252R00	UKONC KAB CELOPLAST 4X25	KUS	23,00000	203,50	4 680,50
7	210101154RT1	KONC EPROS PLAST K 1KV 4X25 /3X35/ VC.DODAVKY EPROSINU A TVRDIDLA	KUS	1,00000	27,50	27,50
8	210120102R06	PATRONA NOZOVA DO 500V VC.DODAVKY PH0 10A	KUS	3,00000	6,00	18,00
9	210120311R00	PREPETOVA OCHRANA TYP 2 a 3 DO POJISTKOVE SKRINE	KUS	1,00000	330,00	330,00
10	210191551R00	SKRIN POJISTKOVA PS 100A NA SLOUP	KUS	1,00000	385,00	385,00
11	210202010R00	SVITIDLO LED NA STOZAR/VYLOZNIK 30W	KUS	11,00000	291,50	3 206,50
12	210204002R00	STOZAR OSVETLOV OCEL 6M	KUS	11,00000	715,00	7 865,00
13	210204103R00	VYLOZNIK OCEL 1-RAMEN DO 35 KG	KUS	11,00000	198,00	2 178,00
14	210204201R00	ELEKTROVYZBROJ STOZARU 1 OKRUH	KUS	8,00000	104,50	836,00
15	210204202R00	ELEKTROVYZBROJ STOZARU 2 OKRUHY	KUS	3,00000	104,50	313,50
16	210220002R00	VEDENI UZEM FEZN D 10 MM POVRCH	M	45,00000	19,80	891,00
17	210220021R00	VEDENI UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEMI	M	390,00000	19,80	7 722,00
18	210220302R00	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	KUS	46,00000	30,80	1 416,80
19	210220381R00	LISTA OCHRANNA 2M,DREVO,UM HMOTA	KUS	1,00000	110,00	110,00
20	210810005R00	KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNE	M	80,00000	10,00	800,00
21	210901015R00	KABEL AYKY 750V 4X16 VOLNE	M	495,00000	15,40	7 623,00
22	203R00	ZEDNICKE VYPOMOCI M21 cl.13,odst.5a	Kč	1,00000	3 300,00	3 300,00
23	100254480206R	AUTOMOBIL NAKL. (DOPRAVA STOZARU)	Sh	3,00000	540,00	1 620,00
24	180456000900R	MONT.PLOSINA AUT.PODV. MTP27	Sh	8,00000	580,00	4 640,00
25	900R00	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRACE V SP1 - ROZVODNICI / NAPOJENI	HOD	2,50000	375,00	937,50
26	900R02	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRACE NA STOZARECH E.ON	HOD	2,00000	375,00	750,00
27	900R03	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRUZHUMNE PRACE	HOD	2,00000	375,00	750,00
Díl: M M		ELEKTROINSTALACE-MATERIAL				154 828,30
28	15615235	DRAT POZINK MEK 11343 D10.00M	KG	27,00000	16,30	440,10
29	28600109A	TRUB PE KORUGOVANA 63/52MM	M	370,00000	25,20	9 324,00
30	31673545	STOZAR VO 6+0,8 POZINK,POPLAST (2xODSAZENY 133/89/60)	KUS	11,00000	4 079,00	44 869,00
31	31677080	VYLOZNIK DELKY 300mm, POZINK. (pr.60mm, UHEL 22st.	KUS	11,00000	310,20	3 412,20
32	34111032	KABEL SIL CYKY-J 3X1,5	M	80,00000	11,50	920,00
33	34112316	KABEL AL JADRO AYKY-J 4X16	M	495,00000	33,40	16 533,00
34	34523115	VLOZKA E27 VC. POJ.HLAVICE 10 A	KUS	11,00000	27,50	302,50
35	34562044	SVORNICE ST SV10B @	KUS	11,00000	572,00	6 292,00
36	34571126	TRUBKA INST OCEL ZAVIT 6036	M	4,00000	149,60	598,40
37	34844925	SVIT LED 3200lm, 4000K,IP65, LED30W (DLE VYBERU INVESTORA)	KUS	11,00000	5 313,00	58 443,00
38	35431822	SVORKA ODB LANO ALFE 6 120/25	KUS	2,00000	47,50	95,00
39	35441120	PASEK UZEMNOVACI 30X4 MM *	M	390,00000	28,50	11 115,00
40	35441895	SVORKA PRIPOJ SP1 D6-12MM *	KUS	11,00000	10,60	116,60
41	35441925	SVORKA ZKUSEB SZ LANO D6-12MM	KUS	1,00000	35,50	35,50

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 09	Veřejné osvětlení
R:	E01	D.7 SO 094 - VEREJNE OSVETLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	35441986	SVORKA VODOV SR 02,03 10MM PAS*	KUS	34,00000	28,00	952,00
43	60892510	LISTA ZEMNIHO SVODU IMPREG./ 2,5M	KUS	1,00000	500,00	500,00
44	141R00	PRIRAZKA ZA PODRUZNY MATERIAL M21	Kč	1,00000	880,00	880,00
Díl: M S		ELEKTROINSTALACE-SPECIFIKACE				20 187,00
45	35711719	PRIPOJKOVA SKRIN PS 3X100A NA SLOUP VC. PRISLUSENSTVI	KUS	1,00000	1 565,00	1 565,00
46	35864361	PREPET. OCHRANA V/1+1 typ 2 + typ 3	KUS	1,00000	18 622,00	18 622,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				146 336,80
47	171101101R00	ULOŽENÍ DO NÁSPŮ ZHUTNĚNÝCH 95%PS	M3	30,00000	132,00	3 960,00
48	460010023RT2	VYTÝČ.KABELOVÉ TRASY VE VOLNĚM TER. DÉLKA TRASY DO 500M	KM	0,50000	1 045,00	522,50
49	460030006RT1	SEJMUTÍ ORNICE TL.DO 15CM HOR.2 TLOUŠŤKA VRSTVY DO 10CM	M3	4,00000	495,00	1 980,00
50	460030011RT2	SEJMUTÍ DRNU Z PLOCH STŘEDNĚ ZATRAVNĚNÝCH	M2	30,00000	38,50	1 155,00
51	460050703R00	JÁMA PRO STOŽÁRY VEŘ.OSVĚTL. HOR.3 (hl. 1,00M)	M3	4,00000	1 045,00	4 180,00
52	460100001R00	POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x800 MIMO OSU	KUS	11,00000	1 485,00	16 335,00
53	460200133R00	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/50 CM HOR.3	M	215,00000	82,50	17 737,50
54	460200163R00	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/80 CM HOR.3	M	125,00000	115,50	14 437,50
55	460200253R00	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 50/70 CM HOR.3	M	50,00000	134,20	6 710,00
56	460420022RT3	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PÍSKU 10CM LOŽE TL. 20CM	M	285,00000	60,50	17 242,50
57	460420041R00	ZŘÍ KAB LOZ ZRNA 8MM 30/30CM PÍSEK PRO CHRANICKY - ZDUSANÍ	M	90,00000	93,50	8 415,00
58	460420041RT2	ZŘÍZENÍ KAB.LOŽE Z PÍSKU A CEMENTU LOŽE TL. 10CM	M	15,00000	129,80	1 947,00
59	460420501RT1	KŘÍŽOVATKA S PLYNOVODEM OSAZENÍ BETONOVÉHO ŽLABU	KUS	8,00000	528,00	4 224,00
60	460420502R00	KRIZOVATKA S VODOVODEM, KANALIZACI	KUS	14,00000	209,00	2 926,00
61	460490011R00	ZAKRYTÍ KABELU FOLII PVC 22 CM	M	410,00000	13,00	5 330,00
62	460510021R00	KAB PROSTUP PVC ROURA 10 CM VC. CHRANICKY 110/102 DELKA 6M	M	120,00000	41,80	5 016,00
63	460510201RT1	ŽLAB KABELOVÝ PREFA TK1 NEASFALT. VČETNĚ DODÁVKY ŽLABU A POKLOPU	M	16,00000	283,80	4 540,80
64	460560113R00	ZÁHOZ RÝHY 35/30 CM HOR.3	M	215,00000	38,50	8 277,50
65	460560153R00	ZÁHOZ RÝHY 35/70 CM HOR.3	M	125,00000	49,50	6 187,50
66	460560233R00	ZÁHOZ RÝHY 50/50 CM HOR.3	M	50,00000	49,50	2 475,00
67	460600001RT1	NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY DO 1KM ODVOZ NA VZDÁLENOST 500M	M3	30,00000	143,00	4 290,00
68	460620001RT1	POLOŽENÍ DRNU RUČNÍ POLOŽENÍ DRNU, KROPENÍ	M2	30,00000	38,50	1 155,00
69	460620006RT1	OSETÍ POVRCHU TRÁVOU VČETNĚ DODÁVKY OSIVA	M2	30,00000	49,50	1 485,00
70	460620013R00	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEM3	M2	165,00000	35,20	5 808,00

Položkový rozpočet

S:	20171210A	Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura - Nové Město n.M.
O:	SO 10	Sadové úpravy
R:	1	Pohledec 10 Sadové úpravy PRsVV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 001		Zemní práce				126 325,40
1	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	150,00000	71,50	10 725,00

150

150

2	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	262,40000	42,00	11 020,80
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

262,4

262,4

3	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	262,40000	30,00	7 872,00
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

262,4

262,4

4	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 312,00000	16,00	20 992,00
---	-----------	--	----	-------------	-------	-----------

1312

1312

5	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 312,00000	15,00	19 680,00
6	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 312,00000	17,30	22 697,60
7	185001	Výsadba stromů - FRAXINUS excelsior (JASAN ztepilý), vč. dodávky stromu průměr kmene 10-12cm,, ochranná konstrukce proti vyhlazení, zakládání	KUS	2,00000	2 750,00	5 500,00
8	185002	Výsadba stromů - ACER pseudoplatanus JAVOR klen (horský), vč. dodávky stromu průměr kmene 10-12 cm,, ochranná konstrukce proti vyhlazení, zakládání	KUS	3,00000	2 750,00	8 250,00
9	185003	Výsadba stromů - SALIX caprea (Vrba jiva), vč. dodávky stromu průměr kmene 10-12cm, ochranná, konstrukce proti vyhlazení, zakládání	KUS	5,00000	3 080,00	15 400,00
10	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	32,80000	110,00	3 608,00

32,8

32,8

11	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,20000	2 900,00	580,00
----	-----------	---	---	---------	----------	--------

