

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Modernizace učeben - učebna dílen a - přípravná pro ruční práce 2.ZŠ Nové Město na Moravě

Stavební úpravy

Místo stavby: Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860
 592 31 Nové Město na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103
 592 31 Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Martin Šolc, Smrková 1639,
 592 31 Nové Město na Moravě

Datum: prosinec 2017

Základní charakteristika stavby a její účel:

Projekt řeší modernizaci učeben - učebna dílen a Modernizaci učeben - přípravná pro ruční práce na ZŠ v Novém Městě na Moravě, Leandra Čecha 860.

Učebna dílen

1) Demontuje se část stávajícího PVC v pruhu š. cca 300 mm. Dále se demontuje podlahová dřevotřísková deska a v betonu se vybourá rýha cca 10*10 cm. Vybourá se otvor ve zdi související s kabinetem a otvor do obvodové zdi pro odvětrání vysávacího agregátu. Do rýhy se vloží trubka centrálního vysavače a vyvede se na nohy u ponků a do místnosti kabinetu. Trubka v podlaze se zabetonuje a doplní se zpět PVC - odstín podobný stávajícímu. Zvenku obvodové zdi se osadí větrací mřížka.

Dodávka a montáž centrálního vysavače – viz samostatný výkaz výměr.

3) Z rozvaděče RMS-1 na chodbě se přivede kabel do kabinetu pro napájení centrálního vysavače. Vedení a typ kabelu viz samostatný projekt elektroinstalace.

Nové Město na Moravě, prosinec 2017

Vypracoval: Ing. Martin Šolc