



POHLED 1 : 20




PŮDORYS 1 : 20



POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTUKCE :  
ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ +  
PRÁŠKOVÁ BARVA VYPALOVACÍ  
ODSTÍN RAL 8019 (tmavěhnědá)

ŘEZ b - b 1 : 20



LEGENDA :

- DS** DILATAČNÍ SPÁRA TL 10 mm–VÝPLŇ TMEL SILIKON VENKOVNÍ HL 20 mm
- R** STŘÍŠKA BETONOVÁ ZD 2 – 20  
50–80/400/300 mm NA MC 2,5  
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- S** TVAROVKA PLOTOVÁ BETONOVÁ, FACE BLOCK – HX2/19/2B  
390/200/190 ŠEDÁ, POVRCH ŠTÍPANÝ, NA MC 2,5 (SPÁRY 10 mm)  
VÝPLŇ BETON C20/25 XC2, SVISLÁ VÝZTUŽ V8  
V KAŽDÉM 2. POLI DL 600 mm
- T** TVAROVKA BEDNÍČÍ BETONOVÁ ZB 25–30  
500/300/250  
VÝPLŇ BETON C20/25 XC2
- U** PODKLADNÍ BETON C16/20 XC2

RÁM - R2  
D.5 - 4