



NMNMSML20190338

## **Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. ZAK-001-2019 uzavřené dne 07.01.2019  
ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29.05.2019  
( dále jen jako „ smlouva o dílo “ ).**

### **1. Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Brno

č.ú. 94-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

### **2. STAREDO s.r.o.**

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 2 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Sportovní hala Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

---

## čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

- mění zatřídění těžitelnosti zemin u přípravy území + HTÚ, přípojky jednotné kanalizace, vnitroareálové jednotné kanalizace, přípojky vodovodu a základů haly dle skutečnosti
- doplňuje odstranění nalezených základových konstrukcí mimo objekt bývalého TVS a související lokální sanace základové spáry

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 4 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, k němuž tvoří přílohu č. 1.

Jedná se o změnu podle § 222, odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **56.621.000,-- Kč bez DPH** (dále jen „cena“).*

*Pro potřeby finanční podpory se vyčísluje (při v současnosti platné sazbě DPH 21%):*

- částka DPH na 11.890.410,-- Kč
- hodnota díla vč. DPH na 68.511.410,00 Kč.“

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **57.558.466,-- Kč bez DPH** (dále jen „cena“).*

*Pro potřeby finanční podpory se vyčísluje (při v současnosti platné sazbě DPH 21%):*

- částka DPH na 12.087.277,86 Kč
- hodnota díla vč. DPH na 69.645.743,86 Kč.“

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 2.

3. Ruší se příloha č. 3 ke smlouvě o dílo „Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění“ a nahrazuje se novou přílohou č. 5 ke smlouvě o dílo „Finanční harmonogram stavby

---

v měsíčním členění“, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, k němuž tvoří přílohu č. 2,

přičemž změna je způsobena změnou ceny díla.

## **čl.II.**

**1.** Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

## **čl.III.**

**1.** Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

**2.** Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 2.

**3.** Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

**4.** Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 2.

**5.** Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**6.** Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

**7.** Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

**8.** Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 58. schůzi dne 10.09.2018 pod bodem č. 33/58/RM/2018.

---

9. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

Příloha č. 2 – Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění.

v Novém Městě na Moravě

dne 19. 07. 2019

objednatel:

Michal Šmarda  
starosta

v Novém Městě na Moravě

dne 19. 7. 2019

zhotovitel:

Ing. Zdeněk Kutra  
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 k SoD č. ZAK-001-2019  
(Příloha č. 4 SoD č. ZAK-001-2019)

## **Položkový rozpočet změn**

## Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>001a/2019 Sportovní hala Nové Město na Moravě</b><br><br><b>1 změna - zatřídění těžitelnosti zemin</b> |                                                |                       |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>MĚŠTO NOVÉ MĚŠTO NA MORAVĚ</b><br><b>Vratislavovo náměstí 103</b><br><b>59231 Nové Město na Moravě</b> | IČO: <b>00294900</b><br>DIČ: <b>CZ00294900</b> |                       |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>STAREDO s.r.o.</b><br><b>Maršovská 1358</b><br><b>59231 Nové Město na Moravě</b>                       | IČO: <b>28270495</b><br>DIČ: <b>CZ28270495</b> |                       |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                       |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                | Celkem                |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                | 873 886,88            |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                | 0,00                  |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                | 0,00                  |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                | 0,00                  |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                | 0,00                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                | <b>873 886,88</b>     |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                |                       |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 %                                                                                                      |                                                | 0,00 CZK              |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 %                                                                                                      |                                                | 873 886,88 CZK        |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                | 0,12 CZK              |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                | <b>873 887,00 CZK</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v <u>Novém Městě na Moravě</u> dne <u>19. 7. 2019</u></p> <div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 50px; margin: 10px auto;"></div> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 50px; margin: 10px auto;"></div> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div> </div> |                                                                                                           |                                                |                       |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem    | %         |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------|-----------|
| <b>IO-01</b>     | <b>PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ</b>                             | <b>0</b>                | <b>184 304</b>          |            | <b>184 304</b> | <b>21</b> |
| 1                | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ                                    | 0                       | 326 129                 |            | 326 129        | 37        |
| 1a               | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ<br>neprováděné práce               | 0                       | -141 825                |            | -141 825       | -16       |
| <b>IO-05</b>     | <b>JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01</b>                        | <b>0</b>                | <b>208 654</b>          |            | <b>208 654</b> | <b>24</b> |
| IO-05.1          | PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ<br>KANALIZACE                         | 0                       | 65 889                  |            | 65 889         | 8         |
| IO-05.1a         | PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ<br>KANALIZACE neprováděné práce       | 0                       | -18 992                 |            | -18 992        | -2        |
| IO-05.2          | VNITROAREÁLOVÁ JEDNOTNÁ<br>KANALIZACE                   | 0                       | 270 216                 |            | 270 216        | 31        |
| IO-05.2a         | VNITROAREÁLOVÁ JEDNOTNÁ<br>KANALIZACE neprováděné práce | 0                       | -108 460                |            | -108 460       | -12       |
| <b>IO-07</b>     | <b>PŘÍPOJKA VODOVODU</b>                                | <b>0</b>                | <b>97 933</b>           |            | <b>97 933</b>  | <b>11</b> |
| IO-07            | PŘÍPOJKA VODOVODU                                       | 0                       | 140 494                 |            | 140 494        | 16        |
| IO-07a           | PŘÍPOJKA VODOVODU<br>neprováděné práce                  | 0                       | -42 562                 |            | -42 562        | -5        |
| <b>SO-01</b>     | <b>SPORTOVNÍ HALA</b>                                   | <b>0</b>                | <b>382 997</b>          |            | <b>382 997</b> | <b>44</b> |
| 1                | ZÁKLADY                                                 | 0                       | 647 866                 |            | 647 866        | 74        |
| 1a               | ZÁKLADY neprováděné práce                               | 0                       | -264 869                |            | -264 869       | -30       |
| Celkem za stavbu |                                                         |                         |                         |            | 873 887        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název       | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|-------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce | HSV      |  |  | 873 886,88 | 100 |
| Cena celkem |             |          |  |  | 873 886,88 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | 001a/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | IO-01     | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ                |
| R: | 1         | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ                |

| P.č.          | Číslo položky     | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                   | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |            | <b>326 128,68</b> |
| 19a           | 122301101521R1016 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3 Včetně příplatku k cenám za lenivost<br>Výkopové práce - hornina tř. 4 - 20% :<br>1860,0 "m3" :<br>1860,0*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4" :<br>-372<br>1860*0,5 | m3 | 558,00000 | 200,00     | 111 600,00        |
|               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | -372,00000 |                   |
|               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 930,00000  |                   |
| 20a           | 122401102R1016    | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 od 100 do 1 000 m3 Včetně příplatku k cenám za lenivost<br>Výkopové práce - hornina tř. 5 - 5% :<br>1860,0 "m3" :<br>1860,0*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5" :<br>1860*0,3           | m3 | 558,00000 | 384,46     | 214 528,68        |
|               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 558,00000  |                   |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                        |
|----|-----------|----------------------------------------|
| S: | 001a/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě    |
| O: | IO-01     | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ                   |
| R: | 1a        | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ neprováděné práce |

| P.č.          | Číslo položky      | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem             |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                    | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |           | <b>-141 825,00</b> |
| 17            | 1221011019R1016    | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 od 100 do 1 000 m3 Včetně příplatku za ztížení vykopávk<br>Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 25% :<br>1950,0+60,0+250,0-400,0 "m3; Figura F1 - F3" :<br>1860,0*0,25 "m3; 25% výkopu v hornině tř. 1+2" :<br>-465 | m3 | -465,00000 | 95,00     | -44 175,00         |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -465,00000 |           |                    |
| 18            | 122201102119R1016  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3 Včetně příplatku k cenám za lenivost<br>Výkopové práce - hornina tř. 3 - 50% :<br>1860,0 "m3" :<br>1860,0*0,50 "m3; 50% výkopu v hornině tř. 3" :<br>-930                                            | m3 | -558,00000 | 100,00    | -55 800,00         |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -930,00000 |           |                    |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 372,00000  |           |                    |
| 20            | 1223011015215R1016 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3.Včetně příplatku za ztížení vykopávk v hlízkosti<br>Výkopové práce - hornina tř. 5 - 5% :<br>1860,0 "m3" :<br>1860,0*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5" :<br>-93                                            | m3 | -93,00000  | 450,00    | -41 850,00         |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -93,00000  |           |                    |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | 001a/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | IO-05     | JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01           |
| R: | IO-05.1   | PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE        |

| P.č.          | Číslo položky            | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                               |    |          |           | <b>65 889,30</b> |
| 4             | 1322202a832871<br>5R1016 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykonávky v blízkosti | m3 | 65,88930 | 1 000,00  | 65 889,30        |

Hloubení rýh, hornina tř. 5 - 5% :

77,517 "m3" :

77,517\*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5" :

-3,876

-3,87600

77,517\*0,9

69,76530

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 001a/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě            |
| O: | IO-05     | JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01                      |
| R: | IO-05.1a  | PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE neprováděné práce |

| P.č.          | Číslo položky            | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           | <b>-18 991,61</b> |
| 2             | 1322202a832817<br>4R1016 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v hlízkosti<br>Hloubení rýh, hornina tř. 3 - 50% :<br>77,517 "m3" :<br>77,517*0,50 "m3; 50% výkopu v hornině tř. 3" :<br>-38,759<br>77,517*0,05<br>-38,75900<br>3,87585 | m3 | -34,88315 | 300,00    | -10 464,95        |
| 1             | 1322202a832871<br>3R1016 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v hlízkosti<br>Hloubení rýh, hornina tř. 1+2 - 25% :<br>1,35*17,40*3,30 "m3" :<br>77,517*0,25 "m3; 25% výkopu v hornině tř. 1+2" :<br>-19,379<br>-19,37900          | m3 | -19,37900 | 200,00    | -3 875,80         |
| 3             | 1322202a832871<br>4R1016 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v hlízkosti<br>Hloubení rýh, hornina tř. 4 - 20% :<br>77,517 "m3" :<br>77,517*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4" :<br>-15,503<br>77,517*0,05<br>-15,50300<br>3,87585 | m3 | -11,62715 | 400,00    | -4 650,86         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | 001a/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | IO-05     | JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01           |
| R: | IO-05.2   | VNITROAREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE  |

| P.č.          | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                               |    |           |           | <b>270 215,67</b> |
| 2a            | 132202211R1016 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti | m3 | 16,81550  | 300,00    | 5 044,65          |
|               |                | 336,31*0,05                                                                                                                                                                                      |    | 16,81550  |           |                   |
| 4a            | 132401211R1016 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v  | m3 | 302,67900 | 876,08    | 265 171,02        |
|               |                | 336,31*0,9                                                                                                                                                                                       |    | 302,67900 |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                      |
|----|-----------|------------------------------------------------------|
| S: | 001a/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě                  |
| O: | IO-05     | JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01                            |
| R: | IO-05.2a  | VNITROAREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE neprováděné práce |

| P.č.          | Číslo položky            | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem             |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |           | <b>-108 459,60</b> |
| 2             | 1322202a832857<br>4R1016 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v hlizkosti<br>Hloubení rýh, hornina tř. 3 - 50% :<br>336,310 "m3" :<br>336,310*0,50 "m3; 50% výkopu v hornině tř. 3" :<br>-168,155                         | m3 | -168,15500 | 300,00    | -50 446,50         |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -168,15500 |           |                    |
| 3             | 1322202a832871<br>4R1016 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v hlizkosti<br>Hloubení rýh, hornina tř. 4 - 20% :<br>336,310 "m3" :<br>336,310*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4" :<br>-67,262                                   | m3 | -50,44650  | 400,00    | -20 178,60         |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -67,26200  |           |                    |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 16,81550   |           |                    |
| 4             | 1322202a832871<br>5R1016 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v hlizkosti<br>Hloubení rýh, hornina tř. 5 - 5% :<br>336,310 "m3" :<br>336,310*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5" :<br>-16,815                                     | m3 | -16,81500  | 1 000,00  | -16 815,00         |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -16,81500  |           |                    |
| 1             | 1322202a832881<br>3R1016 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v hlizkosti<br>Hloubení rýh, hornina tř. 1+2 - 25% :<br>1,30*(45,8*2,50+2,0*3,0+69,1*2,0) "m3" :<br>336,310*0,25 "m3; 25% výkopu v hornině tř. 1+2" :<br>-84,078 | m3 | -84,07800  | 250,00    | -21 019,50         |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -84,07800  |           |                    |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | 001a/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | IO-07     | PŘÍPOJKA VODOVODU                   |
| R: | IO-07     | PŘÍPOJKA VODOVODU                   |

| P.č.          | Číslo položky           | Název položky                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                         | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                |    |          |           | <b>140 494,40</b> |
| 4             | 1322202a832875<br>R1016 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v blízkosti | m3 | 65,18430 | 1 000,00  | 65 184,30         |

Hloubení rýh, hornina tř. 5 - 5% :

76,687 "m3" :

76,6870\*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5" :

-3,834

-3,83400

76,687\*0,9

69,01830

|   |                        |                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |           |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 9 | 1322232187725R<br>1016 | Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD) Včetně příplatku za ztížení | m3 | 75,31010 | 1 000,00 | 75 310,10 |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|

Hloubení jam, hornina tř. 5 - 5% :

88,599 "m3" :

88,599\*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5" :

-4,429

-4,42900

88,599\*0,9

79,73910

## Položkový rozpočet

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | 001a/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | IO-07     | PŘÍPOJKA VODOVODU                   |
| R: | IO-07a    | PŘÍPOJKA VODOVODU neprováděné práce |

| P.č.          | Číslo položky            | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>-42 561,50</b> |
| 1             | 1322202a832871<br>2R1016 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v hlízkosti<br>Hloubení rýh, hornina tř. 1+2 - 25% :<br>1,30*34,7*1,7 "m3" :<br>76,687*0,25 "m3; 25% výkopu v hornině tř. 1+2" :<br>-19,172                         | m3 | -19,17200 | 250,00    | -4 793,00         |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -19,17200 |           |                   |
| 2             | 1322202a832873<br>R1016  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v hlízkosti<br>Hloubení rýh, hornina tř. 3 - 50% :<br>76,687 "m3" :<br>76,687*0,50 "m3; 50% výkopu v hornině tř. 3" :<br>-38,344<br>76,687*0,05                         | m3 | -34,50965 | 300,00    | -10 352,90        |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -38,34400 |           |                   |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,83435   |           |                   |
| 3             | 1322202a832874<br>R1016  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávkou v hlízkosti<br>Hloubení rýh, hornina tř. 4 - 20% :<br>76,6870 "m3" :<br>76,687*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4" :<br>-15,337<br>76,687*0,05                        | m3 | -11,50265 | 400,00    | -4 601,06         |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -15,33700 |           |                   |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,83435   |           |                   |
| 6             | 13222321877212<br>R1016  | Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD) Včetně příplatku za ztížení<br>Hloubení jam, hornina tř. 1+2 - 25% :<br>4,2*3,5*2,57 "m3" :<br>3,30*2*(4,2+3,5) "m3" :<br>88,599*0,25 "m3; 25% výkopu v hornině tř. 1+2" :<br>-22,15 | m3 | -22,15000 | 250,00    | -5 537,50         |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -22,15000 |           |                   |
| 7             | 1322232187723R<br>1016   | Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD) Včetně příplatku za ztížení<br>Hloubení jam, hornina tř. 3 - 50% :<br>88,5990 "m3" :<br>88,599*0,50 "m3; 50% výkopu v hornině tř. 3" :<br>-44,3<br>88,599*0,05                           | m3 | -39,87005 | 300,00    | -11 961,02        |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -44,30000 |           |                   |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,42995   |           |                   |
| 8             | 1322232187724R<br>1016   | Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD) Včetně příplatku za ztížení<br>Hloubení jam, hornina tř. 4 - 20% :<br>88,5990 "m3" :<br>88,599*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4" :<br>-17,72                                         | m3 | -13,29005 | 400,00    | -5 316,02         |
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -17,72000 |           |                   |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | 001a/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | IO-07     | PŘÍPOJKA VODOVODU                   |
| R: | IO-07a    | PŘÍPOJKA VODOVODU neprováděné práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               | 88,599*0,05   |    | 4,42995  |           |        |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | 001a/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | SO-01     | SPORTOVNÍ HALA                      |
| R: | 1         | ZÁKLADY                             |

| P.č.          | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                             |    |             |           | <b>647 865,62</b> |
| 3a            | 122201101R1016 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.Včetně příplatku k cenám za lenivost             | m3 | 93,26370    | 175,31    | 16 350,06         |
|               |                | 1865,274*0,05                                                                                                                                                                                  |    | 93,26370    |           |                   |
| 4a            | 122301101R1016 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3.Včetně příplatku k cenám za lenivost             | m3 | 93,26370    | 365,19    | 34 058,97         |
|               |                | 1865,274*0,05                                                                                                                                                                                  |    | 93,26370    |           |                   |
| 5a            | 122401103R1016 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 od 1 000 do 10 000 m3.Včetně příplatku k cenám za lenivost | m3 | 1 305,69180 | 305,03    | 398 275,17        |
|               |                | 1865,274*0,7                                                                                                                                                                                   |    | 1 305,69180 |           |                   |
| 5b            | 122501102R1016 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 6 od 100 do 1 000 m3.Včetně příplatku k cenám za lenivost    | m3 | 373,05480   | 533,92    | 199 181,42        |
|               |                | 1865,274*0,2                                                                                                                                                                                   |    | 373,05480   |           |                   |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | 001a/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | SO-01     | SPORTOVNÍ HALA                      |
| R: | 1a        | ZÁKLADY neprováděné práce           |

| P.č.          | Číslo položky          | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem             |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                        | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                               |    |              |           | <b>-264 869,08</b> |
| 3             | 1222011021398R<br>1016 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 1 000 do 10 000 m3 Včetně příplatku k cenám za lenivost   | m3 | -1 119,16400 | 95,00     | -106 320,58        |
|               |                        | -1119,164                                                                                                                                                                                        |    | -1 119,16400 |           |                    |
| 4             | 1222011021498R<br>1016 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3 Včetně příplatku k cenám za lenivost      | m3 | -652,84600   | 150,00    | -97 926,90         |
|               |                        | -652,846                                                                                                                                                                                         |    | -652,84600   |           |                    |
| 5             | 1222011021598R<br>1016 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti | m3 | -93,26400    | 650,00    | -60 621,60         |
|               |                        | -93,264                                                                                                                                                                                          |    | -93,26400    |           |                    |

## Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001a/2019                                                                            | Sportovní hala Nové Město na Moravě                                    |                                  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SO-01                                                                                | SPORTOVNÍ HALA                                                         |                                  |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                    | změna - odstranění nalezených základových kcí a sanace základové spáry |                                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ<br>Vratislavovo náměstí 103<br>59231 Nové Město na Moravě |                                                                        | IČO: 00294900<br>DIČ: CZ00294900 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STAREDO s.r.o.<br>Maršovská 1358<br>59231 Nové Město na Moravě                       |                                                                        | IČO: 28270495<br>DIČ: CZ28270495 |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                        |                                  |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                        | Celkem                           |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                        | 63 579,12                        |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                        | 0,00                             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                        | 0,00                             |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                        | 0,00                             |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                        | 0,00                             |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                        | <b>63 579,12</b>                 |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                        |                                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 %                                                                                 |                                                                        | 0,00 CZK                         |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 %                                                                                 |                                                                        | 63 579,12 CZK                    |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                        | -0,12 CZK                        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                        | <b>63 579,00 CZK</b>             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v <u>Novém Městě na Moravě</u> dne <u>19.7.2019</u><br/> <div style="background-color: black; width: 300px; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> Zhotovitele </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 80px; margin-top: 10px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> Za objednatele </div> </div> |                                                                                      |                                                                        |                                  |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název              | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|--------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1           | Zemní práce        | HSV      |  |  | 48 400,00 | 76  |
| 96          | Bourání konstrukcí | HSV      |  |  | 15 179,12 | 24  |
| Cena celkem |                    |          |  |  | 63 579,12 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 001a/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě                            |
| O: | SO-01     | SPORTOVNÍ HALA                                                 |
| R: | 2         | Odstranění nalezených základových kcí a sanace základové spáry |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                               |    |          |           | <b>48 400,00</b> |
| 11            | 132731320317  | D+M Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C16/20-XC2. | m3 | 22,00000 | 2 200,00  | 48 400,00        |

Lokální sanace základové spáry :

10,0 "m3" :

-10

-10,00000

SZ strana : 14

14,00000

JZ strana : 18

18,00000

|                |                |                                                                                                                                                                                               |    |          |        |                  |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 96</b> |                | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                     |    |          |        | <b>15 179,12</b> |
| 01a            | 961022311R1016 | Bourání základů ze zdiva smíšeného Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady) | m3 | 22,00000 | 689,96 | 15 179,12        |
|                |                | bourání základů ve výkopu : 22                                                                                                                                                                |    | 22,00000 |        |                  |

Příloha č. 2 Dodatku č. 2 k SoD č. ZAK-001-2019  
(Příloha č. 5 SoD č. ZAK-001-2019)

## **Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění**

## Finanční harmonogram stavby

stavba: Sportovní hala Nové Město na Moravě

zadavatel: Město Nové Město na Moravě

zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, Nové Město na Moravě

| měsíc                                              | duben 2019 | květen 2019 | červen 2019 | červ. 2019  | srpen 2019  | zář. 2019   | říjen 2019  | listopad 2019 | prosinec 2019 | leden 2020  | únor 2020   | březen 2020 | duben 2020  | květen 2020  |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| týden                                              |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| <b>Sportovní hala</b>                              |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| HTÚ                                                |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Základy - patky a pasy                             |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| ŽB skelet                                          |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Ležatá kanalizace                                  |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Základová deska                                    |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Ocelová kce zastřešení                             |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Ocelová kce vstup                                  |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Střecha - hala                                     |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Vodorovné kce stropy                               |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Sendvičové panely                                  |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Střecha - šatny                                    |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Vnější výplně otvorů                               |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Vnitřní příčky                                     |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Hrubé rozvody řemesel                              |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Podlahy bez krytiny                                |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Obklady                                            |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Podhledy                                           |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Dlažby                                             |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Malby a nátěry                                     |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Kompletace řemesel                                 |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Lezecká stěna                                      |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Podlahové krytiny                                  |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Sportovní vybavení                                 |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Vnitřní dveře                                      |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Vybavení interiéru                                 |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| <b>Přípojky</b>                                    |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Kanalizace                                         |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Voda                                               |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Plyn                                               |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Elektro                                            |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Optický kabel                                      |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| <b>Ostatní</b>                                     |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Zpevněné plochy, parkoviště                        |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Veřejné osvětlení                                  |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Terénní a sadové úpravy                            |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| Reklamní zařízení                                  |            |             |             |             |             |             |             |               |               |             |             |             |             |              |
| <b>Měsíční fakturace<br/>v tisících Kč bez DPH</b> | <b>40</b>  | <b>450</b>  | <b>6270</b> | <b>3500</b> | <b>3500</b> | <b>4000</b> | <b>4000</b> | <b>4170</b>   | <b>500</b>    | <b>2000</b> | <b>3000</b> | <b>7000</b> | <b>9000</b> | <b>10128</b> |

Dne :

19.7.2019

Zpracoval : Ing. Zdeněk Kutra