



NMNM SML20200142

## **Dodatek č. 5**

**ke Smlouvě o dílo č. ZAK-001-2019 uzavřené dne 07.01.2019  
ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 29.05.2019, dodatku č.2 uzavřeného dne 19.07.2019,  
dodatku č.3 uzavřeného dne 24.02.2020 a dodatku č.4 uzavřeného dne 06.03.2020  
( dále jen jako „ smlouva o dílo “ ).**

### **1. Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramářová, vedoucí odb.investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Brno

č.ú. 94-49420751/0710

(dále jen „objednatel“)

a

### **2. STAREDO s.r.o.**

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 5 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše

specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Sportovní hala Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

## čl.I.

### 1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

- ruší zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie a kokosové geotextilie
- doplňuje venkovní vnitroareálové jednotná kanalizace k odkanalizování místnosti č. 1.04.10
- mění provedení hrazdy vč. jejího kotvení
- mění se provedení mobilních sloupků pro síť na volejbal a tenis (nohejbal)
- mění provedení 2 ks dělicích sítí mezi sportovišti
- upravuje provedení příček mezi schodišti a hrací plochou vč. souvisejících úprav
- upravuje konstrukce atiky
- upravuje a doplňuje povrchová úprava tribun pro zvýšení jejich životnosti
- mění podlahová krytina a doplňuje obklad v m.č. 1.03.15
- částečně mění podlahová krytina v m.č. 1.04.02
- upravuje provedení příček v umývárkách
- zvětšuje rozsah obkladů v umývárkách
- doplňuje sokl v m.č. 1.04.08 a 1.04.10
- doplňuje úprava ostění oken v m.č. 1.04.02, 1.03.01 až 1.03.07 a dveří v m.č. 1.01.07
- doplňuje oplechování ostění výplní otvorů obvodového pláště
- doplňuje komprimační páska pod parapety
- snižuje rozsah vnitřních maleb
- mění provedení části venkovní lavičky M/8
- doplňuje rolovací mříž vč. elektropohonu a ovládání mezi m.č. 1.01.02 a 1.01.07
- ruší dodávka a montáž reklamní plachty O/4
- upravuje poloha přípojovací a elektroměrové skříně EN vč. související úpravy rozvodů EN
- doplňuje napájení 400 V do místnosti č. 1.04.10
- rozšiřuje rozvod NN v místnostech č. 1.02.01, 1.04.08 a 1.04.10 vč. doplnění přívodů, ovládacích prvků a úprav rozvaděče
- mění ovládání osvětlení v místnostech, 1.04.08, 1.04.09 a 1.04.10 vč. úpravy rozvodů a úpravy a doplnění ovládacích prvků
- doplňuje kabeláž od střešních vpustí pro možnost dodatečného zapojení vyhřívání
- doplňují pomocné konstrukce pro uchycení svítidel pod světlíky
- doplňuje ocel.konstrukce pro uchycení výsledkové tabule s rozšířenými funkcemi
- upravuje množství komponentů datových rozvaděčů dle skutečnosti
- doplňuje kříž kabelové rezervy optického kabelu
- snižuje počet reproduktorů pro sportoviště
- částečně mění dimenze kabelu ozvučení
- snižuje počet PIR detektorů dle skutečnosti
- zvětšuje rozsah datového kabelu UTP cat. 5E dle skutečnosti
- mění a doplňuje řešení optického kabelu u přípojky optického kabelu a zařízení slaboproudé elektroniky, vč. zakončení, svárů, konektorů, apod.
- doplňuje chránička a mikrotrubičky u přípojky optického kabelu

---

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 9 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5, k němuž tvoří přílohu č. 1.

Jedná se o změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:**

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **58.622.837,-- Kč bez DPH** (dále jen „cena“).*

*Pro potřeby finanční podpory se vyčísluje (při v současnosti platné sazbě DPH 21%):*

- částka DPH na 12.310.795,77 Kč
- hodnota díla vč. DPH na 70.933.632,77 Kč.“

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **59.702.831,-- Kč bez DPH** (dále jen „cena“).*

*Pro potřeby finanční podpory se vyčísluje (při v současnosti platné sazbě DPH 21%):*

- částka DPH na 12.537.594,51 Kč
- hodnota díla vč. DPH na 72.240.425,51 Kč.“

příčemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 5.

**3. Ruší se příloha č. 8 ke smlouvě o dílo „Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění“ a nahrazuje se novou přílohou č. 10 ke smlouvě o dílo „Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění“, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5, k němuž tvoří přílohu č. 2,**

příčemž změna je způsobena změnou ceny díla.

**čl.II.**

**1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.**

**čl.III.**

**1. Tento Dodatek č. 5 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.**

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 5.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 5.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 5 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 5 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 5 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 5 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 5 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 58. schůzi dne 10.09.2018 pod bodem č. 33/58/RM/2018.

9. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

Příloha č. 2 – Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění.

v Novém Městě na Moravě

dne 12. 05. 2020

objednatel:

Michal Šmarda  
starosta

v Novém Městě na Moravě

dne 12. 5. 2020

zhotovitel:

Ing. Zdeněk Kutra  
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 k SoD č. ZAK-001-2019  
(Příloha č. 9 SoD č. ZAK-001-2019)

## **Položkový rozpočet změn**

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 001d/2019 Sportovní hala Nové Město na Moravě

**Objednatel:** MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ  
Vratislavovo náměstí 103  
59231 Nové Město na Moravě

IČO: 00294900  
DIČ: CZ00294900

**Zhotovitel:** STAREDO s.r.o.  
Maršovská 1358  
59231 Nové Město na Moravě

IČO: 28270495  
DIČ: CZ28270495

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 253 667,63          |
| PSV              |  |  | 750 939,44          |
| MON              |  |  | 75 387,00           |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 079 994,07</b> |


Rekapitulace daní

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 079 994,07 CZK |


Zaokrouhlení -0,07 CZK

**Cena celkem bez DPH 1 079 994,00 CZK**

v Novém Městě na Moravě dne 12.5.2020



Za zhotovitele

  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                                | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem       | %         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|
| <b>IO-02</b>     | <b>TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>-13 012,25</b>       |            | <b>-13 012,25</b> | <b>-1</b> |
| IO-02a           | Terénní a sadové úpravy - neprováděné práce                          | 0,00                    | -13 012,25              |            | -13 012,25        | -1        |
| <b>IO-05</b>     | <b>JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>395 251,43</b>       |            | <b>395 251,43</b> | <b>37</b> |
| IO-05.2          | Vnitroareálová jednotná kanalizace                                   | 0,00                    | 395 251,43              |            | 395 251,43        | 37        |
| <b>IO-10</b>     | <b>PŘÍPOJKA OPTICKÉHO KABELU</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>28 838,00</b>        |            | <b>28 838,00</b>  | <b>3</b>  |
| IO-10            | Přípojka optického kabelu                                            | 0,00                    | 32 438,00               |            | 32 438,00         | 3         |
| IO-10a           | Přípojka optického kabelu - neprováděné práce                        | 0,00                    | -3 600,00               |            | -3 600,00         | 0         |
| <b>PS-NT01a</b>  | <b>SPORTOVNÍ VYBAVENÍ</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>152 000,00</b>       |            | <b>152 000,00</b> | <b>14</b> |
| 1                | Sportovní vybavení                                                   | 0,00                    | 564 060,00              |            | 564 060,00        | 52        |
| 1a               | Sportovní vybavení - neprováděné práce                               | 0,00                    | -412 060,00             |            | -412 060,00       | -38       |
| <b>SO-01</b>     | <b>SPORTOVNÍ HALA</b>                                                | <b>0,00</b>             | <b>516 916,89</b>       |            | <b>516 916,89</b> | <b>48</b> |
| 1.1, 1.2, 1.3 a  | Architektonicko-stavební řešení - neprováděné práce                  | 0,00                    | -161 237,18             |            | -161 237,18       | -15       |
| 1.1, 1.2, 1.3    | Architektonicko-stavební řešení                                      | 0,00                    | 572 250,07              |            | 572 250,07        | 53        |
| 1.4 d)           | Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod                     | 0,00                    | 80 376,00               |            | 80 376,00         | 7         |
| 1.4 d)a          | Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod - neprováděné práce | 0,00                    | -18 304,00              |            | -18 304,00        | -2        |
| 1.4 e)           | Zařízení slaboproudé elektrotechniky                                 | 0,00                    | 72 139,00               |            | 72 139,00         | 7         |
| 1.4 e) a         | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - neprováděné práce             | 0,00                    | -28 307,00              |            | -28 307,00        | -3        |
| Celkem za stavbu |                                                                      |                         |                         |            | 1 079 994,07      | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|-------------------------------|----------|--|--|------------|----|
| 1     | Zemní práce                   | HSV      |  |  | 126 376,50 | 12 |
| 2     | Zakládání                     | HSV      |  |  | -13 012,25 | -1 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 23 645,12  | 2  |
| 4     | Vodorovné konstrukce          | HSV      |  |  | 26 488,19  | 2  |
| 6     | Úpravy povrchu, podlahy       | HSV      |  |  | 73 259,56  | 7  |

|     |                                            |     |  |  |            |    |
|-----|--------------------------------------------|-----|--|--|------------|----|
| 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | HSV |  |  | -15 606,25 | -1 |
| 61  | Úpravy povrchů vnitřní                     | HSV |  |  | 24 562,23  | 2  |
| D2  | Světelná tabule D+M                        | HSV |  |  | 6 759,00   | 1  |
| INT | INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ           | HSV |  |  | 0,00       | 0  |
| 714 | Akustická a protiotřesová opatření         | PSV |  |  | 13 728,00  | 1  |
| 725 | Zařizovací předměty                        | PSV |  |  | 17 388,00  | 2  |
| 762 | Konstrukce tesařské                        | PSV |  |  | -57 000,00 | -5 |
| 763 | Dřevostavby                                | PSV |  |  | 25 590,50  | 2  |
| 764 | Konstrukce klempířské                      | PSV |  |  | 153 430,84 | 14 |
| 767 | Konstrukce zámečnické                      | PSV |  |  | 89 883,70  | 8  |
| 781 | Dokončovací práce - obklady keramické      | PSV |  |  | 55 181,33  | 5  |
| 783 | Nátěry                                     | PSV |  |  | -7 693,00  | -1 |
| 784 | Dokončovací práce - malby                  | PSV |  |  | -7 537,93  | -1 |
| 798 | Sportovní vybavení D+M                     | PSV |  |  | 152 000,00 | 14 |
| 799 | Ostatní                                    | PSV |  |  | 20 976,00  | 2  |
| 8   | Trubní vedení                              | PSV |  |  | 242 396,00 | 22 |
| D1  | Dodávky D+M                                | PSV |  |  | 150,00     | 0  |
| D1  | Elektromontáže D+M                         | PSV |  |  | -3 600,00  | 0  |
| D3  | Elektromontáže D+M                         | PSV |  |  | 46 895,00  | 4  |
| D3  | Struk. kabeláž D+M                         | PSV |  |  | 20 918,00  | 2  |
| D5  | EZS - el. zabezpečení D+M                  | PSV |  |  | -14 200,00 | -1 |
| D6  | Ozvučení D+M                               | PSV |  |  | -11 767,00 | -1 |

|             |                                     |     |  |  |              |     |
|-------------|-------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| D8          | hodinové zúčtovací sazby D+M        | PSV |  |  | 14 200,00    | 1   |
| M21         | Elektromontáže                      | MON |  |  | 24 167,00    | 2   |
| M22         | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON |  |  | 51 220,00    | 5   |
| 99          | Přesun hmot                         | PSU |  |  | 1 195,53     | 0   |
| Cena celkem |                                     |     |  |  | 1 079 994,07 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                             |
|----|-----------|---------------------------------------------|
| S: | 001d/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě         |
| O: | IO-02     | TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY                     |
| R: | IO-02a    | Terénní a sadové úpravy - neprováděné práce |

| P.č.          | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 2</b> |                 | <b>Zakládání</b>                                                                                                                                                                                 |    |            |           | <b>-13 012,25</b> |
| 15            | 21314CD019.1R10 | D+M Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie 68 g/m2 ze 100% PP (použití k celoplošnému mulčování), v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby s | m2 | -24,15000  | 15,00     | -362,25           |
| 14            | 2131CD019.10R10 | D+M Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m2, 100% kokosové vlákno, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby s povrchovou úpravou k    | m2 | -230,00000 | 55,00     | -12 650,00        |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | 001d/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | IO-05     | JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01           |
| R: | IO-05.2   | Vnitroareálová jednotná kanalizace  |

| P.č.          | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                 | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>126 376,50</b> |
| 2             | 1322202a8328574 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku za zřízení vykopávek v hloubení rýh, hornina tř. 3 - 5% :<br>3,9    | m3 | 3,90000  | 300,00    | 1 170,00          |
| 3             | 1322202a8328714 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku za zřízení vykopávek v blízkosti hloubení rýh, hornina tř. 4 - 5% :<br>3,9   | m3 | 3,90000  | 400,00    | 1 560,00          |
| 4             | 1322202a8328715 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. Včetně příplatku za zřízení vykopávek v blízkosti hloubení rýh, hornina tř. 5 - 90% :<br>69,9 | m3 | 69,90000 | 1 000,00  | 69 900,00         |
| 5             | 151111029805128 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m. Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s                                             | m2 | 98,00000 | 20,00     | 1 960,00          |
| 12            | 162301101a91133 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m                                                      | m3 | 77,50000 | 60,00     | 4 650,00          |
| 6             | 162711615966c12 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km                                        | m3 | 77,50000 | 220,00    | 17 050,00         |
| 11            | 16710110a9911R1 | Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.                                                                                                                                             | m3 | 77,50000 | 40,00     | 3 100,00          |
| 10            | 171201101987529 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání zeminy na mezidoposuv v místě stavby                                                          | m3 | 77,50000 | 13,00     | 1 007,50          |
| 9             | 174101104298512 | D+M Dovož velmi vhodné zeminy na zásyp potrubí - kamenitopísčité zemina o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na meziskládce                                          | m3 | 53,95000 | 220,00    | 11 869,00         |
| 8             | 174101104359852 | D+M Dovož materiálu na obsyp potrubí - štěrkopísek f 0-8 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí                                              | m3 | 18,90000 | 400,00    | 7 560,00          |
| 7             | 17410110439851R | D+M Dovož materiálu na podsyp potrubí - písek f 0-4 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí                                                   | m3 | 4,75000  | 400,00    | 1 900,00          |
| 13            | 174101111959662 | Zásypy, obsypy a podsypy rýh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčitý materiál), štěrkopískem f 0-8 mm a pískem f 0-4 mm - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ) včetně                                            | m3 | 77,50000 | 60,00     | 4 650,00          |
| <b>Díl: 4</b> |                 | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>7 895,40</b>   |
| 1a            | 4515731116R1016 | D+M Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm.<br>Lože pod potrubí - podkladní beton : 6*1,35*0,080                                                                                                             | m3 | 0,64800  | 2 300,00  | 1 490,40          |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | 001d/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | IO-05     | JEDNOTNÁ KANALIZACE SO-01           |
| R: | IO-05.2   | Vnitroareálová jednotná kanalizace  |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 14   | 451573116aR1016 | D+M Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5.Včetně D+M pražců pod potrubí z kameniny, beton prostý, rozměry 120x100x400 mm. Včetně D+M betonových klínů | m3 | 2,56200  | 2 500,00  | 6 405,00 |

Obetonování potrubí, betonové pražce a betonové klíny  
pod potrubí : 0.427\*6 2,56200

|                 |         |                                                                                                     |    |         |          |                  |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|
| <b>Díl: 725</b> |         | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                          |    |         |          | <b>17 388,00</b> |
| 2a              | 725-VP2 | VP2 Odvodňovací žlab liniový pojezdový, štěrbinová litinová mříž a litinová ochrana hran pro pojezd | ks | 2,00000 | 8 694,00 | 17 388,00        |

|               |                      |                   |
|---------------|----------------------|-------------------|
| <b>Díl: 8</b> | <b>Trubní vedení</b> | <b>242 396,00</b> |
|---------------|----------------------|-------------------|

|     |                  |                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 28  | 46001 CD21 R101  | Zaměření mikrostation                                                                                                                                                                                         | m      | 60,00000 | 34,00     | 2 040,00   |
| 3a  | 81               | D+M Napojení na vnitřní kanalizaci (vnitřní kanalizace není součástí IO-05)                                                                                                                                   | ks     | 2,00000  | 5 000,00  | 10 000,00  |
| 4a  | 82               | D+M Vsazení odbočky do kanalizace                                                                                                                                                                             | ks     | 2,00000  | 5 000,00  | 10 000,00  |
| 5a  | 83               | D+M Zaslepení kanalizace - příprava pro nátok z retenční nádrže                                                                                                                                               | ks     | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00   |
| 6a  | 84               | Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi.                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00   |
| 7a  | 85               | Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK                                                                                                                                                        | hod    | 2,00000  | 500,00    | 1 000,00   |
| 8a  | 86               | Vytyčení stávajících inženýrských sítí                                                                                                                                                                        | hod    | 2,00000  | 500,00    | 1 000,00   |
| 27  | 871 CD0113 R101  | Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300                                                                                                                                                                        | m      | 60,00000 | 8,00      | 480,00     |
| 17  | 871373121 5R 101 | D+M Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka s1, s3, d1, d2, d4-d7 - potrubí z PVC DN 150 SN8. Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky) | m      | 35,45000 | 480,00    | 17 016,00  |
| 18  | 871373122 5R 101 | D+M Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka d3, s3 - potrubí z PVC DN 200 SN8. Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky)                | m      | 14,00000 | 520,00    | 7 280,00   |
| 9a  | 871373122 6R 101 | D+M Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka S3 - potrubí z KAMENINY DN 200 SN8. Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, betonové      | m      | 6,00000  | 2 000,00  | 12 000,00  |
| 26  | 89 111 SV5 R1016 | D+M Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připáskování k potrubí.                                                                                                                                 | m      | 60,00000 | 18,00     | 1 080,00   |
| 10a | 89 111 Š4 R1016  | D+M Š6, Š8, Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm, hloubky do 2,0 m Vodotěsná s plastovým poklopem s madly V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí Včetně veškerého                            | kus    | 2,00000  | 19 000,00 | 38 000,00  |
| 23  | 89 111 VP13 9 VR | D+M V2, V4, V5 Uliční vpust' plastová, typová. průměr 425 mm. S prostorem pro zachycení kalu, se sifonem, košem a mříží D400.Včetně napojení na potrubí.Včetně tvarovek armatur doplňků atd                   | kus    | 1,00000  | 6 500,00  | 6 500,00   |
| 11a | Pol_0022         | D+M Odlučovač ropných látek NS 4 1200x600x1010 mm, poklop 900x600x55 mm, nátok a odtok, maximální průtok (kapacita) 4 l/s, hmotnost cca 150 kg                                                                | ks     | 2,00000  | 54 500,00 | 109 000,00 |
| 12a | 89 111 Š4 R1016  | D+M Š7, Revizní šachta plastová z PP, DN 600 mm, hloubky do 2,0 m Vodotěsná s plastovým poklopem s madly V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí Včetně veškerého příslušenství                  | kus    | 1,00000  | 21 000,00 | 21 000,00  |

|         |              |                                                                                    |   |          |       |          |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| Díl: 99 |              | Přesun hmot                                                                        |   |          |       | 1 195,53 |
| 30      | 998276101.11 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot v otevřeném výkopu | t | 14,94410 | 80,00 | 1 195,53 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | 001d/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | IO-10     | PŘÍPOJKA OPTICKÉHO KABELU           |
| R: | IO-10     | Přípojka optického kabelu           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: M22</b> |               | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>               |    |           |           | <b>32 438,00</b> |
| 1a              | 222086051     | Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze                       | m  | 580,00000 | 31,00     | 17 980,00        |
| 2a              | 222260549     | Trubka KOPOFLEX 110 na povrchu - montáž                  | m  | 45,00000  | 150,00    | 6 750,00         |
| 3a              | M221          | Optický kabel singl mode 12 vláken                       | m  | 200,00000 | 29,00     | 5 800,00         |
| 4a              | 3457114705    | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110 -<br>dodávka | m  | 45,00000  | 42,40     | 1 908,00         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                               |
|----|-----------|-----------------------------------------------|
| S: | 001d/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě           |
| O: | IO-10     | PŘÍPOJKA OPTICKÉHO KABELU                     |
| R: | IO-10a    | Přípojka optického kabelu - neprováděné práce |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                              | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------|----|------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: D1</b> |               | <b>Elektromontáže D+M</b>                  |    |            |           | <b>-3 600,00</b> |
| 2              | Pol198        | optický kabel singl mode 0,9/125 24 vláken | m  | -100,00000 | 36,00     | -3 600,00        |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|
| S: | 001d/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | PS-NT01a  | SPORTOVNÍ VYBAVENÍ                  |
| R: | 1         | Sportovní vybavení                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 798</b> |               | <b>Sportovní vybavení D+M</b>                                                                                                                                                            |     |          |            | <b>564 060,00</b> |
| 8b              | 7981          | D+M hrazda nová vč. ocelové chráničky pro sloupek do podlahové konstrukce včetně zaizolování montáže a kotvení                                                                           | kus | 2,00000  | 55 930,00  | 111 860,00        |
| 6a              | PS01 R1016 17 | D+M Mobilní hliníkové sloupky pro síť - sloupky na volejbal.Včetně veškerého příslušenství,doplňků , kotevních prvků . atd.                                                              | kus | 6,00000  | 6 200,00   | 37 200,00         |
| 7a              | PS01 R1016 18 | D+M Mobilní hliníkové sloupky pro síť - sloupky na tenis (nohejbal).Včetně veškerého příslušenství doplňků, kotevních prvků . atd. - hliníkové provedení                                 | kus | 6,00000  | 5 500,00   | 33 000,00         |
| 9a              | PS01 R1016 32 | D+M Síť dělicí mezi sportoviště - neprůhledná spodní část (neprůhledná tkanina do v. 2,0 m).Včetně ovládání - elektricky svinovací mechanismus (svinutí pod strop). Součást dodávky - el | kus | 2,00000  | 191 000,00 | 382 000,00        |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                        |
|----|-----------|----------------------------------------|
| S: | 001d/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě    |
| O: | PS-NT01a  | SPORTOVNÍ VYBAVENÍ                     |
| R: | 1a        | Sportovní vybavení - neprováděné práce |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem             |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------------|
| <b>Díl: 798</b> |               | <b>Sportovní vybavení D+M</b>                                                                                                                                                                |     |          |            | <b>-412 060,00</b> |
| 8a              | 7981          | D+M hrazda nová vč. otočné závěsné konstrukce, montáže a kotvení                                                                                                                             | kus | -2,00000 | 43 930,00  | -87 860,00         |
| 6               | PS01 R1016 17 | D+M Mobilní ocelové sloupky pro síť - sloupky na volejbal.Včetně veškerého příslušenství, doplňků , kotevních prvků. atd.                                                                    | kus | -6,00000 | 4 200,00   | -25 200,00         |
| 7               | PS01 R1016 18 | D+M Mobilní ocelové sloupky pro síť - sloupky na tenis (nohejbal).Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků. atd.                                                             | kus | -6,00000 | 3 500,00   | -21 000,00         |
| 9               | PS01 R1016 32 | D+M Síť dělicí mezi sportoviště - neprůhledná spodní část (neprůhledná tkanina do v. 2,0 m).Včetně ovládání - elektricky svinovací mechanismus (jednostranné svinutí). Součástí dodávky - el | kus | -2,00000 | 139 000,00 | -278 000,00        |

## Položkový rozpočet

|    |               |                                     |
|----|---------------|-------------------------------------|
| S: | 001d/2019     | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | SO-01         | SPORTOVNÍ HALA                      |
| R: | 1.1, 1.2, 1.3 | Architektonicko-stavební řešení     |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>23 645,12</b> |
| 1a              | 342255024        | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm                                                                                                                                                                    | m2  | 28,64400 | 730,00    | 20 910,12        |
|                 |                  | pod schody : 4,34*3,3*2                                                                                                                                                                           |     | 28,64400 |           |                  |
| 2a              | 342948111        | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                                                                                                                                                 | m   | 21,88000 | 125,00    | 2 735,00         |
|                 |                  | pod schody : (4,34+3,3*2)*2                                                                                                                                                                       |     | 21,88000 |           |                  |
| <b>Díl: 4</b>   |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                       |     |          |           | <b>18 592,79</b> |
| 3a              | 417321315        | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25                                                                                                                                                | m3  | 0,65100  | 3 210,00  | 2 089,71         |
|                 |                  | na ytong u schodů : 4,34*0,25*0,3*2                                                                                                                                                               |     | 0,65100  |           |                  |
| 4a              | 417351115        | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení                                                                                                                                                        | m2  | 4,34000  | 422,00    | 1 831,48         |
|                 |                  | na ytong u schodů : 4,34*0,25*2*2                                                                                                                                                                 |     | 4,34000  |           |                  |
| 5a              | 417351116        | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění                                                                                                                                                     | m2  | 4,34000  | 100,00    | 434,00           |
| 6a              | 417361821        | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)                                                                                                                                                  | t   | 0,06510  | 38 980,00 | 2 537,60         |
|                 |                  | 0,651*0,1                                                                                                                                                                                         |     | 0,06510  |           |                  |
| 50              | 4112 ST8029822R  | D+M PO2 Pozinkovaný lakovaný plech (RŠ 400 mm) pro pomocné oplechování. Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.Povrchová úprava plechu PO2- pozink + lakování Včetně podněrné             | m   | 30,00000 | 390,00    | 11 700,00        |
| <b>Díl: 6</b>   |                  | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>73 259,56</b> |
| 7a              | 61               | Lišta 35/35 na zakrytí hrany pod lavicemi a překrytím spoje s opěrátkem                                                                                                                           | m   | 52,36000 | 235,00    | 12 304,60        |
|                 |                  | 47,6*1,1                                                                                                                                                                                          |     | 52,36000 |           |                  |
| 8a              | 62               | Dodávka a montáž lišty na hrany schodů                                                                                                                                                            | m   | 90,81600 | 235,00    | 21 341,76        |
|                 |                  | 82,56*1,1                                                                                                                                                                                         |     | 90,81600 |           |                  |
| 9a              | 63               | Přechodová lišta pro napojení PVC a koberce                                                                                                                                                       | m   | 39,60000 | 225,00    | 8 910,00         |
|                 |                  | 36*1,1                                                                                                                                                                                            |     | 39,60000 |           |                  |
| 68              | 631 NP 919R1016  | D+M Nášlap PVC - tribuny - popis viz TZ a PD. Tl. 2,5 mm, lepeno.Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.Včetně příslušenství (dilatační lišty, lemovací profily, atd....)                           | m2  | 26,20200 | 600,00    | 15 721,20        |
|                 |                  | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                         |     |          |           |                  |
|                 |                  | čela schody : 9,5                                                                                                                                                                                 |     | 9,50000  |           |                  |
|                 |                  | čela u opěrátek : 2,86                                                                                                                                                                            |     | 2,86000  |           |                  |
|                 |                  | boky podest u schodů : 10,2                                                                                                                                                                       |     | 10,20000 |           |                  |
|                 |                  | rozdíl v podlahové ploše : 89,41-88,15                                                                                                                                                            |     | 1,26000  |           |                  |
|                 |                  | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                           |     |          |           |                  |
|                 |                  | 23,82*1,1                                                                                                                                                                                         |     | 26,20200 |           |                  |
| 61              | 631 NP2 912R1016 | D+M NP1 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 200 mm.Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.Včetně příslušenství (dilatační lišty | m2  | 12,48500 | 1 200,00  | 14 982,00        |
|                 |                  | 1.03.15 : 10,35*1,1                                                                                                                                                                               |     | 11,38500 |           |                  |
|                 |                  | 1.04.02 : 1*1,1                                                                                                                                                                                   |     | 1,10000  |           |                  |
| <b>Díl: 61</b>  |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                     |     |          |           | <b>24 562,23</b> |
| 10a             | 602016193        | Penetrace hloubková stěn PROFIL Akryl-Tiefengrund                                                                                                                                                 | m2  | 85,93200 | 70,00     | 6 015,24         |
| 11a             | 612471411        | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem                                                                                                                                                          | m2  | 28,64400 | 158,50    | 4 540,07         |
| 12a             | 612481211        | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit                                                                                                 | m2  | 57,28800 | 244,50    | 14 006,92        |
|                 |                  | Ytong : 28,644*2                                                                                                                                                                                  |     | 57,28800 |           |                  |
| <b>Díl: INT</b> |                  | <b>INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ</b>                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>48 400,00</b> |
| 200a            | 767 M82 91a1R10  | D+M M/8 Atypická lavička (3,0 m).Včetně betonového základu.Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků. povrchové úpravy. atd.                                         | kus | 2,00000  | 24 200,00 | 48 400,00        |
| <b>Díl: 714</b> |                  | <b>Akustická a protiotřesová opatření</b>                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>13 728,00</b> |

## Položkový rozpočet

|    |               |                                     |
|----|---------------|-------------------------------------|
| S: | 001d/2019     | Sportovní hala Nové Město na Moravě |
| O: | SO-01         | SPORTOVNÍ HALA                      |
| R: | 1.1, 1.2, 1.3 | Architektonicko-stavební řešení     |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 100  | 7141111019R1016 | D+M Ochrana SDK stěn - obklad z OSB desek tl. 25 mm na dřevěný rošt + koberec. Kotevení OSB desek - šroubováním, dle potřeby šroubováním + nalepením. Kotvení koberce - lepením Včetně veškerého odpočet dle PD : -75,9<br>skutečnost : 81*1,1 | m2 | 13,20000  | 1 040,00  | 13 728,00 |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |    | -75,90000 |           |           |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |    | 89,10000  |           |           |

|                 |           |                                    |   |          |        |                  |
|-----------------|-----------|------------------------------------|---|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 763</b> |           | <b>Dřevostavby</b>                 |   |          |        | <b>25 590,50</b> |
| 13a             | 763182311 | Ostění okno dveře hl -0,5m SDK kce | m | 26,75000 | 500,00 | 13 375,00        |

ostění oken : 2,6\*5+0,8\*12 22,60000  
ostění dveře DHE 1 : 1,95+2,2 4,15000

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 119 | 763111CDD114R1 | D+M SDK příčka tl. 150 mm se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR) na ocelový rastr v systému (ze strany sportovní plochy výztužné profily v rastru max. 300 mm) s minerální vlnou<br>prodloužení zástěn sprchy : 1,27*0,8*6*1,1<br>1.04.02 : 3,28*0,85*1,1 | m2 | 9,77240 | 1 250,00 | 12 215,50 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,70560 |          |           |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,06680 |          |           |

|                 |                              |                   |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b> | <b>153 430,84</b> |
|-----------------|------------------------------|-------------------|

|     |           |                                                  |   |           |        |            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|
| 14a | 764430240 | Oplechování zdi z Pz plechu, rš 500 mm           | m | 190,00000 | 569,00 | 108 110,00 |
|     |           | ukončení atiky, sendvič + polystyrén : 50*2+30*3 |   | 190,00000 |        |            |

|     |           |                                         |   |           |        |           |
|-----|-----------|-----------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 15a | 764928104 | Z+M oplech. z lak.plechu vč.rohů rš 250 | m | 105,52000 | 429,50 | 45 320,84 |
|     |           | OP/5 : 28,5*2+1*2                       |   | 59,00000  |        |           |
|     |           | SHE/2 : 5,12+2,8                        |   | 7,92000   |        |           |
|     |           | OP/3 : 6*2+2,8*2                        |   | 17,60000  |        |           |
|     |           | OP/1 : 1,9*2+2,8*2                      |   | 9,40000   |        |           |
|     |           | OP/6 : 3*2+2,8*2                        |   | 11,60000  |        |           |

|                 |                              |                   |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b> | <b>114 883,70</b> |
|-----------------|------------------------------|-------------------|

|     |           |                                                       |    |          |        |           |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 16a | 767995101 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg       | kg | 77,61600 | 206,50 | 16 027,70 |
|     |           | Pomocní pásovina pro kotvení příček : 72*0,5*1,96*1,1 |    | 77,61600 |        |           |

|      |      |                                                                                                                        |     |         |           |           |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 159a | 7672 | D+M Rolovací mříž. Materiál - hliník. Včetně krytu a ocelové konstrukce pro kotvení mříže, klíčový spínač z obou stran | kus | 1,00000 | 89 000,00 | 89 000,00 |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

|     |      |                                                                  |       |         |          |          |
|-----|------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 16a | 7674 | Ocelové a dřevěné prvky pro uchycení vysoké sádkartonové příčky. | kompl | 1,00000 | 9 856,00 | 9 856,00 |
|-----|------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|

|                 |                                              |                  |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 781</b> | <b>Dokončovací práce - obklady keramické</b> | <b>55 181,33</b> |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------|

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 189 | 781415 C19196R1 | D+M C1 Keramický obklad stěn, výška a rozměry viz PD a TZ. Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem (472,0 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace (158,0 m2). Včetně<br>obklad ve sprchách ke stropu : 10,3*1,28*3*1,1<br>výlevka 1.03.15 : 3,5*1,1<br>sokl 1.04.10, 1.04.08 : (4,58*2+2,79+9,08*2+2,79)*0,3 | m2 | 57,22720 | 950,00 | 54 365,84 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 43,50720 |        |           |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,85000  |        |           |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 9,87000  |        |           |

|     |                 |                                                                   |   |           |      |        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------|
| 190 | 9987812029196R1 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 543,65840 | 1,00 | 543,66 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------|

|     |                 |                                                                    |   |           |      |        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------|
| 191 | 998781292212201 | Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m | % | 543,65840 | 0,50 | 271,83 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|--------|

|                 |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Díl: 799</b> | <b>Ostatní</b> | <b>20 976,00</b> |
|-----------------|----------------|------------------|

|     |      |                                |   |           |        |           |
|-----|------|--------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 17a | 7991 | Komprimační páska pod parapety | m | 139,84000 | 150,00 | 20 976,00 |
|     |      | venkovní : 24,85+48,62         |   | 73,47000  |        |           |
|     |      | vnitřní : 66,37                |   | 66,37000  |        |           |

## Položkový rozpočet

|    |                 |                                                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------|
| S: | 001d/2019       | Sportovní hala Nové Město na Moravě                |
| O: | SO-01           | SPORTOVNÍ HALA                                     |
| R: | 1.1, 1.2, 1.3 a | Architektonicko-stavebí řešení - neprováděné práce |

| P.č.                                                     | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |                  |                                                                                                                                                                                                      |     |            |           | <b>-15 606,25</b> |
| 63                                                       | 631 NP3 912R101  | D+M NP3 - Podlaha - nášlap (PVC) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 200 mm. Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky      | m2  | -12,48500  | 1 250,00  | -15 606,25        |
|                                                          |                  | 1.03.15 : -10,35*1,1                                                                                                                                                                                 |     | -11,38500  |           |                   |
|                                                          |                  | 1.04.02 : -1*1,1                                                                                                                                                                                     |     | -1,10000   |           |                   |
| <b>Díl: INT INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ</b>         |                  |                                                                                                                                                                                                      |     |            |           | <b>-48 400,00</b> |
| 200                                                      | 767 M82 91a1R10  | D+M M/8 Atypická lavička (8,0 m). Včetně betonového základu. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.                                           | kus | -1,00000   | 48 400,00 | -48 400,00        |
| <b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>                      |                  |                                                                                                                                                                                                      |     |            |           | <b>-57 000,00</b> |
| 107                                                      | 762341 ST10R101  | D+M ST Nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 20 mm. Šroubovaná, dle potřeby šroubovaná + nalepená. Včetně veškerého příslušenství (např. kotevnic a spojovacích prvků, doplňků | m2  | -95,00000  | 600,00    | -57 000,00        |
|                                                          |                  | odpočet VV : -95                                                                                                                                                                                     |     | -95,00000  |           |                   |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>                    |                  |                                                                                                                                                                                                      |     |            |           | <b>-25 000,00</b> |
| 170                                                      | 767 O/4 91a R101 | D+M O/4 Reklamní plachta. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.                                                                              | kus | -1,00000   | 25 000,00 | -25 000,00        |
| <b>Díl: 783 Nátěry</b>                                   |                  |                                                                                                                                                                                                      |     |            |           | <b>-7 693,00</b>  |
| 194                                                      | 784452 B102021R  | D+M B8 Malba interiéru - strop - nátěr akrylátový. Vhodnou technologií. Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálu, atd.                                                   | m2  | -219,80000 | 35,00     | -7 693,00         |
|                                                          |                  | 1.03.01,03,04,06,07 : -16,65*5                                                                                                                                                                       |     | -83,25000  |           |                   |
|                                                          |                  | 1.04.08 : -12,65                                                                                                                                                                                     |     | -12,65000  |           |                   |
|                                                          |                  | 1.04.09 : -98,65                                                                                                                                                                                     |     | -98,65000  |           |                   |
|                                                          |                  | 1.04.10 : -25,25                                                                                                                                                                                     |     | -25,25000  |           |                   |
| <b>Díl: 784 Dokončovací práce - malby</b>                |                  |                                                                                                                                                                                                      |     |            |           | <b>-7 537,93</b>  |
| 195                                                      | 784452 B12021R1  | D+M B3 Malba interiéru - stěny - interiérová pro SDK, včetně penetrace. Vhodnou technologií. Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálu, atd.                              | m2  | -235,56040 | 32,00     | -7 537,93         |
|                                                          |                  | 1.04.09 : (-35,6*2-2,79*2)*3,28+35,6*0,8+2*2,8*2                                                                                                                                                     |     | -212,15840 |           |                   |
|                                                          |                  | 1.03.01,03,04,06,07,09 : (-2,725*3,28+2,725*0,8)*6                                                                                                                                                   |     | -40,54800  |           |                   |
|                                                          |                  | 1.04.02 : -4,475*3,28+3,975*0,8                                                                                                                                                                      |     | -11,49800  |           |                   |
|                                                          |                  | Ytong : 28,644                                                                                                                                                                                       |     | 28,64400   |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                  |
|----|-----------|--------------------------------------------------|
| S: | 001d/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě              |
| O: | SO-01     | SPORTOVNÍ HALA                                   |
| R: | 1.4 d)    | Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                            | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: D1</b>  |               | <b>Dodávky D+M</b>                                       |        |           |           | <b>150,00</b>    |
| 7               | Pol31         | Osazení a zapojení rozvaděče - práce v rozvaděči         | ks     | 1,00000   | 150,00    | 150,00           |
| <b>Díl: D3</b>  |               | <b>Elektromontáže D+M</b>                                |        |           |           | <b>48 231,00</b> |
| 24              | Pol49         | tlač. ovladač řaz. 1/0S, 1/0So                           | ks     | 2,00000   | 100,00    | 200,00           |
| 41              | Pol66         | trubka pvc 25mm tuhá vč. spojek a příchytok              | m      | 269,00000 | 39,00     | 10 491,00        |
|                 |               | 1.04.10, 1.04.08 ost : 67                                |        | 67,00000  |           |                  |
|                 |               | 1.04.10, 1.04.08 zásuvky : 60                            |        | 60,00000  |           |                  |
|                 |               | vyhřívání vpustí : 48                                    |        | 48,00000  |           |                  |
|                 |               | žaluzie : 46                                             |        | 46,00000  |           |                  |
|                 |               | sportovní vybavení : 48                                  |        | 48,00000  |           |                  |
| 45              | Pol70         | krabice panceřová se svorkami                            | ks     | 12,00000  | 150,00    | 1 800,00         |
|                 |               | 1.04.10, 1.04.08 ost : 2                                 |        | 2,00000   |           |                  |
|                 |               | 1.04.10, 1.04.08i zásuvky : 1                            |        | 1,00000   |           |                  |
|                 |               | vyhřívání vpustí : 9                                     |        | 9,00000   |           |                  |
| 52              | Pol77         | CYKY 3x2,5                                               | m      | 132,00000 | 30,00     | 3 960,00         |
|                 |               | 1.04.10, 1.04.08 ost : 116                               |        | 116,00000 |           |                  |
|                 |               | mříž u 1.01.07 : 16                                      |        | 16,00000  |           |                  |
| 53              | Pol78         | CYKY 3x1,5                                               | m      | 490,00000 | 21,00     | 10 290,00        |
|                 |               | 1.04.10, 1.04.08 : 8                                     |        | 8,00000   |           |                  |
|                 |               | vyhřívání vpustí : 234                                   |        | 234,00000 |           |                  |
|                 |               | žaluzie : 248                                            |        | 248,00000 |           |                  |
| 1a              | D31           | Zásuvka nástěnná 32A 5P 400V                             | ks     | 1,00000   | 740,00    | 740,00           |
| 49              | Pol74         | CYKY 5x4                                                 | m      | 118,00000 | 66,00     | 7 788,00         |
|                 |               | 1.04.10, 1.04.08 zásuvky : 118                           |        | 118,00000 |           |                  |
| 50              | Pol75         | CYKY 5x1,5                                               | m      | 406,00000 | 30,00     | 12 180,00        |
|                 |               | sportovní vybavení : 406                                 |        | 406,00000 |           |                  |
| 2a              | D32           | Jistič 3p B 20A 10kA LTN                                 | ks     | 1,00000   | 782,00    | 782,00           |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                    |        |           |           | <b>263,00</b>    |
| 3a              | 210120561     | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením                  | kus    | 1,00000   | 163,00    | 163,00           |
|                 |               | mříž u 1.01.07 : 1                                       |        | 1,00000   |           |                  |
| 4a              | 35822003012   | Jistič S201M-B16, 1pólový, 16A/B, 10kA                   | kus    | 1,00000   | 100,00    | 100,00           |
| <b>Díl: D3</b>  |               | <b>Elektromontáže D+M</b>                                |        |           |           | <b>200,00</b>    |
| 59              | Pol85         | ukončení vodičů                                          | sada   | 2,00000   | 100,00    | 200,00           |
|                 |               | 1.04.10, 1.04.08 ost : 1                                 |        | 1,00000   |           |                  |
|                 |               | 1.04.10, 1.04.08 zásuvky : 1                             |        | 1,00000   |           |                  |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                    |        |           |           | <b>564,00</b>    |
| 5a              | 210120573     | Jistič trojpólový do 160 A se zapojením                  | kus    | 1,00000   | 564,00    | 564,00           |
| <b>Díl: D8</b>  |               | <b>hodinové zúčtovací sazby D+M</b>                      |        |           |           | <b>14 200,00</b> |
| 108             | Pol97.1.2     | Mechanizace, plošiny, stavební lešení                    | soubor | 1,00000   | 10 200,00 | 10 200,00        |
| 109             | Pol461.2      | Přesun hmot                                              | t      | 2,00000   | 2 000,00  | 4 000,00         |
| <b>Díl: D3</b>  |               | <b>Elektromontáže D+M</b>                                |        |           |           | <b>16 768,00</b> |
| 21              | Pol46         | Pomocné konstrukce pro uchycení svítidel (lanka, závěsy) | kg     | 128,00000 | 131,00    | 16 768,00        |
|                 |               | uchycení svítidel pod světlíky : 128                     |        | 128,00000 |           |                  |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                                      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| S: | 001d/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě                                  |
| O: | SO-01     | SPORTOVNÍ HALA                                                       |
| R: | 1.4 d)a   | Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod - neprováděné práce |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|-------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: D3</b> |               | <b>Elektromontáže D+M</b>           |    |           |           | <b>-18 304,00</b> |
| 46             | Pol71         | CYKY 4x35                           | m  | -52,00000 | 352,00    | -18 304,00        |
|                |               | posunutí elektroměrové skříně : -52 |    | -52,00000 |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                      |
|----|-----------|--------------------------------------|
| S: | 001d/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě  |
| O: | SO-01     | SPORTOVNÍ HALA                       |
| R: | 1.4 e)    | Zařízení slaboproudé elektrotechniky |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: D2</b>  |               | <b>Světelná tabule D+M</b>                                               |    |           |           | <b>6 759,00</b>  |
| 1a              | Pol1311       | Ocelová konstrukce pro uchycení a vyztužení informační výsledkové tabule | ks | 1,00000   | 6 759,00  | 6 759,00         |
| <b>Díl: D3</b>  |               | <b>Struk. kabeláž D+M</b>                                                |    |           |           | <b>23 258,00</b> |
| 11              | 222310011     | Optická vana                                                             | ks | 2,00000   | 894,00    | 1 788,00         |
| 10              | Pol141        | napájecí panel                                                           | ks | 1,00000   | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 2a              | Pol1411       | ST koinektor + ukončení optického kabelu                                 | ks | 50,00000  | 171,00    | 8 550,00         |
| 20              | Pol147        | kabel datový cat. 5E                                                     | m  | 596,00000 | 20,00     | 11 920,00        |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                    |    |           |           | <b>23 340,00</b> |
| 3a              | 210800127     | Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 do žlabu včetně dodávky kabelu                  | m  | 300,00000 | 77,80     | 23 340,00        |
| <b>Díl: M22</b> |               | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                               |    |           |           | <b>18 782,00</b> |
| 4a              | M221          | Optický kabel singl mode 12 vláken                                       | m  | 208,00000 | 29,00     | 6 032,00         |
| 5a              | M223          | Optický svár                                                             | ks | 60,00000  | 140,00    | 8 400,00         |
| 7a              | M224          | Ochrana optického sváru                                                  | ks | 60,00000  | 15,00     | 900,00           |
| 8a              | M225          | Kříž kabelové rezervy optického kabelu včetně krabice                    | ks | 1,00000   | 3 450,00  | 3 450,00         |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                          |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: | 001d/2019 | Sportovní hala Nové Město na Moravě                      |
| O: | SO-01     | SPORTOVNÍ HALA                                           |
| R: | 1.4 e) a  | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - neprováděné práce |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                              | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|--------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: D3</b> |               | <b>Struk. kabeláž D+M</b>                  |    |            |           | <b>-2 340,00</b>  |
| 13             | Pol1412       | optický kabel singl mode 0,9/125 24 vláken | m  | -65,00000  | 36,00     | -2 340,00         |
| <b>Díl: D5</b> |               | <b>EZS - el. zabezpečení D+M</b>           |    |            |           | <b>-14 200,00</b> |
| 44             | Pol167        | PIR detektor                               | ks | -20,00000  | 710,00    | -14 200,00        |
| <b>Díl: D6</b> |               | <b>Ozvučení D+M</b>                        |    |            |           | <b>-11 767,00</b> |
| 61             | Pol182        | reproduktor pro sportoviště 15W/110V       | ks | -1,00000   | 2 767,00  | -2 767,00         |
| 64             | Pol185        | CYKY 3x2,5                                 | m  | -300,00000 | 30,00     | -9 000,00         |

Příloha č. 2 Dodatku č. 5 k SoD č. ZAK-001-2019  
(Příloha č. 10 SoD č. ZAK-001-2019)

## **Finanční harmonogram stavby v měsíčním členění**

### Finanční harmonogram stavby

stavba: Sportovní hala Nové Město na Moravě

zadavatel: Město Nové Město na Moravě

zhotovitel: STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, Nové Město na Moravě

| měsíc                                              | duben 2019 | květen 2019 | červen 2019 | červ 2019   | srpen 2019 | září 2019   | říjen 2019  | listopad 2019 | prosinec 2019 | leden 2020  | únor 2020   | březen 2020 | duben 2020  | květen 2020 |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| tyden                                              |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| <b>Sportovní hala</b>                              |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| HTÚ                                                |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Základy - patky a pasy                             |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| ŽB skelet                                          |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Ležatá kanalizace                                  |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Základová deska                                    |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Ocelová kce zastřešení                             |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Ocelová kce vstup                                  |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Střecha - hala                                     |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Vodorovné kce stropy                               |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Sendvičové panely                                  |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Střecha - šatny                                    |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Vnější výplně otvorů                               |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Vnitřní příčky                                     |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Hrubé rozvody řemesel                              |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Podlahy bez krytiny                                |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Obklady                                            |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Podhledy                                           |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Dlažby                                             |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Malby a nátěry                                     |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Kompletace řemesel                                 |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Lezecká stěna                                      |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Podlahové krytiny                                  |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Sportovní vybavení                                 |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Vnitřní dveře                                      |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Vybavení interiéru                                 |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| <b>Přípojky</b>                                    |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Kanalizace                                         |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Voda                                               |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Plyn                                               |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Elektro                                            |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Optický kabel                                      |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| <b>Ostatní</b>                                     |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Zpevněné plochy, parkoviště                        |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Veřejné osvětlení                                  |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Terénní a sadové úpravy                            |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| Reklamní zařízení                                  |            |             |             |             |            |             |             |               |               |             |             |             |             |             |
| <b>Měsíční fakturace<br/>v tisících Kč bez DPH</b> | <b>40</b>  | <b>450</b>  | <b>6272</b> | <b>6582</b> | <b>487</b> | <b>3486</b> | <b>8608</b> | <b>3002</b>   | <b>94</b>     | <b>2989</b> | <b>4323</b> | <b>7858</b> | <b>6085</b> | <b>9427</b> |

Dne :

12.5.2020

Zpracoval : Ing. Zdeněk Kutra

