

LEGENDA KOMUNIKACÍ

- NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x300 VYSTUPUJÍCÍ 8 – 20 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE
- NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150 NÁJEZDOVÝ, MAX 2 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE
- NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150/250 PŘECHODOVÝ
- NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x250 VYSTUPUJÍCÍ 6 cm NAD POVRCH CHODNÍKU
- NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x200 ZAPUŠTĚNÝ DO ÚROVNĚ POVRCHU OKOLNÍ DLAŽBY
- NOVÝ BETONOVÝ ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK SE SIGNÁLNÍM PÁSEM VYSTUPUJÍCÍ 20 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE
- NOVÝ TRÁVNÍK DOPLNĚNÍ ORNICE, OPLOCENÍ, ZATRAVNĚNÍ
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA NOVÝCH CHODNÍKŮ – BETONOVÁ ŠEDÁ PARKETA tl. 60 mm
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA NOVÝCH CHODNÍKŮ SLEPECKÁ – BETONOVÁ ČERVENÁ SLEPECKÁ PARKETA tl. 60 mm
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA NOVÝCH CHODNÍKŮ – BETONOVÁ ČERVENÁ PARKETA tl. 60 mm
- NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH
- SO 201 BETONOVÝ MOST

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO 401 – CHRÁNIČKA PRO OPTICKOU SÍŤ 2x HDPE 33/40 mm
- NAPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC KG DN150 SN10

SO 401
NOVÝ SLOUP VO LED SVÍTIDLA VÝŠKA 6 m

UV
NOVÁ ULIČNÍ VPUST S KALIŠTĚM, SIFONEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- vodovod
- nadzemní sdělovací kabel
- vedení NN – podzemní
- vedení NN – nadzemní
- kanalizace – přibližná poloha

LEGENDA BAREV

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ
- HRANICE NOVÝCH STAVEB

NÁHRADNÍ VÝSADBA – DŘEVINA NIŽŠÍHO VZRŮSTU
OBVOD MIN. 10 cm VE VÝŠCE 100 cm NAD ZEMÍ
VÝBĚR NUTNO KONZULTOVAT SE SPRÁVCEM ZELENĚ

STÁVAJÍCÍ PLETIVOVÉ OPLOCENÍ
BOURANÉ PLETIVOVÉ OPLOCENÍ
NOVÉ OPLOCENÍ Z PLETIVA VÝŠKY MAX. 1,8 m – ČERNÁ BARVA SLOUPKY I PLETIVO ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, POPLASTOVANÉ

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval	
Ing. Jan ČERVINKA	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka	
Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31			
Místo stavby: KÚ Olešná na Mor., p. č. 6, 8/2, 10/1, 23, 81/1, 136, 224/1, 1217			
Okres: Žďár nad Sázavou	Kraj: Vysočina		

ENVIGEST PRO s.r.o.
Žďárská 990
592 31 Nové Město na Moravě
IČ 29319382
www.envigest.cz
envigest@envigest.cz

Akce:
LÁVKA OLEŠNÁ

Formát	A2+
Datum	10/2020
Stupeň	DPS
Číslo zakázky	1506
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	C.2

Obsah: KOORDINAČNÍ SITUACE

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu, či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.