

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **22P01** **Cyklostezka Vlachovická**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Základ pro sníženou DPH: **15 %**

CZK

Základ pro základní DPH: **21 %**

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH:

CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	22P01	Cyklostezka Vlachovická	List č. 2
---------	-------	-------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

1	SO.1 Demoliční práce, kácení dřevin, nové oplocení
1	rozpočet
2	SO.2 Stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů
1	rozpočet
3	SO.3 Veřejné osvětlení
1	rozpočet
99	Ostatní a vedlejší náklady
1	rozpočet

Stavba:	22P01	Cyklostezka Vlachovická	List č. 3
---------	-------	-------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,22773
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		126,42790
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		229,02571
5	Komunikace	HSV		445,09412
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		67,10640
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,06272
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
M21	Elektromontáže	MON		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				867,94458

Stavba:	22P01	Cyklostezka Vlachovická	List č.4
---------	-------	-------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **1**

SO.1 Demoliční práce, kácení dřevin, nové oplocení

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	rozpočet	41
		41

Položkový soupis

Stavba:	22P01	Cyklostezka Vlachovická	List č. 5
Objekt:	1	SO.1 Demoliční práce, kácení dřevin, nové oplocení	
Soupis:	1	rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	40,00	800-1	RTS 21/ II
2	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	11,00	800-1	RTS 21/ II
3	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do 900 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	19,00	800-1	RTS 21/ II
4	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	6,00	800-1	RTS 21/ II
5	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 500 do 700 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	7,00	800-1	RTS 21/ II
6	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 700 do 900 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	6,00	800-1	RTS 21/ II
7	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	6,00	800-1	RTS 21/ II
8	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	18,00	800-1	RTS 21/ II
9	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	25,00	800-1	RTS 21/ II
10	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	256,00	822-1	RTS 21/ II
11	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	176,00	822-1	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	110*1,6		176,00		
12	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	171,20	822-1	RTS 21/ II
13	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	54,40	800-1	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	272*0,4*0,5		54,40		

Položkový soupis

Stavba:	22P01	Cyklostezka Vlachovická	List č. 6		
Objekt:	1	SO.1 Demoliční práce, kácení dřevin, nové oplocení			
Soupis:	1	rozpočet			

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	0,84	800-1	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	4,2*0,4*0,5		0,84		
15	01	Odvoz a likvidace stromů, keřů a pařezů	soubor	1,00		Vlastní
16	121100002RA0	Sejmutí ornice uložení na deponii, zpětný přesun rozprostření v tloušťce 200 mm popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.	m3	92,50	AP-HSV	RTS 21/ II
		Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření.				

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
17	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	50,05	801-1	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	272*0,4*0,4*1,15		50,05		

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
18	311112340RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 400 mm, záливka betonem C16/20 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a záливka betonem,	m2	136,00	801-1	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	272*0,5		136,00		
19	311361221R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216(E) včetně distančních prvků	t	5,41	801-1	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	0,89*1350*1,5/1000		1,80		
		0,62*260*6*2/1000		1,93		
		0,62*1*2700/1000		1,67		
20	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků	t	0,04	801-1	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	8/1000*5*1		0,04		
21	317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L	t	0,03	801-1	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	14/1000*1*2		0,03		
22	317941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 240 mm	t	0,28	801-1	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	31/1000*4,5*2		0,28		
23	318261112RT4	Ploty z betonových tvárníc s výztuží a betonovou záливkou tvárnice, tloušťky 190 mm, oboustranně štípané, barevné	m2	163,20	801-1	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	272*0,6		163,20		
24	318261123RT1	Ploty z betonových tvárníc s výztuží a betonovou záливkou stříška, šířky 300 mm, hladká, přírodní	m	272,00	801-1	RTS 21/ II
25	02	D+M plotových výplní, ocel. svařovaná síť, žár.zinek, dle PD (SO 101 - nové oplocení)	m2	532,00		Vlastní
	Výkaz výměr:	272*2,0 - (6*2)		532,00		
26	03	D+M ocel. brány (dle PD - SO 101)	soubor	1,00		Vlastní
27	04	Betonáž roznášecí desky nad VTL plynovod, vč. bednění, tl. 240mm, dle PD (SO 101 - nové oplocení)	m2	5,00		Vlastní
28	05	D+M plotových sloupků 80x80x3100mm, žár.zinek, poplast, RAL 7016, vč. krytky, dle PD (SO 101 - nové oplocení)	ks	110,00		Vlastní
29	06	Dodávka a uložení štěrkového lože pod základový pas oplocení, tl. 50mm, dle PD (SO 101 - nové oplocení)	m2	108,00		Vlastní

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci
------	-----------	---------------------------------------

Položkový soupis

Stavba:	22P01	Cyklostezka Vlachovická	List č. 7
Objekt:	1	SO.1 Demoliční práce, kácení dřevin, nové oplocení	
Soupis:	1	rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
30	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	11,30	822-1	RTS 21/ II
	Výkaz výměr:	1,7+9,6		11,30		
31	07	D+M Odpadkového koše, včetně sloupku (dle PD)	ks	1,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
32	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	85,00	801-3	RTS 21/ II
33	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m3	56,00	801-3	RTS 21/ II
34	08	Demontáž ostnatého drátu, nakládání, odvoz, skládkovné	m	270,00		Vlastní
35	09	Bourání ŽB sloupků oplocení + bet. desky tarasu, včetně odvozu a skládkovného	m3	17,78		Vlastní
36	10	Nakládání, odvoz a skládkovné kamenného tarasu oplocení	soubor	1,00		Vlastní
37	11	Demontáž oplocení z vlnitého plechu, nakládání, odvoz, skládkovné	soubor	1,00		Vlastní
38	12	Demontáž ocel. výplní oplocení, odvoz, likvidace	m2	524,00		Vlastní
39	13	Demontáž ocel. brány, nakládání, odvoz, likvidace	soubor	2,00		Vlastní
40	14	Odvoz a uložení vybourané asf. komunikace, vč. skládkovného	t	66,20		Vlastní
41	15	Odvoz a uložení vybouraných obrub, vč. skládkovného	t	13,50		Vlastní

Stavba:	22P01	Cyklostezka Vlachovická	List č.8
---------	-------	-------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **2**

SO.2 Stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	rozpočet	32
		32

Položkový soupis

Stavba:	22P01	Cyklostezka Vlachovická	List č. 9
Objekt:	2	SO.2 Stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů	
Soupis:	1	rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	37,50	800-1	RTS 21/ II
2	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	21,00	800-1	RTS 21/ II
3	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	m2	320,00	800-1	RTS 21/ II
4	182951111R00	Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie bez upevnění, bez dodávky textilie Výkaz výměr: 0,7*270	m2	189,00 189,00	823-1	RTS 21/ II
5	184201122R00	Výsadba stromů bez balu výška přes 1,8 do 2,5 m, na svahu přes 1:5 do 1:2 do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	6,00	823-1	RTS 21/ II
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	56,00	800-1	RTS 21/ II
7	01	Štěrk frakce 16-32, včetně dodávky - zásyp pásu mezi stezkou a oplocením	t	35,70		Vlastní
8	162701105R00-01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby	m3	40,00		Vlastní
9	171102 OA0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT NA 96%PS	m3	75,60		RTS 15/ II
10	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. Včetně přesunu hmot.	m2	37,50	AP-HSV	RTS 21/ II
11	026503209R	dřevina listnatá Javor mléč; Acer platanoides; v = od 121 cm; kontejner 3-5 l; odrostek,	kus	6,00	SPCM	RTS 21/ II
12	60850016R	krytokořená sadba kúl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	18,00	SPCM	RTS 21/ II
13	60850030R	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý	kus	18,00	SPCM	RTS 21/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	625,00	800-1	RTS 21/ II
15	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	189,00	SPCM	RTS 21/ II
Díl: 5		Komunikace				
16	564861111R00	Podklad ze štěrkokdrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	560,00	822-1	RTS 21/ II
17	565310016R00	Podklad z asfaltového recyklátu tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	40,50	822-1	RTS 21/ II
18	566201111R00	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství do 0,04 m3/m2 jako podklad pro nový kryt, s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním	m2	256,00	822-1	RTS 21/ II
19	573111111R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	820,00	822-1	RTS 21/ II
20	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	820,00	822-1	RTS 21/ II
21	577131111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	820,00	822-1	RTS 21/ II
22	577141122RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	638,00	822-1	RTS 21/ II
23	02	Asfaltová zálivka svislých styků mezi novými povrchy vozovky a ostatními konstrukcemi a prvky	soubor	1,00		Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

Položkový soupis

Stavba:	22P01	Cyklostezka Vlachovická	List č. 10
Objekt:	2	SO.2 Stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů	
Soupis:	1	rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
24	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	4,00	822-1	RTS 21/ II
25	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	277,00	822-1	RTS 21/ II
26	03	D+M Varovný pás š.400, včetně mat.	soubor	1,00		Vlastní
27	04	D+M Pojízdny kryt zemní kabelové komory, včetně položení - silniční panel tl.200mm	m2	1,50		Vlastní
28	05	Přesun označení autobusové zastávky	soubor	1,00		Vlastní
29	06	Prodloužení chráničky vedení plynu (vč. dodávky chráničky - ocel. 3m)	soubor	1,00		Vlastní
30	07	Úprava terénu a konstrukcí kolem nových obrubníků do původního stavu, doplnění prosívkou	soubor	1,00		Vlastní
31	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	280,00	SPCM	RTS 21/ II

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
32	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	512,48	822-1	RTS 21/ II

Stavba:	22P01	Cyklostezka Vlachovická	List č.11
---------	-------	-------------------------	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **3**
SO.3 Veřejné osvětlení

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	rozpočet	8
		8

Položkový soupis

Stavba:	22P01	Cyklostezka Vlachovická	List č. 12
Objekt:	3	SO.3 Veřejné osvětlení	
Soupis:	1	rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: M21		Elektromontáže				
1	01	D+M vrapovaná chránička pro sdělovací kabel, průměr 75 mm, vč. provlékacího lanka	m	273,00		Vlastní
2	02	Přesun reproduktoru veřejného rozhlasu 2 ks, přesun kamery 1 ks	soubor	1,00		Vlastní
3	03	El. revize a ostatní nutné doklady pro uvedení VO do provozu	soubor	1,00		Vlastní
4	04	Výkop pro kabel VO a datové chráničky, š.0,8m, hl.0,9m, vč. zásypu	m	273,00		Vlastní
5	05	Nápojení na stávající větev VO, D+M rozvaděče VO	soubor	1,00		Vlastní
6	06	Demontáž stávajícího kompletního sloupu VO výšky 6 m včetně základů, odvoz a likvidace, dle požadavků správce VO	ks	9,00		Vlastní
7	07	D+M kabelu pro VO, chráničky, zemnění, obsypu, výstražné fólie..., dle PD	m	273,00		Vlastní
8	08	D+M kompletního sloupu VO výšky 6 m včetně zemních prací, základů, napojení a svítidla, dle PD a požadavků správce VO	ks	14,00		Vlastní

Stavba:	22P01	Cyklostezka Vlachovická	List č.13
---------	-------	-------------------------	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **99**

Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	rozpočet	24
		24

Položkový soupis

Stavba:	22P01	Cyklostezka Vlachovická	List č. 14
Objekt:	99	Ostatní a vedlejší náklady	
Soupis:	1	rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00		RTS 22/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00		RTS 22/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00		RTS 22/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00		RTS 22/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00		RTS 22/ I
6	01	Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli	soub.	1,00		Vlastní
7	02	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, zajištění dokladů pro uvedení díla do provozu	soub.	1,00		Vlastní
8	03	Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech, na kolaudačních řízeních	soub.	1,00		Vlastní
9	04	Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SOD	soub.	1,00		Vlastní

Díl: ON		Ostatní náklady				
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00		RTS 22/ I
11	05	Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v prostoru dotčeném stavbou, průchod pěších i průjezd vozidel	soub.	1,00		Vlastní
12	06	Statické zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	4,00		Vlastní
13	07	Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby (min. 2x týdně)	soub.	1,00		Vlastní
14	08	Plnění podmínek předpisů z oblasti BOZP, spolupráce s Koordinátorem BOZP	soub.	1,00		Vlastní
15	09	Kompletní zajištění DIO - přechodné dopravní značení a zařízení, případná dočasná BUS zastávka..., vč. návrhu a vyřízení příslušných povolení	kpl	1,00		Vlastní
16	10	Zabezpečení areálu MEDÍN po dobu výstavby - pevné oplocení min. v. 2,0 m v celé délce trasy, dle PD a SOD	soubor	1,00		Vlastní
17	11	Zajištění projednání, povolení a provedení různých uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch, případné změny dopravního značení	soub.	1,00		Vlastní
18	12	Úprava terénu v areálu Medin po dokončení stav. prací, včetně osetí travním semenem	soubor	1,00		Vlastní
19	13	Vypracování gemetického plánu, včetně jeho ověření na KN	soub.	1,00		Vlastní
20	14	Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální mapy města NMNM, dle platné vyhlášky města	soub.	1,00		Vlastní
21	15	Foto či video pasportizace dle SOD	soubor	1,00		Vlastní
22	16	Zajištění publicity po dobu výstavby, dle SOD	kompl	1,00		Vlastní
23	17	Zajištění publicity po dokončení stavby dle SOD - trvalá pamětní deska vč. kompletního uchycení, (např. sloupku, patky...)	kompl	1,00		Vlastní
24	18	Ostatní náklady spojené se splněním podmínek DOSS a správců IS	soubor	1,00		Vlastní