



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NMNMSML20230319

Dodatek č. 1

*ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20230044 uzavřené dne 08.03.2023
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).*

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ 00294900

zastoupené **Bc. Jaroslavem Lemperou**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše



specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Cyklostezka ul. Nečasova – ul. Žďárská, Nové Město na Moravě, úsek „C““, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že:

- doplňuje se úprava stávající zeleně v nezbytně nutném rozsahu
- v návaznosti na skutečné majetkoprávní poměry se po vytýčení částečně upravuje trasa a niveleta cyklostezky, v této souvislosti se ruší provedení nábrežní zdi, doplňuje se úprava stávajících kanalizačních šachet a potrubí a doplňuje se zábradlí na konci cyklostezky
- v návaznosti na současnou skutečnou polohu koryta vodoteče Bobrůvky se doplňují úpravy koryta toku a v souvislosti s nimi se mění rozsah opatření k ochraně zvláště chráněných živočichů: ruší se zajištění splnění podmínky č. 2 SCHKO Žďárské vrchy uvedené v Rozhodnutí – povolení výjimky č. j. 02299/ZV/22 ze dne 01.08.2022 a doplňuje se zajištění splnění podmínek č. 1 a 2 SCHKO Žďárské vrchy uvedené v Rozhodnutí – povolení výjimky č. j. 03699/ZV/23 ze dne 10.07.2023
- doplňuje se provedení chrániček přes cyklostezku v úseku cca km 0,550 až 0,610
- doplňuje se provedení obrubníku v úseku cyklostezky sousedícím s řadovými garážemi a dílčí úprava plochy před garážemi
- v souvislosti se skutečnou únosností pláně zejména v úseku km cca 0,610 až 0,677 se doplňují / rozšiřují opatření k zvýšení únosnosti pláně a částečně upravuje skladba komunikace
- redukuje se rozsah veřejného osvětlení o 1 světelný bod vč. připojení a rozsah rozvodů metropolitní sítě

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

Tyto změny jsou v souladu s ust. § 222, odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **3.642.784,-- Kč bez DPH** (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

ruší a nahrazuje textem:



„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4.373.437,46 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.



8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 65. schůzi dne 05.09.2022 pod bodem č. 3/65/RM/2022.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 26. 09. 2023

objednatel:

.....
Bc. Jaroslav Lempere
místostarosta

v Novém Městě na Moravě
dne 26. 9. 2023

zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk K
jednatel

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20230044
(Příloha č. 3 k Smlouvě o dílo č. NMNMSML20230044)**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 005Ca/2023 Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská , úsek "C"

Objednatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ IČO: 00294900
 Vratislavovo náměstí 103 DIČ: CZ00294900
 59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: STAREDO s.r.o. IČO: 28270495
 Maršovská 710 DIČ: CZ28270495
 59231 Nové Město na Moravě

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			728 492,56
PSV			2 160,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			730 653,46

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	730 653,46 CZK
Základní DPH	21 %	153 437,23 CZK
Zaokrouhlení		0,31 CZK

Cena celkem s DPH 884 091,00 CZK

v Novém Městě na Moravě

dne

26.9.2023

26.09.2023

Za zhotovitele

Za objedn

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO_01.2	Cyklostezka úsek C	0,00	788 367,46	165 557,17	953 924,63	108
1	Ostatní úpravy	0,00	-159 550,86	-33 505,68	-193 056,54	-22
2	Rovnanina	0,00	438 781,45	92 144,10	530 925,55	60
3	Sanace podloží	0,00	509 136,87	106 918,74	616 055,61	70
VO-C	Veřejné osvětlení - úsek C (nemotorové)	0,00	-57 714,00	-12 119,94	-69 833,94	-8
4	Úpravy VO a datových rozvodů	0,00	-57 714,00	-12 119,94	-69 833,94	-8
Celkem za stavbu		0,00	730 708,16	153 448,71	884 156,87	100

Položkový rozpočet

S:	005Ca/2023	Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská , úsek "C"
O:	SO_01.2	Cyklostezka úsek C
R:	1	Ostatní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001		001: Zemní práce				49 821,25
1	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně odpočet VV : -28 0,550-0,677 : 127*1	m2	99,00000	250,00	24 750,00
					-28,00000	
					127,00000	
2	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm na cca 0,660km : 2	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
					2,00000	
3	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
4	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně dorovnání plochy u garáží : 50*5*0,1/2	m3	12,50000	110,00	1 375,00
					12,50000	
5	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 dorovnání plochy u garáží : 50*5*0,1/2 dorovnání plochy u garáží : 50*5*0,1/2 rýha pro obrubník u garáže : 51*0,25*0,25	m3	28,18750	140,00	3 946,25
					12,50000	
					12,50000	
					3,18750	
7	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 dorovnání plochy u garáží : 50*5*0,1/2	m3	12,50000	80,00	1 000,00
					12,50000	
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 cena upravena dle. konkrétní skládky dorovnání plochy u garáží : 50*5*0,1/2*1,75	t	21,87500	80,00	1 750,00
					21,87500	
11	X31	Likvidace pokácených dřevin a pařezů	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 002		002: Základy				-10 131,25
12	212751102	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 65 pro meliorace	m	-7,00000	500,00	-3 500,00
13	212972111	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65	m	-7,00000	50,00	-350,00
14	213311111	Polštáře ztuhlé pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	-4,18750	1 500,00	-6 281,25
Díl: 003		003: Svislé konstrukce				-174 347,25
15	326218321	Zdivo LTM obkladní z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 (včetně dodávky materiálu) opěrná zeď : -2,948	m3	-2,94800	16 500,00	-48 642,00
					-2,94800	
16	327323129	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25	m3	-4,18750	5 500,00	-23 031,25
17	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	-5,29500	6 000,00	-31 770,00
18	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	-33,06000	1 250,00	-41 325,00
19	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	-33,06000	350,00	-11 571,00
20	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	-0,36016	50 000,00	-18 008,00
Díl: 004		004: Vodorovné konstrukce				-32 745,00
21	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	-8,04000	1 500,00	-12 060,00
22	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	-20,00000	850,00	-17 000,00
23	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm včetně dodávky materiálu	m2	-3,35000	1 100,00	-3 685,00
Díl: 005		005: Komunikace				10 000,00

Položkový rozpočet

S:	005Ca/2023	Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská , úsek "C"
O:	SO_01.2	Cyklostezka úsek C
R:	1	Ostatní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	569231111	Zpevnění krajnic šterkopískem nebo kamenivem těžným tl 100 mm	m2	125,00000	80,00	10 000,00
		dorovnání plochy u garáží : 50*5/2		125,00000		
Díl: 008		008: Trubní vedení				29 438,00
25	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,25600	2 000,00	2 512,00
		soukromá přípojka okolo lípy v úseku 0,520 a 0,550 : 2*3,14*0,5*0,5*0,8		1,25600		
26	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00
		soukromá šachta na úseku 0,550 : 1		1,00000		
27	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,00000	500,00	1 000,00
		soukromá přípojka okolo lípy v úseku 0,520 a 0,550 : 2		2,00000		
28	899301811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,00000	500,00	1 000,00
29	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
		soukromá přípojka okolo lípy v úseku 0,520 a 0,550 : 2		2,00000		
30	28610588	poklop šachtový litinový D400 bez odvětrání d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem s ložem SVK	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00
		soukromá přípojka okolo lípy v úseku 0,520 a 0,550 : 2		2,00000		
31	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	1,00000	330,00	330,00
		soukromá šachta na úseku 0,550 : 1		1,00000		
32	59224354	Deska zákrytová šachtová TZK-Q.1 100-63/17	kus	2,00000	4 648,00	9 296,00
Díl: 009		009: Ostatní konstrukce a práce				-6 460,42
33	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,70000	300,00	13 410,00
		odpočet VV : -6,3		-6,30000		
		skutečnost : 51		51,00000		
34	919521017	Zřízení propustků z trub betonových DN 800	m	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
35	935113212	Osazení betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm ochranného žlabu kabelových tras	m	-10,80000	300,00	-3 240,00
36	59213003	žlab kabelový betonový 500x330x270mm, určeny pro krytí kabelových tras	m	-11,01600	1 000,00	-11 016,00
37	59223014	trouba betonová hrdlová DN 800	m	-1,00000	3 710,00	-3 710,00
38	59223014	trouba betonová hrdlová DN 800	m	-1,00000	3 710,00	-3 710,00
39	942Ff231007	Obrubník silniční nájezdový /1000x150x150/ přírodní	ks	46,93500	145,00	6 805,58
		44,7*1,05		46,93500		
Díl: 1		Zemní práce				11 660,58
40	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,67250	528,35	2 468,72
		rýha chráničky pro svody u garáže : 5,5*3*0,3*0,3		1,48500		
		rýha pro obrubník u garáže : 51*0,25*0,25		3,18750		
41	171151101	Hutnění boků násypů	m2	200,00000	28,07	5 614,00
		zhutnění části cyklostezky na terénu pod hrází od 0,440-0,540 : 100*1*2		200,00000		
42	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,48500	1 228,36	1 824,11
		rýha chráničky pro svody u garáže : 5,5*3*0,3*0,3		1,48500		
43	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	125,00000	14,03	1 753,75
		dorovnání plochy u garáží : 50*5/2		125,00000		
Díl: 767		767: Konstrukce zámečnické				-21 213,00
45	7671	Rozšíření stávajícího zábradlí na cyklostezce o cca 1mb	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	005Ca/2023	Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská , úsek "C"
O:	SO_01.2	Cyklostezka úsek C
R:	1	Ostatní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	767163121	Montáž přímého kového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	-6,50000	700,00	-4 550,00
47	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,13260	5 000,00	-663,00
48	X14	Zábradlí kovové z Pz, madlo 60,3x2,9mm, výplňová trubka 2x 51x2,6mm, sloupek výšky 1,5m - provedení jako rozebíratelné	m	-6,50000	4 000,00	-26 000,00
Díl: 8		Trubní vedení				6 680,91
49	871353121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	15,00000	37,73	565,95
		chráničky pod cyklostezkou před garáží : 3*5		15,00000		
51	28611265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	3,00000	2 038,32	6 114,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-20 284,92
52	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-405,69841	50,00	-20 284,92
Díl: V03		V03: Zařízení staveniště				-1 969,76
58	030001000	Zařízení staveniště zřízení - 1,1%	soubor	1,00000	-1 733,39	-1 733,39
59	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - 0,15%	soubor	1,00000	-236,37	-236,37

Položkový rozpočet

S:	005Ca/2023	Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská , úsek "C"
O:	SO_01.2	Cyklostezka úsek C
R:	2	Rovnanina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001		001: Zemní práce				26 600,00
1	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	70,00000	140,00	9 800,00
2	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných silnic a dálnic	m3	70,00000	100,00	7 000,00
3	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 cena upravena dle. konkrétní skládky	t	122,50000	80,00	9 800,00
		70*1,75		122,50000		

Díl: 1		Zemní práce				65 047,00
4	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	45,00000	109,07	4 908,15
		15 dnů, 3 hodiny : 15*3		45,00000		
5	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,00000	52,95	794,25
6	127701409	Příplatek za lepivost - výkop pod vodou v hor.1-4	m3	70,00000	53,91	3 773,70
		rýha pod rovnaninu : (20+20)*1,5*0,5		30,00000		
		odkopávka břehu v úrovni 0,620-0,640 : 20*1		20,00000		
		odkopávka břehu v úrovni 0,660-0,680 : 20*1		20,00000		
7	127301401	Hloubení rýh pod vodou v hor.3-4 do 1000 m3	m3	70,00000	793,87	55 570,90
		rýha pod rovnaninu : (20+20)*1,5*0,5		30,00000		
		odkopávka břehu v úrovni 0,620-0,640 : 20*1		20,00000		
		odkopávka břehu v úrovni 0,660-0,680 : 20*1		20,00000		

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 461,70
8	389541114	Náplň filtrů z hrubého kameniva drcen. 63-125 mm	m3	5,00000	1 692,34	8 461,70
		dosypání kamenice na úseku 0,610-0,620 : 10*1*0,5		5,00000		

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				259 358,01
9	631571003	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	81,30000	1 300,77	105 752,60
		postupné dosypání rovnaniny : (20*1,5*1,5)+(20*1,5*1)		75,00000		
		doplnění 0,620-0,630 : 6*(1,2+0,2)/2*1,5		6,30000		
10	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	33,08000	4 161,57	137 664,74
		0,620-0,640 svislá část : 20*1,1*0,4		8,80000		
		0,620-0,640 vodorovná část : 20*0,6*0,4		4,80000		
		0,660-0,680 svislá část : 20*(1,5+1,1)/2*0,5		13,00000		
		0,660-0,680 vodorovná část : 20*0,6*0,4		4,80000		
		doplnění 0,620-0,630 : 6*(1,2+0,2)/2*0,4		1,68000		
11	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam.	m2	73,68000	216,35	15 940,67
		0,620-0,640 svislá část : 20*1,1		22,00000		
		0,620-0,640 vodorovná část : 20*0,6		12,00000		
		0,660-0,680 svislá část : 20*(1,5+1,1)/2		26,00000		
		0,660-0,680 vodorovná část : 20*0,6		12,00000		
		doplnění 0,620-0,630 : 6*(1,2+0,2)/2*0,4		1,68000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				73 825,72
12	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	239,01100	308,88	73 825,72
Díl: V03		V03: Zařízení staveniště				5 489,02
13	030001000	Zařízení staveniště zřízení - 1,1%	soubor	1,00000	4 830,34	4 830,34
14	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - 0,15%	soubor	1,00000	658,68	658,68

Položkový rozpočet

S:	005Ca/2023	Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská , úsek "C"
O:	SO_01.2	Cyklostezka úsek C
R:	3	Sanace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001		001: Zemní práce				-38 261,00
1	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	101,40000	110,00	11 154,00
		0,620-0,670 : 50*5*1,5		375,00000		
		úsek 0,369-0,440 : -71*4*0,4		-113,60000		
		úsek 0,570-0,620 : -50*4*0,4		-80,00000		
		odpočet sanace z PD v úseku 0,620-0,670 : -50*4*0,4		-80,00000		
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	101,40000	140,00	14 196,00
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	507,00000	5,00	2 535,00
		úsek 0,369-0,440 : -71*4*0,4*5		-568,00000		
		úsek 0,570-0,620 : -50*4*0,4*5		-400,00000		
		295*5		1 475,00000		
4	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-273,60000	80,00	-21 888,00
		úsek 0,369-0,440 : -71*4*0,4		-113,60000		
		úsek 0,570-0,620 : -50*4*0,4		-80,00000		
		odpočet sanace z PD v úseku 0,620-0,670 : -50*4*0,4		-80,00000		
5	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných silnic a dálnic	m3	-273,60000	100,00	-27 360,00
		úsek 0,369-0,440 : -71*4*0,4		-113,60000		
		úsek 0,570-0,620 : -50*4*0,4		-80,00000		
		odpočet sanace z PD v úseku 0,620-0,670 : -50*4*0,4		-80,00000		
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 cena upravena dle. konkrétní skládky	t	295,00000	80,00	23 600,00
7	181911112	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy přes 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	25,00000	350,00	8 750,00
		0,620-0,670 : 50*5*0,1		25,00000		
8	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-492,48000	100,00	-49 248,00
		úsek 0,369-0,440 : -71*4*0,4*1,8		-204,48000		
		úsek 0,570-0,620 : -50*4*0,4*1,8		-144,00000		
		odpočet sanace z PD v úseku 0,620-0,670 : -50*4*0,4*1,8		-144,00000		
Díl: 005		005: Komunikace				188 500,00
9	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	-175,00000	180,00	-31 500,00
		odpočet sanace z PD v úseku 0,620-0,670 : -50*3,5		-175,00000		
10	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 000,00000	220,00	220 000,00
		0,620-0,670 : 50*5*4		1 000,00000		
Díl: 1		Zemní práce				9 254,90
11	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	80,00000	109,07	8 725,60
		10 dnů celý den : 10*8		80,00000		
12	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00000	52,93	529,30
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				6 311,93
44	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,14400	43 832,82	6 311,93
		8*3*0,005*1,2		0,14400		
Díl: 5		Komunikace				138 125,00
13	564671111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	500,00000	276,25	138 125,00
		0,620-0,670 : 50*5*2		500,00000		

Položkový rozpočet

S:	005Ca/2023	Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská , úsek "C"
O:	SO_01.2	Cyklostezka úsek C
R:	3	Sanace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				21 917,30
50	899623151	Obetonování potrubí nebo zdívek betonem C16/20	m3	7,20000	3 044,07	21 917,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 237,50
14	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	584,75000	50,00	29 237,50
Díl: V01		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				124 000,00
53	011103000	Vytyčení stavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		opětovné vytyčení po změně vedení trasy : 1		1,00000		
54	011114000	Zkouška únosnosti pláně provedení posouzení pláně	kpl	6,00000	5 000,00	30 000,00
		odpočet VV : -2		-2,00000		
		skutečnost do 25.8.2023 : 8		8,00000		
55	011214000	Zajištění splnění podmínky č. 2 SCHKO Žďárské vrchy uvedené v Rozhodnutí - povolení výjimky č.j. 02299/ZV/22 ze dne 01.08.2022	soubor	-1,00000	7 000,00	-7 000,00
56	011214000a	Zajištění splnění podmínky č. 2 SCHKO Žďárské vrchy uvedené v Rozhodnutí - povolení výjimky č.j. 03699/ZV/23 ze dne 10.07.2023	soubor	1,00000	56 000,00	56 000,00
57	V011	Přípravné práce pro statické zkoušky v úseku 0,614-0,677	kus	5,00000	5 000,00	25 000,00
Díl: V03		V03: Zařízení staveniště				6 285,64
15	030001000	Zařízení staveniště zřízení - 1,1%	soubor	1,00000	5 531,36	5 531,36
16	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - 0,15%	soubor	1,00000	754,28	754,28
Díl: 711		Izolace proti vodě				23 765,60
17	711191171	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilíí textile ve specifikaci 0,620-0,670 : 50*5	m2	250,00000	25,21	6 302,50
				250,00000		
18	711191271	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, podkladní textilíí textile ve specifikaci 0,620-0,670 : 50*(0,5+0,5)	m2	50,00000	55,43	2 771,50
				50,00000		
19	67390529	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/500 - 500 g/m2	m2	330,00000	44,52	14 691,60
		Začátek provozního součtu				
		0,620-0,670 : 50*(0,5+0,5)		50,00000		
		0,620-0,670 : 50*5		250,00000		

Položkový rozpočet

S:	005Ca/2023	Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská , úsek "C"
O:	VO-C	Veřejné osvětlení - úsek C (nemotorové)
R:	4	Úpravy VO a datových rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-36 164,00
1	220182002	Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky	m	-920,00000	20,00	-18 400,00
2	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
3	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	-0,70400	3 500,00	-2 464,00
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 : (1,1*0,8*0,8)*8 : -(1,1*0,8*0,8)*1						
				-0,70400		
4	33229.R	Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/8mm, červená, s popisem "Hejkal Net", pro zafouknutí do HDPE trubky	m	-920,00000	15,00	-13 800,00
Díl: 743		Elektromontáže - hrubá montáž				-1 760,00
5	01.SM	D+M Sloupové manžety	kus	-1,00000	1 760,00	-1 760,00
Díl: 746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				-2 350,00
6	02R	Napojení na stávající kabel VO	kpl	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
7	345001R	D+M Svorkovnice průchozí - stožárová výzbroj, vč. pojistky 1x2A	kus	-1,00000	850,00	-850,00
Díl: 748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				-17 440,00
8	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	-1,00000	900,00	-900,00
9	74813240R	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	kus	-1,00000	540,00	-540,00
10	31674063	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0m	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
11	SV	Svítilo LED 30 W, chromatičnost 2700 K	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00