

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20220180A 1	Pohledec - novostavba vodovodu a kanalizace pro RD - dodatečné práce	
Objekt:	01	Práce spojené s hledáním místa napojení vodovodu	
Rozpočet:			

Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2 59101 Žďár nad Sázavou	IČO: 43383513 DIČ: CZ43383513
Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414 59301 Bystřice nad Pernštejnem	IČO: 26230470 DIČ: CZ26230470

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	55 818,26
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>55 818,26</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 818,26 CZK
Základní DPH	21 %	11 721,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>67 540,09 CZK</b>

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			55 818,26	100,0
Cena celkem					55 818,26	100,0

## Položkový rozpočet

S:	20220180A1	Pohledec - novostavba vodovodu a kanalizace pro RD - dodatečné práce
O:	01	Práce spojené s hledáním místa napojení vodovodu
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>55 818,26</b>
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,00000	1 224,25	4 897,00
2	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,00000	1 612,69	6 450,76
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	40,95000	250,00	10 237,50
		Začátek provozního součtu				
		35*1,3*2		91,00000		
		Konec provozního součtu				
		91*0,45		40,95000		
4	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	40,95000	260,00	10 647,00
		Začátek provozního součtu				
		35*1,3*2		91,00000		
		Konec provozního součtu				
		91*0,45		40,95000		
5	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	4,55000	720,00	3 276,00
		Začátek provozního součtu				
		35*1,3*2		91,00000		
		Konec provozního součtu				
		91*0,05		4,55000		
6	138401201R00	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5	m3	4,55000	1 200,00	5 460,00
		Začátek provozního součtu				
		35*1,3*2		91,00000		
		Konec provozního součtu				
		91*0,05		4,55000		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	89,90000	45,00	4 045,50
		4+4+40,95+40,95		89,90000		
8	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	9,10000	45,00	409,50
		4,55+4,55		9,10000		
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	99,00000	105,00	10 395,00
		91+8		99,00000		