



NMNMSML20250043

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **TOMERO s.r.o.**

se sídlem Hasičská 507/11, Vyškov 68201

zastoupená **Tomáš Macal, jednatel**

ve věcech technických je oprávněn jednat: **Tomáš Macal, jednatel**

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 02560178

DIČ: CZ02560178/ plátce DPH.

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 308557665/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis.zn. oddíl 81670, vložka

C

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo

Čl. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „**Nástavba hasičské zbrojnice a přístavba schodiště v obci Slavkovice**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závažnými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) **projektová dokumentace pro provedení stavby „Nástavba hasičské zbrojnice a přístavba schodiště v obci Slavkovice“, zpracovaná Ing. Milanem Pelikánem, Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, v 06/2024, zak.č. 05/2024, včetně dokladové části**
(dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“);
 - b) **zadávací dokumentace veřejné zakázky „Nástavba hasičské zbrojnice a přístavba schodiště v obci Slavkovice“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) zveřejněná objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení na profilu zadavatele <https://zakazky.nmnm.cz/> - (dále také jen „zadávací dokumentace“);**
 - c) **nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu nabídky;**

- d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
- e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
- f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány,

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;
- b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího uživatele;
- c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;
- d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 2/2015, o vedení technické mapy města Nové Město na Moravě a jeho předání objednateli a to 1x v digitální formě a 3x v listinné formě;
- e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě;
- f) dodání geometrického plánu pro zápis změn do katastru nemovitostí ověřeného katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení;
- g) dodání geometrického plánu pro zápis věcného břemene na novou STL plynovodní přípojku do katastru nemovitostí ověřeného katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení;
- h) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
- i) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem na náklad zhotovitele;
- j) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
- k) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 131/2024 Sb., v platném znění;
- l) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;
- m) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě ve formátu jpg;
- n) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
- o) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- p) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;

- q) **provedení uložení metalického kabelu CETIN do chráničky v souladu vyjádřením CETIN vydaném dne 14.8.2024 pod č.j. POS – 128495/24-Kub (Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s.);**

6. Další podmínky realizace stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby vytýčení inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto zhotovitel sám na vlastní náklady. **Před zahájením stavby zhotovitel zajistí u EG.D, a.s. provedení zaizolování přípojky NN v souladu s vyjádřením EG.D, a.s. ze dne 20.5.2024 č.j. JI3947-27122826 a současně zajistí splnění všech dalších podmínek tohoto vyjádření.**
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- c) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případná dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržená zhotovitelem.
- d) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- e) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- g) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
- h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.
- i) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
- j) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.
- k) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování jednotlivých uživatelů domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.
- l) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).
- m) práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 18:00 hod. do 07:00 hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.
- n) **zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit bezpečný přístup a příjezd do sousedních objektů (zejména do objektu parc. č. 242 k.ú. Slavkovice), vč. příjezdu na soukromé parkoviště na pozemku parc. č. 240 k.ú. Slavkovice. V případě nutnosti mimořádného omezení příjezdu je zhotovitel povinen v dostatečném**

předstihu informovat dotčené vlastníky těchto pozemků a dohodnout podmínky tohoto omezení.

- o) současně je zhotovitel povinen po celou dobu realizace stavby zajistit bezpečný přístup a příjezd k vratům přístavby skladu (místnost č. 1.02), který i po dobu realizace stavby bude využíván pro potřeby SDH Slavkovice.**
 - p) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.**
 - q) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých vybouraných prvků a materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu (zejména materiál vzniklý frézováním asfaltových povrchů, stávající dlažby, apod.).**
 - r) zhotovitel je povinen co nejdříve po zahájení stavby provést zemní práce pro provedení základů přístavby schodiště, a to v blízkosti přilehlé lípy. Následně bude orgánem ŽP (dle podmínek vydaného rozhodnutí o podmíněném povolení kácení) vyhodnoceno případné dotčení kořenového systému této lípy a na základě tohoto vyhodnocení bude přistoupeno buď ke skácení lípy, nebo pouze k její odborné prořezávce za účelem realizace stavby. Případné kácení či odbornou prořezávku zajistí na své náklady objednatel.**
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
 - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním neprovedených položek či jejich částí.
11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění

funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.
13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.
14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že na dílo dle této smlouvy bude objednatel čerpat finanční prostředky **z dotačního programu Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, výzva „JSDH-V3-2024 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“, v rámci programu „Investiční účelové dotace pro jednotky SDH obcí“, číslo žádosti: JSDH-V3-2024-00023.**

Čl. 2 Doba plnění

1. **Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 3.2.2025. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 28.11.2025.**
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.
4. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

Čl. 3 Místo plnění

Místem plnění a předání díla je kat. území Slavkovice – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 4 Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **6 952 378,50 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.
3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou.
4. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 a součástí této smlouvy.
5. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
- a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (méněpracem)
 - b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (vícepracem)

příčemž k této situaci může dojít mimo jiné když:

- a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
 - c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
 - d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).
6. Při změnách – méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.
7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
 - b) položkami ceníků cenové soustavy, ve které je zpracován nabídkový položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
 - c) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
 - d) pokud nelze použít způsob uvedený pod písm. a), nebo b), pak hodinovou sazbou ve výši 325,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel

zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny materiálu a strojů platí stejné podmínky;

nebo budou nižší.

8. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel připraví a předloží objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží matematickým výpočtem), který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.
9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 5

Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je faktura neúplná. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná, přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, „provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a „zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a

zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínky, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 10 % ze sjednané ceny platnou nejméně 300 kalendářních dnů. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla.
10. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, do 15 dnů po odstranění posledního z nich, nebo po uplynutí doby její splatnosti.
11. Bankovní záruku podle předchozích dvou odstavců tohoto článku lze nahradit rovněž složením jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na bankovní účet objednatele vedený u Komerční banky, a.s., č. ú. 6015-1224751/0100, variabilní symbol 313. Složená jistina pak bude plnit funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Jistinu či její zbývající část vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v preambuli této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem do 15 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel zhotoviteli jistinu či její zbývající část do 15 dnů po odstranění posledního z nich. Jistina není úročena.

12. Zhotovitel je povinen objednateli předat protokoly a soupisy provedených prací rovněž elektronicky ve formátu xls, pokud jej o to objednatel požádá.
13. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZodPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZodPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnán. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZodPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

Čl. 6

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků a provozovatelů dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla – společného povolení vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín

odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.

Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započítáním odstraňování reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující.
6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.
13. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
14. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich montáže uhrazeny.

15. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
16. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
17. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
18. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.
19. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území. Zhotovitel je povinen:
- a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně,
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
 - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších,
 - e) dodržovat při provádění díla limity pro hluchost podle hygienických předpisů,
 - f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,
 - g) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a řádně zabezpečit prostor staveniště,
 - h) průběžně informovat obyvatele přilehlých domů o nutných omezeních, apod., a to minimálně vyvěšením písemné informace u hlavních vstupů do domů,
 - i) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.
20. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.

22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls.

23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, které na něm lze spravedlivě požadovat.

24. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i přeložek inženýrských sítí a přípojek pro potřeby této stavby.

25. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

26. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění případného záchranného archeologického výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.

27. Objednatel umožní zhotoviteli po dobu realizace stavby odběr médií z objektu hasičské zbrojnice (voda, el. energie, teplo). Zhotovitel zajistí podružná měření těchto odběrů. Odběry budou zhotoviteli přefakturovány na konci realizace stavby.

28. Objednatel rovněž umožní zhotoviteli využívání sociálního zařízení v objektu hasičské zbrojnice pro potřeby provádění díla.

29. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

30. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (*název stavby*) realizovala v (*termín realizace*) firma (*název a identifikační údaje zhotovitele*)“.

31. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

32. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to zejména:

- a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.
- b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem zajistí sjednání opatření a nápravu.
- c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik
- d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
- e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:

- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;

- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své podzhotovitele.

Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělkami a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělkami musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělkami i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělkami neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
 - a) projekt skutečného provedení stavby;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;

f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.
4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje mimo jiné též:
 - pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;
 - pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) ne zahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 10 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
 - b) prodloužení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů;
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.
2. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného právního předpisu, nebo když uvede objednatel v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.

3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli bankovní záruku nebo nesloží jistinu dle ustanovení čl. 5 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti ve výši 10.000,- Kč;
 - c) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
 - e) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - f) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
 - g) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - h) při nedodržení pokynů technického dozoru stavebníka zapsaných ve stavebním deníku má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu technického dozoru stavebníka, a to i opakovaně;
 - i) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP zapsaných v zápisech z kontrol BOZP či ve stavebním deníku má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP, a to i opakovaně;
 - j) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. g) této smlouvy má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;
 - k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč;
 - l) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 21 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;
 - m) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení čl. 1, odst. 6, písm. d) a čl. 8, odst. 11 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu objednatele ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání nápravy v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;
 - n) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000,- Kč.
6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
8. Vyjma případů uvedených v Čl. 12, odst. 1, a 2 a Čl. 13, odst. 2 této smlouvy, sjednávají smluvní strany možnost zrušení této smlouvy zaplacením odstupného druhé smluvní straně ve výši 400.000,- Kč.

Čl. 13 Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14 Doba trvání smlouvy a změna závazku

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

Čl. 15 Ostatní ujednání

- 1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
- 2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

- 5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení sjednaná v této smlouvě.
- 6) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit příslušné doklady (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávní smlouvy), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.
- 7) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění předmětu smlouvy.

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla, apod.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.
7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 35. schůzi konané dne 9.9.2024 pod bodem č.24/25/RM/2024.
15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě

Ve Vyškově

Dne 23.1.2025

Dne 20.1.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Michal Šmarda
starosta



Tomáš
jednatel



Poslání č. 507/11 Vyškov
IČO: 02560178 DIČ: CZ02560178
tel. 728 033 352, 775 313 211

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		IP2024/023 NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	TOMERO s.r.o. Hasičská 507/11, Vyškov 68201		IČO: 2560178 DIČ: CZ02560178
Vypracoval:		Tomáš Hochman	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 914 236,55
PSV			2 779 409,55
MON			63 712,40
Vedlejší náklady			159 020,00
Ostatní náklady			36 000,00
Celkem			6 952 378,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 952 378,50 CZK
Základní DPH	21 %		1 459 999,49 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			8 412 377,99 CZK
v _____ Tomáš Macal Datum: 2024.12.06 10:13:39 +01'00' Za zhotovitele dne _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Stavební část	0,00	5 058 292,43	1 062 241,41	6 120 533,84	73
1.00	Položkový rozpočet	0,00	5 058 292,43	1 062 241,41	6 120 533,84	73
SO 02	Zdravotechnické instalace	0,00	201 133,04	42 237,94	243 370,98	3
1.00	Položkový rozpočet	0,00	201 133,04	42 237,94	243 370,98	3
SO 03	Dešťová kanalizace	0,00	322 146,83	67 650,83	389 797,66	5
1.00	Položkový rozpočet	0,00	322 146,83	67 650,83	389 797,66	5
SO 04	STL přípojka	0,00	329 398,00	69 173,58	398 571,58	5
1.00	Položkový rozpočet	0,00	329 398,00	69 173,58	398 571,58	5
SO 05	Vytápění	0,00	391 566,45	82 228,95	473 795,40	6
1.00	Položkový rozpočet	0,00	391 566,45	82 228,95	473 795,40	6
SO 06	VZT	0,00	42 451,25	8 914,76	51 366,01	1
1.00	Položkový rozpočet	0,00	42 451,25	8 914,76	51 366,01	1
SO 07	Elektroinstalace	0,00	562 560,50	118 137,71	680 698,21	8
1.00	Svítlidla	0,00	45 080,00	9 466,80	54 546,80	1
2.00	Přístroje	0,00	26 173,00	5 496,33	31 669,33	0
3.00	Instalační materiál	0,00	76 520,00	16 069,20	92 589,20	1
4.00	Kabeláž	0,00	171 750,00	36 067,50	207 817,50	2
5.00	Rozvaděče	0,00	110 000,00	23 100,00	133 100,00	2
6.00	Ochrana před bleskem + uzemnění	0,00	40 137,50	8 428,88	48 566,38	1
7.00	Ostatní	0,00	31 500,00	6 615,00	38 115,00	0
8.00	Slaboproud	0,00	61 400,00	12 894,00	74 294,00	1
SO 08	Přípojka NN	0,00	44 830,00	9 414,30	54 244,30	1
1.00	Položkový rozpočet	0,00	44 830,00	9 414,30	54 244,30	1
Celkem za stavbu		0,00	6 952 378,50	1 459 999,49	8 412 377,99	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Společné náklady	HSV			15 843,25	0,2

_3	Větrání hygienického a sociálního zázemí v 2.NP	HSV			9 750,00	0,1
_4	Kruhové potrubí a tvarovky SPIRO sk.I - Třída těsnosti D dle EN 12237	HSV			12 690,00	0,2
_5	Hodinová sazba	HSV			2 700,00	0,0
_8	Celkem slaboproudy	HSV			61 400,00	0,9
01	Ostatní	HSV			5 000,00	0,1
1	Zemní práce	HSV			404 885,62	5,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			19 052,92	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			167 115,84	2,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			438 455,25	6,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			441 127,10	6,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			140 364,90	2,0
5	Komunikace	HSV			160 729,67	2,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			263 215,47	3,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			483 484,10	7,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 762,56	0,1
635	Suché podlahy	HSV			109 826,25	1,6
8	Trubní vedení	HSV			54 688,45	0,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 824,00	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			169 976,80	2,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 825,50	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			48 930,00	0,7
96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			135 616,14	2,0

97	Prorážení otvorů	HSV			3 964,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			81 251,26	1,2
999	Ostatní	HSV			40 000,00	0,6
A	Svítlidla	HSV			45 080,00	0,6
B	Přístroje	HSV			26 173,00	0,4
C	Instalační materiál	HSV			76 520,00	1,1
D	Kabeláž	HSV			171 750,00	2,5
E	Rozvaděče	HSV			110 000,00	1,6
F	Ochrana před bleskem + Uzemnění	HSV			40 137,50	0,6
G	Ostatní	HSV			31 500,00	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			30 928,07	0,4
712	Povlakové krytiny	PSV			6 794,62	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			373 034,45	5,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			47 685,60	0,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			61 549,20	0,9
725	Zařizovací předměty	PSV			80 154,56	1,2
731	Kotelny	PSV			110 297,34	1,6
732	Strojovny	PSV			17 321,50	0,2
733	Rozvod potrubí	PSV			94 496,16	1,4
734	Armatury	PSV			16 656,07	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			72 934,89	1,0
736	Podlahové vytápění	PSV			18 514,99	0,3

762	Konstrukce tesařské	PSV			423 671,70	6,1
763	Dřevostavby	PSV			231 131,72	3,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			227 264,57	3,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			288 874,04	4,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			220 420,50	3,2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			81 540,00	1,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			54 991,25	0,8
776	Podlahy povlakové	PSV			121 456,87	1,7
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			27 658,57	0,4
781	Obklady keramické	PSV			102 387,85	1,5
783	Nátěry	PSV			36 577,14	0,5
784	Malby	PSV			33 067,89	0,5
M21	Elektromontáže	MON			46 184,00	0,7
M23	Montáže potrubí	MON			15 677,00	0,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 851,40	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			115 596,97	1,7
VN	Vedlejší náklady	VN			159 020,00	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			36 000,00	0,5
Cena celkem					6 952 378,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 01	Stavební část
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl: 1		Zemní práce				227 440,37		275 202,85		0,00000		54,34000	
1	113107418R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.léženě tl.18 cm	m2	71,16000	250,00	17 790,00	21,00	21 525,90	0,00000	0,00000	0,39600	28,18000	Práce
		2,63		2,63000									
		Mezisoučet											
		18,62		18,62000									
		Mezisoučet											
		42,43+7,48		49,91000									
		Mezisoučet											
2	113202111R00	Vytřetí obrubníků	m	8,59900	314,50	984,59	21,00	1 191,35	0,00000	0,00000	0,27000	2,32000	Práce
		4,21+2,773+0,966+0,15+0,50		8,59900									
		Mezisoučet											
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,90000	220,00	1 078,00	21,00	1 304,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		24,5*0,2		4,90000									
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	85,00000	22,10	1 878,50	21,00	2 272,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
5	131201111R00	Hloubení nezapaž.jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	85,00000	650,00	55 250,00	21,00	66 852,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		cca : 85,00		85,00000									
		Mezisoučet											
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,51200	650,00	982,80	21,00	1 189,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		0,3*1,05*(1,6+1,4+0,2+1,6)		1,51200									
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	91,41200	220,00	20 110,64	21,00	24 333,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		24,5*0,2		4,90000									
		cca : 85,00		85,00000									
		Mezisoučet											
		0,3*1,05*(1,6+1,4+0,2+1,6)		1,51200									
		Mezisoučet											
8	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	56,51200	248,00	14 014,98	21,00	16 958,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		91,412-4,90-30,00		56,51200									
		Mezisoučet											
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	91,41200	360,00	31 994,20	21,00	38 712,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		24,5*0,2		4,90000									
		cca : 85,00		85,00000									
		Mezisoučet											
		0,3*1,05*(1,6+1,4+0,2+1,6)		1,51200									
		Mezisoučet											
10	171206111R00	Uložení zemin do násypů předsps. tvarů s urovnáním	m3	8,86200	20,80	184,33	21,00	223,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	30,00000	159,00	4 770,00	21,00	5 771,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		30,0		30,00000									
		Mezisoučet											
12	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	4,90000	551,00	2 699,90	21,00	3 266,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. díle katal. odpadů 17 05 04	t	96,07040	560,00	52 838,72	21,00	63 934,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		(91,412-30,00-4,90)*1,70		96,07040									
		Mezisoučet											
14	113106231RX0	Rozebrání dlažeb ze žuly v kamenivu	m2	71,16000	71,30	5 073,71	21,00	6 139,19	0,00000	0,00000	0,22500	16,01000	Práce
		2,63		2,63000									
		Mezisoučet											
		18,62		18,62000									
		Mezisoučet											
		42,43+7,48		49,91000									
		Mezisoučet											
15	113107405RX0	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.léženě tl.4 cm	m2	71,16000	250,00	17 790,00	21,00	21 525,90	0,00000	0,00000	0,11000	7,83000	Práce
		2,63		2,63000									
		Mezisoučet											
		18,62		18,62000									
		Mezisoučet											
		42,43+7,48		49,91000									
		Mezisoučet											
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				19 052,92		23 054,03		6,84000		0,00000	
16	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tliděného odhad 1m3 : 1,00	m3	1,00000	1 567,00	1 567,00	21,00	1 896,07	2,10000	2,10000	0,00000	0,00000	Práce
17	274313611R00	Beton základových pásů prostý C 16/20	m3	1,80000	3 595,00	6 471,00	21,00	7 829,91	2,52500	4,55000	0,00000	0,00000	Práce
		0,3*1,25*(1,6+1,4+0,2+1,6)		1,80000									
18	274361022R00	Výztuž zdíva základových pásů z tvárnice ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm	m2	16,74000	858,00	11 014,92	21,00	13 328,05	0,01147	0,19000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				167 115,84		202 210,17		11,26000		0,00000	
19	311112125RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 250 mm zaliti tvárnice betonem C 16/20	m2	16,74000	1 450,00	24 273,00	21,00	29 370,33	0,59210	9,91000	0,00000	0,00000	Práce
		1,6*2		3,20000									
		1,4*4,5		6,30000									
		1,6*3,9		6,24000									
		Rezerva : 1		1,00000									
20	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	1,32774	13 020,00	17 287,17	21,00	20 917,48	0,01709	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
		20,40*0,001*3,00*5,00		0,30600									
		20,40*0,001*3,10		0,06324									
		20,40*0,001*3,20*4,00		0,26112									
		19,70*0,001*5,80*2,00		0,22852									
		19,70*0,001*11,90*2,00		0,46886									
		Mezisoučet											
21	300891001	D+M Vícevrstvý izolovaný komín + s komínovou hlavou - soubor střešním návěskem z vláknitého betonu např. SCHIEDEL STABIL DN 180 (360x360mm) výšky 7,33 m se zaústěním kouřovodu na výšce 2,33 m	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	21,00	102 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
22	13386440R	Tyč ocelová UPE 180 střední, S235	t	0,69738	28 450,00	19 840,46	21,00	24 006,96	1,00000	0,70000	0,00000	0,00000	Specifikace
		0,22852		0,22852									
		0,46886		0,46886									
		Mezisoučet											
23	13388130R	Tyč ocelová HEA 120, S235JR	t	0,63060	32 850,00	20 715,21	21,00	25 065,40	1,00000	0,63000	0,00000	0,00000	Specifikace

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 01	Stavební část
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------

		0,6306			0,63060								
		Mezisoučet			0,63060								

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké					438 455,25		530 530,85		7,07000		0,00000	
-----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	----------------	--	----------------	--

24	342012222R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x opláštěn., RF 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 45 3,1*(5,15+11,25+2,7+4,15+1,25) Otvory : -0,8*2,05 -0,9*2,05*4	m2	66,93000	1 250,00	83 662,50	21,00	101 231,63	0,02640	1,77000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------

		75,95000											
		-1,64000											
		-7,38000											

25	342012224R00	Příčka SDK tl.100mm, ocel.kce, 1x opláštěn., RF 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 45 3,1*(10,3+1,9+1,9+2,1) Otvory : -0,8*2,05*4	m2	43,66000	1 350,00	58 941,00	21,00	71 318,61	0,02640	1,15000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------

		50,22000											
		-6,56000											

26	342013323R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x opláštěn. RF 12,5mm, izolace tloušťky 50 mm, EI 30 Středová příčka koupelen : 3,1*2,05 Úklidová místnost : 3,1*2,6	m2	14,41500	1 450,00	20 901,75	21,00	25 291,12	0,04810	0,69000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------

		6,35500											
		8,06000											

27	347016235RX0	Stěna SDK, tl. 200 mm, KVH rošt 40/60+80/140 (účtován zvlnění) 2x RB 15 mm, mineral. izolace 40mm Z1 : 109,98	m2	109,98000	2 500,00	274 950,00	21,00	332 689,50	0,03147	3,46000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------

		109,98000											
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					434 906,60		526 236,99		28,71000		0,00000	
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	-----------------	--	----------------	--

28	411354256R00	Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 40 mm tl. 0,88 mm Plocha 2.NP + přesahy na uložení : 111,3	m2	111,30000	1 050,00	116 865,00	21,00	141 406,65	0,01317	1,47000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------

		111,30000											
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

29	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 IPE200 : 2,71359	t	2,71359	13 030,00	35 358,08	21,00	42 763,28	0,01663	0,05000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------

		2,71359											
		2,71359											

30	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 (2,81+4,49+1,05+3,17+5,915)*0,250*0,20*2,00 (11,90+8,90+11,90+8,90+11,90+2,85+1,20+2,85)*0,25*0,20 .20	m3	4,76350	6 500,00	30 962,75	21,00	37 464,93	2,75011	13,10000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------	---------	----------	---------	---------	-------

		1,74350											
		3,02000											

		4,76350											
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

31	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (2,81+4,49+1,05+3,17+5,915)*0,250*2,00*2,00	m2	47,63500	528,00	25 151,28	21,00	30 433,05	0,00782	0,37000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------

		17,43500											
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		(11,90+8,90+11,90+8,90+11,90+2,85+1,20+2,85)*0,25*2,00											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		30,20000											
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		47,63500											
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

32	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění (2,81+4,49+1,05+3,17+5,915)*0,250*2,00*2,00	m2	47,63500	129,50	6 168,73	21,00	7 464,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------

		17,43500											
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		(11,90+8,90+11,90+8,90+11,90+2,85+1,20+2,85)*0,25*2,00											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		30,20000											
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		47,63500											
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

33	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,38108	28 000,00	10 670,24	21,00	12 910,99	1,01665	0,39000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------

		4,76350*0,08											
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		0,38108											
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		0,38108											
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

34	430320100RA0	Schodiště ze železobetonu křivočaré, včetně bednění a výztuže	m DVC	10,70000	12 500,00	133 750,00	21,00	161 837,50	0,99260	10,62000	0,00000	0,00000	Agrovaná položka
----	--------------	--	-------	----------	-----------	------------	-------	------------	---------	----------	---------	---------	------------------

35	13383430RX	Tyč ocelová IPE200 S235JR	t	2,71359	28 000,00	75 980,52	21,00	91 936,43	1,00000	2,71000	0,00000	0,00000	Specifikace
----	------------	---------------------------	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------------

		2,71359											
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké					140 364,90		169 841,53		2,68000		0,00000	
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	----------------	--	----------------	--

36	416021222R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD, 2x deska RF 12,5 mm	m2	100,62000	1 395,00	140 364,90	21,00	169 841,53	0,02666	2,68000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	-------

		14,07+86,55											
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		100,62000											
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl: 5	Komunikace					39 925,77		48 310,18		18,38000		0,00000	
---------------	-------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--

37	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm šterkodrt frakce 8-32 mm Podklad pod základový pás : 0,45*(1,6+1,6+1,4)	m2	2,07000	73,80	152,77	21,00	184,85	0,11500	0,24000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------

		2,07000											
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

38	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 18 cm šterkodrt frakce 16-32 mm	m2	24,50000	223,00	5 463,50	21,00	6 610,84	0,41400	10,14000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	---------	----------	---------	---------	-------

		24,5											
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

39	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	24,50000	693,00	16 978,50	21,00	20 543,99	0,11000	2,70000	0,00000	0,00000	Práce
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------

		24,5											
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	58380120.AR	Kostka dlažební žulová štipaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	26,50000	654,00	17 331,00	21,00	20 970,51	0,20000	5,30000	0,00000	0,00000	Specifikace
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					263 215,47		318 490,72		1,46000		0,00000	
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	----------------	--	----------------	--

60	1011179R00	Stěrka na podhledech minerální zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	100,62000	320,00	32 198,40	21,00	38 960,06	0,00349	0,35000	0,00000	0,00000	Práce
----	------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------

		14,07+86,55											
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

60	1023193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	100,62000	85,00	8 552,70	21,00	10 348,77	0,00021	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
----	------------	----------------------------	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------

60	2011147RT1	Stěrka na stěnách sádrová, ručně tlušťka vrstvy 2 mm	m2	238,88600	320,00	76 443,52	21,00	92 496,66	0,00373	0,89000	0,00000	0,00000	Práce
----	------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------

		2,02 : 21,7*3											
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-0,9*2,05*4											
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-1,1*2,2											
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-0,8*2,05*2											
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2,03 : 11,25*3											
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-0,9*2,05											
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-1,6*1											
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-1,5*2,15											
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2,04 : 28,7*3											
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-1,5*2,15											
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-1,6*1											
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-1,6*2,2											
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-1,6*2,2											
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-0,9*2,05*2											
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2,05 : 8,1*1,4											
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-0,6*0,45											
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-0,8*2,05											
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2,06 : 16,8*3											
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-1,3*1											
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-0,8*2,05											
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		-0,9*2,05											
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 01	Stavební část
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
		2.07 : 9,6		9,60000									
		2.08 : 5,6		5,60000									
		2.09 : 5,6		5,60000									
		2.10 : 7,6		7,60000									
		Ostění oken : 0,12*(1+1,3+1)		0,39600									
		0,12*(0,6+1+1)		0,31200									
		0,12*(1,5+2,15+1,5)		0,61800									
		0,12*(1,6+1+1)		0,43200									
		0,12*(1,6+2,2+1,6)		0,64800									
		0,12*(1,6+2,2+1,6)		0,64800									
		0,12*(1,6+1+1)		0,43200									
		0,12*(1,5+2,15+2,15)		0,69600									
		0,12*(1,05+2,15+2,15)		0,64200									
		0,12*(1,3+1+1)		0,39600									
		0,12*(0,6+0,9+0,9)		0,28800									
		0,12*(0,6+0,9+0,9)		0,28800									
44	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	238,88600	71,10	16 984,79	21,00	20 551,60	0,00032	0,08000	0,00000	0,00000	Práce
45	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	38,00250	63,00	2 394,16	21,00	2 896,93	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		Okna+balkonové dveře : 1,3		1,30000									
		0,6*1		0,60000									
		1,5*2,15		3,22500									
		1,6		1,60000									
		1,6*2,2		3,52000									
		1,6*2,2		3,52000									
		1,6		1,60000									
		1,5*2,15		3,22500									
		1,05*2,15		2,25750									
		1,3		1,30000									
		0,6*0,9		0,54000									
		0,6*0,9		0,54000									
		dveře : 0,7*1,97*5		6,89500									
		0,8*1,97*5		7,88000									
46	610991002R00	Začistňovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	88,50000	95,00	8 407,50	21,00	10 173,08	0,00015	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
		(3,30+3,30+3,30)*2,00		19,80000									
		(1,40+2,30+2,30)		6,00000									
		(1,10+2,10+2,10)		5,30000									
		(0,90+0,60+0,60)*6,00		12,60000									
		(0,60+0,90+0,90)*2,00		4,80000									
		(0,60+1,00+1,00)		2,60000									
		(1,30+1,00+1,00)*2,00		6,60000									
		(1,60+1,00+1,00)*2,00		7,20000									
		(1,50+2,15+2,15)*2,00		11,60000									
		(1,60+2,20+2,20)*2,00		12,00000									
		Mezisoučet		88,50000									
47	612409991RT2	Začistění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	44,80000	128,00	5 734,40	21,00	6 938,62	0,00251	0,11000	0,00000	0,00000	Práce
		(0,60+0,90+0,90)*2,00		4,80000									
		(0,60+1,00+1,00)		2,60000									
		(1,30+1,00+1,00)*2,00		6,60000									
		(1,60+1,00+1,00)*2,00		7,20000									
		(1,50+2,15+2,15)*2,00		11,60000									
		(1,60+2,20+2,20)*2,00		12,00000									
		Mezisoučet		44,80000									
48	622481292RX0	Zednické přímomoce	hod	250,00000	450,00	112 500,00	21,00	136 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				483 484,10		585 015,76		3,81000		0,00000	
49	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	291,20000	71,10	20 704,32	21,00	25 052,23	0,00032	0,09000	0,00000	0,00000	Práce
		Z3 : 12,11		12,11000									
		Z4 : 279,09		279,09000									
50	620991002R00	Začistňovací okenní lišta pro vnější.omítku tl. 9 mm	m	88,50000	50,60	4 478,10	21,00	5 418,60	0,00015	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
		(3,30+3,30+3,30)*2,00		19,80000									
		(1,40+2,30+2,30)		6,00000									
		(1,10+2,10+2,10)		5,30000									
		(0,90+0,60+0,60)*6,00		12,60000									
		(0,60+0,90+0,90)*2,00		4,80000									
		(0,60+1,00+1,00)		2,60000									
		(1,30+1,00+1,00)*2,00		6,60000									
		(1,60+1,00+1,00)*2,00		7,20000									
		(1,50+2,15+2,15)*2,00		11,60000									
		(1,60+2,20+2,20)*2,00		12,00000									
		Mezisoučet		88,50000									
51	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	20,97000	63,10	1 323,21	21,00	1 601,08	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		plocha výplní vnějších : 20,97		20,97000									
		Mezisoučet		20,97000									
52	622311521RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	12,11000	2 065,00	25 007,15	21,00	30 258,65	0,01642	0,20000	0,00000	0,00000	Práce
		Z3 : 12,11		12,11000									
53	622311133RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou Silikon, lepidlo	m2	136,81000	1 561,00	213 560,41	21,00	258 408,10	0,01310	1,79000	0,00000	0,00000	Práce
		Z12 : 136,81		136,81000									
54	622311134RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou Silikon, lepidlo	m2	109,98000	1 612,00	177 287,76	21,00	214 518,19	0,01348	1,48000	0,00000	0,00000	Práce
		Z1 : 109,98		109,98000									
55	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm	m	31,18000	75,00	2 338,50	21,00	2 829,59	0,00064	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
		12,40+12,40+0,902+0,902+2,67+0,583+5,823+0,292+4,308		40,28000									
		Mezisoučet		40,28000									
		-1,05-1,45-3,30-3,30		-9,10000									

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 01	Stavební část
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
		<i>Mezisoučet</i>			-9,10000								
56	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	41,79000	85,00	3 552,15	21,00	4 298,10	0,00028	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
		(11,90)*4,00		47,60000									
		(0,36)*4,00		1,44000									
		<i>Mezisoučet</i>		49,04000									
		+1,50-1,60-1,60-1,50-1,05		-7,25000									
		<i>Mezisoučet</i>		-7,25000									
57	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	148,50000	85,00	12 622,50	21,00	15 273,23	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		8,00*7,50		60,00000									
		(3,30+3,30+3,30)*2,00		19,80000									
		(1,40+2,30+2,30)		6,00000									
		(1,10+2,10+2,10)		5,30000									
		(0,90+0,60+0,60)*5,00		12,60000									
		(0,60+0,90+0,90)*2,00		4,80000									
		(0,60+1,00+1,00)		2,60000									
		(1,30+1,00+1,00)*2,00		6,60000									
		(1,60+1,00+1,00)*2,00		7,20000									
		(1,50+2,15+2,15)*2,00		11,60000									
		(1,60+2,20+2,20)*2,00		12,00000									
		<i>Mezisoučet</i>		148,50000									
58	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	21,70000	65,00	1 410,50	21,00	1 706,71	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		0,60*2,00		1,20000									
		0,60		0,60000									
		1,30*2,00		2,60000									
		1,60*2,00		3,20000									
		1,50*2,00		3,00000									
		1,60*2,00		3,20000									
		<i>Mezisoučet</i>		13,80000									
		1,40+1,10+(0,90*6,00)		7,90000									
		<i>Mezisoučet</i>		7,90000									
59	622311121RX0	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 80 mm - pod terénem	m2	20,19000	1 050,00	21 199,50	21,00	25 651,40	0,01039	0,21000	0,00000	0,00000	Práce
		Z4 : 20,19		20,19000									
		<i>Mezisoučet</i>		20,19000									
Díl: 635		Suché podlahy				109 826,25		132 889,76		3,18000		0,00000	
60	635212131R00	Podlaha Cetris PD, desky tl. 16 mm, na nosném plošném podkladu	m2	14,07000	910,00	12 803,70	21,00	15 492,48	0,02394	0,34000	0,00000	0,00000	Práce
		P3a : 14,07		14,07000									
61	635212161R00	Podlaha Cetris PD, desky tl. 22 mm, na nosném plošném podkladu	m2	86,55000	1 121,00	97 022,55	21,00	117 397,29	0,03276	2,84000	0,00000	0,00000	Práce
		P3b : 86,55		86,55000									
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				168 508,80		203 895,65		6,81000		0,00000	
62	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	300,00000	155,00	46 500,00	21,00	56 265,00	0,01838	5,51000	0,00000	0,00000	Práce
		300,00		300,00000									
		<i>Mezisoučet</i>		300,00000									
63	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	900,00000	51,90	46 710,00	21,00	56 519,10	0,00097	0,87000	0,00000	0,00000	Práce
		300,00*3,00		900,00000									
		<i>Mezisoučet</i>		900,00000									
64	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	300,00000	72,00	21 600,00	21,00	26 136,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		300,00		300,00000									
		<i>Mezisoučet</i>		300,00000									
65	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	240,54000	228,00	52 918,80	21,00	64 031,75	0,00121	0,29000	0,00000	0,00000	Práce
		125,99+114,55		240,54000									
		<i>Mezisoučet</i>		240,54000									
66	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	300,00000	1,00	300,00	21,00	363,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		300,00		300,00000									
		<i>Mezisoučet</i>		300,00000									
67	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	900,00000	0,50	450,00	21,00	544,50	0,00015	0,14000	0,00000	0,00000	Práce
		300,00*3,00		900,00000									
		<i>Mezisoučet</i>		900,00000									
68	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	300,00000	0,10	30,00	21,00	36,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		300,00		300,00000									
		<i>Mezisoučet</i>		300,00000									
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 825,50		16 728,86		0,01000		0,00000	
69	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	240,54000	25,00	6 013,50	21,00	7 276,34	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
		125,99+114,55		240,54000									
		<i>Mezisoučet</i>		240,54000									
70	953941312R00	Osazení požárního hasičského přístroje na stěnu	kus	4,00000	103,00	412,00	21,00	498,52	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		4,00		4,00000									
		<i>Mezisoučet</i>		4,00000									
71	44984100RX	Přístroj hasičí práškový 183 B	kus	2,00000	1 850,00	3 700,00	21,00	4 477,00	0,00220	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
		2,00		2,00000									
		<i>Mezisoučet</i>		2,00000									
72	44984100RX1	Přístroj hasičí práškový 13 A	kus	2,00000	1 850,00	3 700,00	21,00	4 477,00	0,00220	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
		2,00		2,00000									
		<i>Mezisoučet</i>		2,00000									
Díl: 96		Bourání konstrukcí				47 725,00		57 747,25		0,00000		3,05000	
73	962032551R00	Bourání zdiva z porobetonových tvárc	m3	2,69000	2 500,00	6 725,00	21,00	8 137,25	0,00110	0,00000	0,68700	1,85000	Práce
		0,69+1,00+1,00		2,69000									
		<i>Mezisoučet</i>		2,69000									
74	967100021	Bourací práce pro TZB, prostupy apod.	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	21,00	15 125,00	0,00000	0,00000	0,40000	0,40000	Práce
75	967100022	Bourání komínu	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00	21,00	34 485,00	0,00000	0,00000	0,80000	0,80000	Práce
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				67 674,95		81 886,69		0,00000		0,00000	
76	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	79,61759	850,00	67 674,95	21,00	81 886,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 711		Izolace proti vodě				30 928,07		37 422,96		0,13000		0,00000	

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRŮJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 01	Stavební část
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
77	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg) proti vlhkosti tl. 2mm	m2	35,86000	748,00	26 823,28	21,00	32 456,17	0,00368	0,13000	0,00000	0,00000	Práce
		2,07 : 9,6*2		19,20000									
		-0,8*2		-1,60000									
		-0,7*2		-1,40000									
		2,10 : 2*7,6		15,20000									
		-0,8*2		-1,60000									
		-0,8*2		-1,60000									
		3,82+3,84		7,66000									
		Mezisoučet		35,86000									
78	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	12,40000	210,00	2 604,00	21,00	3 150,84	0,00029	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		(1,90+1,90+1,90+1,90)*2,00		15,20000									
		-0,70-0,70-0,70-0,70		-2,80000									
		Mezisoučet		12,40000									
79	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	294,27280	5,10	1 500,79	21,00	1 815,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 712						6 794,62		8 221,49		0,01000		0,00000	
80	712431101R00	Provedení povlakové krytiny střech do 30°, asfaltovými pásy na suchu 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	19,89000	120,00	2 386,80	21,00	2 888,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
81	62811120R	Pás asfaltový, lepenka nepiskovaná A 330, přitížením S3 : 19,89	m2	19,89000	220,00	4 375,80	21,00	5 294,72	0,00061	0,01000	0,00000	0,00000	Specifikace
82	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	6,96150	4,60	32,02	21,00	38,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 713						354 388,95		428 810,63		1,63000		0,00000	
83	713111221R05	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepěním spojí vč. dodávky	m2	123,14000	154,00	18 963,56	21,00	22 945,91	0,00016	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
		S1 : 123,14		123,14000									
84	713134211RK2	Montáž parozábrany na stěny s přelepěním spojí parotěsná zábrana vč. dodávky	m2	109,98000	119,50	13 142,61	21,00	15 902,56	0,00016	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
		Z1 : 109,98		109,98000									
85	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na suchu, jednovrstevné materiál ve specifikaci	m2	201,24000	122,00	24 551,28	21,00	29 707,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		P3a : 14,07		14,07000									
		P3b : 86,55		86,55000									
		P3a druhá vrstva : 14,07		14,07000									
		P3b druhá vrstva : 86,55		86,55000									
86	713141131R00	Montáž tepelné izolace střech, plně lepená asfaltovým lepidlem za studena, 1 vrstva	m2	123,14000	370,00	45 561,80	21,00	55 129,78	0,00255	0,31000	0,00000	0,00000	Práce
		S1 : 123,14		123,14000									
87	713164111RT6	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora včetně dodávky fólie	m2	158,65000	192,50	30 540,13	21,00	36 953,56	0,00041	0,07000	0,00000	0,00000	Práce
		S1 : 123,14		123,14000									
		S2 : 35,51		35,51000									
88	713997110	D+M PIR panelu střech tl.80mm R=0,022 W.m-1.K-1	m2	123,14000	1 250,00	153 925,00	21,00	186 249,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		S1 : 123,14		123,14000									
89	28375635	Deska izolační kročejová EPS T 4000 N/m2 tl. 40 mm	m2	100,62000	86,00	8 653,32	21,00	10 470,52	0,00050	0,06000	0,00000	0,00000	Specifikace
		P3a : 14,07		14,07000									
		P3b : 86,55		86,55000									
90	28375704RX	Deska izolační EPS 100, stabilizovaná	m3	6,03720	1 855,00	11 199,01	21,00	13 550,80	0,02000	0,12000	0,00000	0,00000	Specifikace
		P3a : 14,07*0,06		0,84420									
		P3b : 86,55*0,06		5,19300									
91	63151414.ARX	Deska z minerální vlny tl. 200 mm	m2	128,14000	350,00	44 849,00	21,00	54 267,29	0,00800	1,03000	0,00000	0,00000	Specifikace
		S1 : 123,14		123,14000									
		Rezerva : 5		5,00000									
92	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 177,73950	2,55	3 003,24	21,00	3 633,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 762						423 671,70		512 642,76		8,14000		0,00000	
93	762114110R00	Montáž konstr.stěn z řez.hraněn.do 120cm2 ocel.spojkami	m	66,91000	150,00	10 705,50	21,00	12 953,78	0,00020	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
		OS5 :		54,62000									
		1,17+1,17+1,35+1,52+1,55+1,77+1,77+1,79+2,22+2,22+2,27+2,29+2,35+2,36+2,38+2,42+2,46+2,58+2,58+2,58+2,58+2,86+2,86+2,94		12,29000									
		OS6 :		12,29000									
		0,61+0,64+0,64+0,64+0,64+1,30+1,42+1,60+1,60+1,60+1,60		1,60									
		Mezisoučet		66,91000									
94	762114120R00	Montáž konstr.stěn z řez.hraněn.do 224cm2 ocel.spojkami	m	249,64940	164,00	40 942,50	21,00	49 540,43	0,00020	0,05000	0,00000	0,00000	Práce
		OS1 : (9,29*2,00)+12,15+12,29		43,02000									
		OS2 :		125,05000									
		0,42+0,52+(0,84*2,00)+(0,88*2,00)+(1,18*2,00)+(2,17*2,00)+(2,24*3,00)+2,49+(2,53*2,00)+2,95+3,07+(3,19*2,00)+4,07+4,13+2,16+(2,17*2,00)+2,18+3,01+(3,39*4,00)		45,45000									
		OS3 :		2,60+2,61+3,07+3,07+3,07+4,16+5,08+5,08+13,64									
		Mezisoučet		213,52000									
		KRS1 :		25,33000									
		1,4781+1,4793+(2,00*1,5169)+3,6523+3,7893+5,1634+5,1788+1,545		25,33000									
		Mezisoučet		25,33000									
		KRS2 :		10,79940									
		0,28+1,2679+1,2712+1,2751+(1,3476*2,00)+1,41+2,60		10,79940									
		Mezisoučet		10,79940									
95	762114130R00	Montáž konstr.stěn z řez.hraněn.do 288cm2 ocel.spojkami	m	30,87520	184,50	5 696,47	21,00	6 892,73	0,00020	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
		OS4 : 5,08*4,00		20,32000									
		Mezisoučet		20,32000									
		KRS1 : 1,685+2,77+3,0152+3,085		10,55520									
		Mezisoučet		10,55520									
96	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	5,47000	745,00	4 075,15	21,00	4 930,93	0,01466	0,08000	0,00000	0,00000	Práce
		0,72+1,87+0,86+0,50+0,10+0,44		4,49000									
		Mezisoučet		4,49000									
		0,98		0,98000									
		Mezisoučet		0,98000									

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 01	Stavební část
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
97	762334110R00	Montáž vázan.krovů pravidelných do 120cm2 ocel.spojkami KL1 : 3,46*2,00 5,54*24,00 Mezisoučet	m	139,88000 6,92000 132,96000 139,88000	206,00	28 815,28	21,00	34 866,49	0,00099	0,14000	0,00000	0,00000	Práce
98	762334130R00	Montáž vázan.krovů pravidelných do 288cm2 ocel.spojkami KR1 : 1,09 1,12 1,94 2,01 2,04 2,92 2,96 3,37*2,00 3,44 3,47 4,45*2,00 5,93*25,00 4,42 4,56 Mezisoučet SL1 : 3,11 3,35*4,00 Mezisoučet	m	210,37000 1,09000 1,12000 1,94000 2,01000 2,04000 2,92000 2,96000 6,74000 3,44000 3,47000 8,90000 148,25000 4,42000 4,56000 193,86000 3,11000 13,40000 16,51000	309,00	65 004,33	21,00	78 655,24	0,00099	0,21000	0,00000	0,00000	Práce
99	762334140R00	Montáž vázan.krovů pravidelných do 450cm2 ocel.spojkami 6,73 13,64*2,00 Mezisoučet	m	34,01000 6,73000 27,28000 34,01000	327,50	11 138,28	21,00	13 477,32	0,00099	0,03000	0,00000	0,00000	Práce
100	762342206R14	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm S1 : 123,14 S2 : 35,51	m2	158,65000 123,14000 35,51000	119,50	18 958,68	21,00	22 940,00	0,00147	0,23000	0,00000	0,00000	Práce
101	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 7,58 Mezisoučet (158,65*0,06)/3,00	m3	10,75300 7,58000 7,58000 3,17300	1 735,00	18 656,46	21,00	22 574,32	0,02297	0,25000	0,00000	0,00000	Práce
102	762341230RX0	Montáž bednění střech palubky pero-drážka včetně dodávky palubek tl. 22 mm S3 : 19,89 S2 : 35,51	m2	55,40000 19,89000 35,51000	243,00	13 462,20	21,00	16 289,26	0,01078	0,60000	0,00000	0,00000	Práce
103	60511101RX	Řezivo hranoly 0,02+0,02+0,02+0,05+0,03+0,05 Mezisoučet	m3	0,19000 0,19000 0,19000	10 500,00	1 995,00	21,00	2 413,95	0,55000	0,10000	0,00000	0,00000	Specifikace
104	60515841RX	Hranol konstrukční KVH 0,72+1,87+0,86+0,50+0,10+0,44+7,58 Mezisoučet 0,98-0,19 Mezisoučet	m3	12,86000 12,07000 12,07000 0,79000 0,79000	14 500,00	186 470,00	21,00	225 628,70	0,50000	6,43000	0,00000	0,00000	Specifikace
105	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 164,84760	8,20	17 751,75	21,00	21 479,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 763		Dřevostavby		231 131,72		279 669,38		5,26000		0,00000			
106	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová 0,02+0,02+0,02+0,05+0,03+0,05 Mezisoučet	m3	0,19000 0,19000 0,19000	1 901,00	361,19	21,00	437,04	0,01650	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
107	763611232R00	Montáž bednění střech z desek nad tl.18 mm.P+D,šroubo. S1 : 123,14 S3 : 19,89 S2 : 35,51	m2	178,54000 123,14000 19,89000 35,51000	206,50	36 868,51	21,00	44 610,90	0,00008	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
108	763613112RW6	Montáž záklopu stropů z desek do tl.18mm,P+D,přibíjením vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 18 mm P3b : 86,55	m2	86,55000 86,55000	502,00	43 448,10	21,00	52 572,20	0,01289	1,12000	0,00000	0,00000	Práce
109	763613212RW6	Montáž záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D, přibíj. vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 22 mm P3a : 14,07 P3b : 86,55	m2	100,62000 14,07000 86,55000	575,00	57 856,50	21,00	70 006,37	0,01463	1,47000	0,00000	0,00000	Práce
110	763613212RX1	Montáž záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D, přibíj. vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 20 mm P3a : 14,07	m2	14,07000 14,07000	183,00	2 574,81	21,00	3 115,52	0,01463	0,21000	0,00000	0,00000	Práce
111	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 22 mm S1 : 123,14 Rezerva : 10 S3 : 19,89 S2 : 35,51	m2	188,54000 123,14000 10,00000 19,89000 35,51000	354,00	66 743,16	21,00	80 759,22	0,01300	2,45000	0,00000	0,00000	Specifikace
112	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	2 078,52270	11,20	23 279,45	21,00	28 168,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 764		Konstrukce klempířské		227 264,57		274 990,13		3,39000		0,08000			
113	764311201R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,1 mm, plocha přes 25 m2, vč.přislouštění S1 : 123,14 S3 : 19,89 S2 : 35,51	m2	178,54000 123,14000 19,89000 35,51000	850,00	151 759,00	21,00	183 628,39	0,01727	3,08000	0,00000	0,00000	Práce
114	764412360R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm 0,60*2,00 0,60 1,30*2,00 1,60*2,00 1,50*2,00	m	13,80000 1,20000 0,60000 2,60000 3,20000 3,00000	550,00	7 590,00	21,00	9 183,90	0,00213	0,03000	0,00000	0,00000	Práce

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRŮJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 01	Stavební část
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
		1,50*2,00		3,20000									
		Mezisoučet		13,80000									
115	764812617R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 166 mm - ozn. KL-12	m	2,83000	360,58	1 020,22	21,00	1 234,47	0,00070	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		2,83000									
116	764812720R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 933 mm - ozn. KL-1	m	21,40000	763,00	16 328,20	21,00	19 757,12	0,00454	0,10000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		21,40000									
117	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 125 mm vč. kolén, kotlíků apod. - ozn. KL-4	m	21,01000	450,00	9 454,50	21,00	11 439,95	0,00354	0,07000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		21,01000									
118	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 333 mm, vč. čel. - ozn. KL-11	m	4,43000	501,30	2 618,13	21,00	3 167,94	0,00240	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		4,43000									
119	764814525R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm - ozn. KL-13	m	17,20000	375,00	6 458,60	21,00	7 814,91	0,00103	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		17,20000									
120	764814537R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 480 mm - ozn. KL-3	m	30,85000	400,00	12 533,08	21,00	15 286,03	0,00153	0,05000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		30,85000									
121	764451802RX0	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.160x80	m	24,61000	52,00	1 048,39	21,00	1 268,55	0,00000	0,00000	0,00338	0,08000	Práce
		Mezisoučet		12,81000									
		Mezisoučet		12,81000									
		Mezisoučet		11,80000									
		Mezisoučet		11,80000									
122	764814599	Typové hřebenové oplechování z lakovaného Pz plechu s vřetráním, rš 800 mm - ozn. KL-2	m	13,04000	650,00	8 476,00	21,00	10 255,96	0,00153	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		13,04000									
123	764814599RX0	Koutová lišta z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm - ozn. KL-14	m	6,63000	250,00	1 657,50	21,00	2 005,58	0,00082	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		6,63000									
124	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,298,37500	2,89	8 220,95	21,00	9 947,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 766	Konstrukce truhlářské												
125	766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	21,00	2 904,00	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
126	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů S1 : 123,14	m2	123,14000	126,00	15 761,92	21,00	19 071,92	0,00028	0,03000	0,00000	0,00000	Práce
127	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00	21,00	13 310,00	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		2,00000									
128	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00	21,00	13 310,00	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		2,00000									
129	766624047R00	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	4,00000	850,00	3 400,00	21,00	4 114,00	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		4,00000									
130	766991001	D+M dveří CPL oře 800/1970 mm + obložková zárubeň + rozelové kování - ozn. D/3	ks	2,00000	10 500,00	21 000,00	21,00	25 410,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		2,00000									
131	766991001X	D+M dveří CPL oře 800/1970 mm + obložková zárubeň + kování - ozn. D/3	ks	3,00000	10 500,00	31 500,00	21,00	38 115,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		3,00000									
132	766991002	D+M dveří CPL oře 700/1970 mm + obložková zárubeň + kování - ozn. D/4	ks	4,00000	10 500,00	42 000,00	21,00	50 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		2,00+1,00									
		Mezisoučet		1,00									
133	766991003	D+M dveří CPL oře 700/1970 mm + obložková zárubeň + kování - ozn. D/5	ks	2,00000	10 500,00	21 000,00	21,00	25 410,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		1,00+1,00									
134	766991004	D+M dveří CPL oře 800/1970 mm + ocelová protiočární zárubeň + štitová kování - ozn. PD-1	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00	21,00	12 705,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		1,00									
135	61140305000R	Sada lemování rozměr 550 x 780 mm	kus	2,00000	2 340,00	4 680,00	21,00	5 662,80	0,00350	0,01000	0,00000	0,00000	Specifikace
		Mezisoučet		2,00									
136	61140305006R	Sada lemování 780 x 1180 mm	kus	2,00000	2 820,00	5 640,00	21,00	6 824,40	0,00441	0,01000	0,00000	0,00000	Specifikace
		Mezisoučet		2,00									
137	6114050051R	Okno střešní 550 x 780 mm kyvné bezúdržbové	kus	2,00000	16 500,00	33 000,00	21,00	39 930,00	0,02560	0,05000	0,00000	0,00000	Specifikace
		Mezisoučet		2,00									
138	6114050056R	Okno střešní 780 x 1180 mm kyvné bezúdržbové	kus	2,00000	21 000,00	43 000,00	21,00	52 030,00	0,04470	0,09000	0,00000	0,00000	Specifikace
		Mezisoučet		2,00									
139	611405900R	Sada zateplovací 550 x 780 mm	kus	2,00000	1 310,00	2 620,00	21,00	3 170,20	0,00275	0,01000	0,00000	0,00000	Specifikace
		Mezisoučet		2,00									

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 01	Stavební část
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Typ položky
140	611405905R	Sada zateplovací 780 x 1180 mm	kus	2,00000	1 559,00	3 118,00	21,00	3 772,78	0,00367	0,01000	0,00000	0,00000	Specifikace
		2,00		2,00000									
		Mezisoučet		2,00000									
141	61250022RX	Schody skládací dřevěné - specifikace dle investora	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00	0,03500	0,04000	0,00000	0,00000	Specifikace
142	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 127,05920	2,00	2 254,12	21,00	2 727,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 767					220 420,50			266 708,81	0,00000		0,00000		
143	767991001	D+M zábradlí 3780/1100 mm, ozn. ZB1	m	3,78000	680,00	2 570,40	21,00	3 110,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		3,78		3,78000									
		Mezisoučet		3,78000									
144	767991002	D+M zábradlí 1890/1100 mm, ozn. ZB2	m	3,78000	680,00	2 570,40	21,00	3 110,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		1,89*2,00		3,78000									
		Mezisoučet		3,78000									
145	767991003	D+M zábradlí 2960/900 mm, 3130/900 mm, ozn. ZB3	m	6,09000	660,00	4 019,40	21,00	4 863,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		2,96+3,13		6,09000									
		Mezisoučet		6,09000									
146	767991004	D+M zábradlí 3330/900 mm, ozn. ZB4	m	3,33000	660,00	2 197,80	21,00	2 659,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		3,33		3,33000									
		Mezisoučet		3,33000									
147	767991005	D+M Al dveří + zárubní + kování - protipožární systém - 900/2025 mm - ozn. PDV-1	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	21,00	42 350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		1,00		1,00000									
		Mezisoučet		1,00000									
148	767991006	D+M Al dveří + zárubní + kování - 902/2076 mm - ozn. DV-2	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	21,00	42 350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		1,00		1,00000									
		Mezisoučet		1,00000									
149	767991007	Demontáž, dodávka a montáž nových sekčních garážových vrat 3300/3300 mm	ks	2,00000	68 000,00	136 000,00	21,00	164 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
150	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 260,00000	2,46	3 062,50	21,00	3 705,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 769					81 540,00			98 663,40	0,00000		0,00000		
151	769060090	D+M plastového okna 600/900 mm, ozn. O/1, vč. vnitřního parapetu	ks	2,00000	6 500,00	13 000,00	21,00	15 730,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		2,00		2,00000									
		Mezisoučet		2,00000									
152	769060100	D+M plastového okna 600/1000 mm, ozn. O/2, vč. vnitřního parapetu	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00	21,00	5 808,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		1,00		1,00000									
		Mezisoučet		1,00000									
153	769130100	D+M plastového okna 1300/1000 mm, ozn. O/3, vč. vnitřního parapetu	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00	21,00	13 310,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		2,00		2,00000									
		Mezisoučet		2,00000									
154	769150215	D+M plastového okna 1500/2150 mm, ozn. O/5, vč. vnitřního parapetu	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00	21,00	20 570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		2,00		2,00000									
		Mezisoučet		2,00000									
155	769160100	D+M plastového okna 1600/1000 mm, ozn. O/4, vč. vnitřního parapetu	ks	2,00000	8 950,00	17 900,00	21,00	21 659,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		2,00		2,00000									
		Mezisoučet		2,00000									
156	769160220	D+M plastového okna 1600/2200 mm, ozn. O/6, vč. vnitřního parapetu	ks	2,00000	8 920,00	17 840,00	21,00	21 586,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		2,00		2,00000									
		Mezisoučet		2,00000									
Díl: 771					54 991,25			66 539,41	0,51000		0,00000		
157	771475024RT2	Obklad soklíků keram. šikmých, tmel, 20x10 H 10 cm vč. spárovací hmoty	m	23,66000	495,50	11 723,53	21,00	14 185,47	0,00036	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
		26,00*(0,28+0,175)*2,00		23,66000									
		Mezisoučet		23,66000									
158	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	23,66000	117,00	2 768,22	21,00	3 349,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		26,00*(0,28+0,175)*2,00		23,66000									
		Mezisoučet		23,66000									
159	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel + spárovací hmota	m2	14,07000	800,00	11 256,00	21,00	13 619,76	0,00504	0,07000	0,00000	0,00000	Práce
160	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	31,68000	72,40	2 293,63	21,00	2 775,29	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		2,54+1,50+2,54+1,50		8,08000									
		-0,70		-0,70000									
		1,475+0,85+1,475+0,85		4,65000									
		1,90+1,90		3,80000									
		0,575+0,575+0,10		1,25000									
		-0,70-0,70		-1,40000									
		0,90+1,90+0,90+1,90		5,60000									
		-0,70		-0,70000									
		0,90+1,90+0,90+1,90		5,60000									
		-0,70		-0,70000									
		1,90+1,90+1,90+1,90		7,60000									
		-0,70-0,70		-1,40000									
		Mezisoučet		31,68000									
161	77157510798R1	Montáž podlah keram s povrchovou úpravou, tmel, 30x30 cm lepidlo mrazuvzdorné - schodiště	m2	13,94000	450,00	6 273,00	21,00	7 590,33	0,00378	0,05000	0,00000	0,00000	Práce
162	59764161.A	Dlažba keramická mrazuvzdorná, dle výběru investora	m2	17,93660	550,00	9 865,13	21,00	11 936,81	0,00450	0,08000	0,00000	0,00000	Specifikace
		23,66*0,10*1,10		2,60260									
		13,94*1,10		15,33400									
		Mezisoučet		17,93660									
163	597642031RR	Dlažba keramická tl.9mm dle výběru investora	m2	15,47700	560,00	8 512,35	21,00	10 299,94	0,01920	0,30000	0,00000	0,00000	Specifikace
		P3a : 14,07*1,10		15,47700									
		Mezisoučet		15,47700									
164	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	280,41380	8,20	2 299,39	21,00	2 782,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 776					121 456,87			146 962,81	0,71000		0,00000		

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 01	Stavební část
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
165	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků PVC	m	75,55000	126,00	9 519,30	21,00	11 518,35	0,00008	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
		2,25+2,60+0,10+1,10+0,10+1,50+2,25+2,60+0,10+1,10+0,10+1,50		15,30000									
		1,25+1,65+1,25+1,65		5,80000									
		-0,70-0,70-0,80-0,80-0,80-0,80-0,80-1,05		-6,45000									
		Mezisoučet		14,65000									
		2,90+2,70+2,90+2,70		11,20000									
		-1,50-0,80		-2,30000									
		Mezisoučet		8,90000									
		9,10+4,95+9,10+4,95		28,10000									
		-0,80-0,80		-1,60000									
		-1,50-1,60-1,60		-4,70000									
		Mezisoučet		21,80000									
		4,25+4,15+4,25+4,15		16,80000									
		-0,70-0,80		-1,50000									
		Mezisoučet		15,30000									
		4,25+3,60+4,25+3,60		15,70000									
		-0,80		-0,80000									
		Mezisoučet		14,90000									
166	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	86,55000	345,50	29 903,03	21,00	36 182,67	0,00039	0,03000	0,00000	0,00000	Práce
		P3b : 86,55		86,55000									
167	776981113RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška podlah profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm	m	2,10000	339,50	712,95	21,00	862,67	0,00026	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		0,70+0,70+0,70		2,10000									
		Mezisoučet		2,10000									
168	61193706RR	Podlaha vinylová tl.3mm dle výběru investora	m2	95,20500	850,00	80 924,25	21,00	97 918,34	0,00700	0,67000	0,00000	0,00000	Specifikace
		P3b : 86,55*1,10		95,20500									
		Mezisoučet		95,20500									
169	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	%	401,35280	0,99	397,34	21,00	480,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						27 658,57		33 466,87		0,19000		0,00000	
170	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Uniroval tloušťky 2 mm	m2	86,55000	315,00	27 263,25	21,00	32 988,53	0,00220	0,19000	0,00000	0,00000	Práce
		P3b : 86,55		86,55000									
171	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	272,63260	1,45	395,32	21,00	478,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 781 Obklady keramické						102 387,85		123 889,30		1,09000		0,00000	
172	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	57,64000	153,00	8 818,92	21,00	10 670,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
173	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	57,64000	51,10	2 945,40	21,00	3 563,93	0,00016	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
174	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm + spárovací hmota	m2	57,64000	650,00	37 466,00	21,00	45 333,86	0,00503	0,29000	0,00000	0,00000	Práce
		2,05 : 8,1*1,6		12,96000									
		-0,6*0,6		-0,36000									
		-0,8*1,6		-1,28000									
		2,07 : 9,6*2		19,20000									
		-0,8*2		-1,60000									
		-0,7*2		-1,40000									
		2,08 : 2*5,6		11,20000									
		-0,8*2		-1,60000									
		-0,6*0,9		-0,54000									
		2,09 : 2*5,6		11,20000									
		-0,8*2		-1,60000									
		-0,6*0,9		-0,54000									
		2,10 : 2*7,6		15,20000									
		-0,8*2		-1,60000									
		-0,8*2		-1,60000									
175	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	27,60000	510,00	14 076,00	21,00	17 031,96	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
		2,05 : 8,1		8,10000									
		-0,6		-0,60000									
		-0,8		-0,80000									
		2,06 : 9,6		9,60000									
		-0,8		-0,80000									
		-0,7		-0,70000									
		2,07 : 5,6		5,60000									
		-0,8-0,8		-1,60000									
		-0,6		-0,60000									
		2,09 : 5,6		5,60000									
		-0,8-0,8		-1,60000									
		-0,6		-0,60000									
		2,08 : 7,6		7,60000									
		-0,8*2		-1,60000									
176	597813602	Obklad 30x30cm dle výběru investora	m2	65,00000	550,00	35 750,00	21,00	43 257,50	0,01220	0,79000	0,00000	0,00000	Specifikace
177	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	732,20400	4,55	3 331,53	21,00	4 031,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 783 Nátěry						36 577,14		44 258,34		0,05000		0,00000	
178	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	144,48000	210,50	30 413,04	21,00	36 799,78	0,00024	0,03000	0,00000	0,00000	Práce
		100,19		100,19000									
		Mezisoučet		100,19000									
		44,29		44,29000									
		Mezisoučet		44,29000									
179	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak palubky : 55,40 řezivo schodiště : 0,15+0,71+0,71+1,51+0,79+1,46	m2	60,73000	101,50	6 164,10	21,00	7 458,56	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
		Mezisoučet		60,73000									
Díl: 784 Malby						33 067,89		40 012,15		0,07000		0,00000	
180	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	339,50600	25,50	8 996,91	21,00	10 886,26	0,00007	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
		2,02 : 21,7*3		65,10000									
		-0,9*2,05*4		-7,38000									
		-1,1*2,2		-2,42000									

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 01	Stavební část
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
		-0,8*2,05*2		-3,28000									
		2.03 : 11,25*3		33,75000									
		-0,9*2,05		-1,84500									
		-1,6*1		-1,60000									
		-1,5*2,15		-3,22500									
		2.04 : 28,7*3		86,10000									
		-1,5*2,15		-3,22500									
		-1,6*1		-1,60000									
		-1,6*2,2		-3,52000									
		-1,6*2,2		-3,52000									
		-0,9*2,05*2		-3,69000									
		2.05 : 8,1*1,4		11,34000									
		-0,6*0,45		-0,27000									
		-0,8*2,05		-1,64000									
		2.06 : 16,8*3		50,40000									
		-1,3*1		-1,30000									
		-0,8*2,05		-1,64000									
		-0,9*2,05		-1,84500									
		2.07 : 9,6		9,60000									
		2.08 : 5,6		5,60000									
		2.09 : 5,6		5,60000									
		2.10 : 7,6		7,60000									
		Ostění oken : 0,12*(1+1,3+1)		0,39600									
		0,12*(0,6+1+1)		0,31200									
		0,12*(1,5+2,15+1,5)		0,61800									
		0,12*(1,6+1+1)		0,43200									
		0,12*(1,6+2,2+1,6)		0,64800									
		0,12*(1,6+2,2+1,6)		0,64800									
		0,12*(1,6+1+1)		0,43200									
		0,12*(1,5+2,15+2,15)		0,69600									
		0,12*(1,05+2,15+2,15)		0,64200									
		0,12*(1,3+1+1)		0,39600									
		0,12*(0,6+0,9+0,9)		0,28800									
		0,12*(0,6+0,9+0,9)		0,28800									
		Stropy : 14,07*86,55		100,62000									
181	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	339,50600	70,90	24 070,98	21,00	29 125,89	0,00015	0,05000	0,00000	0,00000	Práce
		2.02 : 21,7*3		65,10000									
		-0,9*2,05*4		-7,38000									
		-1,1*2,2		-2,42000									
		-0,8*2,05*2		-3,28000									
		2.03 : 11,25*3		33,75000									
		-0,9*2,05		-1,84500									
		-1,6*1		-1,60000									
		-1,5*2,15		-3,22500									
		2.04 : 28,7*3		86,10000									
		-1,5*2,15		-3,22500									
		-1,6*1		-1,60000									
		-1,6*2,2		-3,52000									
		-1,6*2,2		-3,52000									
		-0,9*2,05*2		-3,69000									
		2.05 : 8,1*1,4		11,34000									
		-0,6*0,45		-0,27000									
		-0,8*2,05		-1,64000									
		2.06 : 16,8*3		50,40000									
		-1,3*1		-1,30000									
		-0,8*2,05		-1,64000									
		-0,9*2,05		-1,84500									
		2.07 : 9,6		9,60000									
		2.08 : 5,6		5,60000									
		2.09 : 5,6		5,60000									
		2.10 : 7,6		7,60000									
		Ostění oken : 0,12*(1+1,3+1)		0,39600									
		0,12*(0,6+1+1)		0,31200									
		0,12*(1,5+2,15+1,5)		0,61800									
		0,12*(1,6+1+1)		0,43200									
		0,12*(1,6+2,2+1,6)		0,64800									
		0,12*(1,6+2,2+1,6)		0,64800									
		0,12*(1,6+1+1)		0,43200									
		0,12*(1,5+2,15+2,15)		0,69600									
		0,12*(1,05+2,15+2,15)		0,64200									
		0,12*(1,3+1+1)		0,39600									
		0,12*(0,6+0,9+0,9)		0,28800									
		0,12*(0,6+0,9+0,9)		0,28800									
		Stropy : 14,07*86,55		100,62000									
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				115 596,97	139 872,33		0,00000		0,00000			
182	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	57,47090	353,00	20 861,94	21,00	25 242,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun suti
183	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	114,84180	235,50	27 068,79	21,00	32 753,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun suti
184	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	57,47090	300,00	17 241,27	21,00	20 861,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun suti
185	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	57,47090	301,00	17 298,74	21,00	20 931,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun suti
186	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	287,35451	5,28	1 517,23	21,00	1 835,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun suti
187	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	57,47090	550,00	31 609,00	21,00	38 246,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun suti
Díl: VN	Vedlejší náklady				44 020,00	53 264,20		0,00000		0,00000			
188	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00		21,00	30 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	VRN
189	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00		21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	VRN

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 01	Stavební část
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
190	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	VRN
191	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 520,00	1 520,00	21,00	1 839,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	VRN
192	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	VRN
193	005129 R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	VRN
Díl: ON		Ostatní náklady				36 000,00		43 560,00		0,00000		0,00000	
194	004111020R	Vypracování výrobní projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	VRN
195	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	VRN
196	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	VRN
197	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi, včetně přeložek	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	VRN
198	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	VRN

Celkem	5 058 292,43												
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASÍČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 02	Zdravotnické instalace
R:	1,00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl: 1		Zemní práce				2 165,07		2 619,73		0,00000		0,00000	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,90000	1 690,00	1 521,00	21,00	1 840,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	0,90000	170,50	153,45	21,00	185,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	0,90000	58,30	52,47	21,00	63,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,30000	764,00	235,20	21,00	284,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
5	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	0,30000	464,50	139,35	21,00	168,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
6	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	0,40000	159,00	63,60	21,00	76,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Agregovaná položka
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				159,50		193,00		0,19000		0,00000	
7	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,10000	1 595,00	159,50	21,00	193,00	1,89077	0,19000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 762,56		8 182,70		0,28000		0,42000	
8	63001 VL	Zřízení nového podkladního betonu, hydroizolace vč. napojení na stáv.hydroiz., bet.mazanina PVC kryt.	m2	1,00000	6 762,56	6 762,56	21,00	8 182,70	0,28025	0,28000	0,41700	0,42000	Práce
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 205,00		1 458,05		0,00000		1,10000	
9	965043441RT5	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, sblíčka mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	m3	0,50000	2 410,00	1 205,00	21,00	1 458,05	0,00000	0,00000	2,20000	1,10000	Práce
Díl: 97		Prorážení otvorů				3 964,00		4 796,44		0,00000		0,24000	
10	974031253R00	Vysekání rýh zeď cihelná 10 x 10 cm	m	10,00000	216,50	2 165,00	21,00	2 619,65	0,00049	0,00000	0,01800	0,18000	Práce
11	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	7,00000	257,00	1 799,00	21,00	2 176,79	0,00000	0,00000	0,00800	0,06000	Práce
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				187,55		226,94		0,00000		0,00000	
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,12100	167,31	187,55	21,00	226,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				47 685,60		57 699,58		0,10000		0,00000	
13	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	2,00000	303,00	606,00	21,00	733,26	0,00034	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
14	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,00000	282,50	1 695,00	21,00	2 050,95	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
15	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00000	321,00	1 284,00	21,00	1 553,64	0,00047	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
16	721176104R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	2,00000	413,50	827,00	21,00	1 000,67	0,00070	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
17	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	1 012,00	2 024,00	21,00	2 449,04	0,00152	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
18	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	2,00000	740,00	1 480,00	21,00	1 790,80	0,00078	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
19	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	19,00000	806,00	15 314,00	21,00	18 529,94	0,00131	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
20	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm	m	7,00000	1 122,00	7 854,00	21,00	9 503,34	0,00161	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
21	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	2,00000	913,00	1 826,00	21,00	2 209,46	0,00252	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
22	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	3,00000	870,00	2 610,00	21,00	3 158,10	0,00357	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
23	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,00000	94,10	188,20	21,00	227,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
24	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	99,90	199,80	21,00	241,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
25	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00000	111,00	555,00	21,00	671,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
26	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00000	165,00	495,00	21,00	598,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
27	55243550R	Lapač sítěšních splavenin, litinový gajdr DN 100	kus	4,00000	1 937,00	7 748,00	21,00	9 375,08	0,01000	0,04000	0,00000	0,00000	Specifikace
28	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	2,00000	126,00	252,00	21,00	304,92	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
29	28615444.AR	Kus čistící HTRE D 125 mm PP	kus	1,00000	339,50	339,50	21,00	410,80	0,00059	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
30	28615422.AR	Zátka HTM D 75 mm PP	kus	1,00000	19,00	19,00	21,00	22,99	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
31	721273145R00	Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm	kus	2,00000	390,50	781,00	21,00	945,01	0,00380	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
32	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	47,00000	31,50	1 480,50	21,00	1 791,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
33	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,06669	1 613,44	107,60	21,00	130,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 722		Vnitřní vodovod				58 849,20		71 207,53		0,06000		0,00000	
34	722172411R00	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	12,00000	411,50	4 938,00	21,00	5 974,98	0,00047	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
35	722172412R00	Potrubí z PPR D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	6,00000	520,00	3 120,00	21,00	3 775,20	0,00058	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
36	722172413R00	Potrubí z PP-R, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	20,00000	636,00	12 720,00	21,00	15 391,20	0,00077	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
37	722172431R00	Potrubí z PP-R, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	10,00000	421,50	4 215,00	21,00	5 100,15	0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
38	722172432R00	Potrubí z PP-R, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	10,00000	535,00	5 350,00	21,00	6 473,50	0,00061	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
39	722181211RZ6	Isolace nálevková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	12,00000	90,20	1 082,40	21,00	1 309,70	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
40	722181211RT8	Isolace nálevková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	6,00000	92,60	556,60	21,00	672,28	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
41	722181211RU1	Isolace nálevková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	20,00000	102,50	2 050,00	21,00	2 480,50	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
42	722181214RT7	Isolace nálevková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	10,00000	124,50	1 245,00	21,00	1 506,45	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
43	722181214RT9	Isolace nálevková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	10,00000	131,00	1 310,00	21,00	1 585,10	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
44	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	5,00000	313,00	1 565,00	21,00	1 893,65	0,00063	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
45	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	5,00000	628,00	3 145,00	21,00	3 805,45	0,00148	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
46	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	18,00000	287,50	5 175,00	21,00	6 261,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
47	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	1,00000	287,50	287,50	21,00	347,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
48	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm	kus	2,00000	287,50	575,00	21,00	695,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
49	722-001	Pojistná sestava k ohřívání, (KK, ZK, PV, VK, exp. nádoba)	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
50	722-002	Vodometná sestava D25, Qn 2,5, (uzávěry, ZK, Filtr, držák vodoměr)	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
51	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodu.potrubí DN 80	m	58,00000	41,60	2 412,80	21,00	2 919,49	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
52	5513809002R	Kohout napouštěcí a vypouštěcí 1/2"	kus	1,00000	421,50	421,50	21,00	510,02	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
53	5513809003R	Kohout napouštěcí a vypouštěcí 3/4"	kus	1,00000	731,00	731,00	21,00	884,51	0,00026	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
54	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	58,00000	58,60	3 398,80	21,00	4 112,55	0,00018	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
55	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,05987	861,67	51,60	21,00	62,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 725		Zařizovací předměty				80 154,56		96 987,02		0,18000		0,02000	
56	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	296,00	296,00	21,00	358,16	0,00000	0,00000	0,01933	0,02000	Práce
57	725100001RA0	Umyvadlo "U", baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00000	6 248,24	12 496,48	21,00	15 115,90	0,01867	0,04000	0,00000	0,00000	Agregovaná položka
58	725003 VD	Dřez "D", baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,01701	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
59	725-005 VD	Klozet "K" závěsný včetně sed. hl.550 mm, vč.mont.	ks	3,00000	5 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,01889	0,06000	0,00000	0,00000	Práce
60	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou, baterie, nádržka	soubor	1,00000	7 320,00	7 320,00	21,00	8 857,20	0,01442	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
61	725-009 VD	Pisoárové stání "P" (misa,sifon,ventil,senzor)	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,01889	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
62	725100004RA0	Sprcha "S", termostat.baterie, vanička, zástěna, jednostranná	kus	1,00000	4 503,01	4 503,01	21,00	5 448,64	0,00850	0,01000	0,00000	0,00000	Agregovaná položka
63	725002	Sprcha "S", termostat.baterie, vanička, zástěna, dvoustranná	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00	0,00000				

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 02	Zdravotechnické instalace
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 03	Dešťová kanalizace
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl: 1						90 348,28		109 321,42		12,48000		33,00000	
		Zemní práce											
1	119000001RA0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu, v místě napojení a zaslepení	m	1,00000	2 086,00	2 086,00	21,00	2 536,16	0,00869	0,01000	0,00000	0,00000	Agregovaná položka
2	113107540R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.40 cm	m2	30,00000	863,00	25 890,00	21,00	31 326,90	0,00000	0,00000	0,88000	26,40000	Práce
3	113108310R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	30,00000	259,50	7 785,00	21,00	9 419,85	0,00000	0,00000	0,22000	6,60000	Práce
4	131100110RAB	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, pažení, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	6,00000	1 516,60	9 099,60	21,00	11 010,52	0,00063	0,00000	0,00000	0,00000	Agregovaná položka
5	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	3,00000	98,70	296,10	21,00	358,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	8,80000	277,00	2 437,60	21,00	2 949,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	4,40000	48,80	214,72	21,00	259,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
8	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	8,80000	528,00	4 646,40	21,00	5 622,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
9	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	4,40000	96,50	424,60	21,00	513,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
10	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	4,40000	1 454,00	6 397,60	21,00	7 741,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
11	132401291R00	Přípl.za hloubení rýh š.200 cm,hor.5,STROJNĚ	m3	2,20000	561,00	1 234,20	21,00	1 493,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
12	161101101R00	Vislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,60000	170,50	4 023,80	21,00	4 868,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
13	161101151R00	Vislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	4,40000	239,00	1 051,60	21,00	1 272,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,40000	309,00	1 359,60	21,00	1 645,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	44,00000	24,80	1 091,20	21,00	1 320,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
16	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m	m3	4,40000	131,50	578,60	21,00	700,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
17	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	44,00000	29,00	1 276,00	21,00	1 543,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	19,20000	158,00	3 052,80	21,00	3 693,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypáním, bez dodávky obvozyového materiálu	m3	6,60000	784,00	5 174,40	21,00	6 261,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
20	583314007R	Kamenivo těžené frakce 4/8 E Jihomor. kraj	t	12,47000	514,00	6 409,58	21,00	7 755,59	1,00000	12,47000	0,00000	0,00000	Specifikace
21	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z katalogu	t	8,36000	318,00	2 658,48	21,00	3 216,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
22	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,40000	716,00	3 150,40	21,00	3 811,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 4						3 509,00		4 245,89		4,16000		0,00000	
23	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,20000	1 595,00	3 509,00	21,00	4 245,89	1,89077	4,16000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 5						53 487,90		64 720,36		34,16000		7,35000	
		Komunikace											
24	564861111RT4	Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 20 cm, štěrku frakce 0-63 mm	m2	60,00000	247,50	14 850,00	21,00	17 968,50	0,44100	26,46000	0,00000	0,00000	Práce
25	573111123R00	Postřik živinový infiltrační s posypem kamenivem , množství zbývkového asfaltu 0,8 kg/m2	m2	30,00000	45,20	1 356,00	21,00	1 640,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
26	573231125R00	Postřik živinový spojovací bez podsypu kamenivem, množství zbývkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	30,00000	15,70	471,00	21,00	569,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
27	577141122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy do 200 m2	m2	30,00000	557,00	16 710,00	21,00	20 219,10	0,12966	3,89000	0,00000	0,00000	Práce
28	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, plochy do 200 m2	m2	30,00000	570,00	17 100,00	21,00	20 691,00	0,12715	3,81000	0,00000	0,00000	Práce
29	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	12,00000	50,20	602,40	21,00	728,90	0,00000	0,00000	0,20000	2,40000	Práce
30	113107325R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm	m2	9,00000	266,50	2 398,50	21,00	2 902,19	0,00000	0,00000	0,55000	4,95000	Práce
Díl: 8						48 316,75		58 463,27		0,18000		0,00000	
		Trubní vedení											
31	28611260,AR	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC DN160	kus	30,00000	427,00	12 810,00	21,00	15 500,10	0,00321	0,10000	0,00000	0,00000	Specifikace
32	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	27,50000	40,60	1 116,50	21,00	1 350,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
33	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	8,00000	109,00	872,00	21,00	1 055,12	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
34	28651705,AR	Odbočka kanalizační 160/ 160/45° PVC	kus	1,00000	306,00	306,00	21,00	370,26	0,00160	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
35	28654821,AR	Odbočka kanalizační 87,5° D 160/160	kus	1,00000	3 220,00	3 220,00	21,00	3 896,20	0,00111	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
36	28651812,AR	Přesuvná spojka kanalizační KGU 160 PVC	kus	6,00000	124,00	744,00	21,00	900,24	0,00073	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
37	28656133R	Koleno kanalizační DN 160 mm 15°	kus	1,00000	261,00	261,00	21,00	315,81	0,00096	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
38	28656142R	Koleno kanalizační DN 160 mm 45°	kus	4,00000	288,00	1 152,00	21,00	1 393,92	0,00107	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
39	28656146R	Koleno kanalizační DN 160 mm 60°	kus	2,00000	390,00	780,00	21,00	943,80	0,00125	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
40	28656152R	Koleno kanalizační DN 160 mm 90°	kus	1,00000	418,00	418,00	21,00	505,78	0,00125	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
41	28341255R	Lapač sítěšních splavenin PP	kus	4,00000	429,50	1 718,00	21,00	2 078,78	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
42	8_01 VL	Uliční dešťová vpust DN450, zatížení A15 s lehkým poklopem	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
43	28661105R	Mříž vtoková plastová 500/500 mm D 40 t	kus	2,00000	6 240,00	12 480,00	21,00	15 100,80	0,03800	0,08000	0,00000	0,00000	Specifikace
44	286506051R	Vložka šachtová DN150, kanalizační	kus	2,00000	712,00	1 424,00	21,00	1 723,04	0,00080	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
45	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN do 200, vodou	m	27,50000	55,10	1 515,25	21,00	1 833,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
46	8_02 VL	Napojení dešťové kanalizace , dopojení na stáv. kanalizaci DN150	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 91						3 412,00		4 128,52		0,00000		0,00000	
47	919735112R00	Rezáni stávajícího živinového krytu tl. 5 - 10 cm, včetně spotřebny vody	m	40,00000	85,30	3 412,00	21,00	4 128,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 96						72 234,14		87 403,31		0,00000		0,00000	
		Přesuny suti a vybouraných hmot											
48	979990261	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující deh	t	6,60000	3 500,00	23 100,00	21,00	27 951,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,00000	368,04	12 145,32	21,00	14 695,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	495,00000	2,15	1 064,25	21,00	1 287,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
51	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	8,80000	3 500,00	30 800,00	21,00	37 268,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
52	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot na, dopr.prostředky, pro vodorovné přemístění	t	33,00000	155,29	5 124,57	21,00	6 200,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 99						13 338,76		16 139,90		0,00000		0,00000	
		Staveništní přesun hmot											
53	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	46,83000	199,25	9 330,88	21,00	11 290,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
54	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	2,40000	1 500,00	3 600,00	21,00	4 356,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
55	998223091R00	Přesun hmot, komunikace dlaždové, příplatek 1 km	t	36,00000	11,33	407,88	21,00	493,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: VN						37 500,00		45 375,00		0,00000		0,00000	
		Vedlejší náklady											
56	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	3,00000	2 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
57	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	6,00000	5 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce

Celkem	322 146,83
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 04	STL přípojka
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl: 1	Zemní práce					84 931,90		102 767,60		9,09000		44,00000	
1	119000001RA0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu, v místě napojení a zaslepení	m	2,00000	2 096,00	4 192,00	21,00	5 072,32	0,00859	0,02000	0,00000	0,00000	Agregovaná položka
2	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	40,00000	863,00	34 520,00	21,00	41 769,20	0,00000	0,00000	0,88000	35,20000	Práce
3	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	40,00000	259,50	10 380,00	21,00	12 559,80	0,00000	0,00000	0,22000	8,80000	Práce
4	131100110RAB	Hloubení zapažených jam v hornině1-4, pažení, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	1,50000	1 516,60	2 274,90	21,00	2 752,63	0,00063	0,00000	0,00000	0,00000	Agregovaná položka
5	131301209R00	Příplatek za lepicí - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	0,75000	98,70	74,03	21,00	89,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	7,68000	277,00	2 127,36	21,00	2 574,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
7	132201219R00	Přípl.za lepicí,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,84000	48,80	187,39	21,00	226,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
8	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	7,68000	528,00	4 055,04	21,00	4 906,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
9	132301219R00	Přípl.za lepicí,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	3,84000	96,50	370,56	21,00	448,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
10	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	3,84000	1 454,00	5 583,36	21,00	6 755,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
11	132401291R00	Přípl.za hloubení rýh š.200 cm,hor.5,STROJ	m3	1,92000	561,00	1 077,12	21,00	1 303,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,86000	170,50	2 874,63	21,00	3 478,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
13	161101151R00	Svislé přemístění výkopu z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,84000	239,00	917,76	21,00	1 110,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,06000	309,00	327,54	21,00	396,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10,60000	24,80	262,88	21,00	318,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
16	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.5-7 do 1000 m	m3	3,84000	131,50	504,96	21,00	611,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
17	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	38,40000	29,00	1 113,60	21,00	1 347,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	14,30000	159,00	2 273,70	21,00	2 751,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	4,80000	784,00	3 763,20	21,00	4 553,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
20	583314007R	Kamenivo těžené frakce 4/8 E Jihomor. kraj	t	9,07000	514,00	4 661,98	21,00	5 641,00	1,00000	9,07000	0,00000	0,00000	Specifikace
21	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z katalogu	t	2,01400	318,00	640,45	21,00	774,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
22	199000003R00	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	3,84000	716,00	2 749,44	21,00	3 326,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 3	Vodorovné konstrukce					2 552,00		3 087,92		3,03000		0,00000	
23	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,60000	1 585,00	2 552,00	21,00	3 087,92	1,89077	3,03000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 5	Komunikace					67 316,00		81 452,36		45,56000		0,00000	
24	564861111RT4	Podklad ze štěrku dle potrubí po ztuhnutí tloušťky 20 cm, štěrku dle frakce 0-63 mm	m2	80,00000	247,50	19 800,00	21,00	23 958,00	0,44100	35,28000	0,00000	0,00000	Práce
25	573111123R00	Postřik živinový infiltrační s posypem kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2	m2	40,00000	45,20	1 808,00	21,00	2 187,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
26	573231125R00	Postřik živinový spojovací bez podsypu kamenivem, množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	40,00000	15,70	628,00	21,00	759,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
27	577141122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy do 200 m2	m2	40,00000	557,00	22 280,00	21,00	26 958,80	0,12966	5,19000	0,00000	0,00000	Práce
28	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, plochy do 200 m2	m2	40,00000	570,00	22 800,00	21,00	27 588,00	0,12715	5,09000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 8	Trubní vedení					6 371,70		7 709,76		0,01000		0,00000	
29	28613952.AR	Trubka tlaková plyn d 32x3,0 mm PE100-RC SDR 11, dl. 20,0 m	m	22,00000	33,00	726,00	21,00	878,46	0,00028	0,01000	0,00000	0,00000	Specifikace
30	230180011R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,0	m	22,00000	51,10	1 124,20	21,00	1 360,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
31	28613062.MR	T-kus odbočkový navrhávací 63-32 mm PE 100	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00	21,00	1 694,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
32	28653322.AR	Koleno 90° d 32 mm PE100 SDR11	kus	1,00000	329,00	329,00	21,00	398,09	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
33	28653070.AR	Přechodka ISIFLO T-63 D 32x1"	kus	1,00000	337,50	337,50	21,00	408,38	0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
34	28613102.MR	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100	kus	1,00000	129,00	129,00	21,00	156,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
35	28653240.AR	Držák objímky A (pro spojku ISIFLO) zadní	kus	1,00000	175,50	175,50	21,00	212,36	0,00029	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
36	28653233.AR	Objímka 32 S (pro spojku ISIFLO) plyn	kus	1,00000	400,50	400,50	21,00	484,61	0,00049	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
37	42237025.AR	Kohout kulový 1" plyn_HUP	kus	1,00000	602,00	602,00	21,00	728,42	0,00036	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
38	723239103R00	Montáž plynovodních tvarovek d32	kus	7,00000	164,00	1 148,00	21,00	1 389,08	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					3 412,00		4 128,52		0,00000		0,00000	
39	919735112R00	Rezáni stávajícího živinového krytu tl. 5 - 10 cm, včetně spotřeby vody	m	40,00000	85,30	3 412,00	21,00	4 128,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 96	Přesuny suti a vybouraných hmot					63 382,00		76 692,22		0,00000		0,00000	
40	979990251	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující deh	t	1,10000	3 500,00	3 850,00	21,00	4 658,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,00000	301,00	13 244,00	21,00	16 025,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	660,00000	15,00	9 900,00	21,00	11 979,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
43	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	8,80000	3 500,00	30 800,00	21,00	37 268,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
44	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot na, dopr.prostředky, pro vodorovné přemístění	t	44,00000	127,00	5 588,00	21,00	6 761,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					50,00		60,50		0,00000		0,00000	
45	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,01000	5 000,00	50,00	21,00	60,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: M21	Elektromontáže					1 354,00		1 638,34		0,00000		0,00000	
46	210800545RT1	Vodič CY 2,5 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	20,00000	67,70	1 354,00	21,00	1 638,34	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: M23	Montáže potrubí					15 677,00		18 969,17		0,01000		0,00000	
47	230230015R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	20,00000	110,00	2 200,00	21,00	2 662,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
48	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	1,00000	3 935,00	3 935,00	21,00	4 761,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
49	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	20,00000	12,10	242,00	21,00	292,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
50	230250002R00	Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ	kus	2,00000	4 115,00	8 230,00	21,00	9 958,30	0,00370	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
51	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	4,00000	267,50	1 070,00	21,00	1 294,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: M46	Zemní práce při montážích					1 851,40		2 240,19		0,00000		0,00000	
52	460490012R00	Fólie vystražná z PVC, šířka 33 cm	m	22,00000	23,70	521,40	21,00	630,89	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
53	460310201R00	Kladení 1 kabelu pomocí KABELLE v hornině 1-4	m	20,00000	68,50	1 370,00	21,00	1 660,30	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: VN	Vedlejší náklady					77 500,00		93 775,00		0,00000		0,00000	
54	0051111021R	Vytčení inženýrských sítí	Soubor	3,00000	2 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
55	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	6,00000	5 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
56	005_1	Technická dokumentace, předání stavby provozovateli	Soubor	8,00000	5 000,00	40 000,00	21,00	48 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 01	Ostatní					5 000,00		6 050,00		0,00000		0,00000	
57	01-03 VL	Sklář-nika pro HUP, regulaci a měření plynu, kovový rám + dvířka s otvory	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Celkem						329 398,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 04	STL přípojka
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 05	Vytápění
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl:	713	Izolace tepelné				18 645,50		22 561,06		0,00000		0,00000	
1	montuz	Montáž nálevkové tepelné izolace, (včetně spojek a pomocného materiálu)	ks	233,00000	25,00	5 825,00	21,00	7 048,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
2	AL1016	Tepelná izolace navlek. standard tl15 mm pro D16, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK)	m	180,00000	55,00	9 900,00	21,00	11 979,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
3	AL1016	Tepelná izolace navlek.povrch AL tl20 mm pro D15, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK)	m	35,00000	55,00	1 925,00	21,00	2 329,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	R-položka
4	AL2022	Tepelná izolace navlek. povrch AL tl20 mm pro D22, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK)	m	10,00000	55,00	550,00	21,00	665,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
5	AL2028	Tepelná izolace navlek. povrch AL tl30 mm pro D28, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK)	m	8,00000	55,00	440,00	21,00	532,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
6	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,10000	55,00	5,50	21,00	6,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl:	722	Vnitřní vodovod				2 700,00		3 267,90		0,00000		0,00000	
7	mdk-an	Nápojení přepadu od PV a odvod kondenzátu do kan., (včetně potrubí DN50 a sifonu)	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
8	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01000	20 000,00	200,00	21,00	242,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl:	731	Kotelny				110 297,34		133 459,78		0,05000		0,00000	
9	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkoupení	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00074	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
10	pk24	Plynový kondenzační kotel nástěnný 3-24 kW, včetně PV, EN12, oběhového čerpadla	ks	1,00000	85 000,00	85 000,00	21,00	102 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
11	7738112368	Regulační přístroj RC310 černá, pro umístění do kotle, vč. venkovního čidla FA	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
12	Regulace	Montáž a kompletace elektro a regulace kotle , včetně zakabelování(dle TZ)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,05000	0,05000	0,00000	0,00000	Specifikace
13	spusteni	Spuštění kotle servisním technikem	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
14	MONT	Montáž odkoupení včetně revizní zprávy	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
15	dod	Dodávka materiálu pro odkoupení	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
16	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,10000	2 973,40	297,34	21,00	359,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl:	732	Strojovny				17 321,50		20 959,02		0,09000		0,00000	
17	732219103R00	Montáž ohřívačů vody ležat.kombinovaných do 200 l	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	21,00	2 662,00	0,04732	0,05000	0,00000	0,00000	Práce
18	S120	Nepřímohřevný zásobník s horními vývody V=120 l, včetně teplotního čidla TV pro regulaci kotle	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,04000	0,04000	0,00000	0,00000	Práce
19	732890801R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t	0,05000	2 430,00	121,50	21,00	147,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl:	733	Rozvod potrubí				94 496,16		114 340,35		0,12000		0,00000	
20	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	35,00000	481,50	16 852,50	21,00	20 391,53	0,00076	0,03000	0,00000	0,00000	Práce
21	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	10,00000	627,00	6 270,00	21,00	7 586,70	0,00101	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
22	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	8,00000	902,00	7 216,00	21,00	8 731,38	0,00160	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
23	DOD	Dodávka měděných tvarovek, %z ceny potrubí	%	29 067,50000	0,10	2 906,75	21,00	3 517,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	R-položka
24	733178112RT1	Potrubí vícevrstvé ALPEX, D 16 x 2 mm M+D, lisovaný spol. mosazné press fitlinky	m	180,00000	313,60	56 430,00	21,00	68 280,30	0,00041	0,07000	0,00000	0,00000	Práce
25	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	235,00000	14,00	3 290,00	21,00	3 980,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
26	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	2,00000	286,50	593,00	21,00	717,53	0,00125	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
27	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	2,00000	349,50	699,00	21,00	845,79	0,00188	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
28	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,20000	1 164,55	238,91	21,00	289,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl:	734	Armatury				16 656,07		20 153,84		0,00000		0,00000	
29	734209103R00	Montáž armatur závitových, se 1závitem, G 1/2	kus	2,00000	84,60	169,20	21,00	203,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
30	734293122R00	Kohout kulový vypouštěcí,DN 15	kus	2,00000	206,00	412,00	21,00	498,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
31	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2	kus	18,00000	109,50	1 971,00	21,00	2 384,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
32	VKR1234	Připojovací armaturaRp 1/2" x 3/4 rohová, pro spodní připojení ot. tělesa VK	ks	6,00000	350,00	2 100,00	21,00	2 541,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
33	VKP1234	Připojovací armaturaRp 1/2" x 3/4 přímá, pro spodní připojení ot. tělesa VK	ks	1,00000	380,00	380,00	21,00	459,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
34	HMR	Připojovací ventil dvojíty HM rohový s přednastav., komplet sada(ventil hlavice+kotka bílá	ks	2,00000	550,00	1 100,00	21,00	1 331,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
35	VK	Termostatická hlavice pro veřejné prostory, s ochranou proti zcizení	ks	7,00000	850,00	5 950,00	21,00	7 199,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
36	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 3/4	kus	2,00000	137,00	274,00	21,00	331,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
37	734235122R00	Kohout kulový,zxvnitřní závitový DN 20	kus	2,00000	501,00	1 002,00	21,00	1 212,42	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
38	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1	kus	4,00000	153,00	612,00	21,00	740,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
39	734235123R00	Kohout kulový,zxvnitřní závitový DN 25	kus	3,00000	721,00	2 163,00	21,00	2 617,23	0,00048	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
40	KKFM	Kulový kohout s filtrem a magnetem DN25	ks	1,00000	620,00	620,00	21,00	750,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
41	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01000	287,00	2,87	21,00	3,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl:	735	Otopná tělesa				72 934,89		88 251,22		0,31000		0,00000	
42	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1800 mm	kus	7,00000	608,00	4 256,00	21,00	5 149,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
43	735157566R00	Otopné těleso panelové VKM, 21, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	1,00000	6 300,00	6 300,00	21,00	7 623,00	0,03050	0,03000	0,00000	0,00000	Práce
44	735157664R00	Otopné těleso panelové VKM, 22, v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	6 295,00	6 295,00	21,00	7 616,95	0,02904	0,03000	0,00000	0,00000	Práce
45	735157665R00	Otopné těleso panelové VKM, 22, v. 600 mm, dl. 900 mm	kus	2,00000	6 620,00	13 240,00	21,00	16 020,40	0,03267	0,07000	0,00000	0,00000	Práce
46	735157668R00	Otopné těleso panelové VKM, 22, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	7 625,00	7 625,00	21,00	9 226,25	0,04356	0,04000	0,00000	0,00000	Práce
47	735157672R00	Otopné těleso panelové VKM, 22, v. 600 mm, dl. 2000 mm	kus	1,00000	10 360,00	10 360,00	21,00	12 535,60	0,07260	0,07000	0,00000	0,00000	Práce
48	735157764R00	Otopné těleso panelové VKM-L hlavice vlevo, 33, v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	8 655,00	8 655,00	21,00	10 472,55	0,04408	0,04000	0,00000	0,00000	Práce
49	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	2,00000	666,00	1 332,00	21,00	1 611,72	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
50	7351711134R00	Těleso trubkové koupelňové, v. 1820 mm, dl. 600 mm, se spodním sřídlovým připojením	kus	2,00000	5 810,00	11 620,00	21,00	14 060,20	0,01660	0,03000	0,00000	0,00000	Práce
51	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20 - 22	kus	6,00000	363,00	2 178,00	21,00	2 635,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
52	735156930R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33	kus	1,00000	547,00	547,00	21,00	661,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
53	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,35000	1 505,40	526,89	21,00	637,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl:	736	Podlahové vytápění				18 514,99		22 403,14		0,02000		0,00000	
54	736316327R00	Sestava roz./sběr DRS, 8cest.vč.skříňe, Montáž+dodávka	kus	1,00000	13 050,00	13 050,00	21,00	15 790,50	0,00700	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
55	736316912R00	Sroubení svémé na ALPEX IVAR.TA 4420 16 x 2 mm	kus	32,00000	121,00	3 872,00	21,00	4 685,12	0,00030	0,01000	0,00000	0,00000	Práce
56	736313912R00	Ochranná trubka PE IVAR.HK 1620, D 16-20 mm	m	8,00000	47,20	377,60	21,00	456,90	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
57	736313915R00	Fixační oblouk pro potrubí PEX IVAR.719	ks	16,00000	73,70	1 179,20	21,00	1 426,83	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
58	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,20000	180,65	36,19	21,00	43,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl:	999	Ostatní				40 000,00		48 400,00		0,00000		0,00000	
59	OST002	Propláchnutí systému systému	hod	8,00000	250,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
60	OST003	Napuštění systému, napuštění demineralizovanou vodou 140 l	hod	8,00000	250,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
61	Topná zkouška	Topná zkouška	hod	24,00000	1 500,00	36 000,00	21,00	43 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
Celkem						391 566,45							

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 05	Vytápění
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 06	VZT
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl: 2		Společné náklady				15 843,25		19 170,33		0,00000		0,00000	
1	728890811R00	Přesun hmot - vzduchotechnika, H do 6 m	t	0,05000	2 865,00	143,25	21,00	173,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
2	728001	Mimostaveništní doprava a přesun stavebních kapacit	sou	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
3	728002	Závěsný, spojovací, montážní a těsnící materiál	kg	10,00000	250,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
4	728003	Zaregulování VZT systémů na požadované vzduchové průtoky, Protokol o seřízení VZT systémů s naměřenými hodnotami, zkušební provoz	sou	1,00000	5 200,00	5 200,00	21,00	6 292,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
5	728004	Výpracování provozního protokolu, zaškolení obsluhy	sou	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
6	728005	Předávací dokumentace	sou	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
7	728006	Výrobní dokumentace	sou	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
8	728007	Dokumentace skutečného stavu	sou	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	OPN
Díl: 3		Větrání hygienického a sociálního zázemí v 2.NP				9 750,00		11 797,50		0,00000		0,00000	
9	728101	Radiační potrubní ventilátor DN125, 230V, V=300 m3/hod, 100 Pa, 2 x spojovací manžeta, vč. montáže	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
10	728TLK125600	Kruhový tlumič hluku DN125 / 600mm, pozink., tl. izolace 50mm, vč. montáže	ks	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
11	728TLK160600	Kruhový tlumič hluku DN160 / 600mm, pozink., tl. izolace 50mm, vč. montáže	ks	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
12	728102	Protidešťová stříška, DN160, pozink., vč. montáže	ks	1,00000	250,00	250,00	21,00	302,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
13	728TVO125	Talířový ventil pro odvod vzduchu, DN125, pozink., montážní rámeček, V=70m3/hod (max. 30Pa, max. lwa=35dB), vč. montáže	ks	6,00000	320,00	1 920,00	21,00	2 323,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
14	728ZK125	Zpětná klapka těsná, DN125, pozink., vč. montáže	sou	2,00000	260,00	520,00	21,00	629,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
15	728103	Cyfrantová mřížka jednořadá, 400x200mm, AL., pevné lamely, min.70% průtočné plochy, montáž na pružiny do rámečku, vč. montáže	ks	4,00000	350,00	1 400,00	21,00	1 694,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
16	7281031	Cyfrantová mřížka jednořadá, 400x200mm, AL., pevné lamely, min.70% průtočné plochy, montáž na pružiny do rámečku, vč. montáže	ks	1,00000	550,00	550,00	21,00	665,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
17	728IZM40	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm, $\gamma = 0,039$ W/mK při 0°C, AL, polep, montáž na lmy, vč. montáže	m2	2,00000	180,00	360,00	21,00	435,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
18	728MIZPLECH	Montáž oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí	m2	1,00000	250,00	250,00	21,00	302,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 4		Kruhové potrubí a tvarovky SPIRO sk.I - Třída těsnosti D dle EN 12237				12 690,00		15 354,90		0,00000		0,00000	
19	728SPIR125	Trouba DN 125	m	10,00000	550,00	5 500,00	21,00	6 655,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
20	728SPIR160	Trouba DN 160	m	7,00000	560,00	3 920,00	21,00	4 743,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
21	728104	Obložení lisovaný DN125 90	ks	4,00000	320,00	1 280,00	21,00	1 548,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
22	728105	Vnější zátky DN160 s odvodněním	ks	1,00000	385,00	385,00	21,00	465,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
23	728106	Odbočka jednostranná DN 125/125	ks	4,00000	390,00	1 520,00	21,00	1 839,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
24	728107	Odbočka oboustranná DN160/125	ks	1,00000	85,00	85,00	21,00	102,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
Díl: 5		Hodinová sazba				2 700,00		3 267,00		0,00000		0,00000	
25	HZS001	Stavební zednické přípomoci	hod	6,00000	450,00	2 700,00	21,00	3 267,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 468,00		1 776,28		0,00000		0,00000	
26	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	8,00000	183,50	1 468,00	21,00	1 776,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce

Celkem	42 451,25
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 07	Elektroinstalace
R:	1.00	Svítlidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl: A		Svítlidla				45 080,00		54 546,80		0,00000		0,00000	
1	A.001	Svítlidlo PL 595936NWB L + rámeček pro přisazenou montáž	ks	9,00000	1 500,00	13 500,00	21,00	16 335,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
2	A.002	Svítlidlo PL 595936NWC UGR<19 + rámeček pro přisazenou montáž	ks	2,00000	1 620,00	3 240,00	21,00	3 920,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
3	A.003	Svítlidlo DLTJ 24CCT 4000K	ks	8,00000	1 650,00	13 200,00	21,00	15 972,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
4	A.004	Svítlidlo RDTJ 30CCT/PW 30W	ks	2,00000	1 520,00	3 040,00	21,00	3 678,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
5	A.005	Svítlidlo nouzové NOPH 120 3H IP65	ks	7,00000	1 250,00	8 750,00	21,00	10 587,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
6	A.006	Svítlidlo nouzové Svítlidlo nouzové NOH 150 3H IP20 CR	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
7	A.007	Osvětlení přisazené na stěně s PIR čidlem	ks	1,00000	850,00	850,00	21,00	1 028,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace

Celkem	45 080,00
--------	-----------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 07	Elektroinstalace
R:	2.00	Přístroje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl:	B	Přístroje				26 173,00		31 669,33		0,00000		0,00000	
1	B.001	Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice	ks	2,00000	320,00	640,00	21,00	774,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
2	B.002	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	2,00000	120,00	240,00	21,00	290,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
3	B.003	Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice	ks	4,00000	255,00	1 020,00	21,00	1 234,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
4	B.004	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	4,00000	55,00	220,00	21,00	266,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
5	B.005	Tlačítkový ovladač č.S01, IP44, 250V/10A pod omítku	ks	4,00000	220,00	880,00	21,00	1 064,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
6	B.006	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	4,00000	232,00	928,00	21,00	1 122,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
7	B.007	Zásuvka 230V/16A,2P+PE	ks	49,00000	215,00	10 535,00	21,00	12 747,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
8	B.008	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	49,00000	55,00	2 695,00	21,00	3 260,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
9	B.009	Pohybový spínač 360°, stropní, 250V/10A, spínací prvek relé, kompletní, včetně montáže	ks	10,00000	550,00	5 500,00	21,00	6 555,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
10	B.010	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	10,00000	55,00	550,00	21,00	665,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
11	B.011	Pohybový spínač 120°, stropní, 250V/10A, spínací prvek relé, kompletní, včetně montáže	ks	1,00000	355,00	355,00	21,00	429,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
12	B.012	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1,00000	55,00	55,00	21,00	66,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
13	B.013	Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, napájecí zdroje jsou určeny pro napájení výrobků sanitární techniky	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
14	B.014	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1,00000	55,00	55,00	21,00	66,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace

Celkem						26 173,00							
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 07	Elektroinstalace
R:	3.00	Instalační materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl: C		Instalační materiál				76 520,00		92 589,20		0,00000		0,00000	
1	C.001	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm) pod omítku	ks	65,00000	120,00	7 800,00	21,00	9 438,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
2	C.002	Montáž zapojení a ukončení vodičů.	ks	65,00000	55,00	3 575,00	21,00	4 325,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
3	C.003	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm) pod omítku	ks	15,00000	120,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
4	C.004	Montáž zapojení a ukončení vodičů.	ks	15,00000	55,00	825,00	21,00	998,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
5	C.005	Rozbočovací krabice na omítku 80x80x40mm (š x v x h) na omítku, IP44	ks	18,00000	85,00	1 530,00	21,00	1 851,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
6	C.006	Montáž zapojení a ukončení vodičů.	ks	18,00000	55,00	990,00	21,00	1 197,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
7	C.007	Svorka bezšroubová 3 x 2,5 mm2 s páčkou	ks	220,00000	25,00	5 500,00	21,00	6 655,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
8	C.008	Svorka bezšroubová 5 x 2,5 mm2 s páčkou	ks	220,00000	25,00	5 500,00	21,00	6 655,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
9	C.009	Instalační trubka pevná z PVC d=20mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál	m	50,00000	85,00	4 250,00	21,00	5 142,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
10	C.010	Montáž	m	50,00000	55,00	2 750,00	21,00	3 327,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
11	C.011	Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál	m	150,00000	85,00	12 750,00	21,00	15 427,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
12	C.012	Montáž	m	150,00000	55,00	8 250,00	21,00	9 982,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
13	C.013	Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál	m	50,00000	85,00	4 250,00	21,00	5 142,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
14	C.014	Montáž	m	50,00000	55,00	2 750,00	21,00	3 327,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
15	C.015	Chránička ohebná korugovaná 63mm,upevňovací a spojovací materiál	m	100,00000	85,00	8 500,00	21,00	10 285,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
16	C.016	Montáž	m	100,00000	55,00	5 500,00	21,00	6 655,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Celkem						76 520,00							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 07	Elektroinstalace
R:	4.00	Kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl: D		Kabeláž				171 750,00		207 817,50		0,00000		0,00000	
1	D.001	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	250,00000	35,00	8 750,00	21,00	10 587,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
2	D.002	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	650,00000	55,00	35 750,00	21,00	43 257,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
3	D.003	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	100,00000	85,00	8 500,00	21,00	10 285,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
4	D.001	Kabel CYKY 5x2,5 mm2	m	65,00000	95,00	6 175,00	21,00	7 471,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	R-položka
5	D.002	Kabel CYKY 4x10 mm2	m	35,00000	105,00	3 675,00	21,00	4 446,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	R-položka
6	D.003	Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně)	m	1 100,00000	55,00	60 500,00	21,00	73 205,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
7	D.004	Vodič H07V-U žz 4 mm2	m	20,00000	120,00	2 400,00	21,00	2 904,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
8	D.005	Vodič H07V-U žz 6 mm2	m	95,00000	125,00	11 875,00	21,00	14 368,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
9	D.006	Vodič H07V-U žz 10 mm2	m	35,00000	125,00	4 375,00	21,00	5 293,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
10	D.007	Vodič H07V-U žz 16 mm2	m	10,00000	135,00	1 350,00	21,00	1 633,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
11	D.008	Montáž vodičů do průřezu 35mm2 (včetně)	m	160,00000	155,00	24 800,00	21,00	30 008,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
12	D.009	Jasty 2x2x0,8	m	15,00000	185,00	2 775,00	21,00	3 357,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
13	D.010	Montáž vodičů do průřezu 35mm2 (včetně)	m	15,00000	55,00	825,00	21,00	998,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce

Celkem	171 750,00
--------	------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 07	Elektroinstalace
R:	5.00	Rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl:	E	Rozvaděče				110 000,00		133 100,00		0,00000		0,00000	
1	E.001	Elektroměrový rozvaděč zapuštěný do nové fasády, hlavní jistič 40A	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00	21,00	66 550,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
2	E.002	Rozvaděč RS2, vestavný s plnými dveřmi, rozměry 346x96x717 (ŠxHxV), In=40AVýzbroj dle výkresu	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00	21,00	66 550,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace

Celkem	110 000,00
--------	------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 07	Elektroinstalace
R:	6.00	Ochrana před bleskem + uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl:	F	Ochrana před bleskem + Uzemnění				40 137,50		48 566,38		0,00000		0,00000	
1	F.001	Jímací vedení AlMgSi D8 včetně dodávky	m	85,00000	250,00	21 250,00	21,00	25 712,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
2	F.002	Podpěra vedení pod střešní krytinu	m	75,00000	55,00	4 125,00	21,00	4 991,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
3	F.003	Podpěra vedení na hřebeni	m	25,00000	65,00	2 125,00	21,00	2 571,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
4	F.004	Svorka okapová SO včetně dodávky svorky	ks	5,00000	25,00	125,00	21,00	151,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
5	F.005	Svorka univerzální SU včetně dodávky svorky	ks	35,00000	25,00	875,00	21,00	1 058,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
6	F.006	Svorka zkušební SZ včetně dodávky svorky	ks	5,00000	25,00	125,00	21,00	151,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
7	F.007	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochranného úhelníku + 2 držáky do zdi	ks	5,00000	85,00	425,00	21,00	514,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
8	F.008	Jímací tyč s rovným koncem JR1,5	ks	3,00000	550,00	1 650,00	21,00	1 996,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
9	F.009	Svorka jímací tyč SJ1b	ks	3,00000	85,00	255,00	21,00	308,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
10	F.010	Držák jímací tyče DJD	ks	6,00000	220,00	1 320,00	21,00	1 597,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
11	F.011	Označení svodu štičky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štičky	ks	5,00000	72,50	362,50	21,00	438,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
12	F.012	Pomocný materiál pro hromosvod	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
13	F.013	Montáže	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce

Celkem	40 137,50
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRojNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 07	Elektroinstalace
R:	7.00	Ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl: G		Ostatní				31 500,00		38 115,00		0,00000		0,00000	
1	G.001	Kompletační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
2	G.002	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
3	G.003	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
4	G.004	Sekání drážek, kapes a průviaků	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
5	G.005	Realizační dokumentace	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
6	G.006	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace

Celkem						31 500,00							
--------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 07	Elektroinstalace
R:	8.00	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl: 8		Celkem slaboproudy				61 400,00		74 294,00		0,00000		0,00000	
1	SLP.001	Datový rozvaděč nástěnný 15U včetně vybavení - patch panely, vyvazovací panely, PES, police, switch atd...	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
2	SLP.001	Dvojité zás. včetně konektorů 2xRJ45	ks	3,00000	850,00	2 550,00	21,00	3 085,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	R-položka
3	SLP.002	Instalační kabel FTP CAT6	m	250,00000	85,00	21 250,00	21,00	25 712,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
4	SLP.004	Měření jedné linky STK vč. Protokolu	ks	6,00000	550,00	3 300,00	21,00	3 993,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
5	SLP.005	Popisné štítky	ks	12,00000	550,00	6 600,00	21,00	7 986,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
6	SLP.006	Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál	m	200,00000	5,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
7	SLP.007	Chráněná ohebná korugovaná 40mm,upevňovací a spojovací materiál	m	20,00000	85,00	1 700,00	21,00	2 057,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace

Celkem	61 400,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	IP2024/023	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBRŮJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE
O:	SO 08	Přípojka NN
R:	1.00	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl:	M21	Elektromontáže				44 830,00		54 244,30		0,00000		0,00000	
1	210991001	D+M Elektroměrový rozvaděč ER 212 QM, montáž do fasády	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00	21,00	15 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
2	210991002	D+M Přípojková pojistková skřín SP 100, montáž do fasády	ks	1,00000	10 200,00	10 200,00	21,00	12 342,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
3	210991003	D+M Kabel NFA2x 4x16mm2	m	38,00000	150,00	5 700,00	21,00	6 897,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
4	210991004	D+M Trubka FXP 40	m	8,00000	85,00	680,00	21,00	822,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
5	210991005	D+M Trámová konzole U60/600 pozin. Ocel, uchycení na domě	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
6	210991006	Vysekání drážky v cihle, včetně zapravení jako celek	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
7	210991007	Pomocný instalační materiál	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
8	210991008	Koordinace ostatních profesí během stavby	hod	5,00000	450,00	2 250,00	21,00	2 722,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
9	210991009	Revize elektroinstalace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce

Celkem						44 830,00							
--------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

