

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: 21E012-2024 Terénní úpravy v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, NMNM
Objekt: 01 Terénní úpravy
Rozpočet: 01 Rozpočet

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Základ pro sníženou DPH: 15 % CZK
Základ pro základní DPH: 21 % CZK

CZK

Cena celkem bez DPH: CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	21E012-2024	Terénní úpravy v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, NMNM	List č. 2
Rozpočet:	01	Rozpočet	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				0,00000

Stavba:	21E012-2024	Terénní úpravy v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, NMNM	List č.3
---------	-------------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**
Terénní úpravy

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Rozpočet	15
		15

Položkový soupis

Stavba:	21E012-2024	Terénní úpravy v budoucím areálu Centra služeb a řemesel ul. Soškova, NMNM	List č. 4
Objekt:	01	Terénní úpravy	
Soupis:	01	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1 200,00	800-1	RTS 24/ I
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	460,00	800-1	RTS 24/ I
3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 660,00	800-1	RTS 24/ I
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Výkaz výměr: rozprostíraná zemina: 1480	m3	1 480,00	800-1	RTS 24/ I
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Výkaz výměr: zásyp demolovaných objektů a šachet: 180	m3	180,00	800-1	RTS 24/ I
6	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	m2	7 330,00	800-1	RTS 24/ I

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
7	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00		Vlastní
8	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00		Vlastní
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00		Vlastní
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00		Vlastní
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00		Vlastní
12	1	Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech	soub.	1,00		Vlastní

Díl:	ON	Ostatní náklady				
13	2	Vyhotovení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, dle platné vyhlášky města	soub.	1,00		Vlastní
14	3	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00		Vlastní
15	4	Fotodokumentace z průběhu stavby	soubor	1,00		Vlastní