

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ_rev01_2025-12-04**

Objekt: **101A - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[101A] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101A Okružní křižovatka						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101.ZE	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina. Cenová soustava Bez vazby na CS 188 = 188,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	M3	188,000	-----	-----
2	014101.ZES	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina. ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ VÝMĚNOU MATERIÁLU tl. 500 mm. Cenová soustava Bez vazby na CS 172.9426*0,5 = 86,471 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	M3	86,471	-----	-----
3	014102.AC	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava OTSKP - 2025 ACO 2542.6345*0.05*2.2 = 279,690 [A] ACL 1501.4364*0.07*2.2 = 231,221 [B] ACP 1443.2217*0.07*2.2 = 222,256 [C] Mezisoučet = 733,167 [D] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	733,167	-----	-----
4	014102.BE	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton. Cenová soustava Bez vazby na CS 2,2*929.2928*0,035 = 71,556 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	71,556	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	014102.SC	POPLATKY ZA SKLÁDKU SC C. Cenová soustava Bez vazby na CS Středový ostrov OK 81.7128*0,17*2,05 = 28,477 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	28,477	-----	-----
6	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Zkušebnictví dle aktuálních TKP. Přesný rozsah bude stanoven v KzP. (Např. kontrolní zkoušky zhutnění podloží zemní pláň, konstrukčních vrstev vozovky a rýh výkopů, PAU). Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	-----	-----
7	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	-----	-----
8	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Náklady související s uvedením stavby do předčasného užívání. Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	-----	-----
9	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.). Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček. Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků. Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započítáním výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. sítí.				
11	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KUS	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob stanovení:</i> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby				
12	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
13	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby. RDS bude zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl zhotovitel dílo realizovat. Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.				
13	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
13	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	HM	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
15	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
16	02946	<i>Položka zahrnuje:</i> - zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI) - zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním pracovištěm OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
16	02950	<i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace objízdných tras). Vypracování a aktualizace HMG stavby. Vypracování TePř. Vypracování KZP. Havarijní plán. Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[101A] - Okružní křižovatka**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY - před spuštěním přechodů pro chodce do reálného provozu bude provedeno světelně - technické měření prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce - zajištění přímého měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle požadavků KHS				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
18	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Žďársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
19	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
20	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	03340	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ Zajištění pravidelného přesouvání nádob na domovní i separovaný odpad na místo svozu.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - objednatelům povolené náklady na služby pro zhotovitele <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
1 Zemní práce -----						
21	113348	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	13,891	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 Středový ostrov OK 81.7128*0,17 = 13,891 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	Specifikace					
22	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	929,293	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 929.2928 = 929,293 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	Specifikace					
23	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	1 431,111	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 20*2,2*929.2928*0,035 = 1 431,111 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
	Specifikace					
24	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	2 542,635	-----	-----
	Cenová soustava	Frézování OV v tloušťce 50 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU. OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25		2542.6345 = 2 542,635 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	113745	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM Frézování LV v tloušťce min. 70 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU.	M2	1 501,436	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1501.4364 = 1 501,436 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
26		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM Frézování PV v tloušťce 50-90 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU.				
	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM Frézování PV v tloušťce 50-90 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU.	M2	1 443,222	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1443.2217 = 1 443,222 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
27		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM Odkop v parčíku.				
	123938.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM Odkop v parčíku.	M3	188,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 188 = 188,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	123938.B	<p><i>Specifikace</i></p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM</p> <p>ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ VÝMĚNOU MATERIÁLU tl. 500 mm.</p> <p><i>Cenová soustava</i></p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>172.9426*0,5 = 86,471 [A]</p>	M3	86,471	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[101A] - Okružní křižovatka**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	18110 Cenová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>2195.3641 = 2 195,364 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	2 195,364	-----	-----
2 Základy						-----
30	21461C Cenová soustava	<p>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2</p> <p>separační netkaná geotextilie hustoty min. 300g/m2.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>172.9426 = 172,943 [A]</p>	M2	172,943	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4 Vodorovné konstrukce -----						
31	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Betónové lože tl. 0,15 m C25/30n XF3 pro dlažbu z velkých kostek. Směrovací ostrůvky, srpovitá krajnice, prstenec okružní křižovatky. Cenová soustava OTSKP - 2025 128.5973*0,15 = 19,290 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřizovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	19,290	-----	-----
5 Komunikace -----						
32	56174G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ HYDRAULICKÝMI SILNIČNÍMI POJIVY SH C 8/10 TL. DO 200MM	M2	260,786	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	Cenová soustava	SC 8/10 tl. 160 mm. OTSKP - 2025 Vozovka, prstenec, ostrůvek, krajnice 172.9426 = 172,943 [A] Rýha pro IS 87.8434 = 87,843 [B] Mezisoučet = 260,786 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	273,196	-----	-----
	Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD A,B tl. min. 200 mm.				
34	Cenová soustava	OTSKP - 2025 Vozovka, prstenec, ostrůvek, krajnice 172.9426 = 172,943 [A] Rýha pro IS 87.8434 = 87,843 [B] Střední dělicí-ochranný ostrůvek 12.4096 = 12,410 [C] Mezisoučet = 273,196 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	345,885	-----	-----
	Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ VÝMĚNOU MATERIÁLU tl. 500 mm. HDK 0/125 - může být nahrazena vhodným materiálem dle TKP a ČSN 73 6133!				
35	Cenová soustava	OTSKP - 2025 172.9426*2 = 345,885 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M3	117,376	-----	-----
	Specifikace	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[101A] - Okružní křižovatka**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	Cenová soustava	SC 8/10 - doplnění horní podkladní vrstvy. Předpokládá se doplnění do tl. 160 mm. OTSKP - 2025 733.6017*0,16 = 117,376 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - úpravu povrchu krytu	M2	978,031	-----	-----
	Specifikace	572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C (0,30-0,60) kg/m2. Pod ACL 978.0310 = 978,031 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
37	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM asfaltový beton ACL 16+ OTSKP - 2025 978.0310 = 978,031 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	978,031	-----	-----
	Specifikace	574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM asfaltový beton ACL 16+ OTSKP - 2025 978.0310 = 978,031 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ OTSKP - 2025	M2	958,422	-----	-----
	Specifikace	574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	58210	<p>958.4221 = 958,422 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE</p> <p>Velké žulové dlažební kostky 17 do betonového lože (vykázáno v pol. 451314), s vyspárováním cementovou maltou M 25 XF4.</p> <p>Směrovací ostrůvky, srpovitá krajnice, prstenec OK.</p>	M2	128,597	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>128.5973 = 128,597 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
40	58221	<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce (žulová kostka 8/12 do lože tl. 40 mm).</p>	M2	2,629	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>2.6291 = 2,629 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[101A] - Okružní křižovatka**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	582311	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce (žulová kostka 6 šedá do lože tl. 40 mm). Cenová soustava OTSKP - 2025 1.3601 = 1,360 [A] Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1,360	-----	-----
42	58241.LEM	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA LEMOVÁNÍ HMATNÉ DLAŽBY. Žulová rovinná deska š. 0,25 m do lože tl. 40 mm. Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce. Cenová soustava OTSKP - 2025 1.5001 = 1,500 [A] Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1,500	-----	-----
43	58241.SVP	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky, tl. min. 60 mm. Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce. Cenová soustava OTSKP - 2025 3.4401 = 3,440 [A]	M2	3,440	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
8 Potrubí -----						
44	89921	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>POKLOPY OVLÁDACÍCH PRVKŮ VODOVODU A KANALIZACE(HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, ARMATURNÍ ŠACHTY NA VODOVODU VČETNĚ VODOMĚRNÝCH ŠACHET NA VODOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH A KANALIZAČNÍ ŠAHTY) MUSÍ BÝT OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY UPRAVENÉHO POVRCHU A MUSÍ BÝT TRVALE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ.</p> <p>Včetně dodávky materiálů dle specifikace VAS.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	1,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
45	914131	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>včetně upevňovacího zařízení a osazení.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>C1a 3 = 3,000 [A]</p> <p>IP19 1 = 1,000 [B]</p> <p>IP6 6 = 6,000 [C]</p> <p>'P4 3 = 3,000 [D]</p> <p>Mezisoučet = 13,000 [E]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	13,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
46	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky				
47	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 15 = 15,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
48	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY TŘ RA2 - DOD A MONT	M2	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 IS9b 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
49	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 C1a+P4 3 = 3,000 [A] IP19 1 = 1,000 [B] IP6 6 = 6,000 [C] IP12+E13+E8d 1 = 1,000 [D] Mezisoučet = 11,000 [E]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
50	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	5,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
51	Specifikace	5 = 5,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	-----	-----
	914981 Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ OTSKP - 2025 IS9b 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
52	Specifikace	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP6 do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.	M	124,547	-----	-----
	917424.6 Cenová soustava	OTSKP - 2025 124.5467 = 124,547 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
53	Specifikace	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP6 obloukový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3 (R<15 m).	M	62,755	-----	-----
	917424.6OB Cenová soustava	OTSKP - 2025 62.7553 = 62,755 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
54	Specifikace	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP6 přechodový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.	M	6,000	-----	-----
	917424.6PR Cenová soustava	OTSKP - 2025 8 = 8,000 [A] Stáv. obrubník u přechodu -2 = - 2,000 [B] Mezisoučet = 6,000 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
55	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	12,019	-----	-----
	917424.6SN	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP6 snížený do betonového lože s boční opěrku C25/30n-XF3.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 16.0187 = 16,019 [A] Stáv. obrubník u přechodu -4 = - 4,000 [B] Mezisoučet = 12,019 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
56	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	46,156	-----	-----
	917425.4	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM OP4 (200/250) obloukový do betonového lože s boční opěrku C25/30n-XF3.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 46.1556 = 46,156 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
57	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	48,516	-----	-----
	917425.5	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM OP5 (200/200) do betonového lože s boční opěrku C25/30n-XF3.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 48.516 = 48,516 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
58	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	76,338	-----	-----
	917425.5O	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM OP5 (200/200) obloukový do betonového lože s boční opěrku C25/30n-XF3 (R<15 m).				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 76.338 = 76,338 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
59	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	81,945	-----	-----
	917427.2	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM OP2 (300/200) do betonového lože s boční opěrrou C25/30n-XF3.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 81.9447 = 81,945 [A]				
60	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	15,521	-----	-----
	917427.2O	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM OP2 (300/200) obloukový do betonového lože s boční opěrrou C25/30n-XF3 (R<15 m).				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 15.5208 = 15,521 [A]				
61	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	6,000	-----	-----
	917427.2PR	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM OP2 (300/200) přechodový do betonového lože s boční opěrrou C25/30n-XF3.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 6 = 6,000 [A]				
62	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	12,002	-----	-----
	917427.2SN	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM OP2 (300/200) snížený do betonového lože s boční opěrrou C25/30n-XF3.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 12.0019 = 12,002 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
63	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	5,000	-----	-----
	917427.Z	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM OP2 (300/200) zkosený do betonového lože s boční opěrku C25/30n-XF3.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 5 = 5,000 [A]				
64	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	2,000	-----	-----
	917427.ZPR	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM OP2 (300/200) zkosený přechodový do betonového lože s boční opěrku C25/30n-XF3.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A]				
65	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	79,619	-----	-----
	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 Stáv. kamenný obrubník v chodníku 2.6268+8.5935+6.4364 = 17,657 [A] Stáv. kamenný obrubník silniční š. 15cm 27.2320 = 27,232 [B] Stáv. kamenný obrubník silniční š. 30cm 34.7299 = 34,730 [C] Mezisoučet = 79,619 [D]				
66	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vytrhání, očištění, manipulaci - nové betonové lože a osazení. <i>Položka nezahrnuje:</i> - nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177	M	228,355	-----	-----
	919111.LV	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 Napojení stávající a nové vozovky-LV 228.3552 = 228,355 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
67	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	146,657	-----	-----
	919111.OV	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM				
68	Cenová soustava	OTSKP - 2025 Proříznutí podél zapuštěných obrubníků 135.9187 = 135,919 [A] Napojení stávající a nové vozovky 10.7378 = 10,738 [B] Mezisoučet = 146,657 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	236,092	-----	-----
	919112.PV	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM				
69	Cenová soustava	OTSKP - 2025 Napojení stávající a nové vozovky-PV 236.0917 = 236,092 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	146,657	-----	-----
	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ_rev01_2025-12-04**Objekt: **104 - Místní komunikace**Rozpočet: **[104] - Místní komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
104 Místní komunikace						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014101.ZE	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina. Cenová soustava Bez vazby na CS $454.9096 \cdot 0.3 = 136,473$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	136,473	-----	-----
2	014102.AC	POPLATKY ZA SKLÁDKU AC vrstvy. Cenová soustava Bez vazby na CS $351.9573 \cdot 0,05 \cdot 2,2 = 38,715$ [A] $351.9573 \cdot 0,06 \cdot 2,2 = 46,458$ [B] $82.4075 \cdot 0,1 \cdot 2,2 = 18,130$ [C] Mezisoučet = 103,303 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	103,303	-----	-----
3	014102.BE	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton. Cenová soustava Bez vazby na CS Bet. obrubníky $171.6835 \cdot 0.0247 \cdot 2,2 = 9,329$ [A] Bet. dlažba $249.5303 \cdot 0,08 \cdot 2,2 = 43,917$ [B] Mezisoučet = 53,246 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	53,246	-----	-----
4	014102.KN	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nesmelené podkladní vrstvy. Cenová soustava Bez vazby na CS $717.4092 \cdot 0.2 \cdot 2,05 = 294,138$ [A]	T	294,138	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Zkušebnictví dle aktuálních TKP. Přesný rozsah bude stanoven v KzP. (Např. kontrolní zkoušky zhutnění podloží zemní pláň, konstrukčních vrstev vozovky a rýh výkopů, PAU).				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
6	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
7	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížďky a přístupové cesty <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Náklady související s uvedením stavby do předčasného užívání.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
8	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.). Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
9	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[104] - Místní komunikace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Cenová soustava	Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků. Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započítáním výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. sítí. OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KUS	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob stanovení:</i> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby				
11	Cenová soustava	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy. OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
12	Cenová soustava	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby. RDS bude zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl zhotovitel dílo realizovat. Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI. OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
12	Cenová soustava	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[104] - Místní komunikace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	HM	1,000	-----	-----
	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN.				
14	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI) - zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním pracovištěm				
15	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
15	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace objízdnych tras). Vypracování a aktualizace HMG stavby. Vypracování TePř. Vypracování KZP. Havarijní plán. Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Žďársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
17	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
18	03340	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ Zajištění pravidelného přesouvání nádob na domovní i separovaný odpad na místo svozu.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
1 Zemní práce						-----
19	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Chodník, sjezd AC kryt tl. 10 cm.	M3	8,241	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 82.4075*0,1 = 8,241 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[104] - Místní komunikace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	19,962	-----	-----
	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM Chodník - kryt betonová dlažba.				
21	Cenová soustava	OTSKP - 2025 249.5303*0,08 = 19,962 [A]	M3	143,482	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
22	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Nestmelené podkladní vrstvy.	M	171,684	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 717.4092*0.2 = 143,482 [A]				
23	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	tkm	186,586	-----	-----
	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH				
23	Cenová soustava	OTSKP - 2025 171.6835 = 171,684 [A]	tkm	186,586	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
23	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	186,586	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 20*171.6835*0.0247*2,2 = 186,586 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[104] - Místní komunikace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	M	13,799	-----	-----
	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ				
25	Cenová soustava	OTSKP - 2025 13.7985 = 13,799 [A]	M2	351,957	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
26	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	351,957	-----	-----
	Cenová soustava	Frézování OV v tloušťce 50 mm. Asfaltové směsi z místních komunikací budou předány do za zařízení k odstranění odpadu. OTSKP - 2025 351.9573 = 351,957 [A]				
27	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	351,957	-----	-----
	113745	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM				
27	Cenová soustava	Frézování LV-PV v tloušťce min. 60 mm. Asfaltové směsi z místních komunikací budou předány do za zařízení k odstranění odpadu. OTSKP - 2025 351.9573 = 351,957 [A]	M3	136,473	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
27	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	136,473	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 454.9096*0.3 = 136,473 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	18110 Cenová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1706.3785 = 1 706,379 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	1 706,379	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						-----
29	46251 Cenová soustava	<p>ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE</p> <p>DK 8/16. Kolem kmene stromu ve zpevněné ploše.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>5.0400*0.15 = 0,756 [A]</p>	M3	0,756	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[104] - Místní komunikace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5 Komunikace -----						
30	56174F	SMĚSI Z KAMENIVA STMELLENÉ HYDRAULICKÝMI SILNIČNÍMI POJIVY SH C 5/6 TL. DO 200MM ŽULOVÁ KOSTKA 8/12, ŠEDÁ. SPÁRY VYPLNIT CEMENTOVOU MALTOU M 25 XF4. OTSKP - 2025 MPP Budovatelů 24.5335 = 24,534 [A] Sjezd zámeček 20.3291 = 20,329 [B] Sjezd zásobování 50.2348 = 50,235 [C] Mezisoučet = 95,098 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	95,098	-----	-----
	Cenová soustava					
31	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD B tl. min. 150 mm. OTSKP - 2025 42.7851 = 42,785 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	42,785	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
32	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD A,B tl. min. 200 mm. OTSKP - 2025 1717.4073 = 1 717,407 [A]	M2	1 717,407	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[104] - Místní komunikace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	128,231	-----	-----
	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM				
34	Cenová soustava	ŠD A tl. min. 250 mm. OTSKP - 2025 MK Budovatelů 113.1237 = 113,124 [A] Parkoviště Masarykova 15.1069 = 15,107 [B] Mezisoučet = 128,231 [C]	M2	96,197	-----	-----
	572224	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
35	Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C (0,30-0,60) kg/m2. Vozovka Budovatelů 96.1968 = 96,197 [A]	M2	142,250	-----	-----
	574A44	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM asfaltový beton ACO 11+ OTSKP - 2025 Vozovka Budovatelů 96.1968 = 96,197 [A] Parkoviště Masarykova 46.0534 = 46,053 [B] Mezisoučet = 142,250 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[104] - Místní komunikace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	24,584	-----	-----
	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM				
37	Cenová soustava	asfaltový beton ACL 16+ OTSKP - 2025 Parkoviště Masarykova 24.5840 = 24,584 [A]	M2	138,786	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ tl. 60 mm. OTSKP - 2025 Vozovka Budovatelů 96.1968 = 96,197 [A] Parkoviště Masarykova 42.5893 = 42,589 [B] Mezisoučet = 138,786 [C]	M2	573,099	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	573,099	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	Cenová soustava	<p>Žulová kostka 8/12 šedá.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>617.1798 = 617,180 [A]</p> <p>Předláždění -44.0809 = - 44,081 [B]</p> <p>Mezisoučet = 573,099 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	40,065	-----	-----
	Specifikace	<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC</p> <p>ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ, SJEZD.</p> <p>ŽULOVÁ KOSTKA 8/12, ŠEDÁ.</p>				
40	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>40.0648 = 40,065 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	89,961	-----	-----
	Specifikace	<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>ŽULOVÁ KOSTKA MOZAIKA, ŠEDÁ .</p>				
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>Chodník 447.8227 = 447,823 [A]</p> <p>Předláždění stáv. krytu -357.8619 = - 357,862 [B]</p> <p>Mezisoučet = 89,961 [C]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[104] - Místní komunikace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	20,659	-----	-----
	Cenová soustava	<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>LEMOVÁNÍ HMATNÉ DLAŽBY. Žulová rovinná deska š. 0,25 m do lože tl. 40 mm.</p> <p>Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>20.6591 = 20,659 [A]</p>				
42	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	31,849	-----	-----
	Cenová soustava	<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky, tl. min. 60 mm.</p> <p>Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>31.8493 = 31,849 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[104] - Místní komunikace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	58251	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>Betonová dlažba 20/20/8, bezfazetová, šedá.</p>	M2	327,059	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>Chodník 327.0592 = 327,059 [A]</p>				
44	58271.SVP	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky reflexní k okolnímu povrchu.</p> <p>Dlažba z umělého kamene, černá barva, tl. min. 60 mm.</p>	M2	35,428	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>35.4277 = 35,428 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[104] - Místní komunikace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	58271.VL	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>Umělá vodící linie - hmatová dlažba s podélnými drážkami reflexní k okolnímu povrchu.</p> <p>Dlažba z umělého kamene, černá barva, tl. min. 60 mm.</p>	M2	4,437	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>4.4365 = 4,437 [A]</p>				
46	58401.CER	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM</p> <p>Betonová vegetační dlažba černá, 20/20/8, šířka spár min. 300 mm, spáry vyplnit drceným kamenivem.</p>	M2	11,735	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>Sjezd - zásobování 11.7350 = 11,735 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[104] - Místní komunikace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	58401.SED	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM</p> <p>Betonová vegetační dlažba šedá, 20/20/8, šířka spár min. 300 mm, spáry vyplnit drceným kamenivem.</p>	M2	9,364	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		Podélné parkovací stání 9.3641 = 9,364 [A]				
48	587202	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK</p> <p>Kryt z drobných kostech ze stáv. sjezdu.</p>	M2	44,081	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		44.0809 = 44,081 [A]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582) 				
49	587203	<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK</p> <p>Kryt z mozaikových kostech ze stáv. chodníku.</p>	M2	357,862	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[104] - Místní komunikace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 Chodník 357.8619 = 357,862 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
	Specifikace					
8 Potrubí -----						
50	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ POKLOPY OVLÁDACÍCH PRVKŮ VODOVODU A KANALIZACE(HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, ARMATURNÍ ŠACHTY NA VODOVODU VČETNĚ VODOMĚRNÝCH ŠACHET NA VODOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH A KANALIZAČNÍ ŠAHTY) MUSÍ BÝT OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY UPRAVENÉHO POVRCHU A MUSÍ BÝT TRVALE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ. Včetně dodávky materiálů dle specifikace VAS.	KUS	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 9 = 9,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
51	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ POKLOPY OVLÁDACÍCH PRVKŮ VODOVODU A KANALIZACE(HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, ARMATURNÍ ŠACHTY NA VODOVODU VČETNĚ VODOMĚRNÝCH ŠACHET NA VODOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH A KANALIZAČNÍ ŠAHTY) MUSÍ BÝT OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY UPRAVENÉHO POVRCHU A MUSÍ BÝT TRVALE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ. Včetně dodávky materiálů dle specifikace VAS.	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
52	917.LBL	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z OBRUBNÍKŮ Z L-PROFILU L 80/60/8 PROFIL do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.	M	96,206	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[104] - Místní komunikace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53	Cenová soustava	OTSKP - 2025 96.2058 = 96,206 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku záhonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - lože předepsané zadávací dokumentací <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	33,600	-----	-----
	Specifikace	917.LRO ZÁHONOVÉ OBRUBY Z OBRUBNÍKŮ Z L-PROFILU L 80/60/8 PROFIL V ROZÍCH NAVAŘENY ROXORY 300 mm.				
54	Cenová soustava	OTSKP - 2025 14*2,4 = 33,600 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku záhonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - lože předepsané zadávací dokumentací <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	148,932	-----	-----
	Specifikace	917223.B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Obrubník chodníkový 1000/100/250 mm do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.				
55	Cenová soustava	OTSKP - 2025 148.9317 = 148,932 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	4,601	-----	-----
	Specifikace	917224.B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obrubník silniční 1000/150/250 šedý do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.				
56	Cenová soustava	OTSKP - 2025 4.6013 = 4,601 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	4,000	-----	-----
	Specifikace	917224.BNA SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obrubník silniční nájezdový 1000/150/250 šedý do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 4 = 4,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	2,000	-----	-----
	917224.BPR	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
	Cenová soustava	Obrubník silniční přechodový 1000/150/250 šedý do betonového lože s boční opěrrou C25/30n-XF3. OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A]				
58	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	19,791	-----	-----
	917424.6	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
	Cenová soustava	OP6 do betonového lože s boční opěrrou C25/30n-XF3. OTSKP - 2025 19.7905 = 19,791 [A]				
59	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	3,815	-----	-----
	917424.6OB	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
	Cenová soustava	OP6 obloukový do betonového lože s boční opěrrou C25/30n-XF3 (R<15 m). OTSKP - 2025 3.8147 = 3,815 [A]				
60	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	5,000	-----	-----
	917424.6PR	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
	Cenová soustava	OP6 přechodový do betonového lože s boční opěrrou C25/30n-XF3. OTSKP - 2025 5 = 5,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
61	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	36,947	-----	-----
	917424.6SN	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
	Cenová soustava	OP6 snížený do betonového lože s boční opěrrou C25/30n-XF3. OTSKP - 2025 36.9468 = 36,947 [A]				
62	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	3,498	-----	-----
	917424.6SO	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
	Cenová soustava	OP6 snížený obloukový do betonového lože s boční opěrrou C25/30n-XF3 (R<15 m). OTSKP - 2025 3.4984 = 3,498 [A]				
63	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	196,502	-----	-----
	917424.8	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
	Cenová soustava	OP8 (š. 100 mm) do betonového lože s boční opěrrou C25/30n-XF3. OTSKP - 2025 Podsádka 6 cm. 68.9056 = 68,906 [A] Bez podsádky. 127.5964 = 127,596 [B] Mezisoučet = 196,502 [C]				
64	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	49,510	-----	-----
	917424.8OB	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
	Cenová soustava	OP8 obloukový (š. 100 mm) do betonového lože s boční opěrrou C25/30n-XF3 (R<15 m). OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
65		<p>Podsádka 6 cm. 18.7389 = 18,739 [A] Bez podsádky. 30.7708 = 30,771 [B] Mezisoučet = 49,510 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M	16,700	-----	-----
	91743	<p>CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ Krajník KS3 š. 100 mm do betonového lože s boční opěrou C20/25n-XF3.</p>				
66		<p>Cenová soustava OTSKP - 2025 MPP Budovatelů 9,3+7,4 = 16,700 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M	54,510	-----	-----
	919111.OV	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</p>				
67		<p>Cenová soustava OTSKP - 2025 Profíznutí podél zapuštěných obrubníků 7.3682 = 7,368 [A] Napojení stávající a nové vozovky 36.1356+11.0063 = 47,142 [B] Mezisoučet = 54,510 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M	47,142	-----	-----
	919112.PV	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p>				
68		<p>Cenová soustava OTSKP - 2025 Napojení stávající a nové vozovky-PV 35.7204+11.4215 = 47,142 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M	54,510	-----	-----
	931325	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Profíznutí podél zapuštěných obrubníků $7.3682 = 7,368$ [A] Napojení stávající a nové vozovky $36.1356+11.0063 = 47,142$ [B] Mezisoučet = 54,510 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ_rev01_2025-12-04**

Objekt: **105 - Kanalizační přípojky**

Rozpočet: **[105] - Kanalizační přípojky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
105 Kanalizační přípojky						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.). Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků. Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započítáním výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. sítí.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřické práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob stanovení:</i> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby				
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy.	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN.	HM	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[105] - Kanalizační přípojky**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu <i>Specifikace</i> - výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI) - zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním pracovištěm				
	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).	KPL	1,000	-----	-----
6		Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace objízdných tras). Vypracování a aktualizace HMG stavby. Vypracování TePř. Vypracování KZP. Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.	KPL	1,000	-----	-----
7		Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Specifikace</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Žďársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).	KPL	1,000	-----	-----
8		Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Specifikace</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěši v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo.				
	Specifikace	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - X				
1 Zemní práce						
9	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí do DN 200	M	1,200	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II "1,2 1,2 VV 0"				
	Specifikace	<i>ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,</i>				
10	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	M	1,200	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II "1,2 1,2 VV 0"				
	Specifikace	<i>ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,</i>				
11	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	M3	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II "1,2*1,0*2,5*2 6 VV 0"				
	Specifikace	<i>příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,</i>				
12	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	M3	0,918	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II "vpusti : 1,57*0,065*1,5*6 0,91845 VV 0"				
	Specifikace	<i>s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	131201201R00 Cenová soustava	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně RTS 25/ II "1,63*0,815*8,75 11,62394 VV 0 0,43*0,815*8,75 3,06644 VV 0 1,63*1,63*(16,24-8,75) 19,90018 VV 0 hornina 5 : -2,76724 -2,76724 VV 0" <i>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále bud' s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek</i>	M3	31,823	-----	-----
14	131401201R00 Cenová soustava	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně RTS 25/ II <vv><r><t></r></vv> 2.767000 = 2,767 [A] <i>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále bud' s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek</i>	M3	2,767	-----	-----
15	132201212R00 Cenová soustava	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně RTS 25/ II "1,2*(1,01+1,46)/2*10,0 14,82 VV 0 1,2*(1,60+2,02)/2*14,6 31,7112 VV 0 1,2*(1,60+3,65)/2*7,5 23,625 VV 0 1,2*(1,31+3,65)/2*4,5 13,392 VV 0 1,2*(1,31+3,26)/2*1,0 2,742 VV 0 1,2*(1,31+2,60)/2*5,5 12,903 VV 0 1,2*(1,31+3,60)/2*2,2 6,4812 VV 0 hornina 5 : -8,45395 -8,45395 VV 0 komunikace : -1,2*25,0*0,50 -15 VV 0 chodníky, parkoviště : -1,2*5,0*0,30 -1,8 VV 0 travní plochy : -1,2*15,3*0,10 -1,836 VV 0" <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>	M3	78,584	-----	-----
16	132401211R00 Cenová soustava	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně RTS 25/ II "8% : 105,67440*0,08 8,45395 VV 0 dolamování : -1,12212 -1,12212 VV 0" <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>	M3	7,332	-----	-----
17	138401201R00 Cenová soustava	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5 RTS 25/ II	M3	1,122	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[105] - Kanalizační přípojky**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	Specifikace	"(2,76724+8,45395)*0,1 1,12212 VV 0" <i>zapažených i nezapažených v homině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.</i>	M2	74,357	-----	-----
	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
19	Cenová soustava	RTS 25/ II "(1,60+2,02)/2*14,6 26,426 VV 0 (1,31+2,60)/2*5,5 10,7525 VV 0 37,17850 37,1785 VV 0"	M2	77,067	-----	-----
	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m				
20	Cenová soustava	RTS 25/ II "(1,60+3,65)/2*7,5 19,6875 VV 0 (1,31+3,65)/2*4,5 11,16 VV 0 (1,31+3,26)/2*1,0 2,285 VV 0 (1,31+3,60)/2*2,2 5,401 VV 0 38,53350 38,5335 VV 0"	M2	74,357	-----	-----
	Specifikace	<i>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,</i>				
21	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	M2	77,067	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 74.357000 = 74,357 [A]				
22	Specifikace	<i>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,</i>	M2	77,067	-----	-----
	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m				
23	Cenová soustava	RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 77.067000 = 77,067 [A]	M3	71,116	-----	-----
	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
23	Cenová soustava	RTS 25/ II "31,82332 31,82332 VV 0 78,58445*0,5 39,29223 VV 0" <i>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,</i>	M3	7,913	-----	-----
	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
23	Cenová soustava	RTS 25/ II "2,76724 2,76724 VV 0 (7,33183+1,12212)*0,5 4,22698 VV 0 0,91845 0,91845 VV 0" <i>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,</i>	M3	7,913	-----	-----
	Specifikace	<i>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	162401102R00 Cenová soustava	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m RTS 25/ II "meziskládka : 54,17773*2 108,35546 VV 0"	M3	108,355	-----	-----
	<i>Specifikace</i>	<i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>				
25	162701105R00 Cenová soustava	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m RTS 25/ II "potrubí : 1,2*0,586*45,3 31,85496 VV 0 vpusti : 0,312*16,24 5,06688 VV 0 zásyp štěrkodrtí : (1,85-0,5-0,586)*1,2*33,3 30,52944 VV 0 hornina 5 : -11,22119 -11,22119 VV 0"	M3	56,230	-----	-----
26	162701109R00 Cenová soustava	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 RTS 25/ II "56,23009*5 281,15045 VV 0"	M3	281,150	-----	-----
27	162701155R00 Cenová soustava	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m RTS 25/ II "2,76724+7,33183+1,12212 11,22119 VV 0 0,91845 0,91845 VV 0"	M3	12,140	-----	-----
	<i>Specifikace</i>	<i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>				
28	162701159R00 Cenová soustava	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7 RTS 25/ II "11,22119*5 56,10595 VV 0 0,91845*5 4,59225 VV 0"	M3	60,698	-----	-----
	<i>Specifikace</i>	<i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>				
29	167101102R00 Cenová soustava	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4 RTS 25/ II "meziskládka : 54,17773 54,17773 VV 0"	M3	54,178	-----	-----
30	171201101R00 Cenová soustava	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných RTS 25/ II "56,23009+11,22119 67,45128 VV 0 meziskládka : 54,17773 54,17773 VV 0 0,91845 0,91845 VV 0"	M3	122,547	-----	-----
31	174101101R00 Cenová soustava	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách RTS 25/ II	M3	84,707	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	175101101R00 Cenová soustava	"31,82332+2,76724 34,59056 VV 0 78,5845+7,33183+1,12212 87,03845 VV 0 -56,23009-11,22119 -67,45128 VV 0 zásyp štěrkodrtí : (1,85-0,5-0,586)*1,2*33,3 30,52944 VV 0" <i>Specifikace</i> z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu RTS 25/ II	M3	22,469	-----	-----
33	199000002R00 Cenová soustava	"potrubí : ((1,2*0,436)-0,0272)*45,3 22,4688 VV 0" <i>Specifikace</i> sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů RTS 25/ II	M3	56,230	-----	-----
34	199000003R00 Cenová soustava	<vv><r><t></r></vv> 56.230000 = 56,230 [A] Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů RTS 25/ II	M3	11,221	-----	-----
35	5832101R1 Cenová soustava	<vv><r><t></r></vv> 11.221000 = 11,221 [A] Kamenivo nestanovené těžené 0/63 Vlastní	T	52,419	-----	-----
36	583322202R Cenová soustava	"zásyp štěrkodrtí : (1,85-0,5-0,586)*1,2*33,3*1,01*1,7 52,41905 VV 0" Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm RTS 25/ II	T	38,579	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						-----
37	451573111R00 Cenová soustava	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm RTS 25/ II	M3	1,463	-----	-----
38	452312131R00 Cenová soustava	"2,09*0,1*7 1,463 VV 0" <i>Specifikace</i> v otevřeném výkopu, Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 RTS 25/ II	M3	8,154	-----	-----
721 Vnitřní kanalizace						-----
39	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200	M	3,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	Cenová soustava	RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 3.000000 = 3,000 [A]	T	0,080	-----	-----
	Specifikace	normálních a kyselinovzdorných,				
	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vislý , v objektech výšky do 6m				
	Cenová soustava	RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 0.080000 = 0,080 [A]				
	Specifikace	vodorovně do 100 m				
8 Trubní vedení						-----
41	286147714R	Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; SN 10	M	3,553	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II "7*0,5*1,015 3,5525 VV 0"				
42	28656130R	Spojka plastová kanalizační typ: přechodová; materiál: PP; DN/OD2 = 160; těsnění: SBR	KUS	7,105	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II "7*1,015 7,105 VV 0"				
43	55243095R	Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpust; zatížení: D 400; dl = 500 mm; š = 500 mm; příslušenství: pant	KUS	7,000	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 7.000000 = 7,000 [A]				
44	55292014R1	Univerzální kolmé sedlo FA 150 B DN 150	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	Vlastní <vv><r><t></t></r></vv> 4.000000 = 4,000 [A]				
45	55292014R2	Univerzální kolmé sedlo FA 150 U DN 150	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Vlastní <vv><r><t></t></r></vv> 2.000000 = 2,000 [A]				
46	592238740R	horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C 40/50; XA1	KUS	7,070	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II "7*1,01 7,07 VV 0"				
47	592238741R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm	KUS	3,030	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 3.030000 = 3,030 [A]				
48	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	KUS	6,060	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II "6*1,01 6,06 VV 0"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
49	592238747R Cenová soustava	skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm RTS 25/ II "7*1,015 7,105 VV 0"	KUS	7,105	-----	-----
50	592238750R Cenová soustava	dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50 RTS 25/ II "7*1,01 7,07 VV 0"	KUS	7,070	-----	-----
51	59710626R Cenová soustava	trouba kameninová hrdlová; DN 150; FN 34 kN/m RTS 25/ II "53,9*1,015 54,7085 VV 0"	M	54,709	-----	-----
52	597109450R Cenová soustava	oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m RTS 25/ II "1*1,015 1,015 VV 0"	KUS	1,015	-----	-----
53	597109451R Cenová soustava	oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m RTS 25/ II "1*1,015 1,015 VV 0"	KUS	1,015	-----	-----
54	59710956R Cenová soustava	oblouk kameninový 90,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m RTS 25/ II "4*1,015 4,06 VV 0"	KUS	4,060	-----	-----
55	817314111T01 Cenová soustava	Montáž betonových útesů s hrdlem, navrtávka na kanalizaci Vlastní <vv><r><t></t></r></vv> 6.000000 = 6,000 [A]	KUS	6,000	-----	-----
56	831312121R00 Cenová soustava	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 RTS 25/ II "45,3 45,3 VV 0 svislé potrubí : 8,6 8,6 VV 0"	M	53,900	-----	-----
	Specifikace	pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
57	837312221R00 Cenová soustava	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 6.000000 = 6,000 [A]	KUS	6,000	-----	-----
	Specifikace	na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,				
58	871313121R00 Cenová soustava	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 RTS 25/ II "7*0,5 3,5 VV 0"	M	3,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
59	<i>Specifikace</i> 877313123R00 Cenová soustava	<i>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,</i> Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 7.000000 = 7,000 [A]	KUS	7,000	-----	-----
60	892571111R00 Cenová soustava	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 53.900000 = 53,900 [A]	M	53,900	-----	-----
61	<i>Specifikace</i> 895941111R00 Cenová soustava	<i>vodou nebo vzduchem,</i> Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 7.000000 = 7,000 [A]	KUS	7,000	-----	-----
62	<i>Specifikace</i> 899202111R00 Cenová soustava	<i>včetně zřízení lože ze štěrkopísku,</i> Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 7.000000 = 7,000 [A]	KUS	7,000	-----	-----
63	<i>Specifikace</i> 899231111R00 Cenová soustava	<i>včetně rámu a košů na bahno,</i> Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 2.000000 = 2,000 [A]	KUS	2,000	-----	-----
	<i>Specifikace</i>	<i>odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,</i>				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb						-----
64	936311113R00 Cenová soustava <i>Specifikace</i>	Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 RTS 25/ II "0,032*0,1*2 0,0064 VV 0" <i>uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděje s betonem v otvoru, očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,</i>	M3	0,006	-----	-----
96 Bourání konstrukcí						-----
65	969021121R00 Cenová soustava <i>Specifikace</i>	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200 RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 3.000000 = 3,000 [A] <i>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>	M	3,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
66	976085211R00 Cenová soustava	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m ² RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 6.000000 = 6,000 [A]	KUS	6,000	-----	-----
99 Staveništní přesun hmot						-----
67	998275101R00 Cenová soustava Specifikace	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 125.079000 = 125,079 [A] trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů	T	125,079	-----	-----
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-----
68	979082213R00 Cenová soustava	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 0.413000 = 0,413 [A]	T	0,413	-----	-----
69	979082219R00 Cenová soustava	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 5.783000 = 5,783 [A]	T	5,783	-----	-----
70	979093111R00 Cenová soustava	Uložení suti na skládku bez zhutnění RTS 25/ II <vv><r><t></t></r></vv> 0.413000 = 0,413 [A]	T	0,413	-----	-----
71	979999981R00 Cenová soustava	Poplatek za skládku Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm ² , čistý (skup.170101) RTS 25/ II "0,91845*1,7 1,56137 VV 0"	T	1,561	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ_rev01_2025-12-04**

Objekt: **191 - Dopravně inženýrská opatření**

Rozpočet: **[191] - Dopravně inženýrská opatření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
191 Dopravně inženýrská opatření						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění DIR Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
2	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK "Rozpočet: Etapa 1 = 11,000 [A] Etapa 2a =0,00 [B] Etapa 2b = 0,000 [C] Etapa 3a = 0,00 [D] Etapa 3b = 0,000 [E] Rozpočet celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]" "Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO" Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění	KUS	11,000	-----	-----
3	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM "Rozpočet: Etapa 1 = 135,000 [A] Etapa 2 = 35,000 [B] Etapa 3a = 22,000 [C] Etapa 3b = 13,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=205,000 [E]" Cenová soustava 2022_OTSKP	KUS	205,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <p>nezahrnuje dodávku značky</p>	KUS	205,000	-----	-----
	914133	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ</p> <p>"Rozpočet:</p> <p>Etapa 1 = 6,000 [A]</p> <p>Etapa 2 = 164,000 [B]</p> <p>Etapa 3a = 22,000 [C]</p> <p>Etapa 3b = 13,000 [D]</p> <p>Rozpočet celkem: A+B+C+D=205,000 [E]"</p>				
5	Cenová soustava	2022_OTSKP	KSDE N	14 936,000	-----	-----
	Specifikace	<p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p> <p>DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ</p> <p>"Rozpočet:</p> <p>Etapa 1 = 135,000 [A]</p> <p>Délka etapy 1 = 90 dní [B]</p> <p>Etapa 2 = 164,000 [C]</p> <p>Délka etapy 2 = 14 dní [D]</p> <p>Etapa 3a = 22,000 [E]</p> <p>Délka etapy 3a = 14 dní [F]</p> <p>Etapa 3b = 13,000 [G]</p> <p>Délka etapy 3b = 14 dní [H]</p> <p>Rozpočet celkem: A*B+C*D+E*F+G*H=14936,000 [I]"</p>				
6	Cenová soustava	2022_OTSKP	KUS	17,000	-----	-----
	Specifikace	<p>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</p> <p>DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</p> <p>"Rozpočet:</p> <p>Etapa 1 = 13,000 [A]</p> <p>Etapa 2 = 4,000 [B]</p> <p>Etapa 3a = 0,000 [C]</p> <p>Etapa 3b = 0,000 [D]</p> <p>Rozpočet celkem: A+B+C+D=17,000 [E]"</p> <p>"Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku značky" 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Cenová soustava	2022_OTSKP	KUS	17,000	-----	-----
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <p><i>nezahrnuje</i> dodávku značky</p>				
8	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KSDE N	1 198,000	-----	-----
		<p>"Rozpočet:</p> <p>Etapa 1 = 0,000 [A]</p> <p>Etapa 2 = 17,000 [B]</p> <p>Etapa 3a = 0,000 [C]</p> <p>Etapa 3b = 0,000 [D]</p> <p>Rozpočet celkem: A+B+C+D=17,000 [E]"</p>				
9	Cenová soustava	2022_OTSKP	M2	2,625	-----	-----
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i></p> <p><i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i></p>				
10	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	2,625	-----	-----
		<p>"Rozpočet:</p> <p>Etapa 1 = 0,000 [A]</p> <p>Etapa 2 = 0,000 [B]</p> <p>Etapa 3a = 2,625 [C]</p> <p>Etapa 3b = 0,000 [D]</p> <p>Rozpočet celkem: A+B+C+D=10,500 [E]"</p>				
	Cenová soustava	2022_OTSKP	M2	2,625	-----	-----
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení 				
	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11		"Rozpočet: Etapa 1 = 0,000 [A] Etapa 2 = 0,000 [B] Etapa 3a = 2,625 [C] Etapa 3b = 0,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=10,500 [E]" "Položka zahrnuje: - odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) - odklizení vzniklé suti Položka nezahrnuje: - x"				
	Cenová soustava Specifikace	2022_OTSKP zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	-----	-----
12		"Rozpočet: Etapa 1 = 3,000 [A] Etapa 2 = 3,000 [B] Etapa 3a = 0,000 [C] Etapa 3b = 0,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=6,000 [E]"				
	Cenová soustava Specifikace	2022_OTSKP položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	-----	-----
13		"Rozpočet: Etapa 1 = 0,000 [A] Etapa 2 = 6,000 [B] Etapa 3a = 0,000 [C] Etapa 3b = 0,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=6,000 [E]"				
	Cenová soustava Specifikace	2022_OTSKP Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	354,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14		<p>"Rozpočet: Etapa 1 = 3,000 [A] Délka etapy 1 = 90 dní [B] Etapa 2 = 3,000 [C] Délka etapy 2 = 14 dní [D] Etapa 3a = 0,000 [E] Délka etapy 3a = 14 dní [F] Etapa 3b = 0,000 [G] Délka etapy 3b = 14 dní [H] Rozpočet celkem: A*B+C*D+E*F+G*H=354,000 [I]"</p> <p>"Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití."</p> <p>Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</p>				
	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	-----	-----
15		<p>"Rozpočet: Etapa 1 = 0,000 [A] Etapa 2 = 6,000 [B] Etapa 3a = 0,000 [C] Etapa 3b = 0,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=6,000 [E]"</p> <p>Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</p>				
	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	-----	-----
16	916349	<p>"Rozpočet: Etapa 1 = 0,000 [A] Etapa 2 = 6,000 [B] Etapa 3a = 0,000 [C] Etapa 3b = 0,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=6,000 [E]"</p> <p>Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p>	KSDE N	84,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"Rozpočet: Etapa 1 = 0,000 [A] Délka etapy 1 = 90 dní [B] Etapa 2 = 6,000 [C] Délka etapy 2 = 14 dní [D] Etapa 3a = 0,000 [E] Délka etapy 3a = 14 dní [F] Etapa 3b = 0,000 [G] Délka etapy 3b = 14 dní [H] Rozpočet celkem: $A*B+C*D+E*F+G*H=84,000$ [I]"				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ_rev01_2025-12-04**Objekt: **401 - Veřejné osvětlení a datová síť města**Rozpočet: **[401] - Veřejné osvětlení a datová síť města**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
401 Veřejné osvětlení a datová síť města						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.). Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček. Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	-----	-----
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků. Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započítáním výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. sítí. Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřické práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x Způsob stanovení: - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby	KPL	1,000	-----	-----
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy. Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) Položka nezahrnuje: - x	KUS	1,000	-----	-----
4	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Cenová soustava OTSKP - 2025	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	02945	<p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</p> <p>GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN.</p>	HM	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
6	02946	<p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem</p> <p>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu</p> <p>- výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu</p> <p>- autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI)</p> <p>- zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním pracovištěm</p> <p>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</p> <p>Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).</p>	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
7	02950	<p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</p> <p>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</p> <p>Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace objízdných tras).</p> <p>Vypracování a aktualizace HMG stavby.</p> <p>Vypracování TePř.</p> <p>Vypracování KZP.</p> <p>Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.</p>	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Žďársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
9	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěši v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x				
1 Zemní práce						-----
10	199000002R00	POPLATEK ZA SKLÁDKU HOR.1-4	M3	45,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 45.000000 = 45,000 [A]				
M M ELEKTROINSTALACE-MATERIAL						-----
52	15615235	DRAT POZINK MEK 11343 D10.00M	KG	75,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 75.000000 = 75,000 [A]				
53	28600107.A	TRUB PE KORUGOVANA 40/33MM	M	350,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 350.000000 = 350,000 [A]				
54	28600109.A	TRUB PE KORUGOVANA 63/52MM	M	690,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
55	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 690.000000 = 690,000 [A]	KUS	12,000	-----	-----
	31673542	STOZAR ULIC. 8,0+1,5 POZINK, SEDY (KUZELOVY 186/76mm)				
56	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 12.000000 = 12,000 [A]	KUS	3,000	-----	-----
	31673546	STOZAR PARK. KONICKY POZINK., SEDY (KUZELOVY 130/60mm)				
57	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 3.000000 = 3,000 [A]	KUS	4,000	-----	-----
	31673547	STOZAR 6m PRO OSVETLENI PRECHODU B SEDY				
58	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 4.000000 = 4,000 [A]	KUS	2,000	-----	-----
	31673550	STOZAR 6m PRO OSVETLENI PRECHODU D SEDY				
59	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 2.000000 = 2,000 [A]	KUS	10,000	-----	-----
	31677030	VYLOZNIK 1,5m - ROVNY, SEDY (1/76 - 1500)				
60	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 10.000000 = 10,000 [A]	KUS	2,000	-----	-----
	31677290	VYLOZNIK 1,5m -2-RAMENNY ROVNY SEDY (2/76 - 1500 / 180)				
61	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 2.000000 = 2,000 [A]	KUS	4,000	-----	-----
	31677537	VYLOZNIK 2m PRO PRECHOD - B SEDY				
62	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 4.000000 = 4,000 [A]	KUS	2,000	-----	-----
	31677538	VYLOZNIK 4m PRO PRECHOD - D SEDY				
63	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 2.000000 = 2,000 [A]	M	250,000	-----	-----
	34111032	KABEL SIL CYKY-J 3X1,5				
64	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 250.000000 = 250,000 [A]	M	490,000	-----	-----
	34111043	KABEL SIL CYKY-J 3X4				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 490.000000 = 490,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
65	34112316	KABEL AL JADRO AYKY-J 4X16	M	850,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 850.000000 = 850,000 [A]				
66	34523115	VLOZKA E27 VC. POJ.HLAVICE 10 A	KUS	25,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 25.000000 = 25,000 [A]				
67	34562044	SVORNICE ST SV10B @	KUS	21,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 21.000000 = 21,000 [A]				
68	345710010000	KONCOVKA MIKROTRUBICKY 12/8MM	KUS	11,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 11.000000 = 11,000 [A]				
69	345710020000	KONCOVKA MIKROTRUBICKY 7/3,5MM	KUS	17,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 17.000000 = 17,000 [A]				
70	345710040000	SPOJKA MIKROTRUBICKY 12/8MM	KUS	20,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 20.000000 = 20,000 [A]				
71	345710050000	SPOJKA MIKROTRUBICKY 7/3,5MM	KUS	16,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 16.000000 = 16,000 [A]				
72	34571020	MIKROTRUBICKA ZODOLNENA 7/3,5MM	M	150,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 150.000000 = 150,000 [A]				
73	34571021	MIKROTRUBICKA ZODOLNENA 12/8MM	M	970,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 970.000000 = 970,000 [A]				
74	34571023	SVAZEK MIKROTRUBICEK 7 X 7/3,5MM	M	320,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 320.000000 = 320,000 [A]				
75	34571024	SVAZEK MIKROTRUBICEK 7 X 12/8MM	M	190,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
76	34571590	<vv><r><t></t></r></vv> 190.000000 = 190,000 [A] KRABICE HENSEL D9065/CR Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	3,000	-----	-----
77	34844922	<vv><r><t></t></r></vv> 3.000000 = 3,000 [A] A2/20 - LED SVITIDLO ULICNI (20W, 2700K, 2991lm) Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	2,000	-----	-----
78	34844923	<vv><r><t></t></r></vv> 2.000000 = 2,000 [A] A1/36, A2/36 - LED SVITIDLO ULICNI (36W, 2700K, 5383 lm) Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	9,000	-----	-----
79	34844924	<vv><r><t></t></r></vv> 9.000000 = 9,000 [A] A3/50 - LED SVITIDLO ULICNI (50W, 2700K, 7477lm) Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	3,000	-----	-----
80	34844925	<vv><r><t></t></r></vv> 3.000000 = 3,000 [A] C/8 - LED SVIT.PARK.2700K,1196lm,8W (DLE VYBERU INVESTORA) Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	3,000	-----	-----
81	34844926	<vv><r><t></t></r></vv> 3.000000 = 3,000 [A] B1/48, B2/48 - LED SVITIDLO PRECHOD)48W, 4000K, 7128 lm) Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	6,000	-----	-----
82	35436200	<vv><r><t></t></r></vv> 6.000000 = 6,000 [A] SPOJKA KAB SIL PASK SVCZC 16 AI Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	1,000	-----	-----
83	35441120	<vv><r><t></t></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A] PASEK UZEMNOVACI 30X4 MM * Cenová soustava Bez vazby na CS	M	540,000	-----	-----
84	35441895	<vv><r><t></t></r></vv> 540.000000 = 540,000 [A] SVORKA PRIPOJ SP1 D6-12MM * Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	23,000	-----	-----
85	35441925	<vv><r><t></t></r></vv> 23.000000 = 23,000 [A] SVORKA ZKUSEB SZ LANO D6-12MM Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	3,000	-----	-----
86	35441986	<vv><r><t></t></r></vv> 3.000000 = 3,000 [A] SVORKA VODOV SR 02,03 10MM PAS*	KUS	96,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
87	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 96.000000 = 96,000 [A]	KUS	13,000	-----	-----
	358242510000	PATRONA POJISTKOVA ODPINAC				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 13.000000 = 13,000 [A]				
M S ELEKTROINSTALACE-SPECIFIKACE -----						
88	111R00	MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA cl.8,ods.3a	%	474,510	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 474.510000 = 474,510 [A]				
89	131R00	PRESUN DO ZONY M21,22,36,39 cl.8	%	474,510	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 474.510000 = 474,510 [A]				
90	35700006	SR1 ROZPOJ.SKRIN VC. PLAST.PIL. (OZN. SS ... / 5 X ODPINAC OPV 10)	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]				
91	35700007	SR2,SR3 ROZPOJ.SKRIN VC. PLAST.PIL. (OZN. SS ... / 4 x ODPINAC OPV 10)	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 2.000000 = 2,000 [A]				
	Specifikace	2 X JISTIC/CHRANIC 6-10A				
92	35700010	OPT.ROZVADEC PILIROVY ORU 1 SFD SIS	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]				
M ELEKTROINSTALACE-MONTAZ -----						
11	100254480206	AUTOMOBIL NAKL. (DOPRAVA STOZARU)	SH	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 8.000000 = 8,000 [A]				
12	180456000900	MONT.PLOSINA AUT.PODV. MTP27	SH	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 9.000000 = 9,000 [A]				
13	210010031R00	MIKROTRUBICKA ZODOLNENA VOL 7/3,5MM	M	150,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 150.000000 = 150,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	210010032R00	MIKROTRUBICKA ZODOLNENA VOL. 12/8MM	M	970,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 970.000000 = 970,000 [A]				
15	210010033R00	SVAZEK MIKROHDPE 7x7/3,5MM DO TER.	M	320,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 320.000000 = 320,000 [A]				
16	210010034R00	SVAZEK MIKROHDPE 7x12/8MM DO TER.	M	190,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 190.000000 = 190,000 [A]				
17	210010035R00	TRUBKA KORUGOVANA VOL 40/33 MM	M	350,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 350.000000 = 350,000 [A]				
18	210010036R00	TRUBKA KORUGOVANA VOL 63/52 MM	M	690,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 690.000000 = 690,000 [A]				
19	210010351R00	ROZVOD.KRAB. LIS IZOL	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 3.000000 = 3,000 [A]				
20	210100251R00	UKONC KAB CELOPLAST SZ 4X10	KUS	64,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 64.000000 = 64,000 [A]				
21	210100252R00	UKONC KAB CELOPLAST 4X25	KUS	58,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 58.000000 = 58,000 [A]				
22	210100421R00	KONCOVKA MIKROTRUBICKY 7/3,5	KUS	17,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 17.000000 = 17,000 [A]				
23	210100422R00	KONCOVKA MIKROTRUBICKY 12/8	KUS	11,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 11.000000 = 11,000 [A]				
24	210101251R00	SPOJKA MIKROTRUBICKY 7/3,5	KUS	16,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	210101252R00	<vv><r><t></t></r></vv> 16.000000 = 16,000 [A] SPOJKA MIKROTRUBICKY 12/8 Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	20,000	-----	-----
26	210102001R00	<vv><r><t></t></r></vv> 20.000000 = 20,000 [A] SPOJ EPOX PLAST K 1KV SVPE 4X25 Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	1,000	-----	-----
27	210120031R00	<vv><r><t></t></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A] POJISTKA 10A, 16A VCET ZAPOJ Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	25,000	-----	-----
28	210120102R06	<vv><r><t></t></r></vv> 25.000000 = 25,000 [A] PATRONA POJISTKOVA DO 500V VC.DODAVKY PATRONY 10A Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	13,000	-----	-----
29	210190004R00	<vv><r><t></t></r></vv> 13.000000 = 13,000 [A] MONTAZ PLAST. PILIRE DO VYKOPU Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	4,000	-----	-----
30	210202010R00	<vv><r><t></t></r></vv> 4.000000 = 4,000 [A] SVITIDLO LED NA VYLOZNIK pr.60mm Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	20,000	-----	-----
31	210202014R00	<vv><r><t></t></r></vv> 20.000000 = 20,000 [A] SVITIDLO LED NA STOZAR PARKOVE 8 W Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	3,000	-----	-----
32	210204003R00	<vv><r><t></t></r></vv> 3.000000 = 3,000 [A] STOZAR SADOVY KONICKY 5m Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	3,000	-----	-----
33	210204009R00	<vv><r><t></t></r></vv> 3.000000 = 3,000 [A] STOZAR PRO OSV. PRECHODU 6m Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	6,000	-----	-----
34	210204011R00	<vv><r><t></t></r></vv> 6.000000 = 6,000 [A] STOZAR OSVETLOV KUZEL. OCEL 8M Cenová soustava Bez vazby na CS	KUS	14,000	-----	-----
35	210204103R00	<vv><r><t></t></r></vv> 14.000000 = 14,000 [A] VYLOZNIK OCEL 1-RAMEN DO 35 KG	KUS	14,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 14.000000 = 14,000 [A]				
36	210204104R00	VYLOZNIK OCEL 1-RAMEN NAD 35 KG	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 2.000000 = 2,000 [A]				
37	210204105R00	VYLOZNIK OCEL 2-RAMEN DO 70 KG	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 2.000000 = 2,000 [A]				
38	210204202R00	ELEKTROVYZBROJ STOZARU 2 OKRUHY	KUS	16,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 16.000000 = 16,000 [A]				
39	210204203R00	ELEKTROVYZBROJ STOZARU 3 OKRUHY	KUS	5,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 5.000000 = 5,000 [A]				
40	210220002R00	VEDENI UZEM FEZN D 10 MM POVRCH	M	120,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 120.000000 = 120,000 [A]				
41	210220021R00	VEDENI UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEMI	M	540,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 540.000000 = 540,000 [A]				
42	210220302R00	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	KUS	122,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 122.000000 = 122,000 [A]				
43	210810005R00	KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNE	M	250,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 250.000000 = 250,000 [A]				
44	210810007R00	KABEL CYKY-M 750V 3X4 VOLNE	M	490,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 490.000000 = 490,000 [A]				
45	210901015R00	KABEL AYKY 750V 4X16 VOLNE	M	850,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 850.000000 = 850,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
46	900R00	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRACE V ROZVADECI RVO	HOD	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 8.000000 = 8,000 [A]				
	Specifikace	(DOPLNENI VYZBROJE 2 X JISTIC/CHRIC 1X16A)				
47	900R01	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a NEPREDVIDANE PRACE/ NATERY, PRIP.	HOD	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 8.000000 = 8,000 [A]				
48	900R02	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRACE NA STAVAJICICH STOZARECH VO	HOD	7,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 7.000000 = 7,000 [A]				
49	900R03	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PROJEKTOVE A PRUZKUMNE PRACE	HOD	5,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 5.000000 = 5,000 [A]				
50	900R04	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRACE V DATOVEM ROZVADECI	HOD	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 4.000000 = 4,000 [A]				
51	900R07	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a DEMONTAZE	HOD	42,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 42.000000 = 42,000 [A]				
M46 Zemní práce při montážích						-----
93	460010022RT2	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY U SILNICE DÉLKA TRASY DO 500M	KM	0,600	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 0.600000 = 0,600 [A]				
94	460030006RT1	SEJMUTÍ ORNICE TL.DO 15CM HOR.2 TLOUŠŤKA VRSTVY DO 10CM	M3	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 12.000000 = 12,000 [A]				
95	460030011RT2	SEJMUTÍ DRNU Z PLOCH STŘEDNĚ ZATRAVNĚNÝCH	M2	120,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 120.000000 = 120,000 [A]				
96	460030072RT2	BOURÁNÍ ŽIVIČ.POVRCŮ TL.5-10CM V PLOŠE 5-10M2	M2	1,500	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 1.500000 = 1,500 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
97	460030081RT3 Cenová soustava	ŘEZÁNÍ SPÁRY V ASFALTU NEBO BETONU V TL.VRSTVY 8-10CM Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 6.000000 = 6,000 [A]	M	6,000	-----	-----
98	460030092R00 Cenová soustava	VYTRH.OBRUBNÍKŮ LEŽATÝCH, LOŽE MC Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 2.000000 = 2,000 [A]	M	2,000	-----	-----
99	460050703R00 Cenová soustava	JÁMA PRO STOŽÁRY VEŘ.OSVĚTL. HOR.3 Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 12.000000 = 12,000 [A]	M3	12,000	-----	-----
100	460050712R00 Cenová soustava	JÁMA PRO PILIR HOR.2 Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 0.400000 = 0,400 [A]	M3	0,400	-----	-----
101	460070002RT1 Cenová soustava	JÁMA PRO SPOJKU HOR.2 RUČNÍ VÝKOP JÁMY Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]	KUS	1,000	-----	-----
102	460070053R00 Cenová soustava	JÁMA PRO MIKROTRUBICKY V KRUHU Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 3.000000 = 3,000 [A]	KUS	3,000	-----	-----
103	460100001R00 Cenová soustava	POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x800 MIMO OSU Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 3.000000 = 3,000 [A]	KUS	3,000	-----	-----
104	460100022R00 Cenová soustava	POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x1200 V OSE Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 18.000000 = 18,000 [A]	KUS	18,000	-----	-----
105	460100023R00 Cenová soustava	POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x1500 V OSE Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 2.000000 = 2,000 [A]	KUS	2,000	-----	-----
106	460120001RT1 Cenová soustava	ZÁHOZ JÁMY HOR.1-2 UPĚCHOVÁNÍ A ÚPRAVA POVRCHU Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 5.000000 = 5,000 [A]	KUS	5,000	-----	-----
107	460120002R00 Cenová soustava	ZÁHOZ JÁMY PRO MIKROTR.KRUH HOR.3-4 Bez vazby na CS	KUS	3,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
108	460200163RT1 Cenová soustava	<vv><r><t></t></r></vv> 3.000000 = 3,000 [A] VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/80 CM HOR.3 RUČNÍ VÝKOP RÝHY Bez vazby na CS	M	415,000	-----	-----
109	460200263RT1 Cenová soustava	<vv><r><t></t></r></vv> 415.000000 = 415,000 [A] VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 50/80 CM HOR.3 RUČNÍ VÝKOP RÝHY Bez vazby na CS	M	25,000	-----	-----
110	460200283RT1 Cenová soustava	<vv><r><t></t></r></vv> 25.000000 = 25,000 [A] VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 50/100 CM HOR.3 RUČNÍ VÝKOP RÝHY Bez vazby na CS	M	95,000	-----	-----
111	460420022RT3 Cenová soustava	<vv><r><t></t></r></vv> 95.000000 = 95,000 [A] ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PÍSKU 10CM LOŽE TL. 20CM Bez vazby na CS	M	385,000	-----	-----
112	460420041R00 Cenová soustava	<vv><r><t></t></r></vv> 385.000000 = 385,000 [A] ZRI KAB LOZ ZRNA 8MM 30/30CM PISEK PRO TR. AROT - ZDUSANI Bez vazby na CS	M	150,000	-----	-----
113	460420502R00 Cenová soustava	<vv><r><t></t></r></vv> 150.000000 = 150,000 [A] KRIZOVATKA S KANALIZACI, VODOVODEM DO PE TRUBKY (NN, PVSEK) Bez vazby na CS	KUS	29,000	-----	-----
114	460490011R00 Cenová soustava	<vv><r><t></t></r></vv> 29.000000 = 29,000 [A] ZAKRYTI KABELU FOLII PVC 22 CM Bez vazby na CS	M	1 150,000	-----	-----
115	460510021R00 Cenová soustava	<vv><r><t></t></r></vv> 1150.000000 = 1 150,000 [A] KAB PROSTUP PVC ROURA 10 CM VC. TR. AROT DVK 110/94 DELKA 6M Bez vazby na CS	M	312,000	-----	-----
116	460560143RT1 Cenová soustava	<vv><r><t></t></r></vv> 312.000000 = 312,000 [A] ZÁHOZ RÝHY 35/60 CM HOR.3 RUČNÍ ZÁHOZ RÝHY Bez vazby na CS	M	415,000	-----	-----
117	460560243RT1 Cenová soustava	<vv><r><t></t></r></vv> 415.000000 = 415,000 [A] ZÁHOZ RÝHY 50/60 CM HOR.3 RUČNÍ ZÁHOZ RÝHY Bez vazby na CS	M	25,000	-----	-----
118	460560263RT1	<vv><r><t></t></r></vv> 25.000000 = 25,000 [A] ZÁHOZ RÝHY 50/80 CM HOR.3 RUČNÍ ZÁHOZ RÝHY	M	95,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
119	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 95.000000 = 95,000 [A]	M3	45,000	-----	-----
	460600001RT8	NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY DO 1KM ODVOZ NA VZDÁLENOST 10000M				
120	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 45.000000 = 45,000 [A]	M3	450,000	-----	-----
	460600002RT1	PŘÍPLATEK ZA ODVOZ DALŠÍCH 1000M NÁKLADNÍM AUTOMOBILEM				
121	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 450.000000 = 450,000 [A]	M2	120,000	-----	-----
	460620001RT1	POLOŽENÍ DRNU RUČNÍ POLOŽENÍ DRNU, KROPENÍ				
122	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 120.000000 = 120,000 [A]	M2	120,000	-----	-----
	460620006RT1	OSETÍ POVRCHU TRÁVOU VČETNĚ DODÁVKY OSIVA				
123	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 120.000000 = 120,000 [A]	M2	230,000	-----	-----
	460620013R00	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEM3				
124	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 230.000000 = 230,000 [A]	M	2,000	-----	-----
	460620021RT1	PROVIZORNÍ POLOŽENÍ OBRUBNÍKU ZŘÍZENÍ LOŽE, OSAZENÍ OBRUBNÍKU				
125	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 2.000000 = 2,000 [A]	M2	1,500	-----	-----
	460650012RT2	PODKLADOVÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU TL.8CM ZE ŠTĚRKODRTI TL. 8CM				
126	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 1.500000 = 1,500 [A]	M2	1,500	-----	-----
	460650022R00	VOZOVKA Z BETONU 10 CM				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 1.500000 = 1,500 [A]				
MZR ELEKTROINSTALACE - REVIZE -----						
127	905R01	HZS-revize provoz.souboru a st.obj. REVIZE	HOD	34,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS <vv><r><t></t></r></vv> 34.000000 = 34,000 [A]				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ_rev01_2025-12-04**

Objekt: **801.1 - Vegetační úpravy-Přípravné práce**

Rozpočet: **[801.1] - Vegetační úpravy-Přípravné práce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.1] - Vegetační úpravy-Přípravné práce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801.1 Vegetační úpravy-Přípravné práce						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.). Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků. Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započítáním výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. sítí.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřické práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob stanovení:</i> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby				
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy.	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.1] - Vegetační úpravy-Přípravné práce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	02950	<p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KPL	1,000	-----	-----
		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</p> <p>Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace objízdných tras).</p> <p>Vypracování a aktualizace HMG stavby.</p> <p>Vypracování TePř.</p> <p>Vypracování KZP.</p> <p>Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.</p>				
6	02960	<p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KPL	1,000	-----	-----
		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</p> <p>Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Žďársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).</p>				
7	03100	<p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KPL	1,000	-----	-----
		<p>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</p> <p>Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo.</p>				
		<p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.1] - Vegetační úpravy-Přípravné práce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
998 Přesun hmot						-----
8	998231311 Cenová soustava	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m CS ÚRS 2025 02 5.856000 = 5,856 [A]	t	5,856	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.1] - Vegetační úpravy-Přípravné práce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
a Přípravné práce -----						
9	111212355-R Cenová soustava	Odstranění pařezů a kořenů kácených porostů dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m v rovině nebo svahu do 1:5 vlastní ""Odstranění pařezů a kořenů po kácených porostech dřevin` 327,5"	m2	327,500	-----	-----
10	112111119-91 Cenová soustava	Náklady na kompostování, recyklaci, odvoz a likvidaci: pařezy a kořeny kácených porostů dřevin - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01 vlastní ""skládka / kompostárna vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství"" ""poplatek za likvidaci hmoty po odstranění dřevin` 327,5" "Mezisoučet 327.5"	m2	327,500	-----	-----
11	112251101 Cenová soustava	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm CS ÚRS 2025 02 ""odstranění pařezu průměru do 30 cm` 1"	kus	1,000	-----	-----
12	112251102 Cenová soustava	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm CS ÚRS 2025 02 ""odstranění pařezu průměru 30-50 cm` 5"	kus	5,000	-----	-----
13	184818231 Cenová soustava	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m CS ÚRS 2025 02 ""ochrana stromů při stavební činnosti průměr kmene do 30 cm` 4"	kus	4,000	-----	-----
14	1848523-0290 Cenová soustava	Náklady na kompostování, recyklaci, odvoz a likvidaci: redukční řez pl.30-90m2 - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01 vlastní ""řez redukční lokální (vyvětvení stromu), plocha koruny stromu 30-60 m2` 2"	kus	2,000	-----	-----
15	1848523-0291 Cenová soustava	Náklady na kompostování, recyklaci, odvoz a likvidaci: pařezů pokácených stromů průměr 10-50 cm - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01 vlastní ""odstranění pařezu průměru do 30 cm` 1" ""odstranění pařezu průměru 30-50 cm` 5" "Mezisoučet 6"	kus	6,000	-----	-----
16	184852434-1 Cenová soustava	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou - lokální redukce (vyvětvení stromu) vlastní ""řez redukční lokální (vyvětvení stromu), plocha koruny stromu 30-60 m2` 2"	kus	2,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ_rev01_2025-12-04**

Objekt: **801.2 - Vegetační úpravy-Výsadba stromů**

Rozpočet: **[801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801.2 Vegetační úpravy-Výsadba stromů -----						
998 Přesun hmot -----						
1	998231311 Cenová soustava	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m CS ÚRS 2025 02 22.332000 = 22,332 [A]	t	22,332	-----	-----
a VÝSADBA STROMŮ (předpokládá se výsadba v srpnu) -----						
2	0265025-204 Cenová soustava	UL Ulmus 'Lobel' (jilm) - strom alejový listnatý, obvod kmene 16/18, výška nasazení koruny min. 2,5 m, zemní bal vlastní ""UL Ulmus 'Lobel'` 1"	kus	1,000	-----	-----
3	0265025-205 Cenová soustava	UL Ulmus 'Columella' (jilm) - strom alejový listnatý, obvod kmene 16/18, výška nasazení koruny min. 2,5 m, zemní bal vlastní ""UL Ulmus 'Columella'` 8"	kus	8,000	-----	-----
4	0265025-207 Cenová soustava	PR prunus avium 'Plena' (třešeň ptačí) - strom alejový listnatý, obvod kmene 16/18, výška nasazení koruny min. 2,5 m, zemní bal vlastní ""PR Prunus avium 'Plena'` 4"	kus	4,000	-----	-----
5	10321100-1 Cenová soustava	Substrát - písčitý substrát – písek 40% (bez nulové frakce), ornice 60 % + půdní kondicionér (cca. 1 kg na m3 substrátu) a mykorrhizní houby vlastní ""strom ve volné půdě`" ""písčitý substrát – písek 40% (bez nulové frakce!), ornice 60%` " ""+ půdní kondicionér (cca. 1 kg na m3 substrátu – dle výrobce), mykorrhizní houby (dávkování dle výrobce)`" ""vč. 20 % sléhavost materiálu` (0,70*2,25*1,2)" ""Pozn. substrát bude před realizací vyvzorkován a schválen architektem.`"	m3	1,890	-----	-----
6	10321100-12 Cenová soustava	substrát pro výsadbu strukturální (85% drcené kamenivo 32/63, 15 % kompostovaný biouhel a kompost 1:1) - bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vlastní ""stromy ve zpevněné ploše`" ""Strukturální substrát: 85% drcené kamenivo 32/63, 15 % kompostovaný biouhel a kompost 1:1 - bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem` " ""vč. sléhavosti 40 %`" ""12*3,8*1,4"	m3	63,840	-----	-----
7	10321100-2	Speciální výsadbový substrát kolem balu - míchání na stavbě: 35% drcené kamenivo 32/63, 15 % kompostovaný biouhel a kompost 1:1, 50% ornice+ půdní kondicionér (1 kg na m3 substrátu) a mykorrhizní houby	m3	15,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	Cenová soustava	vlastní ""stromy ve zpevněné ploše"" ""Speciální výsadbový strukturální substrát kolem balu - bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem` 12*1*1,3" ""vč. sléhavosti 30 %`" ""35% drcené kamenivo 32/63, 15 % kompostovaný biouhel a kompost 1:1, 50% ornice"" ""+ půdní kondicionér (1 kg na m3 substrátu) a mykorrhizní houby"" Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce	m3	65,100	-----	-----
	171201231-61					
9	Cenová soustava	vlastní ""Odvoz odpadu na skládku / kompost vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství` " ""Hloubení jam pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 100%, objem 2,7 m3` 2,7" ""Hloubení jam pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 100%, objem 5,2 m3` 12*5,2" ""tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"" "Mezisoučet 65.1"	m2	288,000	-----	-----
	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně				
10	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""stromy ve zpevněné ploše"" ""Strukturální substrát - vrstvení a hutnění po 20 cm` 4*6*12"	m2	288,000	-----	-----
	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
11	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""Strukturální substrát - vrstvení a hutnění po 20 cm` 4*6*12"	kus	1,000	-----	-----
	183101323	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 2 do 3 m3 v rovině a svahu do 1:5				
12	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""Hloubení jam pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 100%, objem 2,7 m3` 1"	kus	12,000	-----	-----
	183101326	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 5 do 6 m3 v rovině a svahu do 1:5				
13	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""Hloubení jam pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 100%, objem 5,2 m3` 12"	m2	240,000	-----	-----
	183403132	Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 3 v rovině a svahu do 1:5				
		CS ÚRS 2025 02 ""Mechan. rozpojení dna a stěn jámy pro výsadbu stromu"" ""dno` (4*12)*(2,25*1)" ""stěny` (2,6*4*12)+(1,8*4*1)" "Mezisoučet 240"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	184102115 Cenová soustava	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 ""předpokládá se srpnová výsadba stromů"" ""stromy alejové (soliterní) – min. výška nasazení koruny min. 2,5 m, bal, ok 16/18` 13"	kus	13,000	-----	-----
15	184215133-4 Cenová soustava	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 čtyřmi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m vlastní ""Nadzemní kotvení - 4 kůly dřevěné impregnované dl 2,5 m, tl. 8 cm, 3 řady spojovacích příček, dráty, pásky` 1" ""strom ve volné půdě""	kus	1,000	-----	-----
16	184215211 Cenová soustava	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm CS ÚRS 2025 02 ""Podzemní kotvení` 12"	kus	12,000	-----	-----
17	184215413 Cenová soustava	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 ""zhotovení závlahové mísy` 1"	kus	1,000	-----	-----
18	184813162-2 Cenová soustava	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 2 m obvodu přes 180 do 250 mm vlastní ""Ochranný nátěr kmene proti korní spále` 13"	kus	13,000	-----	-----
19	184852322 Cenová soustava	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m CS ÚRS 2025 02 ""Komparativní řez po výsadbě` 13"	kus	13,000	-----	-----
20	184911161 Cenová soustava	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 ""Mulčování - kamenivo 8/16, tl. 100 mm` 0,36*12"	m2	4,320	-----	-----
21	184911332 Cenová soustava	Drenážní vrstva záhonu pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 8 do 10 m2 hl přes 50 do 150 mm CS ÚRS 2025 02 ""Drenážní vrstva štěrku 16/32, tl. 100 mm` 2,25" ""položka vč. štěrku 16/32, tl. 100 mm""	m2	2,250	-----	-----
22	185804311 Cenová soustava	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 CS ÚRS 2025 02 ""Zalití po výsadbě 100 l / strom"" ""v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"" "13*0,1"	m3	1,300	-----	-----
23	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,300	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 "13*0,1"	kg	5,200	-----	-----
	25234029-02	ochranný nátěr na kmeny - ochrana proti korní spále (bal.10 kg), spotřeba cca 1 kg/m2				
25	Cenová soustava	vlastní "0,2*2*13"	t	0,821	-----	-----
	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16				
26	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 "zdroj kameniva bude vyvzorkováno a schváleno architektem"	kus	4,000	-----	-----
	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m				
27	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 "1*4"	m	92,400	-----	-----
	60591320-1	dřevěná půlkulatina odkorněná D 8 cm				
28	Cenová soustava	vlastní "3 řady spojovacích příčlů kotvicích kůlů"	sada	12,000	-----	-----
	67587001-1	Podzemní kotvení - 3x podzemní kovová kotva, upevnění pásy za bal, ráčno na utažení kotvicího pásu				
	Cenová soustava	vlastní "Podzemní kotvení - 3x podzemní kovová kotva, upevnění pásy za bal, ráčno na utažení kotvicího pásu` 12"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
b ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při letní výsadbě) -----						
29	171201231-19 Cenová soustava	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01 vlastní "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace" "odhad tonáže odpadu z odplevelení: = 12-14 m3/ha, 100 kg/m3 = 14*100=1,4t/ha` (1,4*13)/10000"	t	0,002	-----	-----
30	184801121 Cenová soustava	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 "ošetření dřevin po výsadbě 2x cykl` 13*2" "V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí" "odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady" "naložení na DP, odvoz do 20 km a s jeho složením" "vč. vypletí závlah.mísy"	kus	26,000	-----	-----
31	184911111-03 Cenová soustava	Kontrola úvazků dřeviny ke kůlům vlastní "kontrola kotvení 1x - stromy ve volné půdě` 1"	kus	1,000	-----	-----
32	185804311.1 Cenová soustava	Zalít rostlin vodou plocha do 20 m2 CS ÚRS 2025 02 "Zálivka 100 l/strom – 10x dle průběhu počasí` 13*0,1*10"	m3	13,000	-----	-----
33	185851121.1 Cenová soustava	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m CS ÚRS 2025 02 "13*0,1*10"	m3	13,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ_rev01_2025-12-04**

Objekt: **801.3 - Vegetační úpravy-Trávníky**

Rozpočet: **[801.3] - Vegetační úpravy-Trávníky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.3] - Vegetační úpravy-Trávníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801.3 Vegetační úpravy-Trávníky						-----
998 Přesun hmot						-----
1	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	10,377	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 10.377000 = 10,377 [A]				
a ZALOŽENÍ trávníku						-----
2	00572490-4	osivo travní - směs pro bylinné trávníky, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 10-15 g/m2	kg	12,669	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní ""Osetí včetně osiva (10-15 g/m2), směs pro bylinné trávníky` 820*0,015*1,03" ""přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem""				
3	0265035-12	cibuloviny	kus	300,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní "300"				
4	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	49,200	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""Vegetační substrát pro trávníky - písčité substrát - podíl písku bez nulové frakce min. 30 %` 820*0,05*1,2" ""+ 20 % sléhavost"" "" Pozn. substrát bude před realizací vyzorkován a schválen architektem.""				
5	113311171-1	Odstranění geotextilií a mulče ze stávajících záhonů	m2	32,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní ""odstranění geotextilie a dřevní štěpky ze stávajících záhonů vč. odvozu a likvidace` 32"				
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,400	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 "0,05*788"				
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	433,400	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 "0,05*788*11"				
8	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	39,400	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 "0,05*788"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.3] - Vegetační úpravy-Travníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	171201231-19.1 Cenová soustava	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01 vlastní "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace" "odhad tonáže ročně: = $M3 \cdot 200 \text{ kg/m}^3 = 7 \text{ t/ha/rok}$ " "zrušení květinových záhonů` ($7 \cdot 32$)/10000*5"	t	0,112	-----	-----
10	171201231-61 Cenová soustava	Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce vlastní "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace" "odstranění zbytků biomasy (travního drnu) a dalších příměsí` $0,05 \cdot (820-32)$ "	m3	39,400	-----	-----
11	171251201 Cenová soustava	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky CS ÚRS 2025 02 "0,05*788"	m3	39,400	-----	-----
12	181151311 Cenová soustava	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 "Jemné terénní modelace - urovnání do +/- 1 cm` 820"	m2	820,000	-----	-----
13	181351113 Cenová soustava	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně CS ÚRS 2025 02 "rozprostření zeminy tl. 5 cm` 820"	m2	820,000	-----	-----
14	181411131 Cenová soustava	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 "osetí směsí pro bylinné trávníky` 820"	m2	820,000	-----	-----
15	183111111 Cenová soustava	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 "hloubení jamek pro výsadbu cibulovin (hnízda)` 300/3"	kus	100,000	-----	-----
16	183211313 Cenová soustava	Výsadba cibulí nebo hlíz CS ÚRS 2025 02 "výsadba cibulovin (hnízda)` 300"	kus	300,000	-----	-----
17	183403114 Cenová soustava	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 "rozrušení travního drnu s ohledem na kořenový systém stromů - rotavátorování` 788" "zapravení substrátu` 820" "Mezisoučet 1608"	m2	1 608,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.3] - Vegetační úpravy-Travníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 640,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""hrabání 2x` 820*2"				
19	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 640,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""zaválení trávniku 2x` 820*2"				
20	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 640,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""Odplevelení - 2x` 820*2"				
21	185802113.1	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,025	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""hnojení startovací (30g /m2)` 820*0,03*0,001"				
22	185804312.1	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,200	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""zalití po založení trávniku 10l/m2` 820*0,01*1" ""v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)""				
23	185805212	Zrušení květinových výsadeb na záhonech trvalek	kus	256,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""odstranění trvalkových záhonů` 32*8"				
24	185811211	Vyhrabání trávniku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	788,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""odstranění zbytků biomasy (travního drnu) a dalších příměsí` 788"				
25	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,200	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""820*0,01*1"				
26	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2	kg	25,338	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní ""hnojení startovací (30g /m2)` 820*0,03*1,03"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.3] - Vegetační úpravy-Travníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
b ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při letním založení) -----						
27	171201231-19 Cenová soustava	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01 vlastní "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace" "odhad tonáže odpadu po pokosení trávníku` (1*820*0,05*0,3)/2"	t	6,150	-----	-----
28	185802113 Cenová soustava	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 "hnojení (5 g dusíku/m2) po první seči` 820*0,005*0,001*1,03"	t	0,004	-----	-----
29	185803111 Cenová soustava	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 "kosení odplevelovací` 820" "V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km`"	m2	820,000	-----	-----
30	185804312 Cenová soustava	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 CS ÚRS 2025 02 "Zálivka 10l/m2, cca 10x dle počasí` 820*0,01*10" "v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)`"	m3	82,000	-----	-----
31	185851121.1 Cenová soustava	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m CS ÚRS 2025 02 "820*0,01*10"	m3	82,000	-----	-----
32	25191155-13 Cenová soustava	hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2 vlastní "820*0,005*1,03"	kg	4,223	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ_rev01_2025-12-04**

Objekt: **801.4 - Vegetační úpravy-Štěrkový trávník**

Rozpočet: **[801.4] - Vegetační úpravy-Štěrkový trávník**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.4] - Vegetační úpravy-Štěrkový trávník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801.4 Vegetační úpravy-Štěrkový trávník						-----
998 Přesun hmot						-----
1	998231311 Cenová soustava	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m CS ÚRS 2025 02 1.630000 = 1,630 [A]	t	1,630	-----	-----
a ZALOŽENÍ štěrkového trávníku						-----
2	00572490-28 Cenová soustava	osivo travní - travní směs pro štěrkový trávník, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem vlastní "9*0,03*1,03"	kg	0,278	-----	-----
3	10371500 Cenová soustava	substrát pro trávníky VL CS ÚRS 2025 02 "9*0,1*0,3*1,3"	m3	0,351	-----	-----
4	111301111 Cenová soustava	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek CS ÚRS 2025 02 ""sejmutí travního drnu tl. 10 cm s odvozem` 9"	m2	9,000	-----	-----
5	162751117 Cenová soustava	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 CS ÚRS 2025 02 "9*0,1"	m3	0,900	-----	-----
6	162751119 Cenová soustava	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m CS ÚRS 2025 02 "9*0,1*11"	m3	9,900	-----	-----
7	171201231-61 Cenová soustava	Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce vlastní ""tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace`" ""sejmuté drny: odhad tonáž 1,4 t/m3 (při tl. 10cm)` 0,1*9"	m3	0,900	-----	-----
8	171251201 Cenová soustava	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky CS ÚRS 2025 02 "9*0,1"	m3	0,900	-----	-----
9	181351003 Cenová soustava	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně CS ÚRS 2025 02	m2	9,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.4] - Vegetační úpravy-Štěrkový trávník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	181411131	""rozprostření substrátu pro štěrkový trávník` 9"				
	Cenová soustava	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,000	-----	-----
		CS ÚRS 2025 02				
11	181951112	""Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), speciální suchovzodrná směs pro štěrkové trávníky snášející zatížení` 9"				
	Cenová soustava	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	9,000	-----	-----
		CS ÚRS 2025 02				
12	183403161	""Srovnání pláňe a hutnění válcem` 9"				
	Cenová soustava	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	9,000	-----	-----
		CS ÚRS 2025 02				
		""Válcování 2t` 9"				
13	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
		""Odplevelení - 1x` 9"				
14	184854113-1	Míchání vegetačních substrátů na stavbě - Štěrkodrt` 16/32 se stávající zeminou 70:30	m3	1,170	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
		""Vegetační substrát (drcené kamenivo 8/16 70%, zemina 30%), míchání na místě + 30 % sléhavost` 9*0,1*1,3"				
15	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
		""hnojivo startovací 30 g/m2` 9*0,03*0,001+0,001"				
16	185804312.1	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,090	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
		""Zalítí po založení trávníku 10 l/m2` 9*0,01*1"				
		""v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)""				
17	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,090	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
		"9*0,01*1"				
18	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2	kg	0,278	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
		"9*0,03*1,03"				
19	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	1,556	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
		"9*0,1*0,7*1,9*1,3"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.4] - Vegetační úpravy-Štěrkový trávník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
b ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při letním založení) -----						
20	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,068	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní ""Kosení odplevelovací` (1*9*0,05*0,3)/2" ""tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace`"				
21	185802113.1	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""hnojení (5 g dusíku/m2) po první seči` 9*0,005*0,001*1,03+0,001"				
22	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""Kosení odplevelovací` 9" ""V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km`"				
23	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,900	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""Zálivka 10l/m2, cca 10x dle počasí` 9*0,01*10" ""v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)`"				
24	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,900	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 "9*0,01*10"				
25	25191155-13	hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2	kg	0,046	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní "9*0,005*1,03"				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ_rev01_2025-12-04**

Objekt: **801.5 - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony**

Rozpočet: **[801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801.5 Vegetační úpravy-Trvalkové záhony -----						
3.b ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při letní výsadbě) -----						
1	171201231-19 Cenová soustava	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01 vlastní ""tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace`" ""odhad tonáže odpadu z odplevelení: = 12-14 m3/ha, 100 kg/m3 = 14*100=1,4t/ha` (1,4*292,5)/10000"	t	0,041	-----	-----
2	185804211 Cenová soustava	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 ""odplevelení záhonu ručně - 1x` 292,5"	m2	292,500	-----	-----
3	185804312.1 Cenová soustava	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 CS ÚRS 2025 02 ""Zálivka 40 l/m2 cca 10x dle počasí` 292,5*0,04*10"	m3	117,000	-----	-----
4	185851121.1 Cenová soustava	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m CS ÚRS 2025 02 "292,5*0,04*10"	m3	117,000	-----	-----
998 Přesun hmot -----						
5	998231311 Cenová soustava	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m CS ÚRS 2025 02 51.789000 = 51,789 [A]	t	51,789	-----	-----
a Trvalkové záhony -----						
6	0265035-1 Cenová soustava	trvalky K9 vlastní ""trvalky a traviny K9 - seznam rostlin viz. textová zpráva` 1996"	kus	1 996,000	-----	-----
7	0265035-12 Cenová soustava	cibuloviny vlastní ""cibuloviny I. jakost - seznam cibulovin viz. textová zpráva` 3640"	kus	3 640,000	-----	-----
8	0265036-20 Cenová soustava	Hydrangea paniculata 'Pink Diamond', 5l kontejner/bal vlastní ""Hydrangea paniculata 'Pink Diamond', 5l kontejner/bal ` 2"	kus	2,000	-----	-----
9	0265036-21 Cenová soustava	Hydrangea paniculata 'Kyushu', 5l kontejner/bal vlastní	kus	3,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	10321100-11 Cenová soustava	""Hydrangea paniculata 'Kyushu', 5l kontejner/bal ` 3" substrát pro výsadbu - 50% prosátá ornice, 30% kompost, 20% štěrk fr. 2-4 vlastní ""50% prosátá ornice, 30% kompost, 20% štěrk fr. 2-4 nebo písek bez nulové frakce` 222,5*0,33*1,2" ""sléhavost substrátu 20 %`" ""Pozn. substrát bude před realizací vyzorkován a schválen architektem.`" ""Pozn. Využitelná prosátá zemina z výkopových prací na stavbě může být použita místo prosáté ornice.`" ""Použití zeminy z výkopů musí být schváleno architektem v rámci AD.`"	m3	88,110	-----	-----
11	10321100-12 Cenová soustava	kompost vlastní ""doplnění kompostu do plochy stávajícího záhonu Z2 se zapravením tl. 10 cm` 70*0,1"	m3	7,000	-----	-----
12	10391100-01 Cenová soustava	dřevní štěpka mulčovací VL vlastní ""dřevní štěpka, tl. 70 mm` 77,5*0,07"	m3	5,425	-----	-----
13	111301111 Cenová soustava	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek CS ÚRS 2025 02 ""sejmutí travního drnu tl. 10 cm` 140,8"	m2	140,800	-----	-----
14	113311171-1 Cenová soustava	Odstranění geotextilií a mulče ze stávajících záhonů vlastní ""odstranění geotextilie a mulče ze stávajících záhonů vč. odvozu a likvidace` 70"	m2	70,000	-----	-----
15	119005132 Cenová soustava	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně CS ÚRS 2025 02 ""vytyčení záhonu - rostliny budou na ploše záhonu rozmístěny zástupcem architekta` 292,5"	m2	292,500	-----	-----
16	121112005 Cenová soustava	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně CS ÚRS 2025 02 ""sejmutí vrstvy ornice tl. 30 cm` 140,8"	m2	140,800	-----	-----
17	162751117 Cenová soustava	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 CS ÚRS 2025 02 "140,8*0,4"	m3	56,320	-----	-----
18	162751119 Cenová soustava	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m CS ÚRS 2025 02 "140,8*0,4*11"	m3	619,520	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	171201231-19.1 Cenová soustava	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01 vlastní ""tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"" ""odhad tonáže ročně: = M3*200kg/m3 = 7 t/ha/ rok"" ""odstranění vybraných rostlin ze stávajících záhonů (7*30)/10000*5"	t	0,105	-----	-----
20	171201231-61 Cenová soustava	Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení recyklační skládce vlastní ""tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"" ""odvoz travního drnu tl. 10 cm` 0,4*140,8"	m3	56,320	-----	-----
21	171251201 Cenová soustava	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky CS ÚRS 2025 02 "140,8*0,4"	m3	56,320	-----	-----
22	181111111 Cenová soustava	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 ""Jemné terénní modelace - urovnání do +/- 1 cm` 292,5"	m2	292,500	-----	-----
23	181351003 Cenová soustava	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně CS ÚRS 2025 02 ""doplnění kompostu do plochy stávajícího záhonu Z2 se zapravením tl. 10 cm` 70"	m2	70,000	-----	-----
24	181351006 Cenová soustava	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně CS ÚRS 2025 02 ""rozprostření substrátu tl. 33 cm se zapravením` 222,5"	m2	222,500	-----	-----
25	183111111 Cenová soustava	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 ""hloubení jamek pro výsadbu trvalek` 1996" ""hloubení jamek pro výsadbu cibulovin (hnízda)` 3640/3" "Mezisoučet 3209.3333333333303"	kus	3 209,333	-----	-----
26	183111112 Cenová soustava	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02 ""hloubení jamek pro výsadbu keřů` 5"	kus	5,000	-----	-----
27	183205111 Cenová soustava	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2 CS ÚRS 2025 02	m2	292,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	183211313	"Z1` 81,7" "Z2` 133,3" "Z3` 77,5" "Mezisoučet 292.5" Výsadba cibulí nebo hlíz Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 "Výsadba cibulovin` 3640"	kus	3 640,000	-----	-----
29	183211322	Výsadba květin krytokeřenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 "Výsadba trvalek - rostliny K9 ` 1996"	kus	1 996,000	-----	-----
30	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 "doplnění kompostu do plochy stávajícího záhonu Z2 se zapravením` 70"	m2	70,000	-----	-----
31	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 "rozrušení podloží - rotavátorování 1x` 222,5" "rozprostření substrátu tl. 33 cm se zapravením` 222,5" "Mezisoučet 445"	m2	445,000	-----	-----
32	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 "hrabání 3x` 292,5*3"	m2	877,500	-----	-----
33	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 "výsadba keřů` 5"	kus	5,000	-----	-----
34	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 "odplevelení 1x` 292,5-70"	m2	222,500	-----	-----
35	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 "Mulčování záhonu tl. 70 mm štěrkem 8/16 - Z1, Z2` 81,7+133,3"	m2	215,000	-----	-----
36	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 "Mulčování záhonu tl. 70 mm dřevní štěpkou - Z3` 77,5"	m2	77,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,020	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""Hnojení trvalek, keřů a růží tabletovým hnojivem s postupným uvolňováním 10 g/ks` (1996+5)*0,01*0,001"				
38	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	11,700	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""Zálivka rostlin po výsadbě cca 40 l/m2` 292,5*0,04"				
39	185805212	Zrušení květinových výsadeb na záhonech trvalek	kus	300,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""odstranění vybraných rostlin ze stávajících záhonů + výkop VO` 30*6+20*6"				
40	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	11,700	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 "292,5*0,04"				
41	25111111-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	2 001,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní "1996+5"				
42	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	28,595	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 ""zdroj kameniva bude vyvzorkováno a schváleno architektem"" "215*0,07*1,9"				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ_rev01_2025-12-04**

Objekt: **801.6 - Vegetační úpravy-Mobiliář**

Rozpočet: **[801.6] - Vegetační úpravy-Mobiliář**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.6] - Vegetační úpravy-Mobiliář

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801.6 Vegetační úpravy-Mobiliář						-----
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-----
1	936104213.1	Koš odpadkový parkový 315/315/1075 ocel RAL 9005 oplech. včetně dopravy, kotvení a spodní stavby čtvercový stříška 50 litrů spojovací materiál nerez	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní ""koš odpadkový parkový, ocel RAL 9005, včetně dopravy a kotvení, bližší specifikace viz. technická zpráva SO 801` 1"				
2	936124113.1	Parková lavička s opěradlem 1800/780/840 kombinace dřevo-ocel RAL 9005, včetně dopravy, kotvení a spodní stavby tropické dřevo spojovací materiál nerez	kus	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní ""Parková lavička s opěradlem, kombinace dřevo-ocel RAL 9005, včetně dopravy a kotvení, bližší specifikace viz. technická zpráva SO 801` 3"				
3	936124113.2	Lavice s opěradlem 3000/590/790 kombinace dřevo-ocel RAL 9005, včetně dopravy, kotvení a spodní stavby tropické dřevo spojovací materiál nerez	kus	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní ""Lavice s opěradlem, ocel RAL 9005, včetně dopravy a kotvení, bližší specifikace viz. technická zpráva SO 801` 2"				
4	936124113.3	Lavice bez opěradla 1800/530/430 kombinace dřevo-ocel RAL 9005, včetně dopravy, kotvení a spodní stavby tropické dřevo spojovací materiál nerez	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní ""Lavice bez opěradla, ocel RAL 9005, včetně dopravy a kotvení, bližší specifikace viz. technická zpráva SO 801` 1"				