



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**Objekt: **101A - Okružní křižovatka**Rozpočet: **[101A] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101A Okružní křižovatka						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101.ZE	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina. Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	188,000	-----	-----
2	014101.ZES	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina. ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ VÝMĚNOU MATERIÁLU tl. 500 mm. Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	86,471	-----	-----
3	014102.AC	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	733,167	-----	-----
4	014102.BE	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton. Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	71,556	-----	-----
5	014102.SC	POPLATKY ZA SKLÁDKU SC C. Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	28,477	-----	-----
6	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7		Zkušebnictví dle aktuálních TKP. Přesný rozsah bude stanoven v KzP. (Např. kontrolní zkoušky zhutnění podloží zemní pláně, konstrukčních vrstev vozovky a rýh výkopů, PAU).				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížd'ky a přístupové cesty <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Náklady související s uvedením stavby do předčasného užívání.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
10	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.). Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků. Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započítáním výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. sítí.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob stanovení:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby 	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY</p> <p>Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy.</p> <p>OTSKP - 2025</p>				
12	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</p> <p>Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby. RDS bude zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl zhotovitel dílo realizovat.</p> <p>Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.</p> <p>OTSKP - 2025</p>				
13	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</p> <p>OTSKP - 2025</p>				
14	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní zeměměřické práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	HM	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</p> <p>GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN.</p> <p>OTSKP - 2025</p>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI) - zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním pracovištěm	KPL	1,000	-----	-----
	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE				
16	Cenová soustava	Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).	KPL	1,000	-----	-----
	02950	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace objízdnych tras). Vypracování a aktualizace HMG stavby. Vypracování TePř. Vypracování KZP. Havarijní plán. Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.				
17	Cenová soustava	OTSKP - 2025	KPL	1,000	-----	-----
	029511	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY - před spuštěním přechodů pro chodce do reálného provozu bude provedeno světelně - technické měření prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce - zajištění přímého měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle požadavků KHS				
18	Cenová soustava	OTSKP - 2025	KPL	1,000	-----	-----
	02960	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Koordinace staveb jiných investorů (přelozky IS, SVK Ždársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	03100	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo.	KPL	1,000	-----	-----
20	03340	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ Zajištění pravidelného přesouvání nádob na domovní i separovaný odpad na místo svozu. <i>Položka zahrnuje:</i> objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
21	113348	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	13,891	-----	-----
22	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	M	929,293	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	tkm	1 431,111	-----	-----
	Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA				
24	Specifikace	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	M2	2 542,635	-----	-----
	Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM				
25	Specifikace	Frézování OV v tloušťce 50 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU. OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	1 501,436	-----	-----
	Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM				
26	Specifikace	Frézování LV v tloušťce min. 70 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU. OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	1 443,222	-----	-----
	Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM				
		Frézování PV v tloušťce 50-90 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU. OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 	M3	188,000	-----	-----
	123938.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM				
	Cenová soustava	<p>Odkop v parčíku.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
28	Specifikace	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	86,471	-----	-----
	123938.B	ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ VÝMĚNOU MATERIÁLU tl. 500 mm.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	18110 Cenová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	2 195,364	-----	-----
2 Základy						-----
30	21461C Cenová soustava	<p>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2</p> <p>separační netkaná geotextilie hustoty min. 300g/m2.</p> <p>OTSKP - 2025</p>	M2	172,943	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4 Vodorovné konstrukce -----						
31	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Betonové lože tl. 0,15 m C25/30n XF3 pro dlažbu z velkých kostek. Směrovací ostrůvky, srpovitá krajnice, prstenec okružní křižovatky. OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	19,290	-----	-----
5 Komunikace -----						
32	56174G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ HYDRAULICKÝMI SILNIČNÍMI POJIVY SH C 8/10 TL. DO 200MM SC 8/10 tl. 160 mm.	M2	260,786	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce <i>Položka nezahrnuje:</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže	M2	273,196	-----	-----
	Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD A,B tl. min. 200 mm.				
34	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce <i>Položka nezahrnuje:</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - postřiky, nátěry	M2	345,885	-----	-----
	Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ VÝMĚNOU MATERIÁLU tl. 500 mm. HDK 0/125 - může být nahrazena vhodným materiálem dle TKP a ČSN 73 6133!				
35	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce <i>Položka nezahrnuje:</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - postřiky, nátěry	M3	117,376	-----	-----
	Specifikace	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM SC 8/10 - doplnění horní podkladní vrstvy. Předpokládá se doplnění do tl. 160 mm.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-C (0,30-0,60) kg/m2. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	978,031	-----	-----
37	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM asfaltový beton ACL 16+ Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	978,031	-----	-----
38	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	958,422	-----	-----
39	58210	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE Velké žulové dlažební kostky 17 do betonového lože (vykázáno v pol. 451314), s vyspárováním cementovou maltou M 25 XF4. Směrovací ostrůvky, srpovitá krajnice, prstenec OK. Cenová soustava OTSKP - 2025	M2	128,597	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	2,629	-----	-----
	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA				
	Cenová soustava	<p>Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce (žulová kostka 8/12 do lože tl. 40 mm).</p> <p>OTSKP - 2025</p>				
41	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	1,360	-----	-----
	582311	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA				
	Cenová soustava	<p>Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce (žulová kostka 6 šedá do lože tl. 40 mm).</p> <p>OTSKP - 2025</p>				
42	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	1,500	-----	-----
	58241.LEM	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA				
		<p>LEMOVÁNÍ HMATNÉ DLAŽBY. Žulová rovinná deska š. 0,25 m do lože tl. 40 mm.</p> <p>Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce.</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak	M2	3,440	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	58241.SVP	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky, tl. min. 60 mm. Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8 Potrubí						
44	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ POKLOPY OVLÁDACÍCH PRVKŮ VODOVODU A KANALIZACE(HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, ARMATURNÍ ŠACHTY NA VODOVODU VČETNĚ VODOMĚRNÝCH ŠACHET NA VODOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH A KANALIZAČNÍ ŠACHTY) MUSÍ BÝT OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY UPRAVENÉHO POVRCHU A MUSÍ BÝT TRVALE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ. Včetně dodávky materiálů dle specifikace VAS.	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)				
	Specifikace	<i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
45	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně upevňovacího zařízení a osazení. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	13,000	-----	-----
46	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky	KUS	2,000	-----	-----
47	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	15,000	-----	-----
48	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY TŘ RA2 - DOD A MONT Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	2,000	-----	-----
49	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	11,000	-----	-----
50	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Cenová soustava OTSKP - 2025	KUS	5,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
51	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	-----	-----
	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	124,547	-----	-----
	917424.6	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP6 do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	62,755	-----	-----
	917424.6OB	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP6 obloukový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3 (R<15 m).				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	6,000	-----	-----
	917424.6PR	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP6 přechodový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	12,019	-----	-----
	917424.6SN	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP6 snížený do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
56	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	46,156	-----	-----
	917425.4	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM				
		OP4 (200/250) obloukový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.				
57	Cenová soustava	OTSKP - 2025	M	48,516	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	917425.5	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM				
58		OP5 (200/200) do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.	M	76,338	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
59	917425.50	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	81,945	-----	-----
		OP5 (200/200) obloukový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3 (R<15 m).				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
60	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	15,521	-----	-----
	917427.2	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM				
		OP2 (300/200) do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.				
60	Cenová soustava	OTSKP - 2025	M	15,521	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	917427.20	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM				
		OP2 (300/200) obloukový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3 (R<15 m).				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
61	Cenová soustava	OTSKP - 2025	M	6,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	917427.2PR	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM OP2 (300/200) přechodový do betonového lože s boční opěrku C25/30n-XF3.				
62	Cenová soustava	OTSKP - 2025	M	12,002	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	917427.2SN	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM OP2 (300/200) snížený do betonového lože s boční opěrku C25/30n-XF3.				
63	Cenová soustava	OTSKP - 2025	M	5,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	917427.Z	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM OP2 (300/200) zkosený do betonového lože s boční opěrku C25/30n-XF3.				
64	Cenová soustava	OTSKP - 2025	M	2,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	917427.ZPR	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM OP2 (300/200) zkosený přechodový do betonového lože s boční opěrku C25/30n-XF3.				
65	Cenová soustava	OTSKP - 2025	M	79,619	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
66	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - vytrhání, očištění, manipulaci - nové betonové lože a osazení. <i>Položka nezahrnuje:</i> - nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177	M	228,355	-----	-----
	Specifikace	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM				
67	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	146,657	-----	-----
	Specifikace	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM				
68	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	236,092	-----	-----
	Specifikace	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM				
69	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil	M	146,657	-----	-----
	Specifikace	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**Objekt: **104 - Místní komunikace**Rozpočet: **[104] - Místní komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
104 Místní komunikace						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101.ZE	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina. Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	136,473	-----	-----
2	014102.AC	POPLATKY ZA SKLÁDKU AC vrstvy. Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	103,303	-----	-----
3	014102.BE	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton. Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	53,246	-----	-----
4	014102.KN	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nesmelené podkladní vrstvy. Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	294,138	-----	-----
5	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Zkušebnictví dle aktuálních TKP. Přesný rozsah bude stanoven v KzP. (Např. kontrolní zkoušky zhutnění podloží zemní pláně, konstrukčních vrstev vozovky a rýh výkopů, PAU). Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížd'ky a přístupové cesty <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
7	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Náklady související s uvedením stavby do předčasného užívání. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
8	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.). Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
9	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků. Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započítáním výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. sítí. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Způsob stanovení: - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby	KPL	1,000	-----	-----
10	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy. Cenová soustava OTSKP - 2025	KUS	1,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	02943	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby. RDS bude zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl zhotovitel dílo realizovat. Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.				
		Cenová soustava OTSKP - 2025				
12	02944	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby. RDS bude zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl zhotovitel dílo realizovat. Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.				
		Cenová soustava OTSKP - 2025				
13	02945	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	HM	1,000	-----	-----
		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN.				
		Cenová soustava OTSKP - 2025				
14	02946	<i>Položka zahrnuje:</i> - zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI) - zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním pracovištěm	KPL	1,000	-----	-----
		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).				
		Cenová soustava OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	02950	<i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace objízdných tras). Vypracování a aktualizace HMG stavby. Vypracování TePř. Vypracování KZP. Havarijní plán. Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.	KPL	1,000	-----	-----
16	02960	Cenová soustava OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Žďársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).	KPL	1,000	-----	-----
17	03100	Cenová soustava OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo.	KPL	1,000	-----	-----
18	03340	Cenová soustava OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Zajištění pravidelného přesouvání nádob na domovní i separovaný odpad na místo svozu. OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - objednatelům povolené náklady na služby pro zhotovitele <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
1 Zemní práce -----						
19	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Chodník, sjezd AC kryt tl. 10 cm.	M3	8,241	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
20	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM Chodník - kryt betonová dlažba.	M3	19,962	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
21	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Nestmelené podkladní vrstvy.	M3	143,482	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
22	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	171,684	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	tkm	186,586	-----	-----
	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA				
24	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	M	13,799	-----	-----
	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ				
25	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	351,957	-----	-----
	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM				
26	Cenová soustava	Frézování OV v tloušťce 50 mm. Asfaltové směsi z místních komunikací budou předány do za zařízení k odstranění odpadu. OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	351,957	-----	-----
	113745	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM				
	Cenová soustava	Frézování LV-PV v tloušťce min. 60 mm. Asfaltové směsi z místních komunikací budou předány do za zařízení k odstranění odpadu. OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	Specifikace	- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	136,473	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
28	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 706,379	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x				
4 Vodorovné konstrukce						-----
29	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,756	-----	-----
	Cenová soustava	DK 8/16. Kolem kmene stromu ve zpevněné ploše. OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5 Komunikace -----						
30	56174F	SMĚSI Z KAMENIVA STMELLENÉ HYDRAULICKÝMI SILNIČNÍMI POJIVY SH C 5/6 TL. DO 200MM ŽULOVÁ KOSTKA 8/12, ŠEDÁ. SPÁRY VYPLNIT CEMENTOVOU MALTOU M 25 XF4.	M2	95,098	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
31	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD B tl. min. 150 mm.	M2	42,785	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
32	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD A,B tl. min. 200 mm.	M2	1 717,407	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
33	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD A tl. min. 250 mm.	M2	128,231	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	96,197	-----	-----
	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2				
35	Cenová soustava	PS-C (0,30-0,60) kg/m2. OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	142,250	-----	-----
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM				
36	Cenová soustava	asfaltový beton ACO 11+ OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	24,584	-----	-----
	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM				
	Cenová soustava	asfaltový beton ACL 16+ OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ tl. 60 mm.	M2	138,786	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Žulová kostka 8/12 šedá.	M2	573,099	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ, SJEZD. ŽULOVÁ KOSTKA 8/12, ŠEDÁ.	M2	40,065	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	89,961	-----	-----
	Cenová soustava	<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>ŽULOVÁ KOSTKA MOZAIKA, ŠEDÁ .</p> <p>OTSKP - 2025</p>				
41	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	20,659	-----	-----
	Cenová soustava	<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>LEMOVÁNÍ HMATNÉ DLAŽBY. Žulová rovinná deska š. 0,25 m do lože tl. 40 mm.</p> <p>Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce.</p> <p>OTSKP - 2025</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	58241.SVP	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky, tl. min. 60 mm. Střední dělicí/ochranný ostrůvek pro chodce.	M2	31,849	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Betonová dlažba 20/20/8, bezfazetová, šedá.	M2	327,059	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
44	58271.SVP	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky reflexní k okolnímu povrchu. Dlažba z umělého kamene, černá barva, tl. min. 60 mm.	M2	35,428	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4,437	-----	-----
	Cenová soustava	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA Umělá vodící linie - hmatová dlažba s podélnými drážkami reflexní k okolnímu povrchu. Dlažba z umělého kamene, černá barva, tl. min. 60 mm.				
46	Specifikace	OTSKP - 2025 Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11,735	-----	-----
	Cenová soustava	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM Betonová vegetační dlažba černá, 20/20/8, šířka spár min. 300 mm, spáry vyplnit drceným kamenivem.				
	Specifikace	OTSKP - 2025 Položka zahrnuje: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	58401.SED	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM Betónová vegetační dlažba šedá, 20/20/8, šířka spár min. 300 mm, spáry vyplnit drceným kamenivem.	M2	9,364	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spár - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spár - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
48	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Kryt z drobných kostech ze stáv. sjezdu.	M2	44,081	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spár <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
49	587203	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK Kryt z mozaikových kostech ze stáv. chodníku.	M2	357,862	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spár <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
8 Potrubí						-----
50	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	9,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
51		POKLOPY OVLÁDACÍCH PRVKŮ VODOVODU A KANALIZACE(HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, ARMATURNÍ ŠACHTY NA VODOVODU VČETNĚ VODOMĚRNÝCH ŠACHET NA VODOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH A KANALIZAČNÍ ŠAHTY) MUSÍ BÝT OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY UPRAVENÉHO POVRCHU A MUSÍ BÝT TRVALE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ. Včetně dodávky materiálů dle specifikace VAS.	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ				
		POKLOPY OVLÁDACÍCH PRVKŮ VODOVODU A KANALIZACE(HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, ARMATURNÍ ŠACHTY NA VODOVODU VČETNĚ VODOMĚRNÝCH ŠACHET NA VODOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH A KANALIZAČNÍ ŠAHTY) MUSÍ BÝT OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY UPRAVENÉHO POVRCHU A MUSÍ BÝT TRVALE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ. Včetně dodávky materiálů dle specifikace VAS.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	9 Ostatní konstrukce a práce					
52	917.LBL	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z OBRUBNÍKŮ Z L-PROFILU L 80/60/8 PROFIL do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.	M	96,206	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku záhonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - lože předepsané zadávací dokumentací <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
53	917.LRO	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z OBRUBNÍKŮ Z L-PROFILU L 80/60/8 PROFIL V ROZÍCH NAVAŘENY ROXORY 300 mm.	M	33,600	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku záhonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - lože předepsané zadávací dokumentací <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
54	917223.B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Obrubník chodníkový 1000/100/250 mm do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	148,932	-----	-----
55	917224.B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obrubník silniční 1000/150/250 šedý do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	4,601	-----	-----
56	917224.BNA	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obrubník silniční nájezdový 1000/150/250 šedý do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	4,000	-----	-----
57	917224.BPR	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obrubník silniční přechodový 1000/150/250 šedý do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3. Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	2,000	-----	-----
58	917424.6	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP6 do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3. Cenová soustava OTSKP - 2025	M	19,791	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
59		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	3,815	-----	-----
	917424.6OB	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP6 obloukový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3 (R<15 m).				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
60		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	5,000	-----	-----
	917424.6PR	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP6 přechodový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
61		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	36,947	-----	-----
	917424.6SN	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP6 snížený do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
62		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	3,498	-----	-----
	917424.6SO	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP6 snížený obloukový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3 (R<15 m).				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
63		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	196,502	-----	-----
	917424.8	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP8 (š. 100 mm) do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
64	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	49,510	-----	-----
	Specifikace					
65	917424.8OB	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OP8 obloukový (š. 100 mm) do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3 (R<15 m).	M	16,700	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
66	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ Krajník KS3 š. 100 mm do betonového lože s boční opěrou C20/25n-XF3.	M	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
67	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	54,510	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - vytrhání, očištění, manipulaci - nové betonové lože a osazení. <i>Položka nezahrnuje:</i> - nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177				
68	919111.OV	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	47,142	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
68	919112.PV	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M		-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
69	931325	<i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	54,510	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnící profil				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**

Objekt: **105 - Kanalizační přípojky**

Rozpočet: **[105] - Kanalizační přípojky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
105 Kanalizační přípojky						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.). Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček. Cenová soustava OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků. Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započítáním výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. sítí. Cenová soustava OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob stanovení:</i> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby	KPL	1,000	-----	-----
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy. Cenová soustava OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----
4	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN. Cenová soustava OTSKP - 2025	HM	1,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		<i>Položka zahrnuje:</i> - zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI) - zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním pracovištěm				
	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	-----	-----
		Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).				
6		<i>Cenová soustava</i> OTSKP - 2025				
		<i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
		<i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
7	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	-----	-----
		Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace objízdnych tras). Vypracování a aktualizace HMG stavby. Vypracování TePř. Vypracování KZP. Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.				
		<i>Cenová soustava</i> OTSKP - 2025				
8		<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
		<i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	-----	-----
9		Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Ždársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).				
		<i>Cenová soustava</i> OTSKP - 2025				
		<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
10		<i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo.				
	Specifikace	OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> <i>objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
1 Zemní práce -----						
9	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí do DN 200	M	1,200	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	Specifikace	<i>ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,</i>				
10	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	M	1,200	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	Specifikace	<i>ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,</i>				
11	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	M3	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	Specifikace	<i>příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,</i>				
12	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	M3	0,918	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	Specifikace	<i>s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek,</i>				
13	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	M3	31,823	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	Specifikace	<i>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek</i>				
14	131401201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně	M3	2,767	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	Cenová soustava	RTS 25/ II <i>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek</i>	M3	78,584	-----	-----
	Specifikace					
16	Cenová soustava	RTS 25/ II <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>	M3	7,332	-----	-----
	Specifikace					
17	Cenová soustava	RTS 25/ II <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>	M3	1,122	-----	-----
	Specifikace					
18	Cenová soustava	RTS 25/ II <i>zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.</i>	M2	74,357	-----	-----
	Specifikace					
19	Cenová soustava	RTS 25/ II <i>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,</i>	M2	77,067	-----	-----
	Specifikace					
20	Cenová soustava	RTS 25/ II <i>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,</i>	M2	74,357	-----	-----
	Specifikace					
21	Cenová soustava	RTS 25/ II <i>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,</i>	M2	77,067	-----	-----
	Specifikace					
22	Cenová soustava	RTS 25/ II <i>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,</i>	M3	71,116	-----	-----
	Specifikace					
23	Cenová soustava	RTS 25/ II	M3	7,913	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	<i>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,</i>				
24	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	M3	108,355	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	<i>Specifikace</i>	<i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>				
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	56,230	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
26	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	M3	281,150	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
27	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	12,140	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	<i>Specifikace</i>	<i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>				
28	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	M3	60,698	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	<i>Specifikace</i>	<i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>				
29	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	M3	54,178	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
30	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	M3	122,547	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
31	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	84,707	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	<i>Specifikace</i>	<i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</i>				
32	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	M3	22,469	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	<i>Specifikace</i>	<i>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,</i>				
33	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	M3	56,230	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
34	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	M3	11,221	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
35	5832101R1	Kamenivo nestanovené těžené 0/63	T	52,419	-----	-----
	Cenová soustava	Vlastní				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	583322202R Cenová soustava	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm RTS 25/ II	T	38,579	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce -----						
37	451573111R00 Cenová soustava Specifikace	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm RTS 25/ II v otevřeném výkopu,	M3	1,463	-----	-----
38	452312131R00 Cenová soustava Specifikace	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 RTS 25/ II z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	M3	8,154	-----	-----
721 Vnitřní kanalizace -----						
39	721110806R00 Cenová soustava Specifikace	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 RTS 25/ II normálních a kyselinovzdorných,	M	3,000	-----	-----
40	721290821R00 Cenová soustava Specifikace	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m RTS 25/ II vodorovně do 100 m	T	0,080	-----	-----
8 Trubní vedení -----						
41	286147714R Cenová soustava	Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; SN 10 RTS 25/ II	M	3,553	-----	-----
42	28656130R Cenová soustava	Spojka plastová kanalizační typ: přechodová; materiál: PP; DN/OD2 = 160; těsnění: SBR RTS 25/ II	KUS	7,105	-----	-----
43	55243095R Cenová soustava	Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpust'; zatížení: D 400; dl = 500 mm; š = 500 mm; příslušenství: pant RTS 25/ II	KUS	7,000	-----	-----
44	55292014R1 Cenová soustava	Univerzální kolmé sedlo FA 150 B DN 150 Vlastní	KUS	4,000	-----	-----
45	55292014R2 Cenová soustava	Univerzální kolmé sedlo FA 150 U DN 150 Vlastní	KUS	2,000	-----	-----
46	592238740R Cenová soustava	horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C 40/50; XA1 RTS 25/ II	KUS	7,070	-----	-----
47	592238741R Cenová soustava	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm RTS 25/ II	KUS	3,030	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
48	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	KUS	6,060	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
49	592238747R	skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm	KUS	7,105	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
50	592238750R	dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50	KUS	7,070	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
51	59710626R	trouba kameninová hrdlová; DN 150; FN 34 kN/m	M	54,709	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
52	597109450R	oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	KUS	1,015	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
53	597109451R	oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	KUS	1,015	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
54	59710956R	oblouk kameninový 90,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	KUS	4,060	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
55	817314111T01	Montáž betonových útesů s hrdlem, navrtávka na kanalizaci	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	Vlastní				
56	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150	M	53,900	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	Specifikace	pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
57	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	Specifikace	na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,				
58	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150	M	3,500	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	Specifikace	v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
59	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150	KUS	7,000	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
60	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200	M	53,900	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				
	Specifikace	vodou nebo vzduchem,				
61	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální	KUS	7,000	-----	-----
	Cenová soustava	RTS 25/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
62	<i>Specifikace</i> 899202111R00 <i>Cenová soustava</i>	<i>včetně zřízení lože ze štěrkopísku,</i> Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg RTS 25/ II	KUS	7,000	-----	-----
63	<i>Specifikace</i> 899231111R00 <i>Cenová soustava</i>	<i>včetně ráků a košů na bahno,</i> Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže RTS 25/ II	KUS	2,000	-----	-----
	<i>Specifikace</i>	<i>odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,</i>				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb						-----
64	936311113R00 <i>Cenová soustava</i> <i>Specifikace</i>	Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 RTS 25/ II <i>uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděže s betonem v otvoru, očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,</i>	M3	0,006	-----	-----
96 Bourání konstrukcí						-----
65	969021121R00 <i>Cenová soustava</i> <i>Specifikace</i>	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200 RTS 25/ II <i>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>	M	3,000	-----	-----
66	976085211R00 <i>Cenová soustava</i>	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2 RTS 25/ II	KUS	6,000	-----	-----
99 Staveništní přesun hmot						-----
67	998275101R00 <i>Cenová soustava</i> <i>Specifikace</i>	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu RTS 25/ II <i>trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů</i>	T	125,079	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -----						
68	979082213R00 Cenová soustava	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km RTS 25/ II	T	0,413	-----	-----
69	979082219R00 Cenová soustava	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km RTS 25/ II	T	5,783	-----	-----
70	979093111R00 Cenová soustava <i>Specifikace</i>	Uložení suti na skládku bez zhutnění RTS 25/ II <i>s hrubým urovnáním,</i>	T	0,413	-----	-----
71	979999981R00 Cenová soustava	Poplatek za skládku Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) RTS 25/ II	T	1,561	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**

Objekt: **191 - Dopravně inženýrská opatření**

Rozpočet: **[191] - Dopravně inženýrská opatření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
191 Dopravně inženýrská opatření						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění DIR Cenová soustava OTSKP - 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
2	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK "Rozpočet: Etapa 1 = 11,000 [A] Etapa 2a = 0,00 [B] Etapa 2b = 0,000 [C] Etapa 3a = 0,00 [D] Etapa 3b = 0,000 [E] Rozpočet celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]" "Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO" Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace <i>zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění</i>	KUS	11,000	-----	-----
3	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM "Rozpočet: Etapa 1 = 135,000 [A] Etapa 2 = 35,000 [B] Etapa 3a = 22,000 [C] Etapa 3b = 13,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=205,000 [E]" Cenová soustava 2022_OTSKP Specifikace <i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	205,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ "Rozpočet: Etapa 1 = 6,000 [A] Etapa 2 = 164,000 [B] Etapa 3a = 22,000 [C] Etapa 3b = 13,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=205,000 [E]"	KUS	205,000	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
5	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ "Rozpočet: Etapa 1 = 135,000 [A] Délka etapy 1 = 90 dní [B] Etapa 2 = 164,000 [C] Délka etapy 2 = 14 dní [D] Etapa 3a = 22,000 [E] Délka etapy 3a = 14 dní [F] Etapa 3b = 13,000 [G] Délka etapy 3b = 14 dní [H] Rozpočet celkem: A*B+C*D+E*F+G*H=14936,000 [I]"	KSDE N	14 936,000	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
6	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM "Rozpočet: Etapa 1 = 13,000 [A] Etapa 2 = 4,000 [B] Etapa 3a = 0,000 [C] Etapa 3b = 0,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=17,000 [E]" "Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky"	KUS	17,000	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <p><i>nezahrnuje</i> dodávku značky</p>	KUS	17,000	-----	-----
	914433	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ</p> <p>"Rozpočet: Etapa 1 = 0,000 [A] Etapa 2 = 17,000 [B] Etapa 3a = 0,000 [C] Etapa 3b = 0,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=17,000 [E]"</p>				
8	Cenová soustava	2022_OTSKP	KSDE N	1 198,000	-----	-----
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i></p> <p>DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ</p> <p>"Rozpočet: Etapa 1 = 13,000 [A] Délka etapy 1 = 90 dní [B] Etapa 2 = 4,000 [C] Délka etapy 2 = 14 dní [D] Etapa 3a = 0,000 [E] Délka etapy 3a = 14 dní [F] Etapa 3b = 0,000 [G] Délka etapy 3b = 14 dní [H] Rozpočet celkem: A*B+C*D+E*F+G*H=1198,000 [I]"</p>				
9	Cenová soustava	2022_OTSKP	M2	2,625	-----	-----
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i></p> <p>VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA</p> <p>"Rozpočet: Etapa 1 = 0,000 [A] Etapa 2 = 0,000 [B] Etapa 3a = 2,625 [C] Etapa 3b = 0,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=10,500 [E]"</p>				
10	Cenová soustava	2022_OTSKP	M2	2,625	-----	-----
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení <p>VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11		"Rozpočet: Etapa 1 = 0,000 [A] Etapa 2 = 0,000 [B] Etapa 3a = 2,625 [C] Etapa 3b = 0,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=10,500 [E]" "Položka zahrnuje: - odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) - odklizení vzniklé suti Položka nezahrnuje: - x"				
	Cenová soustava Specifikace	2022_OTSKP zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	-----	-----
12		"Rozpočet: Etapa 1 = 3,000 [A] Etapa 2 = 3,000 [B] Etapa 3a = 0,000 [C] Etapa 3b = 0,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=6,000 [E]"				
	Cenová soustava Specifikace	2022_OTSKP položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	-----	-----
13		"Rozpočet: Etapa 1 = 0,000 [A] Etapa 2 = 6,000 [B] Etapa 3a = 0,000 [C] Etapa 3b = 0,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=6,000 [E]"				
	Cenová soustava Specifikace	2022_OTSKP Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	354,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14		"Rozpočet: Etapa 1 = 3,000 [A] Délka etapy 1 = 90 dní [B] Etapa 2 = 3,000 [C] Délka etapy 2 = 14 dní [D] Etapa 3a = 0,000 [E] Délka etapy 3a = 14 dní [F] Etapa 3b = 0,000 [G] Délka etapy 3b = 14 dní [H] Rozpočet celkem: A*B+C*D+E*F+G*H=354,000 [I]" "Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití."				
	Cenová soustava Specifikace	2022_OTSKP <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				
15	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM "Rozpočet: Etapa 1 = 0,000 [A] Etapa 2 = 6,000 [B] Etapa 3a = 0,000 [C] Etapa 3b = 0,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=6,000 [E]"	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava Specifikace	2022_OTSKP <i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>				
16	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ "Rozpočet: Etapa 1 = 0,000 [A] Etapa 2 = 6,000 [B] Etapa 3a = 0,000 [C] Etapa 3b = 0,000 [D] Rozpočet celkem: A+B+C+D=6,000 [E]"	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava Specifikace	2022_OTSKP <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	84,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"Rozpočet: Etapa 1 = 0,000 [A] Délka etapy 1 = 90 dní [B] Etapa 2 = 6,000 [C] Délka etapy 2 = 14 dní [D] Etapa 3a = 0,000 [E] Délka etapy 3a = 14 dní [F] Etapa 3b = 0,000 [G] Délka etapy 3b = 14 dní [H] Rozpočet celkem: $A*B+C*D+E*F+G*H=84,000$ [I]"				
	Cenová soustava	2022_OTSKP				
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**

Objekt: **401 - Veřejné osvětlení a datová síť města**

Rozpočet: **[401] - Veřejné osvětlení a datová síť města**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
401 Veřejné osvětlení a datová síť města						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.). Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků. Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započítáním výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. sítí.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob stanovení:</i> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby				
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy.	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	HM	1,000	-----	-----
	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN.				
6	Cenová soustava	OTSKP - 2025	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI) - zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním pracovištěm				
7	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
8	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace objízdnych tras). Vypracování a aktualizace HMG stavby. Vypracování TePř. Vypracování KZP. Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.				
8	Cenová soustava	OTSKP - 2025	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Koordinace staveb jiných investorů (přelozky IS, SVK Žďársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	03100	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo. Cenová soustava OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce -----						
10	199000002R00	POPLATEK ZA SKLÁDKU HOR.1-4	M3	45,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
M M ELEKTROINSTALACE-MATERIAL -----						
52	15615235	DRAT POZINK MEK 11343 D10.00M	KG	75,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
53	28600107.A	TRUB PE KORUGOVANA 40/33MM	M	350,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
54	28600109.A	TRUB PE KORUGOVANA 63/52MM	M	690,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
55	31673542	STOZAR ULIC. 8,0+1,5 POZINK, SEDY (KUZELOVY 186/76mm)	KUS	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
56	31673546	STOZAR PARK. KONICKY POZINK., SEDY (KUZELOVY 130/60mm)	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
57	31673547	STOZAR 6m PRO OSVETLENÍ PRECHODU B SEDY	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
58	31673550	STOZAR 6m PRO OSVETLENÍ PRECHODU D SEDY	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
59	31677030	VYLOZNIK 1,5m - ROVNY, SEDY (1/76 - 1500)	KUS	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
60	31677290	VYLOZNIK 1,5m -2-RAMENNY ROVNY SEDY (2/76 - 1500 / 180)	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
61	31677537	VYLOZNIK 2m PRO PRECHOD - B SEDY	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
62	31677538	VYLOZNIK 4m PRO PRECHOD - D SEDY	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
63	34111032	KABEL SIL CYKY-J 3X1,5	M	250,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
64	34111043	KABEL SIL CYKY-J 3X4	M	490,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
65	34112316	KABEL AL JADRO AYKY-J 4X16	M	850,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
66	34523115	VLOZKA E27 VC. POJ.HLAVICE 10 A	KUS	25,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
67	34562044	SVORNICE ST SV10B @	KUS	21,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
68	345710010000	KONCOVKA MIKROTRUBICKY 12/8MM	KUS	11,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
69	345710020000	KONCOVKA MIKROTRUBICKY 7/3,5MM	KUS	17,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
70	345710040000	SPOJKA MIKROTRUBICKY 12/8MM	KUS	20,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
71	345710050000	SPOJKA MIKROTRUBICKY 7/3,5MM	KUS	16,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
72	34571020	MIKROTRUBICKA ZODOLNENA 7/3,5MM	M	150,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
73	34571021	MIKROTRUBICKA ZODOLNENA 12/8MM	M	970,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
74	34571023	SVAZEK MIKROTRUBICEK 7 X 7/3,5MM	M	320,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
75	34571024	SVAZEK MIKROTRUBICEK 7 X 12/8MM	M	190,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
76	34571590	KRABICE HENSEL D9065/CR	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
77	34844922	A2/20 - LED SVITIDLO ULICNI (20W, 2700K, 2991lm)	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
78	34844923	A1/36, A2/36 - LED SVITIDLO ULICNI (36W, 2700K, 5383 lm)	KUS	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
79	34844924	A3/50 - LED SVITIDLO ULICNI (50W, 2700K, 7477lm)	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
80	34844925	C/8 - LED SVIT.PARK.2700K,1196lm,8W (DLE VYBERU INVESTORA)	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
81	34844926	B1/48, B2/48 - LED SVITIDLO PRECHOD)48W, 4000K, 7128 lm)	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
82	35436200	SPOJKA KAB SIL PASK SVCZC 16 AI	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
83	35441120	PASEK UZEMNOVACI 30X4 MM *	M	540,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
84	35441895	SVORKA PRIPOJ SP1 D6-12MM *	KUS	23,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
85	35441925	SVORKA ZKUSEB SZ LANO D6-12MM	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
86	35441986	SVORKA VODOV SR 02,03 10MM PAS*	KUS	96,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
87	358242510000	PATRONA POJISTKOVA ODPINAC	KUS	13,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
M S ELEKTROINSTALACE-SPECIFIKACE						-----
88	111R00	MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA cl.8,ods.3a	%	474,510	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
89	131R00	PRESUN DO ZONY M21,22,36,39 cl.8	%	474,510	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
90	35700006	SR1 ROZPOJ.SKRIK VC. PLAST.PIL. (OZN. SS ... / 5 X ODPINAC OPV 10)	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
91	35700007	SR2,SR3 ROZPOJ.SKRIK VC. PLAST.PIL. (OZN. SS ... / 4 x ODPINAC OPV 10)	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	Specifikace	2 X JISTIC/CHRIC 6-10A				
92	35700010	OPT.ROZVADEC PILIROVY ORU 1 SFD SIS	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
M ELEKTROINSTALACE-MONTAZ						-----
11	100254480206	AUTOMOBIL NAKL. (DOPRAVA STOZARU)	SH	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
12	180456000900	MONT.PLOSINA AUT.PODV. MTP27	SH	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
13	210010031R00	MIKROTRUBICKA ZODOLNENA VOL 7/3,5MM	M	150,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
14	210010032R00	MIKROTRUBICKA ZODOLNENA VOL. 12/8MM	M	970,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
15	210010033R00	SVAZEK MIKROHDPE 7x7/3,5MM DO TER.	M	320,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
16	210010034R00	SVAZEK MIKROHDPE 7x12/8MM DO TER.	M	190,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
17	210010035R00	TRUBKA KORUGOVANA VOL 40/33 MM	M	350,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
18	210010036R00	TRUBKA KORUGOVANA VOL 63/52 MM	M	690,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
19	210010351R00	ROZVOD.KRAB. LIS IZOL	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
20	210100251R00	UKONC KAB CELOPLAST SZ 4X10	KUS	64,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
21	210100252R00	UKONC KAB CELOPLAST 4X25	KUS	58,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	Cenová soustava 210100421R00	Bez vazby na CS KONCOVKA MIKROTRUBICKY 7/3,5	KUS	17,000	-----	-----
23	Cenová soustava 210100422R00	Bez vazby na CS KONCOVKA MIKROTRUBICKY 12/8	KUS	11,000	-----	-----
24	Cenová soustava 210101251R00	Bez vazby na CS SPOJKA MIKROTRUBICKY 7/3,5	KUS	16,000	-----	-----
25	Cenová soustava 210101252R00	Bez vazby na CS SPOJKA MIKROTRUBICKY 12/8	KUS	20,000	-----	-----
26	Cenová soustava 210102001R00	Bez vazby na CS SPOJ EPOX PLAST K 1KV SVPE 4X25	KUS	1,000	-----	-----
27	Cenová soustava 210120031R00	Bez vazby na CS POJISTKA 10A, 16A VCET ZAPOJ	KUS	25,000	-----	-----
28	Cenová soustava 210120102R06	Bez vazby na CS PATRONA POJISTKOVA DO 500V VC.DODAVKY PATRONY 10A	KUS	13,000	-----	-----
29	Cenová soustava 210190004R00	Bez vazby na CS MONTAZ PLAST. PILIRE DO VYKOPU	KUS	4,000	-----	-----
30	Cenová soustava 210202010R00	Bez vazby na CS SVITIDLO LED NA VYLOZNIK pr.60mm	KUS	20,000	-----	-----
31	Cenová soustava 210202014R00	Bez vazby na CS SVITIDLO LED NA STOZAR PARKOVE 8 W	KUS	3,000	-----	-----
32	Cenová soustava 210204003R00	Bez vazby na CS STOZAR SADOVY KONICKY 5m	KUS	3,000	-----	-----
33	Cenová soustava 210204009R00	Bez vazby na CS STOZAR PRO OSV. PRECHODU 6m	KUS	6,000	-----	-----
34	Cenová soustava 210204011R00	Bez vazby na CS STOZAR OSVETLOV KUZEL. OCEL 8M	KUS	14,000	-----	-----
35	Cenová soustava 210204103R00	Bez vazby na CS VYLOZNIK OCEL 1-RAMEN DO 35 KG	KUS	14,000	-----	-----
36	Cenová soustava 210204104R00	Bez vazby na CS VYLOZNIK OCEL 1-RAMEN NAD 35 KG	KUS	2,000	-----	-----
37	Cenová soustava 210204105R00	Bez vazby na CS VYLOZNIK OCEL 2-RAMEN DO 70 KG	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
38	210204202R00	ELEKTROVYZBROJ STOZARU 2 OKRUHY	KUS	16,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
39	210204203R00	ELEKTROVYZBROJ STOZARU 3 OKRUHY	KUS	5,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
40	210220002R00	VEDENI UZEM FEZN D 10 MM POVRCH	M	120,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
41	210220021R00	VEDENI UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEMI	M	540,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
42	210220302R00	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	KUS	122,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
43	210810005R00	KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNE	M	250,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
44	210810007R00	KABEL CYKY-M 750V 3X4 VOLNE	M	490,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
45	210901015R00	KABEL AYKY 750V 4X16 VOLNE	M	850,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
46	900R00	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRACE V ROZVADECI RVO	HOD	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	<i>Specifikace</i>	<i>(DOPLNENI VYZBROJE</i> <i>2 X JISTIC/CHRIC 1X16A)</i>				
47	900R01	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a NEPREDVIDANE PRACE/ NATERY, PRIP.	HOD	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
48	900R02	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRACE NA STAVAJICICH STOZARECH VO	HOD	7,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
49	900R03	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PROJEKTOVE A PRUZKUMNE PRACE	HOD	5,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
50	900R04	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRACE V DATOVEM ROZVADECI	HOD	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
51	900R07	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a DEMONTAZE	HOD	42,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
M46 Zemní práce při montážích						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
93	460010022RT2	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY U SILNICE DÉLKA TRASY DO 500M	KM	0,600	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
94	460030006RT1	SEJMUTÍ ORNICE TL.DO 15CM HOR.2 TLOUŠŤKA VRSTVY DO 10CM	M3	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
95	460030011RT2	SEJMUTÍ DRNU Z PLOCH STŘEDNĚ ZATRAVNĚNÝCH	M2	120,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
96	460030072RT2	BOURÁNÍ ŽIVIČ.POVRCŮ TL.5-10CM V PLOŠE 5-10M2	M2	1,500	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
97	460030081RT3	ŘEZÁNÍ SPÁRY V ASFALTU NEBO BETONU V TL.VRSTVY 8-10CM	M	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
98	460030092R00	VYTRH.OBRUBNÍKŮ LEŽATÝCH, LOŽE MC	M	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
99	460050703R00	JÁMA PRO STOŽÁRY VEŘ.OSVĚTL. HOR.3	M3	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
100	460050712R00	JÁMA PRO PILIR HOR.2	M3	0,400	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
101	460070002RT1	JÁMA PRO SPOJKU HOR.2 RUČNÍ VÝKOP JÁMY	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
102	460070053R00	JÁMA PRO MIKROTRUBICKY V KRUHU	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
103	460100001R00	POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x800 MIMO OSU	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
104	460100022R00	POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x1200 V OSE	KUS	18,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
105	460100023R00	POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x1500 V OSE	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
106	460120001RT1	ZÁHOZ JÁMY HOR.1-2 UPĚCHOVÁNÍ A ÚPRAVA POVRCHU	KUS	5,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
107	460120002R00	ZÁHOZ JÁMY PRO MIKROTR.KRUH HOR.3-4	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
108	460200163RT1	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/80 CM HOR.3 RUČNÍ VÝKOP RÝHY	M	415,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
109	460200263RT1	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 50/80 CM HOR.3 RUČNÍ VÝKOP RÝHY	M	25,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
110	460200283RT1	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 50/100 CM HOR.3 RUČNÍ VÝKOP RÝHY	M	95,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
111	460420022RT3	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PÍSKU 10CM LOŽE TL. 20CM	M	385,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
112	460420041R00	ZRI KAB LOZ ZRNA 8MM 30/30CM PISEK PRO TR. AROT - ZDUSANI	M	150,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
113	460420502R00	KRIZOVATKA S KANALIZACI, VODOVODEM DO PE TRUBKY (NN, PVSEK)	KUS	29,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
114	460490011R00	ZAKRYTI KABELU FOLII PVC 22 CM	M	1 150,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
115	460510021R00	KAB PROSTUP PVC ROURA 10 CM VC. TR. AROT DVK 110/94 DELKA 6M	M	312,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
116	460560143RT1	ZÁHOZ RÝHY 35/60 CM HOR.3 RUČNÍ ZÁHOZ RÝHY	M	415,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
117	460560243RT1	ZÁHOZ RÝHY 50/60 CM HOR.3 RUČNÍ ZÁHOZ RÝHY	M	25,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
118	460560263RT1	ZÁHOZ RÝHY 50/80 CM HOR.3 RUČNÍ ZÁHOZ RÝHY	M	95,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
119	460600001RT8	NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY DO 1KM ODVOZ NA VZDÁLENOST 10000M	M3	45,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
120	460600002RT1	PŘÍPLATEK ZA ODVOZ DALŠÍCH 1000M NÁKLADNÍM AUTOMOBILEM	M3	450,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
121	460620001RT1	POLOŽENÍ DRNU RUČNÍ POLOŽENÍ DRNU, KROPENÍ	M2	120,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
122	460620006RT1	OSETÍ POVRCHU TRÁVOU VČETNĚ DODÁVKY OSIVA	M2	120,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
123	460620013R00	PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEM3	M2	230,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
124	460620021RT1	PROVIZORNÍ POLOŽENÍ OBRUBNÍKU ZŘÍZENÍ LOŽE, OSAZENÍ OBRUBNÍKU	M	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
125	460650012RT2	PODKLADOVÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU TL.8CM ZE ŠTĚRKODRTI TL. 8CM	M2	1,500	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
126	460650022R00	VOZOVKA Z BETONU 10 CM	M2	1,500	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
MZR ELEKTROINSTALACE - REVIZE						-----
127	905R01	HZS-revize provoz.souboru a st.obj. REVIZE	HOD	34,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**

Objekt: **801.1 - Vegetační úpravy-Přípravné práce**

Rozpočet: **[801.1] - Vegetační úpravy-Přípravné práce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.1] - Vegetační úpravy-Přípravné práce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801.1 Vegetační úpravy-Přípravné práce						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana stávajících sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.). Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků. Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započítáním výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. sítí.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob stanovení:</i> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby				
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy.	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.1] - Vegetační úpravy-Přípravné práce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace objízdných tras). Vypracování a aktualizace HMG stavby. Vypracování TePř. Vypracování KZP. Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.				
6	Cenová soustava	OTSKP - 2025	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
7	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Koordinace staveb jiných investorů (přelozky IS, SVK Žďársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
7	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se zábohem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo.				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> objednatel povené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.1] - Vegetační úpravy-Přípravné práce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
998 Přesun hmot -----						
8	998231311 Cenová soustava	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m CS ÚRS 2025 02	t	5,856	-----	-----
a Přípravné práce -----						
9	111212355-R Cenová soustava	Odstranění pařezů a kořenů kácených porostů dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m v rovině nebo svahu do 1:5 vlastní	m2	327,500	-----	-----
10	112111119-91 Cenová soustava	Náklady na kompostování, recyklaci, odvoz a likvidaci: pařezy a kořeny kácených porostů dřevin - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01 vlastní	m2	327,500	-----	-----
11	112251101 Cenová soustava	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm CS ÚRS 2025 02	kus	1,000	-----	-----
12	112251102 Cenová soustava	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm CS ÚRS 2025 02	kus	5,000	-----	-----
13	184818231 Cenová soustava	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m CS ÚRS 2025 02	kus	4,000	-----	-----
14	1848523-0290 Cenová soustava	Náklady na kompostování, recyklaci, odvoz a likvidaci: redukční řez pl.30-90m2 - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01 vlastní	kus	2,000	-----	-----
15	1848523-0291 Cenová soustava	Náklady na kompostování, recyklaci, odvoz a likvidaci: pařezů pokácených stromů průměr 10-50 cm - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01 vlastní	kus	6,000	-----	-----
16	184852434-1 Cenová soustava	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou - lokální redukce (vyvětvení stromu) vlastní	kus	2,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**

Objekt: **801.2 - Vegetační úpravy-Výsadba stromů**

Rozpočet: **[801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801.2 Vegetační úpravy-Výsadba stromů -----						
998 Přesun hmot -----						
1	998231311 Cenová soustava	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m CS ÚRS 2025 02	t	22,332	-----	-----
a VÝSADBA STROMŮ (předpokládá se výsadba v srpnu) -----						
2	0265025-204 Cenová soustava	UL Ulmus 'Lobel' (jilm) - strom alejový listnatý, obvod kmene 16/18, výška nasazení koruny min. 2,5 m, zemní bal vlastní	kus	1,000	-----	-----
3	0265025-205 Cenová soustava	UL Ulmus 'Columella' (jilm) - strom alejový listnatý, obvod kmene 16/18, výška nasazení koruny min. 2,5 m, zemní bal vlastní	kus	8,000	-----	-----
4	0265025-207 Cenová soustava	PR prunus avium 'Plena' (třešeň ptačí) - strom alejový listnatý, obvod kmene 16/18, výška nasazení koruny min. 2,5 m, zemní bal vlastní	kus	4,000	-----	-----
5	10321100-1 Cenová soustava	Substrát - písčité substrát – písek 40% (bez nulové frakce), ornice 60 % + půdní kondicionér (cca. 1 kg na m3 substrátu) a mykorrhizní houby vlastní	m3	1,890	-----	-----
6	10321100-12 Cenová soustava	substrát pro výsadbu strukturální (85% drcené kamenivo 32/63, 15 % kompostovaný biouhel a kompost 1:1) - bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem vlastní	m3	63,840	-----	-----
7	10321100-2 Cenová soustava	Speciální výsadbový substrát kolem balu - míchání na stavbě: 35% drcené kamenivo 32/63, 15 % kompostovaný biouhel a kompost 1:1, 50% ornice+ půdní kondicionér (1 kg na m3 substrátu) a mykorrhizní houby vlastní	m3	15,600	-----	-----
8	171201231-61 Cenová soustava	Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce vlastní	m3	65,100	-----	-----
9	181311103 Cenová soustava	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně CS ÚRS 2025 02	m2	288,000	-----	-----
10	181951112 Cenová soustava	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně CS ÚRS 2025 02	m2	288,000	-----	-----
11	183101323 Cenová soustava	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 2 do 3 m3 v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02	kus	1,000	-----	-----
12	183101326 Cenová soustava	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 5 do 6 m3 v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02	kus	12,000	-----	-----
13	183403132	Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	240,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
14	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	13,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
15	184215133-4	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 čtyřmi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
16	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
17	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
18	184813162-2	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 2 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	13,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
19	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	13,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
20	184911161	Mulčování záhonů kačírskem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	4,320	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
21	184911332	Drenážní vrstva záhonu pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 8 do 10 m2 hl přes 50 do 150 mm	m2	2,250	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
22	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,300	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
23	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,300	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
24	25234029-02	ochranný nátěr na kmeny - ochrana proti korní spále (bal.10 kg), spotřeba cca 1 kg/m2	kg	5,200	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
25	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	0,821	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
26	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
27	60591320-1	dřevěná pŭlkulatina odkorněná D 8 cm	m	92,400	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
28	67587001-1	Podzemní kotvení - 3x podzemní kovová kotva, upevnění pásy za bal, ráčno na utažení kotvícího pásu	sada	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
b ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při letní výsadbě) -----						
29	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,002	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
30	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	26,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
31	184911111-03	Kontrola úvazků dřeviny ke kůlům	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
32	185804311.1	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	13,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
33	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	13,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**

Objekt: **801.3 - Vegetační úpravy-Trávníky**

Rozpočet: **[801.3] - Vegetační úpravy-Trávníky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.3] - Vegetační úpravy-Travníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801.3 Vegetační úpravy-Travníky -----						
998 Přesun hmot -----						
1	998231311 Cenová soustava	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m CS ÚRS 2025 02	t	10,377	-----	-----
a ZALOŽENÍ trávniku -----						
2	00572490-4 Cenová soustava	osivo travní - směs pro bylinné travníky, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 10-15 g/m2 vlastní	kg	12,669	-----	-----
3	0265035-12 Cenová soustava	cibuloviny vlastní	kus	300,000	-----	-----
4	10371500 Cenová soustava	substrát pro travníky VL CS ÚRS 2025 02	m3	49,200	-----	-----
5	113311171-1 Cenová soustava	Odstranění geotextilií a mulče ze stávajících záhonů vlastní	m2	32,000	-----	-----
6	162751117 Cenová soustava	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 CS ÚRS 2025 02	m3	39,400	-----	-----
7	162751119 Cenová soustava	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m CS ÚRS 2025 02	m3	433,400	-----	-----
8	167151101 Cenová soustava	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 CS ÚRS 2025 02	m3	39,400	-----	-----
9	171201231-19.1 Cenová soustava	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01 vlastní	t	0,112	-----	-----
10	171201231-61 Cenová soustava	Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce vlastní	m3	39,400	-----	-----
11	171251201 Cenová soustava	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky CS ÚRS 2025 02	m3	39,400	-----	-----
12	181151311 Cenová soustava	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02	m2	820,000	-----	-----
13	181351113 Cenová soustava	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně CS ÚRS 2025 02	m2	820,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.3] - Vegetační úpravy-Travníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	820,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
15	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	100,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
16	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	300,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
17	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 608,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
18	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 640,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
19	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 640,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
20	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 640,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
21	185802113.1	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,025	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
22	185804312.1	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,200	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
23	185805212	Zrušení květinových výsadeb na záhonech trvalek	kus	256,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
24	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	788,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
25	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,200	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
26	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2	kg	25,338	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.3] - Vegetační úpravy-Travníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
b ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při letním založení) -----						
27	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	6,150	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
28	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,004	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
29	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	820,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
30	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	82,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
31	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	82,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
32	25191155-13	hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2	kg	4,223	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**

Objekt: **801.4 - Vegetační úpravy-Štěrkový trávník**

Rozpočet: **[801.4] - Vegetační úpravy-Štěrkový trávník**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.4] - Vegetační úpravy-Štěrkový trávník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801.4 Vegetační úpravy-Štěrkový trávník						-----
998 Přesun hmot						-----
1	998231311 Cenová soustava	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m CS ÚRS 2025 02	t	1,630	-----	-----
a ZALOŽENÍ štěrkového trávníku						-----
2	00572490-28 Cenová soustava	osivo travní - travní směs pro štěrkový trávník, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem vlastní	kg	0,278	-----	-----
3	10371500 Cenová soustava	substrát pro trávníky VL CS ÚRS 2025 02	m3	0,351	-----	-----
4	111301111 Cenová soustava	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek CS ÚRS 2025 02	m2	9,000	-----	-----
5	162751117 Cenová soustava	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 CS ÚRS 2025 02	m3	0,900	-----	-----
6	162751119 Cenová soustava	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m CS ÚRS 2025 02	m3	9,900	-----	-----
7	171201231-61 Cenová soustava	Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce vlastní	m3	0,900	-----	-----
8	171251201 Cenová soustava	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky CS ÚRS 2025 02	m3	0,900	-----	-----
9	181351003 Cenová soustava	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně CS ÚRS 2025 02	m2	9,000	-----	-----
10	181411131 Cenová soustava	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02	m2	9,000	-----	-----
11	181951112 Cenová soustava	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně CS ÚRS 2025 02	m2	9,000	-----	-----
12	183403161 Cenová soustava	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02	m2	9,000	-----	-----
13	184813511 Cenová soustava	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně CS ÚRS 2025 02	m2	9,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.4] - Vegetační úpravy-Štěrkový trávník

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	184854113-1	Míchání vegetačních substrátů na stavbě - Štěrkodř 16/32 se stávající zeminou 70:30	m3	1,170	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
15	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
16	185804312.1	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,090	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
17	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,090	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
18	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2	kg	0,278	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
19	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	1,556	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
b ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při letním založení)						-----
20	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,068	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
21	185802113.1	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
22	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
23	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,900	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
24	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,900	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
25	25191155-13	hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2	kg	0,046	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**

Objekt: **801.5 - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony**

Rozpočet: **[801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801.5 Vegetační úpravy-Trvalkové záhony -----						
3.b ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při letní výsadbě) -----						
1	171201231-19 Cenová soustava	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01 vlastní	t	0,041	-----	-----
2	185804211 Cenová soustava	Vypleť záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 02	m2	292,500	-----	-----
3	185804312.1 Cenová soustava	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 CS ÚRS 2025 02	m3	117,000	-----	-----
4	185851121.1 Cenová soustava	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m CS ÚRS 2025 02	m3	117,000	-----	-----
998 Přesun hmot -----						
5	998231311 Cenová soustava	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m CS ÚRS 2025 02	t	51,789	-----	-----
a Trvalkové záhony -----						
6	0265035-1 Cenová soustava	trvalky K9 vlastní	kus	1 996,000	-----	-----
7	0265035-12 Cenová soustava	cibuloviny vlastní	kus	3 640,000	-----	-----
8	0265036-20 Cenová soustava	Hydrangea paniculata 'Pink Diamond', 5l kontejner/bal vlastní	kus	2,000	-----	-----
9	0265036-21 Cenová soustava	Hydrangea paniculata 'Kyushu', 5l kontejner/bal vlastní	kus	3,000	-----	-----
10	10321100-11 Cenová soustava	substrát pro výsadbu - 50% prosátá ornice, 30% kompost, 20% štěrk fr. 2-4 vlastní	m3	88,110	-----	-----
11	10321100-12 Cenová soustava	kompost vlastní	m3	7,000	-----	-----
12	10391100-01 Cenová soustava	dřevní štěpka mulčovací VL vlastní	m3	5,425	-----	-----
13	111301111 Cenová soustava	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek CS ÚRS 2025 02	m2	140,800	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	113311171-1	Odstranění geotextilií a mulče ze stávajících záhonů	m2	70,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
15	119005132	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	292,500	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
16	121112005	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně	m2	140,800	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
17	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	56,320	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
18	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	619,520	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
19	171201231-19.1	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,105	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
20	171201231-61	Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce	m3	56,320	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
21	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	56,320	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
22	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	292,500	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
23	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	70,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
24	181351006	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	222,500	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
25	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3 209,333	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
26	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
27	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	292,500	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
28	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	3 640,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	1 996,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
30	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
31	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	445,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
32	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	877,500	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
33	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
34	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	222,500	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
35	184911161	Mulčování záhonů kačírskem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	215,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
36	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	77,500	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
37	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,020	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
38	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	11,700	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
39	185805212	Zrušení květinových výsadeb na záhonech trvalek	kus	300,000	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
40	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	11,700	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
41	25111111-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	2 001,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
42	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	28,595	-----	-----
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ**Objekt: **801.6 - Vegetační úpravy-Mobiliář**Rozpočet: **[801.6] - Vegetační úpravy-Mobiliář**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.6] - Vegetační úpravy-Mobiliář

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801.6 Vegetační úpravy-Mobiliář						-----
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-----
1	936104213.1	Koš odpadkový parkový 315/315/1075 ocel RAL 9005 oplech. včetně dopravy, kotvení a spodní stavby čtvercový stříška 50 litrů spojovací materiál nerez	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
2	936124113.1	Parková lavička s opěradlem 1800/780/840 kombinace dřevo-ocel RAL 9005, včetně dopravy, kotvení a spodní stavby tropické dřevo spojovací materiál nerez	kus	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
3	936124113.2	Lavice s opěradlem 3000/590/790 kombinace dřevo-ocel RAL 9005, včetně dopravy, kotvení a spodní stavby tropické dřevo spojovací materiál nerez	kus	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				
4	936124113.3	Lavice bez opěradla 1800/530/430 kombinace dřevo-ocel RAL 9005, včetně dopravy, kotvení a spodní stavby tropické dřevo spojovací materiál nerez	kus	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	vlastní				