Pohled východní - část C - stávající stav



Soupis bouracích prací :

- vybourání stávajících plastových oken a dveří
- demontáž parapetního plechu po obvodu
- demontáž stávajícího dřevěného zábradlí na balkonech vč.nosné konstrukce
- demontáž stávajících vrstev na balkonech po ŽB desku - cca 100 mm
- otlučení nesoudržných omítek na balkonových deskách
- demontáž hromosvodu
- demontáž dešťových svodů pro zpětné využití
- demontáž větracích mřížek

Před výrobou ověřit rozměry oken a dveří dle skutečnosti !!!

Zodpovědný projektant		Vypracoval	
Ing. Martin Šolc		Ing. Martin Šolc	
Investor: Město Nové Město na Moravě			
Adresa: Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě			
Projektant: Ing. Martin Šolc, Smrková 1639, Nové Město na Moravě, 592 31			
Místo stavby: Žďárská 68, k.ú. Nové Město na Moravě		Stupeň:	DPS
Okres: Žďár nad Sázavou	Kraj: Vysočina	Formát:	4*A4
Stavba: **Zateplení, oprava balkonů a výměna výplní otvorů části objektu DPS - 2.etapa - část B a C**		Číslo zakázky:	25/10/01
		Datum:	říjen 2025
		Verze:	1
Obsah: Pohled východní - část C - stávající stav		Měřítko	Číslo výkresu
		1:100	04