

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově č.p. 46 v Hlinném  
**Objekt:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 12.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

1.011	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000		
2.011	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,048		
3.011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,816		
4.011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,250		

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5.011	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	120,540		
6.011	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	120,540		
7.014	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm	m2	0,293		
8.011	611381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných	m2	120,540		
9.011	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,620		
10.014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,645		
11.011	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,600		
12.011	642942111	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000		
13.553	553313460	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 600 L	kus	4,000		

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

14.003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,540		
15.013	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	3,600		
16.013	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200		

### 99 Přesuny hmot a sutí

17.011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,844		
--------	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově č.p. 46 v Hlinném  
**Objekt:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 12.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>713 Izolace tepelné</b>							
18	713	713111126	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	120,540		
19	283	283759800	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	122,951		
20	713	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	it	0,701		
21	713	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	it	0,701		
<b>721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace</b>							
22	721	ZTI	zdrvotně technické instalace - samostatný výkaz vnitřní vodovod a kanalizace	soubor	1,000		
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							
23	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		
24	611	611627000	dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 60x197 cm levé vč. zámků obyč. a kování klíka - klika	kus	4,000		
25	766	766691914	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000		
26	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	it	0,060		
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>							
27	771	771473111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm	m	5,800		
28	597	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	4,180		
29	771	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	6,630		
30	597	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	7,293		
31	771	771589191	Příplatek k montáž podlah z mozaiky za plochu do 5 m2	m2	6,630		
32	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,630		
33	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	16,000		
34	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	6,630		
35	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	it	0,299		
36	771	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	it	0,299		
<b>776 Podlahy povlakové</b>							

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově č.p. 46 v Hlinném  
**Objekt:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 12.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
37	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	5,050		
<b>781      Dokončovací práce - obklady keramické</b>							
38	781	781413113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	15,300		
39	597	597610390	obkladačky keramické RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	15,912		
40	781	781489191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za plochu do 10 m2	m2	15,300		
41	781	781489192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za omezený prostor	m2	10,455		
42	781	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	18,050		
43	781	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	11,860		
44	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,257		
45	781	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,257		
<b>783      Dokončovací práce - nátěry</b>							
46	783	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	4,000		
<b>784      Dokončovací práce - malby a tapety</b>							
47	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	197,440		
48	581	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	207,312		
49	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	427,530		
50	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	197,440		
51	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby HET za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	427,530		
<b>M      Práce a dodávky M</b>							
<b>21-M      Elektromontáže</b>							
52	921	ELEKTRO	práce elektromontážní - samostatná část	soubor	1,000		

**Celkem**