

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Oprava MK Luční		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13042	Oprava MK Luční		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	13042
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	13042 Oprava MK Luční	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Oprava MK Luční	Rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	13042 Oprava MK Luční	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Oprava MK Luční	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122101102	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 zpevněná plocha z prosívky:7,5*0,1/2 úpravy při nahrazování obrubníků:377*0,1/2	m3	19,23 0,38 18,85		
2	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	19,23		
3	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 19,225+19,225	m3	38,45 38,45		
4	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	38,45		
5	180401211	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	8,30		
6	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	8,30		
7	184802111	Chem. odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:2	m2	8,30		
8	01	Geodetické vytyčení stavby	soub.	1,00		
9	02	Uložení sypaniny na skládku, vč. skládkovného	m3	38,45		
10	00572400	Směs travní parková sídlištní 8,3/40	kg	0,21 0,21		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
11	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm pod obrubníky:(210,5+86,7+30+50,2)*0,25	m2	94,35 94,35		
12	565131211	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	1 435,00		
13	566201111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2 1435 75,2	m2	1 510,20 1 435,00 75,20		
14	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 1435+1510,2	m2	2 945,20 2 945,20		
15	577144221	Asf bet ohrus ACO11 II tl 50mm 3m- vyměněná finální vrstva:1435 přidaná finální vrstva:75,2	m2	1 510,20 1 435,00 75,20		
16	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 210,5+86,7+30+50,2	m	377,40 377,40		
17	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (210,5+86,7+30+50,2)*0,066	m3	24,91 24,91		
18	03	Krajnice z recyklátu šířky 25 cm 24,5+26,5	m	51,00 51,00		
19	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	51,00		
20	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	211,00		
21	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	87,00		
22	59217491	Obrubník silniční přechodový ABO 2-15	kus	30,00		
23	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	487,77		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
24	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm dlažba:97,6 slepecká dlažba:7,3	m2	104,90 97,60 7,30		
25	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba:97,6 slepecká dlažba:7,3	m2	104,90 97,60 7,30		
26	04	Podklad ze štěrku 32/63 tl.20 cm proléváný cementovou maltou dlažba:97,6 slepecká dlažba:7,3	m2	104,90 97,60 7,30		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	13042 Oprava MK Luční	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Oprava MK Luční	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	59245267	Betonová dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	7,30		
28	59245308	Betonová dlažba přírodní 20x10x6	m2	97,60		
29	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	104,45		
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
30	05	Vypracování skutečného provedení stavby	soub.	1,00		
31	06	Zabezpečení přístupu občanů do bytových domů po celou dobu stavby	soub.	1,00		
32	07	Úpravy stávajících vjezdů (viz. pozn. v PD)	soub.	1,00		
33	08	Úpravy armatur, šachet, uzávěrů... v komunikaci	soub.	1,00		
34	09	Vypracování geometrických plánů	soub.	1,00		
35	10	Přesunutí sloupu VO - komplet vč. přepojení	soub.	1,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
36	113151319	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm	m2	1 455,00		
37	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	369,00		
38	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,90		
		9,2+4,8+14,9		28,90		
39	113106001	Rozebrání zámk.dlažby 6 cm a podkladu,pl.do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	15,90		
40	113106003	Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	71,30		
41	113107201	Odstranění asfaltového krytu tl. 5 cm do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	9,60		
42	10	Odvoz a uložení vybouraných živičných materiálů včetně skládkovného	t	261,90		
		1455*0,1*1,8		261,90		
43	11	Odstranění a likvidace betonového nebo asf. náběhu	m	50,00		
44	12	Nakládání, odvoz a uložení vybouraných obrub včetně skládkovného	soub.	1,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				