

Položkový rozpočet

Stavba: **0046** Budova POLIKLINIKY č.p. 12, Nové Město na Moravě

Objekt: **0001** Kompletní rekonstrukce kotelny

Rozpočet: **0001** Kompletní rekonstrukce kotelny

Projektant: **MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111**

Objednatel: **Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103 Nové Město na Moravě-Nové Město na Moravě, 59231; IČ: 00294900**

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem:

Rekapitulace d...

Základ pro DPH	15 %	CZK
DPH	15 %	CZK
Základ pro DPH	21 %	CZK
DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,19 CZK

Cena celkem:

CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele: Ing. Čuda Jindřich

Datum: 6.2.2015

Podpis:

Popis: NAVRŽENÝMI A UVEDENÝMI VÝROBKÝ JE STANOVEN STANDARD STAVBY, PŘI ZÁMNĚNĚ JE MOŽNO POUŽÍT POUZE TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ VÝROBKÝ, ABY BYL STANOVENÝ STANDARD ZACHOVÁN.

Stavba:	0046	Budova POLIKLINIKY č.p. 12, Nové Město na Moravě	List č.2
Objekt:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	
Rozpočet:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
40	Požární ucpávky	HSV	
800	Běžné stavební práce	HSV	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	
713	Izolace tepelné	PSV	
721	Vnitřní kanalizace	PSV	
722	Vnitřní vodovod	PSV	
723	Vnitřní plynovod	PSV	
730	Ústřední vytápění	PSV	
731	Kotelny	PSV	
732	Strojovny	PSV	
733	Rozvod potrubí	PSV	
734	Armatury	PSV	
735	Otopná tělesa	PSV	
764	Konstrukce klempířské	PSV	
766	Konstrukce truhlářské	PSV	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	
783	Nátěry	PSV	
784	Malby	PSV	
M21	Elektromontáže	MON	
VN	Vedlejší náklady	VN	

Stavba:	0046	Budova POLIKLINIKY č.p. 12, Nové Město na Moravě	List č.3
Objekt:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	
Rozpočet:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
------------	-------	----	----------

Díl: 40
Požární ucpávky

1	40-PC-001	Požární ucpávka přes stěnu, potrubí ocel do DN25	kus	4,00
2	40-PC-002	Požární ucpávka přes stěnu, potrubí ocel do DN50	kus	2,00
3	40-PC-003	Požární ucpávka přes stěnu, potrubí ocel do DN100	kus	6,00
4	40-PC-004	Požární ucpávka přes stěnu, potrubí plast do D32	kus	8,00
5	40-PC-005	Požární ucpávka přes stěnu, potrubí plast do D50	kus	1,00
6	40-PC-006	Požární ucpávka přes stěnu, potrubí plast do D75	kus	1,00
7	40-PC-007	Požární ucpávka přes stěnu, kabel do 5x4mm2	kus	5,00
8	40-PC-008	Požární ucpávka přes strop, potrubí ocel do DN25	kus	6,00
9	40-PC-009	Požární ucpávka přes strop, potrubí ocel do DN50	kus	2,00
10	40-PC-010	Požární ucpávka přes strop, potrubí ocel do DN100	kus	4,00
11	40-PC-011	Požární ucpávka přes strop, potrubí plast do D32	kus	9,00
12	40-PC-012	Požární ucpávka přes strop, potrubí plast do D50	kus	6,00
13	40-PC-013	Požární ucpávka přes strop, kabel do 5x4mm2	kus	5,00
14	40-PC-014	Požární ucpávka přes strop, svazek kabelů do 5x4mm2 (5x)	kus	3,00

Díl: 800
Běžné stavební práce

15	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého, vybourání základů zařízení	m3	2,70
16	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,20
17	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	34,00
18	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	32,00
19	612433322RT3	Omítka sanační vysoké zasolení, dvouvrstvá, 25 mm, omítka Hasit	m2	30,00
20	635213131R00	Provětrávaný obklad CETRIS PLUS, desky 1x1.16 mm, na Al nosnících	m2	47,00
21	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,20
22	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	77,00
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku, vnošení z kotelny, naložení, poplatek za skládku	t	11,40
24	800-001	Vyspravení podlahy v kotelně i strojovně	m2	34,00
25	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	4,63

Díl: 95
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

26	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m, suchou i mokrou cestou	m2	120,00
----	--------------	---	----	--------

Díl: 713
Izolace tepelné

27	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	54,00
28	713-22/20-Alf	Izolace potr. min. vlna 22/20, povrch. úprava Al folie	m	18,00
29	713-28/25-Alf	Izolace potr. min. vlna 28/25, povrch. úprava Al folie	m	12,00
30	713-35/30-Alf	Izolace potr. min. vlna 35/30, povrch. úprava Al folie	m	18,00
31	713-42/40-Alf	Izolace potr. min. vlna 42/40, povrch. úprava Al folie	m	12,00
32	713-48/50-Alf	Izolace potr. min. vlna 48/50, povrch. úprava Al folie	m	21,00
33	713-60/60-Alf	Izolace potr. min. vlna 60/60, povrch. úprava Al folie	m	8,00
34	713-76/70-Alf	Izolace potr. min. vlna 76/70, povrch. úprava Al folie	m	31,00
35	713-89/80-Alf	Izolace potr. min. vlna 89/80, povrch. úprava Al folie	m	16,00
36	713-99/80-Al	Izolace kombi RS M150, dl. 2,4m, tl. iz. 80mm, povrch. úprava Al folie	kpl	1,00
37	713-D-001	Likvidace demontované izolace do nebezpečného odpadu	kpl	1,00
38	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	

Stavba:	0046	Budova POLIKLINIKY č.p. 12, Nové Město na Moravě	List č.4
Objekt:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	
Rozpočet:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
------------	-------	----	----------

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

39	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	8,00
40	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	32,00
41	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 50	kus	2,00
42	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00
43	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00
44	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	40,00
45	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/3,5 mm	m	16,00
46	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	4,00
47	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	2,00
48	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	2,00
49	731341150R00	Hadice napouštěcí pryžové D 25/35	m	6,00
50	721-001	Montáž neutralizačního zařízení	kpl	1,00
51	721-002	Montáž přečerpávače kondenzátu	kpl	1,00
52	721-003	Čerpadlo ponorné WILO-TPI 1200 EM	kus	1,00
53	721-7374796	Přečerpávač kondenzátu TP1	kpl	1,00
54	721-7441823	Neutralizační zařízení GENO-Neutra V N-70	soubor	1,00
55	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	

Díl: 722 Vnitřní vodovod

56	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	14,00
57	722181213RT9	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	14,00
58	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,00
59	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	3,00
60	722235652R00	Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 20	kus	2,00
61	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4	kus	5,00
62	722262211R00	Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4 MN-QN 2,5XN.EBH	kus	1,00
63	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	14,00
64	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	14,00
65	734421150R00	Tlakoměr deformační (0-10)bar, č. 53312, D 100 + zkušební kohout	kus	3,00
66	722-001	Napojení potrubí na stáv. rozvody vody	kpl	1,00
67	722-002	Napojení dopouštění na rozvody ÚT	kpl	1,00
68	722-2.2.4.6	Automatický změkčovací filtr AQUAPRODUCT, AZK4	soubor	1,00
69	722-BA295-25	Potrubní oddělovač BA295 DN25		1,00
70	722-D-komplet	SADA: mont. blok MBPŠ+FILTR FF06-3/4"+připojovací hadice+25kg regenerační soli	sada	1,00
71	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	

Díl: 723 Vnitřní plynovod

72	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	9,00
73	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	2,00
74	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	6,00
75	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	13,00
76	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	16,00
77	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	11,00
78	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80	m	7,00
79	723150806R00	Demontáž stáv. akumulátoru plynu	kpl	1,00

Stavba:	0046	Budova POLIKLINIKY č.p. 12, Nové Město na Moravě	List č.5
Objekt:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	
Rozpočet:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
80	723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76/3,2	m	6,00
81	723150373R00 Akumulátor plynu z potrubí ocelového D 159/4,5-2m, vč. konzol a montáže	kpl	1,00
82	723190204R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25	soubor	3,00
83	723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00
84	723190907R00 Odvoduštění a napuštění plynového potrubí	m	66,00
85	723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí	m	66,00
86	723190912R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15	kus	3,00
87	723190913R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20	kus	1,00
88	723190914R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25	kus	3,00
89	723214124R00 Armatura přír.- filtr plynový C 26-604-516, DN 65, vč. spoj. mat. a montáže	soubor	1,00
90	723225114R00 Ventil vzorkov.přímý.vnější z. MET IVAR.8105R DN15	kus	4,00
91	723229102R00 Montáž plynovod.armatur s 1závitěm, G 1/2	soubor	3,00
92	723235111R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 15	kus	7,00
93	723235112R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20	kus	1,00
94	723235113R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25	kus	3,00
95	723239101R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2	kus	7,00
96	723239102R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4	kus	1,00
97	723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1	kus	6,00
98	723290821R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,30
99	734200822R00 Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	6,00
100	734200823R00 Demontáž armatur se 2závitů do G 6/4	kus	4,00
101	734263314R00 Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 25	kus	3,00
102	734421130R00 Tlakoměr deformační 0-6 kPa č. 03313, D 160	kus	4,00
103	734494214R00 Návrky s trubkovým závitěm G 3/4	kus	3,00
104	210230132R00 Ventil manometrový, zkušební, M20x1,5	kus	3,00
105	PC-723-03 Revize, revizní zpráva OPZ + kotelna, Místní provozní řád	kpl	1,00
106	998723202R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	

Díl: 730

Ústřední vytápění

107	722212440R00 Štítky orientační na zeď vč. montáže	soubor	8,00
108	735191904R00 Propláchnutí otopného systému	kpl	1,00
109	735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - vč. kotle	kpl	1,00
110	735494811R00 Vypuštění vody ze systému ÚT	kpl	1,00

Díl: 731

Kotelny

111	731100846R00 Demontáž kotle litinového na plynná paliva 11 čl.	kus	1,00
112	731100848R00 Demontáž kotle litinového na plynná paliva 13 čl.	kus	1,00
113	731249128R00 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 85 kW, vč. konzoly pro instalaci do prostoru, , hydraulické kaskády, hydraulické výhybky	soubor	3,00
114	721-004 Náplň neutralizačního zařízení	kpl	1,00
115	731-7164976 Sada kolen DN65 pro instalaci do rohu	sada	1,00
116	731-B2HAD49 Kaskáda kotlů VIESMANN-Vitodens 200-W 3x80 (240) kW, obslužná jednotka, kaskádový modul	soubor	1,00
117	731-Z010305 Hydraulická výhybka (DN65 na DN80)	kus	1,00
118	731-ZK00859 Hydraulická kaskáda-řadová sestava 3x80/100 kW	kus	1,00
119	731-Z-Z001 Přenosný hasicí přístroj CO2, s hasicí schopností min 55B	kus	1,00
120	731-Z-Z002 Lékárnička pro první pomoc	kus	1,00

Stavba:	0046	Budova POLIKLINIKY č.p. 12, Nové Město na Moravě	List č.6
Objekt:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	
Rozpočet:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
121	731-Z-Z003 Pěnotvorný prostředek pro kontrolu těsnosti spojů	kus	1,00
122	731-Z-Z004 Bateriová svítidla	kus	1,00
123	731-Z-Z005 Detektor CO Honeywell SF340	kus	1,00
124	731-Z-Z006 Provozní řád kotelny	kus	1,00
125	998731202R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	

Díl: 732

Strojovny

126	732110811R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm	m	3,00
127	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	24,00
128	732331521R00	Nádoby expanzní tlakové REFLEX N400/6	soubor	2,00
129	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00
130	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,00
131	732429113R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50	soubor	1,00
132	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	1,00
133	732420813R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus	2,00
134	734424911R00	Kohout tlakoměru čep.K 70-181-716,M12x1,5	kus	1,00
135	732-001	Kombi rozdělovač sběrač M150, dl. 2,4m, 4 okruhy	kpl	1,00
136	732-002	DMTŽ zařízení strojovny vč. likvidace do odpadu	kpl	1,00
137	732-003	Kombi rozdělovač sběrač M150, dl. 2,4m, 4 okruhy, stavitelné stojany	kpl	1,00
138	732-004	Montáž kombi RS M150 na stavitelné stojany do dl. 2m	kpl	1,00
139	732-2090447	Oběhové čerpadlo WILO-Stratos 25/1-6	kus	1,00
140	732-2090454	Oběhové čerpadlo WILO-Stratos 40/1-8	kus	1,00
141	732-2090457	Oběhové čerpadlo WILO-Stratos 50/1-9	kus	1,00
142	732-405612146011	Regulátor tlaku vlnovcový 25-250 kPa + zkušební kohout	kus	1,00
143	732-6830200	Servisní ventil se zajištěním MK1	kus	2,00
144	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	

Díl: 733

Rozvod potrubí

145	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	3,00
146	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	10,00
147	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	12,00
148	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	11,00
149	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	2,00
150	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	16,00
151	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	57,00
152	733121122R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2	m	26,00
153	733121125R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89/3,6	m	16,00
154	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	38,00
155	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 89	m	42,00
156	733-001	Napojení potrubí na stáv. rozvody ÚT	kpl	5,00
157	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	

Díl: 734

Armatury

158	722215557R00	Klapka zpětná, pružin.mezipří.IVAR BRA.W6.010 DN 65	ks	1,00
159	734109115R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65	soubor	6,00
160	734109116R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80	soubor	4,00
161	734109414R00	Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 50	soubor	1,00
162	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	25,00

Stavba:	0046	Budova POLIKLINIKY č.p. 12, Nové Město na Moravě	List č.7
Objekt:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	
Rozpočet:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
163	734163117R00 Filtr přírubový, IVAR BRA.11.000 DN 65 s nav.přírub	ks	1,00
164	734172116R00 Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 65	soubor	2,00
165	734172117R00 Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 80	soubor	2,00
166	734173213R00 Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 40	soubor	2,00
167	734173214R00 Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 50	soubor	5,00
168	734173216R00 Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 65	soubor	6,00
169	734173416R00 Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 65	soubor	2,00
170	734173417R00 Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 80	soubor	4,00
171	734193217R00 Klapka uzav.regul.mezipřírub.IVAR BRA.J9.000 DN 65	ks	4,00
172	734193218R00 Klapka uzav.regul.mezipřírub.IVAR BRA.J9.000 DN 80	ks	4,00
173	734209103R00 Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	31,00
174	734209113R00 Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	11,00
175	734209115R00 Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	8,00
176	734209117R00 Montáž armatur závitových, se 2závity, G 6/4	kus	8,00
177	734200822R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	18,00
178	734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	8,00
179	734200834R00 Demontáž armatur se 3závity do G 2	kus	2,00
180	734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15	kus	14,00
181	734226212RT2 Ventil term.přímý, vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15, s termostatickou hlavicí Heimeier K	kus	1,00
182	734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus	4,00
183	734233115R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 40	kus	4,00
184	734233161R00 Kohout kulový, vnitřní-vnější z. IVAR PERFECTA DN 15	kus	9,00
185	734243123R00 Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 25	kus	1,00
186	734243125R00 Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 40	kus	1,00
187	734255132R00 Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 25 x 3,0 bar	kus	1,00
188	734263314R00 Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 25	kus	2,00
189	734263316R00 Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 40	kus	2,00
190	734266222R00 Šroubení reg.přímé, vnitř.z. Heimeier Regulux DN 15	kus	1,00
191	734291113R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	14,00
192	734293223R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 25	kus	1,00
193	734293225R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 40	kus	1,00
194	734413134R00 Teploměr IVAR.TP 120 A, D 80 / dl.jímky 100 mm	kus	8,00
195	734421150R00 Tlakoměr deformační (0-10)bar, č. 53312, D 100 + zkušební kohout	kus	1,00
196	734-SBI31.32/230 Směšovací sada SIEMENS SBI31.32/230	sada	1,00
197	734-SXP45.10-1,... Směšovací sada SIEMENS SXP45.10-1,6/230	sada	1,00
198	734-VBF21.50 Mix SIEMENS VBF21.50 + pohon SQK33.00 + adaptér ASK32	sada	1,00
199	998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	
Díl: 735 Otopná tělesa			
200	735156783R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 900/ 700	kus	1,00
201	735159310R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm	kus	6,00
202	735211813R00 Demontáž regist.žebř.76x3/156 do 3 m,3pramen.	kus	1,00
203	734229141R00 Montáž termostat. a ručních hlavic	kus	1,00
204	735000912R00 Vyregulování ventilů s termostat. a ručním ovládáním	kus	1,00
205	735-PC-001 Úprava přípojek pro nové otopné těleso	kpl	1,00
206	998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	

Stavba:	0046	Budova POLIKLINIKY č.p. 12, Nové Město na Moravě	List č.8
Objekt:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	
Rozpočet:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 764 Konstrukce klempířské			
207	998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,50
208	764-001 Montáž odkouření DN200	kpl	1,00
209	764-002 Vyložkování komína plastovým odkouřením DN200	kpl	1,00
210	764-7180258 Základní sada šachty DN200	sada	1,00
211	764-7339801 Roura kouřovodu DN200-0,5m	kus	2,00
212	764-7339802 Roura kouřovodu DN200-1m	kus	1,00
213	764-7339803 Roura kouřovodu DN200-2m	kus	10,00
214	764-7339806 Koleno kouřovodu DN200-45° (2ks)	pár	2,00
215	764-7339808 Jednoduchý revizní kus DN200	kus	1,00
216	764-7339810 Rozpěrky kouřovodu	sada	2,00
217	764-ZK00679 Spalinová kaskáda pro Vitodens 200-W, 3x80/100 kW, řadová sestava	sada	1,00
218	764-Z-Z001 Větrací mřížka nerez 200x80mm pro provětrávaný obklad cetris vč.kus osazení		2,00
219	764-Z-Z002 Větrací mřížka nerez 500x80mm pro provětrávaný obklad cetris vč.kus osazení		30,00
220	764-Z-Z003 Odsazení stávajícího vduchovodu od stěny před obložením stěny	kpl	1,00
221	764-Z-Z004 Zhotovení výustky 300x300mm ve stáv. vzduchovodu	kpl	1,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské			
222	767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického, vč. samozavírače	kus	1,00
223	766-PC-001 Osazení zámku a kliky do stáv dveří mezi kotelnou a strojvnou	kpl	1,00
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot			
224	777551955R00 Oprava podlah stěrkou, tl.3 mm Bostik Niboplan 300	m2	33,00
225	777652955R00 Oprava podlah - penetrace Bostik Niboground G 17	m2	33,00
226	783851260R00 Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x	m2	33,00
227	998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	
Díl: 783 Nátěry			
228	783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	19,00
229	783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	50,00
230	783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	87,00
231	783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	6,00
232	783425750R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	m	16,00
Díl: 784 Malby			
233	784402802R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	66,00
234	784191301R00 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x	m2	146,00
235	784195212R00 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	146,00
Díl: M21 Elektromontáže			
236	210-7143495 Spojovací kabel LON pro výměnu dat (7m)	kus	2,00
237	210-7143497 Zakončovací odpor LON (2ks)	kus	1,00
238	210-7172173 Komunikační modul LON	kus	1,00
239	210-7172174 Komunikační modul LON (pro MW1, MW2)	kus	1,00
240	210-7415056 Konektor č. "20" (3ks)	kus	1,00
241	210-7415057 Konektor č. "52" (3ks)	kus	1,00

Stavba:	0046	Budova POLIKLINIKY č.p. 12, Nové Město na Moravě	List č.9
Objekt:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	
Rozpočet:	0001	Kompletní rekonstrukce kotelny	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
242	210-7426463	Čidlo výstupní teploty NTC Nr.2 I=5800	kus	3,00
243	210-RMK1	Rozvaděč kotelny RMK1 s přepětovou ochranou	soubor	1,00
244	210-Z009463	Vitotronic 200-H, HK3B	kus	1,00
245	210-Z-Z001	Detektor hořlavých plynů DHP4	kus	1,00
246	210-Z-Z002	Síťový zdroj se záložním akumulátorem GD-04A	kus	1,00
247	210-Z-Z003	GSM modul GD04 dvoustupňový	kus	1,00
248	210-Z-Z004	Termostat prostorový ZPA 61 112, 20-60°C	kus	1,00
249	210-Z-Z005	Zářivková tělesa 2x36W, 1200mm IP65,	kpl	2,00
250	210-Z-Z006	Stop tlačítko	kus	2,00
251	210-Z-Z007	Sonda zaplavení kotelny MAVE	kus	1,00
252	210-Z-Z008	Ostatní el. montážní materiál	kpl	1,00
253	210-Z-Z009	Projektová dokumentace elektro dle požadavků TZ	kpl	1,00
254	210-Z-Z010	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00
255	210-Z-Z011	Naprogramování a zprovoznění regulace	kpl	1,00
256	210-Z-Z012	Naprogramování GSM modulu	kpl	1,00
257	210-Z-Z013	Revize elektro	kpl	1,00
258	210-Z-Z014	Montáž el. instalace a regulace	kpl	1,00
259	210-Z-Z015	Kompletace regulace VIESMANN	kpl	1,00
260	210-Z-Z016	Přemístění zářivkových svítidel	kpl	5,00
261	210-Z-Z017	DMTŽ stáv. el. instalace a regulace vč. lišt, roštů a rozvaděče	kpl	1,00

Díl: VN

Vedlejší náklady

262	005111010T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00
263	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00
264	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00
265	005124020T	Ing. a kompletační činnost	Soubor	1,00
266	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00
267	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00
268	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00
269	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00