




POHLED VÝCHODNÍ



POHLED JIŽNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED SEVERNÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

1.1 PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
SYSTÉM: VNĚJŠÍ ZAVĚŠENÝ OBKLAD
MATERIÁL: VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY NA NOSNÝ ROŠT S REKTIFIKOVATELNÝMI ÚCHYTKAMI,
KLADENÍ VODOROVNĚ LOŽOVÉ, v. 400mm
BAREVNÝ ODSTÍN: PÍSKOVÝ (DLE VZORNIKU DODAVATELE)
POZNÁMKA: OKNA - OŠTĚNÍ, NADPRAŽÍ VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY

1.2 PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
SYSTÉM: VNĚJŠÍ ZAVĚŠENÝ OBKLAD
MATERIÁL: VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY NA NOSNÝ ROŠT S OCEL. REKTIFIKOVATELNÝMI ÚCHYTKAMI,
KLADENÍ SVISLÉ Š 100mm S MEZEROU 6-8mm
BAREVNÝ ODSTÍN: STŘEDNĚ HNĚDÝ (DLE VZORNIKU DODAVATELE)
POZNÁMKA: OKNA - OŠTĚNÍ, NADPRAŽÍ VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY

2.1 SOKL ZATEPLENÝ
ZATEPLENÍ XPS
MATERIÁL: POVROH MOZAIKOVÁ OMÍTKA, PROBARVENÁ, ZRNITOST 2.0
BAREVNÝ ODSTÍN: SV. ŠEDÝ (RAL 7035)

3.1 VÝPLNĚ OTVORŮ
PLASTOVÁ OKNA / PROSKLENÉ STĚNY
ODSTÍN RÁMU: el: TM.ŠEDÝ (RAL 7016) / BILÝ
viz. VÝPIS VÝROBKŮ

3.2 VÝPLNĚ OTVORŮ
HLINÍKOVÁ OKNA / PROSKLENÉ DVEŘE
ODSTÍN RÁMU: el: TM.ŠEDÝ
viz. VÝPIS VÝROBKŮ

4.1 STŘEŠNÍ PLAŠŤ
MATERIÁL: HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA SE STOJATOU DRÁŽKOU
ODSTÍN: PŘÍRODNÍ TITANZINEK
PODROBNĚJI viz. VÝKRES STŘECHY

4.2 STŘEŠNÍ VIKÝŘ
MATERIÁL: HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA SE STOJATOU DRÁŽKOU
ODSTÍN: PŘÍRODNÍ TITANZINEK
PODROBNĚJI viz. VÝKRES STŘECHY

5.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ STŘECHY - SVODY, ŽLABY
MATERIÁL: TITANZINEK
ODSTÍN: PŘÍRODNÍ
viz. VÝPIS VÝROBKŮ

ODKAZY

- A OCHRANNÁ MRŽ**
MATERIÁL: TAHOKOV
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT, ODSTÍN TM.ŠEDÝ
viz. VÝPIS VÝROBKŮ
- B PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE**
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT, ODSTÍN TM.ŠEDÝ
viz. D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA, ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB
- Z/9 PROSKLENÉ ZÁVĚTRÍ**
viz. VÝPIS VÝROBKŮ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BpV

1.NP = ±0,000 = 595,250 m.n.m.

AUTOR NÁVRHU: maviom architekti Žitavská 717, 592 31 Nové Město na Moravě

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :	
		<small>SANTIS a.s. Ing. arch. Martin Zezula, Ing. arch. Martin Kocmánek, Ing. arch. J. Janette Švandová, Ing. arch. Gabriela Fialová DIS. Ing. Zdeněk Tulis tel.: 725 837 519 tel.: 702 166 988 tel.: 606 722 471 tel.: 606 722 471 e-mail: zezula@ateliersantis.cz e-mail: kocmanek@ateliersantis.cz e-mail: svandova@ateliersantis.cz e-mail: fialova@ateliersantis.cz e-mail: tulis@ateliersantis.cz</small>	
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing. arch. Martin Zezula	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz
VEDOUcí PROJEKCE	Martin Kocmánek	tel.: 702 166 988	e-mail: kocmanek@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová	tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Gabriela Fialová DIS.	tel.: 606 722 471	e-mail: fialova@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@ateliersantis.cz

INVESTOR :			
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě			
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Lubomír Kubík	tel.: 566 598 351	e-mail: lubomir.kubik@meu.nmm.cz
KRAJ	Vysočina	OPEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY			
KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 KOMUNITNÍ DŮM		
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		

NÁZEV VÝKRESU		POHLEDY		měřítko:	č. výkresu:
				1 : 100	08
číslo zakázky:	denění dokumentace:	datum tisku:		stupeň PD:	
2015/14/DPS	D.1	01/2016		DPS	