



VÝPIS TESAŘSKÉHO ŘEZIVA – OPRAVA

OZNAČ	KONSTRUKCE, PRVEK	Š(M)	V(M)	D(M)	NOVÁ OPRAVA		M ²	POZNÁMKA
					KS	M ³		
KROV A (HLAVNÍ STŘECHA)							282,06	
P1a, P1b	POZEDNICE	0,20	0,16	2,5	2	0,16	3,60	protěza, 2x spoj
P1b	POZEDNICE	0,20	0,16	3,0	1	0,10	2,16	protěza, 1x spoj
P1	POZEDNICE	0,20	0,16	2,0	3	0,19	4,32	protěza, 3x spoj
P3	POZEDNICE	0,20	0,16	2,0	1	0,06	1,44	protěza, 1x spoj
P4	POZEDNICE	0,20	0,16	3,0	1	0,10	2,16	protěza, 2x spoj
VT 1, 6	VAŽNÝ TRAM	0,22	0,24	3,0	2	0,32	5,52	protěza, 2x spoj
VT 4, 5	VAŽNÝ TRAM	0,22	0,24	3,0	2	0,32	5,52	protěza, 2x spoj
VK 43, 44	VÝMĚNA KRÁČÁT	0,22	0,24	3,5	1	0,18	3,22	kopie stávajícího prvku
KT 43, 44	KRÁČE	0,22	0,24	1,0	2	0,11	1,84	kopie stávajícího prvku
VA 1 (4-7)	VAŽNICE	0,18	0,18	3,5	1	0,11	2,52	protěza, 2x spoj
PA	PÁSEK	0,14	0,14	1,5	2	0,06	1,68	kopie stávajícího prvku
HAS 2, 5, 7	HAMBALEK SPODNÍ	0,13	0,15	5,0	3	0,29	8,40	protěza, 3x spoj
HAH 2, 7	HAMBALEK HORNÍ	0,14	0,14	5,5	2	0,22	6,16	kopie stávajícího prvku
KRS	KROKVE SPODNÍ	0,15	0,14	6,0	10	1,26	34,80	kopie stávajícího prvku
KRS	KROKVE SPODNÍ	0,15	0,14	2,0	2	0,08	2,32	protěza, 2x spoj
NAS	NAMĚTEK SPODNÍ	0,12	0,14	2,0	61	2,05	63,44	kopie stávajícího prvku
KRH 2-6	KROKVE HORNÍ	0,15	0,14	7,0	10	1,47	40,60	kopie stávajícího prvku
KR	KROKVE HORNÍ	0,15	0,14	7,0	2	0,29	8,12	protěza, 2x spoj
NAH	NAMĚTEK HORNÍ	0,12	0,14	1,0	44	0,74	22,88	kopie stávajícího prvku
PK	POZEDNICE KŘÍŽU	0,16	0,14	1,5	1	0,03	0,90	nový prvek
PK	POZEDNICE KŘÍŽU	0,16	0,14	0,7	1	0,02	0,42	nový prvek
KLK	VAŽNÝ TRAM KŘÍŽU	0,13	0,15	16,5	1	0,32	9,24	nový prvek
VAK	VAŽNICE KŘÍŽU	0,13	0,15	2,5	2	0,10	2,80	nový prvek
SLK	SLOUPEK VÁŽNICE KŘÍŽU	0,13	0,15	2,0	2	0,08	2,24	nový prvek
VVK	VÝMĚNA VÁŽNICE KŘÍŽU	0,13	0,15	1,8	2	0,06	1,79	nový prvek
KRK	KROKVE KŘÍŽU	0,13	0,15	8,5	3	0,50	14,28	nový prvek
KRK	KROKVE KŘÍŽU	0,13	0,15	6,5	1	0,13	3,64	nový prvek
VMK	VÝMĚNA KROKVÍ U KOMÍNŮ	0,13	0,15	1,6	2	0,06	1,79	nový prvek
VMK	VÝMĚNA KROKVÍ U KOMÍNŮ	0,13	0,15	1,3	1	0,03	0,73	nový prvek
VVK	VÝMĚNA KROKVÍ U KOMÍNŮ	0,13	0,15	2,6	3	0,15	4,37	nový prvek
KRV	KROKVE U KOMÍNŮ	0,13	0,15	3,0	7	0,41	11,76	nový prvek
KRS 2a, 6a	KROKVE (FOŠNA)	0,04	0,15	5,5	2	0,07	4,18	nový prvek
KRH 2a	PŘÍLOŽKA (FOŠNA)	0,08	0,15	7,0	1	0,08	3,22	příložka na horní straně krokve

ÚPRAVY KROVU

OZN	ROZMĚR	POČET ČÁST	POPIS
T1-T4		4	NOVÉ KROKOVNÍ VÝMĚNY A KROKVE U KOMÍNŮ K1 – K4
T5		1	STÁVAJÍCÍ VÝMĚNU (2 TRÁMY) PONECHAT
T6		1	KOLÍK VE SPOU HORNÍHO HAMBALEKU S KROKVÍ NAHRADIT OCELOVÝM SVORNÍKEM M16x220 (VČETNĚ 2x TESAŘSKÁ PODLOŽKA, 2x ČTYRHRANNÍ MATICE), VZPĚRU HORNÍ KROKVE ODSTRANIT
T7		1	PO VYHODNOCENÍ ODKRYTÉHO VÁŽNÉHO TRÁMU 13 STATIK ROZHODNE O PONECHÁNÍ NEBO ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍ DODATEČNÉ VZPĚRY SLOUPKU 13
T8		2	REVIZE BEDNĚNÍ STĚNY SOHOŠTĚ
T9	0,4x5,5 M	2	DŘEVĚNÉ LŐZE PRO OPLECHOVÁNÍ OŠLABÍ
T10	43 M2	1	NOVÉ BEDNĚNÍ POD PLECHOVOU KRYTINU
T11	0,4x12 M	2	DŘEVĚNÉ LŐZE PRO OPLECHOVÁNÍ OŠLABÍ
T12			NOVÉ KROKVE, HAMBALEKY, SLOUPKY, VÁZNICE SEDLOVÉ STŘÍŠKY (KŘÍŽU); VÁZNICE NA STRANĚ VALBOVÉ STŘECHY ULOŽIT NA VÝMĚNU MEZI KROKVE
T13		1	NOVÉ BEDNĚNÍ POD PLECHOVOU KRYTINU
T14	0,6x3,5 M, TL 30 MM	1	DŘEVĚNÉ LŐZE PRO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY VČETNĚ NAMĚTŮ
T15	0,04x0,15x5,5 M	2	FOŠNA POD KONCE LATÍ U ZDI VĚŽE
T16		1	DEMONTÁŽ OBLOŽKY SLOUPŮ A VZPĚRY
T17		15	REVIZE A OPRAVA KOVOVÝCH TRĚMENŮ VE SPOU SLOUPKU A VÁŽNÉHO TRÁMU
T18	DL 55 M	1	REVIZE A DOPLNĚNÍ ŘÍMSOVÉHO PRKNA POD NAMĚTKY NA ZHLAVÍ VÁŽNÝCH TRÁMŮ A KRÁČÁT (KROV A)
T19	0,8x0,15x7 M	1	PŘÍLOŽKA NA HORNÍ STRANU KROKVE, UPRAVIT DO KLINU
T20	DL 23 M	1	REVIZE A DOPLNĚNÍ ŘÍMSOVÉHO PRKNA POD NAMĚTKY NA ZHLAVÍ VÁŽNÝCH TRÁMŮ A KRÁČÁT (KROV B)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

OZN	ROZMĚR	POČET ČÁST	MATERIÁL	POPIS
K1	0,8x0,1x2,3 M	1	MALTA M/2	OPRAVA OMÍTKY KOMÍNU POD STŘECHOU
K2	0,7x0,9x6,5 M	1	MALTA M/2	OPRAVA OMÍTKY KOMÍNU POD STŘECHOU, NOVÁ KRYCÍ HLAVA
K3	0,7x1,0x6,5 M	1	MALTA M/2	OPRAVA OMÍTKY KOMÍNU POD STŘECHOU, NOVÁ KRYCÍ HLAVA
K4	0,5x1,3x6,5 M	1	MALTA M/2	OPRAVA OMÍTKY KOMÍNU POD STŘECHOU, NOVÁ KRYCÍ HLAVA
Z1-Z4	0,8x0,4x15,0 M	1	ZDIVO C1, MALTA M/1	VYBOURAT ZDIVO NAD POZEDNICÍ, PO OPRAVĚ POZEDNICE ZDIVO ZNOVU VYZDÍT
Z5	0,6x1,1x0,15 M	1	ZDIVO C1, MALTA M/1	OPRAVA KORUNY ZDIVA PRO ULOŽENÍ POZEDNICE
Z6	0,6x0,4x0,15 M	1	ZDIVO C1, MALTA M/1	OPRAVA KORUNY ZDIVA PRO ULOŽENÍ POZEDNICE
Z7	1,0x0,6x0,3 M	2	ZDIVO C1, MALTA M/1	DOZDÍT KONZOLU BOČNÍCH ZDI VĚŽE POD MANSARDOVOU ŘÍMSOU

LEGENDA OPRAV

- VÝMĚNA VODOROVNÉHO PRVKU (NEBO JEHO ČÁSTI)
- VÝMĚNA ŠIKMÉHO PRVKU (KROKVE)

Poznámka:
podoba (prkna) na vazných trámec nekreslena
mídiší podlahové trámy (řezané hranoly) vložené mezi vazné trámy a krátkota nekresleny



Výškové kóty jsou uvedeny v relativním systému
±0,00=podlaha přízemí (nástup na schodě)

ing. arch. Petr Dostál
Vodňanská 22, 120 00 Praha 2, e-mail: p.dostal@atelierdostal.cz
Atelier Perucká 7, 120 00 Praha 2, tel:267310873

Investor: město Nové Město na Moravě

HORÁCKÉ MUZEUM – OPRAVA STŘECHY

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 09.2015

D.1.1. Architektonicko–stavební řešení