

Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě

Smlouva o dílo



1. **Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost vzniklá ve smyslu ust. § 2716 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s názvem: **Sdružení Komunitní dům: STAREDO-ZTG-Němec**, na základě Smlouvy o společnosti ze dne 14.03.2016 za účelem realizace předmětu díla dle této smlouvy ve složení :

Společník č. 1 - vedoucí partner společnosti:

STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C57672

Společník č. 2:

ZTG s.r.o.

se sídlem Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Martinem Sáblíkem**, jednatelem

IČ: 27670473

DIČ: CZ27670473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C50647

Společník č. 3:

Petr Němec

sídlo Jevíčská 143/2, 679 61 Letovice - Třebětín

IČ: 64342786

DIČ: CZ7503273767

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Boskovice, spis. zn.: MBO 2265/2014
ŽÚ/SIZ

zastoupená dle Smlouvy o společnosti ze dne 14.03.2016 **Společníkem č.1 – vedoucím partnerem společnosti:**

STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo č. 160606

Čl. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „**Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace stavby ve stupni DPS „Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě“, vypracovaná fy SANTIS a.s., Bměnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, v 01/2016 pod zak.č. 2015/14/DPS, ve znění změny č.1 z 16.2.2016, včetně dokladové části (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“). Předmětem plnění není inženýrský objekt IO-09.2 „přeložka sdělovacího vedení telefonu“. U inženýrských objektů IO-08.1 „přípojka el.energie NN“, IO-09.1 „přípojka sdělovacího vedení telefonu“, a IO-09.3 „přípojka kabelové sítě“ jsou předmětem plnění vždy pouze stavební výpomoci a úpravy - stavební připravenost - související s příslušným inženýrským objektem, vlastní přípojky nejsou předmětem plnění;
 - b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);
 - c) podmínky poskytnutí státních dotací na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení dle podprogramu MMR ČR 117D0640 Podporované byty 2016, resp. jejich části týkající se komunitního domu seniorů, které jsou v aktuálním znění přístupné na www-stránkách MMR ČR;
 - d) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu nabídky a harmonogramu postupu prací;
 - e) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
 - f) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
 - g) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.
4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;
- b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího uživatele;
- c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;
- d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 2/2015, o vedení digitální technické mapy města Nového Města na Moravě a jeho předání objednateli a současně správci digitální technické mapy města - Oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě v digitální a papírové formě;
- e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě;
- f) dodání geometrických plánů pro zápis změn do katastru nemovitostí a příp. majetkové vypořádání ověřených katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení;
- g) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
- h) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem na náklad zhotovitele;
- i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
- j) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění;
- k) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;
- l) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě ve formátu jpg;
- m) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
- n) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- o) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- p) zajištění bezpečného průchodu pro pěší a průjezdu vozidel od nemocnice a sídliště směrem do centra města po celou dobu provádění prací;
- q) zajištění publicity po dobu realizace stavby – dodání a osazení celobarevné tabule či plachty o rozměrech minimálně 2,0 x 1,5 m, která bude obsahovat minimálně vizualizaci a název stavby, logo MMR ČR, logo města Nové Město na Moravě, název zhotovitele, projektanta a objednatele, kontaktní údaje na odpovědného zástupce zhotovitele, termíny realizace a text „Tato stavba je spolufinancována z prostředků podprogramu MMR ČR, Podporované byty 2016“. Návrh této tabule či plachty je zhotovitel povinen předložit objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.
- r) zajištění publicity po dokončení stavby – dodání a osazení trvalé pamětní desky o rozměrech minimálně 300 x 400 mm, která bude obsahovat minimálně název stavby, termíny realizace a text „Tato stavba byla spolufinancována z prostředků podprogramu MMR ČR, Podporované byty 2016“. Návrh této trvalé pamětní desky je zhotovitel povinen předložit objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.

6. Další podmínky realizace stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na

platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přízve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.

- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou dle čl.1, odst.5, písm.q) této smlouvy.
- g) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení.
- h) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
- i) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).
- j) dílo musí být provedeno m.j. v souladu s podmínkami poskytnutí státních dotací na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení dle podprogramu MMR ČR 117D0640 Podporované byty 2016.

- 7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách v platném znění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
- 8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
- 9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
 - se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 7 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.

- zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

Čl. 2 Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději dne 01.08.2016. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **31.10.2017**.
Jakožto závazné dílčí termíny - milníky se stanovují:
1.1. dokončení základových konstrukcí SO-01 „komunitní dům“, a to nejpozději do 31.12.2016
1.2. dokončení hrubé stavby a střešního pláště stavebního objektu SO-01 „komunitní dům“, a to nejpozději do 15.06.2017. Hrubou stavbou se pro tento účel rozumí veškeré svislé a vodorovné nosné konstrukce a zastřešení SO-01.
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.
4. Časový průběh výstavby je dán harmonogramem postupu prací, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Čl. 3 Místo plnění

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 4 Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **23.969.000,-- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou.
3. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 4 této smlouvy. Cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou č.1 a součástí této smlouvy.
4. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
 - a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (méněpracem)
 - b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo (vícepracem)
5. Při změnách – méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.
6. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách účinného v době provádění prací, v platném znění, přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
 - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy;
 - b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
 - c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu;nebo bude nižší.
7. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
8. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
9. Zhotovitel je povinen do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo provést důkladnou kontrolu projektové dokumentace a položkových rozpočtů za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, výkazech výměr a položkových rozpočtech, které nebyly do té doby zjištěny, vyčíslit objemové i finanční rozdíly a předat v této lhůtě objednateli

požadavek na úpravu rozsahu a ceny díla z tohoto důvodu. K později podaným požadavkům na úpravu rozsahu a ceny díla nebude přihlíženo.

Čl. 5

Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1. – 5. dne následujícího po měsíci, kdy byly práce provedeny. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývajících část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel

zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínky, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 10% ze sjednané ceny platnou nejméně 215 kalendářních dnů. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla.

10. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, do 30 dnů po odstranění posledního z nich, nebo po uplynutí doby její splatnosti.
11. Bankovní záruku podle předchozích dvou odstavců tohoto článku lze nahradit rovněž složením jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na bankovní účet objednatele vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 6015-1224751/0100, variabilní symbol 392. Složená jistina pak bude plnit funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Jistinu či její zbývající část vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v preambuli této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel zhotoviteli jistinu či její zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich. Jistina není úročena.
12. Zhotovitel je povinen objednateli předat faktury, protokoly a soupisy provedených prací rovněž elektronicky ve formátu xls, případně v jiné formě požadované poskytovatelem dotace.
13. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.

Čl. 6

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele, s výjimkou:
 - dodávky strojů, zařízení, technologií a výrobků, k nimž budou poskytnuty záruční listy. V tomto případě je záruční doba shodná se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
 - spotřebního materiálu (např. zářivkových trubec, žárovek, apod.), kde se stanovuje délka záruční doby na 24 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
 - malířských a natěračských prací, kde se stanovuje délka záruční doby na 36 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedení pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8 Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činnostmi.
9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu

uvedenou objednatelům ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelům ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
15. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
17. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své subdodavatele.
18. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města. Zhotovitel je povinen:
 - a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť ohleduplně a opatrně,
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
 - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších a průjezd vozidel,
 - e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,
 - f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.
19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls, případně v jiné formě požadované poskytovatelem dotace.
22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, které na něm lze spravedlivě požadovat a které budou současně požadovány poskytovatelem dotace.
23. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i přeložek inženýrských sítí a přípojek pro potřeby této stavby.
24. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.
25. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el.energie, ani jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní režii.
26. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
27. Práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny a soboty od 21:00 hod. do 07:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec.
28. Po celou dobu stavby musí být umožněn nepřerušovaný dopravní provoz po ulicích Purkyňova a Žďárská a musí být zajištěn bezpečný pohyb chodců po chodnicích podél ulice Žďárská a po ulici Purkyňova.
29. Zhotovitel je povinen se zúčastnit technické přejímky plynovodní přípojky budoucímu provozovateli distribuční soustavy. Zhotovitel je povinen přípojku zrealizovat a pro přejímku připravit všechny podklady tak, aby byl zajištěn úspěšný průběh přejímky.
30. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to zejména:
 - a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.
 - b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem zajistí sjednání opatření a nápravu.
 - c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik
 - d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
 - e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:

- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své subdodavatele, a to smluvně.

Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmut pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10 Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - údaje o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převzme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami.
7. Pokud objednatel převzme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělkami a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělkami musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělkami i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělkami neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
 - a) projekt skutečného provedení stavby;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;

- e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
- f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.
4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje i nepřiznání nebo krácení finanční podpory / dotace z důvodů zapříčiněných zhotovitelem.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) nezačátek prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.
2. Dále si objednatel vyhrazuje jednostranné právo odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit financování stavby, zejména v případě, že nebude poskytnuta na tuto akci dotace.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, pokud mu bude písemné vyhotovení odstoupení od smlouvy doručeno do dne předání staveniště.
3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl.6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.

5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
- b) pokud zhotovitel nepředá objednateli bankovní záruku nebo nesloží jistinu dle ustanovení čl.5 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti ve výši 20.000,- Kč;
- c) při prodlení zhotovitele s dodržáním závazných dílčích termínů – milníků dle čl.2, odst.1 této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění příslušného milníku (části stavby – čl.2, odst.1, bod 1.1. a 1.2.);
- d) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- e) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
- f) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- g) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
- h) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- i) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatel neodsouhlasenou změnu;
- j) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení pravidel pro publicitu z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i krácení či neposkytnutí dotace z tohoto důvodu;
- k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl.15, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč;
- l) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl.8, odst.20 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;
- m) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1, 2 a 3 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč;
- n) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst.1, písm.a) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 13 Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14 Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 15 Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob s limitem pojistného plnění minimálně 30 mil.Kč a na pojištění prováděného díla (stavby) proti všem rizikům, např. živelné poškození, odcizení a poškození, apod., s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla dle této smlouvy a jejích případných dodatků plus DPH, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
3. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
4. V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení dohodnutá v této smlouvě.
5. Dílo je spolufinancováno z dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu „Podpora bydlení“, podprogram „117D064 Podporované byty pro rok 2016“. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se stavbu provést v takové kvalitě a rozsahu (vč. potřebných dokladů), aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro čerpání dotace.
6. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že poskytovatel dotace je oprávněn k zajišťování veškerých podkladů a údajů u zhotovitele v souvislosti s výkonem veřejnoprávní kontroly poskytovatele dotace u objednatele s ohledem na poskytnuté finanční prostředky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným

osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim na vyžádání poskytnout veškerou dokumentaci projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy vč. jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení.

Čl. 16 Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
8. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
11. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 20. schůzi konané dne 01.02.2016 pod č.usnesení 23/20/RM/2016.
13. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č.1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č.2 – Harmonogram postupu prací v týdenním členění
14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
15. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě dne 23. 05. 2016

V Novém Městě na Moravě dne

Za objednatele:



Michal Smarda
starosta

Za zhotovitele:

19.5.2016

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

Ing. Zdeněk Kutra
jednatel





Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 5.4.2016

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení komunitní dům: STAREDO-ZTG-Němec

IČ: 28270495
DIČ: CZ28270495

Projektant:
SAHTIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				23 969 000,00
DPH: základní	21,00%	20	2 375 699,98	498 897,00
snížená	15,00%	20	21 993 300,42	3 238 995,10
Cena s DPH				27 706 892,10

19.5.2016

STAREDO s.r.o.
Mairšovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495



23. 05. 2016

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: ##

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: SAHTIS a.s.

Uchazeč: Sdružení Komunitní dům: STAREDO-ZTO-Námec

Rád	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		23 969 000,00	27 706 892,00	
SO-01	SO-01 KOMUNITNÍ DŮM	20 425 700,42	23 494 055,52	STA
1.1, 1.2, 1.3	1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požární bezpečnost. řešení	16 320 180,47	18 772 707,57	Soupis
1.4 a)	Zařízení pro vytápění + MaR	1 057 845,50	1 216 522,40	Soupis
1.4 b)	Vnitřní rozvod plynu	45 375,55	52 181,95	Soupis
1.4 c)	Zařízení vzduchotechniky	382 159,90	439 483,90	Soupis
1.4 d)	Zdravotně technické instalace	822 400,00	945 760,00	Soupis
1.4 e)	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody	1 533 620,00	1 763 663,00	Soupis
1.4 f)	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	264 119,00	303 736,90	Soupis
IO-01	IO-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ	445 037,50	538 495,40	ING
IO-02	IO-02 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	204 290,50	247 191,60	ING
IO-03	IO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ	668 218,05	808 543,85	ING
IO-04	IO-04 OPĚRNÉ ZDI, OPLOCENÍ	33 307,42	40 302,02	ING
IO-05	IO-05 KANALIZACE	534 491,05	646 734,25	ING
IO-05.1	IO-05.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	34 586,55	41 849,75	Soupis
IO-05.2	IO-05.2 VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	191 929,44	232 234,64	Soupis
IO-05.3	IO-05.3 RETENČNÍ NÁDRŽ	199 590,53	241 504,63	Soupis
IO-05.4	IO-05.4 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	108 384,53	131 145,33	Soupis
IO-06	IO-06 VODOVOD	83 057,86	100 500,06	ING
IO-06.1	IO-06.1 PŘÍPOJKA VODOVODU	83 057,86	100 500,06	Soupis
IO-07	IO-07 PLYNOVOD	58 865,20	71 226,90	ING
IO-07.1	IO-07.1 PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL	58 865,20	71 226,90	Soupis
IO-08	IO-08 EL. ENERGIE NN	5 000,00	6 050,00	ING
IO-08.1	IO-08.1 PŘÍPOJKA EL. ENERGIE NN	5 000,00	6 050,00	Soupis
IO-09	IO-09 SÉLOVACÍ VEDENÍ	10 000,00	12 100,00	ING
IO-09.1	IO-09.1 PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ TELEFONU	5 000,00	6 050,00	Soupis
IO-09.3	IO-09.3 PŘÍPOJKA KABELOVÉ SÍTĚ	5 000,00	6 050,00	Soupis
IO-10	IO-10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	62 332,00	75 421,80	ING
PS-01	PS-01 OSOBNÍ VÝTAH	1 242 600,00	1 428 990,00	PRO
ON 1	ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEODETICKÉ VYTÝČENÍ	8 000,00	9 680,00	VON
ON 2	ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEOMETRICKÝ PLÁN	6 600,00	7 986,00	VON
ON 3	ON OSTATNÍ NÁKLADY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	3 000,00	3 630,00	VON
VN 1	VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZIMNÍ OPATŘENÍ	5 000,00	6 050,00	VON
VN 2	VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - LETNÍ OPATŘENÍ	5 000,00	6 050,00	VON
VN 3	VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	60 000,00	72 600,00	VON
ON, VN	OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY	103 500,00	125 235,00	VON
VD	VD VÝROBNÍ DOKUMENTACE	5 000,00	6 050,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2019-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
 Soupis: 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě Datum: 05.04.2016
 Zadavatel: IČ:
 Město Nové Město na Moravě DIČ:
 Uchazeč: IČ:
 Dla výběrového řízení DIČ:
 Projektant: IČ:
 SAHTIS a.s. DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH				16 320 180,47
DPH základní	21,00%	za	75 000,00	15 750,00
snižované	15,00%	za	16 245 180,47	2 436 777,07
Cena s DPH				18 772 707,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)		
Objekt:	SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM		
Soupis:	1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	05.04.2016
Zadavatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	SANTIS a.s.
Uchazeč:	Dle výběrového řízení		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	16 320 180,47
HSV - Práce a dodávky HSV	10 004 308,72
1 - Zemní práce	85 977,00
2 - Zakládání	1 436 273,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 400,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 807 539,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 332 616,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	177 430,00
99 - Přesun hmot	112 071,88
PSV - Práce a dodávky PSV	6 315 871,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	412 152,13
712 - Pevňkové krytiny	461 138,40
713 - Izolace tepelné	1 397 429,20
714 - Akustická a protiořesová opatření	40 047,50
762 - Konstrukce tesařské	559 961,90
763 - Konstrukce suché výstavby	348 240,20
764 - Konstrukce klempířské	59 031,50
766 - Konstrukce truhlářské - soupis movitých věcí	1 502 360,40
767 - Konstrukce zámečnické	839 824,16
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	342 169,96
783 - Nátěry	8 520,00
784 - Dokončovací práce - malby	344 996,40
INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ	139 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	19 000,00
PBR - Doplnění	43 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: 1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požární bezpečnost. řešení
Místo: Nové Město na Moravě **Datum:** 05.04.2016
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě **Projektant:** SANTIS a.s.
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 320 180,47	
HSV - Práce a dodávky HSV							10 004 308,72	
1 - Zemní práce							85 977,00	
1	K	1151012017	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. Poznámka k položce: Počet hodin je odhad, nutno doplnit ochrannou přehrádkou dle stavby. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRŘ stavby. Zjednotit čísla HTÚ a základy.	hod	240,000	10,00	2 400,00	
Odhad - 10 dní 10724 "hod"					240,000			
2	K	1151013017	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min. Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min. Poznámka k položce: Viz výkresové dokumentace, TZ a PRŘ stavby. Zjednotit čísla HTÚ a základy.	den	10,000	50,00	500,00	
Odhad - 10 dní 10 "dní"					10,000			
3	K	1222011011 912217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1000 m3. Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1000 m3. Poznámka k položce: Odkopávky : dřevěné HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Třídění zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za třídění výkopů v blízkosti podzemního vedení. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRŘ stavby. Zjednotit čísla HTÚ a základy.	m3	176,400	90,00	15 876,00	
Prohloubení figur HTÚ - tř. 3 - 70%					210,000			
Součet					210,000			
210,0*1,20 "m3; Celkový objem vykopané zeminy - 20% přírůstek - strojní provedení výkopů"					252,000			
252,0*0,70 "m3; 70% zeminy tř. 3"					176,400			
4	K	1222011091 912217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepkost horniny tř. 3. Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepkost horniny tř. 3. Poznámka k položce: Odkopávky : dřevěné HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Třídění zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za třídění výkopů v blízkosti podzemního vedení. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRŘ stavby. Zjednotit čísla HTÚ a základy.	m3	176,400	5,00	882,00	
Prohloubení figur HTÚ - tř. 3 - 70%					252,000			
252,0 "m3; Celkový objem vykopané zeminy"					176,400			
252,0*0,70 "m3; 70% zeminy tř. 3"								
5	K	1223011011 919652217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Poznámka k položce: Odkopávky : dřevěné HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Třídění zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za třídění výkopů v blízkosti podzemního vedení. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRŘ stavby. Zjednotit čísla HTÚ a základy.	m3	50,400	100,00	5 040,00	
Prohloubení figur HTÚ - tř. 4 - 20%					210,000			
Součet					210,000			
210,0*1,20 "m3; Celkový objem vykopané zeminy - 20% přírůstek - strojní provedení výkopů"					252,000			
252,0*0,20 "m3; 20% zeminy tř. 4"					50,400			
6	K	1223011091 912217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepkost horniny tř. 4. Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepkost horniny tř. 4. Poznámka k položce: Odkopávky : dřevěné HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Třídění zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za třídění výkopů v blízkosti podzemního vedení. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRŘ stavby. Zjednotit čísla HTÚ a základy.	m3	50,400	5,00	252,00	
Prohloubení figur HTÚ - tř. 4 - 20%					252,000			
252,0 "m3; Celkový objem vykopané zeminy"					50,400			
252,0*0,20 "m3; 20% zeminy tř. 4"								
7	K	1223011011 919652217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3. Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3. Poznámka k položce: Odkopávky : dřevěné HTÚ - prohloubení figur HTÚ. Třídění zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za třídění výkopů v blízkosti podzemního vedení. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRŘ stavby. Zjednotit čísla HTÚ a základy.	m3	25,200	150,00	3 780,00	
Prohloubení figur HTÚ - tř. 5 - 10%					210,000			
Součet					210,000			
210,0*1,20 "m3; Celkový objem vykopané zeminy - 20% přírůstek - strojní provedení výkopů"					252,000			
252,0*0,10 "m3; 10% zeminy tř. 5"					25,200			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
B	K	1611011011 91217	Svislé přemístění výkopku včetně naložení do dopravní nádoby a s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4,0 m.	m3	226,800	30,00	6 804,00	
Svislé přemístění výkopku včetně naložení do dopravní nádoby a s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4,0 m. Podmínka k poloze: Odložený z úrovni HTU - prohloubení figur HTU. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část HTU a základy. Prohloubení figur HTU - svislé přemístění výkopku - tř. 1 - 4 176,40-50,40 "m3"								
9	K	1611011011 912176	Svislé přemístění výkopku včetně naložení do dopravní nádoby a s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4,0 m.	m3	25,200	40,00	1 008,00	
Svislé přemístění výkopku včetně naložení do dopravní nádoby a s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4,0 m. Podmínka k poloze: Odložený z úrovni HTU - prohloubení figur HTU. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část HTU a základy. Prohloubení figur HTU - svislé přemístění výkopku - tř. 5 - 7 25,20 "m3"								
10	K	162701106 917	Vodorovné přemístění výkopku nebo sparyny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 m do 500 m.	m3	281,600	30,00	8 448,00	
Vodorovné přemístění výkopku nebo sparyny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 m do 500 m. Podmínka k poloze: Odložený z úrovni HTU - prohloubení figur HTU. Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v místě stavby - // rozšíření do zářpy a náspů základových konstrukcí. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část HTU a základy. Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii - do zářpy základových kcl. - tř. 1-4 176,40-50,40 "m3; Na mezideponii - výkopek" Meziosočet 226,800 4,40-50,40 "m3; Do zářpy a náspů - velmi vhodná zemina" Meziosočet 54,800 Součet 281,600								
11	K	162701106 9178	Vodorovné přemístění výkopku nebo sparyny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 m do 500 m.	m3	50,400	30,00	1 512,00	
Vodorovné přemístění výkopku nebo sparyny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 m do 500 m. Podmínka k poloze: Odložený z úrovni HTU - prohloubení figur HTU. Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v místě stavby - // rozšíření do zářpy a náspů základových konstrukcí. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část HTU a základy. Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii - do zářpy základových kcl. - tř. 5-7 25,20 "m3; Na mezideponii - výkopek" Meziosočet 25,200 25,20 "m3; Do zářpy a náspů - velmi vhodná zemina" Meziosočet 25,200 Součet 50,400								
12	K	17120110196 9127	Uložení sparyny do náspů s rozproštěním sparyny ve vrtávkách a s hrubým urovněním nezhuštěněných z jáchýchodů hornin - rozproštění a urovnění výkopu na mezideponii v místě stavby.	m3	252,000	10,00	2 520,00	
Uložení sparyny do náspů s rozproštěním sparyny ve vrtávkách a s hrubým urovněním nezhuštěněných z jáchýchodů hornin - rozproštění a urovnění výkopu na mezideponii v místě stavby. Podmínka k poloze: Vytvoření zemního hltu vyjasněním na zvrstvení vrstvou / velmi vrstvou a vyjasnění do zářpy základových konstrukcí. Hltu obklopená nezhuštěněnou zeminou s geotextilem - vhodné materiály musí potvrdit geotechnik G.D. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část HTU a základy. Rozproštění výkopu na mezideponii v místě stavby 252,0 "m3; Uložení na mezideponii - výkopek" Součet 252,000								
13	K	1671011026919965 7	Nakládání, skládání a překládání neuztuhlého výkopku nebo sparyny - nakládání, množství přes 100 m3 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 4.	m3	226,800	20,00	4 536,00	
Nakládání, skládání a překládání neuztuhlého výkopku nebo sparyny - nakládání, množství přes 100 m3 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 4. Podmínka k poloze: Vodorovné přemístění velmi vhodné zeminy // rozšíření do zářpy a náspů základových konstrukcí - přibližně zemina na základě k údržbě / naložení na dopravní prostředek. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část HTU a základy. Nakládání zeminy na dopravní prostředek - tř. 1-4 50,40-4,40 "m3; Odvoz z mezideponie do zářpy a náspů základových konstrukcí" Součet 54,800 172,0 "m3; Odvoz z mezideponie na základě / údržby" Součet 226,800								
14	K	1671011026919965 72	Nakládání, skládání a překládání neuztuhlého výkopku nebo sparyny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7.	m3	25,200	20,00	504,00	
Nakládání, skládání a překládání neuztuhlého výkopku nebo sparyny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. Podmínka k poloze: Vodorovné přemístění velmi vhodné zeminy // rozšíření do zářpy a náspů základových konstrukcí - přibližně na dopravní prostředek. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část HTU a základy. Nakládání zeminy na dopravní prostředek - tř. 5-7 25,20 "m3; Odvoz z mezideponie do zářpy a náspů základových konstrukcí" Součet 25,200								
15	K	16270110615965a2 17	Vodorovné přemístění výkopku nebo sparyny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně přídání vhodné opředné k na	m3	172,000	20,00	3 440,00	
Vodorovné přemístění výkopku nebo sparyny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně přídání vhodné opředné k na								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Parametry a poznámky: Vodorovné přemístění výkopku nebo upevnění na suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez natěžení výkopu, odložení a uložení bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně přídatné země správně a na základě s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatek za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Uvedení a přemístění zemina suché dle postupu výstavby stavby přemístění země správně a na základě s odpady k uložení. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘS stavby. Zejména část NTÚ a základy. Vodorovné přemístění výkopku na skládku 172,0 "m3; Odvoz na skládku"								
16	K	171531111 9129657	M Velmi vhodná zemina (kamenitopísčité) materiál frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti) - základy z velmi vhodné zeminy. Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, urovňování povrchu, včetně zhutnění (parametry hutnění viz PD).	m3	80,000	100,00	8 000,00	
M Velmi vhodná zemina (kamenitopísčité) materiál frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti) - základy z velmi vhodné zeminy. Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, urovňování povrchu, včetně zhutnění (parametry hutnění viz PD). Parametry a poznámky: Pozn. Vydání: výhledové zeminy na místě v rámci výkopu základy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčité materiál frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti. Výhledové zeminy suché vyzrání na suchu vhodnou / velmi vhodnou a urovňování do základy základových konstrukcí. Mimo základovout rozhrnutí zeminy a urovňování - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD. Základy základových konstrukcí - postup provádění viz TZ (postupně provádění jednotlivých vrstev náspově v tloušťce 250 mm, včetně rozhrnutí zeminy, zrušení jednotlivých vrstev a zhutnění na vrstvách dle požadavků TZ). Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘS stavby. Zejména část NTÚ a základy. Základy - velmi vhodná zemina 80,0 "m3" Součet								
17	K	1819511021191965 2217	Úprava a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 až 5 se zhutněním. Parametry hutnění viz PD.	m2	385,000	15,00	5 775,00	
Úprava a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 až 5 se zhutněním. Parametry hutnění viz PD. Parametry a poznámky: Včetně ochrany základové spáry před poškozením mechanickými nebo tělesnými vlivy. Včetně ochrany základové spáry před poškozením tělesnými vlivy - viz v.1. podrobnosti 150 mm. 25 - v jedné kvalitě, ražba a zvláštní. Odpovědnosti z úrovně NTÚ - prohlášení figure NTÚ. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘS stavby. Zejména část NTÚ a základy. Úprava a urovňování dna výkopu 385,0 "m2" Součet								
18	K	1327313216117	D-44 Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C12/15.	m3	7,000	2 100,00	14 700,00	
D-44 Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C12/15. Parametry a poznámky: Př provádění 25 se v předpokládané dráze výhledové úpravy v závislosti na kvalitě podkladu. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘS stavby. Zejména část základů. Lokální sanace základové spáry 7,0 "m3" 7,000								
2 - Zakládání 1 436 273,79								
19	K	226211516a965217	Velkoprofilové vrtky svislé zapečené ocelovými pažnicemi průměru do 450 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky žadatele stavby).	m	11,500	1 150,00	13 225,00	
Velkoprofilové vrtky svislé zapečené ocelovými pažnicemi průměru do 450 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky žadatele stavby), uložení a přemístění zeminy na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Parametry a poznámky: Velkoprofilové vrtky svislé zapečené ocelovými pažnicemi průměru do 450 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky žadatele stavby), uložení a přemístění zeminy na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Podrobnosti inženýrské přílohy viz PD. PD předpokládá vytvoření přílohy v hornině B4 na šířku 2 m. Pozn. - Důležité přílohy jsou orientací, pro jednotlivé přílohy bude upraveno na stavbu dle konkrétního projektu. Podrobnosti na kvalitě a vlastnosti - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘS stavby. Zejména část základů, stavební konstrukční část, NTÚ. P4 - hl. 2,5 m, pr. 0,4 m, 4 ks 2,50*4 "m" Meziboučet 10,0*0,15 "m; 15% přirážka - nepřesnosti vtáčení" Součet								
20	K	226211516a965227	Velkoprofilové vrtky svislé zapečené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky žadatele stavby).	m	116,725	1 242,00	144 972,45	
Velkoprofilové vrtky svislé zapečené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky žadatele stavby), uložení a přemístění zeminy na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Parametry a poznámky: Velkoprofilové vrtky svislé zapečené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky žadatele stavby), uložení a přemístění zeminy na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Podrobnosti inženýrské přílohy viz PD. PD předpokládá vytvoření přílohy v hornině B4 na šířku 2 m. Pozn. - Důležité přílohy jsou orientací, pro jednotlivé přílohy bude upraveno na stavbu dle konkrétního projektu. Podrobnosti na kvalitě a vlastnosti - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘS stavby. Zejména část základů, stavební konstrukční část, NTÚ. P1 - hl. 2,5 m, pr. 0,63 m, 15 ks 2,50*15 "m" P2 - hl. 4,0 m, pr. 0,63 m, 16 ks 4,0*16 "m" Meziboučet 101,50*0,15 "m; 15% přirážka - nepřesnosti vtáčení" Součet								
21	K	226211516a965227 6	Velkoprofilové vrtky svislé zapečené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl do 5 do 10 m v hornině tř. V. Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle nabídky žadatele stavby).	m	75,900	1 242,00	94 267,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vetnospojené vrtí vrták součástí ucelování požárního průměru přes 450 do 650 mm, v hl 5 do 10 m v horních tř. V. Včetně likvidace vyřazené zvonky - nahrazení na dopravní prostředcích, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (palety km dle nabídky zhotovitele stavby), ukotvení a přechod zvonky na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Poznámka k položce: Vetnospojené vrtí vrták součástí ucelování požárního průměru přes 450 do 650 mm, v hl od 5 do 10 m v horních tř. V. Včetně likvidace vyřazené zvonky - nahrazení na dopravní prostředcích, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (palety km dle nabídky zhotovitele stavby), ukotvení a přechod zvonky na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Podrobnosti k položce: Podrobnosti k položce vrtí PD. PD předmětem vrtání pilot v horních tř. na délku 2 m. Pozn. - Důležité piloty jsou orientovány, pro jednotlivé piloty bude upraveno na stavbě dle kladby územního podlaží. Podrobnosti na kladbu a vlastnosti: vrt T2 a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘL stavby. Zejména část základů, stavební konstrukční část, MTU.								
			P3 - Nl. 5,50 m, pr. 0,63 m, 12 ks 5,50*12 "m" Mezbaoulet 66,000,15 "m; 15% přirážka - nepřesnosti vrtání" Součet			66,000 66,000 9,900 75,900		
22	K	231212111a965217	D-44 Zřízení výpíné pilot započtených s vytvářením pasiv z vrtu svahů z betonu železobetonu - beton C 25/30 - XA1-XC4-XF1, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty od 400 do 650 mm	m3	61,816	2 530,00	156 394,48	
D-44 Zřízení výpíné pilot započtených s vytvářením pasiv z vrtu svahů z betonu železobetonu - beton C 25/30 - XA1-XC4-XF1, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty od 400 do 650 mm Poznámka k položce: Podrobnosti k položce vrtí PD. PD předmětem vrtání pilot v horních tř. na délku 2 m. Pozn. - Důležité piloty jsou orientovány, pro jednotlivé piloty bude upraveno na stavbě dle kladby územního podlaží. Podrobnosti na kladbu a vlastnosti: vrt T2 a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘL stavby. Zejména část základů, stavební konstrukční část, MTU.								
			P1-P4 0,312*(2,30*15+4,0*16+5,50*17)+0,126*7,50*4 "m3" 53,320 53,320*0,1 "m3; 10% přirážka - včetně část pilot - nadpočet" 5,332 Součet 58,652 61,816					
23	K	231611111a965217	D-44 Výztuž pilot betonových do země, ocel z betonářské oceli 10 S25 (R) Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně většího přídělování a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, atd.).	l	3,170	20 500,00	64 985,00	
D-44 Výztuž pilot betonových do země, ocel z betonářské oceli 10 S25 (R) Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy). Včetně většího přídělování a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, atd.). Poznámka k položce: Pozn. - Důležité piloty jsou orientovány, pro jednotlivé piloty bude upraveno na stavbě dle kladby územního podlaží. Podrobnosti na kladbu a vlastnosti: vrt T2 a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘL stavby. Zejména část základů, stavební konstrukční část, MTU.								
			Výztuž pilot P1-P4 3170,0 "kg" 3170,0/1000 "t" 3 170,000 3,170					
24	K	239111111a965217	Odborné vrtání zneškodnění čisti výpíné betonových pilot při průměru piloty přes 400 do 650 mm. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředky, vodorovné přepravy a složení vybraných hmot na meztřídě.	m3	5,332	3 680,00	19 615,36	
Odborné vrtání zneškodnění čisti výpíné betonových pilot při průměru piloty přes 400 do 650 mm. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředky, vodorovné přepravy a složení vybraných hmot na meztřídě. Poznámka k položce: Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘL stavby. Zejména část základů, stavební konstrukční část, MTU.								
			P1-P4 5,332 "m3" 3,352					
25	K	2242 PC-03a7	Skládání vrtu soupravy Skládání vrtu soupravy Poznámka k položce: Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘL stavby. Zejména část základů, stavební konstrukční část, MTU.			100 000,00	100 000,00	
26	K	27922511 919652717	D-44 Podbetonový + podkladní beton (tl. 50 mm) základových konstrukcí - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC2.	m3	48,000	2 700,00	105 600,00	
D-44 Podbetonový + podkladní beton (tl. 50 mm) základových konstrukcí - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC2. Poznámka k položce: A1, A2, A4 Pozn. - Důležité piloty jsou orientovány, pro jednotlivé piloty bude upraveno na stavbě dle kladby územního podlaží. Podrobnosti na kladbu a vlastnosti: vrt T2 a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘL stavby. Zejména část základů, stavební konstrukční část, MTU.								
			Podbetonový základových pasů + podkladní beton tl. 50 mm, monolitické 21,0+19,0 "m3" Mezbaoulet 40,000 40,000 40,000					
27	K	631311136 A17 996527	D-44 Železobetonové základové konstrukce (základové pásy) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF1. Včetně zřízení a odšťavnění budování.	m3	58,050	3 600,00	208 980,00	
D-44 Železobetonové základové konstrukce (základové pásy) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF1. Včetně zřízení a odšťavnění budování.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			19,80+12,60+18,10+8,70 "m2; Výtahové šachty"			59,200		
			Součet			427,800		
31	K	237584 KOT 91217	D-M Přilepek za kotvení do základové konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, povrchová úprava, atd.).	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
			D-M Přilepek za kotvení do základové konstrukce: Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, povrchová úprava, atd.). Poznamenej k položce: Početky na kvalitě a výnosnosti - viz TZ, zákony a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘÍL. stavy. Zejména část základů, stavební konstrukční část.					
32	K	273361a86 9196522217	D-M Výstuž železobetonových základových konstrukcí (základové pásy, desky, šachty) - výstuž betonářskou ocelí 10 505 (R) - KARI sítí 5x5-150x150 mm, 8x8-150x150 mm. Včetně dalšího kotvení (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, železný proutek, atd.).	t	10,820	20 500,00	221 810,00	
			D-M Výstuž železobetonových základových konstrukcí (základové pásy, desky, šachty) - výstuž betonářskou ocelí 10 505 (R) - KARI sítí 5x5-150x150 mm, 8x8-150x150 mm. Včetně dalšího kotvení (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, železný proutek, atd.). Poznamenej k položce: D-M Výstuž železobetonových základových konstrukcí (základové pásy, desky, šachty) - výstuž betonářskou ocelí 10 505 (R) - KARI sítí 5x5-150x150 mm, 8x8-150x150 mm. Včetně dalšího kotvení (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, železný proutek, atd.). Konstrukce lze zhotovit až po natčení předepsané povrchové. Početky na kvalitě a výnosnosti - viz TZ, zákony a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘÍL. stavy. Zejména část základů, stavební konstrukční část.					
			Výstuž základových konstrukcí - základové pásy, desky, šachty					
			6750,0-910,0-3160,0 "kg"			10 820,000		
			Mezisoučet			10 820,000		
			10820,0/1000 "t"			10,820		
33	K	2231311136 7 9139217	D-M Ochranná vrstva hydroizolace - ochranný cementový potěr, tl. 30 mm. Včetně zřízení a ochranného bednění.	m3	14,121	2 700,00	38 126,70	
			D-M Ochranná vrstva hydroizolace - ochranný cementový potěr, tl. 30 mm. Včetně zřízení a ochranného bednění. Poznamenej k položce: A1, A2, A4 Včetně vyrovnaní a provedení proutků, dřevě, keramických proutků, provedení chodníků vč. utěsnění, technických přechodů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou proutkovou s obložkami. Prostupy v místě postavení kotvení a podstavců musí být zajištěny opatření kotvení v místě zákl. pod. dřevě a v místě výšky tl. 30 mm - viz odk. č. 4 na výř. 01 Základů. Tradiční vodorovné a svislé přechody kot. konstrukcí musí být zajištěny typovou proutkovou s obložkami. Včetně dalšího kotvení a ochranného bednění. Včetně provedení opatření kotvení a ochranného bednění. Pozn. Chodníky typové - kompletní (včetně chodníků a technické konstrukce vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, doplňky, atd.) přibudování. Početky na kvalitě a výnosnosti - viz PD. Početky na kvalitě a výnosnosti - viz TZ, zákony a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘÍL. stavy. Zejména část základů, stavební konstrukční část.					
			Ochranná vrstva hydroizolace - cementový potěr, tl. 30 mm					
			1412,0-14,0-3,370,030 "m3; A1-A2-A4"			13,449		
			Součet			13,449		
			13,449/1,05 "m3"			14,121		
34	K	2715311113159652 2217	D-M Konstrukční vrstva ze štruktury - prosvěta - násep pod základovými konstrukcemi. Frakce 0-63 mm ŠD, 0-4 mm prosvěta. Včetně zhotovení (zhotovení po vstříchní), parametry hutnění viz PD a TZ. Včetně utěsnění povrchu.	m3	67,000	420,00	28 140,00	
			D-M Konstrukční vrstva ze štruktury - prosvěta - násep pod základovými konstrukcemi. Frakce 0-63 mm ŠD, 0-4 mm prosvěta. Včetně zhotovení (zhotovení po vstříchní), parametry hutnění viz PD a TZ. Včetně utěsnění povrchu. Poznamenej k položce: A1 Výška utěsnění základové spáry je určena orientací a bude upravena na základě skutečných poměrů na stavbě. Všechny tyto údaje musí být zajištěny po zhotovení konstrukce základové spáry dle PD. Množství bude dle skutečnosti, do měřicího hloubky. Včetně vyrovnaní a provedení proutků, provedení chodníků vč. utěsnění, technických přechodů, profilů, atd. Prostupy opatřit typovou proutkovou s obložkami. Početky na kvalitě a výnosnosti - viz TZ, zákony a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘÍL. stavy. Zejména část základů, stavební konstrukční část.					
			Konstrukční vrstva ze ŠD - prosvěta, tl. min. 200 mm					
			72,50 "m3; A1, tl. min. 200 mm"			72,500		
			Součet			72,500		
			72,50/1,20 "m3; Havčování - proměnlivá tl. vrstvy"			87,000		
35	K	274312511.109527 217	D-M Beton prouty C12/15 - zajištění rýh izolačních sítí provedených pod úrovní pláně betonem.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
			D-M Beton prouty C12/15 - zajištění rýh izolačních sítí provedených pod úrovní pláně betonem. Poznamenej k položce: Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘÍL. stavy. Zejména část základů.					

3 - Svislé a kompletní konstrukce

							52 400,00	
36	K	331123901 5a216	D-M Vyspávené prefabrikované konstrukce s štruktou pro sjednocení povrchu	m2	20,000	120,00	2 400,00	
			D-M Vyspávené prefabrikované konstrukce s štruktou pro sjednocení povrchu Poznamenej k položce: Početky na kvalitě a výnosnosti - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘÍL. stavy. Zejména část stavební konstrukční.					
37	K	331123901 5b216	D-M Montážní mechanismus (jeřáb) pro skelet	HZS	40,000	1 000,00	40 000,00	
			D-M Montážní mechanismus (jeřáb) pro skelet Poznamenej k položce: Početky na kvalitě a výnosnosti - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘÍL. stavy. Zejména část stavební konstrukční.					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslové soustava
38	K	32 CD011 1CD01 98906	D-44 Stavební úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. Např. úprava v místech provedení prostupů, otvorů, průrazů, drážek, atd. Včetně D-44 přídavků. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D-44 Stavební úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. Např. úprava v místech provedení prostupů, otvorů, průrazů, drážek, atd. Včetně D-44 přídavků. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Podrobný a výkresový výtisk viz T2. Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘI stavby.	sklad m	1,000	5 000,00	5 000,00	
39	K	373031151a982129 916	D-44 Dilatace - typ, úprava a provedení dle PD a T2. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvalé průřezové materiály, atd.) ... D-44 Dilatace - typ, úprava a provedení dle PD a T2. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvalé průřezové materiály, atd.) ... Poznámka k položce: Podrobný a výkresový výtisk viz T2. Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘI stavby. Viz seznam referenčních standardů	soub m	1,000	5 000,00	5 000,00	
4 - Vodorovné konstrukce							2 807 539,80	
40	K	411132901 Est1-1b	D-44 D1-D8 Žb stropní prefabrikované panely - filigrán. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování podpůrné konstrukce. D-44 D1-D8 Žb stropní prefabrikované panely - filigrán. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování podpůrné konstrukce. Poznámka k položce: D-44 D1-D8 Žb stropní prefabrikované panely - filigrán. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování podpůrné konstrukce. Výpis panelů - viz výkres ST01, ST02, ST03, ST04. Konstrukce lze zaměřovat až po nabytí předepsané povahy. Podpěrné filigránové dřevě před betonem bude provedeno dle technologických podmínek výroby filigránových dřev. Podrobný a výkresový výtisk viz T2 a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘI stavby. Zejména část stavební konstrukční. Žb stropní panely - filigrán 284,50 "m2; 1HP - D1-D3" 284,500 248,0 "m2; 2HP - D1-D3" 248,000 248,0 "m2; 3HP - D1-D3" 248,000 223,50 "m2; 4HP - D1-D8" 223,500 Součet 1 004,000	m2	1 004,000	540,00	542 160,00	
41	K	411132901 1a119656	D-44 D1-D8 Nabetonová žb prefabrikovaných panelů - filigrán, tl. 140 mm - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže), tl. C 25/30-XC2. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování podpůrné konstrukce. Včetně zřízení a odstraňování bodů. Poznámka k položce: D-44 D1-D8 Nabetonová žb prefabrikovaných panelů - filigrán, tl. 140 mm - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže), tl. C 25/30-XC2. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování podpůrné konstrukce. Včetně zřízení a odstraňování bodů. Konstrukce lze zaměřovat až po nabytí předepsané povahy. Podpěrné filigránové dřevě před betonem bude provedeno dle technologických podmínek výroby filigránových dřev. Podrobný a výkresový výtisk viz T2 a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘI stavby. Zejména část stavební konstrukční. Nabetonová filigrán, tl. 140 mm 0,14*284,50 "m3; 1HP" 39,830 0,14*248,0 "m3; 2HP" 34,720 0,14*248,0 "m3; 3HP" 34,720 0,14*223,50 "m3; 4HP" 31,290 Součet 140,560 140,560*1,05 "m3" 147,588	m3	147,588	2 400,00	354 210,00	
42	K	4111321414 D96532126	D-44 Stropní konstrukce - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30-XC2, rozměry viz PD, T1. Stropní konstrukce 200 mm. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. D-44 Stropní konstrukce - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30-XC2, rozměry viz PD, T1. Stropní konstrukce 200 mm. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování podpůrné konstrukce. Včetně zřízení a odstraňování bodů. Poznámka k položce: D-44 Stropní konstrukce - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30-XC2, rozměry viz PD, T1. Stropní konstrukce 200 mm. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstraňování podpůrné konstrukce. Včetně zřízení a odstraňování bodů. Konstrukce lze zaměřovat až po nabytí předepsané povahy. Podrobný a výkresový výtisk viz T2 a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘI stavby. Zejména část stavební konstrukční.	m3	123,060	5 600,00	690 138,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			7B monolitická stropní konstrukce 0,200*106,0 "m3; 1NP" 0,200*145,50 "m3; 2NP" 0,200*145,50 "m3; 3NP" 0,200*129,0 "m3; 4NP" 2,0 "m3; ozuby pro schodiště" Součet 117,20*1,05 "m3"			21,700 29,100 29,100 35,800 2,000 117,200 123,060		
43	K	411321414 D965321261	D-44 Zabetonovaná prstapů ve stropní konstrukci - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. TL stropní konstrukce 200 mm. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prstapů. Včetně sříznutí a náhradní podpěrné konstrukce. Včetně sříznutí a náhradní bednění.	m3	2,132	6 000,00	12 792,00	
Poznámka k položce: D-44 Zabetonovaná prstapů ve stropní konstrukci - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. TL stropní konstrukce 200 mm. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prstapů. Včetně sříznutí a náhradní podpěrné konstrukce. Včetně sříznutí a náhradní bednění. Podmínky ke zadávání a po nabytí předepsané provozy: Podmínkové charakteristiky betonu - viz PD. Podmínky na kvalitu a množství - viz TZ a související konstrukční část. Viz odkaz výše: STB-5704. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRB stavby. Zejména část stavební konstrukční.								
			Zabetonovaná prstapů ve stropní konstrukci 0,530*3-0,440*1 "m3" Součet 2,030*1,05 "m3"			2,030 2,030 2,132		
44	K	411321414 D9653216	D-44 P1 P3 Průvlak - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prstapů.	m3	4,066	10 000,00	40 660,00	
Poznámka k položce: D-44 P1 P3 Průvlak - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prstapů. Včetně sříznutí a náhradní podpěrné konstrukce. Včetně sříznutí a náhradní bednění. Podmínky ke zadávání a po nabytí předepsané provozy: Podmínkové charakteristiky betonu - viz PD. Podmínky na kvalitu a množství - viz TZ a související konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRB stavby. Zejména část stavební konstrukční.								
			P1-P3 - ŽB monolitický průvlak 0,50*0,30*8,10 "m3; P1" 0,50*0,30*6,10 "m3; P2" 0,45*0,30*12,90 "m3; P3" Součet 3,872*1,05 "m3"			1,215 0,915 1,742 3,872 4,066		
45	K	411321414 D96532167	D-44 V1 V6 Válec - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prstapů.	m3	35,175	4 560,00	160 398,00	
Poznámka k položce: D-44 V1 V6 Válec - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prstapů. Včetně sříznutí a náhradní podpěrné konstrukce. Včetně sříznutí a náhradní bednění. Podmínky ke zadávání a po nabytí předepsané provozy: Podmínkové charakteristiky betonu - viz PD. Podmínky na kvalitu a množství - viz TZ a související konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRB stavby. Zejména část stavební konstrukční.								
			V1 V6 - ŽB monolitický válec 8,50 "m3; V1-V6, 1NP" 8,50 "m3; V1-V6, 2NP" 8,50 "m3; V1-V6, 3NP" 8,0 "m3; V1-V7, 4NP" Součet 33,50*1,05 "m3"			8,500 8,500 8,500 8,000 33,500 35,175		
46	K	411321414 D965321675	D-44 Štítové stěny (ŽB sloupy - vlnce ve litových stěnách) - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.	m3	7,875	4 900,00	38 587,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D-44 Štitové stěny (ŽB sloupky + věnce ve šlitových stěněch) - monolitické z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30 XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, štěrnutí, atd. Včetně lešení a provedení prototypů. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Poznamánka k položce: D-44 Štitové stěny (ŽB sloupky + věnce ve šlitových stěněch) - monolitické z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30 XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, štěrnutí, atd. Včetně lešení a provedení prototypů. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Konstrukce lze zaměřovat až po nabytí předepsané pevnosti. Podstatové charakteristiky betonu - viz PD. Podmínky na kvalitě a vlnitosti - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zepneba část stavební konstrukční část.								
Štitové stěny - ŽB sloupky + věnce 2*3,75 "m3" 7,500 Součet 7,500 7,50*1,05 "m3" 7,875								
47	K	411361821 D9652216	D-44 Výztuž železobetonové stropní konstrukce, věnců a průvlaků, šlitových stěn - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) - KAZI 6/6 6m/150m/150 mm. Včetně lemování otvorů D1, D2. Včetně dalšího kotvení (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství	t	32,073	20 500,00	657 537,50	
D-44 Výztuž železobetonové stropní konstrukce, věnců a průvlaků, šlitových stěn - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) - KAZI 6/6 6m/150m/150 mm. Včetně lemování otvorů D1, D2. Včetně dalšího kotvení (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, lešení prototypů, atd.). Poznamánka k položce: D-44 Výztuž železobetonové stropní konstrukce, věnců a průvlaků, šlitových stěn - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) - KAZI 6/6 6m/150m/150 mm. Včetně lemování otvorů D1, D2. Včetně dalšího kotvení (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, lešení prototypů, atd.). Konstrukce lze zaměřovat až po nabytí předepsané pevnosti. Podmínky na kvalitě a vlnitosti - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zepneba část stavební konstrukční část.								
Stropní konstrukce, věnce + průvlak, šlitové stěny - výztuž 380,0-7480,0-790,0 "kg: 1NP" 8 650,000 6460,0-520,0 "kg: 2NP" 6 980,000 6460,0-520,0 "kg: 3NP" 6 980,000 8360,0-870,0-735,0 "kg: 4NP" 9 463,000 Součet 32 073,000 32073,0/1000 "t" 32,073								
48	K	4113214145CH02 91967	D-44 SCH1 - SCH3 Dvoustranné monolitické schodiště z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30 XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, štěrnutí, atd. Včetně lešení a provedení prototypů. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění.	m3	14,700	9 000,00	132 300,00	
D-44 SCH1 - SCH3 Dvoustranné monolitické schodiště z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30 XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, štěrnutí, atd. Včetně lešení a provedení prototypů. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Poznamánka k položce: D-44 SCH1 - SCH3 Dvoustranné monolitické schodiště z betonu železobetonu (bez výztuže) tl. C 25/30 XC2, rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, štěrnutí, atd. Včetně lešení a provedení prototypů. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Konstrukce lze zaměřovat až po nabytí předepsané pevnosti. Schodiště je řešeno jako odlehčené s použitím antiteračních podlaží. Podstatové charakteristiky betonu - viz PD. Podmínky na kvalitě a vlnitosti - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zepneba část stavební konstrukční část.								
Schodiště monolitické ŽB - beton 4,80 "m3: SCH1" 4,800 4,60 "m3: SCH2" 4,600 4,60 "m3: SCH3" 4,600 Součet 14,000 14,0*1,05 "m3" 14,700								
49	K	411321 SCH1 D1 919656	D-44 SCH1 - SCH3 Dvoustranné monolitické schodiště - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R). Včetně dalšího kotvení (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, lešení prototypů, atd.).	t	3,280	21 000,00	68 880,00	
D-44 SCH1 - SCH3 Dvoustranné monolitické schodiště - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R). Včetně dalšího kotvení (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, lešení prototypů, atd.). Poznamánka k položce: D-44 SCH1 - SCH3 Dvoustranné monolitické schodiště - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R). Včetně dalšího kotvení (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, lešení prototypů, atd.). Konstrukce lze zaměřovat až po nabytí předepsané pevnosti. Podmínky na kvalitě a vlnitosti - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zepneba část stavební konstrukční část.								
Schodiště monolitické ŽB - výztuž 1140,0 "kg: SCH1" 1 140,000 1070,0 "kg: SCH2" 1 070,000 1070,0 "kg: SCH3" 1 070,000 Součet 3 280,000 3280,0/1000 "t" 3,280								
50	K	327 CD01 D1 9132196	D-44 SCH1 - SCH3 Dvoustranné monolitické schodiště (viditelné plochy) - příplatek za pohledový beton. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění.	m2	92,000	60,00	5 520,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D-M SCHI - SCHI Dvoustranné monolitické schodiště (včetně plochy) - příplatek za pohledový beton. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Podrobně k položce: Monolitické bednění: opěrné bednění v 1. úrovní, popř. horního desky. Montážní Dve zajišťovat až po nabytí předepsané pevnosti. Podklady na pohledový beton POC - podrobně specifikace viz TZ. Pro betonové pohledový beton je doporučeno použít samonivelační beton. Podklady na kvalitní a vlnitosti - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a Půl stavy. Zpracová část stavební konstrukční část.					
			Schodiště - pohledový beton 80,0 "m3" Součet 80,0+1,15 "m3"			80,000		
						80,000		
						92,000		
51	K	411321414V596532167	D-M Vrchol monolitické části výtahové šachty - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže) sf. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně montážních ok. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně lešení a provedení prací. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Podrobně k položce: D-M Vrchol monolitické části výtahové šachty - monolitická z betonu železobetonu (bez výztuže) sf. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Včetně montážních ok. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně lešení a provedení prací. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění. Pozn. - Množství dle přílohy výkresů rozměrů a provedení částí. Pozn. - Výtahové šachty je třeba pro výhled dle specifikace v seznamu referenčních standardů. Před provedením zkonstruovat z výkresovým dokumentem výhled. Pozn. - Úměrnost a tvar monolitických ok - viz ST11. Montážní Dve zajišťovat až po nabytí předepsané pevnosti. Podklady na kvalitní a vlnitosti - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a Půl stavy. Zpracová část stavební konstrukční část.	m3	3,465	10 000,00	34 650,00	
			Vrchol části výtahové šachty 3,30 "m3" Součet 3,30+1,05 "m3"			3,300		
						3,300		
						3,465		
52	K	411321414V5965321676	D-M Věnce, sloupky/roh, nadpraží, atd. výtahové šachty - betonové skloepné tvrdnice (pro roh, nadpraží, věnce) zalité betonem železobeton C 25/30-XC2 (bez výztuže - viz samostatná položka), rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně lešení a provedení prací. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Podrobně k položce: D-M Věnce, sloupky/roh, nadpraží, atd. výtahové šachty - betonové skloepné tvrdnice (pro roh, nadpraží, věnce) zalité betonem železobeton C 25/30-XC2 (bez výztuže - viz samostatná položka), rozměry viz PD. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně lešení a provedení prací. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Pozn. - V místě dle přílohy výkresů rozměrů a provedení částí. Pozn. - Množství dle přílohy výkresů rozměrů a provedení částí. Pozn. - Výtahové šachty je třeba pro výhled dle specifikace v seznamu referenčních standardů. Před provedením zkonstruovat z výkresovým dokumentem výhled. Montážní Dve zajišťovat až po nabytí předepsané pevnosti. Podklady na kvalitní a vlnitosti - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a Půl stavy. Zpracová část stavební konstrukční část.	m3	5,335	3 500,00	18 742,50	
			Věnce, sloupky, nadpraží, atd. výtahové šachty 5,10 "m3" Součet 5,10+1,05 "m3"			5,100		
						5,100		
						5,335		
53	K	411361821V59653216	D-M Výztuž vnitřní části výtahové šachty - věnce, sloupky/roh, nadpraží a ostatních částí výtahové šachty - výztuž betonářskou oceť 10 505 (R) - KARI sítí 6m/150x150 mm. Včetně montážních ok a dalších kovů (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, lešení prací, atd.). Podrobně k položce: D-M Výztuž vnitřní části výtahové šachty - věnce, sloupky/roh, nadpraží a ostatních částí výtahové šachty - výztuž betonářskou oceť 10 505 (R) - KARI sítí 6m/150x150 mm. Včetně montážních ok a dalších kovů (vč. povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, lešení prací, atd.). Pozn. - Úměrnost a tvar monolitických ok - viz ST11. Montážní Dve zajišťovat až po nabytí předepsané pevnosti. Podklady na kvalitní a vlnitosti - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz výkresové dokumentace, TZ a Půl stavy. Zpracová část stavební konstrukční část.	t	1,095	20 500,00	22 447,50	
			Vrchol části výtahové šachty - věnce, sloupky, nadpraží, atd. výtahové šachty - výztuž 490,0-25,0 "kg: Vrchol část výt. šachty" 580,0 "kg: Sloupky, věnce, nadpraží, atd. výt. šachty" Součet 1095,0/1000 "t"			515,000		
						580,000		
						1 095,000		
						1,095		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	62 CD011965216	D-44 Nosné zdívo tl. 250 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A3. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Ma D-44 Nosné zdívo tl. 250 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A3. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Maltu a příklady z tvarovek v systému výrobce. Včetně příkladů příkladů z tvarovek v systému včetně vytváření včetně příkladů nad velkým otvory, průstupy, průrazy, hydranty, atd. Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně řešení dilatací. Poznámka k položce: D-44 Nosné zdívo tl. 250 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A3. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Maltu a příklady z tvarovek v systému výrobce. Včetně příkladů příkladů z tvarovek v systému včetně vytváření včetně příkladů nad velkým otvory, průstupy, průrazy, hydranty, atd. Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně řešení dilatací. Pozn.: Požadavek na zvukovou neprůchodnost je akustickým středním a střední konstrukcí - viz PD a TZ. Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PD staveb. Zejména část podrobný, řez. Viz Seznam referenčních standardů. Nosné zdívo z keramických tvárnic tl. 250 mm 292,0 "m2" 292,0*1,05 "m2"	m2	308,600	650,00	199 290,00	
55	K	62 CD0119652163	D-44 Nosné zdívo tl. 300 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A3. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Ma D-44 Nosné zdívo tl. 300 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A3. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Maltu a příklady z tvarovek v systému výrobce. Včetně příkladů příkladů z tvarovek v systému včetně vytváření včetně příkladů nad velkým otvory, průstupy, průrazy, hydranty, atd. Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně řešení dilatací. Pozn.: Požadavek na zvukovou neprůchodnost je akustickým středním a střední konstrukcí - viz PD a TZ. Pozn.: Obvodové i vnitřní nosné zdívo. Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PD staveb. Zejména část podrobný, řez. Viz Seznam referenčních standardů. Nosné zdívo z keramických tvárnic tl. 300 mm 1759,0 "m2" 1759,0*1,05 "m2"	m2	1 846,950	880,00	1 625 318,00	
56	K	62 CD01196521636	D-44 Nosné zdívo výtahové šachty tl. 200 mm z betonových skořepinových tvárnic, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A13. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Ma D-44 Nosné zdívo výtahové šachty tl. 200 mm z betonových skořepinových tvárnic, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A13. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Maltu a příklady z tvarovek v systému výrobce. Včetně příkladů příkladů z tvarovek v systému včetně vytváření včetně příkladů nad velkým otvory, průstupy, průrazy, hydranty, atd. Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně řešení dilatací. Poznámka k položce: D-44 Nosné zdívo výtahové šachty tl. 200 mm z betonových skořepinových tvárnic, na maltu MC 5,0. Vnitřní omítka viz položka omítka A13. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Maltu a příklady z tvarovek v systému výrobce. Včetně příkladů příkladů z tvarovek v systému včetně vytváření včetně příkladů nad velkým otvory, průstupy, průrazy, hydranty, atd. Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně řešení dilatací. Pozn.: Maltu a příklady z tvarovek v systému včetně vytváření včetně příkladů nad velkým otvory, průstupy, průrazy, hydranty, atd. Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně řešení dilatací. Pozn.: Výtahové šachty je třeba pro výhled dle specifikace v seznamu referenčních standardů. Před provedením zkonstruovat a vypracovat obvodovým výhledem. Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PD staveb. Zejména část podrobný, řez, stavební konstrukční část. Viz Seznam referenčních standardů. Nosné zdívo z betonových skořepinových tvárnic tl. 200 mm - výtahové šachty 131,0 "m2" 131,0*1,05 "m2"	m2	137,550	600,00	82 530,00	
57	K	62 CD0119652163652	D-44 Příložky tl. 75 mm z párobratkových tvárnic, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, lišty, atd.). Včetně řešení a provedení prostu D-44 Příložky tl. 75 mm z párobratkových tvárnic, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, lišty, atd.). Včetně řešení a provedení průstupů. Včetně řešení dilatací. Pozn.: Výtahové šachty je třeba pro výhled dle specifikace v seznamu referenčních standardů. Před provedením zkonstruovat a vypracovat obvodovým výhledem. Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PD staveb. Zejména část podrobný, řez, stavební konstrukční část. Viz Seznam referenčních standardů. Nosné zdívo z betonových skořepinových tvárnic tl. 200 mm - výtahové šachty 131,0 "m2" 131,0*1,05 "m2"	m2	4,725	440,00	2 079,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Parametry k položce: D-M Přizlívky tl. 75 mm z pórobetonových tvárníc, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: těsnění, spojovací, upevňovací a kotvicí prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Včetně řešení a provedení protazpě. Včetně řešení dilatací. Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část podlahy, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. Přizlívky tl. 75 mm z pórobetonových tvárníc 4,50 "m2" 4,50*1,05 "m2"								
58	K	62 CD0119652163652	D-M Vnitřní přizlívky tl. 100 mm z pórobetonových tvárníc, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: těsnění, spojovací, upevňovací a kotvicí prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Maltu a	m2	321,300	450,00	144 585,00	
Parametry k položce: D-M Vnitřní přizlívky tl. 100 mm z pórobetonových tvárníc, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: těsnění, spojovací, upevňovací a kotvicí prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Maltu a překládky z tvarovek v systému výstavby. Včetně překládek - překládky z tvarovek v systému včetně vytváření (včetně překládek nad veškerými otvory, protazpě, průřazy, hydranty, atd.). Včetně řešení a provedení protazpě. Včetně řešení dilatací. Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část podlahy, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. Vnitřní přizlívky tl. 100 mm z pórobetonových tvárníc 306,0 "m2" 306,0*1,05 "m2"								
59	K	62 CD0119652163652	D-M Vnitřní přizlívky tl. 150 mm z pórobetonových tvárníc, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: těsnění, spojovací, upevňovací a kotvicí prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Maltu a	m2	46,700	500,00	23 350,00	
Parametry k položce: D-M Vnitřní přizlívky tl. 150 mm z pórobetonových tvárníc, na maltu v systému. Vnitřní omítka viz položka omítka A2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: těsnění, spojovací, upevňovací a kotvicí prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.). Maltu a překládky z tvarovek v systému výstavby. Včetně překládek - překládky z tvarovek v systému včetně vytváření (včetně překládek nad veškerými otvory, protazpě, průřazy, hydranty, atd.). Včetně řešení a provedení protazpě. Včetně řešení dilatací. Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část podlahy, řezy. Viz Seznam referenčních standardů. Vnitřní přizlívky tl. 150 mm z pórobetonových tvárníc 27,0-17,0 "m2" 44,0*1,05 "m2"								
60	K	631 NP1 91216	D-M NP1 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 1NP, celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).	m2	205,800	1 000,00	207 858,00	
Parametry k položce: D-M NP1 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 1NP, celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). Parametry k položce: Soklů D1. Včetně příslušenství ze provedení do montáže - požadavky viz TZ. Provedení dlažby dle Montážního schéma. Včetně příslušenství úpravy podlahy (hranové, hraniční, vyrovnávací pásy, atd.). Dlažba podlahy a tlustřky jednotlivých částí podlahy - typ soklíka, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, podlahy a TZ. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část podlahy. Viz Seznam referenčních standardů. NP1 - Keramická dlažba, 1NP, tl. 150 mm 21,50-10,0-50,0-19,0-67,0-72,50-4,0 "m2" Soklů 196,0*1,05 "m2"								
61	K	631 NP1 91216	D-M NP2 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 1NP (s vodotěsnou stěrkou), celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).	m2	38,325	1 300,00	49 822,50	
Parametry k položce: D-M NP2 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 1NP (s vodotěsnou stěrkou), celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ. Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...). Parametry k položce: Soklů D1. Včetně příslušenství ze provedení do montáže - požadavky viz TZ. Provedení dlažby dle Montážního schéma. Včetně příslušenství úpravy podlahy (hranové, hraniční, vyrovnávací pásy, atd.). Dlažba podlahy a tlustřky jednotlivých částí podlahy - typ soklíka, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, podlahy a TZ. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část podlahy. Viz Seznam referenčních standardů. NP2 - Keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou, 1NP, tl. 150 mm 6,0-4,0-6,0-14,0-4,50 "m2"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet 36,50*1,05 "m2"				36,500 38,325	
62	K	631 NP1 912146	D-M NP3 - Konstrukce podlahy - vysokozátěžové PVC v 1NP, celková tl. 150 mm včetně TI vestvy, Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně přislušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd.).	m2	161,700	1 010,00	163 317,00	
			D-M NP3 - Konstrukce podlahy - vysokozátěžové PVC v 1NP, celková tl. 150 mm (včetně TI vestvy). Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně přislušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd.).					
			Podrobná k položce: Soklík D3. Včetně přípatků úpravy podlahy (dovolení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).					
			Sklaďte podlahy a tlustoty jednotlivých částí podlahy + typ soklíků, počítaných o výstavci! - viz Výpis podlah, podlahy a TZ.					
			Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část podlahy.					
			Viz seznam referenčních standardů.					
			NP3 - Vysokozátěžové PVC, 1NP, tl. 150 mm 7,0-34,0-9,0-26,0-9,0-26,0-43,0 "m2"		154,000			
			Součet		154,000			
			154,0*1,05 "m2"		161,700			
63	K	631 NP1 912167	D-M NP4 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 2-4NP, celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně přislušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd.).	m2	258,825	970,00	251 060,25	
			D-M NP4 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 2-4NP, celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně přislušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd.).					
			Podrobná k položce: Soklík D1. Včetně přípatků za provedení do mrazů - počítaných viz TZ. Provedení dlažby dle klasického schéma. Včetně přípatků úpravy podlahy (dovolení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).					
			Sklaďte podlahy a tlustoty jednotlivých částí podlahy + typ soklíků, počítaných o výstavci! - viz Výpis podlah, podlahy a TZ.					
			Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část podlahy.					
			Viz seznam referenčních standardů.					
			NP4 - Keramická dlažba, 2-4NP, tl. 100 mm 40,50-14,0-40,50-14,0-50,0-10,50-3,0-37,0-37,0 "m2"		246,500			
			Součet		246,500			
			246,50*1,05 "m2"		258,825			
64	K	631 NP1 912126	D-M NP5 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 2-4NP s vodotěsnou stěrkou a AAP, celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně přislušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd.).	m2	119,700	1 530,00	183 141,00	
			D-M NP5 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 2-4NP (s vodotěsnou stěrkou a AAP), celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně přislušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd.).					
			Podrobná k položce: Včetně přípatků za provedení do mrazů - počítaných viz TZ. Provedení dlažby dle klasického schéma. Včetně přípatků úpravy podlahy (dovolení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).					
			Sklaďte podlahy a tlustoty jednotlivých částí podlahy + typ soklíků, počítaných o výstavci! - viz Výpis podlah, podlahy a TZ.					
			Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část podlahy.					
			Viz seznam referenčních standardů.					
			NP5 - Keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou a AAP, 2-4NP, tl. 100 mm 7*6,0-7*6,0-5*6,0 "m2"		114,000			
			Součet		114,000			
			114,0*1,05 "m2"		119,700			
65	K	631 NP1 91214736	D-M NP6 - Konstrukce podlahy - vysokozátěžové PVC v 2-4NP, celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně přislušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd.).	m2	750,750	1 010,00	758 257,50	
			D-M NP6 - Konstrukce podlahy - vysokozátěžové PVC v 2-4NP, celková tl. 100 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně přislušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd.).					
			Podrobná k položce: Soklík D6. Včetně přípatků úpravy podlahy (dovolení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).					
			Sklaďte podlahy a tlustoty jednotlivých částí podlahy + typ soklíků, počítaných o výstavci! - viz Výpis podlah, podlahy a TZ.					
			Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část podlahy.					
			Viz seznam referenčních standardů.					
			NP6 - Vysokozátěžové PVC, 2-4NP, tl. 100 mm 2*7,0-2*34,0-5*9,0-5*26,0-2*4,0 "m2"		265,000			
			2*7,0-2*34,0-5*9,0-5*26,0-2*4,0 "m2"		265,000			
			7,0-34,0-4*9,0-4*26,0-4,0 "m2"		185,000			
			Součet		715,000			
			715,0*1,05 "m2"		750,750			
66	K	631 NP1 9121236	D-M NP7 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba - vnitřní schodiště, celková tl. 20 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně přislušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd.).	m2	75,600	1 380,00	104 328,00	
			D-M NP7 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba - vnitřní schodiště, celková tl. 20 mm. Včetně dilatací - úprava dla PD a TZ. Včetně přislušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd.).					
			Podrobná k položce: Soklík D1. Včetně přípatků za provedení do mrazů - počítaných viz TZ. Provedení dlažby dle klasického schéma. Včetně přípatků úpravy podlahy (dovolení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).					
			Sklaďte podlahy a tlustoty jednotlivých částí podlahy + typ soklíků, počítaných o výstavci! - viz Výpis podlah, podlahy a TZ.					
			Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zejména část podlahy.					
			Viz seznam referenčních standardů.					
			NP7 - Keramická dlažba, vnitřní schodiště, tl. 20 mm 25,0-23,50-23,50 "m2"		72,000			
			Součet		72,000			
			72,0*1,05 "m2"		75,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	612311 A2 9999202196	D-4A A2 Vnější omítka na zděvo z párobetonových tvárníc - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní měřky, systémové doplňky, dvířka, atd.). D-4A A2 Vnější omítka na zděvo z párobetonových tvárníc - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní měřky, systémové doplňky, dvířka, atd.). Poznámka k položce: Požadavky na vlnitost viz TZ Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ k stavbě. Zejména část podlahy.	m2	779,900	185,00	144 281,50	
			A2 - Vnější omítka na zděvo z párobetonových tvárníc - stěny 9,0-88,0-612,0 "m2" Součet 779,0"1,10 "m2"		709,000 709,000 779,900			
68	K	612311 A3 9999202196	D-4A A3 Vnější omítka na zděvo z keramických tvárníc - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní měřky, systémové doplňky, dvířka, atd.). D-4A A3 Vnější omítka na zděvo z keramických tvárníc - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní měřky, systémové doplňky, dvířka, atd.). Poznámka k položce: Požadavky na vlnitost viz TZ Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ k stavbě. Zejména část podlahy.	m2	3 746,600	205,00	768 053,00	
			A3 - Vnější omítka na zděvo z keramických tvárníc - stěny 584,0-2572,0-250,0 "m2" Součet 3406,0"1,10 "m2"		3 406,000 3 406,000 3 746,600			
69	K	612311 A3 9999202196	D-4A A13 Cementový tmel s perlitkou - aktivovaný štuk - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní měřky, systémové doplňky, dvířka, atd.). D-4A A13 Cementový tmel s perlitkou - aktivovaný štuk - stěny. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní měřky, systémové doplňky, dvířka, atd.). Poznámka k položce: Požadavky na vlnitost viz TZ Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ k stavbě. Zejména část podlahy.	m2	330,000	185,00	61 050,00	
			A13 - Cementový tmel s perlitkou-aktivovaný štuk - stěny 290,0-10,0 "m2" Součet 300,0"1,10 "m2"		300,000 300,000 330,000			
70	K	612311 A3 9999202198	D-4A A13 Cementový tmel s perlitkou - aktivovaný štuk - strop. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní měřky, systémové doplňky, dvířka, atd.). D-4A A13 Cementový tmel s perlitkou - aktivovaný štuk - strop. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní měřky, systémové doplňky, dvířka, atd.). Poznámka k položce: Požadavky na vlnitost viz TZ Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ k stavbě. Zejména část podlahy.	m2	1 598,850	180,00	287 781,50	
			A13 - Cementový tmel s perlitkou-aktivovaný štuk - strop 362,0-359,0-373,50 "m2" Součet 1453,50"1,10 "m2"		1 453,500 1 453,500 1 598,850			
71	K	6123116Aa9 913965981	D-4M Vnější omítka (povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému - minerální vata) - keramizované silikonová omítka probarvená, zrnitost 1,5 mm. Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlitka na bázi skelné tkaniny, atd.). D-4M Vnější omítka (povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému - minerální vata) - keramizované silikonová omítka probarvená, zrnitost 1,5 mm. Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlitka na bázi skelné tkaniny, atd.). Poznámka k položce: D-4M Vnější omítka (povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému - minerální vata) - keramizované silikonové omítka probarvená, zrnitost 1,5 mm. Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlitka na bázi skelné tkaniny, atd.). Technická specifikace, požadavky na provedení, vlnitost, barevné řešení a ostatní požadavky viz TZ a PD. Viz odkaz 2.1 na výkres OB Podlahy. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ k stavbě. Zejména část podlahy, terasy a podlahy.	m2	1 243,208	205,00	254 766,00	
			Vnější omítka - kontaktní zateplovací systém 915,0-217,0 "m2" Součet 1132,0"1,10 "m2"		1 132,000 1 132,000 1 243,200			
72	K	6123116Aa9 91396598	D-4M Vnější omítka (povrchová úprava zateplovacího systému - XPS) - mozaiková omítka probarvená, zrnitost 2,0 mm. Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlitka na bázi skelné tkaniny, atd.). D-4M Vnější omítka (povrchová úprava zateplovacího systému - XPS) - mozaiková omítka probarvená, zrnitost 2,0 mm. Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlitka na bázi skelné tkaniny, atd.). Poznámka k položce: D-4M Vnější omítka (povrchová úprava zateplovacího systému - XPS) - mozaiková omítka probarvená, zrnitost 2,0 mm. Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí. Provedení vhodnou technologií. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlitka na bázi skelné tkaniny, atd.). Technická specifikace, požadavky na provedení, vlnitost, barevné řešení a ostatní požadavky viz TZ a PD. Viz odkaz 2.1 na výkres OB Podlahy. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ k stavbě. Zejména část podlahy, terasy a podlahy.	m2	11,000	500,00	5 500,00	
			Vnější omítka - sokl					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		10,0 "m2"		10,000			
		Součet		10,000			
		10,0*1,10 "m2"		11,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

73	K	9411111211921	D-44 Lešení (většinou dle druhu lešení). Včetně montáže, demontáže, příslužků, zábradlí, urovnění a zpevnění podkladní plochy, atd. D-44 Lešení (většinou dle druhu lešení). Včetně montáže, demontáže, příslužků, zábradlí, urovnění a zpevnění podkladní plochy, atd. Poznamenek k položce: Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.	soubor	1,000	95 000,00	95 000,00	177 430,00
----	---	---------------	--	--------	-------	-----------	-----------	------------

74	K	9491011129216	D-44 Lešení pomocné pracoviště pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 3,5 m. D-44 Lešení pomocné pracoviště pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 3,5 m. Poznamenek k položce: Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.	m2	1 535,000	35,00	53 725,00	
----	---	---------------	--	----	-----------	-------	-----------	--

Dle podlahové plochy jednotlivých místností

1535,0 "m2"

Součet

1 535,000

1 535,000

75	K	952901110216	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří. Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří. Poznamenek k položce: Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.	m2	175,000	50,00	8 750,00	
----	---	--------------	--	----	---------	-------	----------	--

175,0 "m2"

175,000

76	K	9529011119109632166	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí (podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábradloví, umytí a vyčištění jiných z	m2	1 535,000	13,00	19 955,00	
----	---	---------------------	---	----	-----------	-------	-----------	--

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábradloví, umytí a vyčištění jiných zastřešených a netvorených ploch a zařízení vchodů, při větším výšce podlaží přes 4 m.

Poznamenek k položce:

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábradloví, umytí a vyčištění jiných zastřešených a netvorených ploch a zařízení vchodů, při větším výšce podlaží přes 4 m.

Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.

Podlahy

1535,0 "m2"

Součet

1 535,000

1 535,000

99 - Přesun hmot

77	K	99701311a191	Odvoz sutí a vybraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky železniční stavby. Včetně předání osob oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nab	t	15,000	500,00	7 500,00	112 071,88
----	---	--------------	--	---	--------	--------	----------	------------

Odvoz sutí a vybraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky železniční stavby.
Včetně předání osob oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky železniční stavby).
Poznamenek k položce:
Odvoz sutí a vybraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky železniční stavby.
Včetně předání osob oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky železniční stavby).

Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.

78	K	99701383191	Likvidace odpadů vzniklých z realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.	soubor	1,000	7 071,88	7 071,88	
----	---	-------------	--	--------	-------	----------	----------	--

Likvidace odpadů vzniklých z realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

Poznamenek k položce:

Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.

79	K	9980110036	Přesun hmot pro budovy zónné v do 24 m	t	1 500,000	65,00	97 500,00	
----	---	------------	--	---	-----------	-------	-----------	--

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bytové, výrobu a služby s maximální konstrukční zátěží z čisti nebo tvrdou vodorovnou dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy výšky do 24 m

Poznamenek k položce:

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bytové, výrobu a služby s maximální konstrukční zátěží z čisti nebo tvrdou vodorovnou dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy výšky do 24 m

PSV - Práce a dodávky PSV

80	K	7111311011721217	D-44 Provedení hydroizolačního krystalizačního náletu na betonové konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. D-44 Provedení hydroizolačního krystalizačního náletu na betonové konstrukce. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Poznamenek k položce: A1, A3 Pozn.: Opatření za průběžného výstavby. Včetně vytvoření a provedení proutků, provedení (včetně vř, odhadů, tlumičů přechů, profilů, atd. Převážně spíše typovou proutku s drážkami. Včetně tlumičů spíše typovou spíše tlumičů tlumičů. Pozn.: Chrástky typové - komplety (zahrnuje chrástky a tlumičové masivní vř, napojení na hydroizolaci, odhadů, tlumičů, drážky příslušenství). Převážně spíše typovou proutku s drážkami. Včetně tlumičů spíše typovou spíše tlumičů tlumičů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Seznam čísel záznamů, fotky. Viz seznam referenčních záznamů. 18 krystalizační nálet 23,0 "m2" Součet 23,0*1,15 "m2"	m2	26,450	180,00	4 761,00	6 315 871,75
----	---	------------------	--	----	--------	--------	----------	--------------

81	K	71113110117195217	D-44 Provedení hydroizolace vodorovné. Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu - ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. Nastavením. Plynotěsné spoje. Včetně veškerého příslušenství (např. kování a spojovací prvky, doplňky, lepení proutků, dilatace, atd.). D-44 Provedení hydroizolace vodorovné. Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu - ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. Nastavením. Plynotěsné spoje. Včetně veškerého příslušenství (např. kování a spojovací prvky, doplňky, lepení proutků, dilatace, atd.). Pozn.: Chrástky typové - komplety (zahrnuje chrástky a tlumičové masivní vř, napojení na hydroizolaci, odhadů, tlumičů, drážky příslušenství). Převážně spíše typovou proutku s drážkami. Včetně tlumičů spíše typovou spíše tlumičů tlumičů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Seznam čísel záznamů, fotky. Viz seznam referenčních záznamů. 18 krystalizační nálet 23,0 "m2" Součet 23,0*1,15 "m2"	m2	515,545	175,00	90 220,38	412 152,13
----	---	-------------------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k položce: D-46 Provádění hydroizolace vodorovně. Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. Naklavením. Přiměřené spoje. Včetně velkého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, lepení proutků, dilatace, atd.). A1, A2, A3, A4 Včetně vytvoření a provedení proutků, provedení chráněná vř. utěsnění, technických plátů, profilů, atd. Pracovní spojitosti typovou proutkovou a šikmou. Velikost dilatační spáry bude odpovídat dilatačnímu šikmu profilu. Velikost pracovní spáry bude odpovídat technické příloze. Pozn.: Chrástky typové - komplety (proutky chráněná vř. utěsnění, technické pláty, dilatace, atd.) napojení na hydroizolaci, utěsnění, dilatace, atd. příslušenství. Podklady na kvalitě a množství - viz T2, základy. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘÍL. strany. Zřejmě část základy, řez. Viz seznam referenčních standardů.								
Hydroizolace vodorovná, tl. 4,0 mm					448,200			
432,0-14,0-1,30 "m2"					515,545			
B2	K	711131101 S 96521	D-46 Provádění hydroizolace vodorovně. Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. Naklavením. Přiměřené spoje. Včetně velkého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, lepení proutků, dilatace, atd.). Poznamka k položce: D-46 Provádění hydroizolace vodorovně. Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. Naklavením. Přiměřené spoje. Včetně velkého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, lepení proutků, dilatace, atd.). A1 - A4 Včetně vytvoření a provedení proutků, provedení chráněná vř. utěsnění, technických plátů, profilů, atd. Pracovní spojitosti typovou proutkovou a šikmou. Velikost dilatační spáry bude odpovídat dilatačnímu šikmu profilu. Velikost pracovní spáry bude odpovídat technické příloze. Pozn.: Chrástky typové - komplety (proutky chráněná vř. utěsnění, technické pláty, dilatace, atd.) napojení na hydroizolaci, utěsnění, dilatace, atd. příslušenství. Podklady na kvalitě a množství - viz T2, základy. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘÍL. strany. Zřejmě část základy, řez. Viz seznam referenčních standardů.	m2	81,815	190,00	15 928,85	
Hydroizolace vodorovná, tl. 4,0 mm					72,900			
36,60-28,50-7,80 "m2"					83,635			
B3	K	711 571 00 91965216	D-46 ST1 Penetrační asfaltová emulze. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, lepení proutků, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempářské prvky, dilatace, šrouby, drobný a spojovací materiál, atd.). Poznamka k položce: D-46 ST1 Penetrační asfaltová emulze. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, lepení proutků, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempářské prvky, dilatace, šrouby, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Velikost proutků šikmých dle v systému výstavby včetně doplňků. Podklady a množství - viz T2. Viz odkaz ST1 na výkres č. 02 šikmých. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘÍL. strany. Zřejmě část šikmých, detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m2	484,000	8,00	3 872,00	
ST1 - penetrační asfaltová emulze					440,000			
420,0-20,0 "m2"					484,000			
B4	K	711 571 01 91965216	D-46 ST1 Modifikovaný asfaltový pás, tl. 4,0 mm s hliníkovou vložkou kalibrovanou skleněnými vlákny. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, lepení proutků, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempářské prvky, dilatace, šrouby, drobný a spojovací materiál, atd.). Poznamka k položce: D-46 ST1 Modifikovaný asfaltový pás, tl. 4,0 mm s hliníkovou vložkou kalibrovanou skleněnými vlákny. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, lepení proutků, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempářské prvky, dilatace, šrouby, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Velikost proutků šikmých dle v systému výstavby včetně doplňků. Podklady a množství - viz T2. Viz odkaz ST1 na výkres č. 02 šikmých. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘÍL. strany. Zřejmě část šikmých, detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m2	484,000	170,00	82 280,00	
ST1 - modifikovaný asfaltový pás, tl. 4,0 mm					440,000			
420,0-20,0 "m2"					484,000			
B5	K	711 571 01 91965216	D-46 ST1 Ochranná difúzní fólie. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, lepení proutků, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempářské prvky, dilatace, šrouby, drobný a spojovací materiál, atd.). Poznamka k položce: D-46 ST1 Ochranná difúzní fólie. Včetně velkého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, lepení proutků, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempářské prvky, dilatace, šrouby, drobný a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Velikost proutků šikmých dle v systému výstavby včetně doplňků. Podklady a množství - viz T2. Viz odkaz ST1 na výkres č. 02 šikmých. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘÍL. strany. Zřejmě část šikmých, detaily. Viz seznam referenčních standardů.	m2	484,000	45,00	21 780,00	
ST1 - ochranná difúzní fólie								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
			420,0÷20,0 "m2" 440,071,10 "m2"			440,000 484,000		
06	K	711 571 01 791963216	D=44 ST1 Doplněková hydroizolační vrstva - samolepicí modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: kotvení a spojovací prvky, lepení prstů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, úhlní, drsný a spojovací materiál, atd.).	m2	597,020	150,00	88 803,00	
D=44 ST1 Doplněková hydroizolační vrstva - samolepicí modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: kotvení a spojovací prvky, lepení prstů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, úhlní, drsný a spojovací materiál, atd.).								
Poznámka k položce: D=44 ST1 Doplněková hydroizolační vrstva - samolepicí modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: kotvení a spojovací prvky, lepení prstů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, úhlní, drsný a spojovací materiál, atd.).								
Pozn.: Všechny prvky střešní konstrukce v systému výrobce včetně doplňků.								
Podrobnosti a výkresy viz T2. Viz odkaz ST1-C1-C2-C3 na výkres č. 07 Střešní. Viz výkresové dokumentace, T2 a P88 střešní. Zjednotit čísla střešní, drsný, lepy.								
Viz seznam referenčních standardů.								
			ST1 - modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm 460,0÷5,0 "m2; ST1" 2"(5,0÷1,5)+8,0÷1,0 "m2; ST1" 2"(13,5÷2,10)+17,0÷3,0 "m2; C1-C2-C3" Součet 538,2071,10 "m2"			465,000 22,000 51,200 538,200 597,020		
07	K	711 571 01 691963216	D=44 ST1 Separální a mikroventilační fólie pod plechovou střešní krytinou. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: kotvení a spojovací prvky, lepení prstů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, úhlní, drsný a spojovací materiál, atd.).	m2	600,270	170,00	102 045,00	
D=44 ST1 Separální a mikroventilační fólie pod plechovou střešní krytinou. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: kotvení a spojovací prvky, lepení prstů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, úhlní, drsný a spojovací materiál, atd.).								
Poznámka k položce: D=44 ST1 Separální a mikroventilační fólie pod plechovou střešní krytinou. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: kotvení a spojovací prvky, lepení prstů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, úhlní, drsný a spojovací materiál, atd.).								
Pozn.: Všechny prvky střešní konstrukce v systému výrobce včetně doplňků.								
Podrobnosti a výkresy viz T2. Viz odkaz ST1-C1-C2-C3 na výkres č. 07 Střešní. Viz výkresové dokumentace, T2 a P88 střešní. Zjednotit čísla střešní, drsný, lepy.								
Viz seznam referenčních standardů.								
			ST1 - separální a mikroventilační fólie 470,0 "m2; ST1" 2"8,0÷8,5 "m2; ST1" 2"(13,5÷2,10)+17,0÷3,0 "m2; C1-C2-C3" Součet 545,7071,10 "m2"			470,000 24,500 51,200 545,700 600,270		
08	K	998711202919636	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	4 102,000	0,50	2 051,00	
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m								
09	K	99871129221	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvýšený přesun do 100 m	%	4 102,000	0,10	410,20	
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvýšený přesun do 100 m								
712 - Povlakové krytiny							461 138,40	
90	K	712 571301989 012962	D=44 ST1 Hladká plechová krytina z falcovaného lakovaného pozinkovaného plechu se stojatou drážkou tl. 0,6 mm. Včetně povrchové úpravy. Barvené lemování viz PD. Včetně lemování střešních a lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm (součástí dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně střešních upevňovacích součástí (např.: kotvení a spojovací prvky, lepení prstů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, úhlní, drsný a spojovací materiál, atd.).	m2	654,840	700,00	458 388,00	
D=44 ST1 Hladká plechová krytina z falcovaného lakovaného pozinkovaného plechu se stojatou drážkou tl. 0,6 mm. Včetně povrchové úpravy. Barvené lemování viz PD. Včetně lemování střešních a lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm (součástí dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně střešních upevňovacích součástí (např.: kotvení a spojovací prvky, lepení prstů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, úhlní, drsný a spojovací materiál, atd.).								
Poznámka k položce: D=44 ST1 Hladká plechová krytina z falcovaného lakovaného pozinkovaného plechu se stojatou drážkou tl. 0,6 mm. Včetně povrchové úpravy. Barvené lemování viz PD. Včetně lemování střešních a lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm (součástí dodávky střešní krytiny, v systému výrobce). Včetně střešních upevňovacích součástí (např.: kotvení a spojovací prvky, lepení prstů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, úhlní, drsný a spojovací materiál, atd.).								
Pozn.: Všechny prvky střešní konstrukce v systému výrobce včetně doplňků.								
Pozn.: Povrch pro montáž: 470,0 m2. Hladká plechová krytina: 564,8 m2 (+20% přebytek na odpad). P88 střešní. Zjednotit čísla střešní, drsný, lepy.								
Podrobnosti a výkresy viz T2. Viz odkaz ST1-C1-C2-C3 na výkres č. 1, 2, 3, 4 na výkres č. 07 Střešní. Viz výkresové dokumentace, T2 a P88 střešní. Zjednotit čísla střešní, drsný, lepy.								
Viz seznam referenčních standardů.								
			ST1 - hladká plechová krytina - 20% přebytek stojatá drážka 470,0 "m2; ST1" 2"8,0÷8,5 "m2; ST1" 2"(13,5÷2,10)+17,0÷3,0 "m2; C1-C2-C3" Součet 545,7071,20 "m2"			470,000 24,500 51,200 545,700 654,840		
91	K	99871220291963216	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 60 m	%	4 584,000	0,50	2 292,00	
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 60 m								
92	K	99871229221	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvýšený přesun do 100 m	%	4 584,000	0,10	458,40	
Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvýšený přesun do 100 m								
713 - Izolace tepelné							1 397 429,20	
93	K	713131123 91963217	D=44 Zateplení základových konstrukcí a soklu - svídká tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm, 80 mm, 140 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např.: kotvení hmoždinky s termokrytkami, atd.). Mazací olej číst s povrchem pod omítkou	m3	14,410	5 000,00	72 050,00	
D=44 Zateplení základových konstrukcí a soklu - svídká tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm, 80 mm, 140 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např.: kotvení hmoždinky s termokrytkami, atd.). Mazací olej číst s povrchem pod omítkou. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: kotvení a spojovací prvky, lepení prstů, lemování dilatací, atd.).								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava										
Podrobná k položce: D-M Zateplení zdělových konstrukcí a soklu - svléb tepelné izolace i vstřikovacího polystyrenu XPS tl. 30 mm, 80 mm, 140 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotvení hmoždinky s trnovými tyčemi, atd.). Minimální tloušťka s povrchem pod omítkou. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení praskání, řešení dilatací, atd.). Včetně vypracování a provedení prací: provedení chrátek vč. utěrných, technických přechodů, profilů, atd. Práce spočívající typovou praxí z oboru. Včetně dilatačních spár budou opatřeny dilatačním těsnicím profilem. Včetně prací spočívajících zřízení stěnky podlahy. Pozn.: Chrástky typové - komplety (zahrnuje chrástky s těsnicí masticou vč. napojení na hydroizolaci, utěrných, zábrany, další příslušenství). Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2, základy. Viz výkresová dokumentace, T2 a P01 stropy. Zepnutí člá základy, řez. Viz seznam referenčních standardů.																		
Zateplení zdělových konstrukcí a soklu - svléb XPS, tl. 50 mm - 140 mm <table><tr><td>1,40 "m3; XPS tl. 50 mm - A1"</td><td>1,400</td></tr><tr><td>5,70 "m3; XPS tl. 80 mm"</td><td>5,700</td></tr><tr><td>6,0 "m3; XPS tl. 140 mm"</td><td>6,000</td></tr><tr><td>Součet</td><td>13,100</td></tr><tr><td>13,10*1,10 "m3"</td><td>14,410</td></tr></table>									1,40 "m3; XPS tl. 50 mm - A1"	1,400	5,70 "m3; XPS tl. 80 mm"	5,700	6,0 "m3; XPS tl. 140 mm"	6,000	Součet	13,100	13,10*1,10 "m3"	14,410
1,40 "m3; XPS tl. 50 mm - A1"	1,400																	
5,70 "m3; XPS tl. 80 mm"	5,700																	
6,0 "m3; XPS tl. 140 mm"	6,000																	
Součet	13,100																	
13,10*1,10 "m3"	14,410																	
94	K	7131513253919652171	D-M Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplovací systém ETICS) - svléb tepelné izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 140 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchytení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s	m3	174,328	5 700,00	993 649,80											
Podrobná k položce: D-M Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplovací systém ETICS) - svléb tepelné izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 140 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchytení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s trnovými tyčemi), řešení hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, oplechování, lepení, filtry, těsnicí pásy, T1 podlahy, atd.). Včetně řešení dilatací. Včetně řešení a provedení prací. Včetně podkladu - cementový tmel s perlitou. Podrobná k položce: D-M Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplovací systém ETICS) - svléb tepelné izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 140 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchytení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s trnovými tyčemi), řešení hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, oplechování, lepení, filtry, těsnicí pásy, T1 podlahy, atd.). Včetně řešení dilatací. Včetně řešení a provedení prací. Včetně podkladu - cementový tmel s perlitou. Technické specifikace, podklady na provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, kotvení a ostatní požadavky - viz T2 a PD. Viz výkresová dokumentace, T2 a P01 stropy. Zepnutí člá podlahy, řez, podlahy, kvaletu člá zálady. Viz seznam referenčních standardů.																		
Zateplení obvodových konstrukcí - svléb, min. vlna, tl. 140 mm <table><tr><td>0,140*(915,0-217,0) "m3"</td><td>158,480</td></tr><tr><td>Součet</td><td>158,480</td></tr><tr><td>158,480*1,10 "m3"</td><td>174,328</td></tr></table>									0,140*(915,0-217,0) "m3"	158,480	Součet	158,480	158,480*1,10 "m3"	174,328				
0,140*(915,0-217,0) "m3"	158,480																	
Součet	158,480																	
158,480*1,10 "m3"	174,328																	
95	K	713151325391965217	D-M Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplení) - svléb tepelné izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 110 mm, 140 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchytení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s	m3	19,250	7 700,00	148 725,00											
Podrobná k položce: D-M Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplení) - svléb tepelné izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 110 mm, 140 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchytení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s trnovými tyčemi), řešení hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, oplechování, lepení, filtry, těsnicí pásy, T1 podlahy, atd.). Včetně řešení dilatací. Včetně řešení a provedení prací. Včetně podkladu - cementový tmel s perlitou. Podrobná k položce: D-M Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplení) - svléb tepelné izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 110 mm, 140 mm s povrchem pod omítkou (popis, vlastnosti, uchytení a kotvení - viz PD). Včetně kotvení prvků (kotvení hmoždinky s trnovými tyčemi), řešení hmoty a povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení, spojovací, upevňovací a kotvení prvky, oplechování, lepení, filtry, těsnicí pásy, T1 podlahy, atd.). Včetně řešení dilatací. Včetně řešení a provedení prací. Včetně podkladu - cementový tmel s perlitou. Technické specifikace, podklady na provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, kotvení a ostatní požadavky - viz T2 a PD. Viz výkresová dokumentace, T2 a P01 stropy. Zepnutí člá podlahy, řez, podlahy, kvaletu člá zálady. Viz seznam referenčních standardů.																		
Zateplení obvodových konstrukcí - svléb, min. vlna, tl. 110 mm, 140 mm <table><tr><td>10,0-7,50 "m3"</td><td>17,500</td></tr><tr><td>Součet</td><td>17,500</td></tr><tr><td>17,50*1,10 "m3"</td><td>19,250</td></tr></table>									10,0-7,50 "m3"	17,500	Součet	17,500	17,50*1,10 "m3"	19,250				
10,0-7,50 "m3"	17,500																	
Součet	17,500																	
17,50*1,10 "m3"	19,250																	
96	K	713151325391965217	D-M Zateplení stropní konstrukce 1NP - vodorovná tepelná izolace z polystyrenu EPS tl. 50 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotvení hmoždinky, atd.). S povrchem pod omítkou. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spo	m3	6,600	11 200,00	73 920,00											
Podrobná k položce: D-M Zateplení stropní konstrukce 1NP - vodorovná tepelná izolace z polystyrenu EPS tl. 50 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotvení hmoždinky, atd.). S povrchem pod omítkou. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení praskání, řešení dilatací, atd.). Viz stlačená B1 na výkrese T. 04. Řez. Podklady na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz T2 a PD. Viz výkresová dokumentace, T2 a P01 stropy. Zepnutí člá podlahy, řez. Viz seznam referenčních standardů.																		
Zateplení stropní konstrukce 1NP - vodorovná EPS, tl. 50 mm <table><tr><td>6,0 "m3; B1"</td><td>6,000</td></tr><tr><td>Součet</td><td>6,000</td></tr><tr><td>6,0*1,10 "m3"</td><td>6,600</td></tr></table>									6,0 "m3; B1"	6,000	Součet	6,000	6,0*1,10 "m3"	6,600				
6,0 "m3; B1"	6,000																	
Součet	6,000																	
6,0*1,10 "m3"	6,600																	
97	K	713151325391965217	D-M Zateplení stropní konstrukce vřadové lachty - vodorovná tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotvení hmoždinky, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky	m3	1,760	2 000,00	3 520,00											
Podrobná k položce: D-M Zateplení stropní konstrukce vřadové lachty - vodorovná tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotvení hmoždinky, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení praskání, řešení dilatací, atd.).																		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Podrobná k položce: D-4 Zateplení stropní konstrukce výtahové šachty - vodotěrná tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotvení hmoždinky, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.). Viz náčrta 06 na výkresu č. 06 - řezy. Technická specifikace, požadavky na provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti - viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRK stavby. Zejména část podroby, řezy, strop aHP. Viz Seznam referenčních standardů.								
Zateplení stropní konstrukce výtahové šachty - vodotěrná, min. vlna, tl. 160 mm 1,60 "m3" Součet 1,60*1,10 "m3"								
98	K	713131335391965217	D-44 Zateplení vnitřní části konstrukce výtahové šachty - svátlá tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotvení hmoždinky, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky)	m3	1,760	3 500,00	6 160,00	
D-44 Zateplení vnitřní části konstrukce výtahové šachty - svátlá tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotvení hmoždinky, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.). Podrobná k položce: D-44 Zateplení vnitřní části konstrukce výtahové šachty - svátlá tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotvení hmoždinky, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.). Viz náčrta 06 na výkresu č. 06 - řezy. Technická specifikace, požadavky na provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti - viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRK stavby. Zejména část podroby, řezy, strop aHP. Viz Seznam referenčních standardů.								
Zateplení vnitřní části konstrukce výtahové šachty - svátlá, min. vlna, tl. 100 mm 1,60 "m3" Součet 1,60*1,10 "m3"								
99	K	713 ST1 00 912126	D-44 ST1 Tepelná izolace - minerální vlna tl. 220 mm (2x 115mm hladké desky tl. 140-80 mm). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné opěchování, lemování, odvodňovací systém, it).	m3	104,500	700,00	73 150,00	
D-44 ST1 Tepelná izolace - minerální vlna tl. 220 mm (2x 115mm hladké desky tl. 140-80 mm). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné opěchování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drabový a spojovací materiál, atd.). Podrobná k položce: D-44 ST1 Tepelná izolace - minerální vlna tl. 220 mm (2x 115mm hladké desky tl. 140-80 mm). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné opěchování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drabový a spojovací materiál, atd.). Pozn.: Veškeré prvky střechy dle detailu v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky na vlastnosti viz TZ. Viz náčrta ST1 na výkresu č. 07 střecha. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRK stavby. Zejména část střecha, detaily. Viz Seznam referenčních standardů.								
ST1 - tepelná izolace - minerální vlna tl. 220 mm 95,0 "m3" 95,0*1,10 "m3"								
100	K	713 ST1 011989912716	D-44 ST Tepelná izolace - minerální vlna (rozměry 1x1 m). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné opěchování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění).	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D-44 ST Tepelná izolace - minerální vlna (rozměry 1x1 m). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné opěchování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drabový a spojovací materiál, atd.). Podrobná k položce: D-44 ST Tepelná izolace - minerální vlna (rozměry 1x1 m). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné opěchování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drabový a spojovací materiál, atd.). Pozn.: V příslušné prostupě lemovaním musí být tepelná izolace z minerální vlny o rozměrech 1,0 x 1,0 m. Pozn.: Veškeré prvky střechy dle detailu v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz náčrta ST1 na výkresu č. 07 střecha. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRK stavby. Zejména část střecha, detaily. Viz Seznam referenčních standardů.								
ST - Tepelná izolace - minerální vlna (1x1 m) 1 "soubor" Součet								
101	K	71311111596502736	D-44 ST Vypíná dilatačních spár - typový dilatační profil D = 50 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, konstrukční a pomocné opěchování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, dilata	m	40,000	60,00	2 400,00	
D-44 ST Vypíná dilatačních spár - typový dilatační profil D = 50 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, konstrukční a pomocné opěchování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, dilatační filtry, tvrdé pruhové materiály, drabový a spojovací materiál, atd.). Podrobná k položce: D-44 ST Vypíná dilatačních spár - typový dilatační profil D = 50 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, konstrukční a pomocné opěchování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, dilatační filtry, tvrdé pruhové materiály, drabový a spojovací materiál, atd.). Dílenné - střecha pláče. Pozn.: Veškeré prvky střechy dle detailu v systému výrobce včetně doplňků. Požadavky a vlastnosti - viz TZ. Viz výkresové dokumentace, TZ a PRK stavby. Zejména část střecha, detaily. Viz Seznam referenčních standardů.								
ST - Tepelná izolace - minerální vlna (1x1 m) 1 "soubor" Součet								
102	K	713 ST2 01199136	D-44 Tepelná izolace (v místech nadpraží, osázení, parapetů) - tepelná izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/7) 500. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, těsnění, klempířské	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
D-44 Tepelná izolace (v místech nadpraží, osázení, parapetů) - tepelná izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/7) 500. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, těsnění, klempířské prvky, konstrukční a pomocné opěchování, lemování, atd.).								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznamka k položce:</i> D-M Tepelná izolace (v místech nadpraží, ostění, parapetů) - tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS C1 (10/1) 500. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, řešení postupů, dilatace, štěrben, litovatelné prvky, konstrukční a pomocné opěrné prvky, lepení, atd.). <i>Požadavky na kvalitu a množství:</i> Technickou specifikaci a porovnávací úroveň - viz TZ. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘK stavby. Zejména část detailů. Viz seznam referenčních standardů.								
103	K	998713202916	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 60 m	%	13 891,000	0,50	6 945,50	
104	K	99871329221	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšení přesun do 100 m	%	13 891,000	0,10	1 389,10	
714 - Akustická a protiořesová opatření							40 047,50	
105	K	714131101 V 91965217	D-M Antivibrační podložka, tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, atd.).	m2	25,000	520,00	13 000,00	
<i>Poznamka k položce:</i> D-M Antivibrační podložka, tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, atd.). <i>Poznamka k položce:</i> Pozn.: Vytváření šachty. Vložit před betonáží výstupové šachty. <i>Požadavky na kvalitu a množství:</i> - viz TZ. Viz odkaz č. 1 na výkř. 01 Základy. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘK stavby. Zejména část základů, stavební konstrukční část. Viz seznam referenčních standardů.								
106	K	714131101 V 91965217	D-M Akustická podložka (pružný materiál), tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, atd.).	m2	26,500	520,00	13 780,00	
<i>Poznamka k položce:</i> D-M Akustická podložka (pružný materiál), tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, atd.). <i>Poznamka k položce:</i> Pozn.: Akustická podložka pod stropní konstrukcí (podlaží nadstropní podlaží nad stropní konstrukcí). <i>Požadavky na kvalitu a množství:</i> - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz odkaz č. 2 na výkř. ST01-ST04. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘK stavby. Zejména část stavební konstrukční část. Viz seznam referenčních standardů.								
107	K	714131101 V 91965217A	D-M Antivibrační podložka, tl. 10 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, atd.).	m2	6,000	350,00	2 100,00	
<i>Poznamka k položce:</i> D-M Antivibrační podložka, tl. 10 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, atd.). <i>Poznamka k položce:</i> Pozn.: Vytváření a příslušenství v místě uložení schodiště. <i>Požadavky na kvalitu a množství:</i> - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz odkaz č. 1 na výkř. ST01-ST04, ST06. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘK stavby. Zejména část stavební konstrukční část. Viz seznam referenčních standardů.								
108	K	714131101 V 91965217B	D-M Antivibrační podložka, tl. 10 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, atd.).	m2	25,500	350,00	8 925,00	
<i>Poznamka k položce:</i> D-M Antivibrační podložka, tl. 10 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, atd.). <i>Poznamka k položce:</i> Pozn.: Brzdění spáry v místě uložení schodiště. <i>Požadavky na kvalitu a množství:</i> - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz odkaz č. 2 na výkř. ST01-ST03. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘK stavby. Zejména část stavební konstrukční část. Viz seznam referenčních standardů.								
109	K	714131101 V 91965217C	D-M Antivibrační podložka, tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, atd.).	m2	3,000	550,00	1 650,00	
<i>Poznamka k položce:</i> D-M Antivibrační podložka, tl. 20 mm. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení a spojovací prvky, doplňky, atd.). <i>Poznamka k položce:</i> Pozn.: Brzdění spáry u vnitřní části výstupové šachty a stropní konstrukce dle. <i>Požadavky na kvalitu a množství:</i> - viz TZ a stavební konstrukční část. Viz odkaz č. 3 na výkř. ST04. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘK stavby. Zejména část stavební konstrukční část. Viz seznam referenčních standardů.								
110	K	9987142029196521 6	Přesun hmot procentní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 60 m	%	395,000	1,00	395,00	
111	K	99871429221	Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšení přesun do 100 m	%	395,000	0,50	197,50	
762 - Konstrukce lesařské							559 961,90	
112	K	762 CD01 V167	D-M V1 Vazník sblížený příhradový sedlový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a složení vazníků do žebra, větrů, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a ochranných podpůrných konstrukcí. Viz	kus	2,000	11 400,00	22 800,00	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D-44 V1 Vazník sklbojový příhradový sedlový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a ušlechťení vazníků do žebra, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, šroubů, atd. Podrobná k položce: D-44 V1 Vazník sklbojový příhradový sedlový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a ušlechťení vazníků do žebra, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, šroubů, atd. Měrná hodnota konstrukce střešiny je větší výměra sklbojových vazníků - konstrukční tvar provede výměru vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP Viz schéma V1 na výkresu č. 09 - skládku vazníků. Podklady na kresbě a výkresu!! - viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘK střešiny. Zjevná část skládky vazníků.								
V1					2,000			
113	K	762 CD01 V267	D-44 V2 Vazník sklbojový příhradový sedlový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a ušlechťení vazníků do žebra, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, šroubů, atd. Podrobná k položce: D-44 V2 Vazník sklbojový příhradový sedlový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a ušlechťení vazníků do žebra, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, šroubů, atd. Měrná hodnota konstrukce střešiny je větší výměra sklbojových vazníků - konstrukční tvar provede výměru vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP Viz schéma V2 na výkresu č. 09 - skládku vazníků. Podklady na kresbě a výkresu!! - viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘK střešiny. Zjevná část skládky vazníků.	kus	11,000	11 025,00	121 275,00	
V2					11,000			
114	K	762 CD01 V367	D-44 V3 Vazník sklbojový příhradový sedlový s otvorem pro lachtu. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a ušlechťení vazníků do žebra, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Podrobná k položce: D-44 V3 Vazník sklbojový příhradový sedlový s otvorem pro lachtu. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a ušlechťení vazníků do žebra, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, šroubů, atd. Měrná hodnota konstrukce střešiny je větší výměra sklbojových vazníků - konstrukční tvar provede výměru vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP Viz schéma V3 na výkresu č. 09 - skládku vazníků. Podklady na kresbě a výkresu!! - viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘK střešiny. Zjevná část skládky vazníků.	kus	3,000	12 500,00	37 500,00	
V3					3,000			
115	K	762 CD01 V467	D-44 V4 Vazník sklbojový příhradový pulťový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a ušlechťení vazníků do žebra, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Podrobná k položce: D-44 V4 Vazník sklbojový příhradový pulťový. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD). Včetně kotvení a ušlechťení vazníků do žebra, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Včetně zřízení a odstranění podpůrné konstrukce. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, šroubů, atd. Měrná hodnota konstrukce střešiny je větší výměra sklbojových vazníků - konstrukční tvar provede výměru vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP Viz schéma V4 na výkresu č. 09 - skládku vazníků. Podklady na kresbě a výkresu!! - viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘK střešiny. Zjevná část skládky vazníků.	kus	14,000	5 000,00	70 000,00	
V4					14,000			
116	K	762 CD01 Z167	D-44 Z1 Závěšování střešní konstrukce. Umístění viz PD. Včetně impregnace prvků (požadavky viz PD). Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd. Podrobná k položce: D-44 Z1 Závěšování střešní konstrukce. Umístění viz PD. Včetně impregnace prvků (požadavky viz PD). Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.	kusů st	1,000	25 000,00	25 000,00	
Z1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava												
Poznámka k položce: Měrná nosná konstrukce střešiny je větší výrobce objemových vzorků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP Podklady na kvalitě a výkonnosti: viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zjevnou část sklenba vzorků.																				
117	K	762 CD01 H67	D-M H1-H5 Hranoly ve střední konstrukci. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace hranolů (podklady viz PD). Včetně kotvení a uložení hranolů do zděva, větrů, stropní konstrukce - dle PD. Kotvení hranolů do stropní konstrukce pomocí chemických	m3	3,926	6 300,00	25 519,00													
D-M H1-H5 Hranoly ve střední konstrukci. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace hranolů (podklady viz PD). Včetně kotvení a uložení hranolů do zděva, větrů, stropní konstrukce - dle PD. Kotvení hranolů do stropní konstrukce pomocí chemických kotven - typ, počet a umístění viz PD (K1, K2). Včetně veškerého příslušenství, kotveních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: D-M H1-H5 Hranoly ve střední konstrukci. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace hranolů (podklady viz PD). Včetně kotvení a uložení hranolů do zděva, větrů, stropní konstrukce - dle PD. Kotvení hranolů do stropní konstrukce pomocí chemických kotven - typ, počet a umístění viz PD (K1, K2). Včetně veškerého příslušenství, kotveních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd. Pozn. Hranol H5 je součástí tzv. pochůzných bloků přes vzorků. Měrná nosná konstrukce střešiny je větší výrobce objemových vzorků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP Podklady na kvalitě a výkonnosti: viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zjevnou část sklenba vzorků.																				
H1-H5 <table><tr><td>3*(12,9*0,14*0,16) "m3; H1 - 3 ks"</td><td>0,867</td></tr><tr><td>6*(12,4*0,14*0,16) "m3; H2 - 6 ks"</td><td>2,401</td></tr><tr><td>1*(8,6*0,14*0,16) "m3; H3 - 1 ks"</td><td>0,193</td></tr><tr><td>1*(1,6*0,14*0,16) "m3; H4 - 1 ks"</td><td>0,036</td></tr><tr><td>4*(13,4*0,08*0,10) "m3; H5 - 4 ks"</td><td>0,429</td></tr><tr><td>Součet</td><td>3,926</td></tr></table>									3*(12,9*0,14*0,16) "m3; H1 - 3 ks"	0,867	6*(12,4*0,14*0,16) "m3; H2 - 6 ks"	2,401	1*(8,6*0,14*0,16) "m3; H3 - 1 ks"	0,193	1*(1,6*0,14*0,16) "m3; H4 - 1 ks"	0,036	4*(13,4*0,08*0,10) "m3; H5 - 4 ks"	0,429	Součet	3,926
3*(12,9*0,14*0,16) "m3; H1 - 3 ks"	0,867																			
6*(12,4*0,14*0,16) "m3; H2 - 6 ks"	2,401																			
1*(8,6*0,14*0,16) "m3; H3 - 1 ks"	0,193																			
1*(1,6*0,14*0,16) "m3; H4 - 1 ks"	0,036																			
4*(13,4*0,08*0,10) "m3; H5 - 4 ks"	0,429																			
Součet	3,926																			
118	K	762 CD01 P167	D-M P1 Příma habbovaná na sraz, tl. 25 mm - ve střední konstrukci. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace prvků (podklady viz PD). Včetně veškerého příslušenství, kotveních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.	m2	43,500	300,00	13 050,00													
D-M P1 Příma habbovaná na sraz, tl. 25 mm - ve střední konstrukci. Rozměry a umístění viz PD. Včetně impregnace prvků (podklady viz PD). Včetně veškerého příslušenství, kotveních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Pozn. - Příma P1 jsou součástí tzv. pochůzných bloků přes vzorků. Měrná nosná konstrukce střešiny je větší výrobce objemových vzorků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP Podklady na kvalitě a výkonnosti: viz TZ a PD. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zjevnou část sklenba vzorků.																				
P1 <table><tr><td>43,50 "m2"</td><td>43,500</td></tr><tr><td>Součet</td><td>43,500</td></tr></table>									43,50 "m2"	43,500	Součet	43,500								
43,50 "m2"	43,500																			
Součet	43,500																			
119	K	762341116	D-M ST1 Bednění z nenasáklivé OSB desky na pero a drážku, tl. 18 mm. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení přestupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvětrávací systém,	m2	1 046,500	200,00	209 300,00													
D-M ST1 Bednění z nenasáklivé OSB desky na pero a drážku, tl. 18 mm. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení přestupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvětrávací systém, lempříslušné prvky, dilatace, šrouby, drážky a spojovací materiál, atd.). Poznámka k položce: D-M ST1 Bednění z nenasáklivé OSB desky na pero a drážku, tl. 18 mm. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, řešení přestupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvětrávací systém, lempříslušné prvky, dilatace, šrouby, drážky a spojovací materiál, atd.). Pozn. - Veškeré prvky střešiny dle TZ v systému výrobce včetně doplňků. Podklady na výkonnosti viz TZ. Viz odkaz ST1-C1-C2-C3 na výkrese 1. úř. střešiny. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zjevnou část střešiny, detaily, prvky.																				
ST1 - Bednění z OSB desky tl. 18 mm <table><tr><td>460,0-470,0 "m2; ST1"</td><td>930,000</td></tr><tr><td>5,0*2-8,0*2-8,0-8,5 "m2; ST1"</td><td>42,500</td></tr><tr><td>2*(10,50-13,0)-5,0-17,0 "m2; C1-C2-C3"</td><td>69,000</td></tr><tr><td>5,0 "m2"</td><td>5,000</td></tr><tr><td>Součet</td><td>1 046,500</td></tr></table>									460,0-470,0 "m2; ST1"	930,000	5,0*2-8,0*2-8,0-8,5 "m2; ST1"	42,500	2*(10,50-13,0)-5,0-17,0 "m2; C1-C2-C3"	69,000	5,0 "m2"	5,000	Součet	1 046,500		
460,0-470,0 "m2; ST1"	930,000																			
5,0*2-8,0*2-8,0-8,5 "m2; ST1"	42,500																			
2*(10,50-13,0)-5,0-17,0 "m2; C1-C2-C3"	69,000																			
5,0 "m2"	5,000																			
Součet	1 046,500																			
120	K	7623411165	D-M ST1 Kontralať 60/40 mm. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, drobný a spojovací materiál, atd.).	m3	1,850	10 500,00	19 425,00													
D-M ST1 Kontralať 60/40 mm. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotvení a spojovací prvky, drobný a spojovací materiál, atd.). Poznámka k položce: Pozn. - Veškeré prvky střešiny dle TZ v systému výrobce včetně doplňků. Podklady na výkonnosti viz TZ. Viz odkaz ST1 na výkrese 1. úř. střešiny. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby. Zjevnou část střešiny, detaily, prvky.																				
ST1 - Kontralať <table><tr><td>1,60-0,15-0,10 "m3"</td><td>1,850</td></tr></table>									1,60-0,15-0,10 "m3"	1,850										
1,60-0,15-0,10 "m3"	1,850																			
121	K	99676220291216	Přesun hmot procentrální pro kce tesání v objektech v do 60 m	%	5 539,000	1,00	5 539,00													
Přesun hmot procentrální pro kce tesání v objektech v do 60 m																				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	998763294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšení přesun do 1000 m Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšení přesun do 1000 m	%	5 539,000	0,10	553,90	CS ÚRS 2012 01
763 - Konstrukce suché výstavby						348 240,20		
123	K	763111CD01100 91216	D-M SDK příčka tl. 100 mm - do vlhka (impregnovaná) na ocelový rást v systému s minerální vlnou. Včetně rámu, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd.). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, podlahy montážních, úchytových a revtčních otvorů, opracování a lešení proutapů vedouc, vř. protipalářních uzpověk, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dřevě, dilatací, šrotoval, šroubov, uzpověk, šroubov, atd.). Včetně lešení dilatací. Včetně lešení nadpodlažové části. Včetně přechodů a rohu je nutné opatřit výztužnými profily, navičovací profily, atd. Včetně tavení spár s výztužnou vlnitou, hornatší - přetvarování - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. Podklad k poloze: D-M SDK příčka tl. 100 mm - do vlhka (impregnovaná) na ocelový rást v systému s minerální vlnou. Včetně rámu, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd.). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, podlahy montážních, úchytových a revtčních otvorů, opracování a lešení proutapů vedouc, vř. protipalářních uzpověk, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dřevě, dilatací, šrotoval, šroubov, uzpověk, šroubov, atd.). Včetně lešení dilatací. Včetně lešení nadpodlažové části. Včetně přechodů a rohu je nutné opatřit výztužnými profily, navičovací profily, atd. Včetně tavení spár s výztužnou vlnitou, hornatší - přetvarování - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. Podklad k protipalářní odolnosti: dle P03 a požadavků vzhledem a stropu a střešní konstrukce. Podklad k zvukovému neprůtvarnosti: N - vzhledem k akustickým vlnám a stropu a střešní konstrukce. Podklad k mechanické odolnosti dle výkresové dokumentace a T2. Technická požadavky (např. akustika, P03, tepelná izolace, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace - vlastnosti - požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a T2. Pozn. - Navičovací akustika je nutné opatřit na základě zvukového systému výrobce a technických požadavků. Pozn. - Provedení příčky musí respektovat průběhy konstrukcí. Viz výkresová dokumentace, T2 a P03 stropy. Zejména část podlahy, žer, lano drátů. Viz seznam referenčních standardů.	m2	177,100	350,00	97 485,00	
124	K	763111 COK 9121	D-M SDK obklad tl. 63 mm na ocelový rást v systému. Např. obklad stěn, rozvaděčů, rozvaděčů, hydrantů, potrubí, atd. Včetně rámu, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd.). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, podlahy montážních, úchytových a revtčních otvorů, opracování a lešení proutapů vedouc, vř. protipalářních uzpověk, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dřevě, dilatací, šrotoval, šroubov, uzpověk, šroubov, atd.). Včetně lešení dilatací. Včetně lešení nadpodlažové části. Včetně přechodů a rohu je nutné opatřit výztužnými profily, navičovací profily, atd. Včetně tavení spár s výztužnou vlnitou, hornatší - přetvarování - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. Podklad k poloze: D-M SDK obklad tl. 63 mm na ocelový rást v systému. Např. obklad stěn, rozvaděčů, rozvaděčů, hydrantů, potrubí, atd. Včetně rámu, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd.). Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, podlahy montážních, úchytových a revtčních otvorů, opracování a lešení proutapů vedouc, vř. protipalářních uzpověk, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dřevě, dilatací, šrotoval, šroubov, uzpověk, šroubov, atd.). Včetně lešení dilatací. Včetně lešení nadpodlažové části. Včetně přechodů a rohu je nutné opatřit výztužnými profily, navičovací profily, atd. Včetně tavení spár s výztužnou vlnitou, hornatší - přetvarování - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. Podklad k protipalářní odolnosti: dle P03 a požadavků vzhledem a stropu a střešní konstrukce. Podklad k zvukovému neprůtvarnosti: dle výkresové dokumentace a T2. Podklad k mechanické odolnosti dle výkresové dokumentace a T2. Technická požadavky (např. akustika, P03, tepelná izolace, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace - vlastnosti - požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a T2. Pozn. - Navičovací akustika je nutné opatřit na základě zvukového systému výrobce a technických požadavků. Pozn. - Provedení obkladu musí respektovat průběhy konstrukcí. Viz výkresová dokumentace, T2 a P03 stropy. Zejména část podlahy, žer, lano drátů. Viz seznam referenčních standardů.	m2	11,000	420,00	4 620,00	
125	K	763121451 P391965216	D-M P3 SDK podhled na ocelový rást v systému. Podhled ze sádkoakustických desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, podlahy montážních, úchytových a revtčních otvorů, opracování a lešení proutapů vedouc, vř. protipalářních uzpověk, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dřevě, dilatací, šrotoval, šroubov, uzpověk, šroubov, atd.). Včetně lešení dilatací. Včetně lešení nadpodlažové části. Včetně přechodů a rohu je nutné opatřit výztužnými profily, navičovací profily, atd. Včetně tavení spár s výztužnou vlnitou, hornatší - přetvarování - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. Podklad k poloze: D-M P3 SDK podhled na ocelový rást v systému. Podhled ze sádkoakustických desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, podlahy montážních, úchytových a revtčních otvorů, opracování a lešení proutapů vedouc, vř. protipalářních uzpověk, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dřevě, dilatací, šrotoval, šroubov, uzpověk, šroubov, atd.). Včetně lešení dilatací. Včetně lešení nadpodlažové části. Včetně přechodů a rohu je nutné opatřit výztužnými profily, navičovací profily, atd. Včetně tavení spár s výztužnou vlnitou, hornatší - přetvarování - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce. Technická požadavky (např. akustika, P03, tepelná izolace, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace - vlastnosti - požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a T2. Pozn. - Navičovací akustika je nutné opatřit na základě zvukového systému výrobce a technických požadavků. Viz výkresová dokumentace, T2 a P03 stropy. Zejména část podlahy, žer, lano drátů. Viz seznam referenčních standardů.	m2	414,700	410,00	170 027,00	
P3 SDK podhled na ocelový rást								
201,0-54,0-54,0-68,0 "m2"						377,000		
Součet						377,000		
377,0*1,10 "m2: Plocha podhledu - 10% přídávka - prořez"						414,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	763131451 P491963216	D-44 P4 SDK podhled impregnovaný do výšky na ocelový rožl v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, poklapy montážních, údržbových a revizních otvorů, op D-44 P4 SDK podhled impregnovaný do výšky na ocelový rožl v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, poklapy montážních, údržbových a revizních otvorů, opraco Včetně provedení revizních otvorů. Včetně řešení dilatací. Včetně přechodů a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narušovací profily, atd. Včetně ztenčení spár s výztužnou vložkou, bariérou - přetavení - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výroby. Poznámka k položce: D-44 P4 SDK podhled impregnovaný do výšky na ocelový rožl v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, poklapy montážních, údržbových a revizních otvorů, opraco Včetně provedení revizních otvorů. Včetně řešení dilatací. Včetně přechodů a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narušovací profily, atd. Včetně ztenčení spár s výztužnou vložkou, bariérou - přetavení - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výroby. Technické požadavky (např. akustika, P4, tepel, vlhkostní, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace - vlastnosti - požadavky na kvalitu, atd. - viz PO a TZ. Pozn. Rozhodnutí skladby je nutné opírat se o základní zjednotěné systém výroby a technických požadavků. Viz výkresové dokumentace, TZ a P48 stavby. Zejména část podroby, řvy, lanka držadla. Viz seznam referenčních standardů. P4 SDK podhled impregnovaný na ocelový rožl 17,0-40,0-40,0-28,50-4,50 "m2" Součet 130,0*1,10 "m2; Plocha podhledu - 10% přiblížna - prozat	m2	143,000	430,00	61 490,00	
127	K	763131451P159196 5216	D-44 P15 SDK podhled s minimální výškou na ocelový rožl v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, poklapy montážních, údržbových a revizních otvorů, op D-44 P15 SDK podhled s minimální výškou na ocelový rožl v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, poklapy montážních, údržbových a revizních otvorů, opraco Včetně provedení revizních otvorů. Včetně řešení dilatací. Včetně přechodů a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narušovací profily, atd. Včetně ztenčení spár s výztužnou vložkou, bariérou - přetavení - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výroby. Poznámka k položce: D-44 P15 SDK podhled s minimální výškou na ocelový rožl v systému. Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD. Včetně veškerého příslušenství (např. kotvení prvky, poklapy montážních, údržbových a revizních otvorů, opraco Včetně provedení revizních otvorů. Včetně řešení dilatací. Včetně přechodů a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narušovací profily, atd. Včetně ztenčení spár s výztužnou vložkou, bariérou - přetavení - broušení. Včetně povrchové úpravy - v systému výroby. Technické požadavky (např. akustika, P4, tepel, vlhkostní, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) - specifikace - vlastnosti - požadavky na kvalitu, atd. - viz PO a TZ. Pozn. Rozhodnutí skladby je nutné opírat se o základní zjednotěné systém výroby a technických požadavků. Viz výkresové dokumentace, TZ a P48 stavby. Zejména část podroby, řvy, lanka držadla. Viz seznam referenčních standardů. P15 SDK podhled s minimální výškou na ocelový rožl 22,0 "m2" Součet 22,0*1,10 "m2; Plocha podhledu - 10% přiblížna - prozat	m2	74,200	430,00	10 890,00	
128	K	998763201919656	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 60 m	%	3 462,000	1,00	3 462,00	
129	K	99876329421	Připlatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	3 462,000	0,10	346,20	
764 - Konstrukce klempířské							59 031,50	
130	K	764 K/1a*1671	D-44 K/1a Podkladní šlab. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - půlkruhový průřez, R5 230 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D-44 K/1a Podkladní šlab. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - půlkruhový průřez, R5 230 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výkres klempířských výměnů. Viz výkresové dokumentace, TZ a P48 stavby.	m	28,000	460,00	12 880,00	
131	K	764 K/1b*1671	D-44 K/1b Podkladní šlab. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - kruhový průřez, R5 200 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D-44 K/1b Podkladní šlab. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - kruhový průřez, R5 200 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výkres klempířských výměnů. Viz výkresové dokumentace, TZ a P48 stavby.	m	1,500	420,00	630,00	
132	K	764 K/2a*1671	D-44 K/2a Sférická svod. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - kruhový průřez, R5 100 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D-44 K/2a Sférická svod. Materiál - lakovaný pozinkovaný plech. Typ - kruhový průřez, R5 100 mm. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	m	52,500	460,00	24 150,00	

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	766 1159 OP 2599216	D-M OP/5 Plastová stěna. Materiál - plastový profil vícekomorový s výtluhau. Typ - pevná, člásti O-S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	2,000	11 500,00	23 000,00	
			D-M OP/5 Plastová stěna. Materiál - plastový profil vícekomorový s výtluhau. Typ - pevná, člásti O-S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamka k položce: Dle specifikace - viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, T2 a Půd. stavy Viz Seznam referenčních standardů.					
142	K	766 1159 OP 2699216	D-M OP/6 Plastová stěna s balkonovým dveřmi s nízkým prahem. Materiál - plastový profil vícekomorový s výtluhau. Typ - O-S, O; člásti H. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, prahové hlavy, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení	kus	4,000	20 000,00	80 000,00	
			D-M OP/6 Plastová stěna s balkonovým dveřmi s nízkým prahem. Materiál - plastový profil vícekomorový s výtluhau. Typ - O-S, O; člásti H. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, prahové hlavy, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamka k položce: D-M OP/6 Plastová stěna s balkonovým dveřmi s nízkým prahem. Materiál - plastový profil vícekomorový s výtluhau. Typ - O-S, O; člásti H. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, prahové hlavy, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, T2 a Půd. stavy Viz Seznam referenčních standardů.					
143	K	766 1159 OKP 2699216	D-M OKP/1 Plastový okenní pás. Materiál - plastový profil vícekomorový s výtluhau. Typ - pevný, člástečné O-S, S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, omezovalce otevírání křídla, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
			D-M OKP/1 Plastový okenní pás. Materiál - plastový profil vícekomorový s výtluhau. Typ - pevný, člástečné O-S, S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, omezovalce otevírání křídla, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamka k položce: D-M OKP/1 Plastový okenní pás. Materiál - plastový profil vícekomorový s výtluhau. Typ - pevný, člástečné O-S, S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, omezovalce otevírání křídla, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, T2 a Půd. stavy Viz Seznam referenčních standardů.					
144	K	766 1159 OKP 2799216	D-M OKP/2 Plastový okenní pás. Materiál - plastový profil vícekomorový s výtluhau. Typ - pevný, člástečné O-S, S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, omezovalce otevírání křídla, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	
			D-M OKP/2 Plastový okenní pás. Materiál - plastový profil vícekomorový s výtluhau. Typ - pevný, člástečné O-S, S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, omezovalce otevírání křídla, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamka k položce: D-M OKP/2 Plastový okenní pás. Materiál - plastový profil vícekomorový s výtluhau. Typ - pevný, člástečné O-S, S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, omezovalce otevírání křídla, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, T2 a Půd. stavy Viz Seznam referenčních standardů.					
145	K	766 1 DF 121 9921	D-M DF 1 Dveře vnitřní (v bytě). Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
			D-M DF 1 Dveře vnitřní (v bytě). Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamka k položce: Otevírání dovnitř. Dle specifikace - viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, T2 a Půd. stavy					
146	K	766 1 DF 121 9921	D-M DF 1 Dveře vnitřní (v bytě). Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	15,000	4 000,00	60 000,00	
			D-M DF 1 Dveře vnitřní (v bytě). Materiál - dřevěné, hladké. Typ - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamka k položce: Otevírání dovnitř. Dle specifikace - viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, T2 a Půd. stavy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	7661 DF22119921	D-M DF 2 Dveře vnitřní (v bytě). Materiál - dřevěná, laková. Typ - jednoduché, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D-M DF 2 Dveře vnitřní (v bytě). Materiál - dřevěná, laková. Typ - jednoduché, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Odvěsní dveří P. Dle specifikace - viz výpis tržebních výměrů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	kus	22,000	4 500,00	99 000,00	
148	K	7661 DF32119921	D-M DF 3 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěná, laková. Typ - jednoduché, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D-M DF 3 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěná, laková. Typ - jednoduché, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Odvěsní dveří P. Dle specifikace - viz výpis tržebních výměrů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
149	K	7661 DF42119921	D-M DF 4 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěná, laková. Typ - jednoduché, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D-M DF 4 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěná, laková. Typ - jednoduché, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Odvěsní dveří P. Dle specifikace - viz výpis tržebních výměrů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
150	K	7661 DFa12119921	D-M Dfa 1 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěná, laková. Typ - jednoduché, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. D-M Dfa 1 Dveře vnitřní. Materiál - dřevěná, laková. Typ - jednoduché, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Odvěsní dveří P. Dle specifikace - viz výpis tržebních výměrů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
151	K	7661 DHP1119921	D-M DHP 1 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spo D-M DHP 1 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: D-M DHP 1 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výměrů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	
152	K	7661 DHP2119921	D-M DHP 2 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spo D-M DHP 2 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: D-M DHP 2 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výměrů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	kus	2,000	60 000,00	120 000,00	
153	K	7661 DHP2119921	D-M DHP 2 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spo D-M DHP 2 Protipožární hliníkové dveře. Materiál - hliníkový profil vnitřní. Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládní, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	2,000	60 000,00	120 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D-M DFPa 1 Protipožární dřevěná dveře vnitřní. Materiál - dřevěná hmotná. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládací, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamenej a položky: D-M DFPa 1 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěná hmotná. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládací, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Odvěsné dveře L. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB staveb.					
160	K	7661 DFPa221 9921	D-M DFPa 2 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěná hmotná. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládací, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamenej a položky: D-M DFPa 2 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěná hmotná. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládací, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Odvěsné dveře L. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB staveb.	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
161	K	7661 DFPa222 9921	D-M DFPa 2 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěná hmotná. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládací, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamenej a položky: D-M DFPa 2 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěná hmotná. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládací, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Odvěsné dveře P. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB staveb.	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
162	K	7661 DFPa321 9921	D-M DFPa 3 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěná hmotná. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládací, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamenej a položky: D-M DFPa 3 Protipožární dřevěné dveře vnitřní. Materiál - dřevěná hmotná. Typ: dveře - jednokřídlé, otočné. Včetně zárubní, kování, zámků, ovládací, samozavírače, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Odvěsné dveře L. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB staveb.	kus	3,000	12 500,00	37 500,00	
163	K	7661 DFPa322 119921	D-M P21 Protipožární pultní výlet - zastřešený. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamenej a položky: D-M P21 Protipožární pultní výlet - zastřešený. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků. Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB staveb. Viz seznam referenčních staveb.	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
164	K	766 M/2 91991221	D-M M/2 Kuchyňská linka. Včetně veškerého příslušenství, příslužků, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd. Poznamenej a položky: D-M M/2 Kuchyňská linka. Včetně veškerého příslušenství, příslužků, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd. Dle specifikace - viz výpis materiálů. Viz výkresové dokumentace, T2 a PŘB staveb.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
165	K	998766202919656	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m	%	14 934,800	0,50	7 467,00	
166	K	998766292	Připlatek k přesunu hmot procentní 766 za zvláštní přesun do 100 m	%	14 934,000	0,10	1 493,40	CS ÚRS 2012 01
767 - Konstrukce zámečnické							839 824,16	
167	K	767160H11 9921	D-M CH1 Okno hliníkové. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušeným tepelným mostem. Typ - S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládací, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamenej a položky: D-M CH1 Okno hliníkové. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušeným tepelným mostem. Typ - S. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládací, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	3,000	9 500,00	28 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis zamerčských výrobků. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘI střeby. Viz Seznam referenčních staveb.								
168	K	76716DHE21 9921	D-M CH 2 Okna hliníková. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - dvostranný O-S, O. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, venk. zábradlí, dvýřů, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojov	kus	3,000	25 000,00	75 000,00	
D-M CH 2 Okna hliníková. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - dvostranný O-S, O. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, venk. zábradlí, dvýřů, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: D-M CH 2 Okna hliníková. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - dvostranný O-S, O. Včetně parapetů, rámu, kování, ovládní, venk. zábradlí, dvýřů, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis zamerčských výrobků. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘI střeby. Viz Seznam referenčních staveb.								
169	K	76716DHE11 9921	D-M DHE 1 Vstupní dveře. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - dvostranný, bezpečnostní, otočné. Včetně zárubní, kování, zármutku, ovládní, samozavírače, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotev	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
D-M DHE 1 Vstupní dveře. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - dvostranný, bezpečnostní, otočné. Včetně zárubní, kování, zármutku, ovládní, samozavírače, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: D-M DHE 1 Vstupní dveře. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - dvostranný, bezpečnostní, otočné. Včetně zárubní, kování, zármutku, ovládní, samozavírače, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis zamerčských výrobků. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘI střeby.								
170	K	76716DHE21 9921	D-M DHE 2 Dveře hliníkové prosklené. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - jednostranný, bezpečnostní, otočné. Včetně zárubní, kování, zármutku, ovládní, samozavírače, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství,	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
D-M DHE 2 Dveře hliníkové prosklené. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - jednostranný, bezpečnostní, otočné. Včetně zárubní, kování, zármutku, ovládní, samozavírače, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: D-M DHE 2 Dveře hliníkové prosklené. Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem. Typ - jednostranný, bezpečnostní, otočné. Včetně zárubní, kování, zármutku, ovládní, samozavírače, prahové lišty, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace - viz výpis zamerčských výrobků. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘI střeby.								
171	K	76716RD11 9921	D-M RD 1 Revízní dvířka. Materiál - hliníkové hladké, akustická izolace. Typ - jednostranný, otočné. Včetně zárubní/rámu, kování, zármutku, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	22,000	1 350,00	29 700,00	
D-M RD 1 Revízní dvířka. Materiál - hliníkové hladké, akustická izolace. Typ - jednostranný, otočné. Včetně zárubní/rámu, kování, zármutku, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznámka k položce: Dle specifikace - viz výpis zamerčských výrobků. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘI střeby.								
172	K	76716RD21 9921	D-M RD 2 Revízní dvířka. Materiál - hliníkové hladké, akustická izolace. Typ - jednostranný, otočné. Včetně zárubní/rámu, kování, zármutku, ovládní, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	17,000	900,00	15 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D-M 2/2 Revízní dvířka. Materiál: křesťanová kladka, skleněná izolace. Typ: jednoduché, ocelové. Včetně příslušenství, kotvení, zámků, ovládací, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Popis práce: Otvorování dvířek P. Pro specifikace: viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.					
173	K	76716211 9921	D-M 2/1 Sklepné kóje. Včetně plechových dveří v systému (22 ks), kotvení, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pro specifikace: viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.	m	73,000	3 000,00	219 000,00	
174	K	76716221 9921	D-M 2/2 Sestava domovních schránek - sestava 22 schránek. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pro specifikace: viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
175	K	76716231 9921	D-M 2/3 Poklop revízní lachty. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pro specifikace: viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
176	K	76716241 9921	D-M 2/4 Hadlo - schodiště. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pro specifikace: viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.	m	80,000	480,00	38 400,00	
177	K	76716251 99215b	D-M 2/5 Dělicí stěna. Materiál: ocelové konstrukce (profily J40, pásovina) - výplň (světlé profily) - kotvení (v úrovni 2B stropní desky). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pro specifikace: viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
178	K	76716251 99215b	D-M 2/5 Dělicí stěna. Materiál: ocelové konstrukce (profily J40, pásovina) - výplň (světlé profily) - kotvení (v úrovni 2B stropní desky). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pro specifikace: viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
179	K	76716251 99216	D-M 2/6 Stěna. Materiál: ocelové konstrukce (profily J40, pásovina) - výplň (světlé profily) - kotvení (v úrovni 2B stropní desky). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pro specifikace: viz výpis z technických výkresů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH stavby.	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D-44 Z/6 Stěna. Materiál: ocelové konstrukce (profily jehli, pásování) + výplň (vlnitá profily) + kotvení (v úrovni 28 stropové desky). Včetně střešních okrajů (množství a popis viz TZ) s příslušenstvím. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, zateplení, atd. Podrobná k položce: D-44 Z/6 Stěna. Materiál: ocelové konstrukce (profily jehli, pásování) + výplň (vlnitá profily) + kotvení (v úrovni 28 stropové desky). Včetně střešních okrajů (množství a popis viz TZ) s příslušenstvím. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, zateplení, atd. Pozn.: Interiérové provedení - přebírané ovary. Pro specifikace: viz výpis z důležitých výměrů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PMB stavby.					
180	K	76716Z71 9921	D-44 Z/7 Hladina chodba. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Podrobná k položce: Pozn.: Interiérové provedení - přebírané ovary. Pro specifikace: viz výpis z důležitých výměrů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PMB stavby.	m	53,000	450,00	23 850,00	
181	K	76716Z91 9921	D-44 Z/9 Prosklené zdivo na ocelové nosné konstrukci. Materiál: ocelové konstrukce (profily jehli) + opláštění a zastřešení (desky z kaleného bezpečnostního vstřevného skla) + kotvení. Včetně kotvení do základového pásu. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Podrobná k položce: D-44 Z/9 Prosklené zdivo na ocelové nosné konstrukci. Materiál: ocelové konstrukce (profily jehli) + opláštění a zastřešení (desky z kaleného bezpečnostního vstřevného skla) + kotvení. Včetně kotvení do základového pásu. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pozn.: Včetně kotvení profilů zastřešení. Pro specifikace: viz výpis z důležitých výměrů. Viz odkaz: 1. 3 na výše OT Střecha. Viz výkresové dokumentace, TZ a PMB stavby.	kus	1,000	75 000,00	75 000,00	
182	K	767 O/1 91a216	D-44 O/1 Větrací stěnový set. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Podrobná k položce: Pozn.: Osmička ze skleněné + provedení podle požadavků majitele. Pro specifikace: viz výpis z důležitých výměrů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PMB stavby.	kus	44,000	800,00	35 200,00	
183	K	767 O/2 92a216	D-44 O/2 Čistič rohož vnější. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Podrobná k položce: Pozn.: Výsokost rohoží podle návrhu. Pro specifikace: viz výpis z důležitých výměrů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PMB stavby.	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
184	K	767 AA/1 92a216	D-44 AA/1 Sprchový závěs. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Podrobná k položce: D-44 AA/1 Sprchový závěs. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pro specifikace: viz výpis z důležitých výměrů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PMB stavby.	kus	22,000	1 000,00	22 000,00	
185	K	767 1916Q21	D-44 Dvořní zarážky. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Podrobná k položce: D-44 Dvořní zarážky. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pro specifikace: viz výpis z důležitých výměrů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PMB stavby.	kus	121,000	80,00	9 680,00	
186	K	767219 02165	D-44 Opatření vybavení, příslušenství a doplňky pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - např.: označení povrchů, označení symboly, apod. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Podrobná k položce: D-44 Opatření vybavení, příslušenství a doplňky pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - např.: označení povrchů, označení symboly, apod. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Pro specifikace: viz výpis z důležitých výměrů. Viz výkresové dokumentace, TZ a PMB stavby.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
187	K	767 ZÁCHYT91965Z216	D-44 Prvky zachytovacího systému pro údržbu. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: kotvení a spojovací prvky, řezání prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobné) a sp. Podrobná k položce: D-44 Prvky zachytovacího systému pro údržbu. Včetně povrchové úpravy. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např.: kotvení a spojovací prvky, řezání prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobné) a sp.	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Přesun hmot zpracovaný pro skladyšování v objektech v dia 60 m								
195	K	99078129221	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	il	4 263,600	0,10	426,36	
Příplatek k přesunu hmot zpracovaný 781 za zvětšený přesun do 100 m								
783 - Nátěry							8 520,00	
196	K	783843 089121986	D-M B8 Nátěr interiéru - nátěr akrylátový betonových povrchů (včetně plochy pohledových betonů - např. schodiště). Odstřih díle PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lšty, atd.).	m2	92,000	60,00	5 520,00	
D-M B8 Nátěr betonů - nátěr akrylátový betonových povrchů (včetně plochy pohledových betonů - např. schodiště). Odstřih díle PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lšty, atd.). Poznamka k položce: Podmínky a vlastnosti vzt T2. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘÍL. stanby. Zepínač část podlahy.								
B8 Akrylátový nátěr pohledových betonů 80,0 "m2" 80,000 Součet 80,000 80,0*1,15 "m2" 92,000								
197	K	783843 0001111963216	D-M Označení prvního a posledního schodišového stupně (kontrastní odlišení od okolí).	soub or	3,000	1 000,00	3 000,00	
D-M Označení prvního a posledního schodišového stupně (kontrastní odlišení od okolí). Poznamka k položce: Podmínky a vlastnosti vzt T2. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘÍL. stanby. Zepínač část podlahy.								
784 - Dokončovací práce - malby							344 996,40	
196	K	784432 B1 92021876	D-M B1 Malba interiéru - stěny - disperzní ošetrudovaná, včetně penetrace. Vhodnou technologii. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lšty, atd.).	m2	4 127,200	24,00	99 052,80	
D-M B1 Malba interiéru - stěny - disperzní ošetrudovaná, včetně penetrace. Vhodnou technologii. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lšty, atd.). Poznamka k položce: Podmínky a vlastnosti vzt T2. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘÍL. stanby. Zepínač část podlahy.								
B1 - Malba interiéru disperzní, ošetrudovaná, včetně penetrace - stěny 3691,0+1,0 "m2" 3 752,000 Součet 3 752,000 3752,0*1,10 "m2" 4 127,200								
199	K	784432 B1 92021873	D-M B1 Malba interiéru - strop - disperzní ošetrudovaná, včetně penetrace. Vhodnou technologii. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lšty, atd.).	m2	1 016,950	24,00	24 406,80	
D-M B1 Malba interiéru - strop - disperzní ošetrudovaná, včetně penetrace. Vhodnou technologii. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lšty, atd.). Poznamka k položce: Podmínky a vlastnosti vzt T2. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘÍL. stanby. Zepínač část podlahy.								
B1 - Malba interiéru disperzní, ošetrudovaná, včetně penetrace - strop 122,0-263,0-263,0-272,5 "m2" 924,500 Součet 924,500 924,50*1,10 "m2" 1 016,950								
200	K	784432 B2 92021876	D-M B2 Malba interiéru - stěny - disperzní omývatelná, včetně penetrace. Vhodnou technologii. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lšty, atd.).	m2	457,600	40,00	18 304,00	
D-M B2 Malba interiéru - stěny - disperzní omývatelná, včetně penetrace. Vhodnou technologii. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lšty, atd.). Poznamka k položce: Podmínky a vlastnosti vzt T2. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘÍL. stanby. Zepínač část podlahy.								
B2 - Malba interiéru disperzní, omývatelná, včetně penetrace - stěny 396,0-20,0 "m2" 416,000 Součet 416,000 416,0*1,10 "m2" 457,600								
201	K	784432 B3 92021876	D-M B3 Malba interiéru - stěny - pro SDK, včetně penetrace. Vhodnou technologii. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lšty, atd.).	m2	84,700	24,00	2 032,80	
D-M B3 Malba interiéru - stěny - pro SDK, včetně penetrace. Vhodnou technologii. Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lšty, atd.). Poznamka k položce: Podmínky a vlastnosti vzt T2. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘÍL. stanby. Zepínač část podlahy.								
B3 - Malba interiéru pro SDK, včetně penetrace - stěny 41,0-10,0+16,0-10,0 "m2" 77,000 Součet 77,000 77,0*1,10 "m2" 84,700								
INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ							139 000,00	
202	K	INT CD01 3912166	D-M Vybavení a příslušenství pro koupelny-WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace). Např. madla nástěnná a stěpná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, zrcadlo, držák toaletního papíru, šetřička do WC, odpadkový koš, věšák, dr.	soub or	22,000	5 500,00	121 000,00	
D-M Vybavení a příslušenství pro koupelny-WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace). Např. madla nástěnná a stěpná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, zrcadlo, držák toaletního papíru, šetřička do WC, odpadkový koš, věšák, držák myčky (umývadla - sprcha), polička (umývadla - sprcha), doplňky, apod. - dle specifikace investora. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamka k položce: D-M Vybavení a příslušenství pro koupelny-WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace). Např. madla nástěnná a stěpná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, zrcadlo, držák toaletního papíru, šetřička do WC, odpadkový koš, věšák, držák myčky (umývadla - sprcha), polička (umývadla - sprcha), doplňky, apod. - dle specifikace investora. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Dle specifikace investora. Včetně přívratu hmot. Viz výkresová dokumentace, T2 a PŘÍL. stanby.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	INT 63.11 91216	D-44 Orientační systém - budova (např. označení budovy a jejích částí, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotveních a spojovacích prvků, atd. D-44 Orientační systém - budova (např. označení budovy a jejích částí, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotveních a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: Pozn. - Typ dle DP. Včetně přírůmků kmet. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
204	K	INT 65 91216	D-44 Orientační systém - označení směrů (např. rozcestníky po budově, rozcestníky patrové, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotveních a spojovacích prvků, atd. D-44 Orientační systém - označení směrů (např. rozcestníky po budově, rozcestníky patrové, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotveních a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: Pozn. - Typ dle DP. Včetně přírůmků kmet. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
205	K	INT 641 91216	D-44 Orientační systém - místnosti (např. označení dveří, skladištních kódy, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotveních a spojovacích prvků, atd. D-44 Orientační systém - místnosti (např. označení dveří, skladištních kódy, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotveních a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: Pozn. - Typ dle DP. Včetně přírůmků kmet. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							19 000,00	
206	K	OST 02b7	Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. Poznamka k položce: Doplňková při realizaci ke sítím se stávajícími inženýrskými sítěmi, je nutné stávající sítě přeložit, případně svislé možnosti traverz. Stávající konstrukce (střešy, lamely, atd.) nutné svislé na stavbě. Včetně přírůmků kmet. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
207	K	OST 07.1 91963216	D-44 Stavební výpomocí a úpravy související s vedením instalací, technologie, atd. Např. drážky, průrazy, průstupy, zářezky, zapravování, přeložení, atd. Včetně D-44 příslušenství. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, p D-44 Stavební výpomocí a úpravy související s vedením instalací, technologie, atd. Např. drážky, průrazy, průstupy, zářezky, zapravování, přeložení, atd. Včetně D-44 příslušenství. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamka k položce: D-44 Stavební výpomocí a úpravy související s vedením instalací, technologie, atd. Např. drážky, průrazy, průstupy, zářezky, zapravování, přeložení, atd. Včetně D-44 příslušenství. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Poznamka k položce: Doplňková na kvalitě viz TZ a stavební konstrukční část. Včetně přírůmků kmet. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
208	K	OST 339921	Zpracování technologických postupů jednotlivých prací - harmonogramu stavebních prací. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odpovídajícího nového řešení bezpečnostního řešení. Zpracování technologických postupů jednotlivých prací - harmonogramu stavebních prací. Včetně průběžné aktualizace. Včetně odpovídajícího nového řešení bezpečnostního řešení. Poznamka k položce: Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
209	K	OST 33987	Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odpovídajícího nového řešení bezpečnostního řešení. Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odpovídajícího nového řešení bezpečnostního řešení. Poznamka k položce: Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
210	K	OST 07.1 915539216	D-44 Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. D-44 Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: Včetně přírůmků kmet. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
211	K	OST 337	Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základové spáry Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základové spáry Poznamka k položce: Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby, zejména část základů.	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
212	K	OST 0776	D-44 Ochrana pohledového betonu proti poškození po dobu výstavby. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. D-44 Ochrana pohledového betonu proti poškození po dobu výstavby. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Poznamka k položce: Včetně přírůmků kmet. Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘB stavby.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PŘB - Doplnění							43 200,00	
213	K	PŘB CD01 912164	D-44 PŘB Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - pilotážový, informační systém (značení únikových cest, protipožární východy, evakuačního výstupu, rozvoděčů, UPS, evakuační plány, uzdravky, ...). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních D-44 PŘB Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - pilotážový, informační systém (značení únikových cest, protipožární východy, evakuačního výstupu, rozvoděčů, UPS, evakuační plány, uzdravky, ...). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D-16 PDR - Vytváření a bezpečnostní značky a tabule - fotokopie, informační systém (značení dlebarových cest, protipodlahových výrobků, evakuačního výstupu, rozvodnic, UPS, evakuační plány, usměrny, ...). Včetně veškerého příslušenství, doplnků, kotevnic a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: D-16 PDR - Vytváření a bezpečnostní značky a tabule - fotokopie, informační systém (značení dlebarových cest, protipodlahových výrobků, evakuačního výstupu, rozvodnic, UPS, evakuační plány, usměrny, ...). Včetně veškerého příslušenství, doplnků, kotevnic a spojovacích prvků, atd. Včetně přívrusů hmot: Viz výkresové dokumentace, TZ a PDR stavby.					
214	K	PDR CDQ2 919656	D-16 PDR - Protipodlahové ucpávky, manžety a těsnící konstrukce prostupů - např. ZTI, VZT, ÚT, elektroinstalace, technologie, atd. Včetně ušlechtlých. Včetně veškerého příslušenství, doplnků, kotevnic a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: D-16 PDR - Protipodlahové ucpávky, manžety a těsnící konstrukce prostupů - např. ZTI, VZT, ÚT, elektroinstalace, technologie, atd. Včetně ušlechtlých. Včetně veškerého příslušenství, doplnků, kotevnic a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: Včetně přívrusů hmot. Viz výkresové dokumentace, TZ a PDR stavby.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
215	K	PDR PNP PR-21A 116	D-16 Zařízení autonomní detekce a signalizace (AUS) - autonomní těleso kouře a požáru. Včetně veškerého příslušenství, doplnků, kotevnic a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: D-16 Zařízení autonomní detekce a signalizace (AUS) - autonomní těleso kouře a požáru. Včetně veškerého příslušenství, doplnků, kotevnic a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: Včetně přívrusů hmot. Viz výkresové dokumentace, TZ a PDR stavby.	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00	
216	K	PDR PNP PR-21A21966	D-16 PNP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasicí schopnost dle PDR. Včetně D-16 držáků na hasicí přístroj nebo plastových skříněk. Včetně veškerého příslušenství, doplnků, kotevnic a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: D-16 PNP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasicí schopnost dle PDR. Včetně D-16 držáků na hasicí přístroj nebo plastových skříněk. Včetně veškerého příslušenství, doplnků, kotevnic a spojovacích prvků, atd. Poznamka k položce: Včetně přívrusů hmot. Viz výkresové dokumentace, TZ a PDR stavby.	kus	19,000	1 300,00	24 700,00	
			Přenosný hasicí přístroj 19 "35"		19,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2013-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Ž. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: 1.4 a) - Zařízení pro vytápění + MaR

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
SANTIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 057 845,50
DPH základní	21,00%	za	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	za	1 057 845,50	158 676,83
Cena s DPH v CZK				1 216 522,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: 1.4 a) - Zařízení pro vytápění + MaR
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Díle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem	1 057 845,50
D1 - Kotelny D+M	154 850,50
D2 - Strojovny D+M	229 894,00
D3 - Potrubí D+M	267 922,00
D4 - Armatury D+M	82 737,50
D5 - Otopná tělesa D+M	152 919,00
737 - MaR D+M	57 687,00
D6 - Izolace potrubí D+M	67 709,50
D7 - Konstrukce zámečnické D+M	44 126,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	34 050,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	2019-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)	
Objekt:	SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM	
Soupis:	1.4 a) - Zařízení pro vytápění + MaR	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:
Zadavatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:
Uchazeč:	Dle výběrového řízení	

Datum: 05.04.2016

Projektant: SANTIS a.s.

PC Typ	Rád	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 057 845.50

D1 - Kotelny D+M

154 850,50

D1 - Kotelny D1			TEPLOVODNÍ KONDENZ. KOTEL ZÁVĚSNÝ 47 kW, normovaná účinnost 108 % (prácí parametry nařízené Kambis (EU) č. 813/2013)			15 000,00	
1	K	Pol1	TEPLOVODNÍ KONDENZ. KOTEL ZÁVĚSNÝ 47 kW, normovaná účinnost 108 % (prácí parametry nařízené Kambis (EU) č. 813/2013)	ks	2,000	42 000,00	84 000,00
2	K	Pol2	Montáž kotelů teplovodních závěsných do 50 kW	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
3	K	Pol3	Montáž kotelů teplovodních závěsných do 50 kW	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
4	K	Pol4	Swiss odhaušení včetně sifonního nástavce, Ø 80/125 mm (PE/Al)	ks	4,000	600,00	2 400,00
5	K	Pol5	Prodlužovací kus odhaušení 0,5 m Ø 80/125	ks	4,000	1 000,00	4 000,00
6	K	Pol6	Prodlužovací kus odhaušení 1,0 m Ø 80/125	ks	12,000	2 000,00	24 000,00
7	K	Pol7	Prodlužovací kus odhaušení 2,0 m Ø 80/125	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
8	K	Pol8	Prodlužovací kus odhaušení 0,5 m, Ø 80 mm	ks	4,000	500,00	2 000,00
9	K	Pol9	Prodlužovací kus odhaušení 1,0 m, Ø 80 mm	ks	4,000	720,00	2 880,00
10	K	Pol10	Prodlužovací kus odhaušení 2,0 m, Ø 80 mm	ks	4,000	1 000,00	4 000,00
11	K	Pol13	Koleno 87°, Ø 80 mm	ks	8,000	500,00	4 000,00
12	K	Pol14	Koleno 45°, Ø 80 mm	ks	4,000	500,00	2 000,00
13	K	Pol15	Koleno patní 87°, Ø 80 mm	ks	2,000	700,00	1 400,00
14	K	Pol19	Protivětrávací koncovka na sání, Ø 80 mm	ks	2,000	400,00	800,00
15	K	Pol20	Revizní otvor, Ø 25 mm, Ø 80 mm	ks	4,000	650,00	2 600,00
16	K	Pol21	Konstrukce pro opěrní perrého kolena (ocel s povrchovou úpravou pozink)	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
17	K	Pol22	Montáž spalovací cesty vč sání	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
18	K	Pol23	Revize spalovací cesty	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
19	K	Pol24	Plátno tenké pro kotelny	%	1 541,000	0,50	770,50

D2 - Strojeny D+M

229 894,00

20	K	732199100RA1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	16,000	110,00	1 760,00
21	K	Pol25	Sdrůžený rozdělovač se sběračem, t=1,90 m, 3 okružty, modul 100 Sdrůžený rozdělovač se sběračem, t=1,90 m, 3 okružty, modul 500	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
22	K	Pol26	Stavětinový stojan k rozdělovači Stavětinový stojan k rozdělovači	ks	2,000	800,00	1 600,00
23	K	Pol27	Montáž sdrůženého rozdělovače Montáž sdrůženého rozdělovače	soubor	1,000	500,00	500,00
24	K	Pol28	oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 1,6 m3, 2,7m oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 1,6 m3, 2,7m	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
25	K	Pol29	oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,1 m3, 2,9m oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,1 m3, 2,9m	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
26	K	Pol30	oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,0 m3, 2,7m oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,0 m3, 2,7m	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
27	K	Pol31	oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,5 m3, 2,5m oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,5 m3, 2,5m	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
28	K	Pol32	Montáž čerpadel teplovodních Montáž čerpadel teplovodních	ks	4,000	160,00	640,00
29	K	Pol33	Nepřímotopivý zásobník teplé vody 500 litrů, výměrná plocha výměníku tepla 2,5 m2 Nepřímotopivý zásobník teplé vody 500 litrů, výměrná plocha výměníku tepla 2,5 m2	ks	1,000	40 000,00	40 000,00
30	K	732191315R00	Montáž ohříváče vody stojan PH 0,6-0,6, do 1000 l Montáž ohříváče vody stojan PH 0,6-0,6, do 1000 l	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
31	K	Pol34	Tlaková membránová expanzní nádobu pro uzavřené topné soustavy a soustavy chladicí vody, 140/6 litrů Tlaková membránová expanzní nádobu pro uzavřené topné soustavy a soustavy chladicí vody, 140/6 litrů	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
32	K	732329107R00	Montáž nádob expanzní tlakové 140 l Montáž nádob expanzní tlakové 140 l	soubor	1,000	450,00	450,00
33	K	Pol35	Hydraulický vyrovňovač typ 2 - min 6,0 m3/h Hydraulický vyrovňovač typ 2 - min 6,0 m3/h	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
34	K	732349102R00	Montáž arandolu II - průtok 8 m3/hod Montáž arandolu II - průtok 8 m3/hod	ks	1,000	800,00	800,00
35	K	Pol36	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DH15, Q=1,5 m3/h, radio vol-Bus, 2dimp.vstup, 110 mm, kulový kohout s jímkou Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DH15, Q=1,5 m3/h, radio vol-Bus, 2dimp.vstup, 110 mm, kulový kohout s jímkou	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
36	K	Pol37	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DH20, Q=2,5 m3/h, radio vol-Bus, 2dimp.vstup, 130 mm, kulový kohout s jímkou Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DH20, Q=2,5 m3/h, radio vol-Bus, 2dimp.vstup, 130 mm, kulový kohout s jímkou	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
37	K	Pol38	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DH15, Q=0,6 m3/h, radio vol-Bus, 2dimp.vstup, 110 mm, kulový kohout s jímkou Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DH15, Q=0,6 m3/h, radio vol-Bus, 2dimp.vstup, 110 mm, kulový kohout s jímkou	ks	22,000	4 200,00	92 400,00
38	K	Pol39	Výhodnocovací jednotka pro měřiče tepla JA-Bus baterie Výhodnocovací jednotka pro měřiče tepla JA-Bus baterie	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
39	K	Pol40	Propojení měřičů tepla s výhodnocovací jednotkou stíněným vodičem (celkem 600 m) Propojení měřičů tepla s výhodnocovací jednotkou stíněným vodičem (celkem 600 m)	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	734419121R00	Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 20	soubor	24,000	600,00	14 400,00	
			Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 20					
41	K	Pol41	Montáž vyhodnocovací jednotky vč. nastavení a uvedení do provozu	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
			Montáž vyhodnocovací jednotky vč. nastavení a uvedení do provozu					
42	K	Pol42	Přesun hmot pro strojovny	%	2 288,000	0,50	1 144,00	
			Přesun hmot pro strojovny					

D3 - Potrubí D+M

267 922,00

43	K	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	64,000	220,00	14 080,00	
			Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé					
44	K	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	91,000	250,00	22 750,00	
			Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé					
45	K	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	115,000	276,00	31 740,00	
			Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé					
46	K	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	170,000	350,00	59 500,00	
			Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé					
47	K	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	35,000	380,00	20 900,00	
			Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé					
48	K	733161110R00	Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	15,000	480,00	7 200,00	
			Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé					
49	K	733161111R00	Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé	m	15,000	650,00	9 750,00	
			Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé					
50	K	Pol43	potrubí PE-Xa z vysoke tlace zesilného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2,0 spojované náš objímkou	m	610,000	25,00	15 250,00	
			potrubí PE-Xa z vysoke tlace zesilného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2,0 spojované náš objímkou					
51	K	Pol44	potrubí PE-Xa z vysoke tlace zesilného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 20x2,0 spojované náš objímkou	m	102,000	42,00	4 284,00	
			potrubí PE-Xa z vysoke tlace zesilného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 20x2,0 spojované náš objímkou					
52	K	Pol45	potrubí PE-Xa z vysoke tlace zesilného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 25x2,3 spojované náš objímkou	m	10,000	71,00	710,00	
			potrubí PE-Xa z vysoke tlace zesilného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 25x2,3 spojované náš objímkou					
53	K	Pol46	Flašiční oblouk 90°, 17	ks	150,000	23,00	3 450,00	
			Flašiční oblouk 90°, 17					
54	K	Pol47	Flašiční oblouk 90°, 20	ks	10,000	30,00	300,00	
			Flašiční oblouk 90°, 20					
55	K	Pol48	Kolenní připojovací garnitura 17/250	ks	110,000	60,00	6 600,00	
			Kolenní připojovací garnitura 17/250					
56	K	Pol49	Kolenní připojovací garnitura 20/250	ks	4,000	180,00	720,00	
			Kolenní připojovací garnitura 20/250					
57	K	Pol50	T-připojovací garnitura 20/250	ks	6,000	277,00	1 662,00	
			T-připojovací garnitura 20/250					
58	K	Pol51	Měrná objímka 17 x 2,0	ks	290,000	14,00	4 060,00	
			Měrná objímka 17 x 2,0					
59	K	Pol52	Měrná objímka 20 x 2,0	ks	54,000	18,00	972,00	
			Měrná objímka 20 x 2,0					
60	K	Pol53	Měrná objímka 25 x 2,3	ks	4,000	22,00	88,00	
			Měrná objímka 25 x 2,3					
61	K	Pol54	T-kus 17/17/17	ks	40,000	118,00	4 720,00	
			T-kus 17/17/17					
62	K	Pol55	T-kus 17/20/17	ks	24,000	126,00	3 024,00	
			T-kus 17/20/17					
63	K	Pol56	T-kus 20/17/17	ks	12,000	130,00	1 560,00	
			T-kus 20/17/17					
64	K	Pol57	T-kus 20/20/17	ks	12,000	117,00	1 404,00	
			T-kus 20/20/17					
65	K	Pol58	T-kus 25/17/20	ks	6,000	135,00	810,00	
			T-kus 25/17/20					
66	K	Pol59	Montáž potrubí PE spojování měrnou objímkou	m	722,000	38,00	27 436,00	
			Montáž potrubí PE spojování měrnou objímkou					
67	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	PODO	134,000	55,00	7 370,00	
			Příplatek za zhotovení přípojky DN 15					
68	K	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	PODO	50,000	75,00	3 750,00	
			Příplatek za zhotovení přípojky DN 20					
69	K	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	PODO	10,000	100,00	1 000,00	
			Příplatek za zhotovení přípojky DN 25					
70	K	733113116R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 32	PODO	8,000	120,00	960,00	
			Příplatek za zhotovení přípojky DN 32					
71	K	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	PODO	8,000	150,00	1 200,00	
			Příplatek za zhotovení přípojky DN 40					
72	K	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	PODO	4,000	200,00	800,00	
			Příplatek za zhotovení přípojky DN 50					
73	K	733190107R00	Tisková zkušební potrubí DN 40	m	1 247,000	2,00	2 494,00	
			Tisková zkušební potrubí DN 40					
74	K	733190108R00	Tisková zkušební potrubí DN 50	m	15,000	3,00	45,00	
			Tisková zkušební potrubí DN 50					
75	K	Pol60	Kotvíč a upínací materiál, systémový závěs systém pozink	kg	100,000	60,00	6 000,00	
			Kotvíč a upínací materiál, systémový závěs systém pozink					
76	K	Y98733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí	%	2 666,000	0,50	1 333,00	
			Přesun hmot pro rozvody potrubí					

D4 - Armatury D+M

82 737,50

77	K	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	ks	56,000	15,00	840,00	
			Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2					
78	K	734209104R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/4	ks	60,000	16,00	960,00	
			Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/4					
79	K	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2	ks	48,000	44,00	2 112,00	
			Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2					
80	K	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1	kus	13,000	60,00	780,00	
			Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1					
81	K	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4	kus	11,000	78,00	858,00	
			Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4					
82	K	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 6/4	kus	3,000	91,00	455,00	
			Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 6/4					
83	K	734209118R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 2	kus	2,000	117,00	234,00	
			Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 2					
84	K	734209124R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4	kus	1,000	69,00	69,00	
			Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4					
85	K	734209125R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1	kus	2,000	78,00	156,00	
			Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1					
86	K	734173214R00	Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 50	PODO	6,000	437,00	2 622,00	
			Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 50					
87	K	Pol61	Automatický ohřevář ventlu DN 15	ks	16,000	140,00	2 240,00	
			Automatický ohřevář ventlu DN 15					
88	K	Pol62	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	40,000	54,00	2 160,00	
			Vypouštěcí kohout DN 15					
89	K	Pol63	Kulový kohout s vypouštěním DN 25	ks	1,000	252,00	252,00	
			Kulový kohout s vypouštěním DN 25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
90	K	Pol64	Kulový kohout DN 15	ks	48,000	88,00	4 224,00		
			Kulový kohout DN 15						
91	K	Pol65	Kulový kohout DN 20	ks	3,000	125,00	375,00		
			Kulový kohout DN 20						
92	K	Pol66	Kulový kohout DN 25	ks	6,000	182,00	1 092,00		
			Kulový kohout DN 25						
93	K	Pol67	Kulový kohout DN 32	ks	7,000	295,00	2 065,00		
			Kulový kohout DN 32						
94	K	Pol68	Kulový kohout DN 40	ks	3,000	388,00	1 164,00		
			Kulový kohout DN 40						
95	K	Pol69	Kulový kohout DN 50	ks	2,000	523,00	1 046,00		
			Kulový kohout DN 50						
96	K	Pol70	Kulový kohout s filtrem DN 25	ks	3,000	936,00	2 808,00		
			Kulový kohout s filtrem DN 25						
97	K	Pol71	Kulový kohout s filtrem DN 32	ks	2,000	1 310,00	2 620,00		
			Kulový kohout s filtrem DN 32						
98	K	Pol72	Kulový kohout s filtrem DN 40	ks	1,000	1 595,00	1 595,00		
			Kulový kohout s filtrem DN 40						
99	K	Pol73	Zpětná klapka DN 25	ks	3,000	125,00	375,00		
			Zpětná klapka DN 25						
100	K	Pol74	Zpětná klapka DN 32	ks	2,000	161,00	322,00		
			Zpětná klapka DN 32						
101	K	Pol75	Zpětná klapka DN 40	ks	1,000	327,00	327,00		
			Zpětná klapka DN 40						
102	K	Pol76	Trojcestný směšovací ventil DN20, kvs 6,3	ks	1,000	933,00	933,00		
			Trojcestný směšovací ventil DN20, kvs 6,3						
103	K	Pol77	Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs 10	ks	2,000	933,00	1 866,00		
			Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs 10						
104	K	Pol78	Servopohon 230 V, 120 s	ks	3,000	1 670,00	5 010,00		
			Servopohon 230 V, 120 s						
105	K	Pol79	Připojovací šroubení pro ventillové těleso rozteč 50 mm včetně svérázného šroubení 15 mm	ks	38,000	326,00	12 388,00		
			Připojovací šroubení pro ventillové těleso rozteč 50 mm včetně svérázného šroubení 15 mm						
106	K	Pol80	Ventil pro jednobodové připojení koupelnového tělesa rozteč 50 mm včetně svérázného šroubení 15 mm	ks	22,000	800,00	17 600,00		
			Ventil pro jednobodové připojení koupelnového tělesa rozteč 50 mm včetně svérázného šroubení 15 mm						
107	K	Pol81	Termosměšovač hlavy 6 - 28 °C, bílá barva	ks	60,000	200,00	12 000,00		
			Termosměšovač hlavy 6 - 28 °C, bílá barva						
108	K	Pol82	Tlakoměr D100 D-400 kPa	ks	1,000	422,00	422,00		
			Tlakoměr D100 D-400 kPa						
109	K	Pol83	Trojcestný kohout k tlakoměru	ks	1,000	356,00	356,00		
			Trojcestný kohout k tlakoměru						
110	K	Pol84	Přesun hmot pro armatury	%	823,000	0,50	411,50		
			Přesun hmot pro armatury						

D5 - Otopná tělesa D+M

152 919,00

111	K	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	2,000	200,00	400,00		
			Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm						
112	K	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	3,000	210,00	630,00		
			Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm						
113	K	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1900 mm	kus	18,000	235,00	4 230,00		
			Montáž panelových těles 2řadých do délky 1900 mm						
114	K	735159240R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm	kus	5,000	277,00	1 385,00		
			Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm						
115	K	735159220R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	kus	10,000	251,00	2 510,00		
			Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm						
116	K	735156920R00	Tlakové zkušební otopných těles 20-22	kus	28,000	131,00	3 668,00		
			Tlakové zkušební otopných těles 20-22						
117	K	735156930R00	Tlakové zkušební otopných těles 33	kus	10,000	185,00	1 850,00		
			Tlakové zkušební otopných těles 33						
118	K	Pol85	21 VK 400/1200 (Bílá RAL 9016)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00		
			21 VK 400/1200 (Bílá RAL 9016)						
119	K	Pol86	21 VK 400/1400 (Bílá RAL 9016)	ks	2,000	2 100,00	4 200,00		
			21 VK 400/1400 (Bílá RAL 9016)						
120	K	Pol87	21 VK 400/1600 (Bílá RAL 9016)	ks	1,000	2 200,00	2 200,00		
			21 VK 400/1600 (Bílá RAL 9016)						
121	K	Pol88	22 VK 400/1100 (Bílá RAL 9016)	ks	1,000	2 200,00	2 200,00		
			22 VK 400/1100 (Bílá RAL 9016)						
122	K	Pol89	22 VK 400/1600 (Bílá RAL 9016)	ks	6,000	2 500,00	15 000,00		
			22 VK 400/1600 (Bílá RAL 9016)						
123	K	Pol90	22 VK 400/1800 (Bílá RAL 9016)	ks	9,000	2 800,00	25 200,00		
			22 VK 400/1800 (Bílá RAL 9016)						
124	K	Pol91	22 VK 400/2000 (Bílá RAL 9016)	ks	4,000	3 000,00	12 000,00		
			22 VK 400/2000 (Bílá RAL 9016)						
125	K	Pol92	22 VK 600/600 (Bílá RAL 9016)	ks	1,000	2 365,00	2 365,00		
			22 VK 600/600 (Bílá RAL 9016)						
126	K	Pol93	22 VK 600/1800 (Bílá RAL 9016)	ks	2,000	3 300,00	6 600,00		
			22 VK 600/1800 (Bílá RAL 9016)						
127	K	Pol94	22 VK 600/2000 (Bílá RAL 9016)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00		
			22 VK 600/2000 (Bílá RAL 9016)						
128	K	Pol95	33 VK 400/800 (Bílá RAL 9016)	ks	7,000	2 300,00	16 100,00		
			33 VK 400/800 (Bílá RAL 9016)						
129	K	Pol96	33 VK 900/500 (Bílá RAL 9016)	ks	1,000	3 000,00	3 000,00		
			33 VK 900/500 (Bílá RAL 9016)						
130	K	Pol97	33 VK 900/800 (Bílá RAL 9016)	ks	1,000	4 000,00	4 000,00		
			33 VK 900/800 (Bílá RAL 9016)						
131	K	Pol98	33 VK 900/1200 (Bílá RAL 9016)	ks	1,000	5 000,00	5 000,00		
			33 VK 900/1200 (Bílá RAL 9016)						
132	K	Pol99	Koupelnový trubkový radiátor 1820,600	ks	22,000	1 350,00	29 700,00		
			Koupelnový trubkový radiátor 1820,600						
133	K	Pol100	Montáž trubkových těles	ks	22,000	200,00	4 400,00		
			Montáž trubkových těles						
134	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa	%	1 522,000	0,50	761,00		
			Přesun hmot pro otopná tělesa						

737 - MaR D+M

57 687,00

135	K	Pol101	Extermní regulátor pro řízení kotle každých dvou kotlů, 2 přímých okruhů 3 směšovaných okruhů a ohřevu TUV, komplet včetně rozšiřujících modulů, příslušenství a ponorných čidel, venkovní čidla, konektory	ks	1,000	16 000,00	16 000,00		
			Extermní regulátor pro řízení kotle každých dvou kotlů, 2 přímých okruhů 3 směšovaných okruhů a ohřevu TUV, komplet včetně rozšiřujících modulů, příslušenství a ponorných čidel, venkovní čidla, konektory						
136	K	Pol102	Drobný elektro materiál (slaboty, filtry...) propojení všech čidel, servopohonů, čerpadel, a ovládní, zásuvky (cirk čerpadla, obložka) splnění hodnoty cirk čerpadla	ks	1,000	15 000,00	15 000,00		
			Drobný elektro materiál (slaboty, filtry...) propojení všech čidel, servopohonů, čerpadel, a ovládní, zásuvky (cirk čerpadla, obložka) splnění hodnoty cirk čerpadla						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	Pol103	Elektro rozváděč, jistič kotel, čerpadel, servopohonů,...	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
138	K	Pol104	Elektro rozváděč, jistič kotel, čerpadel, servopohonů, ... (Montáž regulačního systému kotel)	hod	30,000	200,00	6 000,00	
			Montáž regulačního systému kotel					
			Parametrická k položce: Počet hodin je předpokládán. Počet shodně uvažuje tento předpokládá za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.					
139	K	Pol105	Uvedení do provozu zařizovací obsluhy	hod	20,000	120,00	2 400,00	
			Uvedení do provozu zařizovací obsluhy					
			Parametrická k položce: Počet hodin je předpokládán. Počet shodně uvažuje tento předpokládá za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.					
140	K	Pol106	Přesun hmot pro Měr	%	574,000	0,50	287,00	
			Přesun hmot pro Měr					

D6 - Izolace potrubí D+M

67 709,50

141	K	Pol107	Izol. návlekově PE 20/13	m	610,000	20,00	12 200,00	
			Izol. návlekově PE 20/13					
142	K	Pol108	Izol. návlekově PE 22/13	m	102,000	22,00	2 244,00	
			Izol. návlekově PE 22/13					
143	K	Pol109	Izol. návlekově PE 28/13	m	10,000	24,00	240,00	
			Izol. návlekově PE 28/13					
144	K	Pol110	Izol. návlekově PE 15/20	m	64,000	37,00	2 368,00	
			Izol. návlekově PE 15/20					
145	K	Pol111	Izol. návlekově PE 18/20	m	91,000	39,00	3 549,00	
			Izol. návlekově PE 18/20					
146	K	Pol112	Izol. návlekově PE 22/20	m	115,000	45,00	5 175,00	
			Izol. návlekově PE 22/20					
147	K	Pol113	Montáž izolace návlekově PE	m	992,000	12,00	11 904,00	
			Montáž izolace návlekově PE					
148	K	Pol114	Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 28/30	m	170,000	60,00	10 200,00	
			Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 28/30					
149	K	Pol115	Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 35/30	m	40,000	67,00	2 680,00	
			Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 35/30					
150	K	Pol116	Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 42/40	m	15,000	82,00	1 230,00	
			Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 42/40					
151	K	Pol117	Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 54/50	m	15,000	105,00	1 575,00	
			Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií 54/50					
152	K	Pol118	Montáž minerální izolace ALS	m	240,000	50,00	12 000,00	
			Montáž minerální izolace ALS					
153	K	Pol119	Spojovací materiál	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
			Spojovací materiál					
154	K	Pol120	Přesun hmot pro izolace	%	689,000	0,50	344,50	
			Přesun hmot pro izolace					

D7 - Konstrukce zámečnické D+M

44 126,00

155	K	Pol121	Doplňkové konstrukce z profilu materiálu	kg	110,000	40,00	4 400,00	
			Doplňkové konstrukce z profilu materiálu					
156	K	Pol122	Třmen z křehové oceli OM 13 D625 D420 - D480	kg	90,000	60,00	5 400,00	
			Třmen z křehové oceli OM 13 D625 D420 - D480					
157	K	Pol123	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické	%	352,000	0,50	176,00	
			Přesun hmot pro konstrukce zámečnické					

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

34 050,00

158	K	Pol11	Montáž	hod	1,000	8 000,00	8 000,00	
			Montáž					
159	K	Pol12	Montážní materiál	hod	1,000	2 500,00	2 500,00	
			Montážní materiál					
160	K	Pol16	Závěsy, objímky a kotvení technika	hod	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Závěsy, objímky a kotvení technika					
161	K	Pol149.1	D+M Stavební výpomocí a úpravy. Např. drážky, přerazy, prostupy, zazdívkový, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D+M překládů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných	H2S	30,000	150,00	4 500,00	

D+M Stavební výpomocí a úpravy.
Např. drážky, přerazy, prostupy, zazdívkový, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překládů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybraných hmot na doporučení projektanta, vedoucího přípravky (počet hodin dle nabídky stavebního stavby), skladu a přepravy vybraných hmot osobně upravených s naložením a odepky. Včetně poplatků.

Parametrická k položce:
D+M Stavební výpomocí a úpravy.
Např. drážky, přerazy, prostupy, zazdívkový, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překládů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybraných hmot na doporučení projektanta, vedoucího přípravky (počet hodin dle nabídky stavebního stavby), skladu a přepravy vybraných hmot osobně upravených s naložením a odepky. Včetně poplatků.

Počet hodin je předpokládán. Počet shodně uvažuje tento předpokládá za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

162	K	Pol164.1	Zařízení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu	hod	8,000	150,00	1 200,00	
			Zařízení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu					
			Parametrická k položce: Počet hodin je předpokládán. Počet shodně uvažuje tento předpokládá za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.					
163	K	Pol17	Uvedení do provozu a vyzkoušení	hod	1,000	2 500,00	2 500,00	
			Uvedení do provozu a vyzkoušení					
164	K	Pol18	Seřízení a vyregulování	hod	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Seřízení a vyregulování					
165	K	Pol91.1	Příprava ke kompletní zkoušce, kompletní vyzkoušení	hod	1,000	850,00	850,00	
			Příprava ke kompletní zkoušce, kompletní vyzkoušení					
166	K	005231030R	Zkušební provoz	hod	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Zkušební provoz					
167	K	Pol128	Revizní kniha, provozní řád	hod	1,000	2 500,00	2 500,00	
			Revizní kniha, provozní řád					
168	K	Pol130	Typná zkouška dle normy	hod	1,000	2 500,00	2 500,00	
			Typná zkouška dle normy					
169	K	Pol97.1	Mechanizace, plnění, stavební lešení	hod	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Mechanizace, plnění, stavební lešení					
170	K	Pol165	Doprava	hod	1,000	2 500,00	2 500,00	
			Doprava					
171	K	Pol166	Přesun hmot	hod	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Přesun hmot					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
 Soupis: 1.4 b) - Vnitřní rozvod plynu

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SAHTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				45 375,55
DPH základní	21,00%	20	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	20	45 375,55	6 806,33
Cena s DPH				52 181,89
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Ž. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
 Soupis: 1.4 b) - Vnitřní rozvod plynu
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem	45 375,55
PSV - Práce a dodávky PSV	45 375,55
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	45 375,55
D1 - POTRUBÍ D+M	25 668,52
D2 - DOKONČOVACÍ PRÁCE NÁTĚRY D+M	864,95
D3 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ D+M	920,08
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	17 922,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Ž. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: 50-01 - 50-01 KOMUNITNÍ DŮM
 Soupis: 1.4 b) - Vnitřní rozvod plynu
 Město: Nové Město na Moravě
 Datum: 05.04.2016
 Zadevatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Uchazeč: Dla výběrového řízení

Číslo Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							45 375,55	
PSV - Práce a dodávky PSV							45 375,55	
723 - Zdravotnická - vnitřní plynovod							45 375,55	
D1 - POTRUBÍ D+M							25 668,52	
1	K	72310202000	Potrubi ocelové zářkové černé svařované DN 15	m	1,000	229,00	229,00	
Potrubí ocelové zářkové černé svařované DN 15								
2	K	72310204000	Potrubi ocelové zářkové černé svařované DN 25	m	2,000	323,00	646,00	
Potrubí ocelové zářkové černé svařované DN 25								
3	K	72310206000	Potrubi ocelové zářkové černé svařované DN 40	m	9,000	402,00	3 618,00	
Potrubí ocelové zářkové černé svařované DN 40								
4	K	72315036000	Potrubi ocel., černé svařované - chráněný D 76/3,2	m	1,000	348,00	348,00	
Potrubí ocel., černé svařované - chráněný D 76/3,2								
5	K	Pol131	Tlakové zkušební potrubí	m	12,000	7,00	91,00	
Tlakové zkušební potrubí								
6	K	723160206000	Připojka k plynoměru, zářková bez ochrany G 6/4	soub. or	1,000	1 843,00	1 843,00	
Připojka k plynoměru, zářková bez ochrany G 6/4								
7	K	Pol132	Rozpěrka 250 mm	ks	1,000	290,00	290,00	
Rozpěrka 250 mm								
8	K	723190253000	Vyvedení a upravení plynovodních výpusků DN 25	kus	2,000	128,00	256,00	
Vyvedení a upravení plynovodních výpusků DN 25								
9	K	723190204000	Připojka plynovodu, trubičky zářkové černé DN 25	soub. or	2,000	1 055,00	2 110,00	
Připojka plynovodu, trubičky zářkové černé DN 25								
10	K	723190917000	Navařování odbočky na plynové potrubí DN 50	kus	2,000	220,00	440,00	
Navařování odbočky na plynové potrubí DN 50								
11	K	Pol133	odvzdušnění a naplnění plyn potrubí	m	13,000	6,00	78,00	
odvzdušnění a naplnění plyn potrubí								
12	K	723234321000	Regulátor síťodtokový, bez armatur, 25 m3/h	kus	1,000	3 626,00	3 626,00	
Regulátor síťodtokový, bez armatur, 25 m3/h								
13	K	7232337215000	Kohout hadový, Zvonitřní zářk DN 25	kus	2,000	253,00	506,00	
Kohout hadový, Zvonitřní zářk DN 25								
14	K	7232337217000	Kohout hadový, Zvonitřní zářk DN 40	kus	1,000	413,00	413,00	
Kohout hadový, Zvonitřní zářk DN 40								
15	K	Pol135	Harvestní ventili DN 40, 230 V bez proudu zavřeno	kus	1,000	6 987,00	6 987,00	
Harvestní ventili DN 40, 230 V bez proudu zavřeno								
16	K	Pol136	Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem	kus	1,000	1 487,00	1 487,00	
Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem								
17	K	Pol137	Plechové drůška pro náhu (regulátor a plynoměr)	kus	1,000	722,00	722,00	
Plechové drůška pro náhu (regulátor a plynoměr)								
18	K	Pol134	Podlání uzpívky	kus	1,000	1 572,00	1 572,00	
Podlání uzpívky								
19	K	Pol138	Přesun hmot pro objekty	%	297,320	1,30	386,52	
Přesun hmot pro objekty								
D2 - DOKONČOVACÍ PRÁCE NATĚRY D+M							864,95	
20	K	Pol139	malba syntetické potrubí do 57 2-2+1E	m	12,000	71,00	852,00	
malba syntetické potrubí do 57 2-2+1E								
21	K	Pol140	Přesun hmot pro objekty	%	9,940	1,30	12,95	
Přesun hmot pro objekty								
D3 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ D+M							920,08	
22	K	Pol141	doplňkové konstrukce z profilu materiálu	kg	10,000	49,00	490,00	
doplňkové konstrukce z profilu materiálu								
23	K	Pol142	Těmen z levaného oceli DN 13 0625 DN20 - DN80	kg	6,000	69,00	414,00	
Těmen z levaného oceli DN 13 0625 DN20 - DN80								
24	K	Pol143	Přesun hmot pro objekty	%	10,720	1,50	16,08	
Přesun hmot pro objekty								
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M							17 922,00	
25	K	Pol11	Montáž	kus	1,000	3 315,00	3 315,00	
Montáž								
26	K	Pol12	Montážní materiál	kus	1,000	935,00	935,00	
Montážní materiál								
27	K	Pol16	Závěsy, objímky a kotevné kotvení	kus	1,000	808,00	808,00	
Závěsy, objímky a kotevné kotvení								
28	K	Pol1491	D+M Stavební výpomocí a úpravy. např. drážky, přirásky, pruty, základy, zapravování, překládání, atd. ... Včetně D+M překládání. Včetně vyžadování příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy (začít na dle nabídky stavebního stavby, skladu a překládání vybraných hmot osobní dopravou s naložením a vykládkou). Včetně poplatků. Pozemní a podzemní: D+M Stavební výpomocí a úpravy. např. drážky, přirásky, pruty, základy, zapravování, překládání, atd. ... Včetně D+M překládání. Včetně vyžadování příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy (začít na dle nabídky stavebního stavby, skladu a překládání vybraných hmot osobní dopravou s naložením a vykládkou). Včetně poplatků. Půdní hmoty je předpokládá. Pokud hmoty nejsou předpokládá se zanedbává, musí se zahrnout v jednotkové ceně.	M2	15,000	195,00	2 925,00	
D+M Stavební výpomocí a úpravy. např. drážky, přirásky, pruty, základy, zapravování, překládání, atd. ... Včetně D+M překládání. Včetně vyžadování příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy (začít na dle nabídky stavebního stavby, skladu a překládání vybraných hmot osobní dopravou s naložením a vykládkou). Včetně poplatků. Pozemní a podzemní: D+M Stavební výpomocí a úpravy. např. drážky, přirásky, pruty, základy, zapravování, překládání, atd. ... Včetně D+M překládání. Včetně vyžadování příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných hmot na dopravu prostředkem, vodorovné přepravy (začít na dle nabídky stavebního stavby, skladu a překládání vybraných hmot osobní dopravou s naložením a vykládkou). Včetně poplatků. Půdní hmoty je předpokládá. Pokud hmoty nejsou předpokládá se zanedbává, musí se zahrnout v jednotkové ceně.								
29	K	Pol164.1	Zařízení obkladu včetně dodání návodů na obklad	kus	4,000	195,00	780,00	
Zařízení obkladu včetně dodání návodů na obklad								
Pozemní a podzemní: Půdní hmoty je předpokládá. Pokud hmoty nejsou předpokládá se zanedbává, musí se zahrnout v jednotkové ceně.								
30	K	Pol17	Uvedení do provozu a vyztužení	kus	1,000	935,00	935,00	
Uvedení do provozu a vyztužení								
31	K	Pol18	Seřízení a vyregulování	kus	1,000	935,00	935,00	
Seřízení a vyregulování								
32	K	Pol191.1	Příprava ke kompenzi ztrát a, kompenzi vyztužení	soub. or	1,000	816,00	816,00	
Příprava ke kompenzi ztrát a, kompenzi vyztužení								
33	K	005231030R	Žlučování provoz	kus	1,000	935,00	935,00	
Žlučování provoz								
34	K	005231040R	Revize plynovodu, provozní řád	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	
Revize plynovodu, provozní řád								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	Pol97.1	Mechanizace, plošný, stavební materiál	M2	1,000	808,00	808,00	
			Mechanizace, plošný, stavební materiál	M2	1,000	1 330,00	1 330,00	
36	K	Pol165	Doprava	M2	1,000	1 500,00	1 500,00	
37	K	Pol461	Přesun betonu	M2	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA E. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
 Soupis: 1.4 c) - Zařízení vzduchotechniky

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dla výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTI a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				382 159,90
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovací	15,00%	ze	382 159,90	57 323,99
Cena s DPH				439 483,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
 Soupis: 1.4 c) - Zařízení vzduchotechniky
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadávatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	382 159,90
D1-1A - Odsávání par z kuchyní D+M	62 015,00
D2-2B - Větrání místností bez přirozeného větrání D+M	5 816,00
D3-3C - Větrání výtahové šachty D+M	2 667,00
D4-4D - Chlazení technické místnosti UPS D+M	45 077,00
D5-5E - Větrání CHÚC typ A D+M	266 584,90
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	99 066,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
 Soupis: 1.4 c) - Zařízení vzduchotechniky
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 382 159,90

D1-1A - Odsávání par z kuchyní D+M 62 015,00

1	K	1.2	Kuchyňský odsávací par o výkonu 155 m3/h se zpětnou Mapkou a odděleným ovládním ve výšce maximálně 1,1m nad podlahou, horní odťah, dekorativní korín Kuchyňský odsávací par o výkonu 155 m3/h se zpětnou Mapkou a odděleným ovládním ve výšce maximálně 1,1m nad podlahou, horní odťah, dekorativní korín Parametry a podroby: Rozměry: 155x110, 400x305mm, barva bílá	ks	1,000	6 228,00	6 228,00	
2	K	1.3.1	Cítyřramé potrubí z pozink. plechu sk.I, DN 120x405 - vodotěsné., Potrubí 200x150 včetně tvarovek. Cítyřramé potrubí z pozink. plechu sk.I, DN 120x405 - vodotěsné., Potrubí 200x150 včetně tvarovek. Parametry a podroby: Rozměry: 200x150 mm	m	2,000	310,00	620,00	
3	K	1.3.2	Cítyřramé potrubí z pozink. plechu sk.I, DN 120x405 - vodotěsné., Potrubí 200x125 včetně tvarovek. Cítyřramé potrubí z pozink. plechu sk.I, DN 120x405 - vodotěsné., Potrubí 200x125 včetně tvarovek. Parametry a podroby: Rozměry: 200x125 mm	m	31,000	290,00	8 990,00	
4	K	1.3.3	Cítyřramé potrubí z pozink. plechu sk.I, DN 120x405 - vodotěsné., Potrubí 150x150 včetně tvarovek. Cítyřramé potrubí z pozink. plechu sk.I, DN 120x405 - vodotěsné., Potrubí 150x150 včetně tvarovek. Parametry a podroby: Rozměry: 150x150 mm	m	3,000	270,00	810,00	
5	K	1.3.4	Cítyřramé potrubí z pozink. plechu sk.I, DN 120x405 - vodotěsné., Potrubí 125x125 včetně tvarovek. Cítyřramé potrubí z pozink. plechu sk.I, DN 120x405 - vodotěsné., Potrubí 125x125 včetně tvarovek. Parametry a podroby: Rozměry: 125x125 mm	m	18,000	226,00	4 068,00	
6	K	1.3.5	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Parametry a podroby: Ø 200	m	20,000	295,00	5 900,00	
7	K	1.3.6	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Parametry a podroby: Ø 100, odvod karmelcovité	m	31,000	250,00	7 750,00	
8	K	1.3.7	Kruhové výfukové blánice na průměr potrubí 200mm, ochrana proti dešti, síťka Kruhové výfukové blánice na průměr potrubí 200mm, ochrana proti dešti, síťka Parametry a podroby: Ø 200, barva tmavě šedá	ks	7,000	1 086,00	7 602,00	
9	K	1.4	Požární klapka na kruhové potrubí průměr 100mm, ruční a teplotní ovládní, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární úspěrka, přislušenství Požární klapka na kruhové potrubí průměr 100mm, ruční a teplotní ovládní, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární úspěrka, přislušenství Parametry a podroby: Rozměry: Ø 100 (viz. referenční standard) Ruční a teplotní ovládní na kratší straně	ks	7,000	906,00	6 342,00	
10	K	1.5	Požární klapka na cítyřramé potrubí 150x150, ruční a teplotní ovládní, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární úspěrka, přislušenství Požární klapka na cítyřramé potrubí 150x150, ruční a teplotní ovládní, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární úspěrka, přislušenství Parametry a podroby: Rozměry: 150x150 (viz. referenční standard) Ruční a teplotní ovládní na kratší straně	ks	7,000	1 235,00	8 645,00	
11	K	1.6	Požární klapka na cítyřramé potrubí 150x200, ruční a teplotní ovládní, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární úspěrka, přislušenství Požární klapka na cítyřramé potrubí 150x200, ruční a teplotní ovládní, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární úspěrka, přislušenství Parametry a podroby: Rozměry: 150x200 (viz. referenční standard) Ruční a teplotní ovládní na kratší straně	ks	4,000	1 265,00	5 060,00	

D2-2B - Větrání místností bez přirozeného větrání D+M 5 816,00

12	K	2.1	Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem a přislušenstvím, spouštěno přes termostát (dodávka elektrů) Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem a přislušenstvím, spouštěno přes termostát (dodávka elektrů) Parametry a podroby: Rozměry: 230x110, 40Pa	ks	1,000	3 543,00	3 543,00	
13	K	2.2	Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem a přislušenstvím, spouštěno přes světlo Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem a přislušenstvím, spouštěno přes světlo Parametry a podroby: Rozměry: 230x110, 40Pa	ks	1,000	1 836,00	1 836,00	
14	K	2.3.1	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Parametry a podroby: Ø 125	m	0,300	210,00	63,00	
15	K	2.3.2	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Parametry a podroby: Ø 80	m	1,000	204,00	204,00	
16	K	2.4	Krycí mřížka kruhová průměr 125mm Krycí mřížka kruhová průměr 125mm Parametry a podroby: Ø 125, barva bílá	ks	1,000	168,00	168,00	

D3-3C - Větrání výtahové šachty D+M 2 667,00

17	K	3.1.1	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, DN 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. Parametry a podroby: Ø 115, odvod karmelcovité	m	4,000	426,00	1 704,00	
18	K	3.1.2	Kruhové výfukové blánice na průměr potrubí 315mm, ochrana proti dešti, síťka Kruhové výfukové blánice na průměr potrubí 315mm, ochrana proti dešti, síťka Parametry a podroby: Ø 315, barva tmavě šedá	ks	1,000	963,00	963,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D4-4D - Chlazení technické místnosti UPS D+M							45 077,00	
19	K	4.1	Nástěnná inverter chladicí jednotka o chladicím výkonu 3,1kW, ovládaná přes infra ovladač, propojení se společnou vnější jednotkou, přibalenství.	ks	1,000	21 824,00	21 824,00	
Nástěnná inverter chladicí jednotka o chladicím výkonu 3,1kW, ovládaná přes infra ovladač, propojení se společnou vnější jednotkou, přibalenství.								
20	K	4.2	Vnější chladicí jednotka inverter o chladicím výkonu 5,1 kW, Cu propojovací potrubí, izolace potrubí, propojovací kabely včetně montáže (vzdálenosti jednotek cca 8m), ocelový rám a nástěnná konzoly	ks	1,000	23 253,00	23 253,00	
Vnější chladicí jednotka inverter o chladicím výkonu 5,1 kW, Cu propojovací potrubí, izolace potrubí, propojovací kabely včetně montáže (vzdálenosti jednotek cca 8m), ocelový rám a nástěnná konzoly								
D5-5E - Větrání CHUC typ A D+M							266 584,90	
21	K	5.1.1	Potrubní radiální kovový ventilátor s dopředu zabudovanými lopatkami do hranatého potrubí 800x500mm včetně přibalenství, 5860m3/h, 150Pa, spouštěno přes čidlo kouře a 4x tlačítka (v dodávce VZ)	ks	2,000	26 406,00	52 812,00	
Potrubní radiální kovový ventilátor s dopředu zabudovanými lopatkami do hranatého potrubí 800x500mm včetně přibalenství, 5860m3/h, 150Pa, spouštěno přes čidlo kouře a 4x tlačítka (v dodávce VZ)								
Poznamka k položce: Rozměry: 5860x316, 180Pa, 2,81kW, 3,3A (vč. vzorového standardu)								
22	K	5.1.2	elektro-MAR větrání CHUC: rozvaděč VZT, čidlo kouře, 4x spouštěcí tlačítka, při spuštění kontakt na otevření klapek poz. 5.3, 5.7, 5.9, propojení se dvěma zdroji (s přívodem elektro+ s náhradním zdrojem), propojovací kabeláž cca 110m	ks	1,000	48 420,00	48 420,00	
elektro-MAR větrání CHUC: rozvaděč VZT, čidlo kouře, 4x spouštěcí tlačítka, při spuštění kontakt na otevření klapek poz. 5.3, 5.7, 5.9, propojení se dvěma zdroji (s přívodem elektro+ s náhradním zdrojem), propojovací kabeláž cca 110m								
23	K	5.2	Průžné vložky 800x500mm k připojení ventilátoru	ks	2,000	664,00	1 328,00	
Průžné vložky 800x500mm k připojení ventilátoru								
Poznamka k položce: Rozměry: 800x500mm								
24	K	5.3	Klapka regulační a uzavírací 800x500 s gumovým těsněním a servopohonem 230V se zpětnou pružinou 4m2, 20Nm, havarijní funkce, elektro pouze otevírá, otevírá se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2	ks	1,000	6 660,00	6 660,00	
Klapka regulační a uzavírací 800x500 s gumovým těsněním a servopohonem 230V se zpětnou pružinou 4m2, 20Nm, havarijní funkce, elektro pouze otevírá, otevírá se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2								
Poznamka k položce: 800x500								
25	K	5.4	Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 1200x600mm včetně montážního rámu do vrt potrubí	ks	1,000	1 216,00	1 216,00	
Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 1200x600mm včetně montážního rámu do vrt potrubí								
Poznamka k položce: 1200x600								
26	K	5.5	Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 300x400mm včetně montážního rámu do vrt potrubí	ks	1,000	434,00	434,00	
Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 300x400mm včetně montážního rámu do vrt potrubí								
Poznamka k položce: 300x400								
27	K	5.6	Protidešťové žaluzie komfortní 700x700mm včetně rámu (RAL 9006)	ks	2,000	2 195,00	4 390,00	
Protidešťové žaluzie komfortní 700x700mm včetně rámu (RAL 9006)								
Poznamka k položce: 700x700, barva bílá								
28	K	5.7	Klapka pro odvod kouře a tepla 700x500, pož. odolnost minimálně 30minut, pružinový pohon, napájení 230V, otevírá se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2	ks	1,000	23 557,50	23 557,50	
Klapka pro odvod kouře a tepla 700x500, pož. odolnost minimálně 30minut, pružinový pohon, napájení 230V, otevírá se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2								
Poznamka k položce: 700x500								
29	K	5.8	Stěnová mřížka pro odvod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 400x200mm včetně montážního rámu do podhledu	ks	1,000	353,00	353,00	
Stěnová mřížka pro odvod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 400x200mm včetně montážního rámu do podhledu								
Poznamka k položce: 400x200								
30	K	5.9	Klapka pro odvod kouře a tepla 400x200, pož. odolnost minimálně 30minut, pružinový pohon, napájení 230V, otevírá se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2	ks	1,000	17 235,00	17 235,00	
Klapka pro odvod kouře a tepla 400x200, pož. odolnost minimálně 30minut, pružinový pohon, napájení 230V, otevírá se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2								
Poznamka k položce: 400x200								
31	K	5.10.1	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 400x200 včetně tvarovek.	m	1,800	612,00	1 101,60	
Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 400x200 včetně tvarovek.								
Poznamka k položce: Rozměry: 400x200 mm								
32	K	5.10.2	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPHD, ON 120311 - vodotěsné, Včetně tvarovek.	m	2,000	409,00	818,00	
Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPHD, ON 120311 - vodotěsné, Včetně tvarovek.								
Poznamka k položce: O 315, barva bílá								
33	K	5.10.3	Kruhové výfukové hlavice na průměr potrubí 315mm, ochrana proti dešti, sítka	ks	1,000	1 298,00	1 298,00	
Kruhové výfukové hlavice na průměr potrubí 315mm, ochrana proti dešti, sítka								
Poznamka k položce: O 315, barva bílá								
34	K	5.11.1	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 1200x400 včetně tvarovek.	m	1,400	1 345,00	1 883,00	
Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 1200x400 včetně tvarovek.								
Poznamka k položce: Rozměry: 1200x400 mm								
35	K	5.11.2	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 700x700 včetně tvarovek.	m	1,100	1 180,00	1 298,00	
Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 700x700 včetně tvarovek.								
Poznamka k položce: Rozměry: 700x700 mm								
36	K	5.11.3	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 800x500 včetně tvarovek.	m	2,600	1 078,00	2 804,80	
Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 800x500 včetně tvarovek.								
Poznamka k položce: Rozměry: 800x500 mm								
37	K	5.11.4	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 400x300 včetně tvarovek.	m	3,100	600,00	1 860,00	
Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 400x300 včetně tvarovek.								
Poznamka k položce: Rozměry: 400x300 mm								
O - Všeobecné konstrukce a práce D+M							99 066,00	
38	K	Pol17)	Teplotní a hluková izolace (Deska z min. písk, hustota 80 kg/m3, tl. min 60mm s Al polem, pož. odolnost 30 minut)	m2	22,000	333,00	7 326,00	
Teplotní a hluková izolace (Deska z min. písk, hustota 80 kg/m3, tl. min 60mm s Al polem, pož. odolnost 30 minut)								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	Pol172	Podlažní ucpávky	ks	30,000	765,00	22 950,00	
			Podlažní ucpávky					
40	K	Pol11	Montáž	h	1,000	46 215,00	46 215,00	
			Montáž					
41	K	Pol12	Montážní materiál	h	1,000	1 305,00	1 305,00	
			Montážní materiál					
42	K	Pol16	Zdvěhy, objímky a kotvení technika	h	1,000	4 770,00	4 770,00	
			Zdvěhy, objímky a kotvení technika					
43	E	Pol1491	D-M Stavební výpomocí a úpravy. Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdíčky, zapravení, přeladění, atd. ... Včetně D-M přeladění. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (požár lze dle nabídky zhotovitele stavby), skladištní a přepravní vybraných hmot osobně doprovázené s naložením a odložením. Včetně poplatků.	h25	30,000	180,00	5 400,00	

D-M Stavební výpomocí a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdíčky, zapravení, přeladění, atd. ...
Včetně D-M přeladění.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (požár lze dle nabídky zhotovitele stavby), skladištní a přepravní vybraných hmot osobně doprovázené s naložením a odložením. Včetně poplatků.

Podrobná k položce:
D-M Stavební výpomocí a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdíčky, zapravení, přeladění, atd. ...
Včetně D-M přeladění.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (požár lze dle nabídky zhotovitele stavby), skladištní a přepravní vybraných hmot osobně doprovázené s naložením a odložením. Včetně poplatků.

Počet hodin je předpoklad. Pokud škrtící uchazeč termín předpokladů i u nezasvěcených, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

44	E	Pol164.1	Zaučení obsluhy včetně dodání návodu na obsluhu	hod	8,000	100,00	800,00	
			Zaučení obsluhy včetně dodání návodu na obsluhu					
			Podrobná k položce: Počet hodin je předpoklad. Pokud škrtící uchazeč termín předpokladů i u nezasvěcených, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.					
45	K	Pol17	Uvedení do provozu a vyzkoušení	h	1,000	800,00	800,00	
			Uvedení do provozu a vyzkoušení					
46	K	Pol18	Seřizování a vyregulování	h	1,000	5 000,00	5 000,00	
			Seřizování a vyregulování					
47	K	Pol97.1	Mechanizace, plošiny, stavební lešení	h	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Mechanizace, plošiny, stavební lešení					
48	K	Pol165	Doprava	h	1,000	2 000,00	2 000,00	
			Doprava					
49	K	Pol161	Přesun hmot	h	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Přesun hmot					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2013-15-14-DP5c - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA E. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
 Soupis: 1.4 d) - Zdravotně technické instalace

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTS a. s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				822 400,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	822 400,00	123 360,00
Cena s DPH v CZK				945 760,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: 1.4 d) - Zdravotně technické instalace
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 03.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Pops	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	822 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	36 647,00
1 - Zemní práce	36 647,00
PSV - Práce a dodávky PSV	68 473,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	68 473,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	95 650,00
722-PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí	95 650,00
722-ARM - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury, zařízení	96 290,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	501 230,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	24 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2019-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Ě. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
 Soupis: 1.4 d) - Zdravotně technické instalace
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 822 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

36 647,00

1 - Zemní práce

36 647,00

1	K	1 CD04	Hroubení zapuštěných i nezapuštěných ryh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horně šíř. 4 do 100 m3.	m3	5,000	200,00	1 000,00	
Hroubení zapuštěných i nezapuštěných ryh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horně šíř. 4 do 100 m3.								
2	K	1 CD05	Hroubení zapuštěných i nezapuštěných ryh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horně šíř. 4. Připlatek za lepkost.	m3	5,000	5,00	25,00	
Hroubení zapuštěných i nezapuštěných ryh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horně šíř. 4. Připlatek za lepkost.								
3	K	1 CD05.1	Hroubení zapuštěných i nezapuštěných ryh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horně šíř. 5 do 100 m3.	m3	1,000	350,00	350,00	
Hroubení zapuštěných i nezapuštěných ryh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horně šíř. 5 do 100 m3.								
4	K	1 CD06	Nakládání, skládání a překládání neuzavřeného výkopku nebo vypaný nakládání, množství do 100 m3, z horní šíř. 1 až 4. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.	m3	5,000	20,00	100,00	
Nakládání, skládání a překládání neuzavřeného výkopku nebo vypaný nakládání, množství do 100 m3, z horní šíř. 1 až 4. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.								
5	K	1 CD08	Vodorovné přemístění výkopku/vypaný z horní šíř. 1 až 4 (počet km dle nabídky zhotovitele)	m3	5,000	50,00	250,00	
Vodorovné přemístění výkopku/vypaný z horní šíř. 1 až 4 (počet km dle nabídky zhotovitele)								
6	K	1 CD06.1	Nakládání, skládání a překládání uzavřeného výkopku nebo vypaný nakládání, množství do 100 m3, z horní šíř. 5. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.	m3	1,000	60,00	60,00	
Nakládání, skládání a překládání uzavřeného výkopku nebo vypaný nakládání, množství do 100 m3, z horní šíř. 5. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.								
7	K	1 CD08.1	Vodorovné přemístění výkopku/vypaný z horní šíř. 5 (počet km dle nabídky zhotovitele)	m3	1,000	50,00	50,00	
Vodorovné přemístění výkopku/vypaný z horní šíř. 5 (počet km dle nabídky zhotovitele)								
8	K	1 CD10	Litvice výkopku (dle T2) se předpokládá předáním oprávněné osobě s nakládáním s odpady - např. uložení na skládku vč. poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)- nekontaminovaná zemina	m3	6,000	200,00	1 200,00	
Litvice výkopku (dle T2) se předpokládá předáním oprávněné osobě s nakládáním s odpady - např. uložení na skládku vč. poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)- nekontaminovaná zemina								
9	K	1 CD11	M - Obvyp potrubí bez prohození vypaný M - Obvyp potrubí bez prohození vypaný	m3	2,200	100,00	220,00	
M - Obvyp potrubí bez prohození vypaný								
10	K	1 CD11.1	D - Obvyp potrubí - štrkoplátek F 0-B (2000 kg/m3). D - Obvyp potrubí - štrkoplátek F 0-B (2000 kg/m3).	l	4,400	70,00	308,00	
D - Obvyp potrubí - štrkoplátek F 0-B (2000 kg/m3).								
11	K	1 CD12	M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štrkoplátek do 63 mm M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štrkoplátek do 63 mm	m3	3,800	100,00	380,00	
M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štrkoplátek do 63 mm								
12	K	1 CD13	D - Lože pod potrubí - ztuštěný písek F 0-4 (2000 kg/m3). D - Lože pod potrubí - ztuštěný písek F 0-4 (2000 kg/m3).	l	7,600	40,00	304,00	
D - Lože pod potrubí - ztuštěný písek F 0-4 (2000 kg/m3).								
13	K	1 CD13.1	D-M Podkladní desky z betonu prosádky U. C 16/20 otevřený výkop (m3 x 1,035 ztuštěný) D-M Podkladní desky z betonu prosádky U. C 16/20 otevřený výkop (m3 x 1,035 ztuštěný)	m3	18,000	1 800,00	32 400,00	
D-M Podkladní desky z betonu prosádky U. C 16/20 otevřený výkop (m3 x 1,035 ztuštěný)								

PSV - Práce a dodávky PSV

68 473,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

68 473,00

14	K	721-CD01	Potrubí kanalizační z PVC SM4 hrdlové ležaté vnitřní (učeno do země) DN 100, vč. tvarovek D-M Potrubí kanalizační z PVC SM4 hrdlové ležaté vnitřní (učeno do země) DN 100, vč. tvarovek D-M	m	16,000	190,00	3 040,00	
Potrubí kanalizační z PVC SM4 hrdlové ležaté vnitřní (učeno do země) DN 100, vč. tvarovek D-M								
15	K	721-CD02	Potrubí kanalizační z PVC SM4 hrdlové ležaté vnitřní (učeno do země) DN 125, vč. tvarovek D-M Potrubí kanalizační z PVC SM4 hrdlové ležaté vnitřní (učeno do země) DN 125, vč. tvarovek D-M	m	53,000	180,00	9 540,00	
Potrubí kanalizační z PVC SM4 hrdlové ležaté vnitřní (učeno do země) DN 125, vč. tvarovek D-M								
16	K	721-CD02.1	Potrubí kanalizační z PVC SM4 hrdlové ležaté vnitřní (učeno do země) DN 150, vč. tvarovek D-M Potrubí kanalizační z PVC SM4 hrdlové ležaté vnitřní (učeno do země) DN 150, vč. tvarovek D-M	m	18,000	250,00	4 500,00	
Potrubí kanalizační z PVC SM4 hrdlové ležaté vnitřní (učeno do země) DN 150, vč. tvarovek D-M								
17	K	721-CD0811	Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotnost s přídatkem minerálního plniva DN 40, vč. tvarovek a kotvení D-M Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotnost s přídatkem minerálního plniva DN 40, vč. tvarovek a kotvení D-M	m	106,000	100,00	10 600,00	
Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotnost s přídatkem minerálního plniva DN 40, vč. tvarovek a kotvení D-M								
18	K	721-CD091	Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotnost s přídatkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek a kotvení D-M Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotnost s přídatkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek a kotvení D-M	m	87,000	110,00	9 570,00	
Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotnost s přídatkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek a kotvení D-M								
19	K	721-CD101	Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotnost s přídatkem minerálního plniva DN 70, vč. tvarovek a kotvení D-M Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotnost s přídatkem minerálního plniva DN 70, vč. tvarovek a kotvení D-M	m	2,000	186,00	372,00	
Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotnost s přídatkem minerálního plniva DN 70, vč. tvarovek a kotvení D-M								
20	K	721-CD111	Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotnost s přídatkem minerálního plniva DN 100, vč. tvarovek a kotvení D-M Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotnost s přídatkem minerálního plniva DN 100, vč. tvarovek a kotvení D-M	m	125,000	200,00	25 000,00	
Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotnost s přídatkem minerálního plniva DN 100, vč. tvarovek a kotvení D-M								
Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednotnost s přídatkem minerálního plniva DN 100, vč. tvarovek a kotvení D-M								
21	K	721-CD18	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	391,000	3,00	1 173,00	
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125								
22	K	721-CD18.1	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150	m	16,000	8,00	128,00	
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150								
23	K	721-CD22	Odvětrávací hlavice plastové DN 100 D-M Odvětrávací hlavice plastové DN 100 D-M	kus	7,000	650,00	4 550,00	
Odvětrávací hlavice plastové DN 100 D-M								

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

95 650,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
722-PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí						95 650,00	
24	K 722-CD02	Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 5/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M	m	8,000	455,00	3 640,00	
Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 5/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M							
25	K 722-CD03	Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 6/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M	m	32,000	450,00	14 400,00	
Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 6/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M							
26	K 722-CD03.1	Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 7", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M	m	1,000	550,00	550,00	
Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 7", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M							
27	K 722-CD07	Vodovod z PPR trubek 20x2,8 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M	m	380,000	100,00	38 000,00	
Vodovod z PPR trubek 20x2,8 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M							
28	K 722-CD08	Vodovod z PPR trubek 25x3,5 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M	m	110,000	110,00	12 100,00	
Vodovod z PPR trubek 25x3,5 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M							
29	K 722-CD09	Vodovod z PPR trubek 32x4,4 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M	m	108,000	125,00	13 500,00	
Vodovod z PPR trubek 32x4,4 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M							
30	K 722-CD10	Vodovod z PPR trubek 40x5,5 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M	m	38,000	160,00	6 080,00	
Vodovod z PPR trubek 40x5,5 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M							
31	K 722-CD11	Vodovod z PPR trubek 50x6,9 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M	m	41,000	180,00	7 380,00	
Vodovod z PPR trubek 50x6,9 (PN16) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D-M							

722-ARM - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury, zařízení						96 290,00	
32	K 722-CD20	Uzávěr s vypouštěním DN 15 D-M	ks	14,000	100,00	1 400,00	
Uzávěr s vypouštěním DN 15 D-M							
33	K 722-CD21	Uzávěr s vypouštěním DN 20 D-M	ks	90,000	120,00	10 800,00	
Uzávěr s vypouštěním DN 20 D-M							
34	K 722-CD25	Uzávěr s vypouštěním DN 25 D-M	ks	15,000	220,00	3 300,00	
Uzávěr s vypouštěním DN 25 D-M							
35	K 722-CD25.1	Uzávěr s vypouštěním DN 32 D-M	ks	3,000	400,00	1 200,00	
Uzávěr s vypouštěním DN 32 D-M							
36	K 722-CD25.2	Uzávěr s vypouštěním DN 40 D-M	ks	4,000	500,00	2 000,00	
Uzávěr s vypouštěním DN 40 D-M							
37	K 722-CD25.3	Uzávěr s vypouštěním DN 50 D-M	ks	1,000	750,00	750,00	
Uzávěr s vypouštěním DN 50 D-M							
38	K 722-CD25.4	Automatický termostatický ventil pro vytápění cirkulace teplé vody s měřicími vstupy pro měření tlaku, dif. tlaku a teploty DN 15 D-M	ks	7,000	1 800,00	12 600,00	
Automatický termostatický ventil pro vytápění cirkulace teplé vody s měřicími vstupy pro měření tlaku, dif. tlaku a teploty DN 15 D-M							
39	K 722-CD20.1	Poskytnutí ventil 0,6 MPa DN 15 D-M	ks	1,000	400,00	400,00	
Poskytnutí ventil 0,6 MPa DN 15 D-M							
40	K 722-CD20.2	Redukční ventil DN 40 D-M	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
Redukční ventil DN 40 D-M							
41	K 722-CD20.3	Zpětný ventil DN 32 D-M	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
Zpětný ventil DN 32 D-M							
42	K 722-CD20.4	Zpětný ventil DN 40 D-M	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
Zpětný ventil DN 40 D-M							
43	K 722-CD20.5	Cirkulační čerpadlo - bronz DN 32, 3-tupňové regulace otáček, 55°C, se spínacími hodinami D-M	ks	1,000	9 200,00	9 200,00	
Cirkulační čerpadlo - bronz DN 32, 3-tupňové regulace otáček, 55°C, se spínacími hodinami D-M							
44	K 722-CD40	Expanzní nádobka tlak. 33 litrů s průložkou armaturou a přibí. D-M	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
Expanzní nádobka tlak. 33 litrů s průložkou armaturou a přibí. D-M							
45	K 722-CD40.1	Podélný hydrant DN25, hadice 30 m, 1,1/2", 16/16 ke zavěšení na stěnu D-M	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	
Podélný hydrant DN25, hadice 30 m, 1,1/2", 16/16 ke zavěšení na stěnu D-M							
46	K 722-CD40.2	Vododměr bytový na teplotu a studenou vodu Qn 1,6m3/h DN15 D-M	ks	48,000	480,00	23 040,00	
Vododměr bytový na teplotu a studenou vodu Qn 1,6m3/h DN15 D-M							
47	K 722-CD40.3	Vododměr na teplotu vodu Qn 6m3/h G3/4 Qb D-M	ks	1,000	3 100,00	3 100,00	
Vododměr na teplotu vodu Qn 6m3/h G3/4 Qb D-M							

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty						501 230,00	
48	K 725-U	U Umyvadla inovální, umyvadlový spec. stěn pro podjezd, stojánkové pákové umyvadlové baterie, perlator, 2x rohový ventil 1/2"; media - provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb. D-M	ks	22,000	3 500,00	77 000,00	
U Umyvadla inovální, umyvadlový spec. stěn pro podjezd, stojánkové pákové umyvadlové baterie, perlator, 2x rohový ventil 1/2"; media - provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb. D-M							
49	K 725-WC1	WC Kláves kamol inovální, pro těsnost posílené, včetně příslušenství pro inovální, včetně kotvících prvků, pomocné OK a veškerého příslušenství. Ovládací ruční, 2 množství splachování; media - provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D-M	ks	22,000	6 500,00	143 000,00	
WC Kláves kamol inovální, pro těsnost posílené, včetně příslušenství pro inovální, včetně kotvících prvků, pomocné OK a veškerého příslušenství. Ovládací ruční, 2 množství splachování, media - provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D-M							
50	K 725-D	D Vývody pro dřez montáž do línky, dřezové západkové uzávěrka, 2 x rohový ventil 1/2", (D-M) vývody provede dodávatelem interiéru, dřez a baterie v dodávce nábytku D-M	ks	23,000	430,00	9 890,00	
D Vývody pro dřez montáž do línky, dřezové západkové uzávěrka, 2 x rohový ventil 1/2", (D-M) vývody provede dodávatelem interiéru, dřez a baterie v dodávce nábytku D-M							
51	K 725-S	S Sprchový žlab pro montáž ke stěně, dl. 900mm, snížený, spodní odtok DN50 s integrovanou západkovou uzávěrkou, rošt protikluz, izolace lince dvojtl. dle izolace, sprchové nádobné pákové baterie pro inovální se samočistící sprchovou rošticí, dlouhou nylonovou hadicí a dlouhou sprchou s rýh. CHROM, sedátko a media - provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb. D-M	ks	22,000	11 000,00	242 000,00	
S Sprchový žlab pro montáž ke stěně, dl. 900mm, snížený, spodní odtok DN50 s integrovanou západkovou uzávěrkou, rošt protikluz, izolace lince dvojtl. dle izolace, sprchové nádobné pákové baterie pro inovální se samočistící sprchovou rošticí, dlouhou nylonovou hadicí a dlouhou sprchou s rýh. CHROM, sedátko a media - provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb. D-M							
Poznámka k položce: S Sprchový žlab pro montáž ke stěně, dl. 900mm, snížený, spodní odtok DN50 s integrovanou západkovou uzávěrkou, rošt protikluz, izolace lince dvojtl. dle izolace, sprchové nádobné pákové baterie pro inovální se samočistící sprchovou rošticí, dlouhou nylonovou hadicí a dlouhou sprchou s rýh. CHROM, sedátko a media - provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb. D-M							
52	K 725-PR	PR 1x ventil 1/2" - SV s připojením pro pračku a pračkové západkové uzávěrka čističové DN 40, D-M	ks	22,000	600,00	13 200,00	
PR 1x ventil 1/2" - SV s připojením pro pračku a pračkové západkové uzávěrka čističové DN 40, D-M							
53	K 725-VP	VP Podlahový výpusť plastové spodní odtok DN 70 s příslušnou mechanickou západkovou uzávěrkou a příslušenstvím, izolace lince dle izolace, D-M	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
VP Podlahový výpusť plastové spodní odtok DN 70 s příslušnou mechanickou západkovou uzávěrkou a příslušenstvím, izolace lince dle izolace, D-M							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	725-VL	Vl Výlevka, baterie dřezová nástěnná s delším ramenem, rohový ventil, splachovací nádržka, splachovací potrubí, D-M	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
Vl Výlevka, baterie dřezová nástěnná s delším ramenem, rohový ventil, splachovací nádržka, splachovací potrubí, D-M								
55	K	725-Vv	Vv Výtokový ventil G 3/4" nástěnný s napojením na hadici, D-M	ks	1,000	500,00	500,00	
Vv Výtokový ventil G 3/4" nástěnný s napojením na hadici, D-M								
56	K	725-K	K Podomítková vodní západková uzávěrka pro odvod kondenzátu s příslušnou mechanickou záp. uzávěrkou DN40 s ovláky, hadice na připojení, D-M (upřesnění vývodů viz. vzduchotechnika, vytápění)	ks	11,000	640,00	7 040,00	
K Podomítková vodní západková uzávěrka pro odvod kondenzátu s příslušnou mechanickou záp. uzávěrkou DN40 s ovláky, hadice na připojení, D-M (upřesnění vývodů viz. vzduchotechnika, vytápění)								
57	K	725-INT	INT Napojení prvku interiéru	H2S	12,000	200,00	2 400,00	
Napojení prvku interiéru Poznámka k položce: Počet kusů je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za neustatelný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								

0 - Všeobecné konstrukce a práce D-M

24 110,00

58	K	Pol172	Pol172 Požární uzávěrky	ks	90,000	50,00	4 500,00	
Požární uzávěrky								
59	K	CD 01 do 200	Provedení prostupů do 200mm vrtáním v žb a zděných konstrukcích, včetně zapravení	ks	30,000	150,00	4 500,00	
Provedení prostupů do 200mm vrtáním v žb a zděných konstrukcích, včetně zapravení								
60	K	Pol11	Pol11 Montáž	PROJEKTOVÁNO	1,000	2 400,00	2 400,00	
Montáž								
61	K	Pol12	Pol12 Montážní materiál	PROJEKTOVÁNO	1,000	1 275,00	1 275,00	
Montážní materiál								
62	K	Pol16	Pol16 Železy, objímky a kotvení technika	PROJEKTOVÁNO	1,000	1 275,00	1 275,00	
Železy, objímky a kotvení technika								
63	K	Pol1491	D-M Stavební výpomoci a úpravy. Např. drážky, prorysy, prostupy, zazdíčky, zapravení, přetahání, atd. ... Včetně D-M překládů. Včetně většiny příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných	H2S	15,000	150,00	2 250,00	

D-M Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, prorysy, prostupy, zazdíčky, zapravení, přetahání, atd. ...
Včetně D-M překládů.
Včetně většiny příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybraných kusů na dopravní prostředky, vodovodní přepravy (počet kusů dle nabídky zhotovitele stavby), skladní a přepravní vybraných kusů osobně operované s naložením a odepady. Včetně poplatků.
Poznámka k položce:
D-M Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, prorysy, prostupy, zazdíčky, zapravení, přetahání, atd. ...
Včetně D-M překládů.
Včetně většiny příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybraných kusů na dopravní prostředky, vodovodní přepravy (počet kusů dle nabídky zhotovitele stavby), skladní a přepravní vybraných kusů osobně operované s naložením a odepady. Včetně poplatků.
Počet kusů je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za neustatelný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

64	K	Pol164.1	Zaúčtování včetně dodání návodů na obsluhu	hod	8,000	195,00	1 560,00	
Zaúčtování včetně dodání návodů na obsluhu Poznámka k položce: Počet kusů je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za neustatelný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
65	K	Pol17	Pol17 Úvedení do provozu a vyzkoušení	PROJEKTOVÁNO	1,000	1 000,00	1 000,00	
Úvedení do provozu a vyzkoušení								
66	K	Pol18	Pol18 Seřizování a vyregulování	PROJEKTOVÁNO	1,000	1 000,00	1 000,00	
Seřizování a vyregulování								
67	K	Pol97.1	Pol97.1 Mechanizace, plošiny, stavební lešení	PROJEKTOVÁNO	1,000	850,00	850,00	
Mechanizace, plošiny, stavební lešení								
68	K	Pol165	Pol165 Doprava	PROJEKTOVÁNO	1,000	1 500,00	1 500,00	
Doprava								
69	K	Pol166	Pol166 Přesun hmot	PROJEKTOVÁNO	1,000	2 000,00	2 000,00	
Přesun hmot								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-13-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Ž. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
 Soupis: 1.4 e) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskasvody

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 533 620,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
sňžená	15,00%	ze	1 533 620,00	230 043,00
Cena s DPH v CZK				1 763 663,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2013-13-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
Soupis: 1.4 e) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Díle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Pops

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M21 - Elektromontáže D+M	1 533 620,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech D+M	1 397 200,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	136 420,00
	50 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
 Soupis: 1.4 e) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Díle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 533 620,00	
M21 - Elektromontáže D+M							1 397 200,00	
1	K	5	Rozváděč RN	ks	1,000	90 000,00	90 000,00	
			Rozváděč RN					
2	K	7	Rozváděč bytový	ks	22,000	6 000,00	132 000,00	
			Rozváděč bytový					
3	K	8	Rozváděč RN	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Rozváděč RN					
4	K	9	Rozváděč RSP	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	
			Rozváděč RSP					
5	K	6	Rozváděč RE	ks	1,000	60 000,00	60 000,00	
			Rozváděč RE					
6	K	11	SAŽNÍKA TOTAL-CENTRAL STOP	ks	1,000	857,00	857,00	
			SAŽNÍKA TOTAL-CENTRAL STOP					
7	K	210 19-0002.R00	Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 50 kg	kus	2,000	176,00	352,00	
			Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 50 kg					
8	K	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm ²	kus	3 000,000	8,00	24 000,00	
			Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 2,5 mm ²					
9	K	210 10-0002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm ²	kus	120,000	11,00	1 320,00	
			Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 6 mm ²					
10	K	210 10-0003.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 16 mm ²	kus	20,000	15,00	300,00	
			Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 16 mm ²					
11	K	210 10-0004.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 25 mm ²	kus	15,000	33,00	495,00	
			Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 25 mm ²					
12	K	210 10-0007.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 70 mm ²	kus	8,000	49,00	392,00	
			Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 70 mm ²					
13	K	12	Svítilna zářivková 2x58W IP54	ks	6,000	940,00	5 640,00	
			Svítilna zářivková 2x58W IP54					
14	K	13	Zářivkové svítidlo 2x58W IP20 - el. předradní plast kryt, montáž do podhledu	ks	50,000	1 300,00	65 000,00	
			Zářivkové svítidlo 2x58W IP20 - el. předradní plast kryt, montáž do podhledu					
15	K	14	Zářivkové svítidlo 2x58W IP20 - el. předradní plast kryt, montáž do podhledu	ks	112,000	56,00	6 272,00	
			Zářivkové svítidlo 2x58W IP20 - el. předradní plast kryt, montáž do podhledu					
16	K	15	Svítilna LED do kuch. linky vč. zdroje	ks	1,000	1 623,00	1 623,00	
			Svítilna LED do kuch. linky vč. zdroje					
17	K	16	Zářivkové svítidlo 4x18W IP44 el. předradní plast kryt, montáž do podhledu	ks	22,000	1 500,00	33 000,00	
			Zářivkové svítidlo 4x18W IP44 el. předradní plast kryt, montáž do podhledu					
18	K	17	Svítilna stropní / nástěnná 2x11W IP20	ks	109,000	600,00	65 400,00	
			Svítilna stropní / nástěnná 2x11W IP20					
19	K	18	Žárovka 11W	ks	216,000	80,00	17 280,00	
			Žárovka 11W					
20	K	210 19-0001.R00	Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 20 kg	kus	22,000	88,00	1 936,00	
			Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 20 kg					
21	K	210 19-0004.R00	Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 150 kg	kus	2,000	460,00	920,00	
			Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 150 kg					
22	K	19	Svítilna žárovková 1x11 40W IP44	ks	28,000	450,00	12 600,00	
			Svítilna žárovková 1x11 40W IP44					
23	K	23	Sporákové trojúhelníkové 16A	ks	23,000	408,00	9 384,00	
			Sporákové trojúhelníkové 16A					
24	K	26	Termostat pokojový 0-40°C	ks	1,000	963,00	963,00	
			Termostat pokojový 0-40°C					
25	K	210 11-0001.RT1	Spínač nástěnný kerolový - faz. 5, obyč. prostředí včetně dodávky spínače	kus	20,000	123,00	2 460,00	
			Spínač nástěnný kerolový - faz. 5, obyč. prostředí včetně dodávky spínače					
26	K	210 11-0004.RT1	Spínač nástěnný střídkový - faz. 6, obyč. prostředí včetně dodávky spínače	kus	46,000	101,00	4 646,00	
			Spínač nástěnný střídkový - faz. 6, obyč. prostředí včetně dodávky spínače					
27	K	210 11-1012.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+2, dvojitá zapojení včetně zásuvky dvojité	kus	278,000	168,00	46 704,00	
			Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+2, dvojitá zapojení včetně zásuvky dvojité					
28	K	210 11-1012.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+2, dvojitá zapojení včetně zásuvky dvojité - SPD 17,0	kus	25,000	662,00	16 550,00	
			Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+2, dvojitá zapojení včetně zásuvky dvojité - SPD 17,0					
29	K	210 11-0005.RT1	Spínač nástěnný klíbový - faz. 2, obyč. prostředí včetně dodávky spínače	kus	22,000	136,00	2 992,00	
			Spínač nástěnný klíbový - faz. 2, obyč. prostředí včetně dodávky spínače					
30	K	24	Spínač nástěnný klíbový - faz. 6-6, obyč. prostředí včetně dodávky spínače	kus	12,000	174,00	2 088,00	
			Spínač nástěnný klíbový - faz. 6-6, obyč. prostředí včetně dodávky spínače					
31	K	20	Žárovka 40W/EC27	ks	28,000	16,00	448,00	
			Žárovka 40W/EC27					
32	K	21	Svítilna ruzozbová 8W/60 min. IP44	ks	77,000	700,00	53 900,00	
			Svítilna ruzozbová 8W/60 min. IP44					
33	K	22	Pohybový spínač osvětlení 10A IP44	ks	3,000	532,00	1 596,00	
			Pohybový spínač osvětlení 10A IP44					
34	K	210 11-0021.RT1	Spínač nástěnný jednopólový - faz. 1, venkovní včetně dodávky spínače	kus	4,000	219,00	876,00	
			Spínač nástěnný jednopólový - faz. 1, venkovní včetně dodávky spínače					
35	K	210 01-0301.RT2	Krabička přístrojová KP 68, K2 3, bez zapojení vč. dodávky KJ 1904-vč.ka-ždrub	kus	520,000	42,00	21 840,00	
			Krabička přístrojová KP 68, K2 3, bez zapojení vč. dodávky KJ 1904-vč.ka-ždrub					
36	K	210 01-0322.RT1	Krabička odbočná KR 97, se zapojením kruhové včetně dodávky KR 97	kus	500,000	111,00	55 500,00	
			Krabička odbočná KR 97, se zapojením kruhové včetně dodávky KR 97					
37	K	210 01-0351.RT1	Rozvodna krabičková 2 (B, Izol. 6455-11 do 4 mm ² včetně dodávky krabičky 6455-11	kus	60,000	117,00	7 020,00	
			Rozvodna krabičková 2 (B, Izol. 6455-11 do 4 mm ² včetně dodávky krabičky 6455-11					
38	K	210 80-0606.RT1	Vodík vn a vn CYA 6 mm ² uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6	m	1 200,000	29,00	34 800,00	
			Vodík vn a vn CYA 6 mm ² uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6					
39	K	210 11-0001.RT1	Spínač nástěnný jednopólový - faz. 1, obyč. prostředí včetně dodávky spínače	kus	70,000	93,00	6 510,00	
			Spínač nástěnný jednopólový - faz. 1, obyč. prostředí včetně dodávky spínače					
40	K	25	Tlačítkový spínač s dotazováním	ks	46,000	154,00	6 160,00	
			Tlačítkový spínač s dotazováním					
41	K	210 80-0608.R00	Vodík vn a vn CYA 16 mm ² uložený v trubkách	m	60,000	39,00	2 340,00	
			Vodík vn a vn CYA 16 mm ² uložený v trubkách					

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	210 80-0609.RT1	Vodíče nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 25	m	60,000	73,00	4 380,00
		Vodíče nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 25					
43	K	210 80-0604.RT1	Vodíče nn a vn CYA 7,5 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CY 7,5	m	800,000	21,00	16 800,00
		Vodíče nn a vn CYA 7,5 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CY 7,5					
44	K	27	Kabel CHKE-V 4x16	m	30,000	322,00	9 660,00
		Kabel CHKE-V 4x16					
45	K	31	Kabelový žlab 50x30 - plný FeZn komplet vč. spojek, namáhů a víka	m	33,000	289,00	10 113,00
		Kabelový žlab 50x30 - plný FeZn komplet vč. spojek, namáhů a víka					
46	K	27.1	Kabel CHKE-V 3x6	m	75,000	123,00	9 225,00
		Kabel CHKE-V 3x6					
47	K	31.1	Kabelový žlab 200x100 - drátěný komplet vč. spojek a úchyty	m	140,000	450,00	63 000,00
		Kabelový žlab 200x100 - drátěný komplet vč. spojek a úchyty					
48	K	28	Kabel CHKE-V 3x1,5	m	35,000	42,00	1 470,00
		Kabel CHKE-V 3x1,5					
49	K	29	Kabel CXXH-R 4x20	m	15,000	539,00	8 085,00
		Kabel CXXH-R 4x20					
50	K	29.1	Kabel CXXH-R 3x25	m	30,000	321,00	9 630,00
		Kabel CXXH-R 3x25					
51	K	29.2	Kabel CXXH-R 5x6	m	965,000	80,00	77 200,00
		Kabel CXXH-R 5x6					
52	K	29.3	Kabel CXXH-R 5x6	m	40,000	60,00	27 600,00
		Kabel CXXH-R 5x6					
53	K	29.4	Kabel CXXH-R 3x2,5	m	4 120,000	28,00	115 360,00
		Kabel CXXH-R 3x2,5					
54	K	29.5	Kabel CXXH-R 3x1,5	m	6 234,000	22,00	137 148,00
		Kabel CXXH-R 3x1,5					
55	K	210 22-0421.R00	Jiskřičlé - sestavení a montáž	kus	1,000	1 985,00	1 985,00
		Jiskřičlé - sestavení a montáž					
56	K	210 22-0002.RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	20,000	67,00	1 340,00
		Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm					
57	K	210 22-0458.R00	Nádrž nového svodového vodiče, 1x 288L, 2x krycí	m	16,000	6,00	96,00
		Nádrž nového svodového vodiče, 1x 288L, 2x krycí					
58	K	30	Ekvipotenciální svértno (HOP)	ks	1,000	548,00	548,00
		Ekvipotenciální svértno (HOP)					
59	K	210 22-0021.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	100,000	48,00	4 800,00
		Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm					
60	K	210 22-0321.R00	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	100,000	59,00	5 900,00
		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku					
61	K	210 27-0401.RT1	Označení svodu žitky, smaltované, umělé hmoty včetně dodávky žitky	kus	8,000	36,00	288,00
		Označení svodu žitky, smaltované, umělé hmoty včetně dodávky žitky					
62	K	210 22-0372.RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s drážky do zdiva včetně ochrann.úhelníku - 2 drážky do zdiva	kus	8,000	320,00	2 560,00
		Úhelník ochranný nebo trubka s drážky do zdiva včetně ochrann.úhelníku - 2 drážky do zdiva					
63	K	210 27-0302.RT1	Svorka hromosvodové nad 2 šrouby /ST, S1, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02	kus	20,000	82,00	1 640,00
		Svorka hromosvodové nad 2 šrouby /ST, S1, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02					
64	K	210 27-0302.RT6	Svorka hromosvodové nad 2 šrouby /ST, S1, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1	kus	2,000	55,00	110,00
		Svorka hromosvodové nad 2 šrouby /ST, S1, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1					
65	K	210 27-0302.RT3	Svorka hromosvodové nad 2 šrouby /ST, S1, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR	kus	6,000	84,00	504,00
		Svorka hromosvodové nad 2 šrouby /ST, S1, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR					
66	K	210 27-0302.RT2	Svorka hromosvodové nad 2 šrouby /ST, S1, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 03	kus	20,000	77,00	1 540,00
		Svorka hromosvodové nad 2 šrouby /ST, S1, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 03					
67	K	210 27-0301.RT3	Svorka hromosvodové do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	8,000	104,00	832,00
		Svorka hromosvodové do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ					
68	K	210 22-0101.RT1	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 -podpěry včetně drátu FeZn 8 mm - PY 22, PY15	m	130,000	122,00	15 860,00
		Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 -podpěry včetně drátu FeZn 8 mm - PY 22, PY15					
69	K	210 22-0201.R00	Týč jímecí s upravn. do 3 m dl. týče	kus	1,000	861,00	861,00
		Týč jímecí s upravn. do 3 m dl. týče					
70	K	210 27-0301.RT2	Svorka hromosvodové do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	50,000	46,00	2 300,00
		Svorka hromosvodové do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS					
71	K	210 27-0301.R00	Svorka hromosvodové do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	8,000	50,00	400,00
		Svorka hromosvodové do 2 šroubů /SS, SZ, SO/					
72	K	210 22-0101.RT3	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 -podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm - PY01	m	100,000	123,00	12 300,00
		Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 -podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm - PY01					
73	K	210 01-0003.RT1	Trubka ochranná pod omítkou, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	100,000	23,00	2 300,00
		Trubka ochranná pod omítkou, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323					

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech D+M

136 420,00

74	K	32	Sekání kapy pro krabici K046, K097	m	1 020,000	30,00	30 600,00
			Sekání kapy pro krabici K046, K097				
75	K	220 28-0102.R00	Uložení byt. kabelu pod omítkou s vyšetřením drážky	m	1 850,000	30,00	55 500,00
			Uložení byt. kabelu pod omítkou s vyšetřením drážky				

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

50 320,00

76	K	11	Výchozí revize NH	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
			Výchozí revize NH				
77	K	12	Výchozí revize blaskovodu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
			Výchozí revize blaskovodu				
78	K	Pol1171	Polárání ucpávky	komu	1,000	5 000,00	5 000,00
			Polárání ucpávky				
79	K	Pol11	Montáž	komu	1,000	5 000,00	5 000,00
			Montáž				
80	K	Pol12	Montážné materiálu	komu	1,000	7 000,00	7 000,00
			Montážné materiálu				
81	K	Pol16	Závěsy, objímky a kotvení technika	komu	1,000	4 000,00	4 000,00
			Závěsy, objímky a kotvení technika				
82	K	Pol1491	D+M Stavění výpomocí a úpravy. Např. drážky, přirázky, proutupy, zazdívký, zaplavení, přetěžení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vysoce výškové práce (prací na dle nabídky žadatele stavby), složek a předání vybraných hmot osobně s nahlášením a odpady. Včetně poplatků.	H2S	30,000	120,00	3 600,00
			D+M Stavění výpomocí a úpravy. Např. drážky, přirázky, proutupy, zazdívký, zaplavení, přetěžení, atd. ... Včetně D+M překladů. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vysoce výškové práce (prací na dle nabídky žadatele stavby), složek a předání vybraných hmot osobně s nahlášením a odpady. Včetně poplatků.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce k položce: D-4 Stavební výpomocí a úpravy. Mápl, strážky, přírůpy, prostupy, zaplavy, zapravení, přelasky, atd. ... Včetně D-4 přelasky. Včetně výstavby příslušenství, díků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně nákladní vysoce rychlosti kmet na dopravní prostředky, vodovodní přírůpy, železniční kmet na náklady zhotovitele stavby, skladiště a předání vysoce rychlosti kmet na náklady zhotovitele stavby. Včetně poplatku. <i>Podle kmet je předpokládá. Pokud shledá uchazeč tento předpokládá za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>								
83	K	Pol164.1	Zařízení obalů včetně dodání návodů na obsluhu	hod	8,000	120,00	960,00	
<i>Zařízení obalů včetně dodání návodů na obsluhu</i> Práce k položce: <i>Podle kmet je předpokládá. Pokud shledá uchazeč tento předpokládá za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>								
84	K	Pol17	Uvedení do provozu a vyzkoušení	hod	1,000	1 500,00	1 500,00	
<i>Uvedení do provozu a vyzkoušení</i>								
85	K	Pol18	Seřízení a vyregulování	hod	1,000	1 500,00	1 500,00	
<i>Seřízení a vyregulování</i>								
86	K	Pol93.1	Zabezpečení pracoviště	hod	8,000	120,00	960,00	
<i>Zabezpečení pracoviště</i> Práce k položce: <i>Podle kmet je předpokládá. Pokud shledá uchazeč tento předpokládá za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>								
87	K	Pol95.1	Spolupráce s reviz. technikem	hod	12,000	200,00	2 400,00	
<i>Spolupráce s reviz. technikem</i> Práce k položce: <i>Podle kmet je předpokládá. Pokud shledá uchazeč tento předpokládá za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>								
88	K	Pol96.1	Revizní technik	hod	12,000	200,00	2 400,00	
<i>Revizní technik</i> Práce k položce: <i>Podle kmet je předpokládá. Pokud shledá uchazeč tento předpokládá za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>								
89	K	Pol97.1	Mechanizace, plodiny, stavební ležení	hod	1,000	2 000,00	2 000,00	
<i>Mechanizace, plodiny, stavební ležení</i>								
90	K	Pol165	Doprava	hod	1,000	2 500,00	2 500,00	
<i>Doprava</i>								
91	K	Pol166	Přesun hmot	hod	1,000	4 000,00	4 000,00	
<i>Přesun hmot</i>								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
 Soupis: 1.4 f) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dla výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SÁNTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				264 119,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	264 119,00	39 617,85
Cena s DPH v CZK				303 736,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM
 Soupis: 1.4 f) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
 Město: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Díle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	264 119,00
M21 - Elektromontáže D+M	178 839,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech D+M	85 280,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	51 010,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	2015-15-14-DP-2 - KOMUNITNÍ DŮM SENIŮRŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)		
Objekt:	SO-01 - SO-01 KOMUNITNÍ DŮM		
Supl:	1.4 f) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	05.04.2016
Zadavatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	SANTIS s.r.o.
Uchazeč:	Dle výběrového řízení		

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							264 119,00	
M21 - Elektromontáže D+M							178 839,00	
1	K	15	Zdroj domácího telefonu	ks	1,000	2 090,00	2 090,00	
2	K	18	Pomocný zdroj dom. telefonu (třeslení sítni)	ks	1,000	3 140,00	3 140,00	
3	K	6	Vnější hlasové tablo antihlučící pro 24.účastníků	ks	1,000	19 845,00	19 845,00	
4	K	7	Montážní rámeček pro hlasové tablo - přísl. do zapojené řady	ks	1,000	1 039,00	1 039,00	
5	K	8	el. zděvek BV-AC	ks	1,000	830,00	830,00	
6	K	9	Přístroj domovního telefonu	ks	23,000	1 200,00	27 600,00	
7	K	38	Trubka hřebíkové chráničky 63mm - zemní	m	30,000	48,00	1 440,00	
8	K	10	Externí bíláč zvonení dom. telefonu	ks	23,000	515,00	11 843,00	
9	K	11	zvukové tlačítko dom. telefonu	ks	22,000	195,00	4 290,00	
10	K	22	vnější soška pro anténu STA	ks	1,000	2 940,00	2 940,00	
11	K	27	Systém sestra - pacient optické světlo nad dveře	ks	22,000	800,00	17 600,00	
12	K	32	Kabel SYRKY 3x2x0,5	m	650,000	19,00	12 350,00	
13	K	28	Systém sestra - pacient spínač s táhlem (SELV)	ks	44,000	850,00	37 400,00	
14	K	210 01-0004.RT1	Trubka ohebná pod omítkou, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329	m	250,000	71,00	5 250,00	
15	K	210 01-0002.RT1	Trubka ohebná pod omítkou, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316	m	700,000	16,00	11 200,00	
16	K	36	Páška stahovací pvc	bal	80,000	126,00	10 080,00	
17	K	210 01-0323.RT2	Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtyřecové včetně dodávky KT 250x10 - vřeho	kus	12,000	305,00	3 660,00	
18	K	210 01-0313.RT1	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtyřecové vř. dodávky KO 125-vřeho	kus	32,000	195,00	6 240,00	
Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtyřecové vř. dodávky KO 125-vřeho								
M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech D+M							85 280,00	
19	K	220 26-0024.R00	Krabice KO 97 ve zvl. včetně vyhledání lážha	kus	45,000	56,00	2 520,00	
20	K	220 26-0023.R00	Krabice KR 68 ve zvl. včetně vyhledání lážha	kus	250,000	32,00	8 000,00	
21	K	220 28-0102.R00	Vyhledání drážky pro tr. 16-25mm	m	950,000	25,00	23 750,00	
Vyhledání drážky pro tr. 16-25mm								
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M							51 010,00	
22	K	Pol1171	Podání ucplěvky	hod	1,000	2 500,00	2 500,00	
23	K	Pol11	Montáž	hod	1,000	26 250,00	26 250,00	
24	K	Pol129	Montážní materiál	hod	1,000	2 500,00	2 500,00	
25	K	Pol16	Závěsy, objímky a kotvení technika	hod	1,000	2 000,00	2 000,00	
26	K	Pol1491	D-M Stavební výpomocí a úpravy. Mapř. drážky, průrazy, prostupy, zazdíčky, zapravení, přelazení, atd. ... Včetně D-M přeladění. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných	H25	30,000	120,00	3 600,00	
D-M Stavební výpomocí a úpravy. Mapř. drážky, průrazy, prostupy, zazdíčky, zapravení, přelazení, atd. ... Včetně D-M přeladění. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných hmot na doporučení projektanta, veškerých příprav (poučtí čas dle tabulky photozinta stavby), skladi a přeladění vybraných hmot podle doporučení a naložení a odpady. Včetně poplatků. Poznamka k poloze: D-M Stavební výpomocí a úpravy. Mapř. drážky, průrazy, prostupy, zazdíčky, zapravení, přelazení, atd. ... Včetně D-M přeladění. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných hmot na doporučení projektanta, veškerých příprav (poučtí čas dle tabulky photozinta stavby), skladi a přeladění vybraných hmot podle doporučení a naložení a odpady. Včetně poplatků. Poučtí hodin je předpokládá. Pokud shledá uchazeč teras předpokládá je nezahrnutý, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
27	K	Pol164.1	Zaučtění obalů včetně dodání návodů na obsluhu	hod	8,000	195,00	1 560,00	
28	K	Pol17a	Uvedení do provozu a vyzkoušení	hod	1,000	2 000,00	2 000,00	
29	K	Pol18a	Seřízení a vyregulování	hod	1,000	800,00	800,00	
30	K	Pol93.1	Zabezpečení pracoviště	hod	5,000	120,00	600,00	
31	K	Pol95.1	Spolupráce s reviz. technikem	hod	8,000	200,00	1 600,00	
32	K	Pol96.1	Revizní technika	hod	8,000	200,00	1 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Navrhání technick. Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklád. Počet skutečně uhraných hodin předpokládá 100 hodin. Stavby, mají být zahrnuté v jednotkové ceně.								
33	K	Pol17.1	Mechanizace, plošiny, stavební lešení	hodina	1,000	2 000,00	2 000,00	
Mechanizace, plošiny, stavební lešení								
34	K	Pol165	Doprava	hodina	1,000	2 500,00	2 500,00	
Doprava								
35	K	Pol461	Přesun hmot	hodina	1,000	1 500,00	1 500,00	
Přesun hmot								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2013-13-14 DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: IO-01 - IO-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:
 SÁNTIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	445 037,50
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	445 037,50	93 457,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	538 495,38
-------------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

IO-01 - IO-01 PŘIPRAVA UZEMÍ + HTU

Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě

Dle výběrového řízení

Datum:

Projektant:

09.04.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	445 037,50
HSV - Práce a dodávky HSV	445 037,50
1 - Zemní práce	424 442,50
8 - Trubní vedení	13 090,00
99 - Přesun hmot	7 505,00
OST - Ostatní	2 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-01 - IO-01 PŘIPRAVA UZEMÍ + HTU
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANITIS a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							445 037,50	

HSV - Práce a dodávky HSV

445 037,50

424 442,50

1	K	11110110301195962217	Příprava území	soub or	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	----------------------	----------------	---------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Předpoklad: příprava území mj. zahrnuje:

vybavení, popř. odhrazení stavebního podzemí a ostatních vybraných stavebních objektů, včetně odstranění jejich pozůstatků a kůlen. Předpoklad: 15 ks vzrostlých stromů (sagep vlt T2), vlt samostatně pěstované kůleny, kůleny a ostatních vzrostlých stromů, kůlen a dalších zelených objektů, přírůstek. Včetně odstranění jejich pozůstatků a kůlen. Předpoklad: 14 ks vzrostlých stromů do obvodu kmeny 80 cm + vzrostlé náhradní dřeviny + dřevná kůla.

Ochrana vzrostlých stromů.

Nařízení: odstranění stávajících sponových ploch včetně podkladních vrstev, včetně hraniční zpevnění sponových ploch (stávající chodník v místě navrženého vjezdu ze stávajících kotev (10/10 mm) vlt, podkladních vrstev a obrubníků - 35,0 m2 bude uloženo na pozemku investora pro společnou budoucí využití).

Vybavení a odstranění přírodních objektů zbytků kůlen vzrostlých stromů (sagep vlt T2), vlt samostatně pěstované kůleny.

Pozůstatky stávajících vybraných objektů, včetně přírůstek (stávající, odstraňované, kůleny) - zpevnění stávajícího zpevnění (D=14) - úprava terénu.

Včetně bourání a odstranění prvky jsou včetně náhradní na dopravní prostředky, vodorovné přepravy, přepravy a poplatky za skladiště (předání odpadů k nakládce a odpadky).

Vlt technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.

2	K	1111011030119552217	Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území.	soub or	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	---------------------	---	---------	-------	----------	----------	--

Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území.

Poznámka k položce:

Posouzení uchazeče je místní šetření, prohlídka terénního území a vyhodnocení rozsahu přípravy území. Včetně skutečností, zjištěných z místního šetření musí uchazeč zahrnout do položky Příprava území.

Vlt technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.

3	K	111101102a59632217	Odstranění travin, dřvu a příp. humusové vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha	ha	0,235	8 000,00	1 880,00	
---	---	--------------------	---	----	-------	----------	----------	--

Odstranění travin, dřvu a příp. humusové vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha

Poznámka k položce:

Včetně nákladů na dopravní prostředky, vodorovné přepravy a přepravy.

Vlt technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.

Odstranění travin, dřvu

2 350,0 "m2"

2 350,0 "m2"

2 350,0 "m2"

4	K	121101103989632217	Sejmutí ornice nebo lesní půdy v předpokládané průměrné tloušťce 200 mm, s naložením na dopravní prostředek.	m3	470,000	40,00	18 800,00	
---	---	--------------------	--	----	---------	-------	-----------	--

Sejmutí ornice nebo lesní půdy v předpokládané průměrné tloušťce 200 mm, s naložením na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:

Vlt technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.

Sejmutí ornice, předpokládané průměrné tl. 200 mm

2 350,0 "m2"

2 350,0 "m2"

2 350,0 "m2"

5	K	12110110391959632217	Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skladiště (mezidoposky v místě areálu), bez naložení, ověření se složením + rozhrnutím, na vzdálenost do 250 m	m3	190,000	50,00	9 500,00	
---	---	----------------------	--	----	---------	-------	----------	--

Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skladiště (mezidoposky v místě areálu), bez naložení, ověření se složením + rozhrnutím, na vzdálenost do 250 m

Poznámka k položce:

Vlt odkaz č. 2 na výkres č. HTU 01

Vlt technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.

Ornice - uložení na mezidoposky

190,0 "m3"

190,0 "m3"

190,0 "m3"

6	K	12110110392959632217	Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku (jedna přebytečná ornice k jinému použití) v souladu s předpisy na ochranu ŽPF, bez naložení, ověření se složením + rozhrnutím, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby.	m3	280,000	60,00	16 800,00	
---	---	----------------------	---	----	---------	-------	-----------	--

Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku (jedna přebytečná ornice k jinému použití) v souladu s předpisy na ochranu ŽPF, bez naložení, ověření se složením + rozhrnutím, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby.

Poznámka k položce:

Vlt technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.

Ornice - odkaz k jinému použití

280,0 "m3"

280,0 "m3"

280,0 "m3"

7	K	12210110195217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 od 100 do 1 000 m3.	m3	167,250	70,00	11 707,50	
---	---	----------------	--	----	---------	-------	-----------	--

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 od 100 do 1 000 m3.

Poznámka k položce:

Pos. Úprava zemní plochy v nápisu Figure F1 - odříznutí zemní rozhraní terénu a úroveň zemní plochy v úrovní výhledových stopů.

Pos. Vytvoření zemního výkopu může být prováděn skládáním do nápisového výkopu a stabilizací (směrem podzemní na rozhraní mezidoposky).

Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 138, tř. 3 - 708, tř. 4 - 108, tř. 5 - 38.

Včetně příslušných zařízených výkopů v blízkosti postavení vodní.

Vlt technická zpráva HTU, situace HTU, koordinátní situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15%

255,0-700,0-700,0 "m3" Figure F1 - F3

20,0 "m3; Lokální sanace"

170,0 "m3; Pláňová sanace"

Součet

1115,0 "m3; 15% výkopu v hornině tř. 1 + 2"

8	K	1222011021195217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3.	m3	780,500	80,00	62 440,00	
---	---	------------------	--	----	---------	-------	-----------	--

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Paramětra k položce:</i> <i> Pozn.: Úprava zemní plochy v náskypu (figury F1) - odříznutí zemní rozdílné terénu na úroveň zemní plochy v úrovni výškových stupnic.</i> <i> Pozn.: Vyhlazení zemina z výkopu může být průběžně ukládáno do náskypového tělesa a stabilizováno (zpevnění podkladů) na rozsah nerovnosti.</i> <i> Výkopové práce - hornina tř. 1-2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%.</i> <i> Všechny příklady ze třídní výkopy v blízkosti podzemního vedení.</i> <i> Viz technická zpráva NTÚ, situace NTÚ, koordinátací situace stavby a TZ.</i>								
			Výkopové práce - hornina tř. 3 - 70% 1115,0 "m3" Součet 1115,0*0,70 "m3"; 70% výkopu v hornině tř. 3		1 115,000 1 115,000 780,500			
9	K	1222011095217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 - Připlatek k cenám za lehkost horniny tř. 3.	m3	780,500	5,00	3 902,50	
<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 - Připlatek k cenám za lehkost horniny tř. 3.</i> <i>Paramětra k položce:</i> <i> Pozn.: Úprava zemní plochy v náskypu (figury F1) - odříznutí zemní rozdílné terénu na úroveň zemní plochy v úrovni výškových stupnic.</i> <i> Pozn.: Vyhlazení zemina z výkopu může být průběžně ukládáno do náskypového tělesa a stabilizováno (zpevnění podkladů) na rozsah nerovnosti.</i> <i> Výkopové práce - hornina tř. 1-2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%.</i> <i> Všechny příklady ze třídní výkopy v blízkosti podzemního vedení.</i> <i> Viz technická zpráva NTÚ, situace NTÚ, koordinátací situace stavby a TZ.</i>								
			Výkopové práce - hornina tř. 3 - 70% 1115,0 "m3" Součet 1115,0*0,70 "m3"; 70% výkopu v hornině tř. 3		1 115,000 1 115,000 780,500			
10	K	1223011015217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3.	m3	111,500	170,00	13 380,00	
<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3.</i> <i>Paramětra k položce:</i> <i> Pozn.: Úprava zemní plochy v náskypu (figury F1) - odříznutí zemní rozdílné terénu na úroveň zemní plochy v úrovni výškových stupnic.</i> <i> Pozn.: Vyhlazení zemina z výkopu může být průběžně ukládáno do náskypového tělesa a stabilizováno (zpevnění podkladů) na rozsah nerovnosti.</i> <i> Výkopové práce - hornina tř. 1-2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%.</i> <i> Všechny příklady ze třídní výkopy v blízkosti podzemního vedení.</i> <i> Viz technická zpráva NTÚ, situace NTÚ, koordinátací situace stavby a TZ.</i>								
			Výkopové práce - hornina tř. 4 - 10% 1115,0 "m3" Součet 1115,0*0,10 "m3"; 10% výkopu v hornině tř. 4		1 115,000 1 115,000 111,500			
11	K	12230110985217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 - Připlatek k cenám za lehkost horniny tř. 4	m3	111,500	5,00	557,50	
<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 - Připlatek k cenám za lehkost horniny tř. 4</i> <i>Paramětra k položce:</i> <i> Pozn.: Úprava zemní plochy v náskypu (figury F1) - odříznutí zemní rozdílné terénu na úroveň zemní plochy v úrovni výškových stupnic.</i> <i> Pozn.: Vyhlazení zemina z výkopu může být průběžně ukládáno do náskypového tělesa a stabilizováno (zpevnění podkladů) na rozsah nerovnosti.</i> <i> Výkopové práce - hornina tř. 1-2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%.</i> <i> Všechny příklady ze třídní výkopy v blízkosti podzemního vedení.</i> <i> Viz technická zpráva NTÚ, situace NTÚ, koordinátací situace stavby a TZ.</i>								
			Výkopové práce - hornina tř. 4 - 10% 1115,0 "m3" Součet 1115,0*0,10 "m3"; 10% výkopu v hornině tř. 4		1 115,000 1 115,000 111,500			
12	K	12240110255217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3	m3	55,750	400,00	22 300,00	
<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3</i> <i>Paramětra k položce:</i> <i> Pozn.: Úprava zemní plochy v náskypu (figury F1) - odříznutí zemní rozdílné terénu na úroveň zemní plochy v úrovni výškových stupnic.</i> <i> Pozn.: Vyhlazení zemina z výkopu může být průběžně ukládáno do náskypového tělesa a stabilizováno (zpevnění podkladů) na rozsah nerovnosti.</i> <i> Výkopové práce - hornina tř. 1-2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%.</i> <i> Všechny příklady ze třídní výkopy v blízkosti podzemního vedení.</i> <i> Viz technická zpráva NTÚ, situace NTÚ, koordinátací situace stavby a TZ.</i>								
			Výkopové práce - hornina tř. 5 - 5% 1115,0 "m3" Součet 1115,0*0,05 "m3"; 5% výkopu v hornině tř. 5		1 115,000 1 115,000 55,750			
13	K	16230110198723217	Vodorovné přemísťování výkopu nebo typování po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozptýlení a jakýchkoli hornin na vzdálenost do 250 m.	m3	1 795,000	35,00	62 825,00	
<i>Vodorovné přemísťování výkopu nebo typování po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozptýlení a jakýchkoli hornin na vzdálenost do 250 m.</i> <i>Paramětra k položce:</i> <i> Vyhlazení zemina bude vypracována na zemina vhodná a rovinnou do náskypu NTÚ a náskypu až do výšky nebo do konkrétních vrstev - podrobný popis viz TZ.</i> <i> Horna dovozní rozdílné zemina s protokladem - vhodnost materiálů musí podle protokladu GD.</i> <i> Viz technická zpráva NTÚ, situace NTÚ, koordinátací situace stavby a TZ.</i>								
			Vodorovné přemísťování výkopu 975,0 "m3; Odvoz na mezideponii - výkopy" Mezisoučet 655,0 "m3; Odvoz z mezideponie - náskypy" 25,0 "m3; Odvoz z mezideponie - náskypy - velmi vhodná zemina" Mezisoučet 20,0 "m3; Odvoz z mezideponie - lokální sanace" 120,0 "m3; Odvoz z mezideponie - plošná sanace" Mezisoučet Součet		975,000 975,000 655,000 25,000 680,000 20,000 120,000 140,000 1 795,000			
14	K	1712011019875217	Uložení typování do náskypu s rozprostřením typování ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuštěných z jakýchkoli hornin - rozprostření a urovňování výkopu - dovezené vhodné zeminy na mezideponii v místě stavby.	m3	1 140,000	10,00	11 400,00	

Uložení typování do náskypu s rozprostřením typování ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuštěných z jakýchkoli hornin - rozprostření a urovňování výkopu - dovezené vhodné zeminy na mezideponii v místě stavby.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozemní a polní: Zemina na ověřovací nános divergovat. Výškový zemina bude vypracována na zemina vhodnou a nerovnou do náspu HTÚ a náspu do aktivní zóny nebo do konstrukčních vrstev - podrobný popis viz TZ. Místní odhadem rozložením zemina s geotextilem - vhodnost materiálu musí prověřit projektant G.D. Pozn.: Výškový zemina z výkopu může být příležitostně ukládána do náspového tělesa a stabilizována (ověřování požadováno na rozsah mezidopadů). Viz odstav. 1. 3a, 3b na výkresu č. HTÚ 01. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.								
Rozprostření a urovnění zeminy na mezidopadů v místě stavby								
235,0-700,0-70,0 "m3; výkop"					975,000			
25,0 "m3; násp - velmi vhodná zemina - dovoz"					25,000			
20,0 "m3; lokální sanace - dovoz"					20,000			
120,0 "m3; plošná sanace - dovoz"					120,000			
Součet					1 140,000			
13	K	16270110615217	Vodorovné přemístění výkopu nebo typování po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez následné výkopu, avšak se sklazením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 7 m vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k na	m3	185,000	50,00	9 250,00	
Vodorovné přemístění výkopu nebo typování po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez následné výkopu, avšak se sklazením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 7 m vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. sklazení na skládce včetně poplatků za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Pozemní a polní: Vodorovné přemístění výkopu nebo typování po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez následné výkopu, avšak se sklazením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 7 m vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. sklazení na skládce včetně poplatků za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Výškový zemina bude vypracována na zemina vhodnou a nerovnou do náspu HTÚ a náspu do aktivní zóny nebo do konstrukčních vrstev - podrobný popis viz TZ. Místní odhadem rozložením zemina s geotextilem - vhodnost materiálu musí prověřit projektant G.D. Nerovnou a přívýškový zemina bude dle postupu výstavby etapově přiváděna osobě oprávněné k nakládání s odpady k Hřivínici. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.								
Vodorovné přemístění výkopu na skládce								
45,0 "m3; Výkopek - odvoz na skládce"					45,000			
20,0-120,0 "m3; Výkopek lokální sanace - odvoz na skládce"					140,000			
Součet					185,000			
16	K	17410110119859945277	D-44 Doprava vhodná zemina na náspu (lokální - plošná sanace) - kamenitoplošný materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně skladování zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	m3	140,000	200,00	28 000,00	
D-44 Doprava vhodná zemina na náspu (lokální - plošná sanace) - kamenitoplošný materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně skladování zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí. Pozemní a polní: Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.								
Doprava vhodná zemina na náspu - lokální - plošná sanace								
20,0-120,0 "m3"					140,000			
17	K	17411101198599652278	D-44 Doprava velmi vhodná zemina na náspu (poslední vrstva náspu) - kamenitoplošný materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně skladování zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	m3	25,000	400,00	10 000,00	
D-44 Doprava velmi vhodná zemina na náspu (poslední vrstva náspu) - kamenitoplošný materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně skladování zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí. Pozemní a polní: Pozn.: Do aktivní zóny pod konstrukční vrstvy - podrobný popis náspu tl. 300 mm. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.								
Doprava velmi vhodná zemina na náspu - aktivní zóna pod konstrukční vrstvy								
25,0 "m3"					25,000			
18	K	16710110498359652217	Nakládání výkopu a dovezené vhodné zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 m3 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	865,000	20,00	17 300,00	
Nakládání výkopu a dovezené vhodné zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 m3 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy. Pozemní a polní: Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.								
Nakládání výkopu a typování na dopravní prostředek								
655,0 "m3; Náspy"					655,000			
25,0 "m3; Náspy - velmi vhodná zemina"					25,000			
Meziskládce					680,000			
20,0 "m3; Lokální sanace"					20,000			
120,0 "m3; Plošná sanace"					120,000			
Meziskládce					140,000			
45,0 "m3; Odvoz na skládce"					45,000			
Součet					865,000			
19	K	1741011019137	D-44 Stabilizace. Poslední provedení jednotlivých vrstev náspu pro stabilizaci v tl. max. 400 mm (vypracováno z vhodné / velmi vhodné zeminy - kamenitoplošný materiál 0-64, o vhodné vlhkosti) včetně stabilizace každé vrstvy, včetně skladování a rozhrnutí zeminy, tvořené jednotlivými vrstev a zastabilizované. Včetně D-44 stabilizace každé vrstvy, včetně D-44 materiálu pro stabilizaci (geotextil). Pozemní a polní: D-44 Stabilizace. Poslední provedení jednotlivých vrstev náspu pro stabilizaci v tl. max. 400 mm (vypracováno z vhodné / velmi vhodné zeminy - kamenitoplošný materiál 0-64, o vhodné vlhkosti) včetně stabilizace každé vrstvy, včetně skladování a rozhrnutí zeminy, tvořené jednotlivými vrstev a zastabilizované. Včetně D-44 stabilizace každé vrstvy, včetně D-44 materiálu pro stabilizaci (geotextil). Postup provedení, jednotlivé parametry a schéma vrstev stabilizace viz TZ. Druh a technologický návrh stabilizace a li pojevu stanoví projektant na základě znalostí na místě. Poslední vrstva stabilizace v tl. 400 mm bude provedena v celé ploše figury F1 F3 (i v ploše zářezu). Pozn.: Dopravní velmi vhodný materiál (25 m3) do aktivní zóny pod konstrukční vrstvy (poslední vrstva náspu tl. 300 mm). Pozn.: Výškový zemina z výkopu může být příležitostně ukládána do náspového tělesa a stabilizována (ověřování požadováno na rozsah mezidopadů). Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	680,000	90,00	61 200,00	
Provedení náspu - stabilizace								
420,0 "m3; F1"					420,000			
100,0 "m3; F2"					100,000			
160,0 "m3; F3"					160,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					680,000			
20	K	18193102915965217	Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 7 se zhuštěním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD. Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 7 se zhuštěním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD. Pozemní a podléze: Postup provádění viz TZ. Úprava zemní plochy v náspu + výkopu - vytvoření díle požadová výškovu HTÚ - přehutnění Včetně vytvoření výškových rozdílů, včetně vypracování a řešení odvodnění (vč. odvodňovací říjny a jímacích bucketů) - díle požadová PD a TZ. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, konkrétní situace stavby a TZ. Úprava zemní plochy HTÚ se zhuštěním 540,0 "m2; F1" 600,0 "m2; F2" 120,0 "m2; F3" Součet	m2	1 260,000	10,00	12 600,00	
21	K	18193102915965217	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 7 se zhuštěním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD. Úprava pláň v hornině tř. 1 až 7 se zhuštěním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD. Pozemní a podléze: Postup provádění viz TZ. Úprava pláň v náspu + výkopu - vytvoření díle požadová výškovu HTÚ - přehutnění Včetně vytvoření výškových rozdílů, včetně vypracování a řešení odvodnění (vč. odvodňovací říjny a jímacích bucketů) - díle požadová PD a TZ. Včetně ručního přípradu dráhové mechanizmy do úhlů odsklonové spady cca v tl. podélných 150 mm. 25 - v jednotce brutto, ručně seřídění. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, konkrétní situace stavby a TZ. Úprava pláň HTÚ se zhuštěním 540,0 "m2; F1" 600,0 "m2; F2" 120,0 "m2; F3" Součet	m2	1 260,000	10,00	12 600,00	
22	K	sanace_LOKA59652177	Lokální sanace podloží v tl. cca 300 mm - lokální výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamennopíštěný materiál f D-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění požadované parametry Lokální sanace podloží v tl. cca 300 mm - lokální výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamennopíštěný materiál f D-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění požadované parametry Pozemní a podléze: Lokální sanace podloží v tl. cca 300 mm - lokální výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamennopíštěný materiál f D-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění požadované parametry Pozemní a podléze: Lokální sanace podloží v tl. cca 300 mm - lokální výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamennopíštěný materiál f D-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění požadované parametry Pod objektem (F1). Tloušťka sanací vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientálně, konkrétní výměru a hodnoty užití geotechnik GD na základě skutečných AG poměrů. Výškový zemin bude odvozen (nabídnut na dopravní prostředek). Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, konkrétní situace stavby a TZ. Lokální sanace podloží - přehutnění 70,0 "m3; Lokální sanace podloží pod objektem - F1" Součet	m3	20,000	250,00	5 000,00	
23	K	sanace_LOK2999652227	Pláňová sanace podloží v tl. cca 300 mm - pláňová výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamennopíštěný materiál f D-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění požadované parametry Pozemní a podléze: Pláňová sanace podloží v tl. cca 300 mm - pláňová výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamennopíštěný materiál f D-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění požadované parametry Pod zpevněnými plochami (F2-F3). Tloušťka sanací vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientálně, konkrétní výměru a hodnoty užití geotechnik GD na základě skutečných AG poměrů. Výškový zemin bude odvozen (nabídnut na dopravní prostředek). Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, konkrétní situace stavby a TZ. Pláňová sanace podloží - přehutnění 120,0 "m3; Pláňová sanace podloží pod zpevněnými plochami - F2-F3" Součet	m3	120,000	200,00	24 000,00	
24	K	stabilizace78	D-44 Provádění lokální sanace výměnou nevhodné zeminy nebo částečné podstabilizování, případně jiné úprava podloží - v případě nutnosti u figure F1, F2, F3 (úprava zemní plochy v náspu). D-44 Provádění lokální sanace výměnou nevhodné zeminy nebo částečné podstabilizování, případně jiné úprava podloží - v případě nutnosti u figure F1, F2, F3 (úprava zemní plochy v náspu). Pozemní a podléze: Druh a technologické návrh stabilizace a K polje stanoví geotechnik na základě skutečné na místě. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, konkrétní situace stavby a TZ.	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
B - Trubní vedení							13 090,00	
25	K	871 AGP0119859652217	D-44 Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 80 mm - systém, vč. zemních prací, zášypu ŠD tr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. D-44 Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 80 mm - systém, vč. zemních prací, zášypu ŠD tr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Pozemní a podléze: Poz. Drenážní systém bude funkční po dobu výstavby. Drenáž pod zpevněnými plochami (F2) bude trvalá jako trvalá - funkční i po dokončení stavby. Drenážní potrubí bude uloženo v minimální hloubce 0,3 m. Drenážní říjny musí být umístěny min. 250 mm pod úrovní pláň. Drenážní říjny budou vypracovány udržitelné ke sběru vody čerpaním jímacím. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, konkrétní situace stavby a TZ.	m	60,600	150,00	9 090,00	
26	K	8950111 CD 19555217	D-44 Provázání sítěme čerpací jímací na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací. Včetně veškerého příslušenství a doplňků.	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D-14. Provězení sběrné čerpací jímky na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Poznámka k položce: Doplňková dřevěná systémová a provězení sběrné čerpací jímky. Pozn.: Dřevěný systém bude funkční po dobu výstavby. Dřevěná pod zpevněnými plochami (TZ) bude tvořena jako terasová - funkční i po dokončení stavby. Typ: provedení, palubky a desky čerpací jímky je nutné zkonstruovat z hydroizolačního dlaždicového panelu na stavebníci rozt., aby nedošlo k poškození hladiny podzemní vody. Viz odhaz §. 1 na výkres §. HTÚ 01 Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.								
Sběrná čerpací jímka 2,0 x 3,5						2,000		
99 - Přesun hmot							7 505,00	
27	K	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní ryh	t	33,050	100,00	3 505,00	
Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní ryh								
OST - Ostatní							2 000,00	
28	K	AO CD02a97521	D-14. Dočasná ochrana stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných klád, dřevěného pleťva, jutové textilie a zážpy pomocí substrátů). Včetně kotveních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků. D-14. Dočasná ochrana stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných klád, dřevěného pleťva, jutové textilie a zážpy pomocí substrátů). Včetně kotveních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků. Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Pozn.: Hmoty posunuté přímo na stavebníci ze dovozu zahraničního specialisty. Viz odhaz §. 1 na výkres §. 2 s celkový situací výkresu stavby. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.	soub or	1,000	2 000,00	2 000,00	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							2 000,00	
29	K	OST 02a959652217	Kontrola a porovnání výškové úrovně komunikace s předpoklady PD. Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD. Kontrola a porovnání výškové úrovně komunikace s předpoklady PD. Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD. Poznámka k položce: Provést po výškovém vytyčení stavby. Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.	soub or	1,000	1 000,00	1 000,00	
30	K	OST 03.355217	Provedení měřené rovinnosti - plošná kontrola, s garancí pro celou plochu. Provedení měřené rovinnosti - plošná kontrola, s garancí pro celou plochu. Poznámka k položce: Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinátní situace stavby a TZ.	soub or	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-02 - IO-02 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SAHTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				204 290,50
DPH základní	21,00%	za	204 290,50	42 901,01
snižovaná	15,00%	za	0,00	0,00
Cena s DPH				247 191,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: IO-02 - IO-02 TERENNÍ A SADOVÉ UPRAVY
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	204 290,50
HSV - Práce a dodávky HSV	204 290,50
1 - Zemní práce	187 732,50
2 - Zakládání	12 021,00
99 - Přesun hmot	4 537,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	2 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-02 - IO-02 TERENNÍ A SADOVÉ UPRAVY
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 204 290,50

HSV - Práce a dodávky HSV 204 290,50

1 - Zemní práce 187 732,50

1	K	12220110211985213476	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.	m3	32,000	80,00	2 560,00	
---	---	----------------------	---	----	--------	-------	----------	--

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.

Podmínka k položce:
 Výkopové práce - hornině tř. 3 - 80%, tř. 4 - 20%.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.

Viz textové a výkresové části IO-02, koordinátní situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornině tř. 3 - 80%

40,0 "m3"

40,000

Součet

40,000

40,0*0,80 "m3"; 80% výkopu v hornině tř. 3"

32,000

2	K	12220110995313476	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3.	m3	32,000	5,00	160,00	
---	---	-------------------	---	----	--------	------	--------	--

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3.

Podmínka k položce:
 Výkopové práce - hornině tř. 3 - 80%, tř. 4 - 20%.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.

Viz textové a výkresové části IO-02, koordinátní situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornině tř. 3 - 80%

40,0 "m3"

40,000

Součet

40,000

40,0*0,80 "m3"; 80% výkopu v hornině tř. 3"

32,000

3	K	122201102119852134761	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.	m3	8,000	120,00	960,00	
---	---	-----------------------	---	----	-------	--------	--------	--

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.

Podmínka k položce:
 Výkopové práce - hornině tř. 3 - 80%, tř. 4 - 20%.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.

Viz textové a výkresové části IO-02, koordinátní situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornině tř. 4 - 20%

40,0 "m3"

40,000

Součet

40,000

40,0*0,20 "m3"; 20% výkopu v hornině tř. 4"

8,000

4	K	12220110995324761	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 4.	m3	8,000	5,00	40,00	
---	---	-------------------	---	----	-------	------	-------	--

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 4.

Podmínka k položce:
 Výkopové práce - hornině tř. 3 - 80%, tř. 4 - 20%.
 Včetně příplatku za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení.

Viz textové a výkresové části IO-02, koordinátní situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornině tř. 4 - 20%

40,0 "m3"

40,000

Součet

40,000

40,0*0,20 "m3"; 20% výkopu v hornině tř. 4"

8,000

5	K	162201101a950217	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozrůznění z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost přes 50 m do 500 m.	m3	355,000	45,00	15 975,00	
---	---	------------------	---	----	---------	-------	-----------	--

Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozrůznění z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost přes 50 m do 500 m.

Podmínka k položce:
 Vodorovné přemístění výkopu na mezidoprovaz - z mezidoprovaz do zásojů KTÚ.

Viz textové a výkresové části IO-02, koordinátní situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopu

40,0 "m3"; Odvoz na mezidoprovaz - výkopek"

40,000

40,0+275,0 "m3"; Odvoz z mezidoprovaz do zásojů KTÚ"

315,000

Součet

355,000

6	K	17120110196732137	Uložení sypání do násojů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovňování výkopu na mezidoprovaz v místě stavby.	m2	40,000	50,00	2 000,00	
---	---	-------------------	---	----	--------	-------	----------	--

Uložení sypání do násojů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovňování výkopu na mezidoprovaz v místě stavby.

Podmínka k položce:
 Zemina na mezidoprovaz není degradovaná.

Výkresová změna bude vypracována na základě vzhledu a nevhledu do obsojů KTÚ - podrobný popis viz TZ.
 Místní dohadba rozrůznění zemina s protřeštěním - vzhlednost materiálu musí poovnit protřeštění G.D.

Viz textové a výkresové části IO-02, koordinátní situace stavby a TZ.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Rozprostření a urovňování zeminy na mezideponii v místě stavby					
			40,0 "m3; výkop"		40,000			
			Součet		40,000			
7	K	167101102095065217	Nakládání, skládání a přetváření neukotveného výkopu nebo sypaniny - nakládání na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině tř. 1 až 3.	m3	315,000	20,00	6 300,00	
Nakládání, skládání a přetváření neukotveného výkopu nebo sypaniny - nakládání na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině tř. 1 až 3. Parametry a podmínky: Převoz z mezideponie do zásopek KTÚ - naložení na dopravní prostředek. Viz listové a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ.								
			Nakládání výkopu na dopravní prostředek					
			40,0-275,0 "m3; Doprava z mezideponie do zásopek KTÚ"		315,000			
			Součet		315,000			
8	K	174101101950965217	Zásyp sypaninou z vhodné zeminy o ideální vlhkosti s rozhrnutím a uložením výkopu ve vrstvách (max. 250 - 300 mm) se zhuštěním (parametry hluštění viz PD) - KTÚ (koncové terénní úpravy).	m3	315,000	40,00	12 600,00	
Zásyp sypaninou z vhodné zeminy o ideální vlhkosti s rozhrnutím a uložením výkopu ve vrstvách (max. 250 - 300 mm) se zhuštěním (parametry hluštění viz PD) - KTÚ (koncové terénní úpravy). Parametry a podmínky: Map: Objevy základových konstrukcí, ovahování a provedení koncových terénních úprav. Pozn.: Na zásopek se předpokládá použití vhodné zeminy o ideální vlhkosti vyplněné na místě vykopu KTÚ ID-02 - NTÚ ID-01). Výškový zvrstvení bude vypracováno na základě vhodnosti a ověření na zásopek KTÚ - podmínky popís v TZ. Zároveň dochází ke zhuštění zvrstvení a zhuštění materiálu musí potvrdit geotechnik G.D. Viz listové a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ.								
			Zásyp vhodnou zemínou - zplněné využití zeminy na zásopek KTÚ					
			40,0-275,0 "m3; Zásyp KTÚ vhodnou zemínou"		315,000			
9	K	167101102950965217	Nakládání ornice na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině třídy 1 až 4	m3	190,000	20,00	3 800,00	
Nakládání ornice na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině třídy 1 až 4 Parametry a podmínky: Převoz ornice z mezideponie do místa využití - naložení na dopravní prostředek. Ornice musí splňovat manipulační podmínky ochrany půdního fondu. Viz listové a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ.								
			Naložení ornice na dopravní prostředek					
			190,0 "m3; Naložení ornice na dopravní prostředek - na mezideponii ornice"		190,000			
10	K	162101101950965217	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m.	m3	190,000	40,00	7 600,00	
Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m. Parametry a podmínky: Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití. Ornice musí splňovat manipulační podmínky ochrany půdního fondu. Viz listové a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ.								
			Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití					
			190,0 "m3; Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití"		190,000			
11	K	181301113095065217	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvrstvé ploše od 1 000 do 5 000 m2, tl. vrstvy cca 150 mm	m2	1 070,000	15,00	16 050,00	
Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvrstvé ploše od 1 000 do 5 000 m2, tl. vrstvy cca 150 mm Parametry a podmínky: Thalická ornice cca 150 mm. Ornice musí splňovat manipulační podmínky ochrany půdního fondu. Viz listové a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ.								
			Rozprostření a urovňování ornice v tl. cca 150 mm - rovina nebo svah do 1:1					
			1070,0 "m2"		1 070,000			
12	K	18340326111950652217	Vybílení kamenů s průměrem větším než 5 cm a jiného odpadu (např. stavební zbytky, atd.).	m2	1 070,000	2,00	2 140,00	
Vybílení kamenů s průměrem větším než 5 cm a jiného odpadu (např. stavební zbytky, atd.). Parametry a podmínky: Včetně naložení, nakládání a likvidace tohoto odpadu. Viz listové a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ.								
			Vybílení kamenů a jiných odpadů					
			1070,0 "m2"		1 070,000			
13	K	1834032622950652217	D-M Vylepšení půdy - zapravení píska do svrchní vrstvy ornice (25 kg/m2), včetně dopravy materiálu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby)	t	26,750	80,00	2 140,00	
D-M Vylepšení půdy - zapravení píska do svrchní vrstvy ornice (25 kg/m2), včetně dopravy materiálu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby) Parametry a podmínky: Viz listové a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ.								
			Vylepšení půdy					
			1070,0 "m2"		1 070,000			
			(1070,0*25)/1000 "t"		26,750			
14	K	183403211195065217	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:1	m2	1 070,000	26,00	27 820,00	
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:1 Parametry a podmínky: Viz listové a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ.								
			Rozrušení půdy - rovina nebo svah do 1:1					
			1070,0 "m2"		1 070,000			
15	K	1834031529509652217	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:1	m2	1 070,000	0,50	535,00	
Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:1 Parametry a podmínky: Viz listové a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ.								
			Obdělání půdy vláčením - rovina nebo svah do 1:1					
			1070,0 "m2"		1 070,000			
16	K	1834031539509652217	Obdělání půdy traktérem v rovině a svahu do 1:1	m2	1 070,000	2,00	2 140,00	
Obdělání půdy traktérem v rovině a svahu do 1:1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Parametry a položky: Viz rozstavé a výkresové části RD-02, koordinátami situace stavby a TZ.								
Odčerpání půdy hrabáním - rovina nebo svah do 1:1 1070,0 "m2"								
17	K	184802111952217	D-M Chemické odplevelení před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch, plochy nad 20 m2 postřikem na šířku v rovině a svahu do 1:1	m2	1 070,000	1,00	1 070,00	
D-M Chemické odplevelení před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch, plochy nad 20 m2 postřikem na šířku v rovině a svahu do 1:1 Parametry a položky: Včetně čistivky materiálu pro odplevelení. Viz rozstavé a výkresové části RD-02, koordinátami situace stavby a TZ.								
Chemické odplevelení - rovina nebo svah do 1:1 1070,0 "m2"								
18	K	180402111959652217	M Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:1, včetně závlahy	m2	1 070,000	9,00	9 630,00	
M Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:1, včetně závlahy Parametry a položky: Parkové směs - travní směs louka, výsevek 30 g/m2 osivo. Viz rozstavé a výkresové části RD-02, koordinátami situace stavby a TZ.								
Založení trávniku - rovina nebo svah do 1:1 1070,0 "m2"								
19	M	005724100959652217	D - osivo - parkové směs - travní směs louka, včetně závlahy	kg	32,100	125,00	4 012,50	
D - osivo - parkové směs - travní směs louka, včetně závlahy Parametry a položky: Parkové směs - travní směs louka, výsevek 30 g/m2 osivo. Viz rozstavé a výkresové části RD-02, koordinátami situace stavby a TZ.								
Založení trávniku 1070,0*0,030 "kg"								
20	K	185803211959652217	Ukládání trávniku v rovině a svahu do 1:1	m2	1 070,000	0,50	535,00	
Ukládání trávniku v rovině a svahu do 1:1 Parametry a položky: Viz rozstavé a výkresové části RD-02, koordinátami situace stavby a TZ.								
Ukládání trávniku 1070,0 "m2"								
21	K	1858021138959652217	M Hnojení půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:1 umítným hnojivem na šířku	m2	1 070,000	16,00	17 120,00	
M Hnojení půdy nebo trávniku v rovině nebo na svahu do 1:1 umítným hnojivem na šířku Parametry a položky: Hnošivní 30 g/m2. Viz rozstavé a výkresové části RD-02, koordinátami situace stavby a TZ.								
Hnojení umítným hnojivem - rovina nebo svah do 1:1 1070,0 "m2"								
22	M	25111112.959652217	D - hnojivo NPK granulované	kg	32,100	20,00	642,00	
D - hnojivo NPK granulované Parametry a položky: Hnošivní 30 g/m2. Viz rozstavé a výkresové části RD-02, koordinátami situace stavby a TZ.								
Hnojení umítným hnojivem 1070,0*0,03 "kg"								
23	K	185803411959652217	Výhradění trávniku v rovině nebo na svahu do 1:1	m2	1 070,000	3,00	3 210,00	
Výhradění trávniku v rovině nebo na svahu do 1:1 Parametry a položky: Viz rozstavé a výkresové části RD-02, koordinátami situace stavby a TZ.								
Výhradění trávniku - rovina nebo svah do 1:1 1070,0 "m2"								
24	K	111104211959652217	Pokosění trávniku parkového s odvozem do 20 km v rovině nebo ve svahu do 1:1	m2	2 140,000	2,00	4 280,00	
Pokosění trávniku parkového s odvozem do 20 km v rovině nebo ve svahu do 1:1 Parametry a položky: První dva běhy provozu zdarma. Viz rozstavé a výkresové části RD-02, koordinátami situace stavby a TZ.								
Pokosění trávniku - rovina nebo svah do 1:1 1070,0*2 "m2"								
Součet								
25	K	183101115217	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1/1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu přes 1,0 m3	kus	8,000	228,00	1 824,00	
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1/1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu přes 1,0 m3 Parametry a položky: Viz rozstavé a výkresové části RD-02, koordinátami situace stavby a TZ.								
Jamky pro výsadbu stromů 8 "ks"								
26	K	184102115217	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:1, při průměru balu přes 600 mm	kus	8,000	231,00	1 848,00	
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:1, při průměru balu přes 600 mm Parametry a položky: Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarové a výškové, odpovídající příslušné normě. Lísťnaté stromy balení vyžadují ve věk 13/20 cm - obvod kmene měřený ve výšce 1,00 m); s kerovou zapěstovanou v průřezu výšce 2,2-2,5 m. Stromy balení musí dobře vyvinutý kořenný systém, dobře prokalkulovaný bal s minimální výškovou dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem větví, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vrhát musí odpovídat charakteru let k bím zasažením dřeviny (1 kultivaru). Všechny před výsadbu je nutné ošetřit kalením a systém - odstraňování palisadových kořínků a kmenových částí. Viz rozstavé a výkresové části RD-02, koordinátami situace stavby a TZ.								
Výsadba stromů 8 "ks"								
27	M	02650430021217M	D AP/Javor mléč - Acer platanoides, s balem.	kus	3,000	3 650,00	10 950,00	
D AP/Javor mléč - Acer platanoides, s balem.								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Podrobná k položce: <i>Sazbové rostliny musí být zdravé, nepodlézající, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.</i> <i>Likovní stromy budou vysazeny ve vět. 15/20 cm - obvod kmene směřova ve výšce 1,00 m), s korunnou zapěstovanou v počtu listů výšce 2,2-2,5 m.</i> <i>Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokvetloucí buň (směrný velikosti dřeviny, rovný kmene, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícími počtem větví, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vyrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru.</i> <i>Těsně před výsadbou je nutné ošetřit kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a suchých částí.</i> <i>Viz testové a výkresové čísel 10-02, koordinací situace stavby a TZ.</i>								
Výsadba stromů - AP 3 "ks"								
28	M	02650430021217SA	D SA/Jepřáb ptačí - Sorbus aucuparia, s balem.	ks	1,000	2 925,00	2 925,00	
D SA/Jepřáb ptačí - Sorbus aucuparia, s balem. Podrobná k položce: <i>Sazbové rostliny musí být zdravé, nepodlézající, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.</i> <i>Likovní stromy budou vysazeny ve vět. 15/20 cm - obvod kmene směřova ve výšce 1,00 m), s korunnou zapěstovanou v počtu listů výšce 2,2-2,5 m.</i> <i>Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokvetloucí buň (směrný velikosti dřeviny, rovný kmene, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícími počtem větví, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vyrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru.</i> <i>Těsně před výsadbou je nutné ošetřit kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a suchých částí.</i> <i>Viz testové a výkresové čísel 10-02, koordinací situace stavby a TZ.</i>								
Výsadba stromů - SA 1 "ks"								
29	M	02650430021217SA	D TC/Lipa srdčitá - Tilia cordata, s balem.	ks	1,000	3 650,00	3 650,00	
D TC/Lipa srdčitá - Tilia cordata, s balem. Podrobná k položce: <i>Sazbové rostliny musí být zdravé, nepodlézající, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.</i> <i>Likovní stromy budou vysazeny ve vět. 15/20 cm - obvod kmene směřova ve výšce 1,00 m), s korunnou zapěstovanou v počtu listů výšce 2,2-2,5 m.</i> <i>Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokvetloucí buň (směrný velikosti dřeviny, rovný kmene, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícími počtem větví, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vyrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru.</i> <i>Těsně před výsadbou je nutné ošetřit kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a suchých částí.</i> <i>Viz testové a výkresové čísel 10-02, koordinací situace stavby a TZ.</i>								
Výsadba stromů - TC 1 "ks"								
30	M	02650430021217FS	D FS/Buň lesní - Fagus sylvatica, s balem.	ks	1,000	5 300,00	5 300,00	
D FS/Buň lesní - Fagus sylvatica, s balem. Podrobná k položce: <i>Sazbové rostliny musí být zdravé, nepodlézající, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.</i> <i>Likovní stromy budou vysazeny ve vět. 15/20 cm - obvod kmene směřova ve výšce 1,00 m), s korunnou zapěstovanou v počtu listů výšce 2,2-2,5 m.</i> <i>Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokvetloucí buň (směrný velikosti dřeviny, rovný kmene, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícími počtem větví, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vyrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru.</i> <i>Těsně před výsadbou je nutné ošetřit kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a suchých částí.</i> <i>Viz testové a výkresové čísel 10-02, koordinací situace stavby a TZ.</i>								
Výsadba stromů - FS 1 "ks"								
31	M	02650430021217A	D AH/Javor mošál - Aesculus hippocastanum, s balem.	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	
D AH/Javor mošál - Aesculus hippocastanum, s balem. Podrobná k položce: <i>Sazbové rostliny musí být zdravé, nepodlézající, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.</i> <i>Likovní stromy budou vysazeny ve vět. 15/20 cm - obvod kmene směřova ve výšce 1,00 m), s korunnou zapěstovanou v počtu listů výšce 2,2-2,5 m.</i> <i>Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokvetloucí buň (směrný velikosti dřeviny, rovný kmene, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícími počtem větví, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vyrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru.</i> <i>Těsně před výsadbou je nutné ošetřit kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a suchých částí.</i> <i>Viz testové a výkresové čísel 10-02, koordinací situace stavby a TZ.</i>								
Výsadba stromů - AH 2 "ks"								
32	K	184202122217	D-M Uhotvení dřeviny (lesní třezalky impregnované lázy průměru do 100 mm délky do 2 m. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a upevňovacích prvků, atd.	ks	24,000	127,00	3 048,00	
D-M Uhotvení dřeviny (lesní třezalky impregnované lázy průměru do 100 mm délky do 2 m. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a upevňovacích prvků, atd. Podrobná k položce: Viz testové a výkresové čísel 10-02, koordinací situace stavby a TZ.								
Lázy 8" x 8" x 3"								
33	K	184202122217	D-M Obalování kmene stromů pleťovou rásavou rohoží. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a upevňovacích prvků, atd.	ks	8,000	85,00	680,00	
D-M Obalování kmene stromů pleťovou rásavou rohoží. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a upevňovacích prvků, atd. Podrobná k položce: Viz testové a výkresové čísel 10-02, koordinací situace stavby a TZ.								
Obalování kmene stromů 8 "ks"								
34	K	184801121217	D-M Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1	ks	8,000	34,00	272,00	
D-M Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1 Podrobná k položce: Příměstní rostlin. Provedení náhrady rostlin - 500 / ks. <i>Viz testové a výkresové čísel 10-02, koordinací situace stavby a TZ.</i>								
Ošetření vysazených dřevin 8 "ks"								
35	K	18492109321	D-M Mulčovací materiál (neuvržená dřevná borha), tl. 100 mm. Včetně dopravy (počet km dle nabídky zpracovatele stavby), složení, rozprostření a urovnění.	m2	16,000	115,00	1 840,00	
D-M Mulčovací materiál (neuvržená dřevná borha), tl. 100 mm. Včetně dopravy (počet km dle nabídky zpracovatele stavby), složení, rozprostření a urovnění. Podrobná k položce: Viz testové a výkresové čísel 10-02, koordinací situace stavby a TZ.								
Mulčování rostlin v tl. 100 mm 8" x 2,0 "m2"								
36	K	1831011152173	D-M Hrobení jamek pro vysazení rostlin v zemědě 17.1 až 5 bez výměřny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu do 1,0 m3	ks	3,000	228,00	684,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Nádobní jamot pro výsadbu rostlin v zemini šíř 1 až 5 bez výměry plochy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu do 1,0 m3 Parametry a položky: Vše trževné a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ. Jamky pro výsadbu keřů 3 "kus" 3,000								
37	K	184801121213	D-M Ošetření vysazených dřevin sálterních v rovině nebo na svahu do 1:1	ks	3,000	34,00	102,00	
D-M Ošetření vysazených dřevin sálterních v rovině nebo na svahu do 1:1 Parametry a položky: Přibližný rostlin - 100 kus. Vše trževné a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ. Ošetřování vysazených dřevin 3 "kus" 3,000 Součet 3,000								
38	K	184921093213	D-M Mulčovací materiál (nevrstvená dřevná borha), tl. 100 mm. Včetně dopravu (počet km dle nabídky žadatele stavby), ukládání, rozprostření a urovnání.	m2	10,000	115,00	1 150,00	
D-M Mulčovací materiál (nevrstvená dřevná borha), tl. 100 mm. Včetně dopravu (počet km dle nabídky žadatele stavby), ukládání, rozprostření a urovnání. Parametry a položky: Vše trževné a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ. Mulčování keřů v tl. 100 mm 10,0 "m2" 10,000								
2 - Zakládání							12 021,00	
39	K	2131411119.10237	M Zřízení vstvy z mulčovací geotextilie 60 g/m2, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků a doplňků.	m2	100,000	13,00	1 300,00	
M Zřízení vstvy z mulčovací geotextilie 60 g/m2, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků a doplňků. Parametry a položky: Vše trževné a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ. Mulčovací geotextilie 100,0 "m2" 100,000								
40	M	213CD0190277	D Mulčovací vrstvou geotextilie 60 g/m2 ze 100% PP, určené k celoplošnému mulčování. Včetně veškerého příslušenství a doplňků.	m2	115,000	12,00	1 380,00	
D Mulčovací vrstvou geotextilie 60 g/m2 ze 100% PP, určené k celoplošnému mulčování. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Parametry a položky: Vše trževné a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ. Mulčovací geotextilie 100,0*1,15 "m2" 115,000								
41	M	213CD0290277	D Ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 15 cm. Množství: 2 ks/m2.	kus	230,000	4,00	920,00	
D Ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 15 cm. Množství: 2 ks/m2. Parametry a položky: Vše trževné a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ. Ocelové kotvící skoby - mulčovací geotextilie 115,0 "m2" 115,000 115,0*2 "kus" 230,000								
42	K	2131411119.1025	M Zřízení vstvy z kokosové geotextilie 400 g/m2, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků a doplňků.	m2	140,000	13,00	1 820,00	
M Zřízení vstvy z kokosové geotextilie 400 g/m2, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. Včetně veškerého příslušenství, kotvení a spojovacích prvků a doplňků. Parametry a položky: Pozn. - Protihraní zpravidla ovahu. Vše trževné a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ. Kokosová geotextilie 140,0 "m2" 140,000								
43	M	213CD019027	D Kokosová geotextilie 400 g/m2, 100% kokosové vlákně. Včetně veškerého příslušenství a doplňků.	m2	161,000	25,00	4 025,00	
D Kokosová geotextilie 400 g/m2, 100% kokosové vlákně. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Parametry a položky: Pozn. - Protihraní zpravidla ovahu. Vše trževné a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ. Kokosová geotextilie 140,0*1,15 "m2" 161,000								
44	M	213CD029027	D Ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou, k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm. Množství: 2 - 4 ks/m2.	kus	644,000	4,00	2 576,00	
D Ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou, k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm. Množství: 2 - 4 ks/m2. Parametry a položky: Pozn. - Protihraní zpravidla ovahu. Vše trževné a výkresové část ID-02, koordinátní situace stavby a TZ. Ocelové kotvící skoby - kokosová geotextilie 161,0 "m2" 161,000 161,0*4 "kus" 644,000								
99 - Přesun hmot							4 537,00	
45	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,000	454,00	1 362,00	
Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m								
46	K	997D1351a1 915921	Doprava a výbora anych hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě opeřované k nahlédání z odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku dle nab	t	1,500	250,00	375,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Odvaznutí a vybourání hmot z nosných částí na skládku s naložením a ve skladování, na vykládku - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání země ošetřené a nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Popisná k položce: Odvaznutí a vybourání hmot z nosných částí na skládku s naložením a ve skladování, na vykládku - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání země ošetřené a nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky žadatele stavby).								

0 - Všeobecné konstrukce a práce

2 800,00

47	K	OST 04 9652217	D-46 Dokončovací práce, probíhající do převzetí investorem.	HIS	30,000	60,00	1 800,00	
----	---	----------------	---	-----	--------	-------	----------	--

D-46 Dokončovací práce, probíhající do převzetí investorem.

Popisná k položce:

Celkem je dokončovací práce, který při navazující práci zahrnuje další práce.

Zahrnuje všechny činnosti, které jsou nutné k dokončení stavby převzetí (např. učištění, zafixování, přiblížení, odprázdňování, atd.).

Včetně přepravy hmot.

Počet hodin je předpokládán. Počet hodin je předpokládán ze standardního, zohledněním v jednotkové ceně.

Viz technická a výkresová část IO-02, součástí situace stavby a TZ.

48	K	MO CD02a9795217	Odstřazení dočasných ochrany stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných kůlů, dřevěného pleťva, žutové textílie a zábrany pomocí substrátu). Včetně odstranění kotveních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků. Včetně naložení vybouraných hmot	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	-----------------	--	--------	-------	----------	----------	--

Odstřazení dočasných ochrany stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných kůlů, dřevěného pleťva, žutové textílie a zábrany pomocí substrátu).

Včetně odstranění kotveních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředky, vodorovné přepravy a skladování vybouraných hmot na skládce.

Popisná k položce:

Odstřazení dočasných ochrany stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných kůlů, dřevěného pleťva, žutové textílie a zábrany pomocí substrátu).

Včetně odstranění kotveních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředky, vodorovné přepravy a skladování vybouraných hmot na skládce.

Pozn. Při provádění technických úprav nutno provést vhodné odstranění ochrany stromů v zářezu se zohledněním spotřeby přímky na staveništi.

Viz odhaz 2.3 na výjez. C.2 - celkový situace výjezdu stavby.

Viz technická a výkresová část IO-02, součástí situace stavby a TZ.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-03 - IO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				668 218,05
DPH základní	21,00%	ze	668 218,05	140 325,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				808 543,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: IO-03 - IO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVISTE
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	668 218,05
HSV - Práce a dodávky HSV	668 218,05
5 - Komunikace	454 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	213 818,05
8 - Trubní vedení	11 520,00
99 - Přesun hmot	86 408,05
MO - Mobiliář	48 300,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	21 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-03 - IO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVISTE
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 668 218,05

HSV - Práce a dodávky HSV

668 218,05

5 - Komunikace

454 400,00

1	K	564 CDO 339652a2177	D-44 Účelové komunikace - zásobovací dvůr - asfaltobeton ACO 11+. Odštin vtz PD. Včetně dovozu, skladování, rozprostření a pokládky. Včetně zkušební podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění vtz PD). Včetně řešení odvodnění - výspádování (směrem k vjezdu). Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (vyřazení mazací a výspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).	m2	255,000	800,00	204 000,00	
---	---	------------------------	---	----	---------	--------	------------	--

D-44 Účelové komunikace - zásobovací dvůr - asfaltobeton ACO 11+.
 Odštin vtz PD.
 Včetně dovozu, skladování, rozprostření a pokládky.
 Včetně zkušební podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění vtz PD).
 Včetně řešení odvodnění - výspádování (směrem k vjezdu).
 Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (vyřazení mazací a výspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Parametry k poloze:
 D-44 Účelové komunikace - zásobovací dvůr - asfaltobeton ACO 11+.
 Odštin vtz PD.
 Včetně dovozu, skladování, rozprostření a pokládky.
 Včetně zkušební podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění vtz PD).
 Včetně řešení odvodnění - výspádování (směrem k vjezdu).
 Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (vyřazení mazací a výspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Struktura účelové komunikace - zásobovacího dvora:
 asfaltový beton vrstva odštin ACO 11+ - 40 mm,
 spojovací povrch PS (0,43 kg/m2),
 asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ - 40 mm,
 povrch špičkový s masivním podkladním betonem PT, EP (0,8 kg/m2),
 podklad - stabilizace cementem SC C8/10 - 150 mm,
 ŠD A / 0-43 mm - 200 mm.

Pozn.:
 Materiál špičkový asfaltový vrstva bude použit jako základní a musí být dodán v celé ploše budovaného asfaltového povrchu.
 Materiál špičkový betonový vrstva bude po zkušební v rozmezí 3-5% nutno dodat protažením o ztlakování.
 Materiál špičkový betonový vrstva bude po zkušební v rozmezí 1,5-2,5% nutno dodat protažením o ztlakování.

Viz terasové a výjezdové řády IO-02, koordinátní situace stavby a TZ.

Účelové komunikace - zásobovací dvůr - asfaltobeton ACO 11+

255,0 "m2" 255,000
 Součet 255,000

2	K	564 CDO 339652a2178	D-44 Parkovací stání - betonové zámkové dlažba bez ztlakování (an, tl. 80 mm). Odštin vtz PD. Včetně dovozu, skladování, rozprostření a pokládky. Včetně výplně spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zkušební podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění vtz PD).	m2	148,000	550,00	81 400,00	
---	---	------------------------	--	----	---------	--------	-----------	--

D-44 Parkovací stání - betonové zámkové dlažba bez ztlakování (an, tl. 80 mm).
 Odštin vtz PD.
 Včetně dovozu, skladování, rozprostření a pokládky.
 Včetně výplně spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
 Včetně zkušební podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění vtz PD).
 Včetně řešení odvodnění - výspádování (směrem k vjezdu).
 Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (vyřazení mazací a výspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Parametry k poloze:
 D-44 Parkovací stání - betonové zámkové dlažba bez ztlakování (an, tl. 80 mm).
 Odštin vtz PD.
 Včetně dovozu, skladování, rozprostření a pokládky.
 Včetně výplně spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
 Včetně zkušební podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění vtz PD).
 Včetně řešení odvodnění - výspádování (směrem k vjezdu).
 Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (vyřazení mazací a výspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Struktura parkovacího stání:
 betonové zámkové dlažba bez ztlakování (an, tl. 80 mm),
 špa z kamenného (0-8 mm - 40 mm),
 ŠD A / 0-63 mm - 250 mm.

Včetně přípravy ze stávajícího povrchu vjezdu a výjezdu, včetně dlažby pro určení, včetně terasové, včetně parkovací stání, včetně vjezdu (stání, vjezd).

Pozn.: Stávající dlažba parkovacího stání je pouze betonové zámkové dlažby.

Pozn.: Připravené kamenné dlažby v zámkové dlažbě budou shodné s betonovými dlažbami 100x100x80 mm v řezu 1,3x1,3 m.

Viz terasové a výjezdové řády IO-02, koordinátní situace stavby a TZ.

Viz seznam referenčních standardů.

Parkovací stání - zámkové dlažba
 148,0 "m2" 148,000
 Součet 148,000

3	K	564 CDO 339652a2179	D-44 Pochodní plochy - betonové zámkové dlažba, tl. 80 mm. Odštin vtz PD. Včetně dovozu, skladování, rozprostření a pokládky. Včetně výplně spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zkušební podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění vtz PD).	m2	115,000	550,00	63 250,00	
---	---	------------------------	--	----	---------	--------	-----------	--

D-44 Pochodní plochy - betonové zámkové dlažba, tl. 80 mm.
 Odštin vtz PD.
 Včetně dovozu, skladování, rozprostření a pokládky.
 Včetně výplně spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
 Včetně zkušební podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění vtz PD).
 Včetně řešení odvodnění - výspádování.
 Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (vyřazení mazací a výspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Podzemní a podlažní: D-44 Pochodzí plochy - betonové zámkové dlažby, tl. 80 mm. Odštin viz PD. Včetně dovozu, skladu, rozprašování a pokládání. Včetně vyplnění spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhotovení podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vypaďování. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy vyřizované mazací a vypaďování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce pochodzích ploch - chodníků: betonové zámkové dlažby D4 80 - 80 mm, tloušť z kamenná f 0-8 mm - 40 mm, ŠD A f 0-43 mm - 230 mm. Včetně příslužek za hladině dlažby více barev a typů (např. reliéfní dlažba pro nevidomé, odštin červený, umělé vodící lišty, atd.). Pozn.: Případně kamenná dlažba v zámkové dlažbě hutnou obrubovací betonovými koutkami 500x100x80 mm v čtverci 1,5x1,5 m. Viz rozstav a výkresové čísto KD-03, konkrétní situace stavby a TZ. Viz seznam referenčních standardů. Pochodzí plochy / chodník - zámkové dlažby 115,0 "m2" Součet								
4	K	564CD0 139652a21979	D-44 Pochodzí plochy - reliéfní betonové zámkové dlažby, tl. 80 mm (umělé vodící lišty). Odštin viz PD. Včetně dovozu, skladu, rozprašování a pokládání. Včetně vyplnění spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhotovení podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vypaďování. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy vyřizované mazací a vypaďování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).	m2	15,000	650,00	9 750,00	
Podzemní a podlažní: D-44 Pochodzí plochy - reliéfní betonové zámkové dlažby, tl. 80 mm (umělé vodící lišty). Odštin viz PD. Včetně dovozu, skladu, rozprašování a pokládání. Včetně vyplnění spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhotovení podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vypaďování. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy vyřizované mazací a vypaďování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce pochodzích ploch - chodníků: reliéfní betonové zámkové dlažby D4 80 - 80 mm, tloušť z kamenná f 0-8 mm - 40 mm, ŠD A f 0-43 mm - 230 mm. Včetně příslužek za hladině dlažby více barev a typů (např. betonové zámkové dlažby s reliéfní dlažba pro nevidomé, odštin červený, umělé vodící lišty, atd.). Viz rozstav a výkresové čísto KD-03, konkrétní situace stavby a TZ. Viz seznam referenčních standardů. Pochodzí plochy / chodník - reliéfní zámkové dlažby 15,0 "m2" Součet								
5	K	564CD0 139652a21970	D-44 Pochodzí plochy - mlatové cesty (ostrý plátek) Včetně dovozu, skladu, rozprašování a pokládání. Včetně zhotovení podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vypaďování. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy vyřizované mazací a vypaďování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).	m2	52,000	330,00	17 160,00	
Podzemní a podlažní: D-44 Pochodzí plochy - mlatové cesty (ostrý plátek) Včetně dovozu, skladu, rozprašování a pokládání. Včetně zhotovení podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vypaďování. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy vyřizované mazací a vypaďování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce pochodzích ploch - mlatových chodníků: mlatový plátek - 20 mm, mlatoplaštěná směs - 50 mm, protektivní 300 g/m2, ŠD A f 0-43 mm - 200 mm. Viz rozstav a výkresové čísto KD-02, konkrétní situace stavby a TZ. Pochodzí plochy / chodník - mlatové cesty (ostrý plátek) 52,0 "m2" Součet								
6	K	564CD0 139652a219791	D-44 Pochodzí plochy - konstrukce teras a zpevněné plochy pod altánem - velkoformátové betonové dlažby, tl. 50 mm. Odštin viz PD. Včetně dovozu, skladu, rozprašování a pokládání. Včetně vyplnění spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhotovení podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vypaďování. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy vyřizované mazací a vypaďování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).	m2	70,000	600,00	42 000,00	
Podzemní a podlažní: D-44 Pochodzí plochy - konstrukce teras a zpevněné plochy pod altánem - velkoformátové betonové dlažby, tl. 50 mm. Odštin viz PD. Včetně dovozu, skladu, rozprašování a pokládání. Včetně vyplnění spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhotovení podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vypaďování. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy vyřizované mazací a vypaďování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce pochodzích ploch - terasy a zpevněné plochy pod altánem: velkoformátové betonové dlažby D4 50 (300x300x30 mm) - 50 mm, tloušť z kamenná f 0-8 mm - 30 mm, ŠD A f 0-43 mm - 130 mm. Viz rozstav a výkresové čísto KD-02, konkrétní situace stavby a TZ. Viz seznam referenčních standardů. Pochodzí plochy - velkoformátové betonové dlažby 70,0 "m2"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					70,000			
7	K	564 CDO 339632a1972	D-M Okapový chodník - vymývané říční kamenivo (kačírky). Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vypádkováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy D-M Okapový chodník - vymývané říční kamenivo (kačírky). Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vypádkováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výhledové usazení a vypádkování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Poznamenek k položce: D-M Okapový chodník - vymývané říční kamenivo (kačírky). Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vypádkováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výhledové usazení a vypádkování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce okapového chodníku: vymývaný říční kamenivo (kačírky) - 100 mm, groutvrtička 300 g/m ² . Viz terénní a výhledové čáry IO-03, koordinátní situace stavby a TZ.	m2	38,000	300,00	11 400,00	
Součet					38,000			
8	K	596Z11111d57	D-M Nové předkládkové stávajícího chodníku ze žulových kostek 80/80 mm, včetně dodávky podkladních vrstev. Včetně dodávky a dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vypádkováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výhledové usazení a vypádkování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Poznamenek k položce: D-M Nové předkládkové stávajícího chodníku ze žulových kostek 80/80 mm, včetně dodávky podkladních vrstev. Včetně dodávky a dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vypádkováním. Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výhledové usazení a vypádkování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám). Konstrukce: dávka ze žulových kostek 80/80 mm - 80 mm, lože z kamenného f 0-0 mm - 40 mm, ŠD a f 0-43 mm - 230 mm. Pozn. - 25,0 m2 - žulové kostky rozložené a připravené čerstvého stavu uložit na dopravní prostředek na marshallingu - vodorovná přeprava do místa určení - složení. 16,0 m2 - dávka lože a dříve uložených žulových kostek. Pozn. - V prostoru kamenného lože vykládkou pruh z žulových kostek 80/80 mm - viz odstav. 2. z na výkresu č. 01 - Situace zpevněných ploch. Viz terénní a výhledové čáry IO-03, koordinátní situace stavby a TZ.	m2	51,000	480,00	25 440,00	
Součet					51,000			
Předkládkové stávajícího chodníku - žulové kostky					53,0			
33,0 "m2"					53,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							213 818,05	
9	K	914111111997	D-M Světlé dopravní značení. Základní velikost, standardní reflexní úprava. Včetně D-M sloupku (vl. do 3,5 m), základových konstrukcí, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, záhybů vhodnou zemínou vč. zhutnění. Včetně D-M kote D-M Světlé dopravní značení. Základní velikost, standardní reflexní úprava. Včetně D-M sloupku (vl. do 3,5 m), základových konstrukcí, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, záhybů vhodnou zemínou vč. zhutnění. Včetně D-M kotevních prvků pro upevnění tabulí na sloupky. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Poznamenek k položce: D-M Světlé dopravní značení. Základní velikost, standardní reflexní úprava. Včetně D-M sloupku (vl. do 3,5 m), základových konstrukcí, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, záhybů vhodnou zemínou vč. zhutnění. Včetně D-M kotevních prvků pro upevnění tabulí na sloupky. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvení a spojovacích prvků, atd. Pozn. IP10a IP12-O1-E8e (5,8 m - 5,8 m) Převodní dopravní značení a úprava je již součástí prací na podstavcích ČSN 01 8020, aktualizovaným zásadám TP A5, TP 123, příloha č. 361/2000 Sb. a vyhl. č. 30/2001 Sb. Viz terénní a výhledové čáry IO-02, koordinátní situace stavby a TZ. Viz seznam referenčních standardů.	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	
Světlé dopravní značení					1,000			
1 "soubor; Značka P6"					1,000			
1 "soubor; Značka IP10a"					1,000			
1 "soubor; Značka - dodatkové tabulky IP12-O1-E8e"					1,000			
Součet					3,000			
10	K	915211111917	D-M Vodorovné dopravní značení - liniové - náčrtovou technikou (plastové technologie), bílá barva (popis technologie viz PD). (Např. přechody pro chodce, šlapy, symboly, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků. D-M Vodorovné dopravní značení - liniové - náčrtovou technikou (plastové technologie), bílá barva (popis technologie viz PD). (Např. přechody pro chodce, šlapy, symboly, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Poznamenek k položce: Převodní dopravní značení a úprava je již součástí prací na podstavcích ČSN 01 8020, aktualizovaným zásadám TP A5, TP 123, příloha č. 361/2000 Sb. a vyhl. č. 30/2001 Sb. Viz terénní a výhledové čáry IO-03, koordinátní situace stavby a TZ.	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
Vodorovné dopravní značení - liniové - náčrtovou technikou (plastové technologie), bílá barva (popis technologie viz PD)					1,000			
1 "soubor; Značka P6"					1,000			
1 "soubor; Značka IP10a"					1,000			
1 "soubor; Značka - dodatkové tabulky IP12-O1-E8e"					1,000			
Součet					3,000			
11	K	915211111977	D-M Vodorovné dopravní značení - plošné - náčrtovou technikou (plastové technologie), bílá barva (popis technologie viz PD). (Např. přechody pro chodce, šlapy, symboly, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků. D-M Vodorovné dopravní značení - plošné - náčrtovou technikou (plastové technologie), bílá barva (popis technologie viz PD). (Např. přechody pro chodce, šlapy, symboly, atd.). Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Poznamenek k položce: Převodní dopravní značení a úprava je již součástí prací na podstavcích ČSN 01 8020, aktualizovaným zásadám TP A5, TP 123, příloha č. 361/2000 Sb. a vyhl. č. 30/2001 Sb. Viz terénní a výhledové čáry IO-03, koordinátní situace stavby a TZ.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Vodorovné dopravní značení - plošné - náčrtovou technikou (plastové technologie), bílá barva (popis technologie viz PD)					1,000			
1 "soubor; Značka P6"					1,000			
1 "soubor; Značka IP10a"					1,000			
1 "soubor; Značka - dodatkové tabulky IP12-O1-E8e"					1,000			
Součet					3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Podrobně k položce:
Označení požadavků státní pro bezpečnost VÝM - 4 k.

Provedení dopravních značek a způsob jejich namalování musí odpovídat požadavkům ČSN 01 8020, aktualizovaným dodatky TP 65, TP 133, dodatky /, 30/2008 Sb. a vyhl. č. 30/2001 Sb.

Viz technická a výkresová část KO-03, koordinátní situace stavby a TZ.

12	K	916 9 CDO12359652217	D-44 Sílícíci obrubník betonový BO 15/25, odštěp šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníků	m	114,000	235,00	26 790,00	
----	---	-------------------------	--	---	---------	--------	-----------	--

D-44 Sílícíci obrubník betonový BO 15/25, odštěp šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníků

Podrobně k položce:

D-44 Sílícíci obrubník betonový BO 15/25, odštěp šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníků

Vrch obrubny namalovat dle požadavků PD.

Obrubny budovat v obloucích a rozích z typových zasklepných a rohových prvků.

Viz technická a výkresová část KO-03, koordinátní situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Sílícíci obrubník BO 15/25

114,0 "m"

114,000

13	K	916 CDO12359652217	D-44 Sílícíci obrubník betonový BO 15/15 - snížený, odštěp šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů	m	46,000	235,00	10 810,00	
----	---	-----------------------	--	---	--------	--------	-----------	--

D-44 Sílícíci obrubník betonový BO 15/15 - snížený, odštěp šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníků

Podrobně k položce:

D-44 Sílícíci obrubník betonový BO 15/15 - snížený, odštěp šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníků

Vrch obrubny namalovat dle požadavků PD.

Obrubny budovat v obloucích a rozích z typových zasklepných a rohových prvků.

Viz technická a výkresová část KO-03, koordinátní situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Sílícíci obrubník snížený BO 15/15

46,0 "m"

46,000

14	K	916 CDO12359652217	D-44 Sílícíci obrubník šutový BO 15/20. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníků	m	20,000	220,00	4 400,00	
----	---	-----------------------	---	---	--------	--------	----------	--

D-44 Sílícíci obrubník šutový BO 15/20.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníků

Podrobně k položce:

D-44 Sílícíci obrubník šutový BO 15/20.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníků

Vrch obrubny namalovat dle požadavků PD.

Obrubny budovat v obloucích a rozích z typových zasklepných a rohových prvků.

Pozn.: Šutový obrubník je osazen v místě křižování s chodníkem v úrovni příložené spárovací plochy.

Viz technická a výkresová část KO-03, koordinátní situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Sílícíci obrubník šutový BO 15/20

20,0 "m"

20,000

15	K	916 CDO12359652217	D-44 Sadový obrubník betonový BO 5/25, odštěp šedý. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou. Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20. Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníků	m	187,000	190,00	35 530,00	
----	---	-----------------------	---	---	---------	--------	-----------	--

D-44 Sadový obrubník betonový BO 5/25, odštěp šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníků

Podrobně k položce:

Vrch obrubny namalovat dle požadavků PD.
Obrubny budovat v obloucích a rozích z typových zasklepných a rohových prvků.

Viz technická a výkresová část KO-03, koordinátní situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

16	K	9351122119857	D-44 Betonový žlab Bž 60/B L 600 mm, H 60 mm. Odštěp šedý. Rozměry viz PD. Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.	m	32,000	200,00	6 400,00	
----	---	---------------	---	---	--------	--------	----------	--

D-44 Betonový žlab Bž 60/B L 600 mm, H 60 mm.
Odštěp šedý. Rozměry viz PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.

Seznam 91 z 143

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Parametry a položky: D-04 Betonová (betonová) kanalizace - betonová stěnová spádová kanalizace z betonu C 12/15 R3 (betonová ze tří stran). Tloušťka betonové stěny 200 mm. Včetně výztuže z oceli, prací, výkopů, záspů vlnovou zeminou vč. zhotovení. Včetně velkého příslušenství a doplňků. Pozn.: V místě zpevněných ploch. Pozn.: Otvorové otvory být zakončeny min. 300 mm pod dna trubky a nad trubkou musí zůstat min. 100 mm původního krytí. Otvorové problémy min. 1,0 m za otvorem. Pozn.: Hmotnost trubky vlnovou obložení. Viz odkaz CH1 na výkres č. 01 - Situace zpevněných ploch. Viz výkres č. 02 čísel 10-03. Viz rozstav a výkresové čísel 10-03, koordinací situace stavby a TZ.							
99 - Přesun hmot						86 408,05	
24	K	997013511a1 913		1,000	500,00	500,00	
Odvaznutí a vybraných hmot z mrtvých stěn na skládce a nakládání a se složením, na vzdálenosti - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osob opatření k nakládání a odpady - např. uložení na skládce, včetně poplatku za skládce (dle nabídky zhotovitele stavby). Poznámka k položce: Odvaznutí a vybraných hmot z mrtvých stěn na skládce a nakládání a se složením, na vzdálenosti - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osob opatření k nakládání a odpady - např. uložení na skládce, včetně poplatku za skládce (dle nabídky zhotovitele stavby).							
25	K	998225111 19217		122,161	50,00	6 108,05	
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, betonovým dlažebním nebo živičným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, betonovým dlažebním nebo živičným							
MD - Mobilní						46 300,00	
26	K	MD CD02c 9877		1,000	2 000,00	2 000,00	
D-04 Odpadový koš. Ocelové (antikorozní) provedení. Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, záspů vlnovou zeminou vč. zhotovení. Včetně velkého příslušenství a doplňků, kotvení a spojovacích prvků. Poznámka k položce: D-04 Odpadový koš. Ocelové (antikorozní) provedení. Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, záspů vlnovou zeminou vč. zhotovení. Včetně velkého příslušenství a doplňků, kotvení a spojovacích prvků. Včetně přepravy hmot. Viz rozstav a výkresové čísel 10-03, koordinací situace stavby a TZ.							
27	K	MD CD02c 9876		6,000	3 800,00	22 800,00	
D-04 Lavička. Ocelové (antikorozní) provedení. Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, záspů vlnovou zeminou vč. zhotovení. Včetně velkého příslušenství a doplňků, kotvení a spojovacích prvků. Poznámka k položce: D-04 Lavička. Ocelové (antikorozní) provedení. Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, záspů vlnovou zeminou vč. zhotovení. Včetně velkého příslušenství a doplňků, kotvení a spojovacích prvků. Včetně přepravy hmot. Viz rozstav a výkresové čísel 10-03, koordinací situace stavby a TZ.							
28	K	MD CD02c 9876a		1,000	5 500,00	5 500,00	
D-04 Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - komundní odpad. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. D-04 Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - komundní odpad. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. Poznámka k položce: Včetně přepravy hmot. Viz rozstav a výkresové čísel 10-03, koordinací situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.							
29	K	MD CD02c 9876b		1,000	5 500,00	5 500,00	
D-04 Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - lála. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. D-04 Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - lála. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. Poznámka k položce: Včetně přepravy hmot. Viz rozstav a výkresové čísel 10-03, koordinací situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.							
30	K	MD CD02c 9876c		1,000	5 500,00	5 500,00	
D-04 Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - papír. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. D-04 Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - papír. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. Poznámka k položce: Včetně přepravy hmot. Viz rozstav a výkresové čísel 10-03, koordinací situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.							
31	K	MD CD02c 9876d		1,000	5 500,00	5 500,00	
D-04 Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - plast. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití. D-04 Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - plast. Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Parametrická a položky:</i> <i>Včetně převzatí hodnot.</i> Viz sestavové a výkresové části IO-03, koordinátní situace stavby a TZ. Viz seznam referenčních standardů.								
32	K	MO CD07c 9876a	D-M Popelnice plastové s víkem, objem 240 l - bio odpad. Označení popelnice barvou a potiskem - dle druhu využití.	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
D-M Popelnice plastové s víkem, objem 240 l - bio odpad. Označení popelnice barvou a potiskem - dle druhu využití. <i>Parametrická a položky:</i> <i>Včetně převzatí hodnot.</i> Viz sestavové a výkresové části IO-03, koordinátní situace stavby a TZ.								
D - Všeobecné konstrukce a práce							21 500,00	
33	K	OST CD-01 26.17	Zkouška hutnění spodní asfaltové vrstvy, včetně vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
Zkouška hutnění spodní asfaltové vrstvy, včetně vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace <i>Parametrická a položky:</i> Viz sestavové a výkresové části IO-03, koordinátní situace stavby a TZ.								
34	K	OST CD-01 26.17	Zkouška hutnění horní asfaltové vrstvy, včetně vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
Zkouška hutnění horní asfaltové vrstvy, včetně vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace <i>Parametrická a položky:</i> Viz sestavové a výkresové části IO-03, koordinátní situace stavby a TZ.								
35	K	DIO CD015965.1217	Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace. <i>Parametrická a položky:</i> Viz sestavové a výkresové části IO-02, koordinátní situace stavby a TZ.								
36	K	OST 115965217	D-M Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vypravení obrubníků, komunikací, atd.) Včetně veškerého přiblížení a doplnění.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D-M Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vypravení obrubníků, komunikací, atd.) Včetně veškerého přiblížení a doplnění. <i>Parametrická a položky:</i> <i>Povrch komunikace vozovky i okolní veřejná komunikace je z asfaltobetonu.</i> <i>Včetně převzatí hodnot.</i> Viz sestavové a výkresové části IO-03, koordinátní situace stavby a TZ.								
37	K	OST 12963217	Čištění komunikací vozovkou v průběhu výstavby po staveništní dopravě.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
Čištění komunikací vozovkou v průběhu výstavby po staveništní dopravě. <i>Parametrická a položky:</i> <i>Včetně převzatí hodnot.</i> Viz sestavové a výkresové části IO-03, koordinátní situace stavby a TZ.								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-04 - IO-04 OPĚRNÉ ZDI, OPLOCENÍ

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIS s.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				33 307,42
DPH základní	21,00%	za	33 307,42	6 994,56
snižená	15,00%	za	0,00	0,00
Cena s DPH				40 301,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2013-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-04 - IO-04 OPERNĚ ZDI, OPLOCENÍ
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	33 307,42
HSV - Práce a dodávky HSV	33 307,42
1 - Zemní práce	1 065,42
2 - Zakládání	6 692,00
3 - Světlé a kompletní konstrukce	24 900,00
99 - Přesun hmot	650,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-13-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-04 - IO-04 OPERNE ZDI, OPLOČENÍ
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum: 05.04.2016
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SANTIS a.s.
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 307,42

HSV - Práce a dodávky HSV

33 307,42

1 - Zemní práce

1 065,42

1	K	122201101a827	Hloubení výkopů pro základy oplocení s přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horních tř. 3 do 100 m3.	m3	2,946	200,00	589,70	
---	---	---------------	--	----	-------	--------	--------	--

Hloubení výkopů pro základy oplocení s přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horních tř. 3 do 100 m3.

Poznámka k položce:

Výkopové práce - horní tř. 3 - 100%

Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení.

Viz terénní a výkresové čáry IO-04, koordinátní situace stavby a TZ.

Hloubení výkopů - třída 3 - 100% - podhrabová deska - patky

24*0,085=41,5*0,2*0,05 "m3"

2,433

2,433*1,20 "m3; Strojní provokání výkopu"

2,946

2,946*1,00 "m3; 100% vykopané zeminy - třída 3"

2,946

2	K	122201109827	Hloubení výkopů pro základy oplocení s přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horních tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám za lehkost horniny tř. 3	m3	2,946	10,00	29,46	
---	---	--------------	---	----	-------	-------	-------	--

Hloubení výkopů pro základy oplocení s přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horních tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám za lehkost horniny tř. 3

Poznámka k položce:

Výkopové práce - horní tř. 3 - 100%

Včetně příplatku za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení.

Viz terénní a výkresové čáry IO-04, koordinátní situace stavby a TZ.

Hloubení výkopů - třída 3 - 100%

2,946*1,00 "m3; 100% vykopané zeminy - třída 3"

2,946

3	K	162301101a983 919527	Vodorovné přemísťování výkopů nebo typování po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozestupů z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k němu	m3	2,946	60,00	176,76	
---	---	-------------------------	--	----	-------	-------	--------	--

Vodorovné přemísťování výkopů nebo typování po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozestupů z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odvozu. Včetně poplatku za skladiště.

Poznámka k položce:

Vodorovné přemísťování výkopů nebo typování po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozestupů z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby.

Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odvozu. Včetně poplatku za skladiště.

Viz terénní a výkresové čáry IO-04, koordinátní situace stavby a TZ.

Vodorovné přemísťování výkopů

2,946 "m3; Odvoz na skladiště"

2,946

Součet

2,946

4	K	18195110219857	Úprava a urovňování výkopů do předepsaného tvaru včetně dočištění výkopů v horní tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4,500	60,00	270,00	
---	---	----------------	--	----	-------	-------	--------	--

Úprava a urovňování výkopů do předepsaného tvaru včetně dočištění výkopů v horní tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k položce:

Viz terénní a výkresové čáry IO-04, koordinátní situace stavby a TZ.

2 - Zakládání

6 692,00

5	K	2734817151099921 7	D-M Typové protábrávaná betonová základové patky pro podhrabovou desku, hloubka založení min. 800 mm pod UT. Včetně drážky pro osazení podhrabové desky. Rozměry a přesný typ - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích	m3	2,040	2 300,00	4 692,00	
---	---	-----------------------	---	----	-------	----------	----------	--

D-M Typové protábrávaná betonová základové patky pro podhrabovou desku, hloubka založení min. 800 mm pod UT

Včetně drážky pro osazení podhrabové desky.

Rozměry a přesný typ - viz PD.

Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků.

Poznámka k položce:

D-M Typové protábrávaná betonová základové patky pro podhrabovou desku, hloubka založení min. 800 mm pod UT

Včetně drážky pro osazení podhrabové desky.

Rozměry a přesný typ - viz PD.

Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotveních a spojovacích prvků.

Viz náčrty č. 3 na výkrese č. 05 - IO-04.

Viz terénní a výkresové čáry IO-04, koordinátní situace stavby a TZ.

Základové patky - prefa

24*0,085 "m3; Oplocení"

2,040

Součet

2,040

6	K	237584 KOT.17	D-M Příplatek za kotvení do základové konstrukce.	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	---------------	---	----	-------	----------	----------	--

D-M Příplatek za kotvení do základové konstrukce.

Poznámka k položce:

Viz terénní a výkresové čáry IO-04, koordinátní situace stavby a TZ.

3 - Svislé a kompletní konstrukce

24 900,00

7	K	348171510995217	D-M Oplocení z typových ocelových sloupků a typového poplastovaného 4 hranného pleťva. Typové 4 hranné pleťvo: v. 1000 mm, pleťvené oké 35x35 mm, se zaplaceným naplněním dřívem. Typové sloupky: pr. 48 mm, dl. 1,75 m, a 2,5 m. Včetně kotvení do základu	m	41,300	430,00	17 430,00	
---	---	-----------------	---	---	--------	--------	-----------	--

D-M Oplocení z typových ocelových sloupků a typového poplastovaného 4 hranného pleťva.

Typové 4 hranné pleťvo: v. 1000 mm, pleťvené oké 35x35 mm, se zaplaceným naplněním dřívem.

Typové sloupky: pr. 48 mm, dl. 1,75 m, a 2,5 m. Včetně kotvení do základové konstrukce.

Rozměry a přesný typ - viz PD.

Včetně pomocných látek: poplastování, odětin dle PD.

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotveních a spojovacích prvků.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Popisná k položce: D-M Oplacení z typových ocelových sloupků a typového poplávávaného 4 hraničního plechu. Typové 4 hraniční plechy: v. 1000 mm, plechová oka 55x55 mm, se zapláceným napínacím drátem. Typové sloupky: pr. 48 mm, dl. 1,75 m, a = 2,5 m. Včetně kotvení do základové konstrukce. Rozměry a přesný typ - viz PD. Včetně povrchové úpravy: poplávávaní, odřezání plechu. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků. Viz odhad č. 1 na výkrese č. 05 - IO-04. Viz sestava a výkresová část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ. Viz Srovnání referenčních standardů.								
Oplacení					41,500			
41,5 "m"								
8	K	348171510999217	D-M Typové prefabrikovaná betonová podtlaková deska, tl. 50 mm, v. 300 mm. Rozměry a přesný typ - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvení a spojovacích prvků. D-M Typové prefabrikovaná betonová podtlaková deska, tl. 50 mm, v. 300 mm. Rozměry a přesný typ - viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotvení a spojovacích prvků. Popisná k položce: Pozn.: Uložit 200 mm pod náhly úroveň upraveného terénu. Viz odhad č. 2 na výkrese č. 05 - IO-04. Viz sestava a výkresová část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ.	m	41,500	180,00	7 470,00	
Podtlaková deska					41,500			
41,5 "m"								
99 - Přesun hmot							650,00	
9	K	9982321117	Přesun hmot pro oplacení se svíslou nosnou konstrukcí kovovou, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplacení výšky do 10 m Přesun hmot pro oplacení se svíslou nosnou konstrukcí kovovou, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplacení výšky do 10 m	t	1,500	100,00	150,00	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							500,00	
10	K	05T 33.19.1	Činnost geologa při kontrole a převzetí základové spáry. Činnost geologa při kontrole a převzetí základové spáry. Popisná k položce: Viz sestava a výkresová část IO-04, koordinátní situace stavby a TZ.	soubor	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2013-13-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Ž. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-05 - IO-05 KANALIZACE
 Soupis: IO-05.1 - IO-05.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:
 SANTIIS a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				34 586,55
DPH základní	21,00%	za	34 586,55	7 263,18
snižená	15,00%	za	0,00	0,00
Cena s DPH				41 849,73
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-05 - IO-05 KANALIZACE
 Soupis: IO-05.1 - IO-05.1 PŘIPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem	34 586,55
HSV - Práce a dodávky HSV	31 356,55
1 - Zemní práce	15 575,85
4 - Vodorovné konstrukce	3 494,90
8 - Trubní vedení	10 737,00
99 - Přesun hmot	1 548,80
M - Práce a dodávky M	230,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	230,00
OST - Ostatní	3 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-05 - IO-05 KANALIZACE
 Soupis: IO-05.1 - IO-05.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 586,55

HSV - Práce a dodávky HSV

31 356,55

1 - Zemní práce

15 575,85

1	K	11510120134	Čerpání vody na dopravní výkon do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.	hod	24,000	10,00	240,00	
---	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------	--

Čerpání vody na dopravní výkon do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.

Poznámka k položce:

Počet hodin je předpoklad. Počet zhlédů uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

Pozn.: Namalovat bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpat vodu, aby nedošlo k vyplnění tržního lože.

Viz terénní a výkresová část IO-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den

24,000

2	K	11510130134	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výkon do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	100,00	100,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------	--

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výkon do 10 m přítok do 500 l/min

Poznámka k položce:

Počet hodin je předpoklad. Počet zhlédů uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

Pozn.: Namalovat bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpat vodu, aby nedošlo k vyplnění tržního lože.

Viz terénní a výkresová část IO-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den

1 "den"

1,000

3	K	132 CD01980221	Odstavení stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řešení spár.	soub or	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	----------------	--	---------	-------	----------	----------	--

Odstavení stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řešení spár.

Včetně odstranění vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybraných hmot na skládku, vč. převážení vybraných hmot oporového násobí a poplatku na skládce.

Poznámka k položce:

Odstavení stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řešení spár.

Včetně odstranění vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybraných hmot na skládku, vč. převážení vybraných hmot oporového násobí a poplatku na skládce.

Viz terénní a výkresová část IO-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.

4	K	132 CD0290022171	D-M Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	------------------	--	---------	-------	----------	----------	--

D-M Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.

Poznámka k položce:

Viz terénní a výkresová část IO-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.

5	K	132201202a987022171	Houbení zapažených i nezapazených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 do 100 m3.	m3	8,530	250,00	2 132,50	
---	---	---------------------	---	----	-------	--------	----------	--

Houbení zapažených i nezapazených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 do 100 m3.

Poznámka k položce:

Typy ryh: zeminy cca 600 tř. 3, 300 tř. 4, 100 tř. 5.

Včetně příplatku za zřízení výkopové v blízkosti podzemního vedení.

Viz terénní a výkresová část IO-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení ryh, tř. 3 - 600

2,9*2,37*1,4+1,7*1,24*1,1) "m3"

12,363

Mezisoučet

12,363*1,15 "m3; strojní provádění výkopu"

12,363

14,217*0,60 "m3; 600 vykopané zeminy - třída 3"

8,530

6	K	132201209987022171	Houbení zapažených i nezapazených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3. Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3.	m3	8,530	5,00	42,65	
---	---	--------------------	---	----	-------	------	-------	--

Houbení zapažených i nezapazených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3. Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3.

Poznámka k položce:

Typy ryh: zeminy cca 600 tř. 3, 300 tř. 4, 100 tř. 5.

Včetně příplatku za zřízení výkopové v blízkosti podzemního vedení.

Viz terénní a výkresová část IO-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení ryh, tř. 3 - 600

14,217*0,60 "m3; 600 vykopané zeminy - třída 3"

8,530

7	K	132301202a987022171	Houbení zapažených i nezapazených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4 do 100 m3.	m3	4,265	280,00	1 194,20	
---	---	---------------------	---	----	-------	--------	----------	--

Houbení zapažených i nezapazených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4 do 100 m3.

Poznámka k položce:

Typy ryh: zeminy cca 600 tř. 3, 300 tř. 4, 100 tř. 5.

Včetně příplatku za zřízení výkopové v blízkosti podzemního vedení.

Viz terénní a výkresová část IO-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení ryh, tř. 4 - 300

14,217*0,30 "m3; 300 vykopané zeminy - třída 4"

4,265

8	K	132301209987022171	Houbení zapažených i nezapazených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4. Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 4.	m3	4,265	5,00	21,33	
---	---	--------------------	---	----	-------	------	-------	--

Houbení zapažených i nezapazených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4. Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 4.

Poznámka k položce:

Typy ryh: zeminy cca 600 tř. 3, 300 tř. 4, 100 tř. 5.

Včetně příplatku za zřízení výkopové v blízkosti podzemního vedení.

Viz terénní a výkresová část IO-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Houbení rýh, tl. 4 - 303 14,217*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4		4,265			
9	K	13240120171	Houbení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části rýh 5 pro jakoukoliv množství.	m3	1,422	300,00	426,60	
			Houbení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části rýh 5 pro jakoukoliv množství. Parametry k položce: Třídění zeminy tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příslušenství ze zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Viz rozstavé a výkresové část RD-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.					
10	K	151101102980222171	Houbení rýh, tl. 5 - 101 14,217*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - třída 5"		1,422			
			Zřízení pažení a rozšíření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příslušné pro jakoukoliv množství. Hloubky do 4 m	m2	19,758	20,00	395,16	
			Zřízení pažení a rozšíření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příslušné pro jakoukoliv množství. Hloubky do 4 m Parametry k položce: Viz rozstavé a výkresové část RD-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.					
11	K	151101112980222171	Pažení rýh do hl. 4,0 m - zřízení 2*(2,37*2,9+1,2*1,7) "m2"		17,942			
			Pažení rýh do hl. 4,0 m - zřízení 2*(2,37*2,9+1,2*1,7) "m2"		17,942			
			Pažení rýh do hl. 4,0 m - zřízení 17,942 "m2"		19,758			
			Odstavení pažení a rozšíření stěn rýh pro podzemní vedení s ustatněním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příslušné. Hloubky do 4 m	m2	19,758	10,00	197,58	
			Odstavení pažení a rozšíření stěn rýh pro podzemní vedení s ustatněním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příslušné. Hloubky do 4 m Parametry k položce: Viz rozstavé a výkresové část RD-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.					
12	K	16710110297022171	Pažení rýh do hl. 4,0 m - odstavení 19,758 "m2"		19,758			
			Nakládání, skládání a překládání neukládaného výkopu nebo spárky - nakládání, množství do 100 m3, z horní tř. 1 až 4. Nakládání výkopu do dopravní nádoby.	m3	12,795	30,00	383,85	
			Nakládání, skládání a překládání neukládaného výkopu nebo spárky - nakládání, množství do 100 m3, z horní tř. 1 až 4 Nakládání výkopu do dopravní nádoby. Parametry k položce: Nakládání výkopu do dopravní nádoby - pro ověšené přemístění výkopu. Viz rozstavé a výkresové část RD-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Nakládání výkopu do dopravní nádoby - ověšené přemístění výkopu. 12,795 "m3; Horní tř. 3-4"		12,795			
			Součet 12,795		12,795			
13	K	167101152a71	Nakládání, skládání a překládání neukládaného výkopu nebo spárky nakládání, množství do 100 m3, z horní tř. 5 až 7. Nakládání výkopu do dopravní nádoby.	m3	1,422	30,00	42,66	
			Nakládání, skládání a překládání neukládaného výkopu nebo spárky nakládání, množství do 100 m3, z horní tř. 5 až 7. Nakládání výkopu do dopravní nádoby Parametry k položce: Nakládání výkopu do dopravní nádoby - pro ověšené přemístění výkopu. Viz rozstavé a výkresové část RD-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Nakládání výkopu do dopravní nádoby - ověšené přemístění výkopu. 1,422 "m3; Horní tř. 5"		1,422			
			Součet 1,422		1,422			
14	K	161101102970222171	Svládání přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby ověšené s vyprázdněním dopravní nádoby na hr. omachu nebo do dopravního prostředku z horní tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m	m3	12,795	40,00	511,80	
			Svládání přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby ověšené s vyprázdněním dopravní nádoby na hr. omachu nebo do dopravního prostředku z horní tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m Parametry k položce: Viz rozstavé a výkresové část RD-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Svládání přemístění výkopu 12,795 "m3; Horní tř. 3-4"		12,795			
			Součet 12,795		12,795			
15	K	16110115271	Svládání přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby ověšené s vyprázdněním dopravní nádoby na hr. omachu nebo do dopravního prostředku z horní tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m	m3	1,422	40,00	56,88	
			Svládání přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby ověšené s vyprázdněním dopravní nádoby na hr. omachu nebo do dopravního prostředku z horní tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m Parametry k položce: Viz rozstavé a výkresové část RD-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Svládání přemístění výkopu 1,422 "m3; Horní tř. 5"		1,422			
			Součet 1,422		1,422			
16	K	16270110615965c7171	Vodorovné přemístění výkopu nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, ověšené se složením bez rozestnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku s výjimkou náklady žadatele stavby.	m3	12,795	60,00	767,70	
			Vodorovné přemístění výkopu nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, ověšené se složením bez rozestnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku s výjimkou náklady žadatele stavby. Parametry k položce: Vodorovné přemístění výkopu nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, ověšené se složením bez rozestnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku s výjimkou náklady žadatele stavby. Horní tř. a přemístění osobě oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku s výjimkou náklady žadatele stavby. Viz rozstavé a výkresové část RD-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.					
			Vodorovné přemístění výkopu 1,422 "m3; Horní tř. 5"		1,422			
			Vodorovné přemístění výkopu nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, ověšené se složením bez rozestnutí z horní tř. 5 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku s výjimkou náklady žadatele stavby.	m3	1,422	60,00	85,32	
			Vodorovné přemístění výkopu nebo spárky po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, ověšené se složením bez rozestnutí z horní tř. 5 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku s výjimkou náklady žadatele stavby.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozemní a podlaž: Vodorovné přemíslení výkopu nebo zpevnění po uchu na obrysovém dopravním prostředku, bez nákladní výkopu, uvořtí ve stavbě bez rozhrnutí z hmoty tl. 5 až 7 na vyřazenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně přídatné osady vpravené k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatků za skládku dle nabídky zhotovitele stavby. Horizontální a přebýřetná zemina (bez dle postupu výstavby vstoupit přebýřetná zeminu k nakládání s odpady k likvidaci). Viz testové a výkresové čísel ID-05.1, koordinací situace stavby a TZ.								
Vodorovné přemíslení výkopu na skládku 1,422 "m3; Odvoz na skládku - hornina 1f. 5-7"								
18	K	1751011971980222171	M - Obrys potrubí ze ztuhlého štěrku F 0-8 mm (zrna do 30 mm). S uložení obrys ve vrstvách se ztuhlým. Pozemní a podlaž: Obrys potrubí - ztuhlý štěrku F 0-8. Tloušťka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubí; cca 450 mm (DN 150) - kamenné potrubí. Viz testové a výkresové čísel ID-05.1, koordinací situace stavby a TZ.	m3	2,766	150,00	414,90	
Obrys potrubí - štěrku F 0-8, tl. cca 425 - 450 mm 1,30*1,7*0,425 "m3; plastové potrubí" 0,939 1,40*2,9*0,450 "m3; kamenné potrubí" 1,827 Součet 2,766								
19	M	583CD02971980222171	D - Obrys potrubí ze ztuhlého štěrku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. Včetně dopravu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). S uložení obrys ve vrstvách se ztuhlým. Pozemní a podlaž: Obrys potrubí - ztuhlý štěrku F 0-8. Tloušťka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubí; cca 450 mm (DN 150) - kamenné potrubí. Viz testové a výkresové čísel ID-05.1, koordinací situace stavby a TZ.	t	5,532	100,00	553,20	
D - Obrys potrubí ze ztuhlého štěrku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. Včetně dopravu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). S uložení obrys ve vrstvách se ztuhlým.								
Pozemní a podlaž: Obrys potrubí - ztuhlý štěrku F 0-8. Tloušťka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubí; cca 450 mm (DN 150) - kamenné potrubí. Viz testové a výkresové čísel ID-05.1, koordinací situace stavby a TZ.								
Obrys potrubí - ztuhlý štěrku F 0-8, tl. 425 - 450 mm 2,766 "m3" 2,766*2000/1000 "t" 5,532								
20	K	1741101812980222171	D-M Zsyp rýh z vhodné zeminy o ideální vzhledu (kamennopískový materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně ztuhlých zpevnění na hmotu viz PD). Včetně dopravu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Pozemní a podlaž: Zsyp rýh - vhodná zemina 14,217 - (0,254 - 0,939) - (0,325 + 1,378 + 1,827) "m3" Součet 9,494	m3	9,494	80,00	759,52	
D-M Zsyp rýh z vhodné zeminy o ideální vzhledu (kamennopískový materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně ztuhlých zpevnění na hmotu viz PD). Včetně dopravu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Pozemní a podlaž: Zsyp rýh - vhodná zemina 14,217 - (0,254 - 0,939) - (0,325 + 1,378 + 1,827) "m3" Součet 9,494								
21	K	174101101102221	D-M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrku, včetně ztuhlých. D-M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrku, včetně ztuhlých. Pozemní a podlaž: Viz testové a výkresové čísel ID-05.1, koordinací situace stavby a TZ.	m3	1,000	250,00	250,00	
Lokální sanační vrstva dna výkopu 1,0 "m3"								
4 - Vodorovné konstrukce							3 494,90	
22	K	451571191180222171	M - Lože / podtyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze ztuhlého písku F 0-4 mm. Včetně hutnění. Pozemní a podlaž: Lože / podtyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze ztuhlého písku F 0-4 mm. Včetně hutnění. Lože pod potrubí - ztuhlý písek F 0-4. Tloušťka: 115 mm (DN 150). Viz testové a výkresové čísel ID-05.1, koordinací situace stavby a TZ.	m3	0,254	150,00	38,10	
Lože pod potrubí - ztuhlý písek F 0-4, tl. 115 mm 1,30*1,7*0,115 "m3" 0,254 Součet 0,254								
23	M	583CD0091180222171	D - Lože / podtyp pod potrubí - ztuhlý písek F 0-4 mm (2000 kg/m3). Včetně dopravu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně hutnění. Pozemní a podlaž: Lože / podtyp pod potrubí - ztuhlý písek F 0-4 mm (2000 kg/m3). Včetně dopravu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně hutnění. Lože pod potrubí - ztuhlý písek F 0-4. Tloušťka: 115 mm (DN 150). Viz testové a výkresové čísel ID-05.1, koordinací situace stavby a TZ.	t	0,508	100,00	50,80	
Lože pod potrubí - ztuhlý písek F 0-4, tl. 115 mm 0,254 "m3" 0,254*2000/1000 "t" 0,508								
24	K	45157311171	D-M Lože pod potrubí z kamenných - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm. D-M Lože pod potrubí z kamenných - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm. Pozemní a podlaž: Viz testové a výkresové čísel ID-05.1, koordinací situace stavby a TZ.	m3	0,325	2 000,00	650,00	
Lože pod potrubí - podkladní beton, tl. 80 mm 2,9*1,4*0,080 "m3" Součet 0,325								
25	K	45157311171	D-M Obetonování potrubí z kamenných (obetonování celé roury), beton prostý B 12.5. Včetně D-M práce pod potrubí z kamenných, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150). Včetně D-M betonových klínů pod potrubí z kamenných, beton prostý B 12.5. D-M Obetonování potrubí z kamenných (obetonování celé roury), beton prostý B 12.5. Včetně D-M práce pod potrubí z kamenných, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150). Včetně D-M betonových klínů pod potrubí z kamenných, beton prostý B 12.5.	m3	1,378	2 000,00	2 756,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Podmínky a poznámky: D-04 Obetonování potrubí z kamenných zhotovením celé roury, beton proutý B 12,5. Včetně D-04 práce pod potrubí z kamenných, beton proutý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150). Včetně D-04 betonových klád pod potrubí z kamenných, beton proutý B 12,5. Viz stavová a výkresová část KO-05.1, konkrétní situace stavby a TZ. Obetonování potrubí, betonové pražce a betonové klíny pod potrubí 0,473*2,9 "m3" Součet 1,378							
8 - Trubní vedení							10 737,00
26	K	8918191619982232171 D-04 Napojení (zakládání) přípojky kanalizace "S1" na stávající hlavní kanalizační stoku z kamenných (KAM DN300) - napojení výřezem a odbočkou. Napojení přes novou vyřizovací odbočku, odbočka bez hrdel bude připojena přes široké spojení š. 300 mm. Napojení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
D-04 Napojení (zakládání) přípojky kanalizace "S1" na stávající hlavní kanalizační stoku z kamenných (KAM DN300) - napojení výřezem a odbočkou. Napojení přes novou vyřizovací odbočku, odbočka bez hrdel bude připojena přes široké spojení š. 300 mm. Napojení provede jako bod. Včetně tvarovek a armatur, včetně chládků, atd. Včetně veškerého příslušenství. Poznámka k položce: D-04 Napojení (zakládání) přípojky kanalizace "S1" na stávající hlavní kanalizační stoku z kamenných (KAM DN300) - napojení výřezem a odbočkou. Napojení přes novou vyřizovací odbočku, odbočka bez hrdel bude připojena přes široké spojení š. 300 mm. Napojení provede jako bod. Včetně tvarovek a armatur, včetně chládků, atd. Včetně veškerého příslušenství. Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průběhy stávajícího potrubí, napojné body, hloubky napojení na stávající síť a úroveň stávajících sítí, případně upravit spady a hloubky. Viz stavová a výkresová část KO-05.1, konkrétní situace stavby a TZ.							
27	K	83811111171909022171 D-04 Napojení / zakládání jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chládků, atd. Včetně veškerého příslušenství.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D-04 Napojení / zakládání jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chládků, atd. Včetně veškerého příslušenství. Poznámka k položce: D-04 Napojení / zakládání jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chládků, atd. Včetně veškerého příslušenství. Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průběhy stávajícího potrubí, napojné body, hloubky napojení na stávající síť a úroveň stávajících sítí, případně upravit spady a hloubky. Viz stavová a výkresová část KO-05.1, konkrétní situace stavby a TZ.							
28	K	87137300 97012212121 Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S40 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S40 DN150, délka 1,7 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků. Včetně veškerého příslušenství.	m	1,700	20,00	34,00	
Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S40 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S40 DN150, délka 1,7 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků. Včetně veškerého příslušenství. Poznámka k položce: Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S40 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S40 DN150, délka 1,7 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků. Včetně veškerého příslušenství. Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průběhy stávajícího potrubí, napojné body, hloubky napojení na stávající síť a úroveň stávajících sítí, případně upravit spady a hloubky. Viz stavová a výkresová část KO-05.1, konkrétní situace stavby a TZ. Viz seznam referenčních standardů.							
Přípojka kanalizace - přípojka "S1" - PP S40 DN150 1,70 "m"							
29	A	286CD0100970122171 Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S40 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S40 DN150, délka 1,7 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků.	m	1,700	150,00	255,00	
Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S40 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S40 DN150, délka 1,7 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků. Poznámka k položce: Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S40 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S40 DN150, délka 1,7 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků. Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průběhy stávajícího potrubí, napojné body, hloubky napojení na stávající síť a úroveň stávajících sítí, případně upravit spady a hloubky. Viz stavová a výkresová část KO-05.1, konkrétní situace stavby a TZ. Viz seznam referenčních standardů.							
Přípojka kanalizace - přípojka "S1" - PP S40 DN150 1,70 "m"							
30	K	871373 30071 Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kamenných trub z kamenných DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENNÁ DN 150 (kamenné roury jakost I a, příp. II a.), délka 2,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků.	m	2,900	100,00	290,00	
Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kamenných trub z kamenných DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENNÁ DN 150 (kamenné roury jakost I a, příp. II a.), délka 2,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků. Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průběhy stávajícího potrubí, napojné body, hloubky napojení na stávající síť a úroveň stávajících sítí, případně upravit spady a hloubky. Viz stavová a výkresová část KO-05.1, konkrétní situace stavby a TZ. Viz seznam referenčních standardů.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozedinka k poloze: Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kamenných trub z kamenných DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENNÁ DN 150 (kamenné roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, zádva materiálů, atd.). Včetně chrániček. Včetně většího příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzájemných předpisů výrobců. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odvěpravit vodu, aby nedošlo k nespolehlivému spojení. Před započatím prací na kanalizaci musí být příměť stávajícího potrubí, napojení body, hloubky napojení na stávající síť a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz terénní a výkresový plán RD-05.1, koordinátory situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. Přípojka kanalizace - přípojka "S1" - KAMENNÁ DN150 2,9 "m"								
31	M	286CD01 30071	Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kamenných trub z kamenných DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENNÁ DN 150 (kamenné roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, zádva materiálů, atd.). Včetně chrániček. Včetně většího příslušenství. Pozedinka k poloze: Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kamenných trub z kamenných DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál - profil - délka: KAMENNÁ DN 150 (kamenné roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, zádva materiálů, atd.). Včetně chrániček. Včetně většího příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzájemných předpisů výrobců. Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odvěpravit vodu, aby nedošlo k nespolehlivému spojení. Před započatím prací na kanalizaci musí být příměť stávajícího potrubí, napojení body, hloubky napojení na stávající síť a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky. Viz terénní a výkresový plán RD-05.1, koordinátory situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. Přípojka kanalizace - přípojka "S1" - KAMENNÁ DN150 2,9 "m"	m	2,900	300,00	870,00	
32	K	09 111 52 9271	D-44 Ští Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou přechodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 1,14 m. Včetně většího příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. D-44 Ští Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou přechodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 1,14 m. Včetně většího příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. Pozedinka k poloze: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě. Výšky potrubí je nutné přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpravidla sítě a terénu. Viz terénní a výkresový plán RD-05.1, koordinátory situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. Šachta Ští 1 "kus"	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
33	K	871 CD011723221	D-44 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. D-44 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. Pozedinka k poloze: Viz terénní a výkresový plán RD-05.1, koordinátory situace stavby a TZ. Zkouška vodotěsnosti potrubí 2,9+1,7 "m" Součet	m	4,600	10,00	46,00	
34	K	09 111 5V071	D-44 Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připravy k potrubí. D-44 Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připravy k potrubí. Pozedinka k poloze: Vodič bude uložen v uzavřené prosojce z uzavřeného kabelu vyrobeného ze polypropylenu. Viz terénní a výkresový plán RD-05.1, koordinátory situace stavby a TZ. Signální vodič 1 x Cu 2,9+1,7 "m"	m	4,600	20,00	92,00	
35	K	871 AG.1111989702171	D-44 Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém. Včetně zemních prací, zápisu křížem a filtrační geotextilie 100 g/m2. D-44 Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém. Včetně zemních prací, zápisu křížem a filtrační geotextilie 100 g/m2. Pozedinka k poloze: Pozn.: V kanalizaci je třeba položit drenážní potrubí a napojit ho na kanalizaci. Viz terénní a výkresový plán RD-05.1, koordinátory situace stavby a TZ. DRENÁŽNÍ SYSTÉM 1,7+2,9 "m"	m	4,600	250,00	1 150,00	
99 - Přesun hmot							1 548,80	
36	K	998275101	Přesun hmot pro tržní vedení z trub kamenných otevřený výkop	t	17,400	80,00	1 392,00	CS ÚRS 2012 01
37	K	998276101	Přesun hmot pro tržní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,840	20,00	156,80	CS ÚRS 2012 01
M - Práce a dodávky M								
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							230,00	
38	K	46001 CD12	D-44 Zaměření mikrostabilizace D-44 Zaměření mikrostabilizace Pozedinka k poloze: Včetně přesunu hmot. Viz terénní a výkresový plán RD-05.1, koordinátory situace stavby a TZ. Zaměření mikrostabilizace 2,9+1,7 "m"	m	4,600	40,00	184,00	
39	K	46001 CD22321	D-44 Kamenná zkouška D-44 Kamenná zkouška	m	4,600	10,00	46,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Posouzení k položce:</i> <i>Včetně přemazu želez.</i> <i>Viz testová a výkresová část IO-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.</i>								
Zaměření kamery 2,9-1,7 "m"					4,600			
OST - Ostatní							3 000,00	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							3 000,00	
40	K	OST 02bP0221	Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. <i>Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi.</i> <i>Posouzení k položce:</i> <i>Doplně-li ke výkresu se stávajícími sítěmi napojení inženýrských sítí, je nutná důkladná platba (ČSN 73 8005) a ochrana práce dle zákona.</i> <i>Při provádění nových a oprav stávajících sítí a odstraňování jejich stávajících inženýrských sítí.</i> <i>Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na stavbě.</i> <i>Včetně přemazu želez.</i> <i>Viz testová a výkresová část IO-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.</i>	1,000	1 000,00	1 000,00		
41	K	OST 072	D-M. Stavění výpomocí a opravy <i>D-M. Stavění výpomocí a opravy</i> <i>Posouzení k položce:</i> <i>Včetně přemazu želez.</i> <i>Viz testová a výkresová část IO-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.</i>	1,000	1 000,00	1 000,00		
42	K	OST 02a2	Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. <i>Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK.</i> <i>Posouzení k položce:</i> <i>Práce před zaházením.</i> <i>Včetně přemazu želez.</i> <i>Viz testová a výkresová část IO-05.1, koordinátní situace stavby a TZ.</i>	1,000	1 000,00	1 000,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Ž. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-05 - IO-05 KANALIZACE
 Soupis: IO-05.2 - IO-05.2 VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

IČO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadevatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				191 929,44
DPH základní	21,00%	20	191 929,44	40 305,18
DPH snížené	15,00%	20	0,00	0,00
Cena s DPH				232 234,63
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Ž. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-05 - IO-05 KANALIZACE
 Soupis: IO-05.2 - IO-05.2 VNITROAREÁLOVÁ DESTOVÁ KANALIZACE
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	191 929,44
HSV - Práce a dodávky HSV	186 346,44
1 - Zemní práce	102 947,27
4 - Vodorovné konstrukce	5 881,95
8 - Trubní vedení	69 579,00
99 - Přesun hmot	7 938,22
M - Práce a dodávky M	2 583,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 583,00
OST - Ostatní	3 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-05 - IO-05 KANALIZACE
 Soupis: IO-05.2 - IO-05.2 VNITROAREALOVÁ DESTOVÁ KANALIZACE
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS s.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							191 929,44	
HSV - Práce a dodávky HSV							186 346,44	
1 - Zemní práce							102 947,27	
1	K	1151012013	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.	hod	48,000	10,00	480,00	
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. Podmínka k položce: Počet hodin je předpoklad. Počet hodin skutečně vykonané práce musí být zahrnut v jednotkové ceně. Pozn. Naměřené bude vzhledem pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpat vodu, aby nedošlo k odtokům trubního lehu. Viz technická a výkresová část IO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
Odhad - 2 dny 2 "4" trub 48,000								
2	K	1151013013	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	deti	2,000	100,00	200,00	
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Podmínka k položce: Počet hodin je předpoklad. Počet hodin skutečně vykonané práce musí být zahrnut v jednotkové ceně. Pozn. Naměřené bude vzhledem pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpat vodu, aby nedošlo k odtokům trubního lehu. Viz technická a výkresová část IO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
Odhad - 2 dny 2 "4" trub 2,000								
3	K	132 CD019022213	Odstavení stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
Odstavení stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Podmínka k položce: Odstavení stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně odstranění vybraných vrstev na dopravní prostory, vodorovné přepravy vybraných vrstev na skládku, vč. přepravy vybraných vrstev oprávněným osobám a poplatku na skládku. Viz technická a výkresová část IO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
4	K	132 CD02902221713	D-14 Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
D-14 Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy. Podmínka k položce: D-14 Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy. Viz technická a výkresová část IO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
5	K	1322012096702221713	Hroubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní části ř. 3 od 100 do 1 000 m3.	m3	114,950	150,00	17 242,50	
Hroubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní části ř. 3 od 100 do 1 000 m3. Podmínka k položce: Hroubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní části ř. 3 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Viz technická a výkresová část IO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
Hroubení rýh, ř. 3 - 60% 1,2*10,3*1,67-16,1*1,65-14,0*1,71-15,1*1,12-1,3*0,98-1,2*1,12-1,3*1,10-2,2*1,48-2,0*1,65-3,1*1,67-13,1*1,45-1,3*1,20-1,8*1,45-1,3*1,41) "m3" 166,594 Meziskaučes 166,594 191,583 191,583*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy třída 3" 114,950								
6	K	132201209670222171	Hroubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní části ř. 3. Příplatek k cenám za lepkost horniny ř. 3.	m3	114,950	5,00	574,75	
Hroubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní části ř. 3. Příplatek k cenám za lepkost horniny ř. 3. Podmínka k položce: Hroubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní části ř. 3. Příplatek k cenám za lepkost horniny ř. 3. Včetně příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Viz technická a výkresová část IO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
Hroubení rýh, ř. 3 - 60% 191,583*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy třída 3" 114,950								
7	K	13230202a96702221713	Hroubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní části ř. 4 od 100 m3.	m3	57,475	200,00	11 495,00	
Hroubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní části ř. 4 od 100 m3. Podmínka k položce: Hroubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní části ř. 4 od 100 m3. Včetně příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Viz technická a výkresová část IO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
Hroubení rýh, ř. 4 - 30% 191,583*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy třída 4" 57,475								
8	K	1323012096702221713	Hroubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní části ř. 4. Příplatek k cenám za lepkost horniny ř. 4.	m3	57,475	5,00	287,38	
Hroubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní části ř. 4. Příplatek k cenám za lepkost horniny ř. 4.								

Strana 109 z 183

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vodorovné přemístění výkopku nebo upravený po suchu na obryslům dopravním prostředku, bez nakládní výkopku, vršek se složením bez rozruchů z hmoty tř. 5 až 7 na vzdálenost počítat km dle nabídky žadatele stavby). Včetně předání země oporového k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatků za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo upravený po suchu na obryslům dopravním prostředku, bez nakládní výkopku, vršek se složením bez rozruchů z hmoty tř. 5 až 7 na vzdálenost počítat km dle nabídky žadatele stavby). Včetně předání země oporového k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatků za skládku (dle nabídky žadatele stavby). Skřevňová a příbýřová zemina bude dle postupu výstavby exportová přibližně na 100m od místa nakládání s odpady k likvidaci. Viz terénní a výřezové čáry KO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
18	K	1751119719802221713	Vodorovné přemístění výkopku na skládku 19,158 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 5-7"	m3	49,560	150,00	7 434,00	
D - Objem potrubí ze ztuhlého štěrku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. Včetně dopravy počítat km dle nabídky žadatele stavby. Včetně uložení na skládku. Poznámka k položce: Objem potrubí - ztuhlý štěrpek F 0-8. Tloušťka: 425 mm (DN 150), 475 mm (DN 200). Viz terénní a výřezové čáry KO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
19	M	563CD29719802221713	D - Objem potrubí ze ztuhlého štěrku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. Včetně dopravy počítat km dle nabídky žadatele stavby. Včetně uložení na skládku.	€	99,120	100,00	9 912,00	
D - Objem potrubí ze ztuhlého štěrku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. Včetně dopravy počítat km dle nabídky žadatele stavby. Včetně uložení na skládku. Poznámka k položce: Objem potrubí - ztuhlý štěrpek F 0-8. Tloušťka: 425 mm (DN 150), 475 mm (DN 200). Viz terénní a výřezové čáry KO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
20	K	1741118129802221713	D-M Zásyp ryh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopíštěný materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozruchů a uložení zeminy ve vrstvách, včetně ztuhnutí (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dopravy počítat km dle nabídky žadatele stavby).	m3	128,952	60,00	7 737,12	
D-M Zásyp ryh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopíštěný materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozruchů a uložení zeminy ve vrstvách, včetně ztuhnutí (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dopravy počítat km dle nabídky žadatele stavby). Poznámka k položce: Viz terénní a výřezové čáry KO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
21	K	1741011011022213	D-M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrku, včetně ztuhnutí. 2,50 "m3"	m3	2,500	300,00	750,00	
D-M Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrku, včetně ztuhnutí. Poznámka k položce: Viz terénní a výřezové čáry KO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
4 - Vodorovné konstrukce								5 881,95
22	K	4515711911802221713	M - Lože / podpory pod potrubí v otevřeném výkopu ze ztuhlého písku F 0-4 mm. Včetně hutnění.	m3	13,071	150,00	1 960,65	
M - Lože / podpory pod potrubí v otevřeném výkopu ze ztuhlého písku F 0-4 mm. Včetně hutnění. Poznámka k položce: Lože pod potrubí - ztuhlý písek F 0-4. Tloušťka: 115 mm (DN 150), 120 mm (DN 200). Viz terénní a výřezové čáry KO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
23	M	563CD0911802221713	D - Lože / podpory pod potrubí - ztuhlý písek F 0-4 mm (2000 kg/m3). Včetně dopravy počítat km dle nabídky žadatele stavby. Včetně hutnění.	€	26,142	150,00	3 921,30	
D - Lože / podpory pod potrubí - ztuhlý písek F 0-4 mm (2000 kg/m3). Včetně dopravy počítat km dle nabídky žadatele stavby. Včetně hutnění. Poznámka k položce: Lože pod potrubí - ztuhlý písek F 0-4. Tloušťka: 115 mm (DN 150), 120 mm (DN 200). Viz terénní a výřezové čáry KO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.								
B - Trubní vedení								69 579,00
24	K	893891619822232331	D-M Napojení (zakládání) stoky "D1-D4" do stoky vnitřně odvětvové dešťové kanalizace "D2-D3". Včetně tvarovek a armatur, včetně chráničů, atd. Včetně většího příslušenství.	soubor	4,000	1 000,00	4 000,00	
D-M Napojení (zakládání) stoky "D1-D4" do stoky vnitřně odvětvové dešťové kanalizace "D2-D3". Včetně tvarovek a armatur, včetně chráničů, atd. Včetně většího příslušenství.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Popis práce: <i>Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.</i> <i>Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řezu, nápojný bod, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.</i> <i>Viz rozstav a výkresové čísto KO-05.2, konkrétní situace stavby a TZ.</i>								
25	K	8938916199822221332	D=44 Napojení (zakládání) svodu "D51-D54" do vnitrosíťové dešťové kanalizace "D2-D3". Včetně tvarovek a armatur, včetně chládků, atd. Včetně veškerého příslušenství.	soubor	4,000	500,00	2 000,00	
D=44 Napojení (zakládání) svodu "D51-D54" do vnitrosíťové dešťové kanalizace "D2-D3". Včetně tvarovek a armatur, včetně chládků, atd. Včetně veškerého příslušenství. Popis práce: <i>Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.</i> <i>Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řezu, nápojný bod, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.</i> <i>Viz rozstav a výkresové čísto KO-05.2, konkrétní situace stavby a TZ.</i>								
26	K	89381191619986602221	D=44 Napojení (zakládání) svodu "D2-D3" do retenční nádrže - vtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chládků, atd. Včetně veškerého příslušenství.	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00	
D=44 Napojení (zakládání) svodu "D2-D3" do retenční nádrže - vtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chládků, atd. Včetně veškerého příslušenství. Popis práce: <i>Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.</i> <i>Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řezu, nápojný bod, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.</i> <i>Viz rozstav a výkresové čísto KO-05.2, konkrétní situace stavby a TZ.</i>								
27	K	838111111719690221713	D=44 Napojení / zakládání jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chládků, atd. Včetně veškerého příslušenství.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D=44 Napojení / zakládání jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chládků, atd. Včetně veškerého příslušenství. Popis práce: <i>Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.</i> <i>Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řezu, nápojný bod, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.</i> <i>Viz rozstav a výkresové čísto KO-05.2, konkrétní situace stavby a TZ.</i>								
28	K	8713730970122217133	Montáž vnitrosíťové dešťové kanalizace - stoka "D2-D3-d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S40 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S40 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,0+3,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků.	m	55,500	20,00	1 110,00	
Montáž vnitrosíťové dešťové kanalizace - stoka "D2-D3-d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S40 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S40 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,0+3,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků. Popis práce: <i>Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.</i> <i>Potrubí je nutné uložit dle vzájemných frekvencí výrobců.</i> <i>Pozn.: Kanalizační body vedou pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce vyčerpat vodu, aby nedošlo k odpadnímu tržnímu kódu.</i> <i>Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řezu, nápojný bod, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.</i> <i>Viz rozstav a výkresové čísto KO-05.2, konkrétní situace stavby a TZ.</i> <i>Viz seznam referenčních standardů.</i> Vnitrosíťová dešťová kanalizace - stoka "D2-D3-d1-d4" - PP S40 DN150 55,50 "m"								
29	A	206CDO10971222177133	Dodávka vnitrosíťové dešťové kanalizace - stoka "D2-D3-d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S40 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S40 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,0+3,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků.	m	55,500	180,00	9 990,00	
Dodávka vnitrosíťové dešťové kanalizace - stoka "D2-D3-d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S40 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S40 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,0+3,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků. Popis práce: <i>Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.</i> <i>Dodávka vnitrosíťové dešťové kanalizace - stoka "D2-D3-d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S40 DN 150.</i> <i>Materiál - profil - délka: PP S40 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,0+3,3 m.</i> <i>Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků.</i> <i>Včetně veškerého příslušenství.</i> <i>Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.</i> <i>Potrubí je nutné uložit dle vzájemných frekvencí výrobců.</i> <i>Pozn.: Kanalizační body vedou pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce vyčerpat vodu, aby nedošlo k odpadnímu tržnímu kódu.</i> <i>Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řezu, nápojný bod, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.</i> <i>Viz rozstav a výkresové čísto KO-05.2, konkrétní situace stavby a TZ.</i> <i>Viz seznam referenčních standardů.</i> Vnitrosíťová dešťová kanalizace - stoka "D2-D3-d1-d4" - PP S40 DN150 55,50 "m"								
30	K	8713730970122217713	Montáž vnitrosíťové dešťové kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S40 DN 200. Materiál - profil - délka: PP S40 DN200, délka 30,6 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků.	m	30,600	20,00	612,00	
Montáž vnitrosíťové dešťové kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S40 DN 200. Materiál - profil - délka: PP S40 DN200, délka 30,6 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chládků.								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Popis: vnitřní vlnitá plastová deska "D2". Potrubí z plastových hmot v otevřeném výtlupu z trubek PP S48 DN 200. Materiál: profil: deska: PP S48 DN200, délka 30,6 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chladítek. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy stb. Potrubí je nutné skladovat dle výrobních předpisů výrobců. Pozn.: Namontovat bude vedlema podél stěny podzemní vlny. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce vyřezávat vlny, aby nedošlo k odpadování stěny. Před zapojením prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápoje vody, hloubky napojení na stávající síť a úroveň stávající sítě. případně upravit spády a hloubky. Viz sestava a výkresová část KO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.					
		Vnitřní vlnitá plastová deska "D2" - PP S48 DN200 30,60 "m" 30,600					
31	M	784C00100971222 12713 Dodávka: vnitřní vlnitá plastová deska "D2". Potrubí z plastových hmot v otevřeném výtlupu z trubek PP S48 DN 200. Materiál: profil: deska: PP S48 DN200, délka 30,6 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chladítek. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy stb. Potrubí je nutné skladovat dle výrobních předpisů výrobců. Pozn.: Namontovat bude vedlema podél stěny podzemní vlny. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce vyřezávat vlny, aby nedošlo k odpadování stěny. Před zapojením prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápoje vody, hloubky napojení na stávající síť a úroveň stávající sítě. případně upravit spády a hloubky. Viz sestava a výkresová část KO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.	m	30,600	200,00	6 120,00	
32	K	89 111 52 92713 D-44 52 Rvlnitá lachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s litinovým podložením s nosností 40 t. V lachtech budou průchody na příslušný druh potrubí. Hloubka 1,61 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chladítek, atd. D-44 52 Rvlnitá lachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s litinovým podložením s nosností 40 t. V lachtech budou průchody na příslušný druh potrubí. Hloubka 1,61 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chladítek, atd. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy stb. Výšky podlaží je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu. Viz sestava a výkresová část KO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů. Sčítka 52 1 kus	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
33	K	7212421163 D1253 D-44 Lapač sifonních upravených 125 - z PVC DN 125 (R 125/150), se zápchovou uzávěrkou a lapačním košem. Včetně napojení na potrubí. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chladítek, atd. D-44 Lapač sifonních upravených 125 - z PVC DN 125 (R 125/150), se zápchovou uzávěrkou a lapačním košem. Včetně napojení na potrubí. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chladítek, atd. Popis: Pozn.: Z vlnitých sifonních desek (D125-D16). Pozn.: Alternativně litinové lapače upravené DN 125. Výšky podlaží je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy stb. Viz sestava a výkresová část KO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
34	K	89 111VP13 9 V115213 D-44 V1, V2 Litinový vpusť v parkovacích stání - sorpční pro zachycení ropných látek, průtok do 4 l/s. Vpusť prefabrikovaná (plast-beton), s litinovou mříží, D400 mm. Včetně napojení na potrubí. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chladítek, atd. D-44 V1, V2 Litinový vpusť v parkovacích stání - sorpční pro zachycení ropných látek, průtok do 4 l/s. Vpusť prefabrikovaná (plast-beton), s litinovou mříží, D400 mm. Včetně napojení na potrubí. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chladítek, atd. Popis: Pozn.: Alternativně lze namístit vpusť plastovou s odstavovacími škrabkami. Výšky podlaží je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy stb. Viz sestava a výkresová část KO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
35	K	871 CD011722213 D-44 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. D-44 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. Popis: Pozn.: Vytvořit a vykresová část KO-05.2, koordinátní situace stavby a TZ. Zkouška vodotěsnosti potrubí 30,6+33,3 "m" 86,100	m	86,100	10,00	861,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet			86,100		
36	K	09 111 SV0713	D-M Sigaální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připájení k potrubí. D-M Sigaální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připájení k potrubí. Poznámka k položce: Vodič bude instalován v potrubí s novým hadem a bude vyvedený do podlahy. Viz testové a výkresové čísto RD-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.	m	86,100	10,00	861,00	
			Sigaální vodič 1 x Cu 30,6-35,5 "m"		86,100			
37	K	071 AG-1119897021713	D-M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém. Včetně zemních prací, zásepů štěrskem a filtrační geotextilií 100 g/m2. D-M Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém. Včetně zemních prací, zásepů štěrskem a filtrační geotextilií 100 g/m2. Poznámka k položce: Pozn.: V součtu s kmenem i je třeba položit drenážní potrubí a napojit ho na kmeny v r. Viz testové a výkresové čísto RD-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.	m	86,100	250,00	21 525,00	
			DRENÁŽNÍ SYSTÉM 30,6-35,5 "m"		86,100			
99 - Přesun hmot							7 938,22	
38	K	9982761013	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	396,911	20,00	7 938,22	
M - Práce a dodávky M							2 583,00	
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích							2 583,00	
39	K	46001 CD123	D-M Zaměření mikrostation D-M Zaměření mikrostation Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz testové a výkresové čísto RD-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.	m	86,100	20,00	1 722,00	
			Zaměření mikrostation 30,6-35,5 "m"		86,100			
40	K	46001 CD223213	D-M Kamernová zkouška D-M Kamernová zkouška Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz testové a výkresové čísto RD-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.	m	86,100	10,00	861,00	
			Zaměření kamernou 30,6-35,5 "m"		86,100			
OST - Ostatní							3 000,00	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							3 000,00	
41	K	OST 020992213	Kalkulace se stavebními inženýrskými sítěmi. Kalkulace se stavebními inženýrskými sítěmi. Poznámka k položce: Doplňuje se stavebními sítěmi novými inženýrskými sítěmi, je nutné dodat platné ČSN (ČSN 73 6003) a ochranné pásmo dle zákona. Při provádění prací je třeba dbát na ochranu stávajících sítí. Viz testové a výkresové čísto RD-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.	SOUBOR	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Včetně přesunu hmot. Viz testové a výkresové čísto RD-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.					
42	K	OST 0723	D-M Slučovací výpomoci a úpravy D-M Slučovací výpomoci a úpravy Poznámka k položce: Včetně přesunu hmot. Viz testové a výkresové čísto RD-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.	SOUBOR	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Včetně přesunu hmot. Viz testové a výkresové čísto RD-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.					
43	K	OST 02023	Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. Poznámka k položce: Provést před základem. Včetně přesunu hmot. Viz testové a výkresové čísto RD-05.2, koordinátní situace stavby a TZ.	SOUBOR	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2013-15-14 DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: IO-05 - IO-05 KANALIZACE
Soupis: IO-05.3 - IO-05.3 RETENČNÍ NÁDRŽ

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
 SANTIIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				199 590,53
DPH základní	21,00%	ze	199 590,53	41 914,01
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				241 504,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

IO-05 - IO-05 KANALIZACE

IO-05.3 - IO-05.3 RETENČNÍ NÁDRŽ

Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě

Dle výběrového řízení

Datum:

Projektant:

05.04.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	199 590,53
HSV - Práce a dodávky HSV	196 590,53
1 - Zemní práce	69 098,41
8 - Trubní vedení	120 060,00
99 - Přesun hmot	7 432,12
M - Práce a dodávky M	0,00
OST - Ostatní	3 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-05 - IO-05 KANALIZACE
 Soupis: IO-05.3 - IO-05.3 RETENČNÍ NADRŽ
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Die výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 199 590,53

HSV - Práce a dodávky HSV 196 590,53

1 - Zemní práce 69 098,41

1	K	11510101345	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mín.	hod	48,000	10,00	480,00	
---	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------	--

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mín.
 Poznámka k položce:
 Počet hodin je předpoklad. Počet skvědů ukaže tento předpoklad se vodorovným, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.
 Pozn.: Bli bude čerpat pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při výkopových pracích odčerpávat vodu.
 Viz stavová a výkresová část IO-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.

Odhad - 2 dny
 2*24 "hod" 48,000

2	K	1151010134	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/mín	den	2,000	100,00	200,00	
---	---	------------	--	-----	-------	--------	--------	--

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/mín.
 Poznámka k položce:
 Počet hodin je předpoklad. Počet skvědů ukaže tento předpoklad se vodorovným, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.
 Pozn.: Bli bude čerpat pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při výkopových pracích odčerpávat vodu.
 Viz stavová a výkresová část IO-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.

Odhad - 2 dny
 2 "dny" 2,000

3	K	132 CD01980221345	Odstavení stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybraných hmot na skládku, vč. p	soub or	1,000	500,00	500,00	
---	---	----------------------	--	------------	-------	--------	--------	--

Odstavení stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.
 včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybraných hmot na skládku, vč. předání vybraných hmot správně označené a popsané na skládce.
 Poznámka k položce:
 Odstavení stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.
 včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybraných hmot na skládku, vč. předání vybraných hmot správně označené a popsané na skládce.
 Viz stavová a výkresová část IO-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.

4	K	132 CD02902221345	D-44. Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.	soub or	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	----------------------	--	------------	-------	----------	----------	--

D-44. Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.
 Poznámka k položce:
 Viz stavová a výkresová část IO-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.

5	K	1312011021995217 163	Houbení nezapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 od 100 do 1 000 m3.	m3	146,073	80,00	11 685,84	
---	---	-------------------------	---	----	---------	-------	-----------	--

Houbení nezapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 od 100 do 1 000 m3.

Poznámka k položce:
 Třídění zemin co 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
 včetně příplatku za tříbení vykopávek v blízkosti pozemního vjezdu.
 Štádí vzhled v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050.

Viz stavová a výkresová část IO-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení jamy pro R4, tř. 3 - 60%
 211,70 "m3" 211,700
 Merzbaulet 211,700
 211,70*1,15 "m3; Strojně prováděný výkop" 243,455
 243,455*0,60 "m3; 60% vykopané zeminý - třída 3" 146,073

6	K	1312011091995216 5	Houbení nezapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3. Příplatek k cenám za teplost horní tř. 3.	m3	146,073	5,00	730,37	
---	---	-----------------------	--	----	---------	------	--------	--

Houbení nezapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3. Příplatek k cenám za teplost horní tř. 3.

Poznámka k položce:
 Třídění zemin co 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
 včetně příplatku za tříbení vykopávek v blízkosti pozemního vjezdu.
 Štádí vzhled v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050.

Viz stavová a výkresová část IO-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení jamy pro R4, tř. 3 - 60%
 243,455*0,60 "m3; 60% vykopané zeminý - třída 3" 146,073

7	K	1312011021995216 5	Houbení nezapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4 do 100 m3.	m3	73,037	120,00	8 764,44	
---	---	-----------------------	--	----	--------	--------	----------	--

Houbení nezapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4 do 100 m3.

Poznámka k položce:
 Třídění zemin co 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
 včetně příplatku za tříbení vykopávek v blízkosti pozemního vjezdu.
 Štádí vzhled v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050.

Viz stavová a výkresová část IO-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení jamy pro R4, tř. 4 - 30%
 243,455*0,30 "m3; 30% vykopané zeminý - třída 4" 73,037

8	K	1312011099852163	Houbení nezapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4. Příplatek k cenám za teplost horní tř. 4.	m3	73,037	5,00	365,19	
---	---	------------------	--	----	--------	------	--------	--

Houbení nezapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4. Příplatek k cenám za teplost horní tř. 4.

Poznámka k položce:
 Třídění zemin co 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
 včetně příplatku za tříbení vykopávek v blízkosti pozemního vjezdu.
 Štádí vzhled v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050.

Viz stavová a výkresová část IO-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení jamy pro R4, tř. 4 - 30%
 243,455*0,30 "m3; 30% vykopané zeminý - třída 4" 73,037

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	131301102199521635	Hloubení nezpevněných jam a zářezů s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tl. 5 pro jakéhokoli množství. Hloubení nezpevněných jam a zářezů s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tl. 5 pro jakéhokoli množství. Poznámka k položce: Třída zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5. Včetně příplatku za zřízení výkopové v blízkosti pozemního vedení. Jízdné vozby v deklarovaných výkonech dle ČSN 73 3050. Viz rozstav a výkresové čísto RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	24,346	400,00	9 738,40	
10	K	1671011022970221715	Hloubení jamy pro RM, tř. 5 - 10% 243,455*0,10 "m3"; 10% vykopané zeminy - třída 5" Nakládání, ukládání a překládání neutečného výkopu nebo sypání - nakládání, množství od 100 do 1 000 m3, z horní tl. 1 až 4. Nakládání výkopu do dopravní nádoby. Nakládání, ukládání a překládání neutečného výkopu nebo sypání - nakládání, množství od 100 do 1 000 m3, z horní tl. 1 až 4. Nakládání výkopu do dopravní nádoby. Poznámka k položce: Nakládání výkopu do dopravní nádoby - pro svlép přemístění výkopu. Viz rozstav a výkresové čísto RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	219,110	30,00	4 382,30	
11	K	1671011529715	Nakládání, ukládání a překládání neutečného výkopu nebo sypání nakládání, množství od 100 m3, z horní tl. 5 až 7. Nakládání výkopu do dopravní nádoby. Nakládání, ukládání a překládání neutečného výkopu nebo sypání nakládání, množství od 100 m3, z horní tl. 5 až 7. Nakládání výkopu do dopravní nádoby. Poznámka k položce: Nakládání výkopu do dopravní nádoby - pro svlép přemístění výkopu. Viz rozstav a výkresové čísto RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	24,346	20,00	486,92	
12	K	161101102970221715	Svlép přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horní tl. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m Svlép přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horní tl. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m Poznámka k položce: Viz rozstav a výkresové čísto RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	219,110	30,00	6 573,30	
13	K	161101152715	Svlép přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horní tl. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m Svlép přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horní tl. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m Poznámka k položce: Viz rozstav a výkresové čísto RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	24,346	40,00	973,84	
14	K	1627110615963221715	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tl. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odpoje - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku této nabídky zhotovitele stavby. Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tl. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odpoje - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku této nabídky zhotovitele stavby. Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tl. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odpoje - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku této nabídky zhotovitele stavby. Hornitěná a převýšená zemina bude dle postupu výstavby vyzkoušena předání osobě oprávněné k naložení a odpoje k úklidu. Viz rozstav a výkresové čísto RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	219,110	40,00	8 764,40	
15	K	162701156715	Vodorovné přemístění výkopu na skládku 219,11 "m3; Odvoz na skládku - horní tl. 3-4" Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tl. 5 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odpoje - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku této nabídky zhotovitele stavby. Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tl. 5 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k naložení a odpoje - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku této nabídky zhotovitele stavby. Hornitěná a převýšená zemina bude dle postupu výstavby vyzkoušena předání osobě oprávněné k naložení a odpoje k úklidu. Viz rozstav a výkresové čísto RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	24,346	60,00	1 460,76	
16	K	1741118129880221715	D-M Zásyp jamy z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopíštěný materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). D-M Zásyp jamy z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopíštěný materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Poznámka k položce: Viz rozstav a výkresové čísto RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	202,053	30,00	10 102,73	
17	K	18195110452165	Úprava a urovňování dna výkopu včetně vyrovnění výškových rozdílů v horní tl. 1 až 5 se zhutněním Zásyp jamy - vhodná zemina 243,455-4,50-35,30-1,60 "m3" Součet	m2	31,888	10,00	318,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Úprava a úprava dna výkopu včetně vyvážení výškových rozdílů v hranici 1 až 5 se zhotovením Podrobná k položce: Viz terénové a výškové údaje RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.								
Úprava dna výkopu stavební jámy 31,0 "m2"								
18	K	174101101022215	D-44 Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrku, včetně zhutnění.	m3	6,000	430,00	2 580,00	
D-44 Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrku, včetně zhutnění. Podrobná k položce: Viz terénové a výškové údaje RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.								
Lokální sanační vrstva dna výkopu 6,0 "m3"								
8 - Trubní vedení								
19	K	09381916199866022215	D-44 Napojení (zmačknutí) stoky "D2-D3" do retenční nádrže - vstok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chlazení, atd. Včetně veškerého příslušenství.	soubor	2,000	500,00	1 000,00	
D-44 Napojení (zmačknutí) stoky "D2-D3" do retenční nádrže - vstok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chlazení, atd. Včetně veškerého příslušenství. Podrobná k položce: Odborní pracovníci musí být schopni poskytnout a standardy správy síť. Před zaplavením prací na kanalizaci i nutno ověřit průběh stávajícího řadu, napojení body, hloubky napojení na stávající síť a šířku stávajících sítí, případně upravit spady a hloubky. Viz terénové a výškové údaje RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.								
20	K	09381916199866022245	D-44 Napojení (zmačknutí) stoky "D1" do retenční nádrže - odtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chlazení, atd. Včetně veškerého příslušenství.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D-44 Napojení (zmačknutí) stoky "D1" do retenční nádrže - odtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chlazení, atd. Včetně veškerého příslušenství. Podrobná k položce: Odborní pracovníci musí být schopni poskytnout a standardy správy síť. Před zaplavením prací na kanalizaci i nutno ověřit průběh stávajícího řadu, napojení body, hloubky napojení na stávající síť a šířku stávajících sítí, případně upravit spady a hloubky. Viz terénové a výškové údaje RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.								
21	K	093811111117109022135	D-44 Napojení / zmačknutí jiných potrubí a objektů do RN a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chlazení, atd. Včetně veškerého příslušenství.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D-44 Napojení / zmačknutí jiných potrubí a objektů do RN a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chlazení, atd. Včetně veškerého příslušenství. Podrobná k položce: Odborní pracovníci musí být schopni poskytnout a standardy správy síť. Před zaplavením prací na kanalizaci i nutno ověřit průběh stávajícího řadu, napojení body, hloubky napojení na stávající síť a šířku stávajících sítí, případně upravit spady a hloubky. Viz terénové a výškové údaje RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.								
22	K	093811111111779652165	D-44 ŽB podkladní deska (podbetonová) - pro RN. Třída betonu, druh oceli a další specifikace - viz PD. Včetně přípravy pro kotvení k RN. Včetně veškerého příslušenství a doplňků.	m3	5,175	3 200,00	16 560,00	
D-44 ŽB podkladní deska (podbetonová) - pro RN. Třída betonu, druh oceli a další specifikace - viz PD. Včetně přípravy pro kotvení k RN. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Podrobná k položce: Viz terénové a výškové údaje RD-05.3, koordinátní situace stavby a TZ.								
ŽB podkladní deska (podbetonová) 4,50 "m3" 4,50*1,15 "m3"; Betonář přímo do výkopu"								
23	K	0938111111119652165	D-44 RN Prefabrikovaná železobetonová retenční nádrž s luncem proti vstupu, s kontrolovatelným odtokem, s nouzovou pro pojezd nákladních vozidel (max. 12 tun). Zachytit objem nádrže (maximální využitelný objem): 16,0 m3. Vodotěsné provedení. Včetně	kus	1,000	100 000,00	100 000,00	
D-44 RN Prefabrikovaná železobetonová retenční nádrž s luncem proti vstupu, s kontrolovatelným odtokem, s nouzovou pro pojezd nákladních vozidel (max. 12 tun). Zachytit objem nádrže (maximální využitelný objem): 16,0 m3. Vodotěsné provedení. Včetně všech doplňků se systémem řízení všech částí. Včetně ochrany proti agresivní vodě: primární a sekundární nádrže natáčenými tmelem. Včetně kontrolovatelného odtoku dešťových vod - nádrže vypouštěje přímo do nádrže (načerní vortexového - výfukové regulátoru) - součástí dodávky nádrže. Odtok přes regulátor přelivu max. 50 l/s (dle kanalizace DN 150). Včetně přípojky přílohy (2x) - přípojky na kontrolovaný odtok (DN 150). Včetně 2 ks vstupních lachet DN 1000 s luncem podlapaním DN 400 a s ocelovými posuvnými stopadly. Včetně kotvení k ŽB podkladní desce. Včetně povrchové úpravy: ocelové prvky - žárové zinkování. Ramenníky, specifikace, materiály, podrobný popis viz PD. Včetně veškerého příslušenství, technologického vyznačení, chlazení, doplňků, atd.								

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-13-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-05 - IO-05 KANALIZACE
 Soupis: IO-05.4 - IO-05.4 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				108 384,53
DPH základní	21,00%	ze	108 384,53	22 760,75
sňžená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				131 145,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2013-13-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Ž. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-05 - IO-05 KANALIZACE
 Soupis: IO-05.4 - IO-05.4 PŘÍPOJKA DEŠTOVE KANALIZACE
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Pops

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	108 384,53
HSV - Práce a dodávky HSV	98 272,53
1 - Zemní práce	52 559,07
4 - Vodorovné konstrukce	10 865,80
8 - Trubní vedení	30 694,00
99 - Přesun hmot	4 153,66
M - Práce a dodávky M	2 112,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 112,00
OST - Ostatní	8 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-05 - IO-05 KANALIZACE
 Soupis: IO-05.4 - IO-05.4 PŘIPOJKA DESTOVÉ KANALIZACE
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 108 384,53

HSV - Práce a dodávky HSV 98 272,53

1 - Zemní práce 52 559,07

1	K	11510130134	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.	hod	24,000	10,00	240,00	
---	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------	--

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.

Poznámka k položce:

Podle technické specifikace: Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

Pozn. Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpat vodu, aby nedošlo k vyplavení trubního těla.

Viz technická a výkresová část IO-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den

1724 "hod"

24,000

2	K	11510130134	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	100,00	100,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------	--

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

Poznámka k položce:

Podle technické specifikace: Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

Pozn. Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpat vodu, aby nedošlo k vyplavení trubního těla.

Viz technická a výkresová část IO-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den

1 "den"

1,000

3	K	132 CD01980221134	Odstředění slávkofašního povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonové dlažby, zatravnění, ...), včetně řezání spár.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-------------------	---	--------	-------	----------	----------	--

Odstředění slávkofašního povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonové dlažby, zatravnění, ...), včetně řezání spár.

Včetně nastavení výškových hodnot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybraných hmot na skládku, včetně přepravy vybraných hmot odpovídající ceně a poplatku na skládku.

Poznámka k položce:

Odstředění slávkofašního povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonové dlažby, zatravnění, ...), včetně řezání spár.

Včetně nastavení výškových hodnot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybraných hmot na skládku, včetně přepravy vybraných hmot odpovídající ceně a poplatku na skládku.

Pozn. V místě slávkofašního povrchu - asfaltbeton.

Viz technická a výkresová část IO-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.

4	K	132 CD02902211134	D-44 Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonové dlažby, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na slávkofašní povrch.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------------------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

D-44 Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonové dlažby, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na slávkofašní povrch.

Poznámka k položce:

Pozn. V místě slávkofašního povrchu - asfaltbeton.

Viz technická a výkresová část IO-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.

5	K	1321102a9870221714	Houbení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 400 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 do 100 m3.	m3	54,905	80,00	4 392,40	
---	---	--------------------	---	----	--------	-------	----------	--

Houbení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 400 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 do 100 m3.

Poznámka k položce:

Výškový rozdíl zeminy cca 600 tř. 3, 300 tř. 4, 100 tř. 5.

Včetně příplatku za zřízení výkopových v blízkosti podzemního vedení.

Viz technická a výkresová část IO-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení rýh, tř. 3 - 60%

1,3*(6,7*2,24+3,6*2,77)+1,4*(8,9*3,78)=

79,573

Mezistupňově

79,573

79,573*1,15 m3; Strojní provádění výkopu

91,509

91,509*0,60 m3; 60% vykopané zeminy - třída 3"

54,905

6	K	132201209987022174	Houbení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 400 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3. Příplatek k cenám za leptnost horniny tř. 3.	m3	54,905	5,00	274,53	
---	---	--------------------	--	----	--------	------	--------	--

Houbení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 400 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3. Příplatek k cenám za leptnost horniny tř. 3.

Poznámka k položce:

Výškový rozdíl zeminy cca 600 tř. 3, 300 tř. 4, 100 tř. 5.

Včetně příplatku za zřízení výkopových v blízkosti podzemního vedení.

Viz technická a výkresová část IO-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení rýh, tř. 3 - 60%

91,509*0,60 m3; 60% vykopané zeminy - třída 3"

54,905

7	K	13230202a9870221714	Houbení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 400 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4 do 100 m3.	m3	27,453	120,00	3 294,36	
---	---	---------------------	---	----	--------	--------	----------	--

Houbení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 400 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4 do 100 m3.

Poznámka k položce:

Výškový rozdíl zeminy cca 600 tř. 3, 300 tř. 4, 100 tř. 5.

Včetně příplatku za zřízení výkopových v blízkosti podzemního vedení.

Viz technická a výkresová část IO-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení rýh, tř. 4 - 30%

91,509*0,30 m3; 30% vykopané zeminy - třída 4"

27,453

8	K	1323012099870221714	Houbení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 400 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4. Příplatek k cenám za leptnost horniny tř. 4.	m3	27,453	5,00	137,27	
---	---	---------------------	--	----	--------	------	--------	--

Houbení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 400 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4. Příplatek k cenám za leptnost horniny tř. 4.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
<i>Podzemní a polodřev:</i> <i>Třířeznost zeminy viz 606 tf. 3, 306 tf. 4, 106 tf. 5.</i> <i>Včetně příslužků za třířezné vykopávky v blízkosti podzemního vedení.</i> <i>Viz testové a výkresové čísla ID-03.4, koordinátní situace stavby a TZ.</i>								
<i>Hloubení rýh, tf. 4 - 30x</i> <i>91,50P*0,20 "m3; 30x vykopané zeminy - třířez 4"</i>								
9	K	1324012017134	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě 5 pro jakoukoliv množství.	m3	9,151	200,00	1 830,20	
<i>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě 5 pro jakoukoliv množství.</i> <i>Podzemní a polodřev:</i> <i>Třířeznost zeminy viz 606 tf. 3, 306 tf. 4, 106 tf. 5.</i> <i>Včetně příslužků za třířezné vykopávky v blízkosti podzemního vedení.</i> <i>Viz testové a výkresové čísla ID-03.4, koordinátní situace stavby a TZ.</i>								
<i>Hloubení rýh, tf. 5 - 10x</i> <i>91,50P*0,10 "m3; 10x vykopané zeminy - třířez 5"</i>								
10	K	15110110298022217134	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příslušné pro jakoukoliv množství, hloubky do 4 m	m2	128,968	40,00	5 158,72	
<i>Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příslušné pro jakoukoliv množství, hloubky do 4 m</i> <i>Podzemní a polodřev:</i> <i>Viz testové a výkresové čísla ID-03.4, koordinátní situace stavby a TZ.</i>								
<i>Pažení rýh do hl. 4,0 m - zřízení</i> <i>2*16,7*2,24+3,6*2,77+8,9*3,78) "m2"</i> <i>Merkusčet</i> <i>117,244"</i>								
11	K	15110111298022217134	Odstánění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od trasy výkopu příslušné, hloubky do 4 m	m2	128,968	20,00	2 579,36	
<i>Odstánění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od trasy výkopu příslušné, hloubky do 4 m</i> <i>Podzemní a polodřev:</i> <i>Viz testové a výkresové čísla ID-03.4, koordinátní situace stavby a TZ.</i>								
<i>Pažení rýh do hl. 4,0 m - odstánění</i> <i>128,968 "m2"</i>								
12	K	1671011029702221714	Nakládání, skládání a překládání neuzemněného výkopu nebo vybraniny - nakládání, množství do 100 m3, z horní třídy 1 až 4.	m3	82,358	30,00	2 470,74	
<i>Nakládání výkopu do dopravní nádob.</i> <i>Nakládání, skládání a překládání neuzemněného výkopu nebo vybraniny - nakládání, množství do 100 m3, z horní třídy 1 až 4.</i> <i>Nakládání výkopu do dopravní nádob.</i> <i>Podzemní a polodřev:</i> <i>Nakládání výkopu do dopravní nádob - pro ověření přemístění výkopu.</i> <i>Viz testové a výkresové čísla ID-03.4, koordinátní situace stavby a TZ.</i>								
<i>Nakládání výkopu do dopravní nádob - svlék přemístění výkopu.</i> <i>82,358 "m3; Horní tř. 3-4"</i> <i>Součet</i>								
13	K	167101152671344	Nakládání, skládání a překládání neuzemněného výkopu nebo vybraniny nakládání, množství do 100 m3, z horní třídy 5 až 7.	m3	9,151	30,00	274,53	
<i>Nakládání, skládání a překládání neuzemněného výkopu nebo vybraniny nakládání, množství do 100 m3, z horní třídy 5 až 7.</i> <i>Nakládání výkopu do dopravní nádob.</i> <i>Podzemní a polodřev:</i> <i>Nakládání výkopu do dopravní nádob - pro ověření přemístění výkopu.</i> <i>Viz testové a výkresové čísla ID-03.4, koordinátní situace stavby a TZ.</i>								
<i>Nakládání výkopu do dopravní nádob - svlék přemístění výkopu.</i> <i>9,151 "m3; Horní tř. 5"</i> <i>Součet</i>								
14	K	16110110297022217134	Svlék přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádob avšak s vyprázdněním dopravní nádob na terenu nebo do dopravního prostředku z horní třídy 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m	m3	82,358	40,00	3 294,32	
<i>Svlék přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádob avšak s vyprázdněním dopravní nádob na terenu nebo do dopravního prostředku z horní třídy 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m</i> <i>Podzemní a polodřev:</i> <i>Viz testové a výkresové čísla ID-03.4, koordinátní situace stavby a TZ.</i>								
<i>Svlék přemístění výkopu</i> <i>82,358 "m3; Horní tř. 3-4"</i> <i>Součet</i>								
15	K	1611011527134	Svlék přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádob avšak s vyprázdněním dopravní nádob na terenu nebo do dopravního prostředku z horní třídy 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m	m3	9,151	40,00	366,04	
<i>Svlék přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádob avšak s vyprázdněním dopravní nádob na terenu nebo do dopravního prostředku z horní třídy 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m</i> <i>Podzemní a polodřev:</i> <i>Viz testové a výkresové čísla ID-03.4, koordinátní situace stavby a TZ.</i>								
<i>Svlék přemístění výkopu</i> <i>9,151 "m3; Horní tř. 5"</i>								
16	K	1627110615965221714	Vodorovné přemístění výkopu nebo vybraniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozestupů z horní třídy 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.	m3	82,358	40,00	3 294,32	
<i>Vodorovné přemístění výkopu nebo vybraniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozestupů z horní třídy 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.</i> <i>Včetně příslužků osob oprávněných k nakládání a odpady - např. uložení na skládku včetně poplatků za skládku jako nabídky zhotovitele stavby.</i> <i>Podzemní a polodřev:</i> <i>Vodorovné přemístění výkopu nebo vybraniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozestupů z horní třídy 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.</i> <i>Včetně příslužků osob oprávněných k nakládání a odpady - např. uložení na skládku včetně poplatků za skládku jako nabídky zhotovitele stavby.</i> <i>Nezahrnuje a převzetí na vlastní úhradu dle požadavků výstavby v případě převzetí osob oprávněných k nakládání a odpady k (skladu).</i> <i>Viz testové a výkresové čísla ID-03.4, koordinátní situace stavby a TZ.</i>								
<i>Vodorovné přemístění výkopu na skládku</i> <i>82,358 "m3; Odvoz na skládku - horní tř. 3-4"</i>								
17	K	1627011567134	Vodorovné přemístění výkopu nebo vybraniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozestupů z horní třídy 5 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.	m3	9,151	40,00	366,04	
<i>Vodorovné přemístění výkopu nebo vybraniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozestupů z horní třídy 5 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.</i> <i>Včetně příslužků osob oprávněných k nakládání a odpady - např. uložení na skládku včetně poplatků za skládku jako nabídky zhotovitele stavby.</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Parametrická a položková: Vodorovné příměstřední výkopky seříz upravené po začátku na obrysovém dopravním pruhu/rovině, bez malovací výkopky, včetně se shledání bez rozestupů z horniny tl. 5 až 7 m vzhledem k počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně převážení směsí upravené a nakládání s odpady - např. splodků na skládku včetně papírů za skládku dle nabídky zhotovitele stavby. Nezahrnuje a převážení zemina bude dle postupu výstavby etapovitě převážena směsí upravené a nakládání s odpady k likvidaci. Viz technické a výkresové čísto RD-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.								
Vodorovné příměstřední výkopky na skládku 9,151 "m3"; Odvoz na skládku - hornina tl. 5-7"								
18	K	1751019719802221714	M - Obryp potrubí ze ztučněného štrkopiesku F 0-8 mm (zrna do 30 mm). S uložením obrypu ve vrstvách se ztučněním. M - Obryp potrubí ze ztučněného štrkopiesku F 0-8 mm (zrna do 30 mm). S uložením obrypu ve vrstvách se ztučněním. Parametrická a položková: Obryp potrubí - ztučněný štrkopiesek F 0-8. Tloušťka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubí, cca 450 mm (DN 150) - keramické potrubí. Viz technické a výkresové čísto RD-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	11,298	100,00	1 129,80	
Obryp potrubí - štrkopiesek F 0-8, tl. cca 425 - 450 mm 1,30*10,30*0,425 "m3"; plastové potrubí 5,691 1,40*9,90*0,450 "m3"; keramické potrubí 5,607 Součet 11,298								
19	M	583CDO2971880221714	D - Obryp potrubí ze ztučněného štrkopiesku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). S uložením obrypu ve vrstvách se ztučněním. D - Obryp potrubí ze ztučněného štrkopiesku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). S uložením obrypu ve vrstvách se ztučněním. Parametrická a položková: Obryp potrubí - ztučněný štrkopiesek F 0-8. Tloušťka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubí, cca 450 mm (DN 150) - keramické potrubí. Viz technické a výkresové čísto RD-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.	t	22,596	60,00	1 355,76	
Obryp potrubí - ztučněný štrkopiesek F 0-8, tl. 425 - 450 mm 11,298 "m3" 11,298 11,298*2000/1000 "t" 22,596								
20	K	174101298022217134	D-M Zásep ryh z vhodné zeminy o ideální výšce (kamennitoplošný materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozestupů a uložení zeminy ve vrstvách, včetně ztučení (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). D-M Zásep ryh z vhodné zeminy o ideální výšce (kamennitoplošný materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozestupů a uložení zeminy ve vrstvách, včetně ztučení (požadavky na hutnění viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Parametrická a položková: Zásep ryh - vhodná zemina 91,509 - (1,540+5,691)*0,997+4,228+5,607 "m3" 73,446 Součet 73,446 Viz technické a výkresové čísto RD-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	73,446	80,00	5 875,68	
Zásep ryh - vhodná zemina 91,509 - (1,540+5,691)*0,997+4,228+5,607 "m3" 73,446 Součet 73,446								
21	K	1741011011022214	D-M Lokální saražní vrstva dna výkopu ze štrkopiesku, včetně ztučení. D-M Lokální saražní vrstva dna výkopu ze štrkopiesku, včetně ztučení. Parametrická a položková: Viz technické a výkresové čísto RD-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	2,500	450,00	1 125,00	
Lokální saražní vrstva dna výkopu 2,50 "m3" 2,500								
4 - Vodorovné konstrukce 10 865,80								
22	K	45157119118022217134	M - Lože / podpory pod potrubí v otevřeném výkopu ze ztučněného písku F 0-4 mm. Včetně hutnění. M - Lože / podpory pod potrubí v otevřeném výkopu ze ztučněného písku F 0-4 mm. Včetně hutnění. Parametrická a položková: Lože pod potrubí - ztučněný pískový lože F 0-4. Tloušťka: 115 mm (DN 150). Viz technické a výkresové čísto RD-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	1,540	150,00	231,00	
Lože pod potrubí - ztučněný pískový lože F 0-4, tl. 115 mm 1,30*10,30*0,115 "m3; DN 150" 1,540 Součet 1,540								
23	M	583CDO3911802217134	D - Lože / podpory pod potrubí - ztučněný pískový lože F 0-4 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně hutnění. D - Lože / podpory pod potrubí - ztučněný pískový lože F 0-4 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně hutnění. Parametrická a položková: Lože pod potrubí - ztučněný pískový lože F 0-4. Tloušťka: 115 mm (DN 150). Viz technické a výkresové čísto RD-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.	t	3,080	60,00	184,80	
Lože pod potrubí - ztučněný pískový lože F 0-4, tl. 115 mm 1,540 "m3" 1,540 1,540*2000/1000 "t" 3,080								
24	K	4515731111714	D-M Lože pod potrubí z kamenniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm. D-M Lože pod potrubí z kamenniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm. Parametrická a položková: Viz technické a výkresové čísto RD-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.	m3	0,997	2 000,00	1 994,00	
Lože pod potrubí - podkladní beton, tl. 80 mm 8,9*1,4*0,080 "m3" 0,997 Součet 0,997								
25	K	4515731111714	D-M Obetonování potrubí z kamenniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5. Včetně D-M prázce pod potrubí z kamenniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150). Včetně D-M betonových klád pod potrubí z kamenniny, beton prostý. D-M Obetonování potrubí z kamenniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5. Včetně D-M prázce pod potrubí z kamenniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150). Včetně D-M betonových klád pod potrubí z kamenniny, beton prostý B 12,5.	m3	4,228	2 000,00	8 456,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Podmínka k položce:
D-44 Obetonová potrubí z kamenných nebo betonových cívky s vnitřním průměrem 12,3 m.
Včetně D-44 prázdné pod potrubí z kamenných, betonových. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 120).
Včetně D-44 betonových klínů pod potrubí z kamenných, betonových, betonových 12,3 m.

Viz sestava a výkresové čísto RD-05.4, koordinátová situace stavby a TZ.

Obetonová potrubí, betonové práce a betonové klíny pod potrubí

0,47378,9 "m3"

Součet

4,228

4,228

30 694,00

26	K	89381916199822232174	D-44 Napojení (zaústění) přípojky dešťové kanalizace "D1" na stávající hlavní kanalizační stoku z betonu (BET DN300) - napojení provést jako horní navrtávka přes kolenní sedlo. Včetně tvarovek a armatur, včetně chlámků, atd. Včetně veškerého příslušenství.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	----------------------	--	--------	-------	----------	----------	--

D-44 Napojení (zaústění) přípojky dešťové kanalizace "D1" na stávající hlavní kanalizační stoku z betonu (BET DN300) - napojení provést jako horní navrtávka přes kolenní sedlo. Včetně tvarovek a armatur, včetně chlámků, atd. Včetně veškerého příslušenství.

Podmínka k položce:

D-44 Napojení (zaústění) přípojky dešťové kanalizace "D1" na stávající hlavní kanalizační stoku z betonu (BET DN300) - napojení provést jako horní navrtávka přes kolenní sedlo. Včetně tvarovek a armatur, včetně chlámků, atd. Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.

Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průběh stávajícího řadu, napojné body, hloubky napojení na stávající síť a křížení stávajících sítí, případně upravit spady a hloubky.

Viz sestava a výkresové čísto RD-05.4, koordinátová situace stavby a TZ.

27	K	89181191619986602224	D-44 Napojení (zaústění) stoky "D1" do retenční nádrže - odtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chlámků, atd. Včetně veškerého příslušenství.	soubor	1,000	500,00	500,00	
----	---	----------------------	---	--------	-------	--------	--------	--

D-44 Napojení (zaústění) stoky "D1" do retenční nádrže - odtok. Včetně tvarovek a armatur, včetně chlámků, atd. Včetně veškerého příslušenství.

Podmínka k položce:

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.

Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průběh stávajícího řadu, napojné body, hloubky napojení na stávající síť a křížení stávajících sítí, případně upravit spady a hloubky.

Viz sestava a výkresové čísto RD-05.4, koordinátová situace stavby a TZ.

28	K	838111111719600221714	D-44 Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chlámků, atd. Včetně veškerého příslušenství.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	-----------------------	---	--------	-------	----------	----------	--

D-44 Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů. Včetně tvarovek a armatur, včetně chlámků, atd. Včetně veškerého příslušenství.

Podmínka k položce:

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.

Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průběh stávajícího potrubí, napojné body, hloubky napojení na stávající síť a křížení stávajících sítí, případně upravit spady a hloubky.

Viz sestava a výkresové čísto RD-05.4, koordinátová situace stavby a TZ.

29	K	8713730970122127134	Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S48 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S48 DN150, délka 10,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, zbrojní materiál, atd.). Včetně chlámků.	m	10,300	20,00	206,00	
----	---	---------------------	--	---	--------	-------	--------	--

Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S48 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S48 DN150, délka 10,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, zbrojní materiál, atd.). Včetně chlámků.

Podmínka k položce:

Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S48 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S48 DN150, délka 10,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, zbrojní materiál, atd.). Včetně chlámků.

Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.

Potrubí je nutné uložit dle výrobních předpisů výrobců.

Pozn. Kanalizační body vedou pod hladinou podzemní vody. Je třeba je provést dokonale těsnou a při pokládce odvrátit vodu, aby nedošlo k naplavení trubicího řadu.

Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průběh stávajícího potrubí, napojné body, hloubky napojení na stávající síť a křížení stávajících sítí, případně upravit spady a hloubky.

Viz sestava a výkresové čísto RD-05.4, koordinátová situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1" - PP S48 DN150

10,30 "m"

10,300

30	M	286CD01097122127134	Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S48 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S48 DN150, délka 10,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, zbrojní materiál, atd.). Včetně chlámků.	m	10,300	180,00	1 854,00	
----	---	---------------------	---	---	--------	--------	----------	--

Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S48 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S48 DN150, délka 10,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, zbrojní materiál, atd.). Včetně chlámků.

Včetně veškerého příslušenství.

Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP S48 DN 150. Materiál - profil - délka: PP S48 DN150, délka 10,3 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, zbrojní materiál, atd.). Včetně chlámků.

Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správy sítě.

Potrubí je nutné uložit dle výrobních předpisů výrobců.

Pozn. Kanalizační body vedou pod hladinou podzemní vody. Je třeba je provést dokonale těsnou a při pokládce odvrátit vodu, aby nedošlo k naplavení trubicího řadu.

Před započatím prací na kanalizaci nutno ověřit průběh stávajícího potrubí, napojné body, hloubky napojení na stávající síť a křížení stávajících sítí, případně upravit spady a hloubky.

Viz sestava a výkresové čísto RD-05.4, koordinátová situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1" - PP S48 DN150

10,30 "m"

10,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	871373 300714	Montáž přípojky dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kamenných DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál: profil - délka: KAMENNÁ DN 150 (kamenné roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, odboč., redukce, uzávěr, zános materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Podmínka k poloze: Montáž přípojky dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kamenných DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál: profil - délka: KAMENNÁ DN 150 (kamenné roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, odboč., redukce, uzávěr, zános materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správců sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzájemných řádů daných výrobce. Pozn. Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce udržovat vodorovnou, aby nedošlo k odplavení trubičky later. Před zaplavením prací na kanalizaci nutno ověřit průběh stávajícího potrubí, napojené body, hloubky napojení na stávající síť a příslušné stávající sítě, případně upravit spady a hloubky. Viz terénové a výkresové čísto KO-05.4, koordinátní situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.	m	8,900	100,00	890,00	
32	M	28ACD01 300714	Dodávka přípojky dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kamenných DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál: profil - délka: KAMENNÁ DN 150 (kamenné roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, odboč., redukce, uzávěr, zános materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Podmínka k poloze: Dodávka přípojky dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kamenných DN 150 v otevřeném výkopu. Materiál: profil - délka: KAMENNÁ DN 150 (kamenné roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, odboč., redukce, uzávěr, zános materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství. Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správců sítě. Potrubí je nutné uložit dle vzájemných řádů daných výrobce. Pozn. Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce udržovat vodorovnou, aby nedošlo k odplavení trubičky later. Před zaplavením prací na kanalizaci nutno ověřit průběh stávajícího potrubí, napojené body, hloubky napojení na stávající síť a příslušné stávající sítě, případně upravit spady a hloubky. Viz terénové a výkresové čísto KO-05.4, koordinátní situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.	m	8,900	400,00	3 560,00	
33	K	89 111 52 927134	D-M 53 Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s těsnovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou příchodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 2,14 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. D-M 54 Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s těsnovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou příchodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 2,14 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. Podmínka k poloze: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správců sítě. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu. Viz terénové a výkresové čísto KO-05.4, koordinátní situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
34	K	89 111 52 927134	Šachta 53 1 "kus" D-M 54 Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s těsnovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou příchodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 1,87 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. D-M 54 Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. Vodotěsná s těsnovým poklopem s nosností 40 t. V šachtách budou příchodky na příslušný druh potrubí. Hloubka 1,87 m. Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd. Podmínka k poloze: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správců sítě. Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu. Viz terénové a výkresové čísto KO-05.4, koordinátní situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
35	K	871 CDO1172322134	Šachta 54 1 "kus" D-M Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. D-M Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. Podmínka k poloze: Viz terénové a výkresové čísto KO-05.4, koordinátní situace stavby a TZ. Zkouška vodotěsnosti potrubí 8,9+10,3 "m" Součet	m	19,200	10,00	192,00	
36	K	89 111 5V07134	D-M Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připínákování k potrubí. D-M Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připínákování k potrubí. Podmínka k poloze: Vodič bude uložen v uzavřené trubce z nerezové oceli s tloušťkou stěny 1 mm. Viz terénové a výkresové čísto KO-05.4, koordinátní situace stavby a TZ.	m	19,200	10,00	192,00	
37	K	871AG.1119897021 7134	D-M Dřevěný systém - dřevěný perforovaný PVC potrubí - systém. Včetně zvonků prací, zápisu šitém a filtrační geotextilie 100 g/m².	m	19,200	250,00	4 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D-04 Drenážní systém - drenážní perforovaná PVC potrubí systém. Včetně zemních prací, zácpy šeltem a filtrační geotextile 100 g/m2. Pozemní a polodře: Pozn.: V nabídce a kalkulaci je třeba položit drenážní potrubí a napojit ho do kanalizace. Viz rozstavé a výkresové čísto IO-05.4, koordinální situace stavby a TZ. OŘENÁŽNÍ SYSTÉM 8,9+10,3 "m"								
						19,200		
99 - Přesun hmot							4 153,66	
38	K	990273101	Přesun hmot pro trubičové vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	53,400	60,00	3 204,00	CS ÚRS 2012 D1
Přesun hmot pro trubičové vedení z trub kameninových otevřený výkop								
39	K	9902761013	Přesun hmot pro trubičové vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	47,463	20,00	949,66	
Přesun hmot pro trubičové vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop								
M - Práce a dodávky M							2 112,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							2 112,00	
40	K	46001 CD1234	D-04 Zaměření mikrostation	m	19,200	100,00	1 920,00	
D-04 Zaměření mikrostation Pozemní a polodře: Včetně přesunu hmot. Viz rozstavé a výkresové čísto IO-05.4, koordinální situace stavby a TZ. Zaměření mikrostation 8,9+10,3 "m"								
						19,200		
41	K	46001 CD2232134	D-04 Komerová zbudka	m	19,200	10,00	192,00	
D-04 Komerová zbudka Pozemní a polodře: Včetně přesunu hmot. Viz rozstavé a výkresové čísto IO-05.4, koordinální situace stavby a TZ. Zaměření kamerou 8,9+10,3 "m"								
						19,200		
OST - Ostatní							8 000,00	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							8 000,00	
42	K	D10 CD015963.12134	D-04 Zajištění přechodných opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - v prostoru stávající komunikace dle dohody o dobu realizace prací k omezení provozu.	soub. díl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D-04 Zajištění přechodných opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - v prostoru stávající komunikace dle dohody o dobu realizace prací k omezení provozu. Pozemní a polodře: Včetně přesunu hmot. Viz rozstavé a výkresové čísto IO-05.4, koordinální situace stavby a TZ.								
43	K	OST 02b9922134	Kalkulační stávková práce na stávající stěně.	hodin	1,000	1 000,00	1 000,00	
Kalkulační stávková práce na stávající stěně. Pozemní a polodře: Dle dohody se stávkovými nebo jinými stávkovými smlouvami, je nutné dodat platné ČSM (ČSM 7) a ochranné plátno dle zákona. Při provádění prací může dojít k narušení jiných stávajících stěn. Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na staveništi. Včetně přesunu hmot. Viz rozstavé a výkresové čísto IO-05.4, koordinální situace stavby a TZ.								
44	K	OST 07234	D-04 Stavební výpomocí a opravy	hodin	1,000	1 000,00	1 000,00	
D-04 Stavební výpomocí a opravy Pozemní a polodře: Včetně přesunu hmot. Viz rozstavé a výkresové čísto IO-05.4, koordinální situace stavby a TZ.								
45	K	OST 02a234	Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK.	soub. díl	1,000	1 000,00	1 000,00	
Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. Pozemní a polodře: Provádějí před zaházením. Včetně přesunu hmot. Viz rozstavé a výkresové čísto IO-05.4, koordinální situace stavby a TZ.								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-06 - IO-06 VODOVOD
 Soupis: IO-06.1 - IO-06.1 PŘÍPOJKA VODOVODU

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Die výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				83 057,86
DPH základní	21,00%	ze	83 057,86	17 442,15
sňazná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				100 500,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-06 - IO-06 VODOVOD
 Soupis: IO-06.1 - IO-06.1 PŘÍPOJKA VODOVODU
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	83 057,86
HSV - Práce a dodávky HSV	78 452,86
1 - Zemní práce	43 402,16
4 - Vodorovné konstrukce	1 215,60
8 - Trubní vedení	27 227,50
99 - Přesun hmot	6 607,60
OST - Ostatní	4 605,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	4 605,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-06 - IO-06 VODOVOD
 Soupis: IO-06.1 - IO-06.1 PŘIPOJKA VODOVODU
 Místo: Nové Město na Moravě
 Datum: 05.04.2016
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Projektant: SAHTIS a.s.
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 83 057,86

HSV - Práce a dodávky HSV

78 452,86

1 - Zemní práce

43 402,16

1	K	115101301347	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.	hod	24,000	10,00	240,00	
---	---	--------------	--	-----	--------	-------	--------	--

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.

Poznámka k položce:

Podle množství je předpokládáno. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

Viz technická a výkresová část IO-06, koordinátní situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den

1 "24" "hod"

24,000

2	K	115101301347	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	100,00	100,00	
---	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------	--

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

Poznámka k položce:

Podle množství je předpokládáno. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.

Viz technická a výkresová část IO-06, koordinátní situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den

1 "den"

1,000

3	K	132 CD02902221347	Odstavení stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. p	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
---	---	----------------------	--	--------	-------	----------	----------	--

Odstavení stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládku.

Poznámka k položce:

Odstavení stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládku.

Viz technická a výkresová část IO-06, koordinátní situace stavby a TZ.

4	K	132 CD02902221347	D-04 Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	----------------------	---	--------	-------	----------	----------	--

D-04 Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.

Poznámka k položce:

Viz technická a výkresová část IO-06, koordinátní situace stavby a TZ.

5	K	132202a9870221 7147	Houbení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 do 100 m3.	m3	57,687	80,00	4 614,96	
---	---	------------------------	---	----	--------	-------	----------	--

Houbení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 do 100 m3.

Poznámka k položce:

Přibližná hloubka zeminy cca 600 tř. 3, 300 tř. 4, 100 tř. 5.

Včetně příplatku za zřízení výkopových v blízkosti podzemního vedení.

Viz technická a výkresová část IO-06, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení rýh, tř. 3 - 60%

1,2*(14,9*1,90-18,8*1,90-2,0*1,88) "m3"

83,604

Mezistoučet

83,604

83,604*1,15 "m3; Srovnání provedení výkopu"

96,145

96,145*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3"

57,687

6	K	132201309987022 7147	Houbení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3. Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3.	m3	57,687	5,00	288,44	
---	---	-------------------------	---	----	--------	------	--------	--

Houbení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3. Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3.

Poznámka k položce:

Přibližná hloubka zeminy cca 600 tř. 3, 300 tř. 4, 100 tř. 5.

Včetně příplatku za zřízení výkopových v blízkosti podzemního vedení.

Viz technická a výkresová část IO-06, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení rýh, tř. 3 - 60%

96,145*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3"

57,687

7	K	132202a9870221 7147	Houbení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4 do 100 m3.	m3	28,844	120,00	3 461,28	
---	---	------------------------	---	----	--------	--------	----------	--

Houbení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4 do 100 m3.

Poznámka k položce:

Přibližná hloubka zeminy cca 600 tř. 3, 300 tř. 4, 100 tř. 5.

Včetně příplatku za zřízení výkopových v blízkosti podzemního vedení.

Viz technická a výkresová část IO-06, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení rýh, tř. 4 - 30%

96,145*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4"

28,844

8	K	132301299870221 7147	Houbení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4. Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 4.	m3	28,844	5,00	144,22	
---	---	-------------------------	---	----	--------	------	--------	--

Houbení započtených i nezapočtených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4. Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 4.

Poznámka k položce:

Přibližná hloubka zeminy cca 600 tř. 3, 300 tř. 4, 100 tř. 5.

Včetně příplatku za zřízení výkopových v blízkosti podzemního vedení.

Viz technická a výkresová část IO-06, koordinátní situace stavby a TZ.

Houbení rýh, tř. 4 - 30%

96,145*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4"

28,844

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	13240120171347	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horního tř. 5 pro jakékoliv množství.	m3	9,615	100,00	961,50	
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horního tř. 5 pro jakékoliv množství. Parametry a podmínky: Třída zeminy cca 005 tř. 2, 305 tř. 4, 105 tř. 5. Včetně příslušné do zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení. Viz technické a výkresové čísto ID-06, koordinací situace stavby a TZ.								
10	K	15111102980227171347	Hloubení rýh, tř. 5 - 10% 06,145*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - třída 5"	m2	153,274	40,00	6 130,96	
Zřízení pažen a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příslušné pro jakoukoliv mezerovitost. Hloubky do 4 m Parametry a podmínky: Viz technické a výkresové čísto ID-06, koordinací situace stavby a TZ.								
11	K	15111112980227171347	Pažení rýh do hl. 4,0 m - zřízení 2" (14,9*1,90-18,8*1,90-3,0*1,88) "m2" Akciční 139,340 139,340 153,274	m2	153,274	20,00	3 065,48	
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příslušné. Hloubky do 4 m Parametry a podmínky: Viz technické a výkresové čísto ID-06, koordinací situace stavby a TZ.								
12	K	1671011269702217147	Pažení rýh do hl. 4,0 m - odstranění 153,274 "m2"	m3	86,531	20,00	1 730,62	
Nakládání, skládání a překládání nerudného výkopu nebo spalin - nakládání, množství do 100 m3, z horního tř. 1 až 4. Nakládání výkopu do dopravní nádoby. Nakládání, skládání a překládání nerudného výkopu nebo spalin - nakládání, množství do 100 m3, z horního tř. 1 až 4. Nakládání výkopu do dopravní nádoby. Parametry a podmínky: Nakládání výkopu do dopravní nádoby - pro vozidlo přemísťující výkopu. Viz technické a výkresové čísto ID-06, koordinací situace stavby a TZ.								
13	K	167101152671347	Nakládání, skládání a překládání nerudného výkopu nebo spalin - nakládání, množství do 100 m3, z horního tř. 5 až 7. Nakládání výkopu do dopravní nádoby. Nakládání, skládání a překládání nerudného výkopu nebo spalin - nakládání, množství do 100 m3, z horního tř. 5 až 7. Nakládání výkopu do dopravní nádoby. Parametry a podmínky: Nakládání výkopu do dopravní nádoby - pro vozidlo přemísťující výkopu.	m3	9,615	20,00	192,30	
Viz technické a výkresové čísto ID-06, koordinací situace stavby a TZ.								
14	K	16110112970227171347	Nakládání výkopu do dopravní nádoby - svislé přemísťování výkopu. 86,531 "m3; Horního tř. 3-4" Součet 86,531 86,531	m3	86,531	40,00	3 461,24	
Svislé přemísťování výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na terasě nebo do dopravního prostředku z horního tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m Parametry a podmínky: Viz technické a výkresové čísto ID-06, koordinací situace stavby a TZ.								
15	K	16110115271347	Svislé přemísťování výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na terasě nebo do dopravního prostředku z horního tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m	m3	9,615	40,00	384,60	
Svislé přemísťování výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na terasě nebo do dopravního prostředku z horního tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m Parametry a podmínky: Viz technické a výkresové čísto ID-06, koordinací situace stavby a TZ.								
16	K	16270116159652217147	Svislé přemísťování výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na terasě nebo do dopravního prostředku z horního tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky 9,615 "m3; Horního tř. 5" Součet 9,615	m3	86,531	40,00	3 461,24	
Vodorovné přemísťování výkopu nebo spalin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horního tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání z odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Parametry a podmínky: Vodorovné přemísťování výkopu nebo spalin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horního tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání z odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). Neplatí: Vodorovné přemísťování zeminy bez účelu pro postup výstavby etapovitě prováděnou osobou oprávněnou k nakládání z odpady či likvidaci. Viz technické a výkresové čísto ID-06, koordinací situace stavby a TZ.								
17	K	16270115671347	Vodorovné přemísťování výkopu nebo spalin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horního tř. 5 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky 86,531 "m3; Odpad na skládku - horního tř. 3-4" Součet 86,531	m3	9,615	40,00	384,60	
Vodorovné přemísťování výkopu nebo spalin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horního tř. 5 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání z odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k položce: Vodorovné přemísťování výkopku nebo vykopání po nali na abryklém dopraveném prostředkem, bez nutování výkopku, ověřen se skladem bez rozhrnutí z hmotností 5 až 7 na vzdálenost spočet km dle nabídky žadatele stavby. Včetně převážení směsí oporových a nakládání z odpady - např. uložení na skládku včetně poplatků za skládku dle nabídky žadatele stavby. Narůstání a převážení zemina bude dle postupu výstavby etapovitě převáženo směsí oporových a nakládání z odpady k Hrádku. Viz terénní a výkresové části IO-06, koordinací situace stavby a TZ.								
Vodorovné přemísťování výkopku na skládku 9,615 "m3"; Odvoz na skládku - hornína tř. 5-7"								
18	K	17511971988022217147	M - Zásyp potrubí ze zhuštěného štěrku F 0-20 mm. S uložení zásypu ve vrstvách se zhuštěním.	m3	15,414	100,00	1 541,40	
M - Zásyp potrubí ze zhuštěného štěrku F 0-20 mm. S uložení zásypu ve vrstvách se zhuštěním. Poznamka k položce: Zásyp potrubí - zhuštěný štěrku F 0-20. Tloušťka: 250 mm. Viz terénní a výkresové části IO-06, koordinací situace stavby a TZ.								
Zásyp potrubí - štěrku F 0-20, tl. cca 250 mm 1,200, 350, 36,7 "m3" Součet								
19	M	383CD029718822217147	D - Zásyp potrubí ze zhuštěného štěrku F 0-20 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky žadatele stavby). S uložení zásypu ve vrstvách se zhuštěním.	t	30,828	120,00	3 699,36	
D - Zásyp potrubí ze zhuštěného štěrku F 0-20 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky žadatele stavby). S uložení zásypu ve vrstvách se zhuštěním. Poznamka k položce: Zásyp potrubí - zhuštěný štěrku F 0-20. Tloušťka: 250 mm. Viz terénní a výkresové části IO-06, koordinací situace stavby a TZ.								
Zásyp potrubí - zhuštěný štěrku F 0-20, tl. 350 mm 15,414 "m3" 15,414*2000/1000 "t"								
20	K	17411829880222171347	D+M - Zásyp rýh z vhodné zeminy o kladné výšce (kamenitý materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhuštění (požadavky na hmotnost viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky žadatele stavby).	m3	75,446	10,00	4 539,96	
D+M - Zásyp rýh z vhodné zeminy o kladné výšce (kamenitý materiál frakce 0-64 mm). Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhuštění (požadavky na hmotnost viz PD). Včetně dovozu (počet km dle nabídky žadatele stavby). Poznamka k položce: Viz terénní a výkresové části IO-06, koordinací situace stavby a TZ.								
Zásyp rýh - vhodné zemina 96,143 (5,063+15,414) "m3" Součet								
4 - Vodorovné konstrukce								
21	K	4515731117	M - Lože / podtyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhuštěného písku F 0-8 mm. Včetně hutnění.	m3	5,063	120,00	607,60	
M - Lože / podtyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhuštěného písku F 0-8 mm. Včetně hutnění. Poznamka k položce: Lože pod potrubí - zhuštěný písek F 0-8. Tloušťka: 115 mm. Viz terénní a výkresové části IO-06, koordinací situace stavby a TZ.								
Lože/podtyp pod potrubí - zhuštěný písek F 0-8, tl. 115 mm. 0,115*1,2*36,7 "m3"								
22	M	383CD017	D - Lože / podtyp pod potrubí - zhuštěný písek F 0-8 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky žadatele stavby). Včetně hutnění.	t	10,130	60,00	607,80	
D - Lože / podtyp pod potrubí - zhuštěný písek F 0-8 mm (2000 kg/m3). Včetně dovozu (počet km dle nabídky žadatele stavby). Včetně hutnění. Poznamka k položce: Lože pod potrubí - zhuštěný písek F 0-8. Tloušťka: 115 mm. Viz terénní a výkresové části IO-06, koordinací situace stavby a TZ.								
Lože / podtyp pod potrubí - zhuštěný písek F 0-8, tl. 115 mm. 5,063 "m3" 5,063*2000/1000 "t"								
B - Trubní vedení								
23	K	093811111117	D+M - Napojení na stávající vodovodní řád (tl. 150) - pomocí navrtávacího potrubí 150/50 na tl. 150. Ze navrtávací potrubí je osazeno soupl. Jako uzávěr je navrženo soupl. DN 50 se zemní soupravou a těžným poklopem. Včetně tvarovek, armatur, chládků a ve	soubor	1,000	1 912,00	1 912,00	
D+M - Napojení na stávající vodovodní řád (tl. 150) - pomocí navrtávacího potrubí 150/50 na tl. 150. Ze navrtávací potrubí je osazeno soupl. Jako uzávěr je navrženo soupl. DN 50 se zemní soupravou a těžným poklopem. Včetně tvarovek, armatur, chládků a ve Poznamka k položce: D+M - Napojení na stávající vodovodní řád (tl. 150) - pomocí navrtávacího potrubí 150/50 na tl. 150. Ze navrtávací potrubí je osazeno soupl. Jako uzávěr je navrženo soupl. DN 50 se zemní soupravou a těžným poklopem. Včetně tvarovek, armatur, chládků a ve Kompletní sestava - viz PD, Montážní schéma, přílohy PD. Hlavní vodovodní řád je z tl. 150, ostatní ověřit během výkopových prací (hlavní řád máto odlišný). PE tvarovky budou do potrubí naváženy a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svěrným spojem na PE potrubí. Potrubí bude uloženo pod terénní v nerovném hloubce, tj. cca 1,3 m pod UT (napojení dle skutečné hloubky hlavního řádu) ve směru min. 0,28 t řádu. Během prací musí být dodrženy podmínky a standardy úpravy stě. Potrubí bude uloženo dle vzorových řádů daných výrobcem. Viz terénní a výkresové části IO-06, koordinací situace stavby a TZ.								
Napojení na hlavní řád 1 "soubor"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	893811111918171967	D-44 Napojení / zajištění jiných potrubí a objektů do vodovodního vedení a objektů. Včetně tvarovek, armatur, chláničků a veškerého příslušenství. D-44 Napojení / zajištění jiných potrubí a objektů do vodovodního vedení a objektů. Včetně tvarovek, armatur, chláničků a veškerého příslušenství. Poznamenejte k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správoce sítě. Potrubí bude uloženo dle vzorových foto dlemych výrobce. Viz technické a výkresové část IO-06, koordinátní situace stavby a TZ.	soubor	1,000	1 912,00	1 912,00	
25	K	87118112167	Mantel - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějším průměrem 63 mm. Materiál - profil - délka: svařovaný polyetylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m. Mantel - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějším průměrem 63 mm. Materiál - profil - délka: svařovaný polyetylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, zrnina materiálu, atd.). Včetně chláničků. Včetně veškerého příslušenství. Poznamenejte k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správoce sítě. Potrubí bude uloženo dle vzorových foto dlemych výrobce. Viz technické a výkresové část IO-06, koordinátní situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.	m	38,700	76,00	2 941,30	
26	M	286CD01 150a7	Dodávka - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějším průměrem 63 mm. Materiál - profil - délka: svařovaný polyetylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m. Dodávka - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějším průměrem 63 mm. Materiál - profil - délka: svařovaný polyetylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, zrnina materiálu, atd.). Včetně chláničků. Včetně veškerého příslušenství. Poznamenejte k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správoce sítě. Potrubí bude uloženo dle vzorových foto dlemych výrobce. Viz technické a výkresové část IO-06, koordinátní situace stavby a TZ. Viz Seznam referenčních standardů.	m	38,700	235,00	9 094,50	
27	K	871181121117	D-44 Ocelové chláničky DN 80, s výmrazovacími kroužky, dl. 4,0 m. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. D-44 Ocelové chláničky DN 80, s výmrazovacími kroužky, dl. 4,0 m. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Poznamenejte k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správoce sítě. Potrubí bude uloženo dle vzorových foto dlemych výrobce. Viz technické a výkresové část IO-06, koordinátní situace stavby a TZ.	kus	1,000	1 310,00	1 310,00	
28	K	8711811211177	D-44 PE chlánička DN 100, dl. 3,0 m. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. D-44 PE chlánička DN 100, dl. 3,0 m. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. Poznamenejte k položce: Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správoce sítě. Potrubí bude uloženo dle vzorových foto dlemych výrobce. Viz technické a výkresové část IO-06, koordinátní situace stavby a TZ.	kus	1,000	499,00	499,00	
29	K	8938111111b7	D-44 Vodometná sestava, osazená na stěně objektu. Sestava závitových armatur - viz kladební schéma a přílohy PD. Včetně vodoměru, typ viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků. D-44 Vodometná sestava, osazená na stěně objektu. Sestava závitových armatur - viz kladební schéma a přílohy PD. Včetně vodoměru, typ viz PD. Včetně veškerého příslušenství a doplňků.	soubor	1,000	7 547,00	7 547,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Podrobná k položce: Param.: Osvětlení max. 2,0 m ze střešního pláštěm. Osvětlení min. 200 mm, max. 1200 mm nad podlahou. Kompletní sestava: viz PD, šestičlenné schéma, přílohy PD. PE tvořící budovu do potrubí nově vytvářené a armatury budovu připojeny přes ISO tvořící se měřím spojením na PE potrubí. Přesun prací musí být dodrženy podmínky a standardy společnosti. Potrubí bude uloženo dle vzorových řad dle výkresu. Viz terestrové a výkresové čísel ID-06, koordinátní situace stavby a TZ. Viz seznam referenčních standardů.								
Vodovodní sestava 1 "soubor"								
30	K	09 111 SV071347	D-44 Signální vodič 1 x Cu 4 mm - 2ks (pod a nad potrubím). Včetně příslušenství k potrubí. D-44 Signální vodič 1 x Cu 4 mm - 2ks (pod a nad potrubím). Včetně příslušenství k potrubí.	m	73,400	15,00	1 101,00	
Podrobná k položce: Vodič bude dodán vodivý propojený s novým řádem a bude vyrobený do podlahy. Viz terestrové a výkresové čísel ID-06, koordinátní situace stavby a TZ.								
Signální vodič 1 x Cu - 2ks 2"36,70 "m"								
31	K	071 CD01 037	D-44 Signální vodič fólie - bílá výstražná fólie - s nápisem POZOR VODOVOD. D-44 Signální vodič fólie - bílá výstražná fólie - s nápisem POZOR VODOVOD.	m	36,700	9,00	330,30	
Podrobná k položce: Viz terestrové a výkresové čísel ID-06, koordinátní situace stavby a TZ.								
Signální vodič fólie 36,70 "m" Součet								
32	K	1871 CD01 017	Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50. Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50.	m	38,700	7,00	270,90	
Podrobná k položce: Viz terestrové a výkresové čísel ID-06, koordinátní situace stavby a TZ.								
Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50 36,70-2,0 "m" Součet								
33	K	071 CD01 007	Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50 Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50	m	38,700	8,00	309,60	
Podrobná k položce: Viz terestrové a výkresové čísel ID-06, koordinátní situace stavby a TZ.								
Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50 36,70-2,0 "m" Součet								
99 - Přesun hmot							6 607,60	
34	K	99827610137	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub s plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubicí vedení z trub s plastických hmot otevřený výkop	t	163,190	40,00	6 607,60	
OST - Ostatní								
0 - Všeobecné konstrukce a práce							4 605,00	
35	K	OST 01a7	D-44 Bakteriologické vyšetření zavedené vody. D-44 Bakteriologické vyšetření zavedené vody.	labor. m	1,000	1 105,00	1 105,00	
Podrobná k položce: Provést před uvedením do provozu. Včetně přímou hmot. Viz terestrové a výkresové čísel ID-06, koordinátní situace stavby a TZ.								
36	K	OST 02b99721347	Kalibrace se stávajícími indovými sítmi. Kalibrace se stávajícími indovými sítmi.	labor. m	1,000	1 500,00	1 500,00	
Podrobná k položce: Doplňující se stávajícími indovými sítmi, je nutné dodat i přístroj ČSN (EN) 10005 a ochranné pásmo dle plánu. Při provádění prací musí být dle 1. oddílu 1. kapitoly stávajících indovými sítmi. Včetně přímou hmot. Viz terestrové a výkresové čísel ID-06, koordinátní situace stavby a TZ.								
37	K	OST 072147	D-44 Stavební výpomocí a úpravy D-44 Stavební výpomocí a úpravy	labor. m	1,000	1 000,00	1 000,00	
Podrobná k položce: Včetně přímou hmot. Viz terestrové a výkresové čísel ID-06, koordinátní situace stavby a TZ.								
38	K	OST 02a234	Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému - JTSK. Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému - JTSK.	soud. of	1,000	1 000,00	1 000,00	
Podrobná k položce: Provést před páharem. Včetně přímou hmot. Viz terestrové a výkresové čísel ID-06, koordinátní situace stavby a TZ.								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2013-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-07 - IO-07 PLYNOVOD
 Soupis: IO-07.1 - IO-07.1 PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SARTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				58 865,20
DPH základní	21,00%	20	58 865,20	12 361,69
snížená	15,00%	20	0,00	0,00
Cena s DPH				71 226,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Ž. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-07 - IO-07 PLYNOVOD
 Soupis: IO-07.1 - IO-07.1 PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016

Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	58 865,20
HSV - Práce a dodávky HSV	45 650,20
1 - Zemní práce D+M	9 990,00
469 - Stavební práce při montážích	2 571,20
0 - STL PŘÍPOJKA D+M	33 089,00
Ostatní - Ostatní	13 215,00
D91 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	13 215,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA E. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: IO-07 - IO-07 PLYNOVOD
Soupis: IO-07.1 - IO-07.1 PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení
Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **58 865,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

45 650,20

1 - Zemní práce D+M

9 990,00

1	K	Pol144	Nb rýh 60 cm hor 4. Včetně naložení výkopku do dopravní odloby. Nb rýh 60 cm hor 4. Včetně naložení výkopku do dopravní odloby.	m3	30,000	120,00	3 600,00	
2	K	Pol145	svlé přemíst výkopu hor 4. Včetně naložení na dopravní prostředek. svlé přemíst výkopu hor 4. Včetně naložení na dopravní prostředek.	m3	30,000	40,00	1 200,00	
3	K	Pol146	vodorovné přem výkopu do 5000 m vodorovné přem výkopu do 5000 m	m3	7,000	40,00	280,00	
4	K	Pol147	Likvidace výkopku (dle TZ) se předpokládá předáním oprávněné osobě s nakládáním s odpady - např. uložení na skládku vč. poplatku za skládku Likvidace výkopku (dle TZ) se předpokládá předáním oprávněné osobě s nakládáním s odpady - např. uložení na skládku vč. poplatku za skládku Poznamka k položce: Pozn.: Likvidace nevhodné zeminy. Pozn.: Počet dm dle nabídky žadatele stavby.	m3	7,000	40,00	280,00	
5	K	Pol146.1	vodorovné přem výkopu do 500 m. vodorovné přem výkopu do 500 m. Poznamka k položce: Pozn.: Převážení zeminy na nerostná hmotu - z nerostná hmoty do zákopu rýh	m3	46,000	40,00	1 840,00	
6	K	Pol148	uložení typování na nerostná hmotu uložení typování na nerostná hmotu	m3	23,000	10,00	230,00	
7	K	Pol148.2	naložení zeminy na dopravní prostředek naložení zeminy na dopravní prostředek	m3	23,000	20,00	460,00	
8	K	Pol149	Zásep včetně zhutnění jam, rýh, šachet. Vhodnou zeminou - kamenitopísčitého materiálu o ideální vlhkosti. Včetně uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění. Zásep včetně zhutnění jam, rýh, šachet. Vhodnou zeminou - kamenitopísčitého materiálu o ideální vlhkosti. Včetně uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění.	m3	23,000	60,00	1 380,00	
9	K	Pol150	D+M kamen těž drob 0-4 B. Včetně dodávky materiálu, uložení materiálu, včetně zhutnění. D+M kamen těž drob 0-4 B. Včetně dodávky materiálu, uložení materiálu, včetně zhutnění.	t	9,000	80,00	720,00	

469 - Stavební práce při montážích

2 571,20

10	K	110002100	Vytýčení tratí vedení podzemního v terénu volném Vytýčení tratí vedení podzemního v terénu volném	km	0,100	6 162,00	616,20	
11	K	110002200	Vytýčení tratí vedení podzemního v zástavbě Vytýčení tratí vedení podzemního v zástavbě	km	0,100	9 775,00	977,50	
12	K	110002400	Vytýčení tratí vedení podzemního podél silnice Vytýčení tratí vedení podzemního podél silnice	km	0,100	9 775,00	977,50	

0 - STL PŘÍPOJKA D+M

33 089,00

13	K	Pol152	mont. potrubí z plast hmot PE, PP 40/3,7 mont. potrubí z plast hmot PE, PP 40/3,7	m	35,000	85,00	2 975,00	
14	K	Pol153	vedení uzem CYY 2,5 v zem vedení uzem CYY 2,5 v zem	m	37,000	22,00	814,00	
15	K	Pol154	čistič potrubí čistič potrubí	m	35,000	16,00	560,00	
16	K	Pol155	tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa	m	35,000	31,00	1 085,00	
17	K	Pol156	zakrytí výstražného folií zakrytí výstražného folií	m	35,000	21,00	735,00	
18	K	Pol157	trubka tlak IPE D40*3,7 SDR 11 s ochr. pláštěm trubka tlak IPE D40*3,7 SDR 11 s ochr. pláštěm	m	35,000	56,00	1 960,00	
19	K	Pol158	ochranná trubka tlak IPE D63*3,8 SDR 11 ochranná trubka tlak IPE D63*3,8 SDR 11	m	10,000	498,00	4 980,00	
20	K	Pol159	el. svar nátrubek 40 SDR 11 el. svar nátrubek 40 SDR 11	ks	2,000	748,00	1 496,00	
21	K	Pol160	el. svar koleno 40 SDR 11 el. svar koleno 40 SDR 11	ks	2,000	748,00	1 496,00	
22	K	Pol161	navrtná šora na stávkující ocel potrubí 150/32 navrtná šora na stávkující ocel potrubí 150/32	soub. or	1,000	6 500,00	6 500,00	
23	K	Pol162	přechod PE-ocel přechod PE-ocel	ks	2,000	766,00	1 532,00	
24	K	Pol163	vodič CYY 2,5 vodič CYY 2,5	m	37,000	35,00	1 295,00	
25	K	Pol166	Kulový kohout DN 25 Kulový kohout DN 25	ks	1,000	287,00	287,00	
26	K	Pol167	Kotvené přípojky Kotvené přípojky	m	1,000	720,00	720,00	
27	K	Pol168	revizní STL plynovodu revizní STL plynovodu	ks	1,000	1 827,00	1 827,00	
28	K	Pol169	Nl. tlaková zkouška potrubí STL Nl. tlaková zkouška potrubí STL	ks	1,000	1 827,00	1 827,00	
29	K	Pol170	zaměření skutečného provedení mikrostation zaměření skutečného provedení mikrostation	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

Ostatní - Ostatní

13 215,00

D91 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

13 215,00

30	K	Pol11	Montáž Montáž	m	1,000	6 715,00	6 715,00	
31	K	OST 0209922139	Kalibry se stávkujícími inženýrskými sítěmi. Kalibry se stávkujícími inženýrskými sítěmi. Poznamka k položce: Doplňte-li ke sítce se stávkujícími inženýrskými sítěmi, je nutné dodat i plastové čísla (číslo 73 4005) a ochrannou pásku dle tabulky. Při provádění prací může dojít k narušení stávajících inženýrských sítí. Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na stavovské.	m	1,000	1 500,00	1 500,00	
32	K	OST 0723	D+M Stavební výpomocí a úpravy D+M Stavební výpomocí a úpravy	m	1,000	2 000,00	2 000,00	
33	K	Pol165	Doprava Doprava	m	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Doprava								
34	K	Pol461	Přesun hmot	SKLAD	1,000	1 000,00	1 000,00	
Přesun hmot								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2013-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Ž. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-08 - IO-08 EL. ENERGIE NN
 Soupis: IO-08.1 - IO-08.1 PŘÍPOJKA EL. ENERGIE NN

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadávatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 000,00
DPH základní	21.00%	ze	5 000,00	1 050,00
snižová	15.00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				6 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: IO-08 - IO-08 EL. ENERGIE NN
Soupis: IO-08,1 - IO-08,1 PŘÍPOJKA EL. ENERGIE NN
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	5 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DP5c - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-08 - IO-08 EL. ENERGIE NN
 Soupis: IO-08.1 - IO-08.1 PŘIPOJKA EL. ENERGIE NN
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 000,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce 5 000,00

1	K	IOST 07a12092915	D-04 Stavební výpomocí a úpravy - stavební připravenost - související s IO-08.1	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	------------------	---	--------	-------	----------	----------	--

D-04 Stavební výpomocí a úpravy - stavební připravenost - související s IO-08.1

Posouzení k položce:

Včetně přípravy kmet.

Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘH staveb.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-09 - IO-09. SĚLOVACÍ VEDENÍ
 Soupis: IO-09.1 - IO-09.1 PŘÍPOJKA SĚLOVACÍHO VEDENÍ TELEFONU

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 000,00
DPH základní	21,00%	ze	5 000,00	1 050,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				6 050,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-09 - IO-09 SÉLOVACÍ VEDENÍ
 Soupis: IO-09.1 - IO-09.1 PŘIPOJKA SDELOVACÍHO VEDENÍ TELEFONU

Místo: Nové Město na Moravě
 Zadevateľ: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 000,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DP5c - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 + 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-09 - IO-09 SÉDOVACÍ VEDENÍ
 Soupis: IO-09.1 - IO-09.1 PŘÍPOJKA SDELOVACÍHO VEDENÍ TELEFONU
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 000,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

5 000,00

1	K	OST 07a120929159-D-44 Stavební výpomocí a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-09.1	sklad m	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	--	------------	-------	----------	----------	--

D-44 Stavební výpomocí a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-09.1

Poznamka k položce:

Včetně příslušné ložnice

Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ k stavbě.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-09 - IO-09 SÉLOVACÍ VEDENÍ
 Soupis: IO-09,3 - IO-09,3 PŘÍPOJKA KABELOVÉ SÍTĚ

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SAMTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 000,00
DPH základní	21,00%	ze	5 000,00	1 050,00
sňížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				6 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: IO-09 - IO-09 SÉLOVACÍ VEDENÍ
Soupis: IO-09.3 - IO-09.3 PŘIPOJKA KABELOVÉ SITE
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	5 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2013-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-09 - IO-09 SÉLOVACÍ VEDENÍ
 Soupis: IO-09.3 - IO-09.3 PŘIPOJKA KABELOVÉ SÍTE
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Díle výběrového řízení

Datum: 09.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem 5 000,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce 5 000,00

1	K	OST 07a1209291593	D-4A Stavební výpomocí a úpravy - stavební připravenost - související s IO-09.3.	Soub ot	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	----------------------	--	------------	-------	----------	----------	--

D-4A Stavební výpomocí a úpravy - stavební připravenost - související s IO-09.3.

Podrobná a poležky:

Včetně přírůstek.

Viz výkresová dokumentace, T2 a P08 staveb.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-13-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.3.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: IO-10 - IO-10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Die výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SAKTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				62 332,00
DPH základní	21,00%	20	42 332,00	13 089,72
snižená	15,00%	20	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				75 421,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

IO-10 - IO-10 VEREJNÉ OSVETLENÍ

Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě

Dle výběrového řízení

Datum:

05.04.2016

Projektant:

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	62 332,00
D1 - Elektromontáže D+M	40 127,00
D5 - Ostatní - dodávka včetně montáže	0,00
Ostatní - Ostatní	22 205,00
D91 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	22 205,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: PS-01 - PS-01 OSOBNÍ VÝTAH

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 242 600,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
sňžemá	15,00%	ze	1 242 600,00	186 390,00
Cena s DPH				1 428 990,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Ě. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: PS-01 - PS-01 OSOBNÍ VÝTAH
Město: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 242 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 150 000,00
798 - Osobní výtah	1 150 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M	92 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Ž. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: PS-01 - PS-01 OSOBNÍ VÝTAH
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							1 242 600,00	
PSV - Práce a dodávky PSV							1 150 000,00	
798 - Osobní výtah							1 150 000,00	

1	K	PS0391913471	D-M Osobní evakuační výtah - pro přepravu osob s nosností 1600 kg / 21 osob - elektrický. Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD - TZ PS-01. Včetně doplnění výtahu o modul dálkového volání se SIM kartou. Včetně velkého příslušenství Včetně velkého	Soubor	1,000	900 000,00	900 000,00	
---	---	--------------	---	--------	-------	------------	------------	--

D-M Osobní evakuační výtah - pro přepravu osob s nosností 1600 kg / 21 osob - elektrický.
 Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD - TZ PS-01.
 Včetně doplnění výtahu o modul dálkového volání se SIM kartou.
 Včetně velkého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. baterie a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, pohon, zdvihový mechanismus, vybavení, ovládací a signalizační, bezpečnostní prvky, rozvaděč vč. vybavení a kabeláže, povrchové úpravy, osvětlení, nízkoúhelní, propojovací kabeláž, hmot. skupnosti 550, rozvaděč otvory, atd.).
 Podrobná k položce:
 D-M Osobní evakuační výtah - pro přepravu osob s nosností 1600 kg / 21 osob - elektrický.
 Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD - TZ PS-01.
 Včetně doplnění výtahu o modul dálkového volání se SIM kartou.
 Včetně velkého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. baterie a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, pohon, zdvihový mechanismus, vybavení, ovládací a signalizační, bezpečnostní prvky, rozvaděč vč. vybavení a kabeláže, povrchové úpravy, osvětlení, nízkoúhelní, propojovací kabeláž, hmot. skupnosti 550, rozvaděč otvory, atd.).
 Popis velkého příslušenství, parametry a technologie osobního výtahu, popis technického řešení, vlastnosti, rozměry, vybavení - viz PD - TZ PS-01.
 Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ staveb.
 Viz PS-01 Osobní výtah.
 Viz Seznam referenčních standardů.

2	K	PS0391913473	D-M Náhradní zdroj vč. propojovací kabeláže (40 kVA, 15 kW, 3F/3F) pro osobní evakuační výtah - vnitřní CHUK A. Včetně externího bateriového modulu k UPS. Včetně rozvaděče, vybavení, instalace a kabeláže. Včetně odborné instalace UPS. Vlastnosti, po	Soubor	1,000	250 000,00	250 000,00	
---	---	--------------	---	--------	-------	------------	------------	--

D-M Náhradní zdroj vč. propojovací kabeláže (40 kVA, 15 kW, 3F/3F) pro osobní evakuační výtah - vnitřní CHUK A.
 Včetně externího bateriového modulu k UPS.
 Včetně rozvaděče, vybavení, instalace a kabeláže.
 Včetně odborné instalace UPS.
 Vlastnosti, popis, základní parametry, provedení náhradního zdroje, apod. - viz PD - TZ PS-01 - PŘ.
 Včetně velkého příslušenství náhradního zdroje, technologie, vybavení a doplňků (např. baterie a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, pohon, propojovací kabeláž, ovládací, vybavení, atd.).
 Podrobná k položce:
 D-M Náhradní zdroj vč. propojovací kabeláže (40 kVA, 15 kW, 3F/3F) pro osobní evakuační výtah - vnitřní CHUK A.
 Včetně externího bateriového modulu k UPS.
 Včetně rozvaděče, vybavení, instalace a kabeláže.
 Včetně odborné instalace UPS.
 Vlastnosti, popis, základní parametry, provedení náhradního zdroje, apod. - viz PD - TZ PS-01 - PŘ.
 Včetně velkého příslušenství náhradního zdroje, technologie, vybavení a doplňků (např. baterie a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, pohon, propojovací kabeláž, ovládací, vybavení, atd.).
 Pozn. Náhradní zdroj pro evakuační výtah - vnitřní CHUK A.
 Pozn. Doba provozu náhradního zdroje min. 45 minut (evakuační výtah).
 Popis velkého příslušenství, parametry a technologie náhradního zdroje, popis technického řešení, vlastnosti, rozměry, vybavení - viz PD - TZ PS-01 - PŘ.
 Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ staveb.
 Viz PS-01 Osobní výtah.
 Viz Seznam referenčních standardů.

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

92 600,00

3	K	Pol1137	Náklad	Množství	1,000	50 000,00	50 000,00	
---	---	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------	--

Náklad
 Podrobná k položce:
 Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ staveb.
 Viz PS-01 Osobní výtah.

4	K	Pol1237	Nákladní materiál	Množství	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	---------	-------------------	----------	-------	-----------	-----------	--

Nákladní materiál
 Podrobná k položce:
 Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ staveb.
 Viz PS-01 Osobní výtah.

5	K	OST 039 91347	D-M Stavební výpomocí a úpravy. Např. drážky, průrazy, průstupy, zazdívk, zapravení, přeložení, atd. ... Včetně D-M překlád. Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. Včetně naložení vybraných	H2S	30,000	200,00	6 000,00	
---	---	---------------	---	-----	--------	--------	----------	--

D-M Stavební výpomocí a úpravy.
 Např. drážky, průrazy, průstupy, zazdívk, zapravení, přeložení, atd. ...
 Včetně D-M překlád.
 Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
 Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovný přepravu spočet km dle nabídky žadatele staveb). Stavební a přeložení vybraných hmot osobní oprávnění a naložení a odpady. Včetně poplatků.
 Podrobná k položce:
 D-M Stavební výpomocí a úpravy.
 Např. drážky, průrazy, průstupy, zazdívk, zapravení, přeložení, atd. ...
 Včetně D-M překlád.
 Včetně velkého příslušenství, doplňků, kotvení a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
 Včetně naložení vybraných hmot na dopravní prostředek, vodorovný přepravu spočet km dle nabídky žadatele staveb). Stavební a přeložení vybraných hmot osobní oprávnění a naložení a odpady. Včetně poplatků.
 Počet hmot je předpokládaný. Počet hmot se liší od množství na vyhledávání, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.
 Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ staveb.
 Viz PS-01 Osobní výtah.

6	K	Pol1647	Zařízení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu	H2S	8,000	200,00	1 600,00	
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	--

Zařízení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu
 Podrobná k položce:
 Počet hmot je předpokládaný. Počet hmot se liší od množství na vyhledávání, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.
 Viz výkresové dokumentace, TZ a PŘ staveb.
 Viz PS-01 Osobní výtah.

7	K	Pol1737	Uvedení do provozu a vyzkoušení	Množství	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	---------	---------------------------------	----------	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Uvedení do provozu a vyzkoušení Parametrická a položky: Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavby. Viz P5-01 Osobní výtah.								
8	K	Pol18.1	Seřizování a vyregulování Seřizování a vyregulování Parametrická a položky: Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavby. Viz P5-01 Osobní výtah.	MANU hod	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	Pol20.1	Plafony, mechanizace, stavební lešení Plafony, mechanizace, stavební lešení Parametrická a položky: Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavby. Viz P5-01 Osobní výtah.	MANU hod	1,000	10 000,00	10 000,00	
10	K	Pol165	Doprava Doprava Parametrická a položky: Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavby. Viz P5-01 Osobní výtah.	MANU hod	1,000	2 000,00	2 000,00	
11	K	Pol46.1	Přesun hmot Přesun hmot Parametrická a položky: Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavby. Viz P5-01 Osobní výtah.	MANU hod	1,000	2 000,00	2 000,00	
12	K	Pol461986	Ověření projektových předpokladů stavební připravenosti pro výtah. Ověření projektových předpokladů stavební připravenosti pro výtah. Parametrická a položky: Pozn.: Z hřidičky stavby projekt vychází z podkladů výměry dle vzř. standardu a je nutné tuto stavební připravenost před započatím prací ověřit u vybraného dodavatele. Viz výkresová dokumentace, TZ a PŘH stavby. Viz P5-01 Osobní výtah.	SOUH od	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZAHĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: ON 1 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEODETICKÉ VYTÝČENÍ

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 Ole výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				8 000,00
DPH základní	21,00%	ze	8 000,00	1 680,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				9 680,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: ON 1 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEODETICKÉ VYTČENÍ
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dla výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem	8 000,00
OST - Ostatní	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: ON 1 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEODETICKÉ VYTÝČENÍ

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: SANTIS a.s.

Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Typ	Ród	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 000,00

OST - Ostatní

8 000,00

1	K	OST CD-01.121	Ostatní náklady - geodetické vytyčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí - zařízení, komunikací, stávajících objektů, atd. ...	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	---------------	---	--------	-------	----------	----------	--

Ostatní náklady - geodetické vytyčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí - zařízení, komunikací, stávajících objektů, atd. ...

Poznámka k položce:

Všechny vytyčené výměry.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Starba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: ON 2 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEOMETRICKÝ PLÁN

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 600,00
DPH základní	21,00%	20	6 600,00	1 386,00
snížená	15,00%	20	0,00	0,00
Cena s DPH				7 986,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

ON 2 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEOMETRICKÝ PLÁN

Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě

Dle výběrového řízení

Datum:

Projektant:

05.04.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		6 600,00
OST - Ostatní		6 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: ON 2 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - GEOMETRICKÝ PLÁN
 Místo: Nové Město na Moravě Datum: 05.04.2016
 Zadávatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 600,00

OST - Ostatní

6 600,00

1	K	OST CD-01.121	Ostatní náklady - geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.	soubor	1,000	6 600,00	6 600,00	
---	---	---------------	--	--------	-------	----------	----------	--

Ostatní náklady - geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.

Podmínka k položce:

Pozn. - Pro odlišné pozemky a sádky stavby do KN.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: ON 3 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 000,00
DPH základní	21,00%	20	3 000,00	630,00
snížená	15,00%	20	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				3 630,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: ON 3 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	3 000,00
OST - Ostatní	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: ON 3 - ON OSTATNÍ NÁKLADY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
 Místo: Nové Město na Moravě Datum: 05.04.2016
 Zadávatel: Město Nové Město na Moravě Projektant: SANTIS a.s.
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **3 000,00**

OST - Ostatní **3 000,00**

1	K	OST CD-01.1.121	Ostatní náklady - dokumentace skutečného provedení stavby.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----------------	--	--------	-------	----------	----------	--

Ostatní náklady - dokumentace skutečného provedení stavby.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: VN 1 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZIMNÍ OPATŘENÍ

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 000,00
DPH základní	21,00%	ze	5 000,00	1 050,00
sňžená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				6 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: VN 1 - VN VEDLEJSÍ NAKLADY - ZIMNÍ OPATŘENÍ
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	5 000,00
OST - Ostatní D+M	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: VN 1 - VN VEDLEJŠÍ NAKLADY - ZIMNÍ OPATŘENÍ
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 000,00

OST - Ostatní D+M 5 000,00

1	K	OST CD-01 1	Vedlejší náklady - náklady na zimní opatření.	VENOV	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-------------	---	-------	-------	----------	----------	--

Vedlejší náklady - náklady na zimní opatření

Popisná k položce:

Opatření proti povětrnostním vlivům, např.: zvláštní náklady na energii, speciální technologie či postupy prací v zimním období....

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA E. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: VN 2 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - LETNÍ OPATŘENÍ

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

IČ:
 DIČ:

Uchazeč: Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant: SANTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 000,00
DPH základní	21,00%	20	5 000,00	1 050,00
sňížená	15,00%	20	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				6 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: VN 2 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - LETNÍ OPATŘENÍ
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	5 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	5 000,00
OST - Ostatní	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-13-14 DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: VN 2 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - LETNÍ OPATŘENÍ

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: SANTIS a.s.

Uchazeč: Dle výběrového řízení

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 000,00	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							5 000,00	
OST - Ostatní							5 000,00	
1	K	OST 01-01	Vedlejší náklady - náklady na letní opatření. Vedlejší náklady - náklady na letní opatření. Poznámka k položce: Opatření proti povětrnostním vlivům, např.: speciální technologie při postupu prací - šetrná obsluha, ...	skup	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: VN 3 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

KSO:
 Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				60 000,00
DPH základní	21,00%	ze	60 000,00	12 600,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				72 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)		
Objekt:	VN 3 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZARÍZENÍ STAVENISTE		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	05.04.2016
Zadavatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	SANTIS a.s.
Uchazeč:	Dle výběrového řízení		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	60 000,00
OST - Ostatní	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: VN 3 - VN VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZARÍZENÍ STAVENISŤE
 Místo: Nové Město na Moravě
 Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
 Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
 Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 60 000,00

OST - Ostatní 60 000,00

1	K	OST CD-01	Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně jeho oplácení a zajištění ostrahy. Včetně zřízení a napojení na odvěrná místa inženýrských sítí. Včetně zajištění sociálních zařízení pro potřeby stavby. Včetně	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště.
 Včetně jeho oplácení a zajištění ostrahy.
 Včetně zřízení a napojení na odvěrná místa inženýrských sítí.
 Včetně zajištění sociálních zařízení pro potřeby stavby.
 Včetně příslušných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.

Pracovník k policej:
 Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště.
 Včetně jeho oplácení a zajištění ostrahy.
 Včetně zřízení a napojení na odvěrná místa inženýrských sítí.
 Včetně zajištění sociálních zařízení pro potřeby stavby.
 Včetně příslušných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.

Materiální rozsah viz dokumentace v řádku DDP, DPS.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
SANTIS a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				103 500,00
DPH základní	21,00%	ze	103 500,00	21 735,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				125 235,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Město: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	103 500,00
OST - Ostatní D+M	103 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-14-DPSC - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NAKLADY
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Díle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							103 500,00	
OST - Ostatní D+M							103 500,00	
1	K	OST CD-01 1471	Prověra DPS, výkaz výměr a položkových rozpočtů dle obchodních podmínek. <i>Prověra DPS, výkaz výměr a položkových rozpočtů dle obchodních podmínek. Poznámka k položce: Práce: Za účelem zjištění příslušných vad a nerovností v projektu dokumentace, výkazů výměr a položkových rozpočtů, které mohou být v době zjištění. Včetně vyřízení objednávek a finančních rozloh.</i>	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	OST CD-01 23.16	Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek. <i>Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.</i>	Soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
3	K	OST CD-01 1716	Upracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě). <i>Upracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele předání objednateli v listinné podobě. Poznámka k položce: Materiální rozpočet viz dokumentace v části DSP, DPS.</i>	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
4	K	OST CD-01 10	Předání a převzetí stavení <i>Předání a převzetí stavení</i>	Soubor	1,000	500,00	500,00	
5	K	OST CD-01 103	Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce <i>Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce</i>	Soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
6	K	DIO CD015965.1217633	Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzávnků, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, sládky, apod.) a příp. změny dopravního značení. <i>Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzávnků, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, sládky, apod.) a příp. změny dopravního značení</i>	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	DIO CD015965.121765	Zajištění bezpečného a nepřetržitého provozu v prostoru dotčeném stavbou (příchod pro pěti - průjezd vozidel) - vymezení a zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, ověření, atd. - po celou dobu provádění prací. <i>Zajištění bezpečného a nepřetržitého provozu v prostoru dotčeném stavbou (příchod pro pěti - průjezd vozidel) - vymezení a zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, ověření, atd. - po celou dobu provádění prací.</i>	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce: Práce: Od navedení a státní směrem do svého místa. Úlze zřídit a na bývalou.</i>								
8	K	OST CD-01 13.1	Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plakát). Rozměry: min. 2x1,5 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. <i>Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plakát). Rozměry: min. 2x1,5 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. Poznámka k položce: Práce: Úprava o provedení stavby (min.) - vymezení a návrh stavby, včetně realizace, informace a zhotovitel, ab jehnatel, projektant, TZS, dostalím státní, město státní, text "Tato stavba je spolufinancována z prostředků podprogramu Míst ČR, Podprogram byty 2016", atd.</i>	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
9	K	OST CD-01 13.12	Publicita po dokončení stavby - dodání a osazení trvalé pamětní desky na objekt. Rozměry: min. 0,3x0,4 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. <i>Publicita po dokončení stavby - dodání a osazení trvalé pamětní desky na objekt. Rozměry: min. 0,3x0,4 m. Včetně předložení návrhu k odsouhlasení. Poznámka k položce: Práce: Úprava o realizaci stavby (min.) - návrh stavby, včetně realizace, text "Tato stavba byla spolufinancována z prostředků podprogramu Míst ČR, Podprogram byty 2016", atd.</i>	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
10	K	OST CD-01 15	Osazení prací archeologického útvaru. Včetně nákladů na dohled (bez zjištění pozitivních nálezu). <i>Osazení prací archeologického útvaru. Včetně nákladů na dohled (bez zjištění pozitivních nálezu).</i>	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
11	K	OST CD-01 26.1	Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkušeb, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně nutných zkušeb, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace <i>Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkušeb, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně nutných zkušeb, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace</i>	Soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
<i>Poznámka k položce: Viz výkaz výměr dokumentace, TZ a Půl stavby.</i>								
12	K	OST CD-01 8.1	Koordináční činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordináční činnosti se subdodavateli. <i>Koordináční činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordináční činnosti se subdodavateli. Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Počet hodin uhradí tento předpoklad po nastavení, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>	HZS	450,000	30,00	13 500,00	
13	K	OST CD-01 91232171	Koordináční činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli (např. E.ON Česká republika, s.r.o., CETN a.s., Město Nové Město na Moravě, atd.) <i>Koordináční činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli (např. E.ON Česká republika, s.r.o., CETN a.s., Město Nové Město na Moravě, atd.) Poznámka k položce: Počet hodin je předpoklad. Počet hodin uhradí tento předpoklad po nastavení, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>	HZS	150,000	30,00	4 500,00	
14	K	OST CD-01 11.112171	Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně. Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozdor termínů, financí, atd.). <i>Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně. Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozdor termínů, financí, atd.). Poznámka k položce: Práce: Fotom. jpg Počet hodin je předpoklad. Počet hodin uhradí tento předpoklad po nastavení, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.</i>	HZS	40,000	30,00	1 200,00	
15	K	OST CD-01 18	Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečnou úpravu stavebního díla dle obchodních podmínek. <i>Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečnou úpravu stavebního díla dle obchodních podmínek.</i>	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	OST CD-01 21.1321	Máklady spojené se spínaním podmínek DOSS + s požadavky správců sítě. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Máklady spojené se spínaním podmínek DOSS + s požadavky správců sítě. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.								
17	K	OST CD-01 22321	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (1). Zajištění provozních rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (1). Zajištění provozních rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu.								
18	K	OST CD-01 19.1.1	Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodatků zjištěných při předání díla, kolaudačních řízeních, dalších předávacích jejích správcům, atd.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
Účast na kolaudačních řízeních. Včetně odstranění vad a nedodatků zjištěných při předání díla, kolaudačních řízeních, dalších předávacích jejích správcům, atd.								
19	K	OST CD-01 162171	Předání a převzetí stavby.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
Předání a převzetí stavby.								
20	K	OST CD-01 251	Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů								
Poznámka k položce: Pozn.: Máme zkoušky a revize obsažené v dalších stavebních a inženýrských objemech.								
21	K	OST CD-01 2513	Komplexní vyzkoušení všech částí díla.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
Komplexní vyzkoušení všech částí díla.								
Poznámka k položce: Pozn.: Za částí objednatel a nástupce budoucího sdílatele.								
22	K	OST CD-01 25	Zařízení obalů. Včetně dodání návodů na obalů, záručních listů, dokladů o zařazení obalů, vypracování provozních řádů a další dokumentace.	HKS	20,000	100,00	2 000,00	
Zařízení obalů. Včetně dodání návodů na obalů, záručních listů, dokladů o zařazení obalů, vypracování provozních řádů a další dokumentace.								
Poznámka k položce: Pozn.: Každé je předpokládá. Pokud obalové zařízení není o předpokládá se neudotvořeno, musí ho zahrnout v jednotkové ceně.								
23	K	OST CD-01 121965471	Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města Nové Město na Moravě dle platné výkresy města - pro všechny správce inženýrských sítí - stavba - ing. sítě.	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00	
Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města Nové Město na Moravě dle platné výkresy města - pro všechny správce inženýrských sítí - stavba - ing. sítě.								
24	K	OST CD-01 24.1	Energetický lístek - PENB dle skutečného provedení stavby	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
Energetický lístek - PENB dle skutečného provedení stavby								
25	K	OST CD-01 20.1.1	Ekologická řídicí a odpadů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Ekologická řídicí a odpadů								
26	K	OST CD-01 253.1	Přesun hmot - mimořádné doprava	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Přesun hmot - mimořádné doprava								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
 Objekt: VD - VD VÝROBNÍ DOKUMENTACE

KSO:
 Město: Nové Město na Moravě

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:
 Město Nové Město na Moravě

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 SANTIS a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 000,00
DPH základní	21,00%	ze	5 000,00	1 050,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				6 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2013-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: VD - VD VYROBNÍ DOKUMENTACE
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	5 000,00
OST - Ostatní	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA Č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
Objekt: VD - VD VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Datum: 05.04.2016
Projektant: SANTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 000,00	
OST - Ostatní							5 000,00	
1	K	OST CD-01 VD	Zpracování výrobní technické dokumentace včetně zpracování koordinčních výkresů. Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, fermet, atd. - dle požadavků TZ a PD.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
Zpracování výrobní technické dokumentace včetně zpracování koordinčních výkresů. Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, fermet, atd. - dle požadavků TZ a PD.								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, Informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	1	Základní sazba DPH
	2	Snížená sazba DPH
	3	Nulová sazba DPH
	4	Základní sazba DPH přenesená
	5	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	1	Stavební objekt
	2	Provozní soubor
	3	Inženýrský objekt
	4	Vedlejší a ostatní náklady
	5	Ostatní náklady
eGTypPolozky	HSV	Položka typu HSV
	PSV	Položka typu PSV
	M	Položka typu M
	OST	Položka typu OST



Harmonogram postupu prací v týdenním členění

Časový harmonogram stavby

stavba: Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
objednatel: Město Nové Město na Moravě
zhotovitel: Sdružení Komunitní dům: STAREDO-ZTG-Němec

měsíc	srpen 2016	září 2016	říjen 2016	listopad 2016	prosinec 2016	leden 2017	únor 2017	březen 2017	duben 2017	květen 2017	červen 2017	červenec 2017	srpen 2017	září 2017	říjen 2017
název prací															
HTU															
základy - piloty															
základové pásy															
ležatá kanalizace															
základová deska															
izolace proti vodě															
1.NP															
světlé kce - nosné zdivo															
vodorovné kce - stropy															
2.NP															
světlé kce - nosné zdivo															
vodorovné kce - stropy															
3.NP															
světlé kce - nosné zdivo															
vodorovné kce - stropy															
4.NP															
světlé kce - nosné zdivo															
vodorovné kce - stropy															
vešňáky															
střeška															
1.NP															
vnitřní příčky															
hrubé rozvody															
omítky interier															
podlahy bez krytiny															
2.NP															
vnitřní příčky															
hrubé rozvody															
omítky interier															
podlahy bez krytiny															
3.NP															
vnitřní příčky															
hrubé rozvody															
omítky interier															
podlahy bez krytiny															
4.NP															
vnitřní příčky															
hrubé rozvody															
omítky interier															
podlahy bez krytiny															
obklady															
dlážky															
fasáda															
podhledy															
PVC podlahy															
malby a nátěry															
vnitřní dveře															
okna a dveře															
výtah															
kompletace fermeš															
přípoje															
kanalizace															
voda															
plyn															
elektro															
ostatní															
zpevněné plochy, parkovací															
opárné zdi, oplocení															
veřejné osvětlení															
teletelní nářadí															

dne: 19.5.2016
zpracoval: Ing. Zdeněk Kutra

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

